

ALLEGATO 2



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali*



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare*



Regione Campania

***Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013***

Accordo di programma quadro

***“Infrastruttura Forestale Regionale”
Atto Integrativo***

Delibera CIPE n. 87 del 03 agosto 2012

RELAZIONE TECNICA

Roma, _____

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	4
Aggiornamento programmatico	5
Elementi di continuità con il Piano Regionale delle Foreste	7
Schede tecniche degli interventi.....	10

APQ “Infrastruttura forestale regionale” – Atto integrativo

Premessa

La Regione Campania considera il patrimonio forestale alla stregua di un’infrastruttura di rilevante interesse pubblico in quanto fornisce alle popolazioni servizi essenziali e strategici quali:

- a) il mantenimento dei cicli idrologici e di produzione della risorsa idrica a scala di bacino;
- b) la stabilità idrogeologica e le condizioni di sicurezza degli insediamenti e del patrimonio infrastrutturale regionale, nelle aree montane, come in quelle collinari e di pianura;
- c) la presenza sia di un importante “pozzo di assorbimento”, sia di una “sorgente” di anidride carbonica a scala regionale che può contribuire agli obiettivi definiti dalle convenzioni internazionali in materia di cambiamento climatico globale;
- d) il mantenimento e rafforzamento della diversità biologica e culturale del territorio regionale;
- e) lo sviluppo locale e la promozione di economie legate al turismo sostenibile, alla cultura, alla ricreazione e al tempo libero.

Un terzo del territorio regionale, pari ad una superficie di circa 450.000 ettari, è costituito da foreste e sistemi seminaturali che sono prevalentemente di proprietà pubblica ed a causa di tale estensione, la gestione del patrimonio forestale regionale è affidata a 20 Comunità Montane ed alle Province.

Ciò ha comportato limiti e difficoltà crescenti, legati a livelli di spesa non sostenibili, e a un’efficacia degli interventi difficilmente valutabile, sia a livello locale, che per quanto concerne la *performance* complessiva del sistema forestale regionale rispetto agli obiettivi di servizio che la Campania è chiamata a conseguire sul proprio territorio. D’altro canto, il rafforzamento del ruolo ambientale e protettivo delle foreste regionali rimane un obiettivo ineludibile, tenuto conto del fatto che la Campania continua ad essere una delle regioni nelle quali una quota rilevante di popolazione vive in aree insicure, caratterizzate secondo la vigente pianificazione di bacino, da livelli del rischio idrogeologico elevati o molto elevati.

Oltre alle conseguenze inaccettabili per le vite umane, tutto ciò comporta costi insostenibili, purtroppo ricorrenti nel tempo, a carico del sistema socio-economico regionale, minandone alla base la vitalità e l’attrattività. Per affrontare le sfide della competitività, della sostenibilità e della sicurezza, la Campania ha scelto di darsi un sistema di governance unitario, integrato ed efficiente dell’infrastruttura forestale regionale, considerata nella sua interezza, come preconditione essenziale per lo sviluppo, con un impegno finanziario che risulti credibile e sostenibile nel tempo.

Una prima messa in atto di tale nuova impostazione si è avuta con la stipula dell’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” avvenuta il 4 aprile 2013 con cui si è proceduto al finanziamento di n. 160 interventi di manutenzione straordinaria progettati e realizzati in attuazione diretta dalle 20 Comunità Montane e dalle Province per un valore complessivo di 60 M€.

Il processo di istruttoria dell’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” ha visto coinvolte, oltre al CIPE ed ai Ministeri settorialmente competenti, anche l’Unità di Verifica del DPS che ha proceduto ad effettuare visite presso gli Enti delegati al fine di ben comprendere la natura degli interventi da realizzare e le modalità di gestione delle opere.

Successivamente, con la Deliberazione n. 495 del 22/11/2013, la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione delle risorse a valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, che, in particolare, all’allegato 1 prevede nelle Nuove Azioni l’Attuazione del Piano Regionale di Forestazione per un importo di 120 Meuro per le annualità 2013 e 2014.

Con la Deliberazione n. 587 del 17/12/2013, poi, la Giunta Regionale ha disposto di inserire in un unico Accordo di Programma Quadro, per un costo complessivo di 180 Meuro, gli interventi straordinari di Forestazione e Bonifica montana finanziati a valere sia sul FSC sia sul PAC, stabilendo, al contempo, che la copertura finanziaria per le annualità 2012 e 2013 fosse assicurata dalle risorse del Piano d’Azione Coesione – III riprogrammazione, azione III.13, mentre

la copertura dell'annualità 2014 fosse assicurata dalle risorse del FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 87/2012.

Il presente Atto integrativo all'APQ "Infrastruttura Forestale Regionale", in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR n. 587/13, ricomprende gli interventi finanziati con la seconda annualità del PAC (2013) e con le risorse liberate del FSC (2014).

Riferimenti normativi

Il presente Accordo di Programma Quadro, nella definizione degli obiettivi e degli interventi da realizzare, mette in atto gli indirizzi programmatici e di governance di cui si è dotata la Regione Campania nel settore della gestione del patrimonio forestale regionale.

In particolare, per quanto riguarda la governance esecutiva, gli interventi da realizzare rispecchiano il processo di programmazione unitaria delle attività forestali delineato dall'articolo 35 della Legge regionale 1 del 2012.

Nello specifico la Legge, che rivoluziona la gestione degli interventi in materia, persegue l'obiettivo di definire regole in grado di conseguire condizioni di gestione finanziaria coerenti con le effettive esigenze gestionali e manutentive del patrimonio forestale, facendo ricorso altresì ad impegni occupazionali basati su parametri trasparenti e verificabili.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono previsti due strumenti di programmazione e attuazione:

1. il Comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale;
2. il Documento esecutivo della programmazione forestale.

Il primo rappresenta la cabina di regia del programma ed è costituito dagli assessori all'agricoltura e foreste; all'ecologia ed ambiente; al lavoro e formazione professionale; al bilancio, oltre che dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.

Il Comitato nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile di:

- definire le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;
- approvare il Documento esecutivo della programmazione forestale;
- definire sulla base del Documento esecutivo di programmazione forestale le risorse annuali da destinare in appositi capitoli di bilancio per gli interventi forestali di competenza e la loro attribuzione agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi previa approvazione dei piani annuali predisposti dagli stessi ed approvati su istruttoria del Settore foreste.

Il Documento esecutivo della programmazione forestale, invece, rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi in difesa delle risorse forestali.

In particolare identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definiti dal Piano forestale generale:

- gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;
- gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi;
- gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Per quel che concerne la copertura finanziaria del programma, invece, la Giunta Regionale, con le già citate deliberazioni n. 495 del 22/11/2013 e 587 del 17/12/2013 ha stabilito di ampliare la dotazione già definita con la delibera CIPE 87 con ulteriori 120 milioni di euro a valere sul Piano D'Azione Coesione – III riprogrammazione e di inserire in un unico Accordo di Programma Quadro,

per un costo complessivo di 180 Meuro, gli interventi straordinari di Forestazione e Bonifica montana finanziati a valere sia sul FSC sia sul PAC. Alla luce delle decisioni della Giunta Regionale, la copertura finanziaria per le annualità 2012 e 2013 viene assicurata dalle risorse del Piano d'Azione Coesione, mentre la copertura dell'annualità 2014 dalle risorse del FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 87/2012. Inoltre, si è stabilito di adottare, per l'Attuazione del Piano Regionale di Forestazione per gli anni 2013 e 2014, gli stessi criteri, indirizzi e misure organizzative approvati con D.D. del 24/04/2013, n. 50 e relative circolari applicative.

Infine per consentire l'adeguamento temporale del piano di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale, la Giunta ha previsto, altresì, di prorogarne la validità al 31/12/2015.

In ultima analisi, il piano di investimenti previsto dal presente Atto integrativo all'APQ "Infrastruttura forestale regionale" risulta coerente:

- con i macroobiettivi del QSN 2007/2013;
- con i Principi generali della programmazione strategica unitaria ed i criteri per la programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate definiti dal CIPE;
- con i principi definiti dal Governo nel Piano di azione/coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud;
- con gli Assi e gli Obiettivi operativi del PO FESR e FSE della Campania 2007-2013, in stretta integrazione con gli Assi e le Misure del Programma di sviluppo rurale (PSR).

Di conseguenza, l'APQ in questione può essere considerato alla stregua di uno strumento attuativo:

- del Piano territoriale regionale approvato con L.R. 13/2008;
- del Piano Forestale generale della Campania approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 28 gennaio 2010;
- dei Piani stralcio di assetto idrogeologico e di tutela ambientale delle Autorità di bacino nazionali e regionali;
- dei Piani di assetto territoriale vigenti dei Parchi nazionali e regionali.

Aggiornamento programmatico

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli strumenti di governance del Piano forestale regionale sono il Comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale ed il Documento esecutivo della programmazione forestale.

Quest'ultimo è redatto dalla UOD "Foreste" della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed è approvato dal Comitato di programmazione e controllo di gestione in materia forestale.

L'art. 35 della legge di bilancio prevede che, per il periodo 2012 – 2013, il documento esecutivo di programmazione forestale assume valore di *Grande progetto straordinario di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale*, con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari:

- gestione forestale per la prevenzione dei rischi naturali e messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane alluvioni;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione delle biomasse forestali;
- valorizzazione turistica e culturale delle foreste regionali.
- rafforzamento della multifunzionalità e del ruolo ambientale del patrimonio forestale regionale nell'ambito della rete ecologica regionale.

Il nuovo modello di governance delineato dalla L.R. 1/2012, inoltre, si propone, mediante il ricorso ad una procedura di programmazione e controllo unitaria delle attività di forestazione, di conseguire condizioni di complessiva compatibilità finanziaria, con il ricorso ad impegni occupazionali basati su parametri trasparenti e verificabili, legati alle effettive esigenze gestionali e manutentive del patrimonio forestale regionale, in vista del conseguimento di obiettivi di servizio misurabili, a vantaggio delle condizioni di vita e della sicurezza dell'intera collettività regionale.

In ragione della permanenza dei suddetti obiettivi, nonché in virtù della proroga del medesimo al 31.12.2015 sancita con la DGR n. 587/13, lo stesso documento assume valore programmatico anche per la l'integrazione dell'Accordo di Programma Quadro del 04/04/2013

Pertanto gli Enti territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi hanno elaborato i loro programmi per gli anni 2012, 2013 e 2014 sulla base del Documento esecutivo di programmazione forestale. La DG competente con la propria struttura UOD Foreste ha provveduto, inoltre, ad acquisire e valutare tutta la documentazione presentata dagli Enti delegati.

Partendo da tale configurazione gestionale, il progetto di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale si articola in un numero contenuto di azioni e obiettivi prioritari, che pongono al centro l'integrazione della foresta regionale con il sistema insediativo, infrastrutturale e socio-economico regionale.

Gli obiettivi prioritari sono:

- messa in sicurezza delle foreste di contatto con i sistemi urbani;
- valorizzare le aree forestali di prossimità urbana per migliorare la qualità dei sistemi urbani: attrezzare le foreste di prossimità perché diventino i parchi urbani dei quali la conurbazione regionale è deficitaria (il deficit di aree verdi dell'area metropolitana Caserta-Napoli-Salerno è stimato in almeno 6.000 ettari);
- investire sulla foresta per migliorare i grandi paesaggi regionali: i grandi attrattori turistici regionali - si pensi al Vesuvio, alla Costiera, alla costa flegrea, le isole, il Cilento ecc. – sono caratterizzati da una rilevante componente forestale. In tali contesti pregiati, investire sulla foresta, sulla sua sicurezza e fruibilità significa rafforzare la qualità del paesaggio e rafforzare i sistemi turistici locali;
- migliorare la qualità dei boschi fluviali per la sicurezza idraulica, la biodiversità e il paesaggio: i boschi fluviali della Campania versano in stato di grave carenza manutentiva, ed il loro miglioramento può contribuire alla mitigazione del rischio idraulico ed alla creazione dei grandi corridoi di collegamento della rete ecologica regionale;
- sviluppare filiere forestali certificate, migliorare la qualità delle produzioni forestali, valorizzare il potenziale delle economie forestali;
- liberare energia buona dalle foreste, promuovendo l'uso energetico delle biomasse legnose;
- sviluppare la funzione sociale della foresta come luogo di aggregazione, convivialità, fruizione artistica e culturale;
- sostenere l'impianto di nuove foreste multifunzionali come strumento di bonifica dei siti agricoli inquinati della Campania;
- migliorare la governance del sistema forestale regionale, in termini di capacità di programmazione, coordinamento, controllo;

Elementi di continuità con il Piano Regionale delle Foreste

Gli interventi di investimento e manutenzione straordinaria oggetto del presente Accordo, in coerenza con il Piano forestale regionale ed in continuità con l'APQ "Infrastruttura forestale regionale" del 04.04.2013, sono riconducibili ai seguenti obiettivi e tipologie d'azione, tra di loro sinergiche e complementari:

1. **Valorizzazione e messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani**, per la valorizzazione multifunzionale e il contenimento dei rischi per le popolazioni (rischio di frana, inondazione, incendi di interfaccia). L'analisi incrociata dei dati della Carta forestale regionale con le cartografie tematiche ufficiali del Piano territoriale regionale evidenzia come ben 61.200 ettari di foreste regionali siano in diretto contatto con il sistema insediativo. Le foreste di prossimità dei centri urbani rappresentano nel contempo una risorsa strategica per migliorare la qualità delle aree urbane, e un fattore di rischio. L'incrocio della Carta forestale regionale con le pianificazioni di bacino vigente evidenzia che quasi 9.000 ettari di foreste di prossimità dei centri urbani ricadono in classi di rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Un altro fattore di rischio per le popolazioni urbane è costituito dagli incendi di interfaccia. Nelle aree forestali di prossimità dei centri urbani caratterizzate da elevati livelli di rischio il programma di manutenzione straordinaria si propone di realizzare interventi per la messa in sicurezza, il monitoraggio, la prevenzione. Nelle aree forestali di prossimità dei centri urbani il programma si propone invece la realizzazione di parchi urbani forestali multifunzionali, con funzione ricreativa e di mitigazione e compensazione ambientale.
2. **Miglioramento delle foreste ripariali per la creazione/rafforzamento dei corridoi ecologici di pertinenza della rete fluviale della Campania**. L'analisi incrociata dei dati della Carta forestale regionale con le cartografie tematiche ufficiali del Piano territoriale regionale evidenzia come le aree forestali di pertinenza dei principali corridoi fluviali della regione abbiano un'estensione complessiva di circa 13.500 ettari. In queste aree il programma si propone di realizzare interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione straordinaria dei boschi di pertinenza fluviale, con la realizzazione di aree forestali con funzione naturalistica, ricreativa, di protezione della risorsa idrica e di controllo del rischio di inondazione.
3. **Miglioramento delle risorse forestali per il rafforzamento di filiere produttive sostenibili nel sistema regionale di Aree protette**. L'analisi incrociata dei dati della Carta forestale regionale con le cartografie tematiche alle aree protette regionali evidenzia come il 60% delle risorse forestali regionali e il 50% di quelle pascolative ricada all'interno dei parchi nazionali e regionali. In queste aree il programma si propone di realizzare azioni strutturali, infrastrutturali, organizzative e gestionali per la promozione di filiere forestali certificate, per il rafforzamento e la protezione del valore ecologico delle risorse forestali, e lo sviluppo di economie autosostenibili di valorizzazione delle risorse ambientali nei sistemi montani e collinari interni ricadenti nella rete delle aree protette regionali.
4. **Valorizzazione delle risorse forestali per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (biomasse)**. Il programma si propone il potenziamento della capacità del sistema forestale regionale di sostenere la produzione di energia da biomasse, mediante la realizzazione di progetti pilota di infrastrutturazione, attrezzatura e riorganizzazione di bacini forestali di produzione e conferimento di biomasse provenienti dalla gestione sostenibile dei boschi, con riferimento ad una potenza installata in regione che presumibilmente sarà nel medio periodo intorno ai 10-12 MW.
5. **Valorizzazione delle risorse forestali nei grandi paesaggi della Campania e nella rete dei Siti Unesco della Campania**. L'analisi incrociata dei dati della Carta forestale regionale con le cartografie tematiche ufficiali del Piano territoriale regionale evidenzia come le aree forestali ricadenti nei grandi paesaggi regionali e nella rete dei Siti Unesco

della Campania abbiano una superficie di circa 135.000 ettari. In queste aree il programma si propone di realizzare interventi di infrastrutturazione, attrezzatura e manutenzione straordinaria delle risorse forestali, valorizzandone la funzione naturalistica, escursionistica e ricreativa e il loro inserimento nei pacchetti di offerta turistica integrata.

6. **Creazione della rete degli eco-villaggi del turismo giovanile e sociale nelle 10 foreste demaniali della Campania.** Le 10 foreste demaniali della Campania hanno un'estensione complessiva di circa 5.000 ettari. In queste aree il programma si propone la realizzazione di eco-villaggi (costruzioni ecologiche amovibili in legno) per il turismo giovanile, naturalistico e sociale, e per lo svolgimento di attività culturali e la formazione ambientale.
7. La costituzione di ecosistemi forestali rappresenta un importante approccio complementare e integrativo per il recupero delle aree e inquinate del territorio regionale, così come caratterizzate nel Piano regionale di bonifica. In tale importante ambito applicativo il programma prevede **azioni pilota di impiego delle risorse forestali negli interventi di bonifica, attraverso l'impianto di foreste di protezione con funzione di disinquinamento e buffer ecologico a tutela delle attività agricole nei Siti di interesse nazionale (SIN),** nell'ambito dei programmi integrati di risanamento e restauro ambientale.
8. **Riorganizzazione e rafforzamento della governance del patrimonio forestale regionale, mediante la realizzazione di una Centrale operativa regionale di coordinamento per il monitoraggio, la programmazione e la tutela del patrimonio forestale.** In particolare, il programma prevede la realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e controllo integrato del sistema forestale regionale a supporto delle attività di gestione e programmazione; l'implementazione del Sistema Informativo Forestale Regionale e creazione di una struttura centralizzata per la fornitura di servizi di assistenza tecnica alle attività istituzionali locali di inventariazione e programmazione delle risorse forestali; l'organizzazione di una Centrale operativa regionale di coordinamento del servizio anti-incendio boschivo.
9. **Rafforzamento della capacità tecnica e organizzativa degli operatori del settore forestale.** Il programma comprenderà Azioni di formazione e aggiornamento professionale degli operatori forestali regionali sui temi e gli aspetti innovativi specifici connessi all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale 2012-2014.
10. In ultimo, è prevista la possibilità di **acquisizione al patrimonio pubblico di aree forestali** che risultino strategiche ai fini dell'attuazione degli interventi compresi nel programma straordinario di manutenzione.

La declinazione di tali obiettivi avviene all'interno delle linee e con le dotazioni finanziarie annue indicate nel seguente prospetto.

Obiettivi	Descrizione sintetica	Costo previsto (2012)	Costo previsto (2013)	Costo previsto (2014)
Mettere in sicurezza le foreste di prossimità urbana	Messa in sicurezza dei boschi di contatto con i centri abitati e le aree urbane mediante: interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti; sistemazione degli alvei; realizzazione di interventi strutturali con tecniche integrate a basso impatto e con ampio ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistica; interventi di manutenzione straordinaria della copertura forestale.	19.800.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
	Interventi di infrastrutturazione, presidio e manutenzione straordinaria delle foreste di contatto con le aree urbane per la prevenzione degli incendi di interfaccia.	6.000.000,00	8.400.000,00	4.479.551,00

Obiettivi	Descrizione sintetica	Costo previsto (2012)	Costo previsto (2013)	Costo previsto (2014)
Investire sulla foresta per migliorare la qualità dei sistemi urbani	Realizzazione di parchi urbani forestali multifunzionali, con funzione ricreativa e di mitigazione e compensazione ambientale.	6.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00
Migliorare la qualità dei boschi fluviali per la sicurezza idraulica, la biodiversità e il paesaggio	Rafforzamento della qualità ecologica dei corsi d'acqua della Campania e del loro ruolo di corridoi di connessione ecologica, mediante la sistemazione idraulica e la manutenzione straordinaria dei boschi di pertinenza fluviale, con la realizzazione di aree forestali con funzione naturalistica, ricreativa, di protezione della risorsa idrica e di controllo del rischio di inondazione.	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Sviluppare le filiere forestali certificate, migliorare la qualità delle produzioni forestali	Realizzazione di azioni strutturali, infrastrutturali, organizzative e gestionali per la promozione di filiere forestali con certificazione ambientale, per il rafforzamento e la protezione del valore ecologico delle risorse forestali ricadenti nella rete delle aree protette regionali.	8.700.000,00	12.000.000,00	7.220.449,00
Energia buona dalle foreste: sviluppare l'uso energetico delle biomasse legnose	Realizzazione di progetti pilota di infrastrutturazione, attrezzatura e riorganizzazione di bacini forestali di produzione e conferimento di biomasse provenienti dalla gestione sost. dei boschi	1.350.000,00	0,00	0,00
Investire sulla foresta per migliorare i grandi paesaggi regionali	Interventi di infrastrutturazione e attrezzatura delle risorse forestali nei grandi paesaggi regionali così come definiti nella Carta dei paesaggi della Campania (L.R. 13/2008), e nella rete dei siti UNESCO della Campania, allo scopo di rafforzarne la funzione turistico-ricreativa, secondo modalità sostenibili e compatibili con le funzioni ambientali del bosco.	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Sviluppare la funzione sociale della foresta	Realizzazione di eco-villaggi (costruzioni ecologiche in legno) per il turismo giovanile e sociale, le attività culturali e la formazione ambientale nelle 10 foreste demaniali regionali	3.000.000,00	0,00	0,00
Valorizzare la foresta come strumento per la bonifica dei siti agricoli inquinati della Campania	Creazione di aree forestali con funzione di disinquinamento e cuscinetto ecologico nelle aree rurali dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), nell'ambito dei programmi integrati di risanamento ambientale e bonifica.	1.500.000,00	0,00	0,00
Migliorare la governance del sistema forestale regionale	Realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e controllo integrato del sistema forestale regionale a supporto delle attività di gestione e programmazione.	450.000,00	600.000,00	600.000,00
	Implement. del Sistema Informativo Forestale Regionale e creaz. di una struttura centralizzata per la fornitura di servizi di assistenza tecnica agli Enti locali in materia forestale.	450.000,00	600.000,00	600.000,00
	Organizzazione di una Centrale operativa regionale di coordinamento del servizio anti-incendio boschivo.	450.000,00	600.000,00	600.000,00
Migliorare la formazione professionale degli addetti forestali; favorire la nascita di nuove imprese forestali multifunzionali	Azioni di formazione e aggiorna. professionale degli operatori forestali regionali sui temi e gli aspetti innovativi specifici connessi all'attuazione delle misure contenute nel Documento esecutivo di programmazione forestale 2012-2015.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Schede tecniche degli interventi

DESCRIZIONE INTERVENTI 2013

01 - Comunità Montana Monte Santa Croce

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCR O-01	Comunità Montana Monte S.Croce	400.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, S. Pietro infine
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Tali interventi, che avranno finalità protettive contro gli incendi con la spalcatura delle pinete nelle fasce perimetrali, riparatorie con il riattamento degli stradelli e colturali con lo sfollo della pineta, costituiscono un indubbio miglioramento tecnico della piantagione eseguita ed un vantaggio economico con l'accelerazione del tempo di riconsegna al Comune proprietario del terreno tenuto in occupazione temporanea dalla Comunità Montana.		
Risultati Attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri e miglioramento dello stato di fatto nonché miglioramento della transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie. Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio preservando gli ecosistemi esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo attivate fase di cantiere			3.363,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			380.000.000,00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/02/2013	22/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			01/08/2013	01/08/2013
Esecuzione Lavori			01/08/2013	28/02/2014
Collaudo			14/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCR O-02	Comunità Montana Monte S.Croce	119.680,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, S. Pietro infine
Titolo progetto	Manutenzione boschiva		
Descrizione intervento	I lavori consisteranno in attività di diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, rinnovo dell'accessibilità dell'area, riduzione del rischio idraulico, tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dai fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.004,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			445.000,00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/02/2013	22/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/09/2013	02/09/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	28/02/2014
Collaudo			14/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCRO-03	Comunità Montana Monte S.Croce	332.189,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina S. Pietro infine
Titolo progetto	Manutenzione viabilità forestale		
Descrizione intervento	Esecuzione lavori di ripristino e/o manutenzione per riparare danni dovuti essenzialmente al tempo ed anche alla mancanza di specifiche pavimentazioni che caratterizzano appunto tale tipo di viabilità. Verranno eseguiti interventi di pareggiamento del piano viario, di riattamento dei manufatti di presidio laddove esistenti (cunette, di muretti a secco di sottoscarpa, caccia, acqua, ecc.), eventuale pulizia delle scarpate da vegetazione erbacea e arbustiva, da eseguire prevalentemente con mezzi manuali o con decespugliatore meccanico spalleggiato o con decespugliatore di macchina operatrice semovente.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.791,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0.00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	28/02/2014
Collaudo			14/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCRO-04	Comunità Montana Monte S.Croce	372.031,69	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina S. Pietro infine
Titolo progetto	Manutenzione aree a verde		
Descrizione intervento	Si prevede di effettuare il ripristino della funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc.), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc.), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.125,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			74.700,00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	28/02/2014
Collaudo			14/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCRO-05	Comunità Montana Monte S.Croce	272.055,96	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina. S. Pietro infine, Tora e Piccilli
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturali e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Esecuzione lavori di ripristino per danni dovuti essenzialmente al tempo ed anche alla mancanza di specifiche pavimentazioni che caratterizzano appunto tale tipo di viabilità. Verranno eseguiti interventi di pareggiamento del piano viario, di riattamento dei manufatti di presidio esistenti (cunette, di muretti a secco di sottoscarpa, cacciaacqua, ecc.), eventuale pulizia delle scarpate da vegetazione erbacea ed arbustiva, da eseguire prevalentemente con mezzi manuali. Saranno mantenute con eventuale sostituzione parti di staccionate, panchine, cestini, tavoli e tabelle di percorso.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.287,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	28/02/2014
Collaudo			14/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13SCR O-06	Comunità Montana Monte S.Croce	79.830,26	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina, S. Pietro infine, Tora e Piccilli
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre opereranno direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi e il presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo attivate fase di cantiere			604,00
Giornate/uomo prestate			604,00

Cronoprogramma CAFR13SCRO-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			22/07/2013	22/07/2013
Esecuzione Fornitura			01/08/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Santa Croce

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate	GG/Uomo	Costo complessivo
6	101,97	29,91	-	34,00	13.565,00	116,00	1.575.786,91

2- Comunità Montana Matese

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-01	Comunità Montana Matese	612.255,70	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali - Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Interventi stabilizzanti di carattere estensivo dei versanti a rischio erosione attraverso la messa a dimora di arbusti o di alberi (difesa vegetale). Consolidamento delle frane superficiali e dei terreni degradati mediante la sistemazione degli stessi con barriere costituite da muretti a secco, vimate, staccionate, terrazzamenti e gradonamenti. Miglioramento delle opere di difesa trasversale (briglie, gabbioni, ecc.) e di difesa spondale dei torrenti (gabbioni, vimate, muretti a secco, ecc). Gestione della vegetazione riparia, ove esistente, mediante l'eliminazione delle infestanti, il taglio selettivo e la potatura delle specie arboree al fine di favorire il migliore sviluppo delle specie arbustive ed erbacee utili.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.922,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			109.391,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/01/2013	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			28/06/2013	29/07/2013
Collaudo			30/07/2014	11/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	11/08/2014	
Funzionalità			11/08/2014	11/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-02	Comunità Montana Matese	500.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Miglioramento funzionale complessivo delle opere idrauliche esistenti, in particolare quelle di modellazione e di difesa, riguardanti la stabilizzazione degli alvei (briglie di consolidamento, briglie di contenimento), la stabilizzazione delle sponde (muri di sponda) e la stabilizzazione dei fondi (briglie, salti di fondo), azioni manutentive sulla vegetazione riparia.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.779,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			143.540.00

Cronoprogramma CAFR13MAT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			04/06/2013	27/06/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-03	Comunità Montana Matese	850.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Consolidamento dei versanti attraverso il ricorso di tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate alla stabilizzazione dei pendii rispetto ai fenomeni erosivi superficiali (messa a dimora di alberi ed arbusti, graticciate e cordunate vive). Sistemazione della viabilità (strade rurali di accesso ai boschi, piste forestali, stradelli, sentieri, mulattiere) e rifunzionalizzazione di piccole opere di sistemazioni idraulico-forestali.		
Risultati Attesi	Mitigazione del rischio idrogeologico mediante la sistemazione ed il miglioramento dei territori boscati in prossimità dei centri abitati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			6.525,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.764.700,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	18/02/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-04	Comunità Montana Matese	850.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Ricostituzione boschiva (messa a dimora di essenze autoctone, cure colturali) finalizzata alla conservazione del suolo. Spalature e taglio selettivo dei soggetti, malati, dissecati, aduggiati e di non avvenire. Piantumazione latifoglie autoctone in accordo con la fascia fitoclimatica di riferimento, mediante tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento di superfici in erosione. Iniziative di tipo infrastrutturale riguarderanno la sistemazione della viabilità (strade rurali di accesso ai rimboschimenti, piste forestali, stradelli, sentieri, mulattiere) e la rifunzionalizzazione di piccole opere di sistemazioni idraulico-forestali (muretti a secco, briglie in pietra, terrazzamenti, gradoni, vimate secche).		
Risultati Attesi	Contenimento degli squilibri ecologici legati agli incendi, all'erosione del suolo e al disordine idrico, ai quali si cerca di porre rimedio con il rimboschimento multifunzionale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			5.812,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			19/02/2013	18/04/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-05	Comunità Montana Matese	700.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere; rifunzionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, briglie in pietra, viminate secche, staccionate); potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica, sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica e risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione, pulizia e risagomatura delle scarpate, al ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in aree a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.930,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			218.600,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2013	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			19/04/2013	03/06/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-06	Comunità Montana Matese	413.185,27	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Manutenzione Alvei – Integrazione		
Descrizione intervento	Miglioramento funzionale complessivo delle opere idrauliche esistenti, in particolare quelle di modellazione e di difesa, riguardanti la stabilizzazione degli alvei (briglie di consolidamento, briglie di contenimento) delle sponde (muri di sponda) e dei fondi (briglie, salti di fondo), nonché azioni manutentive sulla vegetazione riparia.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.121,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			110.127,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			05/09/2013	30/09/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-07	Comunità Montana Matese	400.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale – Integrazione		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere; rifunzionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, briglie in pietra, viminate secche, staccionate); potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica, sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica e risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione, pulizia e risagomatura delle scarpate, ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in aree a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.079,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			30/07/2013	04/09/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-08	Comunità Montana Matese	57.508,62	Sant'Angelo d'Alife, Raviscanina
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto – Integrazione		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza per la riduzione del rischio idrogeologico attraverso tagli colturali selettivi su soggetti danneggiati e pericolosi. Stabilizzazione dei pendii rispetto a fenomeni erosivi superficiali mediante ripristino di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale (muretti a secco). Sistemazione della viabilità di servizio (stradelli, sentieri e mulattiere).		
Risultati Attesi	Mitigazione del rischio idrogeologico mediante la sistemazione ed il miglioramento dei territori boscati in prossimità dei centri abitati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			352,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			28.000,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	02/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			19/08/2013	30/09/2013
Collaudo			30/07/2014	10/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/08/2014	
Funzionalità			10/08/2014	10/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MAT-09	Comunità Montana Matese	200.319,03	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB. Le squadre opereranno direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi e per il presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.864,00
Giornate/uomo prestate			53.228,00

Cronoprogramma CAFR13MAT-09

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			10/07/2013	10/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Matese

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate	GG/Uomo	Costo complessivo
9	237,43	33,60	3.045,00	176,00	30.032,00	126,00	4.583.268,62

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-01	Comunità Montana Monte Maggiore	266.733,30	Alvignano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Rocchetta e Croce, Roccaromana
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Si prevede di eseguire lavori di ripristino nei rimboschimenti realizzati negli anni precedenti. Nelle compagini più adulte verranno effettuati dei leggeri lavori di diradamento a carico delle piante secche e/o delle spalature lungo le fasce perimetrali finalizzate alla migliore protezione antincendio. Gli impianti sono dotati di opere sussidiarie e di presidio quali stradelli e fasce parafuoco nelle quali si interverrà per l'opportuno riattamento. Le operazioni da effettuare consistono in sintesi nello sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale mediante il taglio delle piante secche, deperienti, stroncate, biforcute, ecc. Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo. Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle strade di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc. con rilascio dei migliori soggetti. Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.		
Risultati Attesi	Mantenere uno sviluppo vegetativo ottimale per migliorare la potenziale azione della copertura arborea per la difesa del territorio e determinare una diminuzione dei fattori di propensione agli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.269,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			508.000,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2013	19/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/06/2013	19/06/2013
Esecuzione Lavori			16/07/2013	30/06/2014
Collaudo			15/07/2014	20/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	20/09/2014	
Funzionalità			20/09/2014	20/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-02	Comunità Montana Monte Maggiore	488.025,98	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana.
Titolo progetto	Sistemazioni Idraulico Forestali		
Descrizione intervento	Gli interventi consisteranno nella pulizia e nell'eliminazione della vegetazione infestante e/o degli alberi secchi riducenti la normale sezione dell'alveo nei tratti canalizzati e nei tratti prossimi agli attraversamenti interferenti l'asta (ponti, ponticelli, scatolari, ecc.), nella manutenzione delle graticciate in legno e nella manutenzione delle gabbionate e delle altre opere esistenti.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.135,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			27.500,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2013	19/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/06/2013	19/06/2013
Esecuzione Lavori			16/07/2013	30/06/2014
Collaudo			15/07/2014	20/09/2014
Chiusura Intervento		30/12/14	20/09/2014	
Funzionalità		31/12/2014	20/09/2014	

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-03	Comunità Montana Monte Maggiore	446.644,50	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Manutenzione Boschi Esistenti		
Descrizione intervento	Gli interventi sono diretti principalmente alla riduzione del rischio d'incendio dovuto alla presenza di vegetazione secca che in caso d'incendio costituisce una consistente fonte di combustibile per la propagazione delle fiamme. A tale scopo, i lavori consisteranno nell'eliminazione della vegetazione erbacea e/o arbustiva prevalentemente secca. L'intervento sarà intensificato nelle zone di confine con i privati e lungo le strade interne e perimetrali.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio d'incendio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.755,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.557.000,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2013	19/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/06/2013	19/06/2013
Esecuzione Lavori			16/07/2013	30/06/2014
Collaudo			15/07/2014	20/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	20/09/2014	
Funzionalità			20/09/2014	20/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-04	Comunità Montana Monte Maggiore	175.566,99	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Verde Pubblico		
Descrizione intervento	Si prevede di effettuare il ripristino della funzionalità di aree verdi pubbliche, urbane e periurbane, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), il ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), la rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale. Questi spazi oggetto dell'intervento, spesso contigui alle formazioni forestali, sono costituiti da aree verdi attrezzate prossime ai centri abitati o ai modesti impianti sportivi o di pertinenza dei plessi scolastici e rappresentano il luogo di aggregazione della popolazione anziana o dei pochi giovani.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della comunità montana, con un'altissima valenza ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.424,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			31.850,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2013	19/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/06/2014	19/06/2014
Esecuzione Lavori			16/07/2013	30/06/2014
Collaudo			15/07/2014	20/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	20/09/2014	
Funzionalità			20/09/2014	20/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-05	Comunità Montana Monte Maggiore	430.008,06	Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Viabilità di bonifica montana e di servizio forestale		
Descrizione intervento	L'obiettivo dell'intervento è il ripristino e la rifunionalizzazione della viabilità di servizio forestale. E' necessario pertanto eseguire lavori di manutenzione per riparare danni dovuti essenzialmente al tempo ed anche alla mancanza di specifiche pavimentazioni che caratterizzano appunto tale tipo di viabilità. Verranno eseguiti interventi di pareggiamento del piano viario, di riattamento dei manufatti di presidio laddove esistenti (cunette, di muretti a secco di sottoscarpa, caccia acqua, ecc.), eventuale pulizia delle scarpate da vegetazione erbacea e arbustiva, da eseguire prevalentemente con mezzi manuali o con decespugliatore meccanico spalleggiato o con decespugliatore di macchina operatrice semovente.		
Risultati Attesi	Ripristino e la rifunionalizzazione della viabilità di servizio forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.636,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2013	19/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/06/2014	19/06/2014
Esecuzione Lavori			16/07/2013	30/06/2014
Collaudo			17/07/2014	20/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	20/09/2014	
Funzionalità			20/09/2014	20/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MMG-06	Comunità Montana Monte Maggiore	83.304,33	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi in attuazione della legge 353/2000. Si prevede di effettuare il servizio costituendo due squadre, composte complessivamente di n.26 unità lavorative. In fase di direzione lavori si daranno precise disposizioni per la formazione delle squadre e per gli orari di inizio e fine lavori. Nelle ore di maggiore e più frequente rischio le due squadre potranno anche sovrapporsi al fine di assicurare una maggiore presenza di personale sul territorio. Il servizio dovrà consistere, prevalentemente, nel pattugliamento di tutto il territorio, al fine di far notare la presenza delle squadre, fare spegnere eventuali accensioni di fuoco in violazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla "dichiarazione di grave pericolosità". Ovviamente il personale, attraverso le apparecchiature veicolari, sarà in continuo contatto radio con la Direzione Lavori, con la stazione fissa ricetrasmittente di Formicola e con la SOUP presso l'UOD Foreste Caserta, per eventuali interventi.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			26,00
Giornate/uomo prestate			780,00

Cronoprogramma CAFR13MMG-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			26/07/2013	26/07/2013
Esecuzione Fornitura			01/08/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Monte Maggiore

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	169,74	14,58	-	76,00	15.999,00	130,00	1.890.283,15

04 - Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-01	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	342.628,57	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraraja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Lotta fitosanitaria alla processionaria del Pino		
Descrizione intervento	L'attività svolta dagli operai nel periodo di realizzazione del progetto, ha riguardato la lotta meccanica che consiste nella distruzione delle larve, tagliando le cime infestate e successiva bruciatura dei nidi nelle aree boscate dei comuni oggetto dell'intervento.		
Risultati Attesi	Recupero, integrazione e valorizzazione delle aree interessate all'intervento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			16.717,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.585.400,00

Cronoprogramma CAFR13TIT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/09/2011	02/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	30/04/2013
Collaudo			02/05/2013	17/05/2013
Chiusura Intervento		02/01/2015	02/05/2013	
Funzionalità			18/05/2013	18/05/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-02	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	165.368,08	Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Circello, Fragneto l'Abate, Reino, Santa Croce del Sannio Sassinoro
Titolo progetto	Lavori di manutenzione straordinaria alle sistemazioni idraulico-forestali realizzate con il metodo dell'ingegneria naturalistica nei comuni dell'area Alto Tammaro		
Descrizione intervento	L'attività ha riguardato la ripulitura degli alvei mediante interventi eseguiti con il metodo dell'ingegneria naturalistica; movimento di terra; palizzate in legno; messa a dimora di piantine; muratura a secco realizzata con pietrame. Tali interventi sono stati realizzati nei comuni di: Campolattaro,Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto Monforte.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.604,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.319,58

Cronoprogramma CAFR13TIT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	10/03/2013
Aggiudicazione Definitiva			11/03/2013	11/03/2013
Esecuzione Lavori			02/05/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	17/01/2014
Chiusura Intervento		01/01/2015	17/01/2014	
Funzionalità			18/01/2014	18/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-03	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	58.984,36	Cusano Mutri, Pontelandolfo
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria verde pubblico		
Descrizione intervento	L'attività ha riguardato il ripristino delle aree a verde mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature delle siepi, potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati, ripulitura di sentieri della larghezza media di m.2.50, creazione di staccionata realizzata con paletti di castagno scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			225,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0

Cronoprogramma CAFR13TIT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	12/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			12/09/2013	12/09/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	17/01/2014
Chiusura Intervento		01/01/2015	18/01/2014	
Funzionalità			18/01/2014	18/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-04	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	1.603.670,21	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraraja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto e ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	L'attività svolta nel periodo di realizzazione del progetto, ha riguardato la manutenzione dei boschi mediante la pulizia del sottobosco, realizzazione di chiudende, abbattimento di alberi, apertura di viali parafuoco, messa a dimora di piantine, taglio selettivo e di regolamento della densità delle fustaie.		
Risultati Attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri e miglioramento dello stato di fatto, nonché miglioramento della transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie. Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio preservando gli ecosistemi esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			11.431,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			23.505.000,00

Cronoprogramma CAFR13TIT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	23/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			24/09/2013	24/09/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	28/09/2013	
Collaudo	31/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-05	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	194,025,24	Morcone, Santa Croce del Sannio, Circello, Reino
Titolo progetto	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli - Candela		
Descrizione intervento	Il progetto prevede il miglioramento della superficie pascoliva mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe, il controllo della vegetazione arbustiva, la manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, potatura e sistemazioni di siepi e ripristino di muretti a secco.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.600,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			700.000,00

Cronoprogramma CAFR13TIT05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	27/08/2013
Aggiudicazione Definitiva			28/08/2013	28/08/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	17/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	17/01/2014	
Funzionalità			18/01/2014	18/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-05bis	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	800.783,91	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità		
Descrizione intervento	L'attività svolta nel periodo di realizzazione del progetto, ha riguardato la manutenzione straordinaria alla viabilità di accesso alle superfici boscate prossime ai centri urbani mediante la riapertura di cunette, il ripristino di tombini e la pulizia delle scarpate.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			7.580,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13TIT-05bis

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/09/2011	02/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2013	02/01/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	17/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	17/01/2014	
Funzionalità			18/01/2014	18/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TIT-06	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	182.771,98	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraraja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Il servizio antincendio è stato attivato dal 05/08/2013 ed è proseguito fino al 30/09/2013 presso il centro AIB ubicato in Via Napoli nel comune di San Lorenzello e nel Comune di Circello in Loc. Campanaro, con l'impiego di n.53 operai OTD e OTI con la qualifica di operatori Antincendio boschivo. La Comunità Montana dispone, inoltre, di una rete radio con ponte ripetitore che copre tutto il territorio comunitario, tale rete è stata utilizzata per garantire i necessari collegamenti tra le squadre addette alla lotta attiva agli incendi.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			53,00
Giornate/uomo prestate			2.590,00

Cronoprogramma CAFR13TIT-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			29/07/2013	29/07/2013
Esecuzione Fornitura			05/08/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate	GG/Uomo	Costo complessivo
6	203,92	354,87	1.319,00	35,00	29.305,00	130,00	3.348.232,35

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13FOR-01	Comunità Montana Fortore	497.311,16	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni. Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione. Sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Sistemazione degli alvei. Interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti. Interventi strutturali con tecniche integrate a basso impatto e con ampio ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistica. Interventi di manutenzione straordinaria della copertura forestale. Taglio di vegetazione arborea in alveo. Pulizia delle opere di drenaggio delle acque superficiali		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.627,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0

Cronoprogramma CAFR13FOR-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/01/2013	22/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/01/2013	22/01/2013
Esecuzione Lavori			24/12/2013	31/12/2013
Collaudo			30/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13FOR-02	Comunità Montana Fortore	497.020,28	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici della antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Ripulitura della vegetazione infestante. Risagomatura del fondo stradale. Pulizia cunette e tombini. Risagomatura delle scarpate. Livellamento e ripristino dei tratti in frana. Ricarica di massicciata. Messa in opera di misto stabilizzato. Ripresa di muretti in pietra e selciati.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.862,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0

Cronoprogramma CAFR13FOR-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/01/2013	22/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/01/2013	22/01/2013
Esecuzione Lavori			24/01/2013	31/12/2013
Collaudo			30/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità		31/12/2014	31/07/2014	

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13FOR-03	Comunità Montana Fortore	497.311,16	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Ripulitura della vegetazione infestante. Potatura o eliminazione di rami secchi. Rifacimento e manutenzione di staccionate in legno. Ripresa di muretti in pietra e selciati. Realizzazione di panchine in legno,cestini,gazebo,ecc. Livellamento del terreno. Aperture di buche e messa a dimora di piante ornamentali.		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area. Riduzione del rischio idraulico. Tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territori.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.627,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			160.000,00

Cronoprogramma CAFR13FOR-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/01/2013	22/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/01/2013	22/01/2013
Esecuzione Lavori			24/01/2013	31/12/2013
Collaudo			31/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13FOR-04	Comunità Montana Fortore	2.358.138,43	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti.		
Descrizione intervento	Ripulitura del cespugliame infestante. Taglio materiale secco e dei polloni affetti da fisiopatie. Spalcatura, potatura, accumulo ed allontanamento dei materiali di risulta. Fascia parafuoco. Apertura buche. Messa a dimora di piantine per la valorizzazione degli ecosistemi forestali esistenti e la prevenzione incendi boschivi. Cure colturali alle giovani piantine e manutenzione ai gradoni. Ripulitura pista forestale. Manutenzione a stradelli di servizio.		
Risultati Attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri e miglioramento dello stato di fatto, nonché miglioramento della transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie. Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio preservando gli ecosistemi esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			21.047,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.390.000,00

Cronoprogramma CAFR13FOR-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/01/2013	22/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/01/2013	22/01/2013
Esecuzione Lavori			24/01/2013	31/12/2013
Collaudo			30/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13FOR-05	Comunità Montana Fortore	96.346,86	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni. Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio. Si prevede l'impiego di 28 unità per il decreto di massima pericolosità del Presidente della Regione Campania.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			619.490.000,00
Giornate/uomo prestate			1.222,00

Cronoprogramma CAFR13FOR-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			16/07/2013	16/07/2013
Esecuzione Fornitura			30/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Fortore

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	5,75	655,20	8.675,00	3,00	36.385,00	192,00	3.946.127,89

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-01	Comunità Montana Taburno	580.944,00	Arpaia, Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Forchia, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Paolisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Apollosa
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	L'intervento prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le opere di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • controllo e ripulitura di canalette, cunette, tombini, dalla presenza di materiali vegetali, come terriccio, vegetazione infestante, rami ecc.; tale intervento è considerato quello più importante per la conservazione della viabilità; • controllo e sistemazione di piccole erosioni e sgombero di piccoli smottamenti delle scarpate; • riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente. Le opere di manutenzione straordinaria consistono essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • riparazione o ricostruzione di opere per l'attraversamento degli impluvi di montagna o per il drenaggio delle acque di deflusso; • riparazione o ricostruzione delle opere di stabilizzazione fondo stradale e scarpate; • risagomatura dell'intera sede stradale e annesse banchine; • realizzazione di nuove opere per il drenaggio delle aree interessate dal transito di automezzi vari.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione del territorio causata da eventi atmosferici.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.428
Superficie oggetto di intervento (mq)			73.895,00

Cronoprogramma CAFR13TAB-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			01/02/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	31/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/01/2014	
Funzionalità			31/01/2014	31/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-02	Comunità Montana Taburno	625.723,69	Bucciano, Cautano, Durazzano, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Solopaca
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico-forestali		
Descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di fasce parafuoco, consistenti in infrastrutture di difesa quali viali antincendio o fasce tagliafuoco. Trattasi di strisce di terreno dove il soprassuolo vegetale viene eliminato o ridotto per fermare a ritardare la diffusione dell'incendio. Le fasce saranno realizzate lungo il perimetro della zona oggetto di intervento, nei punti a maggiore rischio di incendio, contestualmente al diradamento ed alle spalcature del soprassuolo adiacente la fascia stessa.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			880.000,00
giornate/uomo realizzate:			6.617

Cronoprogramma CAFR13TAB-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			01/04/2013	30/09/2013
Collaudo			01/10/2013	31/10/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/10/2013	
Funzionalità			31/10/2013	31/10/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-03	Comunità Montana Taburno	565.807,51	Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli, Cautano, Forchia, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, S. Agata dei Goti Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Apollosa.
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Le opere intensive, ubicate lungo le aste torrentizie del territorio in esame e realizzate secondo i criteri della letteratura idraulica, sono costituite da opere trasversali (briglie), opere spondali e/o longitudinali (gabbionate, graticciate, viminate, fascinate), che talvolta evidenziano pessime condizioni di conservazione e funzionalità. La tipologia di interventi, in esame, andrà ad interessare la manutenzione di tutte quelle opere intensive (siano esse trasversali che spondali) realizzate, negli anni passati, nei corsi d'acqua ricadenti, a loro volta, all'interno di ogni singolo reticolo idrografico individuato, che per le loro caratteristiche morfologiche ed evolutive saranno considerati, in fase periziale, tra quelle maggiormente meritevoli e prioritari dei predetti interventi manutentori e conservatori.		
Risultati Attesi	Controllo del reticolo idrografico al fine di mantenere uno stato di equilibrio dei bacini, mirando ad ottenere il bilanciamento tra lo scavo ed il trasporto, in modo che i corsi d'acqua, in particolare ed i bacini, in generale, seguano il loro sviluppo naturale can gradualità e non provocando disastri ed ostacoli alle attività antropiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			137.797,00
giornate/uomo realizzate:			4999

Cronoprogramma CAFR13TAB-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			02/04/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	31/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/01/2014	
Funzionalità			31/01/2014	31/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-04	Comunità Montana Taburno	238.727,36	Arpaia, Bucciano, Cautano, Durazzano, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Solopaca
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione boschi esistenti		
Descrizione intervento	Gli interventi silvicolture, basati sul principio della sostenibilità della cenosi boschiva, saranno identificati dall'esecuzione di tagli intercalari, in particolare da tagli di sfollamento e diradamento, mirati principalmente a migliorare la struttura della compagine boschiva. Pertanto sarà opportuno eseguire le seguenti tipologie di intervento: • tagli di sfollamento e/o di diradamento selettivo di tipo basso ad intensità debole e/o moderata; • ripuliture con eliminazione e distruzione del materiale erbaceo ed arbustivo, infestante, estraneo ed invadente e ancora. eliminazione di necromassa, quale potenziale biomassa combustibile presente al suolo; • interventi di succisione e tramarratura sulle ceppaie di boschi cedui di latifoglie danneggiate dal fuoco, ma ancora vitali, e/o tormentate dal morso degli armenti ormai intristite e con portamento cespuglioso; • allontanamento e distruzione dei fusti secchi, bruciati, danneggiati dal fuoco, divelti dal vento, affetti da fitopatie, sia in piedi che sul letto di caduta, allo scopo di eliminare una possibile esca per nuovi incendi; • interventi di ripulitura e sistemazione degli stradelli pedonali di servizio necessari per consentire e agevolare le operazioni colturali nonché l'accesso nei vari punti delle aree boscate per interventi antincendio; • interventi di rinfoltimento di porzioni di bosco degradate, delle chiarie e dei vuoti presenti nelle aree boscate, impiegando essenze arboree ed arbustive caducifoglie autoctone; • manutenzione e ripristino delle chiudende, laddove queste risultano danneggiate, specie in quelle aree che saranno oggetto di rinfoltimento.		
Risultati Attesi	Conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali. Miglioramento dell'assetto idrogeologico e di conservazione del suolo; prevenzione incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			885.000,00
giornate/uomo realizzate:			1.497

Cronoprogramma CAFR13TAB-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2012	28/12/2012
Esecuzione Lavori			08/01/2013	30/06/2013
Collaudo			01/07/2013	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2013	
Funzionalità			31/07/2013	31/07/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-05	Comunità Montana Taburno	233.316,33	Bucciano, Cautano, Forchia, Frasso telesino, Moiano, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale		
Descrizione intervento	L'intervento prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le opere di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • controllo e ripulitura di canalette, cunette, tombini, dalla presenza di materiali vegetali, come terriccio, vegetazione infestante, rami ecc.; • controllo e sistemazione di piccole erosioni e sgombero di piccoli smottamenti delle scarpate, presenti sulla sede stradale; • riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente; La manutenzione straordinaria consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • riparazione o ricostruzione di opere per l'attraversamento degli impluvi di montagna o per il drenaggio delle acque di deflusso; • riparazione o ricostruzione delle opere di stabilizzazione del fondo stradale e delle scarpate; • risagomatura dell'intera sede stradale e annesse banchine; • realizzazione di nuove opere per il drenaggio delle aree interessate dal transito di automezzi vari, nonché di quelle aree adibite allo svolgimento delle operazioni di ulteriore lavorazione e carico dei prodotti legnosi.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			17.030,00
giornate/uomo realizzate:			1.090

Cronoprogramma CAFR13TAB-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/09/2013	10/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/09/2013	27/09/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2014	28/02/2014
Collaudo			01/03/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-06	Comunità Montana Taburno	151.481,53	Bucciano, Cautano, Forchia, Frasso telesino, Moiano, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Sistemazione sentieri viabilità, rurale e forestale		
Descrizione intervento	L'intervento prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le opere di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • controllo e ripulitura di canalette, cunette, tombini, dalla presenza di materiali vegetali, come terriccio, vegetazione infestante, rami ecc.; • controllo e sistemazione di piccole erosioni e sgombero di piccoli smottamenti delle scarpate, presenti sulla sede stradale; • riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente; La manutenzione straordinaria consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: • riparazione o ricostruzione di opere per l'attraversamento degli impluvi di montagna o per il drenaggio delle acque di deflusso; • riparazione o ricostruzione delle opere di stabilizzazione del fondo stradale e delle scarpate; • risagomatura dell'intera sede stradale e annesse banchine; realizzazione di nuove opere per il drenaggio delle aree interessate dal transito di automezzi vari, nonché di quelle aree adibite allo svolgimento delle operazioni di ulteriore lavorazione e carico dei prodotti legnosi.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			17.030,00
giornate/uomo realizzate:			1.604

Cronoprogramma CAFR13TAB-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/09/2013	10/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/09/2013	27/09/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2014	31/01/2014
Collaudo			01/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAB-07	Comunità Montana Taburno	141.058,47	Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli, Cautano, Durazzano, Foglianise, Forchia, Frasso telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Servizi per la realizzazione di attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi in attuazione della legge 353/2000.Costituzione di un Centro Operativo (C.O,E.D.) da ubicarsi presso la sede Comunitaria, oltre che la costituzione di Nuclei Operativi (N.O.ED.) composti da idoneo personale, debitamente equipaggiato sia in termini di corredo personale che di attrezzature. Gli stessi (COED e NOED) saranno collegati tra loro sia con radiotelefoni che da una rete di cellulari, entrambi già in possesso dell'Ente. Le squadre saranno dotate di tutte le attrezzature necessarie e relativi automezzi per lo spegnimento degli incendi. Per l'espletamento degli interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi, si prevede di impegnare n.4 squadre composte da 6 unità cadauna, unitamente ad elementi di supporto organizzativo.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento			435.000,00
giornate/uomo realizzate:			1.217

Cronoprogramma CAFR13TAB-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			15/07/2013	15/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Taburno

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
7	101,80	114,99	-	-	20.452,00	235,00	2.537.058,89

07 - Comunità Montana Ufita

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13UFI-01	Comunità Montana Ufita	70.000,00	Ariano I, Casalbore, Frigento, Trevico
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Gli interventi realizzati consistono nella rimozione, taglio ed allontanamento dei ceppi, dei tronchi e delle ramaglie ricavate, realizzazione di staccionate, gazebi, panchine, cestini portarifiuti, ripresa muretti in pietra, pulizia delle cunette, sistemazione e ripristino di stradelli e sentieri.		
Risultati attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area. Riduzione del rischio idraulico. Tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			100.000,00
Giornate/uomo complessivamente attivate			968.00

Cronoprogramma CAFR13UFI-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	17/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			11/02/2013	31/12/2013
Collaudo			15/03/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13UFI-02	Comunità Montana Ufita	431.290,35	Ariano I, Casalbore, Flumeri, Zungoli, Gesualdo, Melito Irpino, Carife, Sturno, Frigento, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, Savignano Irpino
Titolo progetto	Viabilità forestale e di bonifica montana		
Descrizione intervento	I lavori sono consistiti nella manutenzione della viabilità forestale e di bonifica montana. I lavori realizzati sono consistiti nell’ esecuzione a mano della pulizia del terreno attraverso il taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scorticamento, carico, trasporto a rifiuto; decespugliamento di scarpate e sede stradale; lo scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza per la rettifica delle livellette e la realizzazione di opere di presidio idraulico alla viabilità; ricarica e formazione di rilevato delle sagome esistenti con materiali idonei e di calcestruzzo durabile a prestazione garantita nei tratti ad elevata pendenza; il ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti.		
Risultati attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			10.000,00
giornate/uomo realizzate:			5.961,00

Cronoprogramma CAFR13UFI-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	17/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			11/02/2013	31/12/2013
Collaudo			15/03/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13UFI-03	Comunità Montana Ufita	490.000,00	Ariano I, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Frigento, Greci, Montecalvo Irpino, Scampitella, Monteforte Irpino, Vallesaccarda, Villanova del Battista,
Titolo progetto	Sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	I lavori realizzati sono consistiti nella realizzazione di sistemi profondi di raccolta e smaltimento delle acque sotterranee tramite la realizzazione di trincee drenanti, nella realizzazione di palizzate in legno e nella sistemazione delle aree limitrofe agli interventi tramite riprofilatura e pulitura con taglio e allontanamento dei ceppi, dei tronchi e delle ramaglie.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			469.260,00
giornate/uomo realizzate:			6777

Cronoprogramma CAFR13UFI-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	17/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			11/02/2013	31/12/2013
Collaudo			15/03/2014	29/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	29/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13UFI-04	Comunità Montana Ufita	1.393.168,25	Ariano I, Carife, Casalbore, Greci, Montaguto, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Trevico, Vallata, Villanova del Battista, Zungoli, Scampitella
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti danneggiati dalle nevicate di febbraio 2012		
Descrizione intervento	I lavori sono consistiti nella manutenzione delle aree boscate danneggiate dalle nevicate di febbraio 2012.Nello specifico gli interventi hanno riguardato: rimozione, taglio e allontanamento dei ceppi, dei tronchi e delle ramaglie ricavate dai lavori sulle piante stradicate, o inclinate e, dei rami rotti dal peso della neve caduta.		
Risultati attesi	Manutenzione delle aree boscate danneggiate dalle nevicate di febbraio 2012.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.222.252,00
giornate/uomo realizzate:			19.270,00

Cronoprogramma CAFR13UFI-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/02/2012	02/02/2012
Aggiudicazione Definitiva			02/02/2012	02/02/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	31/12/2013
Collaudo			14/03/2014	29/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	29/08/2014	
Funzionalità			29/08/2014	29/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13UFI-05	Comunità Montana Ufita	86.047,29	Ariano I, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Ariano Irpinio, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Greci, Montaguto, Melito Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli,
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Gli interventi sono consistiti nell'organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti Delegati dalla l.r.11/96. Le squadre hanno operato direttamente nella lotta attiva agli incendi boschivi, nella bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, nel presidio delle aree particolarmente a rischio, nell'esecuzione di fasce antincendio, nel tenere Attiva la sala radio .		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			25
giornate/uomo prestate:			760,00

Cronoprogramma CAFR13UFI-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			08/07/2013	08/07/2013
Esecuzione Fornitura			09/07/2013	30/10/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 della Comunità montana: UFITA

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	216,00	34,00	1.250,00	-	33.736,00	107,00	2.470.505,89

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-01	Comunità Montana Alta Irpinia	300.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia dei Lomvarid, Lacerdonia, Lioni, Monteverde, Morra de sancrits, Rocca san felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dwei Lombardi, Teora,Torella dei Lombardi
Titolo progetto	Ripristino Rimboschimenti		
Descrizione intervento	Il progetto è compreso tra gli interventi di investimenti per il potenziamento, ai fini multifunzionali, dell'infrastruttura forestale della Comunità Montana “Alta Irpinia”. A seguito di specifiche verifiche è stata riscontrata una elevata presenza di sterpaglie, cespugli e rovi, oltre alla presenza di ramaglie e piante arboree infestanti, che risultano estremamente dannose per il normale sviluppo ed accrescimento delle essenze impiantate. Al fine, dunque, di tutelare e migliorare le superfici pascolive, sono state programmate le normali cure culturali, quali: il controllo della vegetazione arbustiva e l'eliminazione della componente erbacea non pabulare ed arbustiva mediante sfalci.		
Risultati Attesi	Il progetto ha come obiettivo la conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			986.577,20
giornate/uomo realizzate:			2.389,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			02/04/2013	07/10/2013
Collaudo			07/10/2013	07/10/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	07/10/2013	
Funzionalità			07/10/2013	07/10/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-02	Comunità Montana Alta Irpinia	1.600.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Il Progetto è compreso tra i progetti di investimenti per il potenziamento, ai fini multifunzionali, dell'infrastruttura forestale della Comunità Montana "Alta Irpinia". A seguito di specifiche verifiche è stata riscontrata una elevata presenza di sterpaglie, cespugli e rovi, oltre alla presenza di ramaglie e piante arboree infestanti, che risultano estremamente dannose per il normale sviluppo ed accrescimento delle essenze impiantate. Al fine, dunque, di tutelare e migliorare le superfici pascolive, sono state programmate le normali cure culturali, quali: il controllo della vegetazione arbustiva e l'eliminazione della componente erbacea non pabulare ed arbustiva mediante sfalci.		
Risultati Attesi	Il progetto ha come obiettivo la conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			850.000,00
giornate/uomo realizzate:			11.940,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			05/01/2013	31/12/2013
Collaudo			01/01/2014	08/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	08/01/2014	
Funzionalità			08/01/2014	08/01/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-03	Comunità Montana Alta Irpinia	366.245,66	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione Sistemazioni idraulico-forestali		
Descrizione intervento	Ripristino degli abbeveratoi esistenti mediante sigillatura e tinteggiatura con latte di calce delle pareti delle vasche. Sistemazione dei selciati esistenti. Manutenzione palizzate. Ripulitura delle vasche mediante l'asportazione del materiale terroso, pulizia della zona circostante e relativo allontanamento.		
Risultati Attesi	L'intervento è stato progettato con la finalità di mantenere in condizioni di decoro e ordine i manufatti, di garantire il funzionamento delle fontane e/o abbeveratoi nel modo più consono, migliorandone gli standard manutentivi ed il benessere collettivo dei frequentatori e la compatibilità con l'ambiente circostante.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			13.160,00
giornate/uomo realizzate:			2.895,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/10/2013
Collaudo			01/11/2013	12/11/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	12/11/2013	
Funzionalità			01/11/2013	12/11/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-04	Comunità Montana Alta Irpinia	500.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Ripulitura sentiero e/o pista forestale consistente nel taglio della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, ripulitura di cunetta in terra, apertura di fossi di guardia o di scolo. Sbiancamento, spandimento aperture e ripristino sede stradali forestali.		
Risultati Attesi	L'intervento è stato progettato con la finalità di mantenere in condizioni di decoro e ordine i manufatti, di garantire il funzionamento delle fontane e/o abbeveratoi nel modo più consono, migliorandone gli standard manutentivi ed il benessere collettivo dei frequentatori e la compatibilità con l'ambiente circostante.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			41.000,00
giornate/uomo realizzate:			3.625

Cronoprogramma CAFR13IRP-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			05/01/2013	29/11/2013
Collaudo			30/11/2013	04/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	04/12/2013	
Funzionalità			04/12/2013	04/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-05	Comunità Montana Alta Irpinia	35.853,00	Calitri
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Ripulitura sentiero e/o pista forestale consistente nel taglio della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, ripulitura di cunetta in terra, apertura di fossi di guardia o di scolo. Sbancamento, spandimento aperture e ripristino sede stradali forestali.		
Risultati Attesi	Il progetto ha come obiettivo la conservazione e tutela della viabilità, del territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza dal punto di vista dei collegamenti nelle aree boscate e quindi stimolo ed incentivo per il transito di turisti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.300,00
giornate/uomo realizzate:			343,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/10/2013
Collaudo			01/11/2013	05/11/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	05/11/2013	
Funzionalità			05/11/2013	05/11/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-06	Comunità Montana Alta Irpinia	196.442,16	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lo9mbardi. Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Realizzazione palizzata formata da due paletti di castagno uno infisso nel terreno, l'altro posizionato longitudinalmente. Realizzazione e/o ripristino staccionata realizzata con paletti di castagno scortecciati e trattati. Costruzione e/o ripristino di tavolo—anca in legno di castagno.		
Risultati Attesi	Mantenere in condizioni di decoro e ordine i manufatti presenti, migliorandone gli standard manutentivi e di conseguenza il benessere collettivo dei frequentatori e la compatibilità con l'ambiente circostante.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha):			
giornate/uomo realizzate:			896.00

Cronoprogramma CAFR13IRP-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	31/10/2013
Collaudo			04/11/2013	07/11/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	07/11/2013	
Funzionalità			07/11/2013	07/11/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-07	Comunità Montana Alta Irpinia	873.284,84	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Ripristino funzionalità di aree a verde pubblico		
Descrizione intervento	Ripristino della funzionalità di aree a verde pubblico, mediante intervento di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente con trasporto dello stesso.		
Risultati Attesi	La conservazione e tutela delle aree presenti nei Comuni della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale – turistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			170.000,00
giornate/uomo realizzate:			8.017,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2012	04/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			04/01/2013	04/01/2013
Esecuzione Lavori			03/06/2013	30/09/2013
Collaudo			01/10/2013	07/10/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	07/10/2013	
Funzionalità			07/10/2013	07/10/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRP-08	Comunità Montana Alta Irpinia	267.734,84	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lo9mbardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			84,00
Giornate/uomo prestate			1.963,00

Cronoprogramma CAFR13IRP-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			29/07/2013	30/09/2013
Esecuzione Fornitura			27/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Alta Irpinia

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
8	114,00	76,19	6.759,25	115,36	32.068,00	131,00	4.139.560,50

09 - Comunità Montana Partenio Valle di Lauro

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PVL-01	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	891.574,47	Altavilla Irpinia, Avella, Capriglia irpinia, Cervinaria, Chianche, Grottella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Montefreddane, Montefusco, Montemiletto, Moschianao, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto D'Alpinolo, Petruro Irpinio, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Polina, Sirignano, Summonte, Torrioni, Tufo, Viscignano, Liveri.
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali e manutenzione alvei		
Descrizione intervento	Sistemazione degli alvei, interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti, manutenzione alvei, interventi strutturali con tecniche integrate a basso impatto e con ampio ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistico, interventi di manutenzione straordinaria della copertura forestale.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			2.354.550,00
giornate/uomo realizzate:			6.920,00

Cronoprogramma CAFR13PVL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/11/2012	31/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			31/12/2012	31/12/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	31/12/2013
Collaudo			03/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PVL-02	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	1.000.000,00	Altavilla Irpinia, Avella, Capriglia irpinia, Cervinaria, Chianche, Grottella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Montefreddane, Montefusco, Montemiletto, Moschianao, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto D'Alpinolo, Petruro Irpinio, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascera, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Polina, Sirignano, Summonte, Torrioni, Tufo, Viscignano, Liveri.
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi e ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio; interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco; rimozione materiale infiammabile (margini stradali, alvei dei fiumi) durante la stagione estiva che attraversano aree boscate; diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva tramite sfalci. Decespugliamento ecc. - fasce verdi (viale parafulco) della larghezza di m10 mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione.		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area. Riduzione del rischio idraulico. Tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			126.079,31
giornate/uomo realizzate:			7.760

Cronoprogramma CAFR13PVL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/11/2012	02/05/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/06/2013	30/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		30/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PVL-03	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	1.500.000,00	Altavilla Irpinia, Avella, Baiano, Capriglia Irpinia, Cervinara, Chianche, Grottella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Monteforte Irpino, Montefusco, Montemiletto, Moschiano, Mugnano del cardinale, Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, Quarelle, quindici, Roccabascerana, Roccarainola,S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Sperone, Pannarano, Petraro Irpinio, Tufo, Visciano, Taurano.
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Realizzazione di nuova sentieristica e/o di rinfuionalizzazione della sentieristica esistente nonché della viabilità rurale; realizzazione di punti informativi, piazzole attrezzate ed aree di sosta picnic e interventi di manutenzione straordinaria delle opere già esistenti; manutenzione straordinaria della copertura forestale.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			929.801,84
giornate/uomo realizzate:			11600

Cronoprogramma CAFR13PVL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/11/2012	21/03/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/03/2013	22/03/2013
Esecuzione Lavori			01/04/2014	31/12/2013
Collaudo			03/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PVL-04	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	792.263,76	Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del cardinale, Ospedaletto d'alpinolo, Pannarano, Pietrastornina, Quarelle, Roccabascera, Roccarainola, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Sirignano, Sperone, Summonte.
Titolo progetto	Ripristino dei sentieri esistenti nel circuito "L'Alta via del Partenio"		
Descrizione intervento	Ripristino e rifunzionalizzazione della sentieristica di servizio/turistica e delle relative attrezzature infrastrutturali con opere di canalizzazione acque meteoriche; messa in sicurezza piano viabile; ripristino staccionate.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.495.349,56
giornate/uomo realizzate:			6.090

Cronoprogramma CAFR13PVL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			09/07/2013	09/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			10/07/2013	10/07/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	31/12/2013
Collaudo			03/03/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/14	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PVL-05	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	241.949,12	Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del cardinale, Ospedaletto d'alpinolo, Pannarano, Pietrastornina, Quarelle, Roccabascerana, Roccarainola, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Sirignano, Sperone, Summonte.
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Il progetto prevede l'organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli Enti delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			39
giornate/uomo realizzate:			70

Cronoprogramma CAFR13PVL-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			22/07/2013	22/07/2013
Esecuzione Fornitura			01/08/2013	15/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	15/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Partenio Valle di Lauro

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	32,54	459,54	14.093,00	-	34.905,00	116,00	4.425.787,35

10- Comunità Montana TerminioCervialto

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TER 01	Comunità Montana TerminioCervialto	1.243.108,85	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Fontanarosa, Lapio, Montella, Montemarano, Nusco, paternopoli,Salza Irpina, San mango sul calore, S. Lucia di Serino, Sant'Angelo dell Esca, S. Stefano del sole, Senerchia, Serino, Sorbo Serpico, taurasi, Volturara Irpinia.
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste per la mitigazione del rischio idrogeologico		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati, mediante l'utilizzo di attrezzature ed infrastrutture strategiche, per la mitigazione del rischio idrogeologico.Interventi di manutenzione straordinaria di boschi e rimboschimenti. Manutenzione straordinaria di valloni ivi compreso manufatti esistenti.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			9.080.325,00
giornate/uomo realizzate:			7.702

Cronoprogramma CAFR13TER-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/10/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2012	28/12/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	30/03/2013
Collaudo			08/04/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TER-02	Comunità Montana TerminioCervialto	900.000,00	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, paternopoli, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste per la mitigazione del rischio da incendi		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati mediante l'utilizzo di attrezzature e di infrastrutture strategiche, per la mitigazione del rischio da incendi.Interventi di creazione di fasce parafuoco. Manutenzione straordinaria della viabilità di bonifica montana a servizio forestale. Ripristino stradelli e piste forestali di servizio AIB. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione strada di servizio forestale mediante l'eliminazione della vegetazione ostruente il passaggio e di quella esistente lateralmente la sede stradale, la regolarizzazione delle scarpate e delle banchine, espurgo rimozione il ripristino delle opere di presidio delle acque (cunette, tombini, attraversamento ecc.) e mediante la sistemazione del corpo stradale, il tutto eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici.		
Risultati attesi	Mitigazione e prevenzione dai rischi da incendio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			70.020,00
Giornate/uomo complessivamente attivate			7.864

Cronoprogramma CAFR13TER-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/10/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2012	28/12/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	29/06/2013
Collaudo			31/07/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/08/2014	
Funzionalità			01/08/2014	01/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TER-03	Comunità Montana TerminioCervialto	1.500.000,00	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Fontanarosa, Lapio Luogosano, Montella, Montemarano, Nusco, paternopoli, Salza Irpina, San mango sul calore, S. Lucia di Serino, Senerchia, Sorbo Serpico, S. Stefano del sole, Serino, Luogosano, S. Angelo all'esca, Taurasi, Volturara Irpinia.
Titolo progetto	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini		
Descrizione intervento	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana, a diretto contatto con centri abitati, in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini e incremento della qualità e dell'attrattività turistico-ricreativa dei centri urbani. Interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture ricreative, turistica naturalistica a valorizzazione di Centri urbani ecc. (parchi, aree pic-nic, ecc.). Ripristino sentieristica esistente compreso opere di ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio delle foreste di prossimità urbana, a diretto contatto con centri abitati, con un'altissima valenza ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			309.300,00
giornate/uomo realizzate:			10460

Cronoprogramma CAFR13TER-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2012	28/12/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	30/09/2013
Collaudo			31/07/2014	07/10/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/08/2014	
Funzionalità			01/08/2014	01/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TER-04	Comunità Montana TerminioCervialto	653.775,15	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi
Titolo progetto	Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale		
Descrizione intervento	Miglioramento, infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale (ricreativa, turistica, naturalistica, estetico-percettiva, conservativa) per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei paesaggi regionali, in accordo con gli indirizzi di valorizzazione definiti dal PTR, dalla carta dei paesaggi della Campania e dalle Linee Guida per il paesaggio della Campania - territorio TerminioCervialto. Gli interventi previsti hanno riguardato la manutenzione dei boschi e rimboschimenti delle aree oggetto d'intervento a specifica vocazione turistico- ambientale. Prendendo in considerazione anche la possibilità dell'allestimento di nuovi tavoli e nuovi tratti di staccionate.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle tante aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto d'intervento (mq)			862.632,00
giornate/uomo realizzate:			94

Cronoprogramma CAFR13TER-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/12/2012	28/12/2012
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2012	28/12/2012
Esecuzione Lavori			02/01/2013	31/12/2013
Collaudo			31/07/2014	02/01/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/08/2014	
Funzionalità			01/08/2014	01/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TER-05	Comunità Montana TerminioCervialto	216.894,52	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti a tanto delegati dalla l.r.11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate uomo complessivamente attivate			150
giornate/uomo prestate:			3300

Cronoprogramma CAFR13TER-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			28/06/2013	28/06/2013
Esecuzione Fornitura			01/07/2013	31/07/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	31/07/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Terminio - Cervialto

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	1.024,73	31,25	-	-	29.420,00	177,00	4.513.778,52

11 - Comunità Montana Monti Lattari

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MLT-01	Comunità Montana Monti Lattari	300.000,00	Sant'Egidio del Monte Albino, tramonti, Corbara, Scala
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale		
Descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale il cui obiettivo principale è quello di rifunzionalizzare, mettendo in sicurezza e riducendo il fenomeno erosivo.Si prevede altresì il miglioramentodel sistema viario minore presente sul territorio.		
Risultato attesi	Miglioramento della percorribilità e la relativa messa in sicurezza del percorso.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			4500
giornate/uomo realizzate:			2900

Cronoprogramma CAFR13MLT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/02/2013	07/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			07/02/2013	07/02/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	28/02/2014
Collaudo			01/03/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			01/09/2014	01/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MLT-02	Comunità Montana Monti Lattari	300.000,00	Agerola, Pimonte, Lettere, Casola
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale		
Descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale il cui obiettivo principale è quello di rifunzionalizzare mettendo in sicurezza dal fenomeno erosivo il sistema viario minore presente sul territorio.		
Risultati attesi	Miglioramento della percorribilità e la relativa messa in sicurezza del percorso.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			9500
giornate/uomo realizzate:			2172

Cronoprogramma CAFR13MLT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/02/2013	07/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			07/02/2013	07/02/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	31/03/2014
Collaudo			01/04/2014	31/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			01/09/2014	01/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MLT-03	Comunità Montana Monti Lattari	87.741,65	Gragnano, Massa Lubrense, Lettere, Sorrento
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e ricostituzione boschiva		
Descrizione intervento	Nel comune di Gragnano gli interventi interessano la Via del Megano, di proprietà della Comunità Montana ed oggetto di forti fenomeni erosivi. Nel comune di Lettere si interverrà alla via Creta-Pantanelle che costeggia il rimboschimento di Causavoia. Nel Comune di Massa Lubrense gli interventi interesseranno la via Leranto che parte dal centro abitato di Nerano ed arriva alla zona protetta del CAI Baia di Leranto. Le categorie di lavori da realizzare: sono: il ripristino funzionalità di valloni, ripulitura con sfalcio delle infestanti della pista forestale, la ricostruzione di muri a secco di contenimento o piccole briglie di trattenuta lungo le linee di impluvio con lo stesso pietrame raccolto sul posto, realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno e costruzione di palizzate, manutenzione ai rimboschimenti con taglio delle piante secche e deperienti. Per quanto riguarda il comune di Sorrento, gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria alle sistemazioni idraulico forestali dei valloni che caratterizzano il territorio pedemontano del comune, in particolare gli interventi interessano il Vallone S.Antonio, i rivoli Lavaturo, Cesarano e Conca.		
Risultati attesi	Ripristino della funzionalità di valloni mediante l'eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei e la manutenzione dei manufatti esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			10000
giornate/uomo realizzate:			567

Cronoprogramma CAFR13MLT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/02/2013	07/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			07/02/2013	07/02/2013
Esecuzione Lavori			01/02/2014	30/05/2014
Collaudo			01/06/2014	30/10/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/10/2014	
Funzionalità			30/10/2014	30/10/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MLT-04	Comunità Montana Monti Lattari	78.948,02	Positano, Maiori, Scala
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria viabilità forestale nelle aree demaniali		
Descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale il cui obiettivo principale è quello di rifunzionalizzare, mettendo in sicurezza e riducendo il fenomeno erosivo. Inoltre si prevede la ricostituzione di bosco degradato e lo sfalcio delle erbe infestanti.		
Risultati attesi	Miglioramento della viabilità forestale principale (di accesso ai complessi boscati), secondaria (di penetrazione) e di servizio (viabilità minore), con opere connesse per la raccolta e lo smaltimento delle acque onde evitare ruscellamenti e danni, nonché per la difesa dagli incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			12500
giornate/uomo realizzate:			728

Cronoprogramma CAFR13MLT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/02/2013	07/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			07/02/2013	07/02/2013
Esecuzione Lavori			01/01/2014	30/03/2014
Collaudo			01/04/2014	30/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/09/2014	
Funzionalità			30/09/2014	30/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MLT-05	Comunità Montana Monti Lattari	112.319,95	Agerola, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Corbara, Tramonti, Scala, S. Egidio del monte albino, Gragnano, Massalubrense, Piano di Sorento, S. Agnello, Sorrento, Vicoequense, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Ravello, Vietri sul mare, Praiano, Meta di Sorrento,
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			-
giornate/uomo realizzate:			904

Cronoprogramma CAFR13MLT-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			25/07/2013	25/07/2013
Esecuzione Fornitura			27/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Monti Lattari

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	4,50	1,25	-	-	7.271,00	92,00	879.009,62

12 - Comunità Montana Irno Solofrana

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-01	Comunità Montana Irno-Solofrana	240.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano .
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazionedi sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	L'intervento prevede lavori nelle aste torrentizie finalizzati alla regimazione dei flussi idrici con opere di difesa delle sponde per evitare erosioni e franamenti degli argini, con ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica e sistemazione della viabilità pertinenziale.		
Risultati Attesi	Ripristino della funzionalità degli alvei, la eliminazione della flora infestante che costituisce ostacolo al deflusso delle acque, il consolidamento delle sponde con le neessarie opere di protezione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			80000
giornate/uomo realizzate:			2.350

Cronoprogramma CAFR13IRN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			25/06/2013	26/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		15/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-02	Comunità Montana Irno-Solofrana	130.000,00	Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra.
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazioni di sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	L'intervento prevede lavori nelle aste torrentizie finalizzati alla regimazione dei flussi idrici con opere di difesa delle sponde per evitare erosioni e franamenti degli argini, con ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica e sistemazione della viabilità pertinenziale.		
Risultati Attesi	Ripristino della funzionalità degli alvei, la eliminazione della flora infestante che costituisce ostacolo al deflusso delle acque, il consolidamento delle sponde con le necessarie opere di protezione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			-
giornate/uomo realizzate:			1280

Cronoprogramma CAFR13IRN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/06/2013	25/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2014
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-03	Comunità Montana Irno-Solofrana	360.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Interventi di messa in sicurezza dei boschi di contatto - ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	L'intervento mira alla realizzazione di opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio nonché opere di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco; è inoltre prevista la rimozione del materiale infiammabile dai margini stradali e dagli alvei dei fiumi durante la stagione estiva.		
Risultati Attesi	Tutela del territorio mediante opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio; interventi di miglioramento e tutela delle aree rimboschite mediante cure colturali capaci di migliorare la formazione del bosco; preservare le aree dagli incendi; eliminazione della flora infestante; rimozione di materiale infiammabile all'interno delle aree boscate.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			420000
giornate/uomo realizzate:			3500

Cronoprogramma CAFR13IRN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/06/2013	25/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/01/2014
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-04	Comunità Montana Irno-Solofrana	250.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Mercato S. Severino, Pellezzano.
Titolo progetto	Manutenzione alla viabilità esistente		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di manutenzione alla viabilità esistente con opportune opere di pulizia e di contenimento delle scarpate, comprese le opere di regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare danni alla viabilità stessa e rischi di frane e smottamenti, nonché per agevolare il percorso in caso di incendi.		
Risultati Attesi	Ripristino della funzionalità della viabilità esistente, la eliminazione della flora infestante che costituisce ostacolo alla transitabilità, il consolidamento delle scarpate con le necessarie opere di protezione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			320000
giornate/uomo realizzate:			2500

Cronoprogramma CAFR13IRN-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/06/2013	25/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-05	Comunità Montana Irno-Solofrana	140.000,00	Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra, Aiello del Sabato.
Titolo progetto	Manutenzione alla viabilità esistente		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di manutenzione alla viabilità esistente con opportune opere di pulizia e di contenimento delle scarpate, comprese le opere di regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare danni alla viabilità stessa e rischi di frane e smottamenti, nonché per agevolare il percorso in caso di incendi.		
Risultati Attesi	Ripristino della funzionalità della viabilità esistente, l'eliminazione della flora infestante che costituisce ostacolo alla transitabilità, il consolidamento delle scarpate con le necessarie opere di protezione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			120000
giornate/uomo realizzate:			1360

Cronoprogramma CAFR13IRN-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/06/2013	25/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-06	Comunità Montana Irno-Solofrana	154.810,50	Baronissi, Bracigliano, Mercato S. Severino, Pellezzano , Siano
Titolo progetto	Sistemazione sentieri e manutenzione al verde pubblico esistente		
Descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di una nuova sentieristica e/o rifunzionalizzazione di quella esistente. La realizzazione di punti informativi, piazzole attrezzate ed aree di sosta per pic-nic ed interventi di manutenzione straordinaria delle opere già esistenti; prevede inoltre la manutenzione straordinaria della copertura forestale.		
Risultati Attesi	Ripristino della funzionalità delle aree a verde attrezzate, mediante le necessarie opere di pulizia, il ripristino delle piazzole, la realizzazione di panchine, tavoli e gazebo, la realizzazione di palizzate e staccionate, in modo da renderle compiutamente fruibili.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			15000
giornate/uomo realizzate:			1360

Cronoprogramma CAFR13IRN-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/06/2013	25/06/2013
Aggiudicazione definitiva			25/06/2013	25/06/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			28/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		28/11/2014	28/02/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13IRN-07	Comunità Montana Irno-Solofrana	110.719,15	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra, Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, S. Michele di Serino, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Servizio AIB		
Descrizione intervento	Servizio antincendio attuato con interventi diretti sul fuoco, a tutela del patrimonio boschivo e dell'incolumità a persone e cose.		
Risultati Attesi	Il servizio previsto sarà in grado di: • migliorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa dei suoli; non costituiscono in nessun caso un fattore di aumento dei rischi da dissesti di versante; • non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di dissesto; • garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			9142
giornate/uomo realizzate:			1020

Cronoprogramma CAFR13IRN-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/07/2013	15/07/2013
Aggiudicazione definitiva			15/07/2013	15/07/2013
Esecuzione Lavori			01/08/2013	30/09/2013
Collaudo			30/11/2013	30/11/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/11/2013	
Funzionalità			30/11/2013	30/11/2013

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Irno-Solofrana

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
7	3,88	97,98	-	1,50	13.370,00	134,00	1.385.529,65

13 - Comunità Montana Monti picentini

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MPI-01	Comunità Montana Monti Picentini	419.268,43	Castiglione dei Genovesi, Acerno, Giffoni sei casali, S.Mango Piemonte, Castiglione dei Genovesi.
Titolo progetto	Sistemazioni idraulico forestali e di sistemazione di versanti		
Descrizione intervento	Realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali di ingegneria naturalistica, per il contenimento dell'erosione superficiale, la stabilizzazione di frane superficiali e la correzione dei torrenti. Ripristino di piccoli dissesti e di situazione di crisi idrogeologica. Saranno previsti inoltre Interventi di: drenaggio, sistemazione dei versanti, sistemazioni fluviali, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni d'instabilità più ampi.		
Risultati attesi	• Miglioramento dell'assetto idrogeologico e conservazione del suolo; • Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale; • Conservazione e miglioramento della biodiversità forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			25
Giornate/uomo prestate			1547

Cronoprogramma CAFR13MPI-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			11/01/2013	29/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/01/2014	29/01/2014
Esecuzione Lavori			30/01/2014	28/02/2014
Collaudo			01/03/2014	15/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	15/03/2014	
Funzionalità			15/03/2014	15/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MPI-02	Comunità Montana Monti Picentini	499.194,36	Castiglione dei Genovesi, Acerno, Giffoni Valle Piana, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino rovello.
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione Intervento	• gestione della vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua minori; • gestione delle risorse idriche con riferimento ad interventi di ripristino e miglioramento della rete rifunzionalizzazione reti collettori idrici mediante scavo e ripristino canali e cunette di deflusso.		
Risultati attesi	• miglioramento e monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali; • protezione della risorsa idrica; • controllo del rischio inondazione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			15.1000
Giornate/uomo complessivamente attivate			5.404

Cronoprogramma CAFR13MPI-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			22/01/2013	22/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			25/01/2013	25/01/2013
Esecuzione Lavori			28/01/2013	31/01/2013
Collaudo			01/02/2014	21/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	21/03/2014	
Funzionalità			21/03/2014	21/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MPI-03	Comunità Montana Monti Picentini	840.500,00	Montecorvino Rovella , Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione Intervento	• Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti riguardo alla prevenzione dei rischio incendi; • Ripristino di parchi urbani forestali multifunzionali, con funzione ricreativa e di mitigazione e compensazione ambientale; • Interventi di riqualificazione e miglioramento di boschi finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale di interesse forestale e favorirne l'uso a scopi turistici, attività culturali – ambientale secondo le finalità della gestione pubblica.		
Risultati attesi	• miglioramento della biodiversità, mediante diversificazione strutturale dei boschi cedui; • miglioramento della CO₂ degli ecosistemi forestali, mediante avviamento dei cedui all'alto fusto ed interventi di diradamento dei cedui avviati; • miglioramento della fruibilità delle foreste da parte della collettività.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			172.219
Giornate/uomo complessivamente attivate			10126

Cronoprogramma CAFR13MPI-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			14/01/2013	14/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			14/01/2013	14/01/2013
Esecuzione Lavori			15/01/2013	31/01/2014
Collaudo			01/02/2014	15/03/2014
Chiusura Intervento		31/012/2014	15/03/2014	
Funzionalità			15/03/2014	15/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MPI-04	Comunità Montana Monti Picentini	681.000,00	Montecorvino Pugliano , Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Valle Piana, Montecorvino rovello, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione Intervento	Il progetto prevede i seguenti servizi di adeguamento funzionale di viabilità forestale esistente attraverso: - ripristino della viabilità forestale; - manutenzione straordinaria della viabilità forestale; - interventi di messa in sicurezza e miglioramento della sentieristica interna delle aree montane e di regolarizzazione della rete di drenaggio superficiale.		
Risultati attesi	Valore ecologico delle risorse forestali, e sviluppo di economie autosostenibili di valorizzazione delle risorse ambientali nei sistemi montani e collinari interni ricadenti nella rete delle aree protette regionali.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			210.400
Giornate/uomo complessivamente attivate			8205

Cronoprogramma CAFR13MPI-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			11/01/2013	20/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/01/2013	20/01/2013
Esecuzione Lavori			21/01/2013	25/02/2014
Collaudo			26/02/2014	10/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/03/2014	
Funzionalità			10/03/2014	10/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13MPI-05	Comunità Montana Monti Picentini	224.058,58	Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Piano AIB 2013		
Descrizione Intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			52
Giornate/uomo prestate			65

Cronoprogramma CAFR13MPI-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			16/07/2013	16/07/2013
Esecuzione Fornitura			19/07/2013	05/09/2013
Verifiche e controlli		30/12/2014	05/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Monti picentini

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	57,80	47,10	60.310,00	-	31.099,00	257,00	2.664.021,37

14 - Comunità Montana Tanagro Alto e medio Sele

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAN-01	Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele	1.485.453,63	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Il progetto in essere prevede il taglio della vegetazione infestante cresciuta negli alvei e lo sgombero del materiale di risulta con sminuzzamento dello stesso in zone prive di pericolo d'incendio, nonché la pulizia dell'alveo. Inoltre sarà effettuata la pulizia delle sponde, previa rimozione di piante ed alberi morti sistemati a modo castoro, mediante tagli eseguiti con mezzi manuali, compreso l'allontanamento, eventuale riceppatura e sminuzzamento dello stesso in modo da favorire la produzione di humus, nonché piccoli interventi di risagomatura delle sponde stesse.		
Risultati Attesi	Gli obiettivi perseguiti mediante l'esecuzione dei succitati lavori sono: • mettere in sicurezza sotto il profilo della pubblica utilità i corsi d'acqua minori e i valloni attraverso la giusta dotazione di sistemi di prevenzione; • eliminazione del rischio di trascinamento, in caso di piena, verso i fondi limitrofi nonché l'eliminazione dei fenomeni di erosione con rischio di frane o smottamenti; • prevenzione incendi boschivi mediante l'eliminazione del materiale di facile combustione accumulatasi presso i corsi d'acqua minori.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			457.768,00
giornate/uomo realizzate:			16.505,00

Cronoprogramma CAFR13TAN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			26/06/2013	09/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			26/06/2013	26/06/2013
Esecuzione Lavori		31/07/2014	02/09/2013	
Collaudo			10/07/2014	30/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/09/2014	
Funzionalità			30/09/2014	30/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAN-02	Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele	810.000,00	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomena, Valva
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	L'intervento prevede, principalmente, la ripulitura delle fasce parafuoco, la manutenzione ordinaria della pista forestale che attraversa i boschi dei Comuni di Auletta e Salvitelle e la lotta diretta alla Processionaria del Pino "intervento obbligatorio a norma della vigente legislazione". I lavori di ripulitura delle fasce parafuoco consisteranno nel taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta, l'allontanamento ed eventuale abbruciatura del materiale di risulta, per uno sviluppo complessivo di ml. 41.409,73 I lavori di manutenzione alla viabilità forestale consisteranno nel taglio della vegetazione infestante la sede viaria, nella ripulitura delle scarpate laterali e nel riempimento delle buche con materiale reperito in loco, per uno sviluppo complessivo di ml. 10.889,77. I lavori della lotta diretta alla Processionaria del Pino consisteranno nel taglio dei rami sui quali sono impiantati i nidi contenenti le larve, la raccolta e la loro distruzione mediante l'abbruciamento, per uno sviluppo complessivo di Ha 148.50.00. I lavori manutenzione ai giovani rimboschimenti consistono nelle scerbature, zappettature localizzate, manutenzione ai gradoni e stradelli di servizio per uno sviluppo complessivo di Ha 6.00.00.		
Risultati Attesi	Gli obiettivi perseguiti mediante esecuzione dei succitati lavori sono: - valorizzare e mettere in sicurezza sotto il profilo della pubblica utilità le foreste e boschi pubblici attraverso la giusta dotazione di sistemi di prevenzione; - sostenere e potenziare sotto l'aspetto della pianificazione le proprietà boscate degli Enti valorizzando i siti sotto il profilo della gestione sostenibile; - accrescere e mettere in sicurezza la funzione bio ecologica dei boschi di protezione sotto l'aspetto dell' AIB; - preservare un territorio che ha caratteristiche multifunzionali in virtù della presenza congiunta di beni naturalistici, geologici, culturali, archeologici, antropologici, ecc.; Avrà anche una forte ricaduta diretta dal punto di vista occupazionale, generando nuove opportunità di lavoro e miglioramento delle condizioni di vita degli addetti alle manutenzioni boschive.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			8710
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.480.000

Cronoprogramma CAFR13TAN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			26/06/2013	12/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			12/07/2013	12/07/2013
Esecuzione Lavori			22/07/2013	30/04/2014
Collaudo			10/07/2014	30/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/09/2014	
Funzionalità			30/09/2014	30/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13TAN-03	Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele	196.967,62	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oleveto Citra, Santomena, Valva
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			40,00
Giornate/uomo prestate			40,00

Cronoprogramma CAFR13TAN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			12/07/2013	12/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		26/12/2014	01/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
3	193,07	10,36	-	-	26.495,00	89,00	2.492.421,26

15- Comunità Montana Vallo di Diano

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13VAD-01	Comunità Montana Vallo di Diano	500.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina.
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale		
Descrizione intervento	Gli interventi effettuati a carico della rete viabile possono essere così riassunti: • opere generalizzate di ripulitura della sede stradale di decespugliamento delle scarpate, rimozione di materiale ostacolante il transito (massi, tronchi spezzati ecc.); • ripulitura e ripristino delle opere di presidio idraulico di cunette in terra e/o pietrame e malta e tratti intubati; • realizzazione di opere sistematorie e di contenimento erosivo, conseguite con tecniche di ingegneria naturalistica quali viminate, palizzate, murature in pietrame, gabbionate ed altro; • interventi selvicolturali tesi alla rimozione delle essenze infestanti al piano dominato come arbusti, rovi ed altre essenze erbacee; • realizzazione di elementi di arredo come staccionate ed altro.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)			30
Giornate/uomo complessivamente attivate:			48

Cronoprogramma CAFR13VAD-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/01/2013	22/05/2013
Aggiudicazione definitiva			27/05/2013	27/05/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	30/04/2014
Collaudo			01/06/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			02/09/2014	15/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13VAD-02	Comunità Montana Vallo di Diano	500.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Il presente progetto ha portato alla realizzazione dei seguenti interventi: • rimozione di parti di piante o di altro materiale in alveo al fine di ripristinare la sezione di deflusso ed evitarne il trasporto verso sezioni critiche a valle; • manutenzione e ripristino di formazioni boscate adiacenti i corsi d'acqua; • manutenzione e consolidamento di difese spondali (murature in pietrame e realizzazione di gabbionate e palificate e palizzate); • ripristino percorribilità di sentieri e piste esistenti con aggiuntiva realizzazione e/o manutenzione di staccionate ed aree verdi attrezzate; • manutenzione e rifunzionalizzazione di opere d'arte esistenti deputate al convogliamento e smaltimento delle acque superficiali (cunette, attraversamenti e canalette rompitratto).		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			280.000
Giornate/uomo complessivamente attivate			33

Cronoprogramma CAFR13VAD-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/01/2013	22/05/2013
Aggiudicazione definitiva			27/05/2013	27/05/2013
Esecuzione Lavori			03/06/2013	30/04/2014
Collaudo			01/06/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			02/09/2014	15/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13VAD-03	Comunità Montana Vallo di Diano	500.000,00	San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale		
Descrizione intervento	Gli interventi effettuati a carico della rete viabile possono essere così riassunti: • opere generalizzate di ripulitura della sede stradale di decespugliamento delle scarpate, rimozione di materiale ostacolante il transito (massi, tronchi spezzati ecc.); • ripulitura e ripristino delle opere di presidio idraulico di cunette in terra e/o pietrame e malta e tratti intubati; • realizzazione di opere sistematorie e di contenimento erosivo, conseguite con tecniche di ingegneria naturalistica quali viminate, palizzate, murature in pietrame, gabbionate ed altro; • interventi selvicolturali tesi alla rimozione delle essenze infestanti al piano dominato come arbusti, rovi ed altre essenze erbacee; • realizzazione di elementi di arredo come staccionate ed altro.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)			30
Giornate/uomo complessivamente attivate			50

Cronoprogramma CAFR13VAD-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/01/2013	22/05/2013
Aggiudicazione definitiva			27/05/2013	27/05/2013
Esecuzione Lavori			01/08/2013	28/02/2014
Collaudo			01/06/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			02/09/2014	15/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13VAD-04	Comunità Montana Vallo di Diano	449.141,90	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano Teggiano
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Gli interventi realizzati constano in operazioni selvicolturali effettuate a carico del popolamento arboreo come: • diradamenti, sfolli e ripulitura al piano dominato; • spalcatore; • eliminazione dei soggetti morti, secchi, deperienti o malformati. Per quanto invece attiene la componente suolo, invece, è stato necessario intervenire con le seguenti operazioni: • decespugliamento e rimozione dello strato arbustivo radicato al suolo che incombeva sulla rinnovazione ostacolando il corretto sviluppo della stessa; • rivisitazione delle opere a carattere sistematorio come muri a secco e gradoni; • ripristino della ottimale percorribilità di stradelli e piste di servizio interne alle formazioni arboree in questione.		
Risultati attesi	Gli interventi sono stati finalizzati a garantire la stabilità ecologica, paesaggistica e meccanica dei complessi boscati posti a margine dei centri urbani. Tali fini sono stati perseguiti attraverso azioni di consolidamento idrogeologico realizzati mediante interventi di ingegneria naturalistica, selezione di soggetti arborei o parti di essi strutturalmente instabili, fruizione turistica mediante realizzazione di apposita cartellonistica e sentieri ed opere di regimazione delle acque attraverso la sistemazione di corsi d'acqua minori.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			500.000
Giornate/uomo complessivamente attivate			58

Cronoprogramma CAFR13VAD-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/01/2013	22/05/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/08/2013	30/08/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/04/2014
Collaudo			01/06/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	01/09/2014	
Funzionalità			02/08/2014	15/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13VAD-05	Comunità Montana Vallo di Diano	173.056,33	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Sono stati attivati i presidi AIB attivi durante il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. La struttura ha previsto l'impiego di squadre operative, sala radio e mezzi appositamente attrezzate per fronteggiare le emergenze derivanti dagli incendi boschivi. Le operazioni effettuate dalle squadre sono consistite in: • lotta attiva agli incendi; • la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi; • presidio di eventi particolarmente a rischio; • prevenzione diretta ed indiretta.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			25
giornate/uomo prestate			1.547

Cronoprogramma CAFR134VAD-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			09/07/2013	09/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità montana Vallo di Diano

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	30,00	77,44	-	-	15.287,00	66,00	2.122.198,23

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALB-01	Comunità Montana Alburni	650.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, S. Angelo a fasanella, Serre, , Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione Intervento	Gli interventi realizzati constano in operazioni selvicolturali effettuate a carico del popolamento arboreo come: • diradamenti, sfolli e ripulitura al piano dominato; • spalcature; • eliminazione dei soggetti morti, secchi, deperienti o malformati. Per quanto invece attiene la componente suolo è stato necessario intervenire con le seguenti operazioni: • decespugliamento e rimozione dello strato arbustivo radicato al suolo che incombeva sulla rinnovazione ostacolando il corretto sviluppo della stessa; • rivisitazione delle opere a carattere sistematorio come muri a secco e gradoni; • ripristino della ottimale percorribilità di stradelli e piste di servizio interne alle formazioni arboree in questione.		
Risultati attesi	Miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali in un quadro di assetto idrogeologico e di conservazione del suolo. Conservare e valorizzare il patrimonio boschivo esistente assicurando la stabilità ecologica, paesaggistica e meccanica dei complessi boscati posti al margine dei centri urbani, garantendo la stabilità dei versanti nonché la stabilità dei centri abitati prevenendo il dissesto idrogeologico.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.577.012,26
giornate/uomo realizzate:			6545

Cronoprogramma CAFR13ALB-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			14/01/2013	14/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			14/01/2013	14/01/2013
Esecuzione Lavori			01/06/2013	31/12/2013
Collaudo			01/03/2014	10/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/06/2014	
Funzionalità			10/06/2014	10/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALB-02	Comunità Montana Alburni	768.955,22	Aquara, Bellosguardo, Castelvita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione Intervento	Gli interventi effettuati a carico della rete viabile possono essere così riassunti: • opere generalizzate di ripulitura della sede stradale di decespugliamento delle scarpate, rimozione di materiale ostacolante il transito (massi, tronchi spezzati ecc.); • ripulitura e ripristino delle opere di presidio idraulico di cunette in terra e/o pietrame e malta e tratti intubati; • realizzazione di opere sistematorie e di contenimento erosivo, conseguite con tecniche di ingegneria naturalistica quali viminate, palizzate, murature in pietrame, gabbionate ed altro; • interventi selvicolturali tesi alla rimozione delle essenze infestanti al piano dominato come arbusti, rovi ed altre essenze erbacee; • realizzazione di elementi di arredo come staccionate ed altro.		
Risultati attesi	Le opere di sistemazione idraulico-forestale hanno lo scopo di controllare gli effetti o limitare le cause di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi sui versanti e lungo gli alvei di bacini collinari e montani.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			114.049,93
giornate/uomo realizzate:			7.740,00

Cronoprogramma CAFR13ALB-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			14/01/2013	14/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			14/01/2014	14/01/2014
Esecuzione Lavori			01/06/2013	31/12/2013
Collaudo			01/03/2014	10/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/06/2014	
Funzionalità			10/06/2014	10/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALB-03	Comunità Montana Alburni	200.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione Intervento	Il progetto verrà realizzato mediante l'attuazione di tecniche selvicolturali. L'intervento prevede di migliorare la stabilità dei versanti e dei centri abitati mediante la messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane e alluvioni. Gli interventi utili a raggiungere tali obiettivi sono i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture ai quali si stanno aggiungendo anche operazioni a carico della viabilità interna per permettere una migliore penetrazione e la stabilizzazione con piccole opere anti-erosive realizzate secondo i dettami dell'ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Rafforzare la biodiversità e il ruolo ambientale del patrimonio forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			857.400,00
giornate/uomo realizzate:			2012

Cronoprogramma CAFR13ALB-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			14/01/2013	14/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			14/01/2013	14/01/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	31/12/2013
Collaudo			01/03/2014	10/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/06/2014	
Funzionalità			10/10/2014	30/10/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALB-04	Comunità Montana Alburni	400.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione Intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: - rimozione di parti di piante o di altro materiale in alveo al fine di ripristinare la sezione di deflusso ed evitarne il trasporto verso sezioni critiche a valle; - manutenzione e ripristino di formazioni boscate adiacenti i corsi d'acqua; - manutenzione e consolidamento di difese spondali (murature in pietrame e realizzazione di gabbionate e palificate e palizzate); - ripristino percorribilità di sentieri e piste esistenti con aggiuntiva realizzazione e/o manutenzione di staccionate ed aree verdi attrezzate; - manutenzione e rifunzionalizzazione di opere d'arte esistenti deputate al convogliamento e smaltimento delle acque superficiali (cunette, attraversamenti e canalette rompitratto).		
Risultati attesi	Manutenzione alvei di canali, valloni, ecc. per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque superficiali in modo da mettere in sicurezza i territori e i centri abitati maggiormente esposti a frane e alluvioni.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			102.541,75
giornate/uomo realizzate:			4.026.00

Cronoprogramma CAFR13ALB-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			14/01/2013	14/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			14/01/2013	14/01/2013
Esecuzione Lavori			01/06/2013	31/12/2013
Collaudo			01/03/2014	10/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/06/2014	
Funzionalità			10/06/2014	10/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALB-05	Comunità Montana Alburni	196.771,34	Aquara, Bellosguardo, Castelvita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, S. Angelo a fasanelle, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione Intervento	Con il presente progetto sono stati attivati i presidi AIB attivi durante il periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. La struttura ha previsto l'impiego di squadre operative, sala radio e mezzi appositamente attrezzate per fronteggiare le emergenze derivanti dagli incendi boschivi. Le operazioni effettuate dalle squadre sono consistite in: • lotta attiva; • la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi; • presidio di eventi particolarmente a rischio; • prevenzione diretta ed indiretta.		
Risultati attesi	Prevenzione agli incendi boschivi		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			57,00
giornate/uomo prestate			1.900.00

Cronoprogramma CAFR13ALB-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			09/07/2013	09/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Alburni

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	205,16	89,40	947,52	-	22.223,00	100,00	2.215.726,56

17 - Comunità Montana Calore Salernitano

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL-01	Comunità Montana Calore Salernitano	1.395.352,96	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano Capaccio
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Gli interventi realizzati si dividono in: Riqualificazione del verde pubblico nei centri urbani, dove sono stati eseguiti i seguenti lavori: • Decespugliamento localizzato, e potatura di siepi e piante arboree; • Interventi vari di pulizia di spazi aperti; • Taglio di manti erbosi; • Staccionata realizzata con pali di castagno; • Ripulitura di cunette in terra e scarpate; • Palizzata con paletti di castagno; • Potatura di alberi. Riqualificazione del verde pubblico all'esterno del centro abitato, dove sono stati eseguiti i seguenti lavori: • Decespugliamento localizzato, e potatura di siepi e piante arboree; • Interventi vari di pulizia di spazi aperti; • Taglio di manti erbosi; • Staccionata realizzata con pali di castagno; • Ripulitura di cunette in terra e scarpate; • Palizzata con paletti di castagno; • Potatura di alberi.		
Risultati attesi	• Messa in sicurezza dei boschi di contatto riguardanti: • La riqualificazione ambientale del verde pubblico nei centri urbani; • Attività di sistemazione idraulico forestali dei boschi prossimi ai centri urbani.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			117.580,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			8.367,00

Cronoprogramma CAFR13CAL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	17/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			17/01/2013	17/01/2013
Esecuzione Lavori			01/02/2013	22/04/2014
Collaudo			23/04/2014	30/04/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/04/2014	
Funzionalità			23/04/2014	30/04/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL -02	Comunità Montana Calore Salernitano	1.506.131,25	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede le seguenti attività: • ripulitura sentieri attraverso il taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e la ripulitura di ciascuna scarpata laterale; • ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano, per una profondità media di 10 cm; • tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale; • ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito, con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano; • strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, lavorato e costipato con idonee macchine.		
Risultati attesi	Migliorare la funzionalità complessiva della viabilità e a mitigare l'impatto della viabilità sulle possibilità di degrado delle aree contermini.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			109.890,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			8.152,00

Cronoprogramma CAFR13CAL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	17/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			17/10/2014	17/10/2014
Esecuzione Lavori			02/05/2013	22/04/2014
Collaudo			23/04/2014	30/04/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/04/2014	
Funzionalità			30/04/2014	30/04/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL-03	Comunità Montana Calore Salernitano	546.025,80	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione / sistemazioni idraulico-forestali		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • pulizia delle aree, mediante il taglio della vegetazione infestante e ripristino della vegetazione con semi di specie forestali reperiti in loco; • ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali ai tratti viari presenti nelle zone di intervento, eseguito a mano; • scavo a sezione obbligata per costruzione o manutenzione dei canali di scolo o di drenaggio, eseguito mediante l'utilizzo di macchine semoventi di proprietà dell'Ente; • costruzione e manutenzione di gabbionate semplici utilizzando pietrame di cava; • costruzione o manutenzione di palizzate realizzate con paletti di castagno.		
Risultati attesi	Miglioramento e adeguamento della forma di governo dei boschi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			377.725,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2300

Cronoprogramma CAFR13CAL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	30/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/07/2013	30/07/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/06/2014
Collaudo			01/07/2014	15/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	17/07/2014	
Funzionalità			15/07/2014	15/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL-04	Comunità Montana Calore Salernitano	543.722,65	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Manutezione Alvei		
Descrizione intervento	Sono previsti i seguenti interventi: • rimozione di rifiuti solidi e taglio della vegetazione arbustiva ed arborea di ostacolo al regolare deflusso delle acque; • ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti con rimozione dei materiali ostruenti (tronchi d'albero o altri materiali), protezione delle fondazioni idraulico-forestali dai fenomeni di scalzamento; • interventi di sistemazione del substrato dell'alveo e gestione dei sedimenti; • ripristino delle reti di scolo e drenaggi superficiali; • opere di sostegno a carattere locale; • manutenzione dei manufatti connessi agli argini.		
Risultati attesi	Conservazione e mantenimento dell'efficienza degli alvei, delle fasce di pertinenza fluviale, delle opere esistenti con interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento di queste ultime.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			81.496,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.290,00

Cronoprogramma CAFR13CAL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	30/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/07/2013	30/07/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/06/2014
Collaudo			01/07/2014	15/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	15/07/2014	
Funzionalità			15/07/2014	15/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL-05	Comunità Montana Calore Salernitano	84.953,87	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Manutenzione Alvei_completamento		
Descrizione	Sono previsti i seguenti interventi: - rimozione di rifiuti solidi e taglio della vegetazione arbustiva ed arborea di ostacolo al regolare deflusso delle acque; - eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque ed eliminazione del materiale accumulatosi nell'alveo, mediante l'utilizzo di attrezzi manuali.		
Risultati attesi	Conservazione e al mantenimento dell'efficienza degli alvei e delle fasce di pertinenza fluviale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			20.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			357,00

Cronoprogramma CAFR13CAL-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			27/05/2013	27/05/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2013	27/05/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/06/2014
Collaudo			01/07/2014	15/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	15/07/2014	
Funzionalità			15/07/2014	15/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13CAL-06	Comunità Montana Calore Salernitano	262.759,25	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Prevenzione agli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
giornate/uomo complessivamente attivate			38,00
giornate/uomo prestate			1.955,00

Cronoprogramma CAFR13CAL-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			30/07/13	30/07/13
Esecuzione Fornitura			01/08/13	30/09/13
Verifiche e controlli		31/12/14	30/09/13	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Calore Salernitano

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	61,71	23,66	3.334,00	-	24.301,00	122,00	4.338.945,78

18 - Comunità Montana Alento Montestella

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-01	Comunità Montana Alento Montestella	266.721,17	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione Sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione delle sistemazioni idraulico forestali mediante la pulizia degli alvei\canali\cunette e la difesa delle sponde dei corsi d'acqua principali.		
Risultati Attesi	Salvaguardia e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, al fine di evitare o quanto meno ridurre eventuali cause di dissesto, attraverso interventi di manutenzione, alle strutture già esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			50.153,53
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.002,00

Cronoprogramma CAFR13ALE-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2011	07/05/2012
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			03/01/2013	30/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	30/12/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-02	Comunità Montana Alento Montestella	485.412,81	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati e infrastrutture strategiche, per la mitigazione del rischio incendio, attraverso un insieme coordinato e pianificato di azioni ed interventi, dotando il territorio di infrastrutture e creando le migliori condizioni di lotta attiva.		
Risultati Attesi	Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			286.683,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.664,00

Cronoprogramma CAFR13ALE-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2011	07/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			04/03/2013	29/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	30/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-03	Comunità Montana Alento Montestella	361.169,19	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento
Titolo progetto	Manutenzione alvei - Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Manutenzione alvei e opere di ingegneria naturalistica e pulizia di spondali. Realizzazioni di graticciate a verde e sistemazioni di muretti di protezione.		
Risultati Attesi	Salvaguardia e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, al fine di evitare o quanto meno ridurre eventuali cause di dissesto, attraverso interventi di manutenzione alle strutture già esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			26.667,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.713.00

Cronoprogramma CAFR13ALE-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2011	07/05/2012
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			03/01/2013	29/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	31/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-04	Comunità Montana Alento Montestella	487.776,62	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Sistemazione dei sentieri naturalistici, pulizia dei sentieri e opere di conservazione naturalistica, ripristino dei muretti, staccionate, viminate e sistemazione delle aree attrezzate.		
Risultati Attesi	Salvaguardia e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, al fine di evitare o quanto meno ridurre eventuali cause di dissesto.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			413.147,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.664.00

Cronoprogramma CAFR13ALE-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			07/05/2012	07/05/2012
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			01/03/2013	29/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	30/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-05	Comunità Montana Alento Montestella	333.278,83	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Realizzazione di Parchi urbani forestali		
Descrizione intervento	Sistemazione dei sentieri naturalistici, pulizia dei sentieri e opere di conservazione naturalistica, ripristino dei muretti, staccionate, viminate e sistemazione delle aree attrezzate.		
Risultati Attesi	Salvaguardia e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, al fine di evitare o ridurre eventuali cause di dissesto.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			303.114,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.499,00

Cronoprogramma CAFR13ALE-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			07/05/2012	07/05/2012
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			20/07/2013	29/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	30/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE-06	Comunità Montana Alento Montestella	604.609,22	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Prevenzione e controllo del rischio incendi		
Descrizione intervento	Manutenzione delle scarpate e delle cunette, lungo la viabilità forestale attraverso un insieme coordinato e pianificato di azioni ed interventi, finalizzati a sopprimere le cause degli incendi e limitarne gli effetti dannosi, dotando altresì il territorio di infrastrutture e creando le migliori condizioni di lotta attiva. Particolare attenzione è stata rivolta ai complessi boscati presenti nel comprensorio, di proprietà dei comuni, effettuando, di concerto, interventi manutentori di efficacia preventiva.		
Risultati Attesi	Prevenzione e difesa dagli incendi nei complessi boscati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			386.710,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			4.540,00

Cronoprogramma CAFR13ALE-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			07/05/2012	07/05/2012
Aggiudicazione Definitiva			07/05/2012	07/05/2012
Esecuzione Lavori			29/03/2013	29/11/2013
Collaudo			16/12/2013	30/12/2013
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/12/2013	
Funzionalità			30/12/2013	30/12/2013

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13ALE 07	Comunità Montana Alento Montestella	242.984,47	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Lotta agli incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità.		
Risultati Attesi	Sistema di prevenzione e monitoraggio, allo scopo di ridurre la tempistica degli interventi (pervenuta segnalazione - inizio intervento) rispetto agli anni precedenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
giornate/uomo complessivamente attivate			35,00
giornate/uomo prestate			2.625,00
Titolo progetto			Piano AIB

Cronoprogramma CAFR13ALE-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			30/06/2013	30/06/2013
Esecuzione Fornitura			01/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Alento Montestella

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
7	23,47	143,54	1.726,00	-	21.895,00	156,00	2.781.952,31

19- Comunità Montana Gelbison e Cervati

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-01	Comunità Montana Gelbison e Cervati	179.000,00	Cannalonga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Prevenzione AIB		
Descrizione intervento	Manutenzione viali parafuoco esistenti in prossimità di zone boscate, ripristino delle piste e/o strade forestali, rurali, pulizia delle scarpate, ecc.		
Risultati attesi	Migliorare e incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano senza minimamente intaccare sia la capacità omeostatica degli ecosistemi attuali che la funzione produttiva dei boschi, laddove preminente, che per contro ne risulterà esaltata grazie al positivo effetto sulla difesa del suolo incidendo direttamente a limitarne l'erosione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			14.562,51
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.426,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/03/2013	15/04/2013
Aggiudicazione Definitiva			24/04/2013	24/04/2013
Esecuzione Lavori			02/05/2013	31/12/2013
Collaudo			30/01/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			30/06/2014	30/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-02	Comunità Montana Gelbison e Cervati	200.000,00	Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento. Castelnuovo Cilento Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Manutenzione di alvei di canali, valloni, ecc per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque superficiali in modo da mettere in sicurezza i territori e i centri abitati maggiormente esposti a frane.		
Risultati attesi	Migliorare o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano senza minimamente intaccare sia la capacità omeostatica degli ecosistemi attuali che la funzione produttiva dei boschi, laddove preminente, che per contro ne risulterà esaltata grazie al positivo effetto sulla difesa del suolo incidendo direttamente a limitarne l'erosione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			44.577,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.725,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/12/2013	02/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			01/12/2013	01/12/2013
Esecuzione Lavori			01/04/2014	30/06/2014
Collaudo			07/07/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-03	Comunità Montana Gelbison e Cervati	210.000,00	Cannalonga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania
Titolo progetto	Manutenzione viabilità forestale		
Descrizione intervento	Manutenzione alla viabilità forestale per contenere il degrado dei territori dovuto ad esempio della possibilità di innesco di fenomeni erosivi o di frane indotte dalle acque derivate in modo incontrollato dalla strada, ecc.		
Risultati attesi	Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			19.078,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.666,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/12/2013	02/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			15/12/2013	15/12/2013
Esecuzione Lavori			01/03/2014	30/06/2014
Collaudo			07/07/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-04	Comunità Montana Gelbison e Cervati	150.000,00	Cannalonga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	I lavori consistono in una serie di interventi volti alla captazione delle acque sorgive a monte della strada e la loro canalizzazione verso valle in una vasca di raccolta da cui si provveda allo scarico, a mezzo di apposita tubazione superficiale, in un recettore esistente posto a valle. I lavori a farsi sono i seguenti: - rimozione dei gabbioni e dei muretti a secco instabili; - rimozione parziale del terreno mobilizzato dal movimento franoso a ridosso delle gabbionate danneggiate nonchè immediatamente a valle della scarpata stradale; - realizzazione di uno strato drenante per uno spessore non inferiore a cm 50 (vedi sezione di progetto); - costruzione di pozzetto di raccolta e di drenaggio; - collocazione di tubi di scarico (pozzetto-vasca di raccolta) e di drenaggio del materasso di drenaggio e convoglianti le acque nella vasca di raccolta da realizzare a quota intermedia del versante.		
Risultati attesi	Captazione delle acque sorgive a monte della strada e la loro canalizzazione verso valle in una vasca di raccolta da cui si provveda allo scarico, a mezzo di apposita tubazione superficiale, in un recettore esistente posto a valle.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			60251,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			802,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			31/12/2013	31/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			31/12/2013	31/12/2013
Esecuzione Lavori			30/05/2014	30/10/2014
Collaudo	03/12/2014	13/12/2014		
Chiusura Intervento	13/12/2014	13/12/2014		
Funzionalità	13/12/2014	13/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-05	Comunità Montana Gelbison e Cervati	100.000,00	Cannalunga, Ceraso, Novi Velia
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestale		
Descrizione intervento	Pulizia di canali, valloni, fossi, cunette, ecc., realizzazione di manufatti in pietrame per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque superficiali in modo da mettere in sicurezza i territori maggiormente esposti a frane e alluvioni, prevenendo il dissesto idrogeologico e garantendo la stabilità dei versanti e dei centri abitati.		
Risultati attesi	Messa in sicurezza e funzionalità di infrastrutture viarie danneggiate da movimenti franosi di versante e/o di scalzamento al piede da parte dell'azione erosiva di aste torrentizie.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			11.398,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			525,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/04/2013	05/04/2013
Aggiudicazione Definitiva			05/04/2013	05/04/2013
Esecuzione Lavori			12/04/2013	13/12/2013
Collaudo			01/01/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/05/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-06	Comunità Montana Gelbison e Cervati	180.000,00	Orria
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	In queste aree sono previste i seguenti interventi: Aree rimboschite a conifere ma percorse da incendio: - Decespugliamento localizzato lungo i gradoni preesistenti e rilavorazione del gradone con apertura ex novo delle buche e messa a dimora di piantine con pane di terra di latifoglie (acero, leccio, pero selvatico, megaleppo, roverella, ecc; - Decespugliamento localizzato fra le file limitatamente nell'intorno di singole piante che per composizione specifica, forma e valore ecologico ed economico sono meritevoli di esaltarne lo sviluppo, anche provvedendo ad una sommaria potatura; Aree con bosco misto rimboschito a latifoglie (non percorse da incendio): gli stessi interventi di cui sopra ma in modo diffuso ove si osservano aree a densità scarsa con messa a dimora delle stesse specie e tipologia di piante. In queste aree si rende, altresì, opportuno effettuare interventi di diradamento in alcune aree ove l'eccessiva copertura risulta di ostacolo alla rinnovazione naturale che va per contro favorita nell'affermazione e nello sviluppo.		
Risultati attesi	Nel complesso gli interventi si prefiggono l'obiettivo di: - migliorare le condizioni vegetative delle conifere che hanno svolto un ruolo fondamentale nella copertura del suolo (Zone di tipo A) ma che allo stato attuale è opportuno integrare con latifoglie sia attraverso azioni che favoriscono la diffusione e lo sviluppo della vegetazione naturale che attraverso messa a dimora di nuove piante a partire dalle radure e creandone di nuove con un sistema di tagli a buche delle conifere o con diradamenti; - recuperare per quanto possibile le aree in cui il l'attuale rimboschimento è in via di deperimento progressivo ed irreversibile (Zone di tipo B) e per il quale occorre in tempi brevi attuare le azioni che portano ad una progressiva sostituzione delle conifere con le latifoglie autoctone; - migliorare le zone rimboschite con latifoglie per esaltarne la funzione produttiva e protettiva e precisamente con soli interventi colturali nell'ambito dei boschi misti rimboschiti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			115.900,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.328,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			27/02/2013	27/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/02/2013	27/02/2013
Esecuzione Lavori			01/03/2013	31/12/2013
Collaudo			30/01/2014	31/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/03/2014	
Funzionalità			31/03/2014	31/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-07	Comunità Montana Gelbison e Cervati	226.123,92	Cannalonga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Servizio antincendio sala radio Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Beni e Servizi		
Descrizione intervento	La sala radio è operativa per l'intera annualità di riferimento, h12 nel periodo di non massima pericolosità e h 24 nel periodo di massima pericolosità nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del piano AIB regionale per l'anno 2013. Le attività che vengono svolte sono: inoltrare al COR le richieste dei mezzi aerei regionali e nazionali; raccogliere ed inoltrare alle strutture territoriali competenti le segnalazioni degli incendi o di altre calamità; coordinare le attività delle squadre operative dei mezzi terrestri; programmare e coordinare l'attività C.F.S.; raccogliere e trasmettere i dati relativi agli incendi; attivare i contatti con altri Enti (Prefettura, ecc.).		
Risultati attesi	Prevenzione e mitigazione dei fenomeni degli incendi boschivi, alle avversità meteoriche, all'abbandono delle aree montane e più in generale alla mancata cura del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			0,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.794,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			26/02/2013	26/02/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/02/2013	27/02/2013
Esecuzione Lavori			01/07/2013	30/06/2014
Collaudo			02/07/2014	30/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/07/2014	
Funzionalità			30/07/2014	30/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-08	Comunità Montana Gelbison e Cervati	255.205,67	Cannalonga, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Le opere previste nel progetto sono: • risagomatura del piano viario con scavo a mano; • costruzione di tagliaacque e cunette trasversali in pietra e/o in legno utilizzando per quanto possibile materiali reperiti in loco al fine di migliorare il governo della circolazione idrica superficiale; • cunette in legno e/o pietrame laddove risulta indispensabile ottenere una drastica riduzione della capacità di erosione sul fondo delle cunette esistenti a causa dell'eccessiva pendenza e/o per ragioni legate alla natura del substrato (terreni sciolti e/o argillosi); • piccole aree di sosta attrezzate con panchine e con adeguato cestino rifiuti in legno; • formazione di piccoli rilevati in terra utilizzando lo stesso materiale scavato per la sagomatura del piano viario; • piccoli muretti a secco, palizzate, graticciate e viminate per stabilizzare piccoli smottamenti nonché a sostegno di scarpate e finalizzati alla formazione di piazzole utili per la piantumazione e l'inerbimento a mezzo piantagione; • strutture informative, quali tabelle descrittive della biocenosi, punti di osservazione della fauna e/o di particolari elementi floristici, alberi monumentali, indicazioni di sorgenti, luoghi panoramici, luoghi sacri, elementi geologici, nonché informazioni circa i tempi di percorrenza, grado di difficoltà.		
Risultati attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri in alcune zone nonché migliorare la transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie di progetto.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			5.662,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.605,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/01/2013	15/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			15/01/2013	15/01/2013
Esecuzione Lavori			15/01/2013	30/12/2013
Collaudo			30/01/2014	29/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	29/03/2014	
Funzionalità			29/03/2014	29/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13GEL-09	Comunità Montana Gelbison e Cervati	152.373,77	Cannalonga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti a tanto delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, il presidio di eventi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Prevenzione agli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			1.088,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			22,00

Cronoprogramma CAFR13GEL-09

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			18/07/2013	18/07/2013
Esecuzione Fornitura			22/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Gelbison e Cervati

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
9	5,08	5,98	7.382,38	34,14	11.353,00	160,00	1.652.703,36

20- Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-01	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	230.357,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, S. Marina, Sapri, Vibonati, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ipulitura del sottobosco consistente nel taglio, estirpazione del cespugliame infestante e sua distruzione mediante abbruciamento o suo allontanamento negli impluvi; • palcatura, taglio del materiale secco in piedi, dei polloni affetti da fitopatie, dei soggetti deperiti e di quelli appartenenti al piano dominato; • iccola manutenzione, ove necessario, alla chiudenda perimetrale, con sistemazione dei pali deteriorati, del filo spinato o rete rimossi, degli scalandrini e dei cancelletti; • ipristino e manutenzione degli stradelli di servizio interni ai boschi, consistente nella riconfigurazione del terreno con eliminazione delle sconnessioni causate da fattori erosivi naturali od antropici.		
Risultati attesi	Prevenzione incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			614.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.300,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			22/11/2013	22/11/2013
Aggiudicazione Definitiva			13/09/2013	13/09/2013
Esecuzione Lavori			25/11/2013	30/05/2014
Collaudo			30/08/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-02	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	240.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata. Rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che ostacolano il regolare deflusso delle piene ricorrenti, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti.		
Risultati attesi	Controllo del reticolo idrografico al fine di mantenere uno stato di equilibrio dei bacini, mirando ad ottenere il bilanciamento tra lo scavo ed il trasporto, in modo che i corsi d'acqua, in particolare ed i bacini, in generale, seguano il loro sviluppo naturale con gradualità e non provocando disastri ed ostacoli alle attività antropiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			60.071,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.066,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/09/2013	13/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			13/09/2012	13/09/2012
Esecuzione Lavori			16/09/2013	30/04/2014
Collaudo			02/05/2014	20/06/2014
Chiusura Intervento		30/12/2014	20/06/2014	
Funzionalità			20/06/2014	20/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-03	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	260.330,27	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • interventi puntuali di ingegneria naturalistica, (graticciate, palizzate, grate, viminate e gabbionate rinverdite) per garantire la sicurezza dei territori maggiormente esposti a dissesto idrogeologico e garantendo la stabilità dei versanti e dei centri abitati; • opere a verde (staccionate e piantumazione).		
Risultati attesi	Prevenzione dissesto idrogeologico e miglioramento della stabilità dei territori interessati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			3.120,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.274,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			22/11/2013	22/11/2013
Aggiudicazione Definitiva			13/09/2012	13/09/2012
Esecuzione Lavori			25/11/2013	30/05/2014
Collaudo			30/08/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		30/12/2014	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-04	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	277.674,00	Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, S. Marina, Sapri, Vibonati, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura del rimboschimento con l'estirpazione della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva e sua distruzione; • sarchiatura e rincalzatura nell'area di incidenza di ciascuna piantina attecchita, con taglio del materiale secco e dei soggetti affetti da fitopatie; • risarcimento di eventuali fallanze con piantine di essenze autoctone; • piccola manutenzione, ove necessario, alla chiudenda perimetrale, con sistemazione dei pali deteriorati, del filo spinato o rete rimossi, degli scalandrini e dei cancelletti; • ripristino e manutenzione degli stradelli di servizio interni ai boschi, consistente nella riconfigurazione del terreno con eliminazione delle sconnessioni causate da fattori erosivi naturali od antropici.		
Risultati attesi	Miglioramento delle biodiversità forestale e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			711.411,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.435,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			22/11/2013	22/11/2013
Aggiudicazione Definitiva			22/11/2013	22/11/2013
Esecuzione Lavori			25/11/2013	30/05/2014
Collaudo			30/08/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		30/12/14	30/08/2014	
Funzionalità			30/08/2014	30/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-05	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	1.128.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Interventi di sistemazione del piano viabile mediante stesa di misto stabilizzato. Decespugliamento dei cigli e scarpate stradali e sentieri. Pulizia delle cunette, ripristino e consolidamento delle scarpate. Ripristino della funzionalità delle opere di sostegno e di convogliamento e scarico delle acque meteoriche (cunette e attraversamenti).		
Risultati attesi	Conservare la sede stradale in efficienza, ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			70.00,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			10.240,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			03/07/2013	03/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			03/07/2013	03/07/2013
Esecuzione Lavori			10/07/2013	31/12/2013
Collaudo			02/01/2014	24/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	24/03/2014	
Funzionalità			24/03/2014	24/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-06	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	1.125.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • il taglio della vegetazione infestante degli alvei dei canali di bonifica e sua distruzione tramite asportazione o abbruciamento, ove sia possibile; • la rimozione dei detriti ingombranti e configurazione del fondo e delle pareti dei canali; • la piccola manutenzione, ove necessario, alle opere di regimazione delle acque. • interventi rivolti a contrastare l'erosione operata dai corsi d'acqua ai piedi dei versanti instabili (briglie, gabbioni, muri, graticciate, piantagione di arbusti, messa a dimora di talee, gabbionate rinverdite, ecc.); • interventi di recupero di suoli abbandonati, di bonifica o drenaggio dei terreni, di difesa dall'erosione diffusa, mediante la realizzazione di piccole opere di regimazione idrica (fossi di guardia, cunette, acquidocci, ecc.) nell'ambito della sistemazione dei terreni montani; • la realizzazione di cunette, zanelle, attraversamenti, piccoli muri di sostegno in pietrame a secco, muri spondali, graticciate rinverdite, canali di guardia; • la pulizia dei canali esistenti e dei valloni, ripristino e/o ricostruzione di opere esistenti (briglie in gabbioni o in muratura, muri di difesa spondale, ecc.), rifunionalizzazione di drenaggi, ecc.		
Risultati attesi	Prevenzione incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			55.900,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			9.992,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/09/2013	13/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			13/09/2013	13/09/2013
Esecuzione Lavori			16/09/2013	28/02/2014
Collaudo			01/03/2014	05/05/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	05/05/2014	
Funzionalità			05/05/2014	05/05/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-07	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	202.407,17	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, Alfano
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza straordinaria boschi di contatto		
Descrizione intervento	Decespugliamento delle scarpate e dei cigli stradali, pulizia delle cunette e fasce parafuoco per preservare il patrimonio forestale da rischi incendi, mediante interventi di prevenzione atti ad ostacolare l'innescio e la propagazione del fuoco nei boschi di contatto.		
Risultati attesi	Prevenzione incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			60.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.832,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/08/2013	02/08/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/08/2013	02/08/2013
Esecuzione Lavori			05/08/2013	30/04/2014
Collaudo			01/05/2014	05/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	05/06/2014	
Funzionalità			05/06/2014	05/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13BLM-08	Comunità Montana Bussento- Lambro e Mingardo	383.473,74	Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio. In particolare, gli otto NOED (Nucleo Operativo Ente Delegato), della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, sono distribuiti strategicamente sul territorio per consentire l'avvistamento ed il raggiungimento degli incendi nel più breve tempo possibile. Presso ognuno di essi, stazionano due squadre, ad eccezione del NOED di Santa Marina dove ne stazionano quattro, composte da cinque operatori cadauna, alternandosi in turni antimeridiano (07.30 – 14.00) e pomeridiano (13.30 – 20.00). Le squadre si spostano su mezzi fuoristrada pick-up dotati di modulo A.I.B., flabelli, rastrelli e cassetta di pronto soccorso specifica per il servizio A.I.B. Ogni capo squadra è dotato di radio ricetrasmittente palmare e di telefono cellulare, per le comunicazioni con le altre strutture A.I.B. Ogni operatore è equipaggiato con tutti i DPI previsti dal Decreto legislativo n. 626/94. Il C.O.E.D. (Centro Operativo Ente Delegato) ubicato in località “S. Biase” del Comune di Torre Orsaia, accoglie la Sala Radio, munita di una radio locale ed una regionale a stazione fissa, telefono fisso con n°verde, fax, computer, ecc.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			2.910,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			54,00

Cronoprogramma CAFR13BLM-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			03/07/2013	03/07/2013
Esecuzione Fornitura			10/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Comunità Montana Bussento-Lambro e Mingardo

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
8	158,68	134,31	3.490,00	-	33.694,00	101,00	3.847.242,18

21 - Provincia di Avellino

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PAV-01	Provincia di Avellino	226.447,31	Avellino, Bonito, Candida, Grottaminarda, Mirabella eclano, Monocalzati, Parolisi, Pietradefusi, S. Potito
Titolo progetto	Miglioramento e naturalizzazione dei rimboschimenti		
Descrizione del progetto	Fenditura di erbe infestanti, decespugliamento, zappettatura, potatura, spalcatura, taglio piante, cure colturali, raggruppamenti del falciato e dei rami recisi, risarcimento di terreno e di essenze in fallanza, manutenzione alla chiudenda.		
Risultati Attesi	Messa in sicurezza e miglioramento colturale dell'area forestale per la prevenzione del rischio d'incendi boschivi e alla riduzione del rischio idrogeologico.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.950,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			800.000.00

Cronoprogramma CAFR13PAV-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	18/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			18/01/2013	18/01/2013
Esecuzione Lavori			01/04/2013	31/12/2013
Collaudo			10/01/2014	30/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			30/06/2014	30/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PAV-02	Provincia di Avellino	160.000,00	Atripalda,Bonito, Candida, Pietradefusi, Parolise, Prata Principato Ultra
Titolo progetto	Miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti		
Descrizione Intervento	Tutela e a salvaguardia dei boschi attraverso opere particolari finalizzate tutte al recupero e alla messa in sicurezza dei boschi lasciati in abbandono, per il potenziamento a fini multifunzionali, di messa in sicurezza dei boschi di contatto e all'affermazione degli impianti già realizzati. I lavori consistono in taglio di erbe infestanti, decespugliamento, taglio colturale e ricostituzione boschiva nei boschi avviati ad alto fusto mediante scelta e taglio dei soggetti aduggiati, pezzatura ed accatastamento del materiale di risulta, ripristino a mano di striscia o gradoni e manutenzione alla chiudenda.		
Risultati attesi	Messa in sicurezza di questa area forestale sia per il rischio d'incendi boschivi che per la riduzione del rischio idrogeologico.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.050,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			240.000,00

Cronoprogramma CAFR13PAV-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/01/2013	18/01/2013
Aggiudicazione Definitiva			18/01/2013	18/01/2013
Esecuzione Lavori			01/04/2013	31/12/2013
Collaudo			10/01/2014	30/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			30/06/2014	30/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PAV-03	Provincia di Avellino	90.247,59	Atripalda, Avellino, Bonito, Candida, Grottaminarda, Mirabella eclano, Manocalzati, Parolisi, Pietradefusi, Prata P.U., Pratola serra, S. Potito, Torre le nocelle, Venticano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione Intervento	Intervento rivolto alla organizzazione di squadre di pronto intervento per la lotta attiva, la difesa, la tutela e la conservazione del territorio di competenza.		
Risultati Attesi	- creazione di fasce antincendio e strisce intermedie tagliafuoco con decespugliamento, taglio della vegetazione erbacea e arbustiva invadente, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale di risulta; - ripristino delle piste e dei sentieri forestali nonché delle opere di recinzione, relative tabelle di divieto (chiudenda, staccionate, scalandrini e cancelli) e la pulizia nelle zone a ridosso delle strade d'accesso, rivelate essere a maggior rischio d'incendio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			41,00
Giornate/uomo prestate			1.000,00

Cronoprogramma CAFR13PAV-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			18/10/2013	18/10/2013
Esecuzione Fornitura			01/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/07/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Provincia di Avellino

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
3	104,00	0,42	-	-	6.000,00	136,00	476.694,90

22- Provincia di Benevento

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PBN-01	Provincia di Benevento	117.053,34	Telese Terme, Pietrelcina, Airola, San Martino Sannita, Dugenta, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Benevento, Castelpoto
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano		
Descrizione intervento	Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano mediante lavori zappettatura, potature e tagli erba.		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: •quelle a ritorno diretto, costituite: dalle ricadute in termini di crescita del turismo nell'area. •quelle a ritorno indiretto, costituite: dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			988,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			26.360,00

Cronoprogramma CAFR13PBN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/11/2012	28/08/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/08/2014	30/08/2014
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/04/2014
Collaudo			01/08/2014	30/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/08/2014	
Funzionalità			31/08/2014	31/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PBN-02	Provincia di Benevento	120.000,00	Benevento, Sant'Angelo a Cupolo, San Martino Sannita
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale e piste pedo-ciclabili		
Descrizione intervento	Manutenzione sentieri e aree di pertinenza, mediante sfalcio erba e manutenzione staccionate.		
Risultati attesi	Il progetto prevede le seguenti attività: • La messa in sicurezza delle foreste di contatto con i sistemi urbani. • Valorizzare le aree forestali di prossimità urbana per migliorare la qualità dei sistemi urbani: attrezzare le foreste di prossimità perché diventino i parchi urbani dei quali la conurbazione regionale è deficitaria (il deficit di aree verdi dell'area metropolitana Caserta-Napoli-Salerno è stimato in almeno 6.000 ettari). • Investire sulla foresta per migliorare i grandi paesaggi regionali: i grandi attrattori turistici regionali - si pensi al Vesuvio, alla Costiera, alla costa flegrea, le isole, il Cilento ecc. – sono caratterizzati da una rilevante componente forestale. In tali contesti pregiati, investire sulla foresta, sulla sua sicurezza e fruibilità significa rafforzare la qualità del paesaggio e rafforzare i sistemi turistici locali. • Migliorare la qualità dei boschi fluviali per la sicurezza idraulica, la biodiversità e il paesaggio: i boschi fluviali della Campania versano in stato di grave carenza manutentiva, ed il loro miglioramento può contribuire alla mitigazione del rischio idraulico ed alla creazione dei grandi corridoi di collegamento della rete ecologica regionale. • Sviluppare filiere forestali certificate, migliorare la qualità delle produzioni forestali, valorizzare il potenziale delle economie forestali. • Liberare energia buona dalle foreste, promuovendo l'uso energetico delle biomasse legnose. • Sviluppare la funzione sociale della foresta come luogo di aggregazione, convivialità, fruizione artistica e culturale. Le esperienze pilota condotte nelle foreste regionali, tra le quali quella suggestiva di Cuma, con performance, spettacoli teatrali in bosco, hanno conseguito risultati di estremo interesse. • Sostenere l'impianto di nuove foreste multifunzionali come strumento di bonifica dei siti agricoli inquinati della Campania. • Migliorare la governance del sistema forestale regionale, in termini di capacità di programmazione, coordinamento, controllo. • Migliorare la formazione professionale degli addetti forestali; favorire la nascita di nuove imprese forestali multifunzionali.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			940,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR13PBN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/11/2012	28/11/2012
Aggiudicazione Definitiva			10/03/2013	10/03/2013
Esecuzione Lavori			02/10/2013	30/11/2013
Collaudo			14/04/2014	31/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/07/2014	
Funzionalità			31/07/2014	31/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PBN-03	Provincia di Benevento	48.597,88	Airola, Amorosi, Arpaiese, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Pietralcina, S. Angelo a Cupolo, S. Giorgio del sannio, S. Leucio, S. Martino Sannita, S. marzano, S. Nicola manfredi, Telesse Terme
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica delle aree percorse dal fuoco, la bonifica e presidio degli aventi attivi. Si prevede l'impiego di n.31 uomini per il periodo di massima pericolosità.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			372,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			34.466,00

Cronoprogramma CAFR13PBN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/08/2013	30/08/2013
Aggiudicazione Definitiva			26/07/2013	26/07/2013
Esecuzione Lavori			02/09/2013	30/09/2013
Collaudo			02/02/2014	28/02/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/04/2014	
Funzionalità			28/02/2014	28/02/2014

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Provincia di Benevento

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
3	12,70	1,79	-	-	2.274,00	52,00	285.651,22

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PCE-01	Provincia di Caserta	287.406,58	Arienzo, Caserta, Castelmorrone, San Felice a Cancellò
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti ed opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Lavori di sistemazione area boschiva degradata, mediante distruzione di componente erbacea ed arbustiva infestante. Rinfoltimento di boschi, apertura buce e messa a dimora di piantine, ripristino funzionalità valloni ed alvei montani. Messa in sicurezza dei boschi di contatto mediante sistemazione sentieri, ripulitura viabilità di servizio. Realizzazione di palizzata e manutenzione silvocolturali per riduzione controllo del materiale combustibile.		
Risultati attesi	Miglioramento delle condizioni edafiche, fitosanitarie ed ecologiche, per una ripresa del soprassuolo al fine di migliorare le potenzialità produttive e tutelare soprattutto quelle naturalistiche dei boschi e preservarli dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.986,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.035.000,00

Cronoprogramma CAFR13PCE-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/06/2013	02/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/06/2013	02/06/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	28/02/2014
Collaudo			30/06/2014	30/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			30/06/2014	30/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PCE-02	Provincia di Caserta	237.403,96	Pietravairano, Vairano Patenora
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza di boschi di contatto ed interventi per la difesa del suolo		
Descrizione intervento	Ripristino boschi percorsi dal fuoco, mediante operazioni silvocolturali per la riduzione e controllo del materiale combustibile, ripulitura fascia tagliafuoco, sistemazione dei sentieri esistenti, realizzazione staccionata e sistemazione viabilità di servizio forestale esistente.		
Risultati Attesi	Miglioramento della viabilità esistenze per la messa in sicurezza del territorio circa la prevenzione dal rischio incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.617,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			94.200,00

Cronoprogramma CAFR13PCE-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/06/2013	02/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/06/2013	02/06/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	28/02/2014
Collaudo			30/06/2014	30/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			01/07/2014	01/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PCE-03	Provincia di Caserta	300.489,25	Carinola, Falciano del massico, Francolise, Mondragone, Pignataro maggiore, Sessa Aurunca
Titolo progetto	Manutenzione alvei, boschi ed opere esistenti		
Descrizione intervento	Manutenzione valloni ed alvei esistenti, ripulitura della vegetazione ostruente il deflusso delle acque, manutenzione ai boschi degradati ed alle opere esistenti, rinfoltimento di bosco, apertura buche e messa a dimora piantine, realizzazione tagliaacque, muratura a secco di sostegno in pietrame recuperato in loco, realizzazione staccionata.		
Risultati attesi	Miglioramento delle condizioni edafiche, fitosanitarie ed ecologiche, per una ripresa del soprassuolo al fine di migliorare le potenzialità produttive e tutelare soprattutto quelle naturalistiche dei boschi e preservarli dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.617,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			94.200,00

Cronoprogramma CAFR13PCE-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/06/2013	02/06/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/06/2013	02/06/2013
Esecuzione Lavori			01/10/2013	28/02/2014
Collaudo			30/06/2014	30/06/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	30/06/2014	
Funzionalità			30/06/2014	30/06/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PCE-04	Provincia di Caserta	64.223,19	Arienzo, Aversa, Bellona, Cancellò Arnone, Capua, Carinola, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castelmorrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Falciano del massico, Francolise, Grazzanise, Maddaloni, Mondragone, Orta di Atella, Pastorano, PietraVairano, Pignataro maggiore, Ruviano, S. Felice a Cancellò, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua a Vetere, Santa Maria la Fossa, San Tammaro, Sessa Aurunca, Sparanise, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Valle di Briano,Vitulazio
Titolo progetto	Piano A.I.B.		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre terrirtoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal Piano AIB 2013 presso gli Enti a tanto delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Miglioramento delle condizioni edafiche, fitosanitarie ed ecologiche, per una ripresa del soprassuolo al fine di migliorare le potenzialità produttive e tutelare soprattutto quelle naturalistiche dei boschi e preservarli dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.951,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			17.877,00

Cronoprogramma CAFR13PCE-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			02/06/2013	02/06/2013
Esecuzione Fornitura			01/07/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/10/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la provincia di Caserta

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
4	10,63	42,26	80,00	7,00	6.178,00	51,00	889.522,98

24- Provincia di Napoli

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PNA-01	Provincia di Napoli	316.279,51	Anacapri, Casamicciola Terme, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana		
Descrizione intervento	Nel progetto sono previsti interventi di manutenzione straordinaria delle foreste a contatto con le aree urbane, attraverso la realizzazione di fasce tagliafuoco ed il ripristino di stradelli abbandonati, utili per garantire la viabilità interna nelle aree più inaccessibili.		
Risultati Attesi	Prevenzione di incendi boschivi di grandi dimensioni.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.112,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			28.000,00

Cronoprogramma CAFR13PNA-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			22/11/2013	25/11/2013
Aggiudicazione Definitiva			25/11/2013	25/11/2013
Esecuzione Lavori		30/11/2014	01/12/2013	
Collaudo	31/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PNA-02	Provincia di Napoli	50.400,00	Tutti i comuni della provincia
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	L'intervento è diretto alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in tutto il territorio provinciale di propria competenza con proprio idoneo personale addestrato ed equipaggiato a norma di legge.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			57,00
Giornate/uomo prestate			570.00

Cronoprogramma CAFR13PNA-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			31/07/2013	31/07/2013
Esecuzione Fornitura			05/08/2013	30/09/2013
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2013	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Provincia di Napoli

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
2	-	8,75	-	-	1.785,00	30,00	366.679,51

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PSA-01	Provincia di Salerno	124.116,50	Castellabate, Cava de' Tirreni
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Le azioni previste per il seguente intervento, sono le seguenti: - la ripulitura della sede viaria e delle scarpate laterali, mediante il taglio manuale della vegetazione infestante; - la sistemazione della carreggiata, con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; - la realizzazione di tagliacqua, dove sono presenti fenomeni importanti di erosione, con l'utilizzazione di un tondone di castagno interrato posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale; - il ripristino della staccionata in legno già presente, nei tratti danneggiati. - la ripulitura della sede viaria e delle scarpate laterali, mediante il taglio manuale della vegetazione infestante; - la sistemazione della carreggiata, con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; - la realizzazione di tagliacqua, dove sono presenti fenomeni importanti di erosione, con l'utilizzazione di un tondone di castagno interrato posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale; - la pulizia di diversi tratti della cunetta di scolo esistente; - la realizzazione di un tratto ex novo di cunetta in legname e pietrame. - la ripulitura della sede viaria e delle scarpate laterali, mediante il taglio manuale della vegetazione infestante; - la sistemazione della carreggiata, con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; - la pulizia di diversi tratti della cunetta di scolo in calcestruzzo esistente che verrà ripristinata e ricostruita, ove necessario. - nel ripristino del bosco percorso dal fuoco mediante il taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, la sramatura, il depezzamento e il concentramento dei fusti per l'eventuale esbosco (a carico delle conifere bruciate presenti).		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, rinnovo dell'accessibilità dell'area, riduzione del rischio idraulico, tutela dei centri abitati ed incolumità dei cittadini dagli eventi di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			766,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			40.000.00

Cronoprogramma CAFR13PSA-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/02/2014	03/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori			02/05/2014	31/07/2014
Collaudo		05/01/2015	05/08/2014	
Chiusura Intervento	07/01/2015	07/01/2015		
Funzionalità	08/01/2015	08/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR13PSA-02	Provincia di Salerno	47.194,50	Agropoli, Angri, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Castel S. Giorgio, Castellabate, Cava de Tirreni, Eboli, Nocera inferiore, Nocera superiore, Pagani, Pontecagnano, Roccapiemonte, Salerno, S. Marzano sul sarno, S. valentino Torio, Sarno, Scafati Sant'Egidio del Monte Albino
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni e attivazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal Piano AIB presso gli Enti a tanto delegati dalla L.R.11/96 e l'idoneità accertata alla mansione specifica del personale in servizio. Attivazione di n. 2 Nucei Operativi (NOED) di n. 12 addetti ciascuno, a copertura del territorio di competenza. Utilizzazione di automezzi speciali (n. 1 Magirus Iveco da 1.100 l) e n. 2 Ducato con modulo da 500 l.		
Risultati Attesi	Efficienza/Efficacia dell'attività di Antincendio Boschivo, secondo indicatori di efficienza (tempi di attivazione delle squadre – tempestività dell'intervento) ed efficacia (riduzione del numero di incendi e della superficie media delle aree percorse dal fuoco).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			26,00
Giornate/uomo prestate			1.350,00

Cronoprogramma CAFR13PSA-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			24/06/2013	25/09/2013
Esecuzione Fornitura			20/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2013 per la Provincia di Salerno

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
2	-	5,64	1.350,00	-	1.474,00	28,00	171.311,00

DESCRIZIONE INTERVENTI **2014**

1 Comunità Montana: Monte Santa Croce

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCRO-01	Comunità Montana Monte S.Croce	200.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, S. Pietro infine
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Ripristino rimboschimenti mediante operazioni colturali (sfolli) di ripristino delle infrastrutture di servizio e sussidiarie (sistemazione stradelli) e di presidio (fasce parafuoco).		
Risultati Attesi	Tali interventi avranno finalità protettive contro gli incendi attraverso la tenuta in efficienza delle fasce parafuoco riparatorie, il riattamento degli stradelli e colturali e lo sfollo della pineta. Questi interventi porteranno un miglioramento tecnico della piantagione ed un vantaggio economico con l'accelerazione del tempo di riconsegna al Comune proprietario del terreno tenuto in occupazione temporanea dalla Comunità Montana.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo attivate fase di cantiere			1.633,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			5.000,00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/05/2014	14/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			01/08/2014	01/08/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/08/2014	
Collaudo	15/01/2015	30/01/2015		
Chiusura Intervento	30/01/2015	30/01/2015		
Funzionalità	30/01/2015	30/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCRO-02	Comunità Montana Monte S. Croce	100.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina, S. Pietro infine
Titolo progetto	Manutenzione boschiva		
Descrizione intervento	I lavori consisteranno nel diradamento della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.		
Risultati Attesi	Gli interventi sono diretti principalmente alla riduzione del rischio d'incendio. Per la vicinanza di strade di pubblico transito, i boschi oggetto d'intervento sono particolarmente esposti al rischio d'incendio. Nello stesso tempo con i lavori di manutenzione dei boschi si potrà di migliorarne la funzione protettiva e produttiva.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			820,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			372.200,00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			06/05/2014	14/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			01/10/2014	01/10/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/10/2014	
Collaudo	15/01/2015	30/01/2015		
Chiusura Intervento	30/01/2015	30/01/2015		
Funzionalità	30/01/2015	30/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCRO-03	Comunità Montana Monte S. Croce	200.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina S. Pietro infine
Titolo progetto	Manutenzione viabilità forestale		
Descrizione intervento	Ripristino e rifunzionalizzazione della viabilità di servizio forestale e della viabilità di bonifica montana mediante interventi di pareggiamento del piano viario, di riattamento dei manufatti di presidio, laddove esistenti (cunette, di muretti a secco di sottoscarpa, cacciaacqua, ecc.), eventuale pulizia delle scarpate da vegetazione erbacea e arbustiva, da eseguire prevalentemente con mezzi manuali o con decespugliatore meccanico spalleggiato o con decespugliatore di macchina operatrice semovente.		
Risultati Attesi	Attraverso gli interventi si prevede di riparare i danni causati essenzialmente dal tempo e dalla mancanza di specifiche pavimentazioni che caratterizzano tale tipo di viabilità.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.640,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			18/09/2013	28/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			03/03/2014	03/03/2014
Esecuzione Lavori			03/03/2014	15/10/2014
Collaudo			03/11/2014	28/11/2014
Chiusura Intervento	01/12/2014	15/12/2014		
Funzionalità	15/12/2014	15/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCRO-04	Comunità Montana Monte S. Croce	370.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina, S. Pietro infine,Tora e Piccilli
Titolo progetto	Manutenzione aree verdi		
Descrizione intervento	Si prevede di effettuare il ripristino della funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), il ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....) e la rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale.		
Risultati Attesi	Ripristino e rifunzionalizzazione delle aree a verde contigue alle formazioni forestali e in prossimità dei centri abitati con finalità di renderle fruibili alla popolazione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.035,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			74.300.00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			18/09/2013	28/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			03/03/2014	03/03/2014
Esecuzione Lavori			03/03/2014	31/10/2014
Collaudo			03/11/2014	28/11/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/11/2014	
Funzionalità			28/11/2014	28/11/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCRO-05	Comunità Montana Monte S. Croce	257.000,00	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina S. Pietro infine,Tora e Picilli
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturali e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Ripristino e rifunzionalizzazione dei sentieri naturali e dell'antica viabilità rurale mediante interventi di decespugliamento della vegetazione invasiva, pareggiamento del piano viario, ripristino di eventuali opere di presidio, pulizia delle scarapate da vegetazione erbacea ed arbustiva, da eseguire prevalentemente con mezzi manuali. Ove opportuno, saranno sostituite parti di staccionate, panchine, cestini, tavoli e tabelle di percorso.		
Risultati Attesi	Attraverso gli interventi sopra descritti si prevede di migliorare l'accessibilità dei sentieri naturali e dell'antica viabilità rurale, favorendo altresì una migliore fruizione dei valori paesaggistici ed ambientali e consentendo un maggiore controllo del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.110,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			18/09/2013	28/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			03/03/2014	03/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/03/2014	
Collaudo	02/01/2015	30/01/2015		
Chiusura Intervento	30/01/2015	30/01/2015		
Funzionalità	30/01/2015	30/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14SCR O-06	Comunità Montana Monte S. Croce	80.558,84	Galluccio, Mignano M. L., Presenzano, Rocca d'evandro, Conca della campania, Roccamonfina, S. Pietro infine,Tora e Piccilli
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			639,00
Giornate/uomo prestate			639.00

Cronoprogramma CAFR14SCRO-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			17/07/2014	17/07/2014
Esecuzione Fornitura			21/07/2014	14/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	15/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Santa Croce

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	7,43	59,57	-	0,50	9.238,00	83,23	1.207.558,84

2 Comunità Montana Matese

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-01	Comunità Montana Matese	368.000,00	Gioia Sannitica,San Potito Sannitico,Piedimonte Matese,Alife,Sant'Angelo d'Alife
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere. Rifunionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, brigliette in pietra, viminate secche, staccionate). Potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica. Sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica. Risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione. Pulizia e risagomatura delle scarpate. Ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in aree a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.170,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			10.500,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-02	Comunità Montana Matese	454.000,00	Ailano, Alife, Ciorlano, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere. Rifunzionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, brigliette in pietra, viminate secche, staccionate). Potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica. Sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica. Risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione. Pulizia e risagomatura delle scarpate. Ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in aree a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.170,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			10.500,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità		31/12/2014	10/09/2014	

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-03	Comunità Montana Matese	418.000,00	Gallo Matese, Castello del Matese,Letino,San Gregorio Matese
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere. Rifunionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, brigliette in pietra, viminate secche, staccionate). Potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica. Sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica. Risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione. Pulizia e risagomatura delle scarpate. Ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in aree a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.600,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-04	Comunità Montana Matese	360.000,00	Valle Agricola
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale.		
Descrizione intervento	Miglioramento di percorsi esistenti d'interesse silvo-pastorale e turistico-ricreativo quali strade rurali, piste, stradelli, sentieri, antiche mulattiere. Rifunionalizzazione di piccole opere accessorie alla viabilità, utili per la regimazione idraulica, quali muretti di sostegno a secco, brigliette in pietra, viminate secche, staccionate). Potenziamento delle aree verdi ricettive a prevalente funzione sociale e ricreativa, in collegamento con i suddetti percorsi. Ripristino della funzionalità viaria e ripulitura delle opere di regimazione idraulica. Sistemazione dei solchi nel piano viario prodotti dall'erosione idrica. Risagomatura del fondo stradale con materiale derivante dalla ripulitura delle opere di regimazione. Pulizia e risagomatura delle scarpate. Ripristino di opere d'arte minori.		
Risultati Attesi	Sviluppo della sentieristica e della viabilità rurale (tratturi, vecchie mulattiere) utili all'incremento del turismo e delle attività ricreative in siti a forte valenza paesaggistica, naturalistica e storico-religiosa.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.100,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-05	Comunità Montana Matese	325.000,00	Gioia Sannitica, San Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Alife, Sant'Angelo d'Alife, Raviscanina Ailano
Titolo progetto	Manutenzione alvei		
Descrizione intervento	Miglioramento funzionale complessivo delle opere idrauliche esistenti, in particolare quelle di modellazione e di difesa, riguardanti la stabilizzazione degli alvei (briglie di consolidamento, briglie di contenimento), la stabilizzazione delle sponde (muri di sponda) e la stabilizzazione dei fondi (briglie, salti di fondo). Azioni manutentive sulla vegetazione riparia, eseguite tenendo conto della interazione tra la stessa vegetazione e la corrente idrica.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.800,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			93.700,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-06	Comunità Montana Matese	340.000,00	Castello del Matese,San Gregorio Matese,Letino,Gallo Matese,Fontegreca,Pratella
Titolo progetto	Manutenzione Alvei.		
Descrizione intervento	Miglioramento funzionale complessivo delle opere idrauliche esistenti, in particolare quelle di modellazione e di difesa, riguardanti la stabilizzazione degli alvei (briglie di consolidamento, briglie di contenimento), la stabilizzazione delle sponde (muri di sponda) e la stabilizzazione dei fondi (briglie, salti di fondo). Azioni manutentive sulla vegetazione riparia, eseguite tenendo conto della interazione tra la stessa vegetazione e la corrente idrica.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.930,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			98.100,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-07	Comunità Montana Matese	335.000,00	Prata Sannita, Capriati a Volturno, Ciorlano, Valle Agricola
Titolo progetto	Manutenzione Alvei.		
Descrizione intervento	Miglioramento funzionale complessivo delle opere idrauliche esistenti, in particolare quelle di modellazione e di difesa, riguardanti la stabilizzazione degli alvei (briglie di consolidamento, briglie di contenimento), la stabilizzazione delle sponde (muri di sponda) e la stabilizzazione dei fondi (briglie, salti di fondo). Azioni manutentive sulla vegetazione riparia, eseguite tenendo conto della interazione tra la stessa vegetazione e la corrente idrica.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante la realizzazione di interventi tendenti a controllare gli effetti, o limitare le cause, di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi lungo gli alvei.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.890,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			96.670,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	29/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/09/2014	
Funzionalità			10/09/2014	10/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-08	Comunità Montana Matese	452.000,00	Gioia Sannitica,San Potito Sannitico,Piedimonte Matese,Alife,Sant'Angelo d'Alife,Raviscanina,Ailano,Pratella,Prata Sannita,Fontegreca,Ciorlano
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico-forestali. Opere di ingegneria naturalistica.		
Descrizione intervento	Consolidamento delle frane superficiali e dei terreni degradati mediante la sistemazione degli stessi con barriere costituite da muretti a secco, viminate, staccionate, terrazzamenti e gradonamenti; miglioramento delle opere di difesa trasversale (briglie, gabbioni, ecc.) e di difesa spondale dei torrenti (gabbioni, viminate, muretti a secco, ecc); gestione della vegetazione riparia, ove esistente, mediante l'eliminazione delle infestanti, il taglio selettivo e la potatura delle specie arboree al fine di favorire il migliore sviluppo delle specie arbustive ed erbacee utili.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico in prossimità dei centri abitati mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.900,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			130.030,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			23/06/2014	23/06/2014
Esecuzione Lavori			23/06/2014	30/09/2014
Collaudo			01/10/2014	10/10/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/10/2014	
Funzionalità			10/10/2014	10/10/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MAT-09	Comunità Montana Matese	460.255,70	Castello del Matese, San Gregorio Matese, Letino, Gallo Matese, Capriati a Volturno, Valle Agricola
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico-forestali. Opere di Ingegneria naturalistica.		
Descrizione intervento	Consolidamento delle frane superficiali e dei terreni degradati mediante la sistemazione degli stessi con barriere costituite da muretti a secco, viminate, staccionate, terrazzamenti e gradonamenti. Miglioramento delle opere di difesa trasversale (briglie, gabbioni, ecc.) e di difesa spondale dei torrenti (gabbioni, viminate, muretti a secco, ecc). Gestione della vegetazione riparia, ove esistente, mediante l'eliminazione delle infestanti, il taglio selettivo e la potatura delle specie arboree al fine di favorire il migliore sviluppo delle specie arbustive ed erbacee utili.		
Risultati Attesi	Migliorare le condizioni di stabilità dei territori interessati, limitando i fenomeni di erosione, eliminando le frane, regolando e regimentando il corso delle acque in modo da renderle non pericolose.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.970,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			132.750,00

Cronoprogramma CAFR14MAT-09

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/07/2013	16/07/2013
Aggiudicazione Definitiva			23/06/2014	23/06/2014
Esecuzione Lavori			23/06/2014	30/09/2014
Collaudo			01/10/2014	10/10/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	10/10/2014	
Funzionalità			10/10/2014	10/10/2014

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Matese

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
9	39,05	-	321.728,00	-	30.270,00	133,35	3.512.255,70

3 Comunità Montana Monte Maggiore

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-01	Comunità Montana Monte Maggiore	175.566,98	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Verde Pubblico.		
Descrizione intervento	Si prevede di effettuare la manutenzione degli spazi verdi esistenti nei comuni membri. Questi spazi, spesso contigui alle formazioni forestali, sono costituiti da aree verdi attrezzate prossime ai centri abitati o ai modesti impianti sportivi o di pertinenza dei plessi scolastici e rappresentano il luogo di aggregazione della popolazione anziana o dei pochi giovani. Tale ripristino verrà effettuato mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), il ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), e la rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.424,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			31.850,00

Cronoprogramma CAFR14MMG-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2014	27/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2014	27/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	28/05/2014	
Collaudo	31/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-02	Comunità Montana Monte Maggiore	245.633,83	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana.
Titolo progetto	Sistemazione Idraulico Forestali.		
Descrizione intervento	Considerata la presenza di numerosi corsi d'acqua particolarmente invasi da vegetazione spondale morta e/o seccaginosa ed erratica, con possibilità di occlusione la sezione di deflusso delle acque, gli interventi consisteranno nella pulizia e nell'eliminazione della vegetazione infestante e/o degli alberi secchi riducenti la normale sezione dell'alveo nei tratti canalizzati e nei tratti prossimi agli attraversamenti interferenti l'asta (ponti, ponticelli, scatolari, ecc.), nella manutenzione delle graticciate in legno e nella manutenzione delle gabbionate e delle altre opere esistenti.		
Risultati Attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.135,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14MMG-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2014	27/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2014	27/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	27/05/2014	
Collaudo	01/04/2015	30/10/2015		
Chiusura Intervento	30/10/2015	30/10/2015		
Funzionalità	30/10/2015	30/10/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-03	Comunità Montana Monte Maggiore	266.733,30	Alvignano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Rocchetta e Croce, Roccaromana
Titolo progetto	Ripristino Rimboschimenti.		
Descrizione intervento	Si prevede di eseguire lavori di ripristino nei rimboschimenti realizzati negli anni precedenti con età variabile da 7 a 45 anni. Trattasi di rimboschimenti con prevalenza di pino d'Aleppo con inclusioni di pino marittimo. Nei rimboschimenti di più recente impianto sono state inserite anche specie latifoglie. Gli impianti sono dotati di opere sussidiarie e di presidio quali stradelli e fasce parafuoco. Le operazioni da effettuare saranno le seguenti: • decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. • ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. • apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.		
Risultati Attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri nonché migliorare la transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversate dalle strutture viarie. Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio preservando gli ecosistemi esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.269,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14MMG-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2014	27/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2014	27/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	27/05/2014	
Collaudo	01/04/2015	30/10/2015		
Chiusura Intervento	30/10/2015	30/10/2015		
Funzionalità	30/10/2015	30/10/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-04	Comunità Montana Monte Maggiore	446.644,50	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce.
Titolo progetto	Manutenzione Boschi Esistenti		
Descrizione intervento	Gli interventi sono diretti principalmente alla riduzione del rischio d'incendio dovuto alla presenza di vegetazione secca che in caso d'incendio costituisce una consistente fonte di combustibile per la propagazione delle fiamme. Si prevede quindi di eseguire lavori di diradamento della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. L'intervento sarà eseguito solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione con i soggetti arborei e per ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi. Si accentuerà l'intervento nei pressi di strade e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi.		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, rinnovo dell'accessibilità dell'area, riduzione del rischio idraulico, tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)		Valore	
Giornate/uomo complessivamente attivate		3.755,00	
Superficie oggetto di intervento (mq)		15.570.000,00	

Cronoprogramma CAFR14MMG-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2014	27/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2014	27/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	27/05/2014	
Collaudo	01/04/2015	30/10/2015		
Chiusura Intervento	30/10/2015	30/10/2015		
Funzionalità	30/10/2015	30/10/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-05	Comunità Montana Monte Maggiore	430.008,06	Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Viabilità di bonifica montana e di servizio Forestale		
Descrizione intervento	L'obiettivo dell'intervento è il ripristino e la rifunionalizzazione della viabilità di servizio forestale. Sarà necessario, pertanto, eseguire lavori di manutenzione per riparare danni dovuti essenzialmente al tempo ed anche alla mancanza di specifiche pavimentazioni che caratterizzano appunto tale tipo di viabilità. Verranno eseguiti interventi di pareggiamento del piano viario, di riattamento dei manufatti di presidio laddove esistenti (cunette, di muretti a secco di sottoscarpa, cacciaacqua, ecc.), ed eventuale pulizia delle scarpate da vegetazione erbacea e arbustiva.		
Risultati Attesi	Ripristino e la rifunionalizzazione della viabilità di servizio forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.636,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14MMG-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/05/2014	27/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/05/2014	27/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	27/05/2014	
Collaudo	01/04/2015	30/10/2015		
Chiusura Intervento	30/10/2015	30/10/2015		
Funzionalità	30/10/2015	30/10/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MMG-06	Comunità Montana Monte Maggiore	83.305,05	Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Giano Vetusto, Camigliano, Baia e Latina, Castel di Sasso, Dragoni, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi in attuazione della L.353/2000. Si prevede di effettuare il servizio costituendo due squadre, composte complessivamente di n.21 unità lavorative. In fase di direzione lavori si daranno precise disposizioni per la formazione delle squadre e per gli orari di inizio e fine lavori. Nelle ore di maggiore e più frequente rischio le due squadre potranno anche sovrapporsi al fine di assicurare una maggiore presenza di personale sul territorio. Il servizio dovrà consistere, prevalentemente, nel pattugliamento di tutto il territorio, al fine di far notare la presenza delle squadre, fare spegnere eventuali accensioni di fuoco in violazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla "dichiarazione di grave pericolosità". Ovviamente il personale, attraverso le apparecchiature veicolari, sarà in continuo contatto radio con la Direzione Lavori, con la stazione fissa ricetrasmittente di Formicola e con la SOUP presso l'UOD Foreste Caserta, per eventuali interventi. Le squadre opereranno nelle ore diurne senza alcuna interruzione; con apposito ordine di servizio, sarà predisposto il turno per il riposo settimanale ed il turno per il servizio notturno secondo il calendario stabilito con il C.O.P. Caserta. In fase esecutiva si prevedrà una spesa per l'acquisto dei carburanti e per la manutenzione dei mezzi impiegati.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			21,00
Giornate/uomo prestate			21,00

Cronoprogramma CAFR14MMG-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			21/07/2014	21/07/2014
Esecuzione Fornitura			21/07/2014	10/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	10/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Monte Maggiore

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	263,39	15,36	-	-	14.073,00	120,28	1.647.891,00

4 Comunità Montana: Titerno e Alto Tammaro

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-01	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	1.732.212,31	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello ,Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto e ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	L'attività riguarderà la manutenzione dei boschi mediante la pulizia del sottobosco, abbattimento di alberi, apertura di viali parafuoco, ripristino di stradelli, messa a dimora di piantine, taglio selettivo e di regolamento della densità delle fustaie.		
Risultati Attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area, riduzione del rischio idraulico, tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			16.717,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.585.400,00

Cronoprogramma CAFR14TIT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	21/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			24/02/2014	24/02/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	24/02/2014	
Collaudo	01/01/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	01/07/2015	31/12/2015		
Funzionalità	31/12/2015	01/01/2016		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-02	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	342.628,57	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraraja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Lotta fitosanitaria alla processionaria del pino		
Descrizione intervento	L'attività riguarderà la lotta meccanica nella distruzione delle larve, tagliando le cime infestate e successiva bruciatura dei nidi. Detto intervento riguarderà le aree boscate nei comuni di: Pontelandolfo, Cusano Mutri, Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone, Reino, San Lorenzo Maggiore, Santa Croce del Sannio, Faicchio, Pietraraja, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore T. Castelvenere e Sassinoro.		
Risultati Attesi	Recupero, integrazione e valorizzazione delle aree interessate all'intervento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.512,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.276.300,00

Cronoprogramma CAFR14TIT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	02/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori			02/01/2014	28/02/2014
Collaudo			01/03/2014	17/03/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	18/03/2014	
Funzionalità			18/03/2014	18/03/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-03	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	380.408,18	Campolattaro, Cerreto Sannita, Circello, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Castelvenere, Sassinoro
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria verde pubblico		
Descrizione intervento	L'attività riguarderà il ripristino delle aree a verde mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature delle siepi, potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati, ripulitura di sentieri della larghezza media di m.2.50, creazione di staccionate realizzate con paletti di castagno scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino, ripulitura di cunette in terra.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle tante aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale e la presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.445,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			366.600,00

Cronoprogramma CAFR14TIT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			18/01/2013	12/09/2013
Aggiudicazione Definitiva			18/06/2014	18/06/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	18/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	17/01/2015		
Chiusura Intervento	18/01/2015	31/12/2015		
Funzionalità	31/12/2015	31/12/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-04	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	250.000,00	Morcone, Santa Croce del Sannio, Circello, Reino
Titolo progetto	Valorizzazione ambientale del regio tratturo Pescasseroli-Candela		
Descrizione intervento	L'intervento prevede il miglioramento della superficie pascoliva mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe, il controllo della vegetazione arbustiva, la manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, potatura e sistemazioni di siepi e ripristino di muretti a secco.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree con un'altissima valenza ambientale, serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche importanti per il loro mantenimento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.421,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			700.000.00

Cronoprogramma CAFR14TIT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			21/02/2014	07/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			08/05/2014	08/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	08/05/2014	
Collaudo	02/01/2015	17/01/2015		
Chiusura Intervento	18/01/2015	18/01/2015		
Funzionalità	18/01/2015	18/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-05	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	668.623,00	Campolattaro, Castelpagano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pietraroja, San Lupo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità		
Descrizione intervento	L'attività riguarderà la manutenzione straordinaria alla viabilità forestale, ripulitura di scarpate, ripulitura di cunette in terra e in pietra, messa in opera di conglomerato bituminoso, realizzazione di palizzate in legno, ripulitura di piste forestali della larghezza media di m. 2.50 realizzazione di cunette in legname e pietrame, realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno, ripristino muretti a secco.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			6.365,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14TIT-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2011	07/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			07/03/2014	07/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	07/03/2014	
Collaudo	02/01/2015	17/01/2015		
Chiusura Intervento	18/01/2015	18/01/2015		
Funzionalità	18/01/2015	18/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TIT-06	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	189.000,00	Campolattaro, Casalduni, CastelPagano, CastelVenere, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto l'Abate. Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Morcone Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello Reino, S. Croce del Sannio, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore, San Lupo, Sassinoro
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Il servizio antincendio sarà attivato nel periodo di massima pericolosità presso il centro AIB ubicato in Via Napoli nel comune di San Lorenzello, con l'impiego di n.53 operai OTI e OTD con la qualifica di operatori Antincendio boschivo. La Comunità Montana dispone, inoltre, di una rete radio con ponte ripetitore che copre tutto il territorio comunitario; tale rete sarà utilizzata per garantire i necessari collegamenti tra le squadre addette alla lotta attiva e il COED. Il COED, oltre al servizio telefonico che assicura il contatto continuo col servizio provinciale, è dotato anche di una rete aziendale di radio veicolari e mobili per assicurare il contatto continuo tra gli operatori e la sala radio del centro AIB.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.650,00
Giornate/uomo prestate			2.650,00

Cronoprogramma CAFR14TIT-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			14/07/2014	14/07/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	10/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	14/07/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	234,29	37,74	12.177,75	358,54	32.463,00	150,99	3.562.872,06

5 Comunità MontanaFortore

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14FOR-01	Comunità Montana Fortore	600.000,00	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione Sistemazione idraulico forestali		
Descrizione intervento	Sistemazione degli alvei. Interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti. Interventi strutturali con tecniche integrate a basso impatto e con ampio ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistico. Interventi di manutenzione straordinaria della copertura forestale. Taglio di vegetazione arborea in alveo. Pulizia delle opere di drenaggio delle acque superficiali.		
Risultati Attesi	Miglioramento delle biodiversità dell'ambiente e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.171,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			72.000,00

Cronoprogramma CAFR14FOR-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/01/2014	30/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	30/03/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14FOR-02	Comunità Montana Fortore	600.001,28	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici della antica viabilità rurale.		
Descrizione intervento	Ripulitura della vegetazione infestante. Risagomatura del fondo stradale. Pulizia cunette e tombini. Risagomatura delle scarpate. Livellamento e ripristino dei tratti in frana. Ricarica di massicciata. Messa in opera di misto stabilizzato. Ripresa di muretti in pietra e selciati.		
Risultati Attesi	Miglioramento delle biodiversità dell'ambiente e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.171,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			32.500,00

Cronoprogramma CAFR14FOR-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/01/2014	30/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	30/03/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14FOR-03	Comunità Montana Fortore	500.000,00	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Opera di messa in sicurezza dei boschi di contatto.		
Descrizione intervento	Ripulitura della vegetazione infestante. Potatura o eliminazione di rami secchi. Rifacimento e manutenzione di staccionate in legno. Ripresa di muretti in pietra e selciati. Realizzazione di panchine in legno,cestini,gazebo,ecc. Livellamento del terreno. Aperture di buche e messa a dimora di piante ornamentali.		
Risultati Attesi	Miglioramento delle biodiversità dell'ambiente e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.845,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.433.100,00

Cronoprogramma CAFR14FOR-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/01/2014	30/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	30/03/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14FOR-04	Comunità Montana Fortore	1.227.653,14	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara, Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molara, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti.		
Descrizione intervento	Ripulitura del cespugliame infestante. Taglio materiale secco e dei polloni affetti da fisiopatie. Spalcatura, potatura, accumulo ed allontanamento dei materiali di risulta. Fascia parafuoco. Apertura buche. Messa a dimora di piantine per la valorizzazione degli ecosistemi forestali esistenti e la prevenzione incendi boschivi. Cure colturali alle giovani piantine e manutenzione ai gradoni. Ripulitura pista forestale. Manutenzione a stradelli di servizio.		
Risultati Attesi	Miglioramento delle biodiversità dell'ambiente e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			4.450,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			2.255.000,00

Cronoprogramma CAFR14FOR-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/01/2014	30/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	30/03/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14FOR-05	Comunità Montana Fortore	96.346,86	Apice, Baselice, Buonalbergo, Castel Franco, Castel Vetere, Foiano, Ginestra degli schiavoni, Molinara. Montefalcone di valfortore, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la molar, S. Marco dei cavoti
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio. Si prevede l'impiego di 28 unità per il decreto di massima pericolosità del Presidente della Regione Campania.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			42,00
Giornate/uomo prestate			2.064,00

Cronoprogramma CAFR14FOR-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			11/07/2014	11/07/2014
Esecuzione Fornitura			11/07/2014	10/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	10/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Fortore

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	6,50	312,33	10.250,00	70,00	10.637,00	58,77	3.024.001,28

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-01	Comunità Montana Taburno	280.000,00	Arpaia, Bucciano, Cautano, Forchia, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	La tipologia di interventi, in esame, andrà ad interessare la manutenzione di tutte quelle opere intensive (siano esse trasversali che spondali) realizzate, negli anni passati, nei corsi d'acqua ricadenti, a loro volta, all'interno di ogni singolo reticolo idrografico individuato, che per le loro caratteristiche morfologiche ed evolutive saranno considerati, in fase periziale, tra quelle maggiormente meritevoli, prioritari ed abbisognevoli dei predetti interventi manutentori e conservatori. Gli interventi di manutenzione, da apportare a tutte le opere di sistemazione Idraulico-forestali, andranno ad interessare tutti i corsi d'acqua, che necessitano di accorgimenti, per i quali è prevista una serie di attività di manutenzione e conservazione. Nella manutenzione idraulica il taglio delle essenze arboree, nate spontaneamente tra le maglie della rete, dovrà interessare quelle che avranno raggiunto un diametro di almeno 8 cm, allo scopo di evitare un danneggiamento del gabbione, preservando rigorosamente quelle essenze erbacee striscianti e tappezzanti il fronte delle gabbionate. Nella manutenzione delle gabbionate rinverdite la manutenzione non verrà eseguita non prima di 2-3 anni. Il primo taglio di ringiovanimento verrà effettuato quindi, a 3-5 anni, il secondo taglio di ceduzione ad un'età , pari ad almeno il doppio degli anni iniziali. In particolare sulle sponde degli alvei, verranno eseguite per conferire alle singole piante forme arbustive o alberelli aventi un portamento con più virgulti alla base, allo scopo di avere un materiale più elastico, aumentare la superficie di copertura delle chiome e nel contempo alleggerire il peso delle essenze, con spiccata attitudine pollonante, sul versante delle sponde dei valloni, evitando così probabili ostacoli al regolare deflusso delle acque lungo il letto del corso d'acqua.		
Risultati Attesi	Controllo del reticolo idrografico al fine di mantenere uno stato di equilibrio dei bacini, mirando ad ottenere il bilanciamento tra lo scavo ed il trasporto, in modo che i corsi d'acqua, in particolare ed i bacini, in generale, seguano il loro sviluppo naturale can gradualità e non provocando disastri ed ostacoli alle attività antropiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			99.99,00
giornate/uomo realizzate:			1.637

Cronoprogramma CAFR14TAB-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/04/2014	30/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			06/05/2014	06/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	12/05/2014	
Collaudo	02/01/2015	30/01/2015		
Chiusura Intervento	30/01/2015	30/01/2015		
Funzionalità	30/01/2015	30/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-02	Comunità Montana Taburno	176.669,00	Bonea, Bucciano, Campoli, Cautano, Frasso telesino, Moiano, Paolisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale.		
Descrizione intervento	L'intervento prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria, consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: a) controllo e ripulitura di canalette, cunette, tombini, dalla presenza di materiali vegetali, come terriccio, vegetazione infestante, rami ecc.; b) controllo e sistemazione di piccole erosioni e sgombero di piccoli smottamenti delle scarpate, presenti sulla sede stradale; c) riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente; La manutenzione straordinaria consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: a) riparazione o ricostruzione di opere per l'attraversamento degli impluvi di montagna o per il drenaggio delle acque di deflusso; b) riparazione o ricostruzione delle opere di stabilizzazione del fondo stradale e delle scarpate; c) risagomatura dell'intera sede stradale e annesse banchine, nonché rifacimento del fondo stradale utilizzando una tipologia di materiale migliore di quella esistente.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			21.000,00
giornate/uomo realizzate:			1.047

Cronoprogramma CAFR14TAB-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			08/01/2014	22/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/01/2014	30/01/2014
Esecuzione Lavori		28/11/2014	01/03/2014	
Collaudo	01/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-03	Comunità Montana Taburno	52.300,00	Moiano
Titolo progetto	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico		
Descrizione intervento	Il progetto andrà ad interessare tutte le strutture e infrastrutture realizzate in epoca passata. Si riportano di seguito gli interventi previsti: - ripulitura di materiale erbaceo ed arbustivo infestante di, aree verdi attrezzate, posti tappa, aree; - potature di allevamento di essenze arbustive educate a siepe; - potature di allevamento, risanamento e di contenimento delle essenze arboree; - interventi di dendrochirurgia e difesa fitosanitaria a carico di soggetti con affezioni di origine biotica ed abiotica; - piantumazione e integrazione di spazi verdi, di aree rurali e forestali, con l'impiego di essenze erbacee arbustive ed arboree autoctone; - sistemazione ripristino e fruizione della sentieristica forestale adibita allo svolgimento di attività didattico-ricreative, di selviturismo, escursioni, passeggiate, trekking etc..		
Risultati Attesi	Recupero, integrazione e valorizzazione delle aree, mirati alla fruibilità, da parte di visitatori, naturalisti e turisti, degli habitat naturali in cui ricadono.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			380,00
giornate/uomo realizzate:			170

Cronoprogramma CAFR14TAB-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/03/2014	26/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/03/2014	27/03/2014
Esecuzione Lavori			01/04/2014	31/10/2014
Collaudo			03/11/2014	28/11/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/11/2014	
Funzionalità			28/11/2014	28/11/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-04	Comunità Montana Taburno	187.533,00	Apollosa, Cautano, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Moiano, Paolisi, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Manutenzione Alvei.		
Descrizione intervento	Gli interventi di manutenzione, da apportare a tutte le opere di sistemazione Idraulico-forestali, andranno ad interessare tutti i corsi d'acqua, che necessitano di tali accorgimenti, per i quali è prevista una serie di attività di manutenzione e conservazione così come di seguito elencate: • ripuliture di materiale erbaceo ed arbustivo infestante e materiale estraneo presente lungo il letto dei fossi di guardia, valloni, impluvi, collettori, compluvi; • rimozione e allontanamento di materiale estraneo e vegetale molto presente lungo leaste torrentizie; • ripristino delle opere di difesa spondale, tipo gabbionate, danneggiate e divelte, mediante la sostituzione degli stessi e riempimento con materiale lapideo recuperato sul posto e/o acquistato; • ripristino delle opere di difesa spondale, tipo scogliere rinverdate, danneggiate e divelte, mediante il recupero ed il posizionamento dei massi ciclopici. Le ceduzioni quali tagli di recisione effettuati, nel periodo del riposo vegetativo, alla base del colletto delle essenze di Salix esistenti.		
Risultati Attesi	Controllo del reticolo idrografico al fine di mantenere uno stato di equilibrio dei bacini, mirando ad ottenere il bilanciamento tra lo scavo ed il trasporto, in modo che i corsi d'acqua, in particolare ed i bacini, in generale, seguano il loro sviluppo naturale con gradualità e non provocando disastri ed ostacoli alle attività antropiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			45.500,00
giornate/uomo realizzate:			1.093

Cronoprogramma CAFR14TAB-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/01/2014	30/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/01/2014	30/01/2014
Esecuzione Lavori			03/03/2014	31/10/2014
Collaudo			03/11/2014	28/11/2014
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-05	Comunità Montana Taburno	165.000,00	Bucciano, Cautano, Durazzano, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, S. Agata dei Goti, Solopaca
Titolo progetto	Manutenzione ai boschi esistenti.		
Descrizione intervento	Gli interventi selvicolturali, basati sul principio della sostenibilità della cenosi boschiva saranno identificati dall'esecuzione di tagli intercalari, in particolare da tagli di sfollamento e diradamento, mirati principalmente a migliorare la struttura della compagine boschiva, pertanto sarà opportuno eseguire le seguenti tipologie di intervento: -) tagli di sfollamento e/o di diradamento selettivo di tipo basso ad intensità debole e/o moderata, nei soprassuoli densi, con lo scopo di migliorare la distribuzione spaziale dei soggetti migliori, deputati a edificare la compagine boschiva; -) ripuliture con eliminazione e distruzione del materiale erbaceo ed arbustivo, infestante, estraneo ed invadente e ancora. eliminazione di necromassa, quale potenziale biomassa combustibile presente al suolo; -) interventi di successione e tramarratura sulle ceppaie di boschi cedui di latifoglie danneggiate dal fuoco, ma ancora vitali, e/o tormentate dal morso degli armenti ormai intristite e con portamento cespuglioso; -) allontanamento e distruzione dei fusti secchi, bruciati, danneggiati dal fuoco, divelti dal vento, affetti da fitopatie, sia in piedi che sul letto di caduta, allo scopo di eliminare una possibile esca per nuovi incendi; -) interventi di ripulitura e sistemazione degli stradelli pedonali di servizio necessari per consentire e agevolare le operazioni colturali nonché l'accesso nei vari punti delle aree boscate per interventi antincendio; -) interventi di rinfoltimento di porzioni di bosco degradate, delle chiarie e dei vuoti presenti nelle aree boscate, impiegando essenze arboree ed arbustive caducifoglie autoctone, che meglio rispondono agli eventi pirici, allo scopo di ricostituire e omogeneizzare la compagine boschiva interrotta da fattori di disturbo; -) manutenzione e ripristino delle chiudende, laddove queste risultano danneggiate, specie in quelle aree che saranno oggetto di rinfoltimento.		
Risultati Attesi	Conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali; miglioramento dell'assetto idrogeologico e di conservazione del suolo.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.290.000,00
giornate/uomo realizzate:			972

Cronoprogramma CAFR14TAB-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/04/2014	30/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			06/05/2014	06/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	12/05/2014	
Collaudo	02/01/2015	29/01/2015		
Chiusura Intervento	29/01/2015	29/01/2015		
Funzionalità	29/01/2015	29/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-06	Comunità Montana Taburno	475.800,00	Bucciano, Cautano, Durazzano, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Solopaca
Titolo progetto	Prevenzione e lotta agli incendi boschivi		
Descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di fasce parafuoco, consistenti in infrastrutture di difesa quali viali antincendio o fasce tagliafuoco. Trattasi di strisce di terreno dove il soprassuolo vegetale viene eliminato o ridotto per fermare a ritardare la diffusione dell'incendio. Le fasce saranno realizzate lungo il perimetro della zona oggetto di intervento, nei punti a maggiore rischio di incendio.		
Risultati Attesi	Prevenzione dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			0.00

Cronoprogramma CAFR14TAB-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/04/2014	30/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			06/05/2014	06/05/2014
Esecuzione Lavori			12/05/2014	30/09/2014
Collaudo			01/10/2014	31/10/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/10/2014	
Funzionalità			31/10/2014	31/10/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-07	Comunità Montana Taburno	343.064,09	Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Forchia, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Paolisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano
Titolo progetto	Sistemazione sentieri, viabilità rurale e forestale		
Descrizione intervento	L'intervento prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: a) controllo e ripulitura di canalette, cunette, tombini, dalla presenza di materiali vegetali; b) controllo e sistemazione di piccole erosioni e sgombero di piccoli smottamenti delle scarpate, presenti sulla sede stradale; c) riparazione di brevi tratti della massicciata che si sono allentati o dai quali è stato asportato lo strato superficiale coprente, per esempio buche che si formano nei tratti pianeggianti. La manutenzione straordinaria consiste essenzialmente nell'effettuare i seguenti interventi: a) riparazione o ricostruzione di opere per l'attraversamento degli impluvi di montagna o per il drenaggio delle acque di deflusso; b) riparazione o ricostruzione delle opere di stabilizzazione del fondo stradale e delle scarpate; c) risagomatura dell'intera sede stradale e annesse banchine, nonché rifacimento del fondo stradale utilizzando una tipologia di materiale migliore di quella esistente.		
Risultati Attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			44.146,53
giornate/uomo realizzate:			2.036

Cronoprogramma CAFR14TAB-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/04/2014	30/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			15/04/2014	15/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	30/01/2015		
Chiusura Intervento	30/01/2015	30/01/2015		
Funzionalità	30/01/2015	30/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-08	Comunità Montana Taburno	189.778,00	Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli, Cautano, Durazzano, Foglianise, Forchia, Frasso telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano
Titolo progetto	Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico		
Descrizione intervento	Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: • ripulitura di materiale erbaceo ed arbustivo infestante di, aree verdi attrezzate, posti tappa, aree; • potature di allevamento di essenze arbustive educate a siepe; • interventi di dendrochirurgia e difesa fitosanitaria a carico di soggetti con affezioni di origine biotica ed abiotica; • piantumazione e integrazione di spazi verdi, di aree rurali e forestali, con l'impiego di essenze erbacee arbustive ed arboree autoctone; • sistemazione e ripristino di staccionate, panche, tavoli, capanni danneggiati, in legno, presenti negli spazi e aree verdi attrezzate sia rurali che forestali, aree sosta, aree picnic, punti panoramici; • sistemazione ripristino e fruizione della sentieristica forestale adibita allo svolgimento di attività didattico-ricreative, di selviturismo, escursioni, passeggiate, trekking etc.. Per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo della sentieristica sarà previsto, nelle aree rurali e forestali di proprietà dei vari Comuni, un intervento di miglioramento e recupero dei sentieri attraverso semplici e leggeri interventi di manutenzione, atti a garantire la fruizione per la collettività e finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del percorso pedonale con funzione di itinerario storico-culturale.		
Risultati Attesi	Recupero, integrazione e valorizzazione delle aree, per migliorarne la fruibilità, da parte di visitatori, naturalisti e turisti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			21.500,00
giornate/uomo realizzate:			1.103

Cronoprogramma CAFR14TAB-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			03/03/2014	17/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/03/2014	27/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	09/01/2015		
Chiusura Intervento	12/01/2015	12/01/2015		
Funzionalità	12/01/2015	12/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAB-09	Comunità Montana Taburno	141.058,47	Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli, Cautano, Durazzano, Foglianise, Forchia, Frasso telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, S. Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Servizi per la realizzazione di attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi in attuazione della legge 353/2000. Costituzione di un Centro Operativo (C.O,E.D.) da ubicarsi presso la sede Comunitaria, oltre che la costituzione di Nuclei Operativi (N.O.ED.) composti da idoneo personale, debitamente equipaggiato sia in termini di corredo personale che di attrezzature. Gli stessi (COED e NOED) saranno collegati tra loro sia con radiotelefoni che da una rete di cellulari, entrambi già in possesso dell'Ente. Per l'espletamento degli interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi, si prevede di impegnare n.4 squadre composte da 6 unità cadauna, unitamente ad elementi di supporto organizzativo.		
Risultati Attesi	Riduzione del fenomeno degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.132,00
Giornate/uomo prestate:			430.000,00

Cronoprogramma CAFR14TAB-09

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			05/06/2014	05/06/2014
Esecuzione Fornitura			01/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Taburno

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
9	146,23	46,58	-	-	10.883,00	131,12	2.011.202,56

7 Comunità Montana Ufita

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14UFI-01	Comunità Montana Ufita	1.389.084,43	Ariano I, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri Frigento, Greci, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Trevico, Villanova del Battista, Zungoli,
Titolo progetto	Viabilità forestale e di bonifica montana		
Descrizione Intervento	I lavori consistono nell' esecuzione a mano della pulizia del terreno attraverso il taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scorticamento, carico, trasporto a rifiuto; decespugliamento di scarpate e sede stradale; lo scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza per la rettifica delle livellette e la realizzazione di opere di presidio idraulico alla viabilità.		
Risultati attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dagli eventi atmosferici.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1,00
giornate/uomo realizzate:			8.975

Cronoprogramma CAFR14UFI-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/02/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14UFI-02	Comunità Montana Ufita	1.214.284,25	Ariano Irpino, Carife, Frigento, Montecalvo Irpino, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Vallesaccarda, Villanova del Battista
Titolo progetto	Manutenzione Aree boscate Rimboschimenti		
Descrizione Intervento	I lavori consistono nella manutenzione delle aree boscate, attraverso potature, sarchiature, concimazione, rimozione di erba infestante, ricostituzione delle piante secche, spalcature delle piante, sfollo, rimozione di piante secche nei vari Comuni della comunità montana Ufita.		
Risultati attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri e miglioramento dello stato di fatto nonché miglioramento della transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie. Salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio preservando gli ecosistemi esistenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.500.000,00
giornate/uomo realizzate:			18.520

Cronoprogramma CAFR14UFI-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/02/2015	29/05/2015		
Chiusura Intervento	29/05/2015	29/05/2015		
Funzionalità	29/05/2015	29/05/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14UFI-03	Comunità Montana Ufita	736.177,01	Casalbore, Frigento, Gesualdo, Greci, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpinio, Scampitella, Trevico, Vallata, Sturno
Titolo progetto	Manutenzione aree a verde - boschi di contatto		
Descrizione Intervento	Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: • ripristino delle staccionate lignee; • ripristino e risagomatura delle carreggiate stradali; • realizzazione delle tralicciate di sostegno; • rifunionalizzazione delle cunette con rivestimento in pietrame poste in adiacenza al laghetto (località Schiavone); • collocazione in opera di gazebo, di panchine di cestoni in legno per la raccolta dei rifiuti.		
Risultati attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area.Riduzione del rischio idraulico. Tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			150.000,00
giornate/uomo realizzate:			5.960

Cronoprogramma CAFR14UFI-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/02/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14UFI-04	Comunità Montana Ufita	85.000,00	Carife
Titolo progetto	Sistemazioni Idraulico Forestali		
Descrizione Intervento	I lavori consistono nella realizzazione di gabbionate, regimazione delle acque e drenaggi per il risanamento idrogeologico.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			100.000,00
giornate/uomo realizzate:			985

Cronoprogramma CAFR14UFI-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/12/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/01/2014	30/12/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/07/2014	
Collaudo	02/02/2015	29/05/2015		
Chiusura Intervento	29/05/2015	29/05/2015		
Funzionalità	29/05/2015	29/05/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14UFI-05	Comunità Montana Ufita	86.047,29	Ariano I, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Greci, Melito Irpino, , San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Sturno
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione Intervento	Gli interventi sono consistiti nell'organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2013 presso gli Enti Delegati dalla l.r.11/96. Le squadre hanno operato direttamente nella la lotta attiva agli incendi boschivi,nella bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, nel presidio delle aree particolarmente a rischio, nell'esecuzione di fasce antincendio, nel tenere Attiva la sala radio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.155,00
giornate/uomo prestate:			1.155,00

Cronoprogramma CAFR14UFI05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			06/05/2014	06/05/2014
Esecuzione Fornitura		30/10/2014	09/07/2014	
Verifiche e controlli	31/12/2014	31/12/2014		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana UFITA

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	175,00	5,00	-	-	34.440,00	114,80	3.510.592,98

8 Comunità Montana: Alta Irpinia

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-01	Comunità Montana Alta Irpinia	632.265,16	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Diradamento di bosco ed eliminazione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamento, spalancatura e potatura. Predisposizioni di viali parafuoco della larghezza di m 10 mediante taglio ed eliminazione della vegetazione.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana con un'altissima valenza ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			160.000,00
giornate/uomo realizzate:			5.547

Cronoprogramma CAFR14IRP-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-02	Comunità Montana Alta Irpinia	516.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lo9mbardi. Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Ripulitura del sentiero e/o pista forestale consistente nel taglio della vegetazione infestante la sede viaria. Ripulitura di ciascuna scarpata laterale e cunetta in terra attraverso l'apertura di fossi di guardia di scolo.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale attraverso la presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			4.526

Cronoprogramma CAFR14IRP-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-03	Comunità Montana Alta Irpinia	762.245,66	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Ripristino funzionalità di aree a verde pubblico		
Descrizione intervento	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree e raccolta del materiale di varia natura presente con trasporto dello stesso.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale e la presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			140.900,00
giornate/uomo realizzate:			6.686

Cronoprogramma CAFR14IRP-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-04	Comunità Montana Alta Irpinia	80.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Realizzazione e/o ripristino di palizzata formata da due paletti di castagno uno fisso nel terreno e l'altro posizionato longitudinalmente. Realizzazione e/o ripristino staccionata realizzata con paletti di castagno scortecciati e trattati. Costruzione e/o ripristino di tavolo- panca di legno di castagno.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale e una presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			701

Cronoprogramma CAFR14IRP-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-05	Comunità Montana Alta Irpinia	288.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lo9mbardi. Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Ripristino rimboschimento mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine. Inoltre è prevista la zappettatura, messa adimora di piantine per il risarcimento, ripristino e/o rimozione chiudennnda.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale e una presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.250.000,00
giornate/uomo realizzate:			2.526

Cronoprogramma CAFR14IRP-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-06	Comunità Montana Alta Irpinia	720.000,00	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lo9mbardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Opera di manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione Sistemazione idraulico forestali		
Descrizione intervento	Ripristino di abbeveratori esistenti mediante la sigillatura delle pareti delle vasche, sistemazione dei selciati esistenti, ripulitura delle vasche, ripulitura di cunette in terra e/o in c.i.s., ecc.		
Risultati Attesi	Conservazione e tutela delle aree, presenti nei Comuni della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale – turistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			6.315

Cronoprogramma CAFR14IRP-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			29/08/2013	23/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			02/01/2014	02/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/02/2015		
Chiusura Intervento	02/02/2015	02/02/2015		
Funzionalità	02/02/2015	02/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRP-07	Comunità Montana Alta Irpinia	267.734,84	Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de sanctis, Rocca san Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal Piano AIB presso gli Enti a tanto delegati dalla L.R. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio. L'organizzazione del servizio è imperniato sui seguenti punti: a) sensibilizzazione delle Amministrazioni Locali per la formazione di squadre di volontariato; b) trasmissione alle Amministrazioni locali di manifesti e locandine di sensibilizzazione pubblica, da affiggere sulle cantonate, con indicazione del numero verde A.I.B. attivato dall'Ente per la segnalazione degli incendi; c) realizzazione e manutenzione di idonee fasce antincendio e di strade di collegamento ai boschi e fra i boschi; d)dislocazione dei mezzi sul territorio e dotazione di attrezzature individuali agli operatori; e) organizzazione del pattugliamento - avvistamento - segnalazione; f) logistica del pronto intervento; g) attivazione del Numero Verde Telefonico (167 – 419898 / 800 – 419898) per la segnalazione degli incendi; h) rilevamento dati meteo.		
Risultati Attesi	Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, per la conservazione e tutela delle aree, presenti nei Comuni della Comunità Montana.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			6.798
Giornate/uomo prestate			6.798

Cronoprogramma CAFR14IRP-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			14/07/2014	14/07/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	10/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	11/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per Comunità Montana Alta Irpinia

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
7	119,09	21,65	11.100,00	136,00	26.301,00	113,37	3.266.245,66

9 Comunità Montana: Partenio Valle di Lauro

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PVL-01	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	200.000,00	Avella, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del cardinale, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Taurano, Roccarainola, Visciano, Monteforte irpino, Pannarano, Cervinara, Mercogliano, Moschiano Montefusco, Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Marzano di Nola, Sperone, Capriglia Irpinia, Grottolella, Montefalcione, Montemiletto, Roccabascerana, Chianche, Petraro Irpino, Tufo
Titolo progetto	Manutenzione parchi forestali		
Descrizione intervento	Interventi di miglioramento, infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale, ricreativa, turistica, naturalistica per rafforzarne la funzione turistico-ricreativa.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle aree forestali, presenti nel territorio della Comunità Montana, con un'altissima valenza ambientale e la presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			290.000,00
giornate/uomo realizzate:			1.480

Cronoprogramma CAFR14PVL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			03/06/2014	30/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/06/2014	30/06/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/09/2014	
Collaudo	02/01/2015	31/07/2015		
Chiusura Intervento	31/07/2015	31/07/2015		
Funzionalità	31/07/2015	31/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PVL-02	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	449.625,35	Avella, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del cardinale, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Taurano, Roccarainola, Visciano, Monteforte irpino, Pannarano, Cervinara, Mercogliano, Montefusco, Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, TorrioniMarzano di Nola, Sperone, Altavilla Irpina, Capriglia Irpinia, Grottolella, Montefalcione, Montemiletto, Roccabascerana, Chianche, Petruro Irpino, Tufo
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati. Mitigazione del rischio da incendi nel territorio della comunità montana mediante interventi di creazione di fasce parafuoco.		
Risultati attesi	Prevenzione rischio incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			180.000,00
giornate/uomo realizzate:			3.300

Cronoprogramma CAFR14PVL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/04/2014	30/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/05/2014	
Collaudo	02/01/2015	31/07/2015		
Chiusura Intervento	31/07/2015	31/07/2015		
Funzionalità	31/07/2015	31/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PVL-03	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	1.550.000,00	Avella, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del cardinale, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Taurano, Roccarainola, Visciano, Monteforte irpino, Pannarano, Cervinara, Mercogliano, Montefusco, Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni Marzano di Nola, Sperone, Capriglia Irpinia, Grottolella, Montefalcione, Montemiletto, Roccabascerana, Chianche, Petruo Irpino, Tufino
Titolo progetto	Manutenzione stradale e sentieristica		
Descrizione intervento	Interventi di miglioramento, infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale, ricreativa, turistica e naturalistica per rafforzarne la funzione turitico-ricreativa.		
Risultati attesi	Conservare la sede stradale in efficienza ovviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione, causata dall'acqua.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			4.510.000,00
giornate/uomo realizzate:			11.500

Cronoprogramma CAFR14PVL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/11/2013	31/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			31/12/2013	31/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	31/07/2015		
Chiusura Intervento	31/07/2015	31/07/2015		
Funzionalità	31/07/2015	31/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PVL-04	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	950.000,00	Avella, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del cardinale, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Taurano, Roccarainola, Visciano, Monteforte irpino, Pannarano, Cervinara, Mercogliano, Montefusco Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Marzano di Nola, Sperone, Capriglia Irpinia, Grottolella, Montefalcione, Montefredane, Montemiletto, Roccabascerana, Chianche, Petruro Irpino, Tufo.
Titolo progetto	Manutenzione sistemazioni idraulico forestali e valloni		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • Sistemazione degli alvei; • interventi di rifunionalizzazione di opere di difesa esistenti; • interventi strutturali con tecniche integrate a basso impatto e con ampio ricorso a soluzioni di ingegneria naturalistico; • interventi di manutenzione straordinaria della copertura forestale.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunionalizzazione di opere di difesa esistenti e la realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			110.000,00
giornate/uomo realizzate:			7.000

Cronoprogramma CAFR14PVL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/11/2013	31/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			19/02/2014	19/02/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/04/2014	
Collaudo	02/01/2015	31/07/2015		
Chiusura Intervento	31/07/2015	31/07/2015		
Funzionalità	31/07/2015	31/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PVL-05	Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro	241.949,12	Avella, Baiano, Lauro, Moschiano, Mugnano del cardinale, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Taurano, Roccarainola, Visciano, Monteforte irpino, Pannarano, Cervinara, Mercogliano, Montefusco, Ospedaletto d'alpinolo, Pietrastornina, S. Martino Valle caudina, S. Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni , Petruro Irpino, Tufo, Casamarciano, Liveri, Palma campania, San Paolo Belsito, Roccarainola Sirignano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.100,00
Giornate/uomo prestate:			2.100,00

Cronoprogramma CAFR14PVL-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			07/07/2014	07/07/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	10/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	11/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Partenio Valle di Lauro

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	491,00	50,87	606,00	-	23.280,00	81,40	3.391.574,47

10 Comunità Montana TerminioCervialto

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TER-01	Comunità Montana Terminio Cervialto	1.350.000,00	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, chiusano di S. Domenico, Fontanarosa, Montella, Montemarano, Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio idrogeologico – territorio Terminio Cervialto		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante interventi di manutenzione straordinaria di boschi e rimboschimenti adulti, ripristino sistemazioni idrauliche esistenti di boschi e rimboschimenti (gradoni, terrazzi, ciglioni) e manutenzione straordinaria di valloni ivi compreso manufatti esistenti. Gli interventi hanno riguardano: • ripulitura del sottobosco esistente nelle aree boscate prese in considerazione,compreso il taglio, lo spettezzamento dei tronchi, accantonamento in aree vuote, allontanamento ed eventuale abbruciamento del frasame residuo. • potature delle latifoglie e spalcature delle resinose presenti. • ripristino delle opere di Sistemazione Idraulico Forestale esistenti(gradonamenti ecc) • ripristino della funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione arbustiva ostruente il deflusso delle acque nonché la manutenzione dei manufatti esistenti.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi di rifunzionalizzazione di opere di difesa esistenti e realizzazione di interventi strutturali con tecniche di ingegneria naturalistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			4.787.551,00
giornate/uomo realizzate:			11.500

Cronoprogramma CAFR14TER-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/11/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	01/07/2015		
Chiusura Intervento	01/07/2015	01/07/2015		
Funzionalità	01/07/2015	01/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TER-02	Comunità Montana Terminio Cervialto	1.000.000,00	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi ,
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio da incendi – territorio Terminio Cervialto		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana a diretto contatto con centri abitati, attraverso l'utilizzo di attrezzature di scala territoriale e infrastrutture strategiche per la mitigazione del rischio da incendi. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione stradale di servizio forestale mediante l'eliminazione della vegetazione ostruente il passaggio e di quella esistente lateralmente la sede stradale, la regolarizzazione delle scarpate e delle banchine, espurgo rimozione il ripristino delle opere di presidio delle acque (cunette, tombini, attraversamento ecc.) e mediante la sistemazione del corpo stradale, il tutto eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici.		
Risultati attesi	Prevenzione dal rischio incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.230.000,00
giornate/uomo realizzate:			8.500

Cronoprogramma CAFR13TER-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/11/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	01/07/2015		
Chiusura Intervento	01/07/2015	01/07/2015		
Funzionalità	01/07/2015	01/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TER-03	Comunità Montana Terminio Cervialto	600.000,00	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvete sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi ,
Titolo progetto	Miglioramento e infrastrutturazione delle foresta di prossimità urbana in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini		
Descrizione intervento	Miglioramento e infrastrutturazione delle foreste di prossimità urbana, a diretto contatto con centri abitati, in vista della loro destinazione a parchi forestali cittadini per il soddisfacimento degli standard di verde e l'incremento della qualità. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione delle aree a verde nei centri urbani con le potature delle siepi e degli esemplari arborei a chioma espansa ed inoltre la manutenzione dei tratti di staccionata fatiscenti.		
Risultati attesi	Tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi. Rinnovo dell'accessibilità dell'area, riduzione del rischio idraulico, tutela dei centri abitati e incolumità dei cittadini dagli eventi dei fenomeni di dissesto del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.071.860,00
giornate/uomo realizzate:			5.100

Cronoprogramma CAFR14TER-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/11/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	01/07/2015		
Chiusura Intervento	01/07/2015	01/07/2015		
Funzionalità	01/07/2015	01/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TER-04	Comunità Montana Terminio Cervialto	292.409,45	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvete sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi ,
Titolo progetto	Miglioramento e infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale		
Descrizione intervento	Miglioramento, infrastrutturazione e manutenzione straordinaria delle risorse forestali in chiave multifunzionale (ricreativa, turistica, naturalistica, estetico-percettiva, conservativa) per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei paesaggi regionali. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione dei boschi e rimboschimenti delle aree oggetto d'intervento a specifica vocazione turistico- ambientale e il ripristino delle aree già attrezzate con delle strutture in legno quali tavoli e staccionata.		
Risultati attesi	Conservazione e tutela delle aree presenti nel territorio della Comunità Montana con un'altissima valenza ambientale e la presenza di serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.071.860,00
giornate/uomo realizzate:			5.100,00

Cronoprogramma CAFR14TER-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/11/2013	31/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			30/12/2013	30/12/2013
Esecuzione Lavori		30/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/02/2015	27/02/2015		
Chiusura Intervento	27/02/2015	27/02/2015		
Funzionalità	27/02/2015	27/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TER-05	Comunità Montana Terminio Cervialto	216.594,53	Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvete sul calore, chiusano di S. Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, Salza Irpina, San mango sul calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina, S. Lucia di Serino, S. Stefano del sole, Serino, Fontana rosa, Lapio, Luogosano, paternopoli, S. Angelo all'esca, Taurasi.
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2014 presso gli Enti delegati dalla l.r.11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			150,00
giornate/uomo realizzate:			6.000,00

Cronoprogramma CAFR14TER-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			30/06/2014	30/06/2014
Esecuzione Fornitura			01/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana TerminioCervialto

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	374,96	147,62	-	291,00	27.600,00	174,68	3.459.003,97

11 Comunità Montana: Monti Lattari

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MLT-01	Comunità Montana Monti Lattari	36.000,00	Gragnano, Casola
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e sistemazioni idraulico-forestali		
Descrizione progetto	Lavori urgenti di sistemazione della pista forestale San Giacomo –Piano del Megano in agro del Comune di Gragnano e primo intervento della frana in località 'Selva di Casola' in agro del Comune di Casola.		
Risultati attesi	Alleggerimento della zona di coronamento della frana dai carichi accidentali. Limitazione dell'immissione ulteriore delle pluviali nel pendio franato. Rallentamento del deflusso di scorrimento a valle Deviazione della direzione di scorrimento delle pluviali. Limitazione della mobilitazione a valle del materiale incoerente, delle piante ribaltate, ecc. Liberazione dal fango i comodi rurali.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			2500
giornate/uomo realizzate:			400

Cronoprogramma CAFR14MLT-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/02/2014	18/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			18/02/2014	18/02/2014
Esecuzione Lavori			01/03/2014	30/06/2014
Collaudo		28/11/2014	30/09/2014	
Chiusura Intervento	28/11/2014	28/11/2014		
Funzionalità	01/12/2014	01/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MLT-02	Comunità Montana Monti Lattari	759.752,25	Agerola, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Corbara, Tramonti, Scala, S. Egidio del monte albino, Gragnano, Vicoequense
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale		
Descrizione progetto	Manutenzione straordinaria in Via del Megano nel Comune di Gragnano. Ripristino funzionale della viabilità di servizio forestale nei Comuni di Tramonti, Scala, Corbara e S.Egidio del Monte Albino, Lettere, Casola, Pimonte e Agerola.Manutenzione straordinaria alle sistemazione degli impluvi intersecanti la viabilità del Monte Faito nel Comune di Vico Equense.		
Risultati attesi	Eliminazione del fenomeno dell'allagamento e limitazione della formazione di nuove vie d'acqua nei comuni interessati dall'intervento.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			9500
giornate/uomo realizzate:			2172

Cronoprogramma CAFR14MLT-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/02/2014	18/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			18/02/2014	18/02/2014
Esecuzione Lavori		28/11/2014	01/03/2014	
Collaudo	01/12/2014	30/03/2015		
Chiusura Intervento	30/03/2015	30/03/2015		
Funzionalità	01/04/2015	01/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ML-03	Comunità Montana Monti Lattari	325.000,00	Massalubrense, Sorrento, Lettere, Scala, Maiori, Positano,
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria alla viabilità forestale comunale		
Descrizione Progetto	Il progetto consiste nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate. Inoltre si prevede la messa in sicurezza delle aree soggette a dissesto idrogeologico mediante la raccolta di pietre o piccoli massi rotolati lungo la pendice o in fase di distacco dai costoni rocciosi.È prevista la costruzione di muri a secco di contenimento o piccole briglie di trattenuta lungo le linee di impluvio con lo stesso pietrame raccolto sul posto per la realizzazione di opere di presidio delle acque (fossi, drenaggi, canaloni, solchi, ecc....).		
Risultati Attesi	Interventi colturali per il miglioramento e la rinaturalizzazione dei rimboschimenti in varie località in agro di Massa Lubrense, Positano, Maiori, Sorrento, Lettere e Scala.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			32000
giornate/uomo realizzate:			2900

Cronoprogramma CAFR14MLT-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			17/02/2014	18/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			18/02/2014	18/02/2014
Esecuzione Lavori		30/11/2014	02/05/2014	
Collaudo	01/12/2014	30/03/2015		
Chiusura Intervento	30/03/2015	30/03/2015		
Funzionalità	01/04/2015	01/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MLT-04	Comunità Montana Monti Lattari	173.571,55	Agerola, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Corbara, Tramonti, Scala, S. Egidio del monte albino, Gragnano, Massalubrense, Piano di Sorrento, S. Agnello, Sorrento, Vicoequense, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Fraiano, Ravello, Vietri sul mare
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione Progetto	Saranno costituiti il Centro Operativo Ente Delegato (C.O.E.D.) ed i Nuclei Operativi Enti Delegati (N.O.E.D.) per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, in conformità con quanto disposto dalla legge 353/2000 e, per le azioni di prevenzione, contrasto e bonifica degli incendi nell'ambito del territorio di propria competenza, nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi. Il primo sarà insediato presso la Sala Radio comunitaria in Tramonti, con due operatori per turno che coprirà, come le squadre operative, l'arco temporale che va dalle ore 7,00 alle ore 21,00. I N.O.E.D. saranno di stanza uno in Tramonti nei locali appositamente predisposti presso la sede dell'Ente e l' altro nel comune di Casola, in provincia di Napoli, nei locali della locale Protezione Civile, entrambi saranno costituiti da circa venti operatori suddivisi in due turni. Per il trasporto delle squadre saranno utilizzate gli automezzi in dotazione all'Ente.		
Risultati Attesi	Difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, prevenzione, contrasto e bonifica degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			24612
giornate/uomo realizzate:			1012

Cronoprogramma CAFR14MLT-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			04/08/2014	04/08/2014
Esecuzione Fornitura			04/08/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		30/12/2014	15/10/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Monti Lattari

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
4	-	4,15	10.000,00	-	5.472,00	72,96	1.294.323,80

12 Comunità Montana Irno-Solofrana

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-01	Comunità Montana Irno-Solofrana	220.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione di sistemazioni idraulico-forestali		
Descrizione intervento	Lavori nelle aste torrentizie finalizzati alla regimazione dei flussi idrici con opere di difesa delle sponde per evitare erosioni e franamenti degli argini, con ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica e sistemazione della viabilità.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dalla tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso di incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1,00
giornate/uomo realizzate:			1.980

Cronoprogramma CAFR14IRN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			31/12/2013	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-02	Comunità Montana Irno-Solofrana	125.000,00	Contrada, Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Lavori nelle aste torrentizie finalizzati alla regimazione dei flussi idrici con opere di difesa delle sponde per evitare erosioni e franamenti degli argini, con ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica e sistemazione della viabilità pertinenziale.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dalla tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			3600
giornate/uomo realizzate:			1.150

Cronoprogramma CAFR14IRN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/01/2014	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-03	Comunità Montana Irno-Solofrana	250.000,00	Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Forino,Siano Solofra, Contrada, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio; interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco; rimozione materiale infiammabile (margini stradali, alvei dei fiumi) durante la stagione estiva che attraversano aree boscate.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dalla tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			349000
giornate/uomo realizzate:			2.350

Cronoprogramma CAFR14IRN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			02/01/2014	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-04	Comunità Montana Irno-Solofrana	240.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Forino, Solofra, Contrada, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Manutenzione boschi		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio. Interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco mediante la rimozione di materiale infiammabile (margini stradali, alvei dei fiumi).		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dal miglioramento e la tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			373.600
giornate/uomo realizzate:			2.250

Cronoprogramma CAFR14IRN-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			31/12/2013	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-05	Comunità Montana Irno-Solofrana	325.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Manutenzione viabilità forestale		
Descrizione intervento	Realizzazione di opere di prevenzione colturale e manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture antincendio. Interventi di miglioramento o ripristino delle aree boschive danneggiate dal fuoco attraverso la rimozione di materiale infiammabile (margini stradali, alvei dei fiumi). Manutenzione scarpate viabilità forestale.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dal miglioramento e la tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			29.200
giornate/uomo realizzate:			3.180

Cronoprogramma CAFR14IRN-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			31/12/2013	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-06	Comunità Montana Irno-Solofrana	340.000,00	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore, Solofra, Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Manutenzione ai boschi di contatto ed al verde pubblico esistente		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi:realizzazione di nuova sentieristica e/o di rifunzionalizzazione di quella esistente; realizzazione di punti informativi, piazzole attrezzate ed aree di sosta picni e manutenzione straordinaria della copertura forestale.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dal miglioramento e la tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi, al rinnovo dell'accessibilità dell'area, nonché alla riduzione del rischio idraulico, e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
SuCAFR14perficie oggetto di intervento (mq)			215.400
giornate/uomo realizzate:			3.180

Cronoprogramma CAFR14IRN-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			31/12/2013	10/01/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/01/2014	10/01/2014
Esecuzione Lavori		30/12/2014	01/02/2014	
Collaudo	02/01/2015	20/02/2015		
Chiusura Intervento	20/02/2015	20/02/2015		
Funzionalità	20/02/2015	20/02/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14IRN-07	Comunità Montana Irno-Solofrana	108.631,88	Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano, Forino, Montoro inferiore, Montoro superiore. Solofra, Aiello del sabato, Cesinali, Contrada, S. Michele di Serino, Mercato S. Severino, Pellezzano
Titolo progetto	Servizio AIB		
Descrizione intervento	Servizio antincendio sarà attuato con interventi diretti sul fuoco a tutela del patrimonio boschivo e della incolumità a persone e cose.		
Risultati attesi	Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'intervento progettato sono costituiti da due livelli: obiettivi diretti, che interessano la tutela del territorio nel suo complesso, che va dal miglioramento e la tutela del patrimonio boschivo dal diffuso fenomeno degli incendi e obiettivi indiretti che riguardano la tutela dei centri abitati e l'incolumità dei cittadini dagli eventi, sempre latenti, dei fenomeni di dissesto del territorio, più accentuati in caso si incendi e, non ultimo, lo sviluppo occupazionale per la mano d'opera da impiegare.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			91.420.000
Giornate/uomo prestate			800

Cronoprogramma CAFR14IRN-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			04/07/2014	04/07/2014
Esecuzione Fornitura		30/10/2014	10/07/2014	
Verifiche e controlli		31/12/2014	31/10/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Irno-Solofrana

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
7	49,42	46,49	-	34,90	14.090,00	148,32	1.608.631,88

13 Comunità Montana Monti Picentini

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MPI-01	Comunità Montana Monti Picentini	695.000,00	Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino rovello, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione Interveno	Il progetto prevede i seguenti interventi: • interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti per la prevenzione dei rischio incendi; • ripristino di parchi urbani forestali multifunzionali, con funzione ricreativa e di mitigazione e compensazione ambientale; • interventi di riqualificazione e miglioramento di boschi finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale di interesse forestale e favorirne l'uso a scopi turistici, attività culturali – ambientale.		
Risultati attesi	Il progetto prevede i seguenti risultati attesi: • miglioramento della biodiversità, mediante diversificazione strutturale dei boschi cedui; • miglioramento della CO₂ degli ecosistemi forestali, mediante avviamento dei cedui; all'alto fusto ed interventi di diradamento dei cedui avviati; • miglioramento della fruibilità delle foreste da parte della collettività.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			5.800

Cronoprogramma pubblici CAFR14MPI- 01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			05/04/2014	20/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			03/04/2014	03/04/2014
Esecuzione Lavori			21/05/2014	05/07/2014
Collaudo			07/07/2014	21/07/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	21/07/2014	
Funzionalità			21/07/2014	21/07/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MPI-02	Comunità Montana Monti Picentini	545.000,00	Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino rovela, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione progetto	Il progetto prevede le seguenti attività: • gestione della vegetazione lungo le sponde dei corsi d'acqua minori; • gestione delle risorse idriche con riferimento ad interventi di ripristino e miglioramento della rete dei collettori idrici mediante scavo e ripristino canali e cunette di deflusso.		
Risultati attesi	Il prgetto prevede i seguenti risultati attesi: • miglioramento e monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali; • protezione della risorsa idrica; • controllo del rischio inondazione.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			100.000
giornate/uomo realizzate:			5.300

Cronoprogramma CAFR14MPI- 02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			03/04/2014	21/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			05/04/2014	05/04/2014
Esecuzione Lavori			21/04/2014	04/08/2014
Collaudo			01/09/2014	10/09/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	11/09/2014	
Funzionalità			11/09/2014	11/09/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MPI-03	Comunità Montana Monti Picentini	577.437,35	Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino rovello, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Opere di Ingegneria naturalistica		
Descrizione progetto	Attività di manutenzione delle opere di regimazione delle acque delle reti viarie interne, ivi comprese le strade provinciali anche per la prevenzione degli incendi boschivi. Nello specifico sono previste le seguenti attività: • adeguamento funzionale di viabilità forestale esistente; • ripristino della viabilità forestale; • manutenzione straordinaria della viabilità forestale; • interventi di messa in sicurezza e miglioramento della sentieristica interna delle aree montane; • sviluppo della sentieristica CAI.		
Risultati Attesi	Sviluppo di economie autosostenibili di valorizzazione delle risorse ambientali nei sistemi montani e collinari interni ricadenti nella rete delle aree protette regionali.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00
giornate/uomo realizzate:			5.732

Cronoprogramma CAFR14MPI- 03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/08/2014	01/09/2014
Aggiudicazione Definitiva			31/08/2014	31/08/2014
Esecuzione Lavori			01/09/2014	15/11/2014
Collaudo		28/11/2014	17/11/2014	
Chiusura Intervento		31/12/2014	28/11/2014	
Funzionalità	01/12/2014	01/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14MPI-04	Comunità Montana Monti Picentini	224.058,58	Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino rovello, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, S.Mango Piemonte
Titolo progetto	Piano AIB 2014		
Descrizione progetto	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			52
Giornate/uomo prestate			65

Cronoprogramma **CAFR14MPI- 04**

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			19/07/2014	19/07/2014
Esecuzione Fornitura			20/07/2014	31/08/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Monti Picentini

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
4	71,55	-	27.250,00	-	16.832,00	146,37	2.041.495,93

14 Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAN-01	Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele	303.616,38	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto. Verde Pubblico		
Descrizione intervento	Il progetto in essere prevede, principalmente, il ripristino della funzionalità delle aree a verde d'interesse pubblico, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree ornamentali, raccolta di materiale di varia natura, ripristino della funzionalità delle opere di presidio, rasatura dei tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale di risulta.		
Risultati Attesi	Riorganizzazione e valorizzazione delle aree a verde d'interesse pubblico per scopi didattici ricreativi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			107.000
giornate/uomo realizzate:			2.158

Cronoprogramma CAFR14TAN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/04/2014	20/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Lavori		30/05/2015	01/09/2014	
Collaudo	10/06/2015	01/09/2015		
Chiusura Intervento	01/09/2015	01/09/2015		
Funzionalità	01/09/2015	01/09/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAN-02	Comunita' Montana Tanagro Alto e Medio Sele	2.056.500,00	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna, Valva.
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Il progetto in essere prevede:il taglio della vegetazione infestante cresciuta negli alvei e lo sgombero del materiale di risulta con sminuzzamento dello stesso in zone prive di pericolo d'incendio, nonché la pulizia dell'alveo; pulizia delle sponde, previa rimozione di piante ed alberi morti; piccoli interventi di risagomatura delle sponde stesse.		
Risultati Attesi	- messa in sicurezza sotto il profilo della pubblica utilità dei corsi d'acqua minori e valloni attraverso la giusta dotazione di sistemi di prevenzione; - eliminazione del rischio di trascinamento, in caso di piena, verso i fondi limitrofi o viabilità adiacente, nonché l'eliminazione dei fenomeni di erosione con rischio di frane o smottamenti; - prevenzione incendi boschivi mediante eliminazione del materiale di facile combustione accumulatasi presso i corsi d'acqua minori che attraversano le aree boschate.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			628.700
giornate/uomo realizzate:			21.565

Cronoprogramma CAFR14TAN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/06/2014	20/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Lavori		30/05/2015	01/07/2014	
Collaudo	10/06/2015	01/09/2015		
Chiusura Intervento	01/09/2015	01/09/2015		
Funzionalità	01/09/2015	01/09/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAN-03	Comunita' Montana Tanagro Alto e Medio Sele	821.794,00	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oleveto Citra, Santomenna, Valva ,
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Consolidamento dei versanti attraverso il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate alla stabilizzazione dei pendii rispetto ai fenomeni erosivi superficiali Sistemazione della viabilità (strade rurali di accesso ai boschi, piste forestali, stradelli, sentieri, mulattiere) e rifunzionalizzazione di piccole opere di sistemazioni idraulico-forestali (muretti a secco, brigliette in pietra, terrazzamenti, gradoni, viminate secche).		
Risultati Attesi	Mitigazione del rischio idrogeologico mediante la sistemazione ed il miglioramento dei territori boscati in prossimità dei centri abitati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			8.450,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.085.000,00

Cronoprogramma CAFR14TAN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/04/2014	20/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Lavori		30/05/2015	01/07/2014	
Collaudo	10/06/2015	01/09/2015		
Chiusura Intervento	01/09/2015	01/09/2015		
Funzionalità	01/09/2015	01/09/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14TAN-04	Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele	196.967,62	Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oleveto Citra, Santomena, Valva
Titolo progetto	Piano A.I.B.		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati Attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			32,00
Giornate/uomo prestate			2.080,00

Cronoprogramma CAFR14TAN-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Fornitura		31/12/2014	01/07/2014	
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
4	73,57	108,50	-	-	32.173,00	113,69	3.378.878,00

15 Comunità Montana Vallo di Diano

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-01	Comunità Montana Vallo di Diano	126.943,67	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione		
Descrizione intervento	Realizzazione di interventi di prevenzione al fenomeno degli incendi boschivi soprattutto nei punti di maggiore criticità e di interfaccia tra pascolo e bosco e nelle zone con presenza di cespugli e arbusti altamente infiammabili o addirittura seccaginosi. Inoltre, si provvederà al ripristino di punti acqua (abbeverati) e rifugi che rivestono notevole importanza strategica nelle azioni di contrasto agli incendi.		
Risultati attesi	Riduzione del fenomeno degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			50000
giornate/uomo attivate			100

Cronoprogramma CAFR14VAD-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/04/2014	20/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/06/2014	30/06/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/07/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-02	Comunità Montana Vallo di Diano	450.000,00	San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura della sede stradale; • pareggiamento del piano viario e stabilizzazione delle scarpate laterali da effettuarsi con vimate, palizzate e/o altre tipologie di interventi di ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Miglioramento della situazione infrastrutturale di accesso e penetrazione ai complessi boscati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			25000
Giornate/uomo complessivamente attivate			33

Cronoprogramma CAFR14VAD-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/01/2014	28/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			31/03/2014	31/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/04/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	04/03/2015	04/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-03	Comunità Montana Vallo di Diano	550.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina.
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalitici e dell'antica viabilità forestale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura della sede stradale; • pareggiamento del piano viario e stabilizzazione delle scarpate laterali da effettuarsi con viminate, palizzate e/o altre tipologie di interventi di ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Miglioramento della situazione infrastrutturale di accesso e penetrazione ai complessi boscati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			30.000
Giornate/uomo complessivamente attivate			33

Cronoprogramma CAFR14VAD-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			28/03/2014	28/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			31/03/2014	31/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/04/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-04	Comunità Montana Vallo di Diano	500.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione in aree forestali protette		
Descrizione intervento	Le operazioni consistono in ripuliture della sede stradale, pareggiamento del piano viario e stabilizzazione delle scarpate laterali effettuate con viminate, palizzate, palificate e muri di contenimento e/o altre tipologie di interventi di ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Massimizzare il grado di naturalità delle formazioni boscate e le potenzialità ecosistemiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			300.000
Giornate/uomo complessivamente attivate			35

Cronoprogramma CAFR14VAD-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/01/2014	24/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/05/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-05	Comunità Montana Vallo di Diano	450.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Presso i punti di maggiore cedevolezza del terreno, verranno realizzate sistemazioni attuate con tecniche di ingegneria naturalistica come gabionate, palificate o altro. Infine, si prevedono anche rifunionalizzazioni a carico delle opere d'arte deputate al convogliamento delle acque meteroriche.		
Risultati attesi	Riduzione del rischio idrogeologico mediante rimozione di parti di piante o di altro materiale in alveo al fine di ripristinalare la sezione di deflusso ed evitarne il trasporto verso sezioni crtiche a valle.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			21000
giornate/uomo realizzate:			30

Cronoprogramma CAFR14VAD-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/01/2014	28/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			31/03/2014	31/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/04/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-06	Comunità Montana Vallo di Diano	300.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Le azioni riguarderanno sia interventi puntuali su soggetti arborei che interventi generalizzati su tutta l'area presa in esame.		
Risultati attesi	Massimizzare la funzione turistico-ricreativa delle aree verdi poste nelle immediate vicinanze dei centri abitati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			3
giornate/uomo realizzate:			16400

Cronoprogramma CAFR14VAD-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/01/2014	24/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/05/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	04/03/2015	04/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-07	Comunità Montana Vallo di Diano	900.000,00	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Opere di sistemazione realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica. Per quanto concerne il soprassuolo, verranno realizzati diradamenti e cure colturali.		
Risultati attesi	Stabilità idrogeologica, meccanica e selvicolturale dei compressi boscati oggetto di lavorazioni.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			1000000
giornate/uomo realizzate:			8

Cronoprogramma CAFR14VAD-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/01/2014	28/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			31/03/2014	31/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/04/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-08	Comunità Montana Vallo di Diano	246.508,54	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Interventi specifici di ingegneria naturalistica, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica dei corsi d'acqua minori, al recupero di aree degradate esistenti nei contesti forestali. Inoltre, sono previste opere a carico dei soprassuoli arborei che necessitano di recupero, ricostituzione e valorizzazione del loro ruolo multifunzionale.		
Risultati attesi	Accrescimento della qualità ecologica nei contesti forestali e rirpistino della connettività delle aree coinvolte.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,0
giornate/uomo realizzate:			17

Cronoprogramma CAFR14VAD-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			24/04/2014	20/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/08/2014	29/08/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/09/2014	
Collaudo	10/02/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	04/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14VAD-09	Comunità Montana Vallo di Diano	173.056,33	Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2014 presso gli Enti a tanto delegati dalla l.r.11/96.		
Risultati attesi	La lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, il presidio di eventi particolarmente a rischio e la prevenzione diretta ed indiretta.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			25
Giornate/uomo prestate			71865

Cronoprogramma CAFR14VAD-09

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			10/07/2014	10/07/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Vallo di Diano

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
8	155,85	5,00	-	-	29.000,00	131,82	3.696.508,54

16 Comunità Montana Alburni

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALB-01	Comunità Montana Alburni	150.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, S. Angelo a fasanelle, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione Interventi	Il progetto persegue i seguenti obiettivi: • Attuazione di tecniche selvicolturali per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di multifunzionalità dei complessi boscati; • stabilizzazione dei versanti e dei centri abitati mediante messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane e alluvioni. Gli interventi utili a raggiungere tali obiettivi sono i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture ai quali si stanno aggiungendo anche operazioni a carico della viabilità interna per permettere una migliore penetrazione e la stabilizzazione con piccole opere anti-erosive realizzate secondo i dettami dell'ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Rafforzare la biodiversità e il ruolo ambientale del patrimonio forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			595.100,00
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.482

Cronoprogramma CAFR14ALB-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/10/2013	10/10/2013
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2013	28/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/03/2015	10/06/2015		
Chiusura Intervento	10/06/2015	10/06/2015		
Funzionalità	10/06/2015	10/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALB-02	Comunità Montana Alburni	1.046.699,31	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione Interventi	Azioni di consolidamento idrogeologico realizzate mediante interventi di ingegneria naturalistica e pulizia del sottobosco e delle fasce parafuoco. Fruizione turistica mediante realizzazione di apposita cartellonistica e sentieri. Opere di regimazione delle acque attraverso la sistemazione di corsi d'acqua minori.		
Risultati attesi	Miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali in un quadro di assetto idrogeologico e di conservazione del suolo. Valorizzare del patrimonio boschivo esistente assicurando la stabilità ecologica, paesaggistica e meccanica dei complessi boscati posti al margine dei centri urbani.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			2.596.723,87
giornate/uomo complessivamente attivate:			10.340

Cronoprogramma CAFR14ALB-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/10/2013	10/10/2013
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2013	28/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/03/2015	10/06/2015		
Chiusura Intervento	10/06/2015	10/06/2015		
Funzionalità	10/06/2015	10/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALB-03	Comunità Montana Alburni	550.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione Interventi	Gli interventi di difesa spondale hanno lo scopo di resistere all'azione erosiva della corrente, tenendo conto anche della interazione tra la vegetazione spondale e la corrente stessa. Essi possono essere di tipo longitudinali, per la difesa delle sponde dall'azione erosiva della corrente o per il consolidamento del piede dei versanti e di tipo trasversali (briglie) per la correzione dei torrenti in erosione o per il contenimento degli apporti solidi nei torrenti di trasporto.		
Risultati attesi	Consolidamento degli alvei di canali, valloni, ecc. per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque superficiali in modo da mettere in sicurezza i territori e i centri abitati maggiormente esposti a frane e alluvioni.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			141.988,20
giornate/uomo complessivamente attivate:			5.465

Cronoprogramma CAFR14ALB-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/10/2013	10/10/2013
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2013	28/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/03/2015	10/06/2015		
Chiusura Intervento	10/06/2015	10/06/2015		
Funzionalità	10/06/2015	10/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALB-04	Comunità Montana Alburni	990.000,00	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, S. Angelo a fasanelle, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazione idraulico forestali		
Descrizione Interventi	Per la realizzazione dell'intervento si adopereranno i materiali vivi ed inerti rinvenibili nei pressi dell'area d'intervento. Essi si distinguono in: opere a carattere estensivo che mirano alla difesa dei versanti da fenomeni di erosione e di instabilità superficiali e opere a carattere intensivo (Interventi per la correzione dei torrenti; Interventi di drenaggio delle acque superficiali e sub superficiali; Interventi di consolidamento dei versanti attraverso opere dotate di una propria autonomia strutturale. Rientrano in tale categoria anche le opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica). Sono comprese altresì le opere di sistemazione della viabilità silvo-pastorale al fine di migliorare la situazione infrastrutturale di accesso e penetrazione ai complessi boscati. Le operazioni consistono in ripuliture della sede stradale, pareggiamento del piano viario e stabilizzazione delle scarpate laterali effettuate con viminate, palizzate, palificate e muri di contenimento e/o altre tipologie di interventi di ingegneria naturalistica.		
Risultati attesi	Le opere di sistemazione idraulico-forestale hanno lo scopo di controllare gli effetti o limitare le cause di fenomeni di dissesto superficiali o poco profondi sui versanti e lungo gli alvei di bacini collinari e montani.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq)			134.562,30
giornate/uomo complessivamente attivate:			9.779

Cronoprogramma CAFR14ALB-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/10/2013	10/10/2013
Aggiudicazione Definitiva			28/12/2013	28/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/03/2015	10/06/2015		
Chiusura Intervento	10/06/2015	10/06/2015		
Funzionalità	10/06/2015	10/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALB-05	Comunità Montana Alburni	196.771,35	Aquara, Bellosguardo, Castecivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, S. Angelo a fasanella, Serre, Sicignano degli alburni
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione Interventi	Organizzazioni di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2014 presso gli Enti a tanto delegati dalla l.r.11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi, presidio di eventi particolarmente a rischio, prevenzione diretta ed indiretta. Come approvato con il piano AIB 2014 sono state impiegate 67 unità per il periodo di massima pericolosità.		
Risultati attesi	Riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
giornate/uomo complessivamente attivate			67,00
giornate/uomo prestate			1.867,00

Cronoprogramma CAFR14ALB-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			14/07/2014	14/07/2014
Esecuzione Fornitura			15/07/2014	14/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	14/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Alburni

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	335,01	23,80	22.050,25	-	27.066,00	127,67	2.933.470,65

17 Comunità Montana Calore Salernitano

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14CAL-01	Comunità Montana Calore Salernitano	1.401.428,42	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza boschi di contatto		
Descrizione intervento	Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza dei boschi di contatto attraverso: - la riqualificazione ambientale del verde pubblico nei centri urbani; - l'attività di sistemazione idraulico forestali dei boschi prossimi ai centri urbani.		
Risultati attesi	Riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			34.070,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			8.400,00

Cronoprogramma CAFR14CAL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/12/2013	30/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			31/12/2013	31/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/01/2014	
Collaudo	02/01/2015	15/01/2015		
Chiusura Intervento	15/01/2015	15/01/2015		
Funzionalità	15/01/2015	15/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14CAL-02	Comunità Montana Calore Salernitano	1.182.532,91	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio ,
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione / Sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • pulizia delle aree, mediante il taglio della vegetazione infestante e ripristino della vegetazione con semi di specie forestali reperiti in loco; • ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s.; • scavo a sezione obbligata per costruzione o manutenzione dei canali di scolo o di drenaggio, eseguito mediante l'utilizzo di macchine semoventi di proprietà dell'Ente; • costruzione e manutenzione di gabbionate semplici utilizzando pietrame reperito sul posto o fornito dalle Amministrazioni locali; • costruzione o manutenzione di palizzate realizzate con paletti di castagno.		
Risultati attesi	Miglioramento e adeguamento della forma di governo dei boschi, attraverso: • Interventi di ripulitura ed eliminazione della vegetazione infestante; • Interventi di stabilizzazione dei versanti mediante rimboschimento, regimazione delle acque e rinsaldamento dei terreni in frana.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			760.435,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			7.080,00

Cronoprogramma CAFR14CAL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/12/2013	14/03/2014
Aggiudicazione Definitiva			14/03/2014	14/03/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/05/2014	
Collaudo	02/01/2015	15/01/2015		
Chiusura Intervento	15/01/2015	15/01/2015		
Funzionalità	15/01/2015	15/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14CAL-03	Comunità Montana Calore Salernitano	869.900,70	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Manutenzione Alvei. Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque ed eliminazione del materiale accumulatosi nell'alveo, mediante l'utilizzo di attrezzi manuali; • scavo a sezione obbligata per manutenzione degli argini e dei canali di scolo o di drenaggio, eseguito a mano o mediante l'utilizzo di macchine semoventi di proprietà dell'Ente; • costruzione e manutenzione di gabbionate semplici utilizzando pietrame reperito sul posto o fornito dalle Amministrazioni locali; • costruzione o manutenzione di palizzate realizzate con paletti di castagno; • ripulitura sentieri mediante il taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e la ripulitura di ciascuna scarpata laterale; • ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano, per una profondità media di 10 cm; • tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale; • ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito, con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano; • strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, lavorato e costipato con idonee macchine.		
Risultati attesi	Conservazione e mantenimento dell'efficienza degli alvei, delle fasce di pertinenza fluviale e delle opere esistenti. Miglioramento della funzionalità complessiva della viabilità.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			17.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			5.200,00

Cronoprogramma CAFR14CAL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			30/12/2013	25/07/2014
Aggiudicazione Definitiva			25/07/2014	25/07/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/08/2014	
Collaudo	02/01/2015	15/01/2015		
Chiusura Intervento	15/01/2015	15/01/2015		
Funzionalità	15/01/2015	15/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14CAL-04	Comunità Montana Calore Salernitano	239.208,04	Albanella, Altavilla silentina, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Pagliano vetere, Monteforte cilento, Piaggine, Roccadspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Giungano, Capaccio
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
giornate/uomo complessivamente attivate			38,00
giornate/uomo prestate			2.200,00

Cronoprogramma CAFR14CAL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			17/07/2014	17/07/2014
Esecuzione Fornitura			01/08/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Calore Salernitano

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
4	77,67	-	7.827,50	-	20.680,00	108,84	3.693.070,07

18 Comunità Montana Alento Montestella

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALE-01	Comunità Montana Alento Montestella	1.040.902,59	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Messa in sicurezza dei boschi di contatto con centri abitati e infrastrutture strategiche		
Descrizione intervento	Manutenzione aree a rischi innesco incendi boschivi mediante eliminazione della vegetazione e degli arbusti di facile innesco e propagazione degli incendi alle aree boscate.		
Risultati Attesi	Tutela e valorizzazione di aree interne e collinari.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			603.910,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			8.006,00

Cronoprogramma CAFR14ALE-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/07/2013	12/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/12/2013	27/12/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2014	30/09/2014
Collaudo	20/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALE-02	Comunità Montana Alento Montestella	847.981,86	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia		
Descrizione intervento	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità dei centri urbani, per la valorizzazione multifunzionale e il contenimento dei rischi per le popolazioni (rischio di frana, inondazione, incendi di interfaccia).Prevenzione e controllo del rischio legato agli incendi di interfaccia.		
Risultati Attesi	Tutela delle risorse forestali, al fine di garantire l'equilibrio culturale e il mantenimento dell'ecosistema da fattori deterioranti di natura soprattutto antropica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			486.625,05
giornate/uomo complessivamente attivate:			6.522,00

Cronoprogramma CAFR14ALE-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/07/2013	12/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			23/12/2013	23/12/2013
Esecuzione Lavori			02/01/2014	30/09/2014
Collaudo	20/12/2014	31/12/2014		
Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14ALE-03	Comunità Montana Alento Montestella	242.984,47	Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Castellabate, Montecorice, Pollica, S. Mauro Cilento, Torchiara
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Lotta agli incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità.		
Risultati Attesi	Sistema di prevenzione e monitoraggio, allo scopo di ridurre il tempo di intervento delle squadre antincendio (pervenuta segnalazione - inizio intervento) rispetto agli anni precedenti.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
giornate/uomo complessivamente attivate			35,00
giornate/uomo prestate			2.625,00

Cronoprogramma CAFR14ALE-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			14/07/2014	14/07/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Alento Montestella

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
3	-	214,38	-	-	15.122,00	113,70	2.131.868,92

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-01	Comunità Montana Gelbison e Cervati	100.000,00	Cannalonga, Moio della civitella, Novi Velia, Perito
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • rimozione del materiale in alveo che si è accumulato soprattutto a seguito di eventi meteorici eccezionali della decorsa stagione autunno-invernale; • risagomatura degli alvei naturali attraverso la demolizione e allontanamento anche di massi che ostruiscono il normale decorso delle acque • ripristino di alcuni tratti di difesa spondale e manutenzione dei manufatti esistenti; • pulizia e allontanamento di tronchi e altri materiali vegetali morti nonché taglio e asportazione di vegetazione sviluppatasi in alveo durante la decorsa stagione primaverile-estiva; • pulizia delle sponde dalla vegetazione che tende nel tempo a ricadere in alveo.		
Risultati attesi	Gli investimenti da realizzare sono funzionali alla salvaguardia idrogeologica del territorio prevenendo fenomeni che possono dare luogo ad erosione spondale e quindi scalzamento al piede di versanti con pericolose conseguenze sia verso valle che nei versanti a monte. Allo stesso tempo si prevede di migliorare e/o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano senza minimamente intaccare sia la capacità omeostatica degli ecosistemi attuali che la funzione produttiva dei boschi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			20.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			860,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/05/2014	15/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			15/05/2014	15/05/2014
Esecuzione Lavori	02/02/2015	30/07/2015		
Collaudo	07/08/2015	07/09/2015		
Chiusura Intervento	07/09/2015	07/09/2015		
Funzionalità	08/09/2015	08/09/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-02	Comunità Montana Gelbison e Cervati	225.000,00	Vallo della Lucania
Titolo progetto	Servizio antincendio sala radio parco nazionale del Cilento Vallo di Diano. Bene e servizi		
Descrizione intervento	La sala radio è operativa per l'intera annualità di riferimento; H12 nel periodo di non massima pericolosità e h24 nel periodo di massima pericolosità nel rispetto di quanto previsto nell'ambito del piano AIB Regionale per l'anno 2013. Le attività che vengono svolte sono: inoltrare al COR le richieste dei mezzi aerei regionali e nazionali; raccogliere ed inoltrare alle strutture territoriali competenti le segnalazioni degli incendi o di altre calamità; coordinare le attività, delle squadre operative dei mezzi terrestri; programmare e coordinare l'attività C.F.S.; raccogliere e trasmettere i dati relativi agli incendi; attivare i contatti con altri Enti (Prefettura, ecc.).		
Risultati attesi	Salvaguardia del territorio e dell'ambiente dai rischi di dissesto idrogeologico, (smottamenti, degrado del suolo, distruzione dei boschi), tramite la prevenzione e mitigazione dei fenomeni degli incendi boschivi, alle avversità meteoriche, all'abbandono delle aree montane e più in generale alla mancata cura del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			0,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.956,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			03/06/2014	13/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Lavori		30/06/2015	01/07/2014	
Collaudo	01/07/2015	31/08/2015		
Chiusura Intervento	31/08/2015	31/08/2015		
Funzionalità	31/08/2015	31/08/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-03	Comunità Montana Gelbison e Cervati	210.000,00	Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • risagomatura del piano viario con scavo a mano; • costruzione di tagliaacque e cunette trasversali in pietra e/o in legno utilizzando materiali reperiti in loco al fine di migliorare il governo della circolazione idrica superficiale; • cunette in legno e/o pietrame laddove risulta indispensabile ottenere una drastica riduzione della capacità di erosione sul fondo delle cunette esistenti a causa dell'eccessiva pendenza e/o per ragioni legate alla natura del substrato (terreni sciolti e/o argillosi); • piccole aree di sosta attrezzate con panchine e con adeguato cestino rifiuti in legno; • formazione di piccoli rilevati in terra utilizzando lo stesso materiale scavato per la sagomatura del piano viario; • piccoli muretti a secco, palizzate, graticciate e viminate per stabilizzare piccoli smottamenti nonché a sostegno di scarpate e finalizzati alla formazione di piazzole utili per la piantumazione.		
Risultati attesi	Preservare il patrimonio infrastrutturale. Rendere più celere ed efficace la prevenzione A.I.B. Contribuire alla valorizzazione turistica e culturale del territorio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			0,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.675,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/08/2014	30/09/2014
Aggiudicazione Definitiva			15/05/2014	15/05/2014
Esecuzione Lavori		30/06/2015	08/10/2014	
Collaudo	01/07/2015	31/07/2015		
Chiusura Intervento	31/07/2015	31/07/2015		
Funzionalità	31/07/2015	31/07/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-04	Comunità Montana Gelbison e Cervati	120.000,00	Cannalunga, Ceraso, Orria, Perito
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Gli investimenti da realizzare sono funzionali alla salvaguardia ed alla promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio e non andranno ad intaccare in nessun modo gli ecosistemi esistenti, non comportando impatti sui sistemi ambientali abiotici e biotici. In sintesi il progetto prevede i seguenti interventi: • decespugliamento localizzato lungo i gradoni preesistenti e rilavorazione del gradone con apertura ex novo delle buche e messa a dimora di piantine con pane di terra di latifoglie (acero, leccio, pero selvatico, megaleppo, roverella, ecc; • decespugliamento localizzato fra le file limitatamente nell'intorno di singole piante che per composizione specifica, forma e valore ecologico ed economico sono meritevoli di esaltarne lo sviluppo, anche provvedendo ad una sommaria potatura.		
Risultati attesi	Ridurre il grado d'instabilità dei sentieri in alcune zone e migliorare la transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie di progetto.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			70.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.060,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva		30/11/2014	01/09/2014	
Aggiudicazione Definitiva			15/05/2014	15/05/2014
Esecuzione Lavori	01/02/2015	30/11/2015		
Collaudo	01/12/2015	30/12/2015		
Chiusura Intervento	30/12/2015	30/12/2015		
Funzionalità	30/12/2015	30/12/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-05	Comunità Montana Gelbison e Cervati	250.000,00	Gioi, Orria, Perito, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Messa in sicurezza boschi da contatto		
Descrizione intervento	Gli investimenti da realizzare sono funzionali alla salvaguardia ed alla promozione ecologica, produttiva e del paesaggio. Essi andranno a potenziare la capacità omeostatica che allo stato risulta limitata trattandosi di ecosistemi giovani quali sono i boschi in esame.		
Risultati attesi	Gli interventi hanno la finalità di incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale e montano senza minimamente intaccare sia la capacità omeostatica degli ecosistemi attuali che la funzione produttiva dei boschi, laddove preminente, che per contro ne risulterà esaltata.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			80.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			2.166,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva		30/11/2014	01/09/2014	
Aggiudicazione Definitiva			15/05/2014	15/05/2014
Esecuzione Lavori	01/02/2015	30/07/2015		
Collaudo	07/08/2015	07/09/2015		
Chiusura Intervento	07/09/2015	07/09/2015		
Funzionalità	07/09/2015	07/09/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-06	Comunità Montana Gelbison e Cervati	150.000,00	Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania
Titolo progetto	Manutenzione viabilità forestale		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura di pista forestale,mediante il taglio della vegetazione infestante la sede viaria, la ripulitura delle scarpate laterali, ecc; • scarificazione della sede stradale e livellamento della stessa, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo; • costruzione di tagliacque e cunette trasversali in pietra e/o in legno utilizzando per quanto possibile materiali reperiti in loco al fine di migliorare il governo della circolazione idrica superficiale; • pulizia di cunette in terra battuta e/o incli; • formazione di piccoli rilevati in terra utilizzando lo stesso materiale scavato per la sagomatura del piano viario; • graticciate e viminate per stabilizzare piccoli smottamenti nonché a sostegno di scarpate.		
Risultati attesi	Ridurre il grado d'instabilità e miglioramento dello stato di fatto nonché a migliorare la transitabilità delle piste ai mezzi antincendio e alle squadre degli operai idraulico-forestali che provvedono all'ordinaria manutenzione delle superfici boscate attraversante dalle strutture viarie di progetto. Gli investimenti da realizzare sono funzionali alla salvaguardia ed alla promozione della qualità dell'ambiente e del paesaggio.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			697,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.200,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			15/06/2014	30/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			15/06/2014	15/06/2014
Esecuzione Lavori	01/01/2015	30/06/2015		
Collaudo	07/07/2015	07/08/2015		
Chiusura Intervento	07/08/2015	07/08/2015		
Funzionalità	08/08/2015	08/08/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-07	Comunità Montana Gelbison e Cervati	200.000,00	Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Prevenzione AIB		
Descrizione intervento	Il progetto prevede le seguenti attività: • prevenzione selviculturale, mediante il decespugliamento effettuato sulle scarpate, nei viali tagliafuoco e sulle via di accesso e di attraversamento dei boschi; • pulizia, sistemazione e manutenzione delle strade forestali le quali rivestono un'importanza strategica nella lotta agli incendi; • creazione di una buona accessibilità e percorribilità delle strade e/o piste per agevolare l'arrivo sul fuoco delle squadre e dei mezzi di spegnimento accorciando così i tempi di arrivo e di intervento ed evitando il propagarsi dell'incendio.		
Risultati attesi	Gli interventi previsti sono finalizzati ad eliminare eventuali stati di pericolo, intralci di ogni tipo alla percorribilità e il mantenimento della funzionalità delle opere di estradizione delle acque (cunette, pozzetti,canalette,ecc).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			18.502,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.731,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			19/05/2014	16/06/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/07/2014	
Collaudo	15/01/2015	15/03/2015		
Chiusura Intervento	16/03/2015	16/03/2015		
Funzionalità	16/03/2015	16/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14GEL-08	Comunità Montana Gelbison e Cervati	150.205,67	Cannalunga, Ceraso, Moio della civitella, Gioi, Novi Velia, Orria, Perito, Vallo della Lucania, Salento, Castelnuovo Cilento
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB 2014 presso gli Enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi e il presidio di eventi particolarmente a rischio.		
Risultati attesi	Riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			23.717,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.217,00

Cronoprogramma CAFR14GEL-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			20/06/2014	20/06/2014
Esecuzione Fornitura			01/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	01/10/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Gelbison e Cervati

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
8	2,12	13,48	3.734,25	7,12	10.648,00	158,93	1.405.205,67

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-01	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	315.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, S. Marina, Sapri, Vibonati, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura del sottobosco consistente nel taglio, estirpazione del cespugliame infestante e sua distruzione mediante abbruciamento o suo allontanamento negli impluvi; • spalcatura, taglio del materiale secco in piedi, dei polloni affetti da fitopatie, dei soggetti deperiti e di quelli appartenenti al piano dominato; • piccola manutenzione alla chiudenda perimetrale, con sistemazione dei pali deteriorati, del filo spinato o rete rimossi, degli scalandrini e dei cancelletti; • ripristino e manutenzione degli stradelli di servizio interni ai boschi, consistente nella riconfigurazione del terreno con eliminazione delle sconnessioni causate da fattori erosivi naturali od antropici.		
Risultati attesi	Miglioramento dell'habitat e riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			737.084,64
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.100,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-02	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	405.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Manutenzione Alvei		
Descrizione intervento	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata. Rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che ostacolano il regolare deflusso delle piene ricorrenti, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti.		
Risultati attesi	Mantenimento di uno stato di equilibrio dei bacini, mirando ad ottenere il bilanciamento tra lo scavo ed il trasporto, in modo che i corsi d'acqua, in particolare ed i bacini, in generale, seguano il loro sviluppo naturale can gradualità e non provocando disastri ed ostacoli alle attività antropiche.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			1.600,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.500,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			10/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	30/07/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-03	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	415.082,40	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro
Titolo progetto	Opere di ingegneria naturalistica		
Descrizione intervento	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica, (graticciate, palizzate, grate, viminate e gabbionate rinverdite) per garantire la sicurezza dei territori maggiormente esposti a dissesto idrogeologico e migliorando la stabilità dei versanti e dei centri abitati.		
Risultati attesi	Prevenzione al dissesto idrogeologico ed efficientamento della stabilità dei territori interessati.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			5.220,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.640,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-04	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	420.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, S. Marina, Sapri, Vibonati, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura del rimboschimento con l'estirpazione della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva e sua distruzione; • sarchiatura e rincalzatura nell'area di incidenza di ciascuna piantina attecchita, con taglio del materiale secco e dei soggetti affetti da fitopatie; • risarcimento di eventuali fallanze con piantine di essenze autoctone; • piccola manutenzione alla chiudenda perimetrale, con sistemazione dei pali deteriorati, del filo spinato o rete rimossi, degli scalandrini e dei cancelletti; • ripristino e manutenzione degli stradelli di servizio interni ai boschi, consistente nella riconfigurazione del terreno con eliminazione delle sconnessioni causate da fattori erosivi naturali od antropici.		
Risultati attesi	Miglioramento delle biodiversità presenti nella comunità montana e salvaguardia ambientale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			1.077.306,42
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.716,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-05	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	1.000.000,00	Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Interventi di sistemazione del piano viabile mediante stesa di misto stabilizzato; decespugliamento dei cigli e scarpate stradali e sentieri, pulizia delle cunette, ripristino e consolidamento delle scarpate; ripristino della funzionalità delle opere di sostegno e di convogliamento e scarico delle acque meteoriche (cunette e attraversamenti).		
Risultati attesi	Conservare la sede stradale in efficienza avviando all'usura provocata dal passaggio di mezzi e alla degradazione del terreno, causata dagli eventi atmosferici.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			141.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			9.100,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	03/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-06	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	990.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestali		
Descrizione intervento	Sono previste le seguenti attività: • taglio della vegetazione infestante degli alvei dei canali di bonifica • rimozione dei detriti ingombranti e configurazione del fondo e delle pareti dei canali; • interventi rivolti a contrastare l'erosione operata dai corsi d'acqua ai piedi dei versanti instabili (briglie, gabbioni, muri, graticciate, piantagione di arbusti, messa a dimora di talee, gabbionate rinverdite, ecc.); • interventi di recupero di suoli abbandonati, di bonifica o drenaggio dei terreni, di difesa dall'erosione diffusa, mediante la realizzazione di piccole opere di regimazione idrica (fossi di guardia, cunette, acquidocci, ecc.) nell'ambito della sistemazione dei terreni montani; • realizzazione di cunette, zanelle, attraversamenti, piccoli muri di sostegno in pietrame a secco, muri spondali, graticciate rinverdite, canali di guardia; • pulizia dei canali esistenti e dei valloni, ripristino e/o ricostruzione di opere esistenti (briglie in gabbioni o in muratura, muri di difesa spondale, ecc.), rifunzionalizzazione di drenaggi, ecc.		
Risultati attesi	Miglioramento dell'habitat e dei terreni montani con conseguente riduzione del rischio incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			47.750,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			8.840,0

Cronoprogramma CAFR14BLM-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			12/05/2014	29/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			29/05/2014	29/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	10/06/2014	
Collaudo	02/01/2015	03/03/2015		
Chiusura Intervento	03/03/2015	03/03/2015		
Funzionalità	03/03/2015	03/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-07	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	330.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, Alfano,
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza straordinaria boschi di contatto		
Descrizione intervento	Decespugliamento delle scarpate e dei cigli stradali; pulizia delle cunette e fasce parafuoco per preservare il patrimonio forestale da rischi incendi, mediante interventi di prevenzione atti ad ostacolare l'innesco e la propagazione del fuoco nei boschi di contatto.		
Risultati attesi	Prevenzione e riduzione degli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			42.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.000,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-07

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/04/2014	10/04/2014
Aggiudicazione Definitiva			10/04/2014	10/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	14/04/2014	
Collaudo	02/01/2015	02/03/2015		
Chiusura Intervento	02/03/2015	02/03/2015		
Funzionalità	02/03/2015	02/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14BLM-08	Comunità Montana Bussento - Lambro e Mingardo	400.000,00	Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Celle di Bulgheria, Cuccaro vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rocca gloriosa, Rofrano, S. Mauro la Bruca, Ispani, S. Marina, Sapri, Vibonati, Alfano, Ascea, Camerota, Pisciotta, Centola, S. Giovanni a Piro ,
Titolo progetto	Piano AIB		
Descrizione intervento	Organizzazione di squadre territoriali secondo le attribuzioni di uomini previste dal piano AIB presso gli enti delegati dalla l.r. 11/96. Le squadre operano direttamente per la lotta attiva, la bonifica dei luoghi percorsi da incendi, presidio di eventi attivi particolarmente a rischio. In particolare, i nove NOED (Nucleo Operativo Ente Delegato), della Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, sono distribuiti strategicamente sul territorio per consentire l'avvistamento ed il raggiungimento degli incendi nel più breve tempo possibile. Presso ognuno di essi, stazionano due squadre, composte da cinque operatori cadauna, alternandosi in turni antimeridiano (07.30 – 14.00) e pomeridiano (13.30 – 20.00). Ogni operatore è equipaggiato con tutti i DPI previsti dal Decreto legislativo n. 626/94. Il C.O.E.D. (Centro Operativo Ente Delegato) ubicato in località “S. Biase” del Comune di Torre Orsaia, accoglie la Sala Radio, munita di una radio locale ed una regionale a stazione fissa, telefono fisso con n°verde, fax, computer, ecc.		
Risultati attesi	Lotta agli incendi boschivi attuata attraverso un'organizzazione del servizio A.I.B. basata su rigorosi principi di professionalità applicata ad una buona conoscenza del territorio sul quale si interviene.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			3.800,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			55,00

Cronoprogramma CAFR14BLM-08

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Definizione e stipula contratto			26/06/2014	26/06/2014
Esecuzione Fornitura			14/07/2014	30/09/2014
Verifiche e controlli		31/12/2014	30/09/2014	

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Comunità Montana Bussento – Lambro Mingardo

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
8	81,00	72,32	8.840,00	120,33	34.896,00	110,08	4.275.082,40

21 Provincia di Avellino

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PAV-01	Provincia di Avellino	240.060,44	Atripalda,Bonito,Candida,Parolise,Pietradefusi,Prata di Principato Ultra
Titolo progetto	Interventi di miglioramento dei boschi e delle superfici forestali esistenti.		
Descrizione intervento	Ricostituzione boschiva, taglio piante, sfollo, ripristino sentieri, viali parafuoco, canali per la regimentazione delle acque meteoriche e decespugliamento. Taglio culturale e ricostituzione boschiva nei boschi avviati ad alto fusto mediante scelta e taglio di soggetti aduggiati. pezzatura ed accatastamento e bruciatura del materiale di risulta, manutenzione allo stradello di servizio.		
Risultati attesi	Mantenimento della fascia occupazionale per consentire uno sviluppo vegetativo ottimale per migliorare la potenziale azione della copertura arborea e la difesa del territorio, determinando altresì una diminuzione dei fattori di propensione agli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.500,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			358.307,00

Cronoprogramma CAFR14PAV-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/12/2013	27/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/12/2013	27/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/01/2014	
Collaudo	10/01/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PAV-02	Provincia di Avellino	290.000,00	Avellino,Bonito,Candida,Grottaminarda,Manocalzati,Mirabella Eclano,Parolise,Pietradefusi,San Potito Ultra
Titolo progetto	Progetto di investimenti per il potenziamento a fini multifunzionali delle infrastruttura forestale della provincia di Avellino- interventi colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti		
Descrizione intervento	Ricostituzione boschiva, taglio piante, sfollo, ripristino sentieri, viali parafuoco, canali per la regimentazione delle acque meteoriche e decespugliamento. Taglio e ricostituzione boschiva nei boschi avviati ad alto fusto mediante scelta e taglio di soggetti aduggiati, pezzatura ed accatastamento e bruciatura del materiale di risulta, manutenzione allo stradello di servizio.		
Risultati attesi	Mantenimento della fascia occupazionale per consentire uno sviluppo vegetativo ottimale per migliorare la potenziale azione della copertura arborea e la difesa del territorio, determinando alltresi una diminuzione dei fattori di propensione agli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.500,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			3.575,00

Cronoprogramma CAFR14PAV-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/12/2013	27/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			27/12/2013	27/12/2013
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/01/2014	
Collaudo	10/01/2015	30/06/2015		
Chiusura Intervento	30/06/2015	30/06/2015		
Funzionalità	30/06/2015	30/06/2015		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Provincia di Avellino

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
2	3,57	2,88	381,00	104,00	4.000,00	95,24	530.060,44

22 Provincia di Benevento

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-01	Provincia di Benevento	100.000,00	Benevento,Castelpoto,Pietrelcina
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti.		
Descrizione intervento	Gli interventi prevedono il governo delle aree boscate, mediante interventi di rinaturazzazione e messi in sicurezza.		
Risultati attesi	Governo di aree boscate, attraverso il taglio selettivo e di regolamento della densità del rimboschimento, consistente nell'eliminazione di piante e polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti e secchi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.140,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			1.673.700.00

Cronoprogramma CAFR14PBN-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/02/2014	20/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			20/02/2014	20/02/2014
Esecuzione Lavori			03/03/2014	31/05/2014
Collaudo			01/08/2014	31/08/2014
Chiusura Intervento		31/12/2014	31/08/2014	
Funzionalità			31/08/2014	31/08/2014

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-02	Provincia di Benevento	270.000,00	Benevento,Airola,Telese Terme,Sant'Angelo a Cupolo,San Martino Sannita,Castelpoto,Pietrelcina
Titolo progetto	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale		
Descrizione intervento	Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale. Obiettivo delgi interventi è quello di rendere fruibili e percorribili una rete di sentieri, piste pedo-ciclabili con interventi di miglioramento struttuarie e ambientale.		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: - benefici a livello diretto, costituiti dalla ricaduta in termini di crescita del turismo nell'area; - benefici a livello indiretto, costituiti dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			3.130,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14PBN-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/02/2014	20/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/05/2014	
Collaudo	01/01/2015	31/01/2015		
Chiusura Intervento	31/01/2015	31/01/2015		
Funzionalità	31/01/2015	31/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-03	Provincia di Benevento	100.000,00	Benevento
Titolo progetto	Azione di tutela e recupero habitat		
Descrizione intervento	I lavori riguardano in particolare, azioni rivolte alla tutela e al recupero degli habitat(tutela delle piane fluviali, recupero e conservazione della vefetazione ripariale, ampliamento delle aree a canneti, miglioramento delle infrastrutture zonali (cartellonistica, sentieri naturalistici).		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: - benefici a livello diretto, costituiti dalla ricaduta in termini di crescita del turismo nell'area; - benefici a livello indiretto, costituiti dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.140,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			5.500,00

Cronoprogramma CAFR14PBN-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/02/2014	20/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/08/2014	30/08/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/09/2014	
Collaudo	01/01/2015	31/01/2015		
Chiusura Intervento	31/01/2015	31/01/2015		
Funzionalità	31/01/2015	31/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-04	Provincia di Benevento	146.758,17	Telese Terme, Pietrelcina, Airola, San Martino Sannita, Dugenta, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Benevento, Castelpoto
Titolo progetto	Miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche, di difesa e ricreativa del verde urbano		
Descrizione intervento	Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano mediante lavori zappettatura,potature e tagli erba e risarcimenti.		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: - benefici a livello diretto, costituiti dalla ricaduta in termini di crescita del turismo nell'area; - benefici a livello indiretto, costituiti dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.700,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			32.700,00

Cronoprogramma CAFR14PBN-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/02/2014	20/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/04/2014	30/04/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	02/05/2014	
Collaudo	01/01/2015	31/01/2015		
Chiusura Intervento	31/01/2015	31/01/2015		
Funzionalità	31/01/2015	31/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-05	Provincia di Benevento	200.000,00	Benevento
Titolo progetto	Manutenzione parchi e verde urbano		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria di parchi, giardini e altre forme di verde urbano mediante lavori zappettatura, potature e tagli erba e risarcimenti.		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: - benefici a livello diretto, costituiti dalla ricaduta in termini di crescita del turismo nell'area; - benefici a livello indiretto, costituiti dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			2.320,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			71.631,00

Cronoprogramma CAFR14PBN-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			13/02/2014	20/02/2014
Aggiudicazione Definitiva			30/05/2014	30/05/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/06/2014	
Collaudo	01/01/2015	31/01/2015		
Chiusura Intervento	31/01/2015	31/01/2015		
Funzionalità	31/01/2015	31/01/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PBN-06	Provincia di Benevento	120.000,00	Telese Terme,Pietrelcina,Airola,Ceppaloni
Titolo progetto	Messa in sicurezza foreste in prossimità dei centri urbani per la mitigazione degli incendi		
Descrizione intervento	Manutenzione di aree urbane e periurbane per la mitigazione degli incendi.		
Risultati attesi	Il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici sintetizzabili nel seguente elenco: - benefici a livello diretto, costituiti dalla ricaduta in termini di crescita del turismo nell'area; - benefici a livello indiretto, costituiti dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto).		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			1.395,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			128.000,00

Cronoprogramma CAFR14PBN-06

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/02/2014	20/02/14
Aggiudicazione Definitiva			25/06/2014	25/06/2014
Esecuzione Lavori		31/12/2014	01/07/2014	
Collaudo	01/01/2015	31/01/2015		
Chiusura Intervento	31/01/2015	31/01/2015		
Funzionalità	31/01/2015	31/01/2015		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Provincia di Benevento

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
6	10,30	86,92	-	-	10.825,00	257,74	936.758,17

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PCE-01	Provincia di Caserta	206.301,00	Arienzo, S. Felice a Cancellò
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti, opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria dei boschi e dell'infrastruttura forestale, miglioramento e ripristino funzionale delle opere esistenti, delle aree boschive e dei rimboschimenti. In sintesi sono previsti i seguenti interventi: - ripristino e ripulitura di pista forestale della larghezza di ml 2,5, consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria ,ripulitura scarpate, sistemazione delle piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; - ripulitura cunette in terra e/o cls e di tratti intubati per permettere il deflusso delle acqua meteoriche; - fascia Tagliafuoco (verde a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di ml 10, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva delle piante cespugliose e infestanti; - rinfoltimento di bosco degradato mediante la preparazione del terreno compreso il taglio della vegetazione infestante, apertura di buche e piantagione di piantine in fitocelle; - ripristino e sistemazione di sentieri larghezza media ml 1/1,50, costistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, nella ripulitura della scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggere contropendenza verso monte e di piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati; - cure colturali al rimboschimento mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate con ripristino di gradoni e segmenti di gradoni, taglio delle piantine deperienti; - realizzazione di muratura a secco per opere di consolidamento fuori terra con pietrame reperito in loco.		
Risultati Attesi	Miglioramento delle condizioni edafiche, fitosanitarie ed ecologiche, per una ripresa del soprassuolo, al fine di migliorare le potenzialità produttive e tutelare soprattutto quelle naturalistiche dei boschi e preservarli dagli incendi boschivi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)		Valore	
Superficie oggetto di intervento (mq):		1.024.000,00	
giornate/uomo complessivamente attivate:		1743	

Cronoprogramma CAFR14PCE-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			19/12/2013	20/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/12/2013	20/12/2013
Esecuzione Lavori		28/02/2015	01/03/2014	
Collaudo	31/03/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PCE-02	Provincia di Caserta	392.360,00	Caserta, Castelmorrone
Titolo progetto	Ripristino rimboschimenti, opere di messe in sicurezza dei boschi di contatto		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria dei boschi e dell'infrastruttura forestale, miglioramento e ripristino funzionale delle opere esistenti, delle aree boschive e dei rimboschimenti. In sintesi sono previsti i seguenti interventi: • ripulitura di bosco dalla componente erbacea ed arbustiva delle rampicanti mediante sfalci e decespugliamenti. Intervento da eseguire per ridurre la biomassa in eccesso nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio incendi; • ripulitura di bosco di fustaia di pino mediante decespugliamenti, taglio di piante stroncate, malformate secche, prive di futuro; • fascia Tagliafuoco (verde a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di ml 10, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva delle piante cespugliose e infestanti; • ripristino e sistemazione di sentieri larghezza media ml 1/1,50, consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, nella ripulitura della scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggere contropendenza verso monte e di piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; • ripristino e ripulitura della pista forestale della larghezza di ml 2.5, consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, ripulitura scarpate, sistemazione sede viaria.		
Risultati Attesi	Valorizzazione naturalistica e silvo colturale, mediante il miglioramento e la manutenzione dell'esistente, difesa idrogeologica del suolo.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			300.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.157,00

Cronoprogramma CAFR14PCE-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			19/12/2013	20/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/12/2013	20/12/2013
Esecuzione Lavori		28/02/2015	01/03/2014	
Collaudo	31/03/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PCE-03	Provincia di Caserta	399.066,00	Carinola, Falciano del massico, Sessa Aurunca
Titolo progetto	Manutenzione straordinaria dei boschi, ripristino funzionale alvei montani ed opere esistenti		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria dei boschi e dell'infrastruttura forestale, miglioramento e ripristino funzionale delle opere esistenti, delle aree boschive e dei rimboschimenti. In sintesi sono previste le seguenti attività: - ripristino funzionalità valloni ed alvei montani mediante la ripulitura della vegetazione e la manutenzione dei manufatti; - operazioni silvocolturali di ripristino di bosco percorso dal fuoco, consistente nel taglio delle piante morte, scottate o stroncate; - ripristino e ripulitura della pista forestale della larghezza di ml 2.5, consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria,ripulitura scarpate, sistemazione sede viaria e delle piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. - fascia Tagliafuoco (verde a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di ml 10, creata mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva delle piante cespugliose e infestanti; - ripristino e sistemazione sentieri di larghezza media ml 1/1,50, attraverso il taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, la ripulitura della scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggere contropendenza verso monte; - realizzazione di tagliacque su piste forestali costruito con pietrame reperito in loco e posato di costa; - realizzazione di palizzata in legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm lunghezza m 1) infissi nel terreno posti alla distanza di mt 1.		
Risultati Attesi	Valorizzazione naturalistica e silvo colturale, mediante il miglioramento e la manutenzione dell'esistente e la difesa idrogeologica del suolo.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			7.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.157,00

Cronoprogramma CAFR14PCE-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			19/12/2013	20/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/12/2013	20/12/2013
Esecuzione Lavori		28/02/2015	01/03/2014	
Collaudo	31/03/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PCE-04	Provincia di Caserta	198.429,00	Francolise, Mondragone, Pignataro maggiore
Titolo progetto	Opere di messa in sicurezza dei boschi dagli incendi, manutenzione boschiva e delle opere esistenti		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria dei boschi e dell'infrastruttura forestale, miglioramento e ripristino funzionale delle opere esistenti, delle aree boschive e dei rimboschimenti . In sintesi sono previste le seguenti attività: • ripristino funzionalità valloni ed alvei montani mediante la eliminazione della vegetazione all'interno e la manutenzione dei manufatti esistenti; • operazioni silvocolturali di ripristino di bosco percorso dal fuoco, consistente nel taglio delle piante morte, scottate o stroncate; • ripristino e ripulitura pista forestale della larghezza di ml 2.5, consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, ripulitura scarpate, sistemazione sede viaria e delle piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati; • fascia Tagliafuoco (verde a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di ml 10, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva delle piante cespugliose e infestanti; • ripristino e sistemazione di sentieri larghezza media ml 1/1,50, costistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria, nella ripulitura della scarpata laterale e creazione di piccole opere di presidio idraulico nei tratti maggiormente dissestati; • taglio di piante secche, danneggiate, inclinate, ribaltate, stroncate, compreso la sramatura, depezzamento, concentramento e ripulitura del materiale di risulta; • cure colturali al rimboschimento, mediante il taglio della vegetazione infestante, che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate con ripristino di gradoni e segmenti di gradoni.		
Risultati Attesi	Valorizzazione naturalistica e silvo colturale, mediante il miglioramento e la manutenzione dell'esistente, difesa idrogeologica del suolo.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			180.000,00
giornate/uomo complessivamente attivate:			1.616,00

Cronoprogramma CAFR14PCE-04

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			20/12/2013	20/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/12/2013	20/12/2013
Esecuzione Lavori		28/02/2015	01/03/2014	
Collaudo	31/03/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PCE-05	Provincia di Caserta	498.518,05	PietraVairano, Vairano Patenora
Titolo progetto	Opere di messe in sicurezza dei boschi di contatto ed interventi per la difesa del suolo		
Descrizione intervento	Manutenzione straordinaria dei boschi e dell'infrastruttura forestale, miglioramento e ripristino funzionale delle opere esistenti, delle aree boschive e dei rimboschimenti. In sintesi sono previste le seguenti attività: • Operazioni silvocolturali di ripristino di bosco percorso dal fuoco. • Fascia Tagliafuoco (verde a finalità antincendio). • Ripristino e sistemazione di sentieri. • Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose. • Ripristino e ripulitura di pista forestale. • Realizzazione di staccionata con paletti di castagno per recinzione di aree verdi. • Manutenzione boschiva di macchia mediterranea. • Ripristino funzionalità valloni ed alvei montani mediante la eliminazione della vegetazione all'interno e la manutenzione dei manufatti esistenti. • Realizzazione di palizzata in legname. • Cordonata/viminata per stabilizzazione di scarpata. • Ripulitura di bosco della componente erbacea ed arbustiva delle rampicanti. • Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni. • Apertura di buche. • Acquisto e trasporto di piantine forestali in fitocelle di latifoglie di anni due. • Messa a dimora di piantine di latifoglie in fitocella, in buche preparate su terreno predisposto.		
Risultati Attesi	Valorizzazione naturalistica e silvo colturale, mediante il miglioramento e la manutenzione dell'esistente e la difesa idrogeologica del suolo.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Superficie oggetto di intervento (mq):			416.714,05
giornate/uomo complessivamente attivate:			3.967,00

Cronoprogramma CAFR14PCE-05

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			19/12/2013	20/12/2013
Aggiudicazione Definitiva			20/12/2013	20/12/2013
Esecuzione Lavori		28/02/2015	01/03/2014	
Collaudo	31/03/2015	30/04/2015		
Chiusura Intervento	30/04/2015	30/04/2015		
Funzionalità	30/04/2015	30/04/2015		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Provincia di Caserta

N° Interventi	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
5	1,90	149,23	6.536,00	44,18	13.640,00	118,61	1.694.674,05

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PNA-01	Provincia di Napoli	1.224.978,76	Anacapri, Casamicciola Terme, Castellammare di Stabia ,Ercolano, Massa di Somma, Napoli,Pozzuoli,Ottaviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco
Titolo progetto	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana per la mitigazione del rischio incendi		
Descrizione intervento	L'intervento consiste nel taglio periodico delle erbe ed arbusti infestanti in una fascia generalmente a valle di un sentiero o stradello esistente oppure lungo il bordo esterno del bosco, in modo da conservare una fascia di almeno 10 metri pulita, priva di vegetazione che permetta di fermare agevolmente la diffusione delle fiamme. Sarà eseguita anche la manutenzione ordinaria delle aree boscate limitrofe in particolare quelle che presentano situazioni di sofferenza nella vegetazione arborea (piante secche o seccaginosi).		
Risultati Attesi	Messa in sicurezza delle foreste di prossimità urbana, a diretto contatto con centri abitati, per la mitigazione del rischio da incendi.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			10.364,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			360.000,00

Cronoprogramma CAFR14PNA-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			25/04/2014	22/05/2014
Aggiudicazione Definitiva			27/06/2014	27/06/2014
Esecuzione Lavori		30/09/2015	21/07/2014	
Collaudo	01/10/2015	31/12/2015		
Chiusura Intervento	31/12/2015	31/12/2015		
Funzionalità	31/12/2015	31/12/2015		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Provincia di Napoli

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
1	-	59,46	-	-	10.364,00	181,82	1.224.978,76

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PSA-01	Provincia di Salerno	430.066,51	Capaccio, Eboli, Salerno, Cava de' Tirreni
Titolo progetto	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali - Manutenzione straordinaria dei rimboschimenti esistenti (ob. 1 azioni 3 e 7, misure 41 e 47 del P.F.G.)		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • Diradamenti selettivi a carattere meramente fitosanitario, atti alla messa in sicurezza del popolamento di origine artificiale, con particolare attenzione alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo ed all'affermazione di latifoglie spontanee; • Spalcatura atta a creare la necessaria soluzione di continuità con il suolo, al fine di prevenire l'insorgere di incendi di chioma; • Lotta alla processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>), mediante sistema meccanico, da eseguire mediante il taglio dei rami interessati dalla presenza dei nidi e dalla bruciatura di questi ultimi, in un periodo che dovrà svilupparsi non oltre il mese di marzo.		
Risultati Attesi	Miglioramento strutturale e naturalizzazione dei rimboschimenti. Prevenzione dagli incendi boschivi. Riqualificazione delle aree boschive danneggiate da agenti patogeni.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			155.000.00

Cronoprogramma CAFR14PSA-01

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/09/2014	10/09/2014
Aggiudicazione Definitiva			01/10/2014	01/10/2014
Esecuzione Lavori		31/01/2015	01/10/2014	
Collaudo	15/02/2015	01/03/2015		
Chiusura Intervento	01/03/2015	01/03/2015		
Funzionalità	01/03/2015	01/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PSA-02	Provincia di Salerno	67.451,07	Castellabate, Capaccio, Salerno, Cava de' Tirreni
Titolo progetto	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali - Sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico (ob.1 Azione 21 misura 37del P.F.G.)		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • Ripulitura delle aree attrezzate, destinate alla sosta e ricreazione, mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra; • Taglio di monconi in piedi e delle specie infestanti e a sua distruzione in loco; • Raccolta di altro materiale degradante e il trasporto in discarica autorizzata; • Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con ausilio di decespugliatore su terreni debolmente invasi; • Ripristino di alcuni tratti di staccionata in legno, consistente nel rifacimento di tratti danneggiati o rimossi e nel ricambio di paletti deteriorati.		
Risultati Attesi	Ripristino condizioni di qualità delle aree forestali destinate a fruizione turistica.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			70.000,00

Cronoprogramma CAFR14PSA-02

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/09/2014	10/09/2014
Aggiudicazione Definitiva	01/02/2015	01/02/2015		
Esecuzione Lavori	01/10/2015	01/03/2015		
Collaudo	02/03/2015	15/03/2015		
Chiusura Intervento	15/03/2015	15/03/2015		
Funzionalità	15/03/2015	15/03/2015		

Codice	Soggetto attuatore	Importo €	Comuni
CAFR14PSA-03	Provincia di Salerno	64.275,87	Castellabate, Salerno
Titolo progetto	Tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse regionali - Adeguamento funzionale e manutenzione della viabilità silvo-pastorale (ob.1 Azione 17 misure 52 e 53 del P.F.G.).		
Descrizione intervento	Il progetto prevede i seguenti interventi: • ripulitura della sede viaria e delle scarpate laterali, mediante il taglio manuale della vegetazione infestante; • sistemazione della carreggiata, con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco; • realizzazione di tagliacqua, dove sono presenti fenomeni importanti di erosione, con l'utilizzazione di un tondone di castagno interrato posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale; • pulizia di diversi tratti della cunetta di scolo esistente; • realizzazione di un tratto ex novo di cunetta in legname e pietrame. • pulizia di diversi tratti della cunetta di scolo in calcestruzzo esistente che verrà ripristinata e ricostruita, ove necessario.		
Risultati Attesi	Ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione idrica pertinenti la sede viaria, attraverso la manutenzione straordinaria della viabilità di servizio forestale.		
Indicatori di realizzazione			
Indicatore (unità di misura)			Valore
Giornate/uomo complessivamente attivate			0,00
Superficie oggetto di intervento (mq)			0,00

Cronoprogramma CAFR14PSA-03

Attività	Data Prevista		Data Consuntivo	
	Avvio	Conclusione	Avvio	Conclusione
Progettazione Esecutiva			01/09/2014	10/09/2014
Aggiudicazione Definitiva			01/03/2015	01/03/2015
Esecuzione Lavori	01/03/2015	01/04/2015		
Collaudo	02/04/2015	15/04/2015		
Chiusura Intervento	15/04/2015	15/04/2015		
Funzionalità	15/04/2015	15/04/2015		

Prospetto riepilogativo degli indicatori di realizzazione 2014 per la Provincia di Salerno

N° Interventi:	Superficie interessata da regimi di protezione ambientale (ha)	Interventi di prevenzione degli incendi boschivi (ha)	Interventi volti al miglioramento delle Sistemazioni idraulico forestali (mc)	Reimpianti (1000-1100 piante per ettaro) (ha)	Giornate lavorative realizzate:	GG/Uomo	Costo complessivo
3	162,00	1,05	1.750,00	-	5.900	120,41	561.793,45