



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S	SICUREZZA				
S.02	OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE				
S.02.10	TETTOIE E PASSERELLE				
S.02.10.10	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.10.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	317.27	64.15	0.4
S.02.10.10.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	149.28	68.17	0.19
S.02.10.10.c	Con struttura in legno	mq	161.29	63.09	0.2
S.02.10.10.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	134.88	60.36	0.17
S.02.10.20	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.20.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	13.35	57.17	0.02
S.02.10.20.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	7.67	66.34	0.01
S.02.10.20.c	Con struttura in legno	mq	8.34	61.01	0.01
S.02.10.20.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	7.1	57.33	0.01
S.02.10.30	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.30.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	758.77	53.64	0.94
S.02.10.30.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m ²	cad	776.01	52.45	0.97
S.02.10.40	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.40.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	33.9	30.02	0.04
S.02.10.40.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq	cad	51.13	19.9	0.06