

Scheda elemento: M.01.10.10.a

Anagrafica

Codice M.01.10.10.a

Descrizione Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,35 (4,10%)

m.d'o. € 65.23 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.092
3	Gruppo termico a gas PU = kW 14,0 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 595.06	1.0	€ 595.06	
4	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 641.54	0.908
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.28	
Prezzo totale						€ 894.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.10.b							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 65.23 (5.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.075
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 23.3 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 758.42	1.0	€ 758.42	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.90	0.925
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.06	
Prezzo totale						€ 1100.71	

Scheda elemento: M.01.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.01.10.10.c							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 65.23 (4.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.060
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 29,0 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 967.35	1.0	€ 967.35	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1013.83	0.940
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 161.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 124.09	
Prezzo totale						€ 1365.01	

Scheda elemento: M.01.10.10.d

Anagrafica

Codice M.01.10.10.d

Descrizione Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,35 (4,10%)

m.d'o. € 65.23 (5.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.075
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 23.3 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 758.42	1.0	€ 758.42	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.90	0.925
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.06	
Prezzo totale						€ 1100.71	

Scheda elemento: M.01.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.20.a							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 79.73 (5.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.066
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 29.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1057.47	1.0	€ 1057.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1123.00	0.934
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.31	
Prezzo totale						€ 1521.45	

Scheda elemento: M.01.10.30.a

Anagrafica

Codice M.01.10.30.a

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,12 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (6.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.087
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 9.3 PA =13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 712.85	1.0	€ 712.85	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 759.33	0.913
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.66	
Prezzo totale						€ 1052.24	

Scheda elemento: M.01.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.30.b							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,26 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (6.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.085
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 14.0 PA = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 736.37	1.0	€ 736.37	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 782.85	0.915
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 128.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.36	
Prezzo totale						€ 1081.99	

Scheda elemento: M.01.10.30.c

Anagrafica

Codice M.01.10.30.c

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,62 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (6.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.079
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 23.3 PA = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 795.26	1.0	€ 795.26	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 841.74	0.921
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.13	
Prezzo totale						€ 1156.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.01.10.30.d							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (4.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.063
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 29.0 PA =16 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1035.48	1.0	€ 1035.48	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1081.96	0.937
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 132.76	
Prezzo totale						€ 1460.37	

Scheda elemento: M.01.10.30.e

Anagrafica

Codice M.01.10.30.e

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,56 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.059
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 38.4 PA = 20 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1110.24	1.0	€ 1110.24	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1156.72	0.941
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 184.38	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 141.36	
Prezzo totale						€ 1554.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.40.a

Anagrafica

Codice M.01.10.40.a

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,01 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (5.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.067
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato PA = kW 23.3 PU = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1150.16	1.0	€ 1150.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1215.69	0.933
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.81	
Prezzo totale						€ 1647.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.40.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.40.b							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 86.97 (5.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.067
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato PA = kW 23.3 PU = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1150.16	1.0	€ 1150.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1215.69	0.933
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.81	
Prezzo totale						€ 1647.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.a							
Descrizione Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,58 (4,10%)					
m.d'o.		€ 108.72 (6.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.078
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 62.9, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1218.29	1.0	€ 1218.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1218.29	0.873
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 1395.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 209.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 160.48	
Prezzo totale						€ 1765.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.b							
Descrizione Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,14 (4,10%)							
m.d'o. € 108.72 (5.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.066
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 78.7, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1471.77	1.0	€ 1471.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1471.77	0.893
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 1648.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 247.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 189.63	
Prezzo totale						€ 2085.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.c

Anagrafica

Codice M.01.10.50.c

Descrizione Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,27 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (4.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.059
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 94.3, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1655.62	1.0	€ 1655.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1655.62	0.903
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 1832.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 274.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 210.77	
Prezzo totale						€ 2318.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.d

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.d							
Descrizione Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 108.72 (3.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.047
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 105.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2148.8	1.0	€ 2148.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2148.80	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 2325.95	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 348.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 267.48	
Prezzo totale						€ 2942.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.e

Anagrafica

Codice M.01.10.50.e

Descrizione Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,37 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (4.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.058
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 136.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2286.52	1.0	€ 2286.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2286.52	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 2499.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 374.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 287.49	
Prezzo totale						€ 3162.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.f

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.f							
Descrizione Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 16,78 (4,10%)					
m.d'o.		€ 144.96 (4.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.053
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 153.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2514.95	1.0	€ 2514.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2514.95	0.922
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 2728.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 409.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 313.76	
Prezzo totale						€ 3451.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.g

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.g							
Descrizione Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,94 (4,10%)							
m.d'o. € 144.96 (3.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.050
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 170.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 2703.91	1.0	€ 2703.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2703.91	0.927
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 2917.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 437.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 335.49	
Prezzo totale						€ 3690.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.a							
Descrizione Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 20,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 289.92 (6.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.086
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 173.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2978.91	1.0	€ 2978.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2978.91	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 3360.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 504.01	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 386.41	
Prezzo totale						€ 4250.49	

Scheda elemento: M.01.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.b							
Descrizione Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 22,45 (4,10%)							
m.d'o. € 289.92 (6.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.079
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 184.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 3268.73	1.0	€ 3268.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3268.73	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 3649.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 547.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 419.74	
Prezzo totale						€ 4617.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.c

Anagrafica

Codice M.01.10.60.c

Descrizione Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,01 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.074
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 216.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 3522.75	1.0	€ 3522.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3522.75	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 3903.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 585.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 448.95	
Prezzo totale						€ 4938.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.d

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.d							
Descrizione Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 25,78 (4,10%)							
m.d'o. € 289.92 (5.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.069
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 237.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 3810.58	1.0	€ 3810.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3810.58	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 4191.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 628.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 482.05	
Prezzo totale						€ 5302.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.e

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.e							
Descrizione Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,96 (4,10%)							
m.d'o. € 289.92 (5.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.064
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 259.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 4164.41	1.0	€ 4164.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4164.41	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 4545.57	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 681.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 522.74	
Prezzo totale						€ 5750.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.f

Anagrafica

Codice M.01.10.60.f

Descrizione Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 30,86 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (4.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.058
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 282.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 4636.56	1.0	€ 4636.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4636.56	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 5017.72	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 752.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 577.04	
Prezzo totale						€ 6347.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.g

Anagrafica

Codice M.01.10.60.g

Descrizione Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 31,62 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (4.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.056
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 304.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 4759.98	1.0	€ 4759.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4759.98	0.926
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 5141.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 771.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 591.23	
Prezzo totale						€ 6503.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.h

Anagrafica

Codice M.01.10.60.h

Descrizione Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 35,04 (4,10%)

m.d'o. € 434.88 (6.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.076
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 326.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 5080.57	1.0	€ 5080.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5080.57	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 5697.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 854.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 655.26	
Prezzo totale						€ 7207.88	

Scheda elemento: M.01.10.60.i

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.i							
Descrizione Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 37,84 (4,10%)							
m.d'o. € 434.88 (5.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.071
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 348.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 5534.78	1.0	€ 5534.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5534.78	0.900
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 6152.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 922.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 707.50	
Prezzo totale						€ 7782.46	

Scheda elemento: M.01.10.60.j

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.j							
Descrizione Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 49,07 (4,10%)							
m.d'o. € 434.88 (4.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.055
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 355.0, D = mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 7361.94	1.0	€ 7361.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7361.94	0.923
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 7979.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1196.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 917.62	
Prezzo totale						€ 10093.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.k

Anagrafica

Codice M.01.10.60.k

Descrizione Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 59,82 (4,10%)

m.d'o. € 434.88 (3.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.045
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 387.0, D = mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 9109.25	1.0	€ 9109.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9109.25	0.937
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 9726.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1458.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1118.56	
Prezzo totale						€ 12304.16	

Scheda elemento: M.01.10.60.I

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.I							
Descrizione Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 55,87 (4,10%)							
m.d'o. € 579.84 (5.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.064
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 422.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 8321.65	1.0	€ 8321.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8321.65	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 9083.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1362.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1044.66	
Prezzo totale						€ 11491.23	

Scheda elemento: M.01.10.60.m

Anagrafica

Codice M.01.10.60.m

Descrizione Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 58,4 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (4.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.061
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 454.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 8734.4	1.0	€ 8734.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8734.40	0.920
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 9496.72	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1424.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1092.12	
Prezzo totale						€ 12013.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.n

Anagrafica

Codice M.01.10.60.n

Descrizione Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 61,36 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (4.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.058
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 487.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 9214.25	1.0	€ 9214.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9214.25	0.924
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 9976.57	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1496.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1147.31	
Prezzo totale						€ 12620.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.o

Anagrafica

Codice M.01.10.60.o

Descrizione Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 64,1 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (4.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.056
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 522.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 9660.79	1.0	€ 9660.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9660.79	0.927
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 10423.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1563.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1198.66	
Prezzo totale						€ 13185.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.p

Anagrafica

Codice M.01.10.60.p

Descrizione Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 67,67 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (4.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.053
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 555.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 10241.0	1.0	€ 10241.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.931
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 11003.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1650.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1265.38	
Prezzo totale						€ 13919.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.q

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.q							
Descrizione Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 74,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 724.80 (4.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.060
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 619.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11054.22	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 12143.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1821.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1396.56	
Prezzo totale						€ 15362.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.r

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.r							
Descrizione Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 82,47 (4,10%)					
m.d'o.		€ 724.80 (4.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.054
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 652.0, D = mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 12319.63	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 13409.39	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2011.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1542.08	
Prezzo totale						€ 16962.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.s

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.s							
Descrizione Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 88,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 724.80 (3.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.050
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 686.0, D = mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13366.35	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.925
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 14456.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2168.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1662.45	
Prezzo totale						€ 18286.98	

Scheda elemento: M.02.10.10.a

Anagrafica

Codice M.02.10.10.a

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,11 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (12.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.163
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 27.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 490.6	1.0	€ 490.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.60	0.735
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.102
Totale Parziale (TP)						€ 667.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.79	
Prezzo totale						€ 844.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.b

Anagrafica

Codice M.02.10.10.b

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 31.6 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,49 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (11.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.149
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 31.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 553.61	1.0	€ 553.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 553.61	0.758
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.094
Totale Parziale (TP)						€ 730.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.04	
Prezzo totale						€ 924.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.c

Anagrafica

Codice M.02.10.10.c

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 44.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,07 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (10.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.132
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 44.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 646.79	1.0	€ 646.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 646.79	0.785
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.083
Totale Parziale (TP)						€ 823.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.75	
Prezzo totale						€ 1042.28	

Scheda elemento: M.02.10.10.d

Anagrafica

Codice M.02.10.10.d

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 53.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,5 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (9.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.122
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 53.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 716.94	1.0	€ 716.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 716.94	0.802
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 894.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.82	
Prezzo totale						€ 1131.02	

Scheda elemento: M.02.10.10.e

Anagrafica

Codice M.02.10.10.e

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 62.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,97 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (8.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.112
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 62.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 794.29	1.0	€ 794.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 794.29	0.818
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.070
Totale Parziale (TP)						€ 971.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 145.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.72	
Prezzo totale						€ 1228.88	

Scheda elemento: M.02.10.10.f

Anagrafica

Codice M.02.10.10.f

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 70.9 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,42 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.104
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 70.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 866.96	1.0	€ 866.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 866.96	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 1044.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.07	
Prezzo totale						€ 1320.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.g

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.g							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 79.1 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 108.72 (7.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.095
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 79.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 967.86	1.0	€ 967.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 967.86	0.845
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 1145.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.68	
Prezzo totale						€ 1448.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.h							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 86.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,24 (4,10%)							
m.d'o. € 108.72 (6.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.081
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 86.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1162.98	1.0	€ 1162.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1162.98	0.868
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 1340.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 201.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 154.12	
Prezzo totale						€ 1695.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.i

Anagrafica

Codice M.02.10.10.i

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 106.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,01 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (7.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.094
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 106.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1384.21	1.0	€ 1384.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1384.21	0.850
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 1627.66	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.18	
Prezzo totale						€ 2058.99	

Scheda elemento: M.02.10.10.j

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.j							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 120.9 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,06 (4,10%)							
m.d'o. € 152.21 (6.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.085
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 120.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 1555.25	1.0	€ 1555.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1555.25	0.865
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 1798.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 269.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 206.85	
Prezzo totale						€ 2275.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.k

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.k							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 138.4 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 13,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 289.92 (10.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.133
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 138.4	Prodotti da costruzione	cad	€ 1746.27	1.0	€ 1746.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1746.27	0.804
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 2173.05	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 325.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 249.90	
Prezzo totale						€ 2748.91	

Scheda elemento: M.02.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.I							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 157.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,39 (4,10%)							
m.d'o. € 289.92 (9.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.124
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 157.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1913.21	1.0	€ 1913.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1913.21	0.818
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 2339.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 351.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 269.10	
Prezzo totale						€ 2960.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.m

Anagrafica

Codice M.02.10.10.m

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 182.6 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,18 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (8.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.110
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 182.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 2204.6	1.0	€ 2204.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2204.60	0.838
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 2631.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 394.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 302.61	
Prezzo totale						€ 3328.70	

Scheda elemento: M.02.10.10.n

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.n							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 202.3 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,75 (4,10%)							
m.d'o. € 289.92 (7.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.100
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 202.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 2460.14	1.0	€ 2460.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2460.14	0.852
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 2886.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 433.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 332.00	
Prezzo totale						€ 3651.96	

Scheda elemento: M.02.10.10.o

Anagrafica

Codice M.02.10.10.o

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 222.1 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,13 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (7.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.093
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 222.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 2683.43	1.0	€ 2683.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2683.43	0.863
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 3110.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 466.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 357.67	
Prezzo totale						€ 3934.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.p

Anagrafica

Codice M.02.10.10.p

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 244.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,89 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (4.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.062
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 244.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 4271.44	1.0	€ 4271.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4271.44	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 4698.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 704.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 540.30	
Prezzo totale						€ 5943.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.q

Anagrafica

Codice M.02.10.10.q

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 279.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 31,39 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (4.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.057
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 279.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 4676.99	1.0	€ 4676.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4676.99	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 5103.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 765.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 586.93	
Prezzo totale						€ 6456.27	

Scheda elemento: M.02.10.10.r

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.r							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 314.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 35,52 (4,10%)							
m.d'o. € 434.88 (5.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.075
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 314.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 5158.41	1.0	€ 5158.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5158.41	0.893
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 5775.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 866.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 664.21	
Prezzo totale						€ 7306.35	

Scheda elemento: M.02.10.10.s

Anagrafica

Codice M.02.10.10.s

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 348.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 38,57 (4,10%)

m.d'o. € 434.88 (5.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.069
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 348.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 5654.62	1.0	€ 5654.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5654.62	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 6271.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 940.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 721.28	
Prezzo totale						€ 7934.06	

Scheda elemento: M.02.10.10.t

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.t							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 384.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 41,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 434.88 (5.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.064
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 384.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 6153.42	1.0	€ 6153.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6153.42	0.909
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 6770.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1015.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 778.64	
Prezzo totale						€ 8565.04	

Scheda elemento: M.02.10.10.u

Anagrafica

Codice M.02.10.10.u

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 418.6 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 45,56 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (6.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.078
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 418.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 6645.56	1.0	€ 6645.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6645.56	0.897
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 7407.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1111.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 851.91	
Prezzo totale						€ 9370.97	

Scheda elemento: M.02.10.10.v

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.v							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 454.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 48,99 (4,10%)					
m.d'o.		€ 579.84 (5.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.073
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 454.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7203.24	1.0	€ 7203.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7203.24	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 7965.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1194.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 916.04	
Prezzo totale						€ 10076.43	

Scheda elemento: M.02.10.10.w

Anagrafica

Codice M.02.10.10.w

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 465.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 49,06 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.073
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 465.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7214.49	1.0	€ 7214.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7214.49	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 7976.81	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1196.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 917.33	
Prezzo totale						€ 10090.66	

Scheda elemento: M.02.10.10.x

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.x							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 523.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 54,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 724.80 (6.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.082
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 523.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7796.24	1.0	€ 7796.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7796.24	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 8886.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1332.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1021.89	
Prezzo totale						€ 11240.79	

Scheda elemento: M.02.10.10.y

Anagrafica

Codice M.02.10.10.y

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 581.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 58,99 (4,10%)

m.d'o. € 724.80 (5.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.076
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 581.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 8502.92	1.0	€ 8502.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8502.92	0.886
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 9592.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1438.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1103.16	
Prezzo totale						€ 12134.74	

Scheda elemento: M.02.10.10.z

Anagrafica

Codice M.02.10.10.z

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 639.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 63,83 (4,10%)

m.d'o. € 724.80 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	20.0	€ 381.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
Totale Risorse Umane						€ 724.80	0.070
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 639.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 9289.52	1.0	€ 9289.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9289.52	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 10379.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1556.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1193.62	
Prezzo totale						€ 13129.79	

Scheda elemento: M.02.10.10.z1

Anagrafica

Codice M.02.10.10.z1

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 697.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 70,53 (4,10%)

m.d'o. € 869.76 (6.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	24.0	€ 457.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
Totale Risorse Umane						€ 869.76	0.076
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 697.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10233.86	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 11468.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1720.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1318.89	
Prezzo totale						€ 14507.76	

Scheda elemento: M.02.10.10.z2

Anagrafica

Codice M.02.10.10.z2

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 755.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 75,26 (4,10%)

m.d'o. € 869.76 (5.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	24.0	€ 457.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
Totale Risorse Umane						€ 869.76	0.071
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 755.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11002.52	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.899
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 12237.24	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1835.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1407.28	
Prezzo totale						€ 15480.11	

Scheda elemento: M.02.10.20.a

Anagrafica

Codice M.02.10.20.a

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,65 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (6.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.077
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 93.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1612.07	1.0	€ 1612.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1612.07	0.851
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.072
Totale Parziale (TP)						€ 1893.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 284.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 217.80	
Prezzo totale						€ 2395.77	

Scheda elemento: M.02.10.20.b

Anagrafica

Codice M.02.10.20.b

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 116.3 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,99 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.074
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 116.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 1667.91	1.0	€ 1667.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1667.91	0.855
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.070
Totale Parziale (TP)						€ 1949.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 292.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 224.22	
Prezzo totale						€ 2466.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.20.c

Anagrafica

Codice M.02.10.20.c

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 151.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,68 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.091
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 151.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 2032.55	1.0	€ 2032.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2032.55	0.852
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 2386.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 358.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 274.49	
Prezzo totale						€ 3019.37	

Scheda elemento: M.02.10.20.d

Anagrafica

Codice M.02.10.20.d

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 232.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,37 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (8.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.103
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 232,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 2352.59	1.0	€ 2352.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2352.59	0.833
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 2824.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 423.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 324.87	
Prezzo totale						€ 3573.61	

Scheda elemento: M.02.10.20.e

Anagrafica

Codice M.02.10.20.e

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 290.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,23 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.093
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 290.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 2655.23	1.0	€ 2655.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2655.23	0.849
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 3127.63	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 469.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 359.68	
Prezzo totale						€ 3956.45	

Scheda elemento: M.02.10.20.f

Anagrafica

Codice M.02.10.20.f

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 348.9 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,0 (4,10%)

m.d'o. € 434.88 (9.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.122
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 348.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 2959.95	1.0	€ 2959.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2959.95	0.827
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 3577.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 536.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 411.39	
Prezzo totale						€ 4525.30	

Scheda elemento: M.02.10.20.g

Anagrafica

Codice M.02.10.20.g

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 407.1 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,37 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (11.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.146
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 407.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 3200.66	1.0	€ 3200.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3200.66	0.808
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 3962.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 594.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 455.74	
Prezzo totale						€ 5013.17	

Scheda elemento: M.02.10.20.h

Anagrafica

Codice M.02.10.20.h

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 465.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 27,21 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (10.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.131
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 465.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 3661.53	1.0	€ 3661.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3661.53	0.828
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 4423.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 663.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 508.74	
Prezzo totale						€ 5596.17	

Scheda elemento: M.02.10.20.i

Anagrafica

Codice M.02.10.20.i

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 523.3 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 29,15 (4,10%)

m.d'o. € 579.84 (9.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	16.0	€ 304.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	16.0	€ 274.88	
Totale Risorse Umane						€ 579.84	0.122
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 523.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 3976.99	1.0	€ 3976.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3976.99	0.839
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 4739.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 710.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 545.02	
Prezzo totale						€ 5995.23	

Scheda elemento: M.02.10.20.j

Anagrafica

Codice M.02.10.20.j

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 581.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 33,33 (4,10%)

m.d'o. € 797.28 (11.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	22.0	€ 419.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	22.0	€ 377.96	
Totale Risorse Umane						€ 797.28	0.147
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 581.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 4256.56	1.0	€ 4256.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4256.56	0.786
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 5418.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 812.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 623.16	
Prezzo totale						€ 6854.78	

Scheda elemento: M.02.10.20.k

Anagrafica

Codice M.02.10.20.k

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 697.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 36,98 (4,10%)

m.d'o. € 797.28 (10.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	22.0	€ 419.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	22.0	€ 377.96	
Totale Risorse Umane						€ 797.28	0.133
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 697.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 4850.6	1.0	€ 4850.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4850.60	0.807
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 6012.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 901.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 691.48	
Prezzo totale						€ 7606.25	

Scheda elemento: M.02.10.20.I

Anagrafica

Codice M.02.10.20.I

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 790.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 39,75 (4,10%)

m.d'o. € 797.28 (9.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	22.0	€ 419.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	22.0	€ 377.96	
Totale Risorse Umane						€ 797.28	0.123
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 790.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 5301.78	1.0	€ 5301.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5301.78	0.820
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 6464.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 969.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 743.36	
Prezzo totale						€ 8176.98	

Scheda elemento: M.02.10.20.m

Anagrafica

Codice M.02.10.20.m

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 930.4 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 45,2 (4,10%)

m.d'o. € 869.76 (9.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	24.0	€ 457.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
Totale Risorse Umane						€ 869.76	0.118
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 930.4	Prodotti da costruzione	cad	€ 6114.46	1.0	€ 6114.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6114.46	0.832
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 7349.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1102.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 845.16	
Prezzo totale						€ 9296.72	

Scheda elemento: M.02.10.20.n

Anagrafica

Codice M.02.10.20.n

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1046.7 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 47,64 (4,10%)

m.d'o. € 869.76 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	24.0	€ 457.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
Totale Risorse Umane						€ 869.76	0.112
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1046.7	Prodotti da costruzione	cad	€ 6512.4	1.0	€ 6512.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6512.40	0.841
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 7747.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1162.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 890.92	
Prezzo totale						€ 9800.11	

Scheda elemento: M.02.10.20.o

Anagrafica

Codice M.02.10.20.o

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1163.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 51,32 (4,10%)

m.d'o. € 1087.20 (10.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	30.0	€ 571.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	30.0	€ 515.40	
Totale Risorse Umane						€ 1087.20	0.130
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1163.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 6892.39	1.0	€ 6892.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6892.39	0.826
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 8344.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1251.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 959.62	
Prezzo totale						€ 10555.85	

Scheda elemento: M.02.10.20.p

Anagrafica

Codice M.02.10.20.p

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1453.7 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 60,3 (4,10%)

m.d'o. € 1087.20 (8.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	30.0	€ 571.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	30.0	€ 515.40	
Totale Risorse Umane						€ 1087.20	0.111
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1453.7	Prodotti da costruzione	cad	€ 8352.93	1.0	€ 8352.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8352.93	0.852
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 9805.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1470.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1127.59	
Prezzo totale						€ 12403.44	

Scheda elemento: M.02.10.20.q

Anagrafica

Codice M.02.10.20.q

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1744.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 81,73 (4,10%)

m.d'o. € 1304.64 (7.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	36.0	€ 686.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	36.0	€ 618.48	
Totale Risorse Umane						€ 1304.64	0.098
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1744.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 11619.1	1.0	€ 11619.10	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.874
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 13288.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1993.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1528.20	
Prezzo totale						€ 16810.21	

Scheda elemento: M.02.10.20.r

Anagrafica

Codice M.02.10.20.r

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 2035.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 87,64 (4,10%)

m.d'o. € 1304.64 (7.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	36.0	€ 686.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	36.0	€ 618.48	
Totale Risorse Umane						€ 1304.64	0.092
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2035.2	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 12581.29	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.883
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 14250.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2137.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1638.85	
Prezzo totale						€ 18027.37	

Scheda elemento: M.02.10.20.s

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.s							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 2326.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 96,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1449.60 (7.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	40.0	€ 762.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	40.0	€ 687.20	
Totale Risorse Umane						€ 1449.60	0.092
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2326.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13937.85	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.885
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 15752.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2362.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1811.53	
Prezzo totale						€ 19926.80	

Scheda elemento: M.03.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.a							
Descrizione P = 1,6/3,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,08 (4,10%)							
m.d'o. € 43.49 (6.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.087
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=1,6/3,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 456.81	1.0	€ 456.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 456.81	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.53	
Prezzo totale						€ 632.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.b							
Descrizione P = 2,3/5,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,24 (4,10%)							
m.d'o. € 43.49 (6.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.083
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=2,3/5,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 483.44	1.0	€ 483.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.44	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.60	
Prezzo totale						€ 666.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.c							
Descrizione P = 4,5/10,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,68 (4,10%)					
m.d'o.		€ 43.49 (5.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.073
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 554.59	1.0	€ 554.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.59	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.78	
Prezzo totale						€ 756.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.d							
Descrizione P = 8,0/18,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,69 (4,10%)							
m.d'o. € 43.49 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.057
3	Bruciatore di gasolio monostadio P= 8,0/18,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 719.48	1.0	€ 719.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 719.48	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.74	
Prezzo totale						€ 965.16	

Scheda elemento: M.03.10.10.e

Anagrafica

Codice M.03.10.10.e

Descrizione P = 11,0/20,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,19 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (6.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.086
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=11,0/20,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 770.7	1.0	€ 770.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 770.70	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 126.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 96.97	
Prezzo totale						€ 1066.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.f

Anagrafica

Codice M.03.10.10.f

Descrizione P = 15,0/30,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,02 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (5.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.063
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=15,0/30,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1069.26	1.0	€ 1069.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1069.26	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.30	
Prezzo totale						€ 1444.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.a

Anagrafica

Codice M.03.10.20.a

Descrizione P = 15/30

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,06 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (4.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.055
3	Brucciato di gasolio bistadio P=15/30 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1237.74	1.0	€ 1237.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1237.74	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 196.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 150.68	
Prezzo totale						€ 1657.43	

Scheda elemento: M.03.10.20.b

Anagrafica

Codice M.03.10.20.b

Descrizione P = 16/45

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,31 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (3.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.043
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=16/45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1604.42	1.0	€ 1604.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1604.42	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 251.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 192.84	
Prezzo totale						€ 2121.28	

Scheda elemento: M.03.10.20.c

Anagrafica

Codice M.03.10.20.c

Descrizione P = 30/60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,92 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (3.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.045
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=30/60 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1851.77	1.0	€ 1851.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1851.77	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 290.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 222.96	
Prezzo totale						€ 2452.51	

Scheda elemento: M.03.10.20.d

Anagrafica

Codice M.03.10.20.d

Descrizione P = 45/90

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,57 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (2.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.037
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=45/90 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2281.95	1.0	€ 2281.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2281.95	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 355.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 272.43	
Prezzo totale						€ 2996.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.e

Anagrafica

Codice M.03.10.20.e

Descrizione P = 70/130

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,93 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (2.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.032
3	Brucciato di gasolio bistadio P=70/130 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2666.03	1.0	€ 2666.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2666.03	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 412.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 316.59	
Prezzo totale						€ 3482.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.f

Anagrafica

Codice M.03.10.20.f

Descrizione P = 100/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,88 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.027
3	Brucciato di gasolio bistadio P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3936.03	1.0	€ 3936.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3936.03	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 606.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 465.15	
Prezzo totale						€ 5116.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.g

Anagrafica

Codice M.03.10.20.g

Descrizione P = 150/300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 29,16 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.023
3	Brucciato di gasolio bistadio P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4631.95	1.0	€ 4631.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4631.95	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 711.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 545.18	
Prezzo totale						€ 5996.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.h

Anagrafica

Codice M.03.10.20.h

Descrizione P = 225/450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 34,91 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (1.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.019
3	Brucciato di gasolio bistadio P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5567.09	1.0	€ 5567.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5567.09	0.981
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 851.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 652.72	
Prezzo totale						€ 7179.90	

Scheda elemento: M.03.10.30.a

Anagrafica

Codice M.03.10.30.a

Descrizione P = 70/140

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,65 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (1.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.023
3	Bruciatore di gasolio modulante P=70/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4550.55	1.0	€ 4550.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4550.55	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 698.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 535.82	
Prezzo totale						€ 5893.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.b							
Descrizione P = 100/200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 32,78 (4,10%)							
m.d'o. € 108.72 (1.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.020
3	Bruciatore di gasolio modulante P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5221.89	1.0	€ 5221.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5221.89	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 799.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 613.02	
Prezzo totale						€ 6743.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.c							
Descrizione P = 150/300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 39,41 (4,10%)							
m.d'o. € 108.72 (1.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.017
3	Bruciatore di gasolio modulante P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 6299.88	1.0	€ 6299.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6299.88	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 961.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 736.99	
Prezzo totale						€ 8106.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.d

Anagrafica

Codice M.03.10.30.d

Descrizione P = 225/450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 47,08 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (1.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.014
3	Bruciatore di gasolio modulante P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7547.36	1.0	€ 7547.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7547.36	0.986
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1148.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 880.45	
Prezzo totale						€ 9684.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.e

Anagrafica

Codice M.03.10.30.e

Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,56 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.024
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.36	
Prezzo totale						€ 938.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.f

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.f							
Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.12 (8.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.107
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.46	
Prezzo totale						€ 214.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.g

Anagrafica

Codice M.03.10.30.g

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,93 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.058
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.12	
Prezzo totale						€ 397.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.h

Anagrafica

Codice M.03.10.30.h

Descrizione Maggiorazione per sonda di pressione con adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,43 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (3.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.046
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.37	
Prezzo totale						€ 499.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.10.a

Anagrafica							
Codice M.03.20.10.a							
Descrizione P = 4,5/10,0.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,88 (4,10%)							
m.d'o. € 72.48 (4.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.057
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1209.08	1.0	€ 1209.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1209.08	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 192.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 147.38	
Prezzo totale						€ 1621.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.10.b

Anagrafica

Codice M.03.20.10.b

Descrizione P = 10,0/20,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,17 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (3.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.049
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=10,0/20,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1418.03	1.0	€ 1418.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1418.03	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 223.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 171.41	
Prezzo totale						€ 1885.50	

Scheda elemento: M.03.20.10.c

Anagrafica							
Codice M.03.20.10.c							
Descrizione Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)							
m.d'o. € 18.12 (35.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.448
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.3	1.0	€ 22.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.30	0.552
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.13	

Scheda elemento: M.03.20.10.d

Anagrafica

Codice M.03.20.10.d

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (9.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.121
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.12	1.0	€ 131.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.12	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.16	
Prezzo totale						€ 188.79	

Scheda elemento: M.03.20.20.a

Anagrafica

Codice M.03.20.20.a

Descrizione P = 15/30

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,6 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (2.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.033
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=15/30 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2139.04	1.0	€ 2139.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2139.04	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 331.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 254.33	
Prezzo totale						€ 2797.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.b

Anagrafica

Codice M.03.20.20.b

Descrizione P = 18/45

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,85 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.030
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=18/45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2342.85	1.0	€ 2342.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2342.85	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 362.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 277.76	
Prezzo totale						€ 3055.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.c

Anagrafica

Codice M.03.20.20.c

Descrizione P = 30/60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,61 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (2.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.032
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=30/60 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2614.27	1.0	€ 2614.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2614.27	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 405.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 310.64	
Prezzo totale						€ 3417.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.d

Anagrafica

Codice M.03.20.20.d

Descrizione P = 43/100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,82 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (2.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.028
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=43/100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2973.79	1.0	€ 2973.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2973.79	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 459.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 351.99	
Prezzo totale						€ 3871.86	

Scheda elemento: M.03.20.20.e

Anagrafica

Codice M.03.20.20.e

Descrizione Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (14.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.184
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.39	1.0	€ 80.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.39	0.816
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.33	
Prezzo totale						€ 124.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.f

Anagrafica

Codice M.03.20.20.f

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (6.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.087
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 191.0	1.0	€ 191.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.00	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.05	
Prezzo totale						€ 264.54	

Scheda elemento: M.03.20.20.g

Anagrafica

Codice M.03.20.20.g

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 45 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.215
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.68	
Prezzo totale						€ 106.48	

Scheda elemento: M.03.20.20.h

Anagrafica							
Codice M.03.20.20.h							
Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 100 Kg/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.12 (13.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.171
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.56	1.0	€ 87.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.56	0.829
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.15	
Prezzo totale						€ 133.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.a

Anagrafica

Codice M.03.20.30.a

Descrizione P = 70/140

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,21 (4,10%)

m.d'o. € 115.97 (2.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.2	€ 60.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.2	€ 54.98	
Totale Risorse Umane						€ 115.97	0.031
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=70/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3658.44	1.0	€ 3658.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3658.44	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 566.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 434.06	
Prezzo totale						€ 4774.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.b

Anagrafica

Codice M.03.20.30.b

Descrizione P = 100/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,05 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (2.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.026
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5073.38	1.0	€ 5073.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5073.38	0.974
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 781.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 599.27	
Prezzo totale						€ 6592.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.c

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.c							
Descrizione P = 150/300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 39,28 (4,10%)							
m.d'o. € 137.71 (1.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.022
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 6249.68	1.0	€ 6249.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6249.68	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 958.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 734.55	
Prezzo totale						€ 8080.05	

Scheda elemento: M.03.20.30.d

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.d							
Descrizione P = 225/450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 46,81 (4,10%)							
m.d'o. € 137.71 (1.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.018
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7473.1	1.0	€ 7473.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7473.10	0.982
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1141.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 875.24	
Prezzo totale						€ 9627.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.e

Anagrafica

Codice M.03.20.30.e

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,82 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.029
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 603.77	1.0	€ 603.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.77	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.52	
Prezzo totale						€ 786.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.f

Anagrafica

Codice M.03.20.30.f

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.215
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Kit nafta densa, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.68	
Prezzo totale						€ 106.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.a

Anagrafica

Codice M.03.20.40.a

Descrizione P = 35/140

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 31,9 (4,10%)

m.d'o. € 115.97 (1.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.2	€ 60.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.2	€ 54.98	
Totale Risorse Umane						€ 115.97	0.022
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=35/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5071.33	1.0	€ 5071.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5071.33	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 778.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 596.54	
Prezzo totale						€ 6561.94	

Scheda elemento: M.03.20.40.b

Anagrafica

Codice M.03.20.40.b

Descrizione P = 50/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 37,0 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.023
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=50/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5878.9	1.0	€ 5878.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5878.90	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 902.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 691.91	
Prezzo totale						€ 7611.01	

Scheda elemento: M.03.20.40.c

Anagrafica

Codice M.03.20.40.c

Descrizione P = 60/300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 48,46 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (1.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.017
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=60/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7742.47	1.0	€ 7742.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7742.47	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1182.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 906.22	
Prezzo totale						€ 9968.43	

Scheda elemento: M.03.20.40.d

Anagrafica

Codice M.03.20.40.d

Descrizione P = 100/450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 57,69 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (1.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.015
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=100/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 9243.41	1.0	€ 9243.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9243.41	0.985
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1407.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1078.83	
Prezzo totale						€ 11867.12	

Scheda elemento: M.03.20.40.e

Anagrafica

Codice M.03.20.40.e

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,82 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.029
3	Bruciatore di olio combustibile modulante: Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 603.77	1.0	€ 603.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.77	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.52	
Prezzo totale						€ 786.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.f

Anagrafica

Codice M.03.20.40.f

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.215
3	Bruciatore di olio combustibile modulante: Kit nafta densa, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.68	
Prezzo totale						€ 106.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.g

Anagrafica

Codice M.03.20.40.g

Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,56 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.024
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.36	
Prezzo totale						€ 938.95	

Scheda elemento: M.03.20.40.h

Anagrafica

Codice M.03.20.40.h

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,04 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.107
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.46	
Prezzo totale						€ 214.03	

Scheda elemento: M.03.20.40.i

Anagrafica

Codice M.03.20.40.i

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,93 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.058
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.12	
Prezzo totale						€ 397.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.j

Anagrafica

Codice M.03.20.40.j

Descrizione Maggiorazione per sonda di pressione e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,43 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (3.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.046
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.37	
Prezzo totale						€ 499.09	

Scheda elemento: M.03.30.10.a

Anagrafica							
Codice M.03.30.10.a							
Descrizione P = 11/35							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,47 (4,10%)							
m.d'o. € 72.48 (10.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.128
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=11/35 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 492.13	1.0	€ 492.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 492.13	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.93	
Prezzo totale						€ 714.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.b

Anagrafica

Codice M.03.30.10.b

Descrizione P = 23/58

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,37 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.102
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=23/58 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.58	1.0	€ 638.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 638.58	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.77	
Prezzo totale						€ 899.49	

Scheda elemento: M.03.30.10.c

Anagrafica

Codice M.03.30.10.c

Descrizione P = 46/93

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,49 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.097
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=46/93 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 805.52	1.0	€ 805.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.52	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 133.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.64	
Prezzo totale						€ 1129.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.d

Anagrafica

Codice M.03.30.10.d

Descrizione P = 81/175

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,66 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (6.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.080
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 996.57	1.0	€ 996.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 996.57	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 162.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 124.61	
Prezzo totale						€ 1370.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.e

Anagrafica

Codice M.03.30.10.e

Descrizione P = 81/175, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,41 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (4.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.057
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 1443.62	1.0	€ 1443.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1443.62	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 229.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 176.02	
Prezzo totale						€ 1936.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.f

Anagrafica

Codice M.03.30.10.f

Descrizione P = 81/232

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,3 (4,10%)

m.d'o. € 86.97 (5.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.073
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1100.51	1.0	€ 1100.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1100.51	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 178.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.56	
Prezzo totale						€ 1502.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.g

Anagrafica							
Codice M.03.30.10.g							
Descrizione P = 81/232, armatura UNI							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,05 (4,10%)							
m.d'o. € 86.97 (4.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.053
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 1547.55	1.0	€ 1547.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1547.55	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 245.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.97	
Prezzo totale						€ 2067.67	

Scheda elemento: M.03.30.10.h

Anagrafica

Codice M.03.30.10.h

Descrizione P = 150/350

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,3 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.050
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2053.51	1.0	€ 2053.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2053.51	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 324.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 248.66	
Prezzo totale						€ 2735.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.i

Anagrafica

Codice M.03.30.10.i

Descrizione P = 150/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,64 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.043
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2435.06	1.0	€ 2435.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2435.06	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 381.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 292.54	
Prezzo totale						€ 3217.89	

Scheda elemento: M.03.30.10.j

Anagrafica

Codice M.03.30.10.j

Descrizione P = 185/465

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,48 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (3.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.043
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2408.92	1.0	€ 2408.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2408.92	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 377.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 289.53	
Prezzo totale						€ 3184.82	

Scheda elemento: M.03.30.10.k

Anagrafica

Codice M.03.30.10.k

Descrizione P = 185/465, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,64 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.036
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2922.56	1.0	€ 2922.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2922.56	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 454.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 348.60	
Prezzo totale						€ 3834.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.I

Anagrafica

Codice M.03.30.10.I

Descrizione P = 325/660

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,47 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.051
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2851.33	1.0	€ 2851.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2851.33	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 450.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 345.41	
Prezzo totale						€ 3799.48	

Scheda elemento: M.03.30.10.m

Anagrafica

Codice M.03.30.10.m

Descrizione P = 325/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 21,63 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (3.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.043
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3365.04	1.0	€ 3365.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3365.04	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 527.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 404.48	
Prezzo totale						€ 4449.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.n

Anagrafica

Codice M.03.30.10.n

Descrizione P = 525/1050

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,84 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.041
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3561.16	1.0	€ 3561.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3561.16	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 557.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 427.04	
Prezzo totale						€ 4697.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.o

Anagrafica

Codice M.03.30.10.o

Descrizione P = 525/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,31 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.036
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4126.0	1.0	€ 4126.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4126.00	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 641.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 491.99	
Prezzo totale						€ 5411.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.a

Anagrafica

Codice M.03.30.20.a

Descrizione P = 150/350

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,54 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (3.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.043
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2417.66	1.0	€ 2417.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2417.66	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 378.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 290.53	
Prezzo totale						€ 3195.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.b

Anagrafica

Codice M.03.30.20.b

Descrizione P = 150/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,88 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.037
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2799.19	1.0	€ 2799.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2799.19	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 436.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 334.41	
Prezzo totale						€ 3678.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.c

Anagrafica

Codice M.03.30.20.c

Descrizione P = 185/465

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,8 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.040
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2622.47	1.0	€ 2622.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2622.47	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 409.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 314.09	
Prezzo totale						€ 3454.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.d

Anagrafica

Codice M.03.30.20.d

Descrizione P = 185/465, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,16 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.035
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3006.01	1.0	€ 3006.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3006.01	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 467.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 358.19	
Prezzo totale						€ 3940.13	

Scheda elemento: M.03.30.20.e

Anagrafica							
Codice M.03.30.20.e							
Descrizione P = 325/660							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,87 (4,10%)							
m.d'o. € 152.21 (3.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.047
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3079.24	1.0	€ 3079.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3079.24	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 484.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 371.62	
Prezzo totale						€ 4087.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.f

Anagrafica

Codice M.03.30.20.f

Descrizione P = 325/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,22 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.042
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3460.76	1.0	€ 3460.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3460.76	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 541.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 415.49	
Prezzo totale						€ 4570.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.g

Anagrafica

Codice M.03.30.20.g

Descrizione P = 525/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,54 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=525/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4488.06	1.0	€ 4488.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4488.06	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 696.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 533.63	
Prezzo totale						€ 5869.94	

Scheda elemento: M.03.30.20.h

Anagrafica							
Codice M.03.30.20.h							
Descrizione P = 800/1760							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 32,25 (4,10%)							
m.d'o. € 217.44 (3.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.041
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 5026.29	1.0	€ 5026.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5026.29	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 786.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 603.03	
Prezzo totale						€ 6633.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.i

Anagrafica							
Codice M.03.30.20.i							
Descrizione P = 800/1760, armatura UNI							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 34,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 217.44 (3.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.039
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 5413.44	1.0	€ 5413.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5413.44	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 844.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 647.55	
Prezzo totale						€ 7123.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.a

Anagrafica

Codice M.03.30.30.a

Descrizione P = 130/350

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,78 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.029
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3594.93	1.0	€ 3594.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3594.93	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 555.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 425.92	
Prezzo totale						€ 4685.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.b

Anagrafica

Codice M.03.30.30.b

Descrizione P = 130/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 25,12 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.027
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3976.48	1.0	€ 3976.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3976.48	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 612.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 469.80	
Prezzo totale						€ 5167.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.c

Anagrafica

Codice M.03.30.30.c

Descrizione P = 180/470

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,96 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.028
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3786.48	1.0	€ 3786.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3786.48	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 584.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 447.95	
Prezzo totale						€ 4927.43	

Scheda elemento: M.03.30.30.d

Anagrafica

Codice M.03.30.30.d

Descrizione P = 180/470, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,3 (4,10%)

m.d'o. € 108.72 (2.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.0	€ 57.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.0	€ 51.54	
Totale Risorse Umane						€ 108.72	0.025
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4168.5	1.0	€ 4168.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4168.50	0.975
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 641.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 491.88	
Prezzo totale						€ 5410.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.e

Anagrafica

Codice M.03.30.30.e

Descrizione P = 320/660

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 27,83 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.034
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 4372.34	1.0	€ 4372.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4372.34	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 678.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 520.32	
Prezzo totale						€ 5723.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.f

Anagrafica

Codice M.03.30.30.f

Descrizione P = 320/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 30,18 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.031
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4754.34	1.0	€ 4754.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4754.34	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 735.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 564.25	
Prezzo totale						€ 6206.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.g

Anagrafica

Codice M.03.30.30.g

Descrizione P = 520/1050

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,04 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.029
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 5057.52	1.0	€ 5057.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5057.52	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 781.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 599.12	
Prezzo totale						€ 6590.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.h

Anagrafica

Codice M.03.30.30.h

Descrizione P = 520/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 29,9 (4,10%)

m.d'o. € 152.21 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.2	€ 80.05	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.2	€ 72.16	
Totale Risorse Umane						€ 152.21	0.031
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4709.3	1.0	€ 4709.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4709.30	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 729.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 559.07	
Prezzo totale						€ 6149.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.i

Anagrafica

Codice M.03.30.30.i

Descrizione P = 800/1760

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 40,46 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 6361.82	1.0	€ 6361.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6361.82	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 986.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 756.62	
Prezzo totale						€ 8322.77	

Scheda elemento: M.03.30.30.j

Anagrafica

Codice M.03.30.30.j

Descrizione P = 800/1760, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 42,85 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.031
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 6750.0	1.0	€ 6750.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6750.00	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1045.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 801.26	
Prezzo totale						€ 8813.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.k

Anagrafica

Codice M.03.30.30.k

Descrizione P = 1163/2325

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 47,66 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.028
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 7531.48	1.0	€ 7531.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7531.48	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1162.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 891.13	
Prezzo totale						€ 9802.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.I

Anagrafica

Codice M.03.30.30.I

Descrizione P = 1163/2325, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 49,66 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (2.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.027
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 7858.18	1.0	€ 7858.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7858.18	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1211.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 928.70	
Prezzo totale						€ 10215.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.m

Anagrafica

Codice M.03.30.30.m

Descrizione P = 1750/3490

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 54,08 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 8503.96	1.0	€ 8503.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8503.96	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1319.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1011.30	
Prezzo totale						€ 11124.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.n

Anagrafica

Codice M.03.30.30.n

Descrizione P = 1750/3490, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 56,09 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (2.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.032
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 8830.15	1.0	€ 8830.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8830.15	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1368.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1048.81	
Prezzo totale						€ 11536.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.o

Anagrafica

Codice M.03.30.30.o

Descrizione P = 2440/5000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 64,12 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.028
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10136.02	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1563.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1198.98	
Prezzo totale						€ 13188.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.p

Anagrafica

Codice M.03.30.30.p

Descrizione P = 2440/5000, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 66,02 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (2.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.027
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10444.32	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1610.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1234.44	
Prezzo totale						€ 13578.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.q

Anagrafica

Codice M.03.30.30.q

Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,56 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (1.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.024
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.36	
Prezzo totale						€ 938.95	

Scheda elemento: M.03.30.30.r

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.r							
Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.12 (8.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.107
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.46	
Prezzo totale						€ 214.03	

Scheda elemento: M.03.30.30.s

Anagrafica

Codice M.03.30.30.s

Descrizione Maggiorazione prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,93 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.058
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.12	
Prezzo totale						€ 397.30	

Scheda elemento: M.03.30.30.t

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.t							
Descrizione Maggiorazione prezzo per sonda di pressione con adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,43 (4,10%)							
m.d'o. € 18.12 (3.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.046
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.37	
Prezzo totale						€ 499.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.a

Anagrafica

Codice M.04.10.10.a

Descrizione Da 25000Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,48 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (28.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.360
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 25000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 257.66	1.0	€ 257.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 257.66	0.640
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.30	
Prezzo totale						€ 509.31	

Scheda elemento: M.04.10.10.b

Anagrafica

Codice M.04.10.10.b

Descrizione Da 35000Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,74 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (25.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.325
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 35000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.63	1.0	€ 300.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.63	0.675
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.24	
Prezzo totale						€ 563.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.c							
Descrizione Da 50000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,88 (4,10%)							
m.d'o. € 144.96 (18.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.230
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 50000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 486.65	1.0	€ 486.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 486.65	0.770
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.64	
Prezzo totale						€ 798.99	

Scheda elemento: M.04.10.10.d

Anagrafica

Codice M.04.10.10.d

Descrizione Da 100000Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,0 (4,10%)

m.d'o. € 173.95 (14.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.8	€ 91.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.8	€ 82.46	
Totale Risorse Umane						€ 173.95	0.178
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 100000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 801.59	1.0	€ 801.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 801.59	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.19	
Prezzo totale						€ 1234.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.e							
Descrizione Da 133000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 9,61 (4,10%)							
m.d'o. € 181.20 (9.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.0	€ 95.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.0	€ 85.90	
Totale Risorse Umane						€ 181.20	0.116
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 133000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1381.38	1.0	€ 1381.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1381.38	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 234.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 179.70	
Prezzo totale						€ 1976.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.f							
Descrizione Da 210000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,89 (4,10%)							
m.d'o. € 195.69 (8.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.4	€ 102.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.4	€ 92.77	
Totale Risorse Umane						€ 195.69	0.111
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 210000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1574.58	1.0	€ 1574.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1574.58	0.889
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 265.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 203.58	
Prezzo totale						€ 2239.39	

Scheda elemento: M.04.10.10.g

Anagrafica

Codice M.04.10.10.g

Descrizione Da 280000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,52 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (8.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.107
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 280000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1817.96	1.0	€ 1817.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1817.96	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 305.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 234.07	
Prezzo totale						€ 2574.78	

Scheda elemento: M.04.10.10.h

Anagrafica

Codice M.04.10.10.h

Descrizione Da 340000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,2 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (5.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.073
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 340000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2741.21	1.0	€ 2741.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2741.21	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 443.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 340.25	
Prezzo totale						€ 3742.70	

Scheda elemento: M.04.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.i							
Descrizione Da 400000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 18,77 (4,10%)							
m.d'o. € 246.43 (6.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.8	€ 129.61	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.8	€ 116.82	
Totale Risorse Umane						€ 246.43	0.081
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 400000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2805.71	1.0	€ 2805.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2805.71	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 457.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 351.00	
Prezzo totale						€ 3860.96	

Scheda elemento: M.04.10.10.j

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.j							
Descrizione Da 490000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,96 (4,10%)							
m.d'o. € 268.17 (6.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.4	€ 141.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.4	€ 127.13	
Totale Risorse Umane						€ 268.17	0.083
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 490000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2977.43	1.0	€ 2977.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2977.43	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 486.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 373.24	
Prezzo totale						€ 4105.68	

Scheda elemento: M.04.10.10.k

Anagrafica

Codice M.04.10.10.k

Descrizione Da 630000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,25 (4,10%)

m.d'o. € 268.17 (5.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.4	€ 141.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.4	€ 127.13	
Totale Risorse Umane						€ 268.17	0.074
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 630000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3349.59	1.0	€ 3349.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3349.59	0.926
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 542.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 416.04	
Prezzo totale						€ 4576.46	

Scheda elemento: M.04.10.10.I

Anagrafica

Codice M.04.10.10.I

Descrizione Da 810000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,66 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (5.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.075
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 810000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3557.19	1.0	€ 3557.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3557.19	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 577.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 442.42	
Prezzo totale						€ 4866.60	

Scheda elemento: M.04.10.10.m

Anagrafica

Codice M.04.10.10.m

Descrizione Da 1110000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 27,23 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (5.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.065
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 1110000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4136.92	1.0	€ 4136.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4136.92	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 664.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 509.09	
Prezzo totale						€ 5599.96	

Scheda elemento: M.04.10.20.a

Anagrafica

Codice M.04.10.20.a

Descrizione Da 20000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,95 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (36.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.458
3	Scambiatore a fascia PA = 20000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.74	1.0	€ 171.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.74	0.542
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.42	
Prezzo totale						€ 400.62	

Scheda elemento: M.04.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.b							
Descrizione Da 45000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (4,10%)							
m.d'o. € 144.96 (25.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.320
3	Scambiatore a fascia PA = 45000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 307.78	1.0	€ 307.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.78	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.06	
Prezzo totale						€ 572.71	

Scheda elemento: M.04.10.20.c

Anagrafica

Codice M.04.10.20.c

Descrizione Da 98000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,81 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (14.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.185
3	Scambiatore a fascia PA = 98000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 637.02	1.0	€ 637.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.02	0.815
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.93	
Prezzo totale						€ 989.21	

Scheda elemento: M.04.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.d							
Descrizione Da 185000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 144.96 (7.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.095
3	Scambiatore a fascia PA = 185000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1388.54	1.0	€ 1388.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1388.54	0.905
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 230.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 176.35	
Prezzo totale						€ 1939.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.e

Anagrafica

Codice M.04.10.20.e

Descrizione Da 290000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,19 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.080
3	Scambiatore a fascia PA = 290000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1674.82	1.0	€ 1674.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1674.82	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 272.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 209.27	
Prezzo totale						€ 2302.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.f

Anagrafica

Codice M.04.10.20.f

Descrizione Da 460000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,02 (4,10%)

m.d'o. € 181.20 (4.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.0	€ 95.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.0	€ 85.90	
Totale Risorse Umane						€ 181.20	0.062
3	Scambiatore a fascia PA = 460000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2748.36	1.0	€ 2748.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2748.36	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 439.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 336.90	
Prezzo totale						€ 3705.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.g

Anagrafica

Codice M.04.10.20.g

Descrizione Da 850000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 21,32 (4,10%)

m.d'o. € 202.95 (4.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.6	€ 106.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.6	€ 96.21	
Totale Risorse Umane						€ 202.95	0.059
3	Scambiatore a fascia PA = 850000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3263.75	1.0	€ 3263.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3263.75	0.941
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 520.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 398.67	
Prezzo totale						€ 4385.37	

Scheda elemento: M.04.10.20.h

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.h							
Descrizione Da 1100000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 23,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 217.44 (4.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.056
3	Scambiatore a fascia PA = 1100000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3671.68	1.0	€ 3671.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3671.68	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 583.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 447.25	
Prezzo totale						€ 4919.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.i

Anagrafica

Codice M.04.10.20.i

Descrizione Da 1400000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 27,26 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.049
3	Scambiatore a fascia PA = 1400000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4215.61	1.0	€ 4215.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4215.61	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 664.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 509.80	
Prezzo totale						€ 5607.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.a

Anagrafica

Codice M.05.10.10.a

Descrizione DN20

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 18.84 (27.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.52	€ 9.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.52	€ 8.93	
Totale Risorse Umane						€ 18.84	0.343
3	Separatore d'aria in ghisa DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.02	1.0	€ 36.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.02	0.657
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.31	
Prezzo totale						€ 69.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.b							
Descrizione DN25							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)							
m.d'o. € 36.24 (37.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.478
3	Separatore d'aria in ghisa DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.64	1.0	€ 39.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.64	0.522
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.73	
Prezzo totale						€ 95.99	

Scheda elemento: M.05.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.c							
Descrizione DN32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (4,10%)							
m.d'o. € 43.49 (39.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.505
3	Separatore d'aria in ghisa DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.56	1.0	€ 42.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.56	0.495
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.90	
Prezzo totale						€ 108.86	

Scheda elemento: M.05.10.10.d

Anagrafica

Codice M.05.10.10.d

Descrizione DN40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)

m.d'o. € 48.56 (41.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.34	€ 25.54	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.34	€ 23.02	
Totale Risorse Umane						€ 48.56	0.521
3	Separatore d'aria in ghisa DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.69	1.0	€ 44.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.69	0.479
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.72	
Prezzo totale						€ 117.96	

Scheda elemento: M.05.10.10.e

Anagrafica

Codice M.05.10.10.e

Descrizione DN50

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (4,10%)

m.d'o. € 54.36 (34.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.5	€ 28.59	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.5	€ 25.77	
Totale Risorse Umane						€ 54.36	0.443
3	Separatore d'aria in ghisa DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.47	1.0	€ 68.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.47	0.557
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.13	
Prezzo totale						€ 155.38	

Scheda elemento: M.05.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.f							
Descrizione DN65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (4,10%)							
m.d'o. € 72.48 (27.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.352
3	Separatore d'aria in ghisa DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.36	1.0	€ 133.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.36	0.648
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.67	
Prezzo totale						€ 260.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.g							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 86.97 (29.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.4	€ 45.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.4	€ 41.23	
Totale Risorse Umane						€ 86.97	0.376
3	Separatore d'aria in ghisa DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.15	1.0	€ 144.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.15	0.624
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.58	
Prezzo totale						€ 292.37	

Scheda elemento: M.05.10.10.h

Anagrafica

Codice M.05.10.10.h

Descrizione DN100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,72 (4,10%)

m.d'o. € 101.47 (8.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.8	€ 53.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.8	€ 48.10	
Totale Risorse Umane						€ 101.47	0.109
3	Separatore d'aria in ghisa DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 829.1	1.0	€ 829.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 829.10	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.02	
Prezzo totale						€ 1177.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.a

Anagrafica

Codice M.05.10.20.a

Descrizione D 3/4"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (17.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.227
3	Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.5	1.0	€ 34.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.50	0.773
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
Prezzo totale						€ 56.49	

Scheda elemento: M.05.10.20.b

Anagrafica

Codice M.05.10.20.b

Descrizione D 1"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 13.04 (19.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.36	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.36	€ 6.18	
Totale Risorse Umane						€ 13.04	0.244
3	Tronchetto di misuratore di portata di diametro1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.38	1.0	€ 40.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.38	0.756
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.14	
Prezzo totale						€ 67.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.c

Anagrafica

Codice M.05.10.20.c

Descrizione DN 32

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)

m.d'o. € 28.27 (17.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.78	€ 14.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.78	€ 13.40	
Totale Risorse Umane						€ 28.27	0.216
3	Tronchetto di misuratore di portata DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.52	1.0	€ 102.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.52	0.784
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.04	
Prezzo totale						€ 165.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.d

Anagrafica

Codice M.05.10.20.d

Descrizione DN 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,91 (4,10%)

m.d'o. € 31.89 (16.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.88	€ 16.77	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.88	€ 15.12	
Totale Risorse Umane						€ 31.89	0.215
3	Tronchetto di misuratore di portata DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.56	1.0	€ 116.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.56	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.07	
Prezzo totale						€ 187.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.e

Anagrafica

Codice M.05.10.20.e

Descrizione DN 50

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,12 (4,10%)

m.d'o. € 39.13 (16.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.08	€ 20.58	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.08	€ 18.55	
Totale Risorse Umane						€ 39.13	0.214
3	Tronchetto di misuratore di portata DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.7	1.0	€ 143.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.70	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.02	
Prezzo totale						€ 231.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.f

Anagrafica

Codice M.05.10.20.f

Descrizione DN 65

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,33 (4,10%)

m.d'o. € 47.11 (17.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.3	€ 24.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.3	€ 22.33	
Totale Risorse Umane						€ 47.11	0.218
3	Tronchetto di misuratore di portata DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.4	1.0	€ 169.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.40	0.782
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.90	
Prezzo totale						€ 273.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.g

Anagrafica

Codice M.05.10.20.g

Descrizione DN 80

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (4,10%)

m.d'o. € 52.19 (15.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.44	€ 27.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.44	€ 24.74	
Totale Risorse Umane						€ 52.19	0.194
3	Tronchetto di misuratore di portata DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.51	1.0	€ 216.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.51	0.806
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.90	
Prezzo totale						€ 339.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.h

Anagrafica

Codice M.05.10.20.h

Descrizione DN 100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,19 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (14.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.185
3	Tronchetto di misuratore di portata DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.25	1.0	€ 290.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.25	0.815
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.96	
Prezzo totale						€ 450.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.i

Anagrafica

Codice M.05.10.20.i

Descrizione DN 125

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,13 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (4.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.063
3	Tronchetto di misuratore di portata DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 1086.34	1.0	€ 1086.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1086.34	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.26	
Prezzo totale						€ 1465.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.30.a

Anagrafica

Codice M.05.10.30.a

Descrizione Termometro a quadrante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (38.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.482
3	Termometro a quadrante	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.93	1.0	€ 38.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.93	0.518
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.64	
Prezzo totale						€ 95.09	

Scheda elemento: M.05.10.40.a

Anagrafica

Codice M.05.10.40.a

Descrizione Termometro a colonnina di mercurio

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (30.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.392
3	Termometro a colonnina di mercurio	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.21	1.0	€ 56.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.21	0.608
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.63	
Prezzo totale						€ 116.95	

Scheda elemento: M.05.10.50.a

Anagrafica

Codice M.05.10.50.a

Descrizione Idrometro a quadrante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (43.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.545
3	Idrometro a quadrante	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.27	1.0	€ 30.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.27	0.455
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.65	
Prezzo totale						€ 84.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.a							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (10.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.134
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	Prodotti da costruzione	cad	€ 649.44	1.0	€ 649.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.44	0.651
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.215
Totale Parziale (TP)						€ 998.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 149.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.81	
Prezzo totale						€ 1262.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.b							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (8.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.102
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 971.31	1.0	€ 971.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 971.31	0.736
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.163
Totale Parziale (TP)						€ 1320.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 198.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 151.82	
Prezzo totale						€ 1670.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.c							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,61 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (6.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.086
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 1214.03	1.0	€ 1214.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1214.03	0.777
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.137
Totale Parziale (TP)						€ 1562.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 234.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 179.74	
Prezzo totale						€ 1977.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.d

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.d							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (6.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.083
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1263.25	1.0	€ 1263.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1263.25	0.784
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.133
Totale Parziale (TP)						€ 1612.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 241.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 185.40	
Prezzo totale						€ 2039.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.e

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.e							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 11,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (5.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.071
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1536.12	1.0	€ 1536.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1536.12	0.815
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.114
Totale Parziale (TP)						€ 1885.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 282.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 216.77	
Prezzo totale						€ 2384.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.f

Anagrafica

Codice M.05.10.60.f

Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,03 (4,10%)

m.d'o. € 134.16 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.055
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2095.38	1.0	€ 2095.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2095.38	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.088
Totale Parziale (TP)						€ 2444.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 366.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 281.09	
Prezzo totale						€ 3091.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.g

Anagrafica

Codice M.05.10.60.g

Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,35 (4,10%)

m.d'o. € 134.16 (3.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.048
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2472.03	1.0	€ 2472.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2472.03	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.076
Totale Parziale (TP)						€ 2820.91	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 423.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 324.40	
Prezzo totale						€ 3568.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.h							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,62 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (3.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.047
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2516.9	1.0	€ 2516.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2516.90	0.878
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 2865.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 429.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 329.56	
Prezzo totale						€ 3625.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.i							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 20,43 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (3.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.040
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2972.33	1.0	€ 2972.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2972.33	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 3321.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 498.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 381.94	
Prezzo totale						€ 4201.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.j

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.j							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 23,45 (4,10%)							
m.d'o. € 268.32 (5.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.070
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3329.13	1.0	€ 3329.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3329.13	0.873
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 3812.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 571.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 438.40	
Prezzo totale						€ 4822.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.k

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.k							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,21 (4,10%)							
m.d'o. € 268.32 (4.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.061
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3940.93	1.0	€ 3940.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3940.93	0.891
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 4423.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 663.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 508.76	
Prezzo totale						€ 5596.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.I

Anagrafica

Codice M.05.10.60.I

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 33,28 (4,10%)

m.d'o. € 268.32 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.050
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4928.05	1.0	€ 4928.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4928.05	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 5411.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 811.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 622.27	
Prezzo totale						€ 6845.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.m

Anagrafica

Codice M.05.10.60.m

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 38,56 (4,10%)

m.d'o. € 268.32 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.043
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 5787.14	1.0	€ 5787.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5787.14	0.923
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 6270.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 940.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 721.07	
Prezzo totale						€ 7931.78	

Scheda elemento: M.05.10.70.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.a							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,23 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (12.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.158
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	Prodotti da costruzione	cad	€ 500.99	1.0	€ 500.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 500.99	0.589
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.253
Totale Parziale (TP)						€ 849.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.73	
Prezzo totale						€ 1075.08	

Scheda elemento: M.05.10.70.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.b							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,71 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (9.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.123
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.63	1.0	€ 741.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 741.63	0.680
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.197
Totale Parziale (TP)						€ 1090.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.41	
Prezzo totale						€ 1379.50	

Scheda elemento: M.05.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.c							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (8.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.106
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 921.33	1.0	€ 921.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.33	0.725
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.169
Totale Parziale (TP)						€ 1270.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 190.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 146.07	
Prezzo totale						€ 1606.81	

Scheda elemento: M.05.10.70.d

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.d							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,46 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (7.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.098
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1027.02	1.0	€ 1027.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1027.02	0.746
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.156
Totale Parziale (TP)						€ 1375.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 206.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 158.23	
Prezzo totale						€ 1740.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.e

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.e							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.16 (6.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.084
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1248.88	1.0	€ 1248.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1248.88	0.782
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 1597.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 239.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 183.74	
Prezzo totale						€ 2021.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.f

Anagrafica

Codice M.05.10.70.f

Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,62 (4,10%)

m.d'o. € 134.16 (5.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.065
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 1703.55	1.0	€ 1703.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1703.55	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.105
Totale Parziale (TP)						€ 2052.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 307.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 236.03	
Prezzo totale						€ 2596.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.g

Anagrafica

Codice M.05.10.70.g

Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,51 (4,10%)

m.d'o. € 134.16 (4.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.057
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2009.8	1.0	€ 2009.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2009.80	0.852
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.091
Totale Parziale (TP)						€ 2358.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 353.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 271.25	
Prezzo totale						€ 2983.73	

Scheda elemento: M.05.10.70.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.h							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,73 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (4.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.056
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2046.24	1.0	€ 2046.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2046.24	0.854
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 2395.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 359.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 275.44	
Prezzo totale						€ 3029.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.i							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,01 (4,10%)							
m.d'o. € 134.16 (3.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.049
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2416.52	1.0	€ 2416.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2416.52	0.874
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.078
Totale Parziale (TP)						€ 2765.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 414.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 318.02	
Prezzo totale						€ 3498.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.j

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.j							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,62 (4,10%)							
m.d'o. € 268.32 (6.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.084
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 2706.65	1.0	€ 2706.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2706.65	0.849
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 3189.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 478.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 366.81	
Prezzo totale						€ 4034.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.k

Anagrafica

Codice M.05.10.70.k

Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,68 (4,10%)

m.d'o. € 268.32 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.073
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3204.01	1.0	€ 3204.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3204.01	0.869
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 3687.05	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 553.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 424.01	
Prezzo totale						€ 4664.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.I

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.I							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,61 (4,10%)							
m.d'o. € 268.32 (4.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.060
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4006.57	1.0	€ 4006.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4006.57	0.892
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 4489.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 673.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 516.30	
Prezzo totale						€ 5679.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.m

Anagrafica

Codice M.05.10.70.m

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 31,91 (4,10%)

m.d'o. € 268.32 (4.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.0	€ 143.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.0	€ 125.28	
Totale Risorse Umane						€ 268.32	0.052
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4704.96	1.0	€ 4704.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4704.96	0.907
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 5188.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 778.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 596.62	
Prezzo totale						€ 6562.82	

Scheda elemento: M.05.10.80.a

Anagrafica

Codice M.05.10.80.a

Descrizione Da 4 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,88 (4,10%)

m.d'o. € 50.73 (28.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.355
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 4	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.03	1.0	€ 92.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.03	0.645
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.42	
Prezzo totale						€ 180.59	

Scheda elemento: M.05.10.80.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.b							
Descrizione Da 8 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,89 (4,10%)					
m.d'o.		€ 50.73 (27.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.352
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.49	1.0	€ 93.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.49	0.648
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.58	
Prezzo totale						€ 182.43	

Scheda elemento: M.05.10.80.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.c							
Descrizione Da 12 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)							
m.d'o. € 65.23 (31.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.399
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.43	1.0	€ 98.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.43	0.601
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.82	
Prezzo totale						€ 207.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.d

Anagrafica

Codice M.05.10.80.d

Descrizione Da 18 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (32.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.416
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 101.94	1.0	€ 101.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.94	0.584
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.06	
Prezzo totale						€ 220.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.e

Anagrafica

Codice M.05.10.80.e

Descrizione Da 20 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (4,10%)

m.d'o. € 101.47 (38.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.8	€ 53.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.8	€ 48.10	
Totale Risorse Umane						€ 101.47	0.490
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.48	1.0	€ 105.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.48	0.510
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.80	
Prezzo totale						€ 261.79	

Scheda elemento: M.05.10.80.f

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.f							
Descrizione Da 24 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,43 (4,10%)							
m.d'o. € 123.21 (41.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.4	€ 64.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.4	€ 58.41	
Totale Risorse Umane						€ 123.21	0.531
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 24	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.93	1.0	€ 108.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.93	0.469
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.70	
Prezzo totale						€ 293.66	

Scheda elemento: M.05.10.80.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.g							
Descrizione Da 35 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,14 (4,10%)							
m.d'o. € 123.21 (27.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.4	€ 64.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.4	€ 58.41	
Totale Risorse Umane						€ 123.21	0.354
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 224.9	1.0	€ 224.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.90	0.646
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.03	
Prezzo totale						€ 440.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.h

Anagrafica

Codice M.05.10.80.h

Descrizione Da 50 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,36 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (28.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.359
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 246.07	1.0	€ 246.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.07	0.641
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.13	
Prezzo totale						€ 485.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.i

Anagrafica

Codice M.05.10.80.i

Descrizione Da 80 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,64 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (26.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.337
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 284.7	1.0	€ 284.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.70	0.663
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.41	
Prezzo totale						€ 543.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.j

Anagrafica

Codice M.05.10.80.j

Descrizione Da 105 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,02 (4,10%)

m.d'o. € 173.95 (28.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.8	€ 91.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.8	€ 82.46	
Totale Risorse Umane						€ 173.95	0.355
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 105	Prodotti da costruzione	cad	€ 316.3	1.0	€ 316.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.30	0.645
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.38	
Prezzo totale						€ 620.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.k

Anagrafica

Codice M.05.10.80.k

Descrizione Da 150 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,6 (4,10%)

m.d'o. € 195.69 (26.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.4	€ 102.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.4	€ 92.77	
Totale Risorse Umane						€ 195.69	0.334
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.06	1.0	€ 390.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.06	0.666
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.36	
Prezzo totale						€ 740.97	

Scheda elemento: M.05.10.80.I

Anagrafica

Codice M.05.10.80.I

Descrizione Da 200 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,97 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (26.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.336
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 428.81	1.0	€ 428.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.81	0.664
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.32	
Prezzo totale						€ 817.51	

Scheda elemento: M.05.10.80.m

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.m							
Descrizione Da 250 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,69 (4,10%)							
m.d'o. € 217.44 (22.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.285
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.76	1.0	€ 544.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.76	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.65	
Prezzo totale						€ 964.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.n

Anagrafica

Codice M.05.10.80.n

Descrizione Da 300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,31 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (19.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.252
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 646.71	1.0	€ 646.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 646.71	0.748
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.38	
Prezzo totale						€ 1093.15	

Scheda elemento: M.05.10.80.o

Anagrafica

Codice M.05.10.80.o

Descrizione Da 500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,44 (4,10%)

m.d'o. € 260.93 (17.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.2	€ 137.23	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.2	€ 123.70	
Totale Risorse Umane						€ 260.93	0.216
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 948.97	1.0	€ 948.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 948.97	0.784
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 181.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 139.14	
Prezzo totale						€ 1530.53	

Scheda elemento: M.05.10.90.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.a							
Descrizione Da 500 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,93 (4,10%)							
m.d'o. € 260.93 (18.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.2	€ 137.23	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.2	€ 123.70	
Totale Risorse Umane						€ 260.93	0.232
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 865.12	1.0	€ 865.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 865.12	0.768
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.50	
Prezzo totale						€ 1424.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.90.b

Anagrafica

Codice M.05.10.90.b

Descrizione Da 800 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,02 (4,10%)

m.d'o. € 260.93 (15.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.2	€ 137.23	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.2	€ 123.70	
Totale Risorse Umane						€ 260.93	0.200
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 800	Prodotti da costruzione	cad	€ 1043.32	1.0	€ 1043.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1043.32	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.99	
Prezzo totale						€ 1649.88	

Scheda elemento: M.05.10.90.c

Anagrafica

Codice M.05.10.90.c

Descrizione Da 1000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,98 (4,10%)

m.d'o. € 289.92 (15.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.0	€ 152.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.0	€ 137.44	
Totale Risorse Umane						€ 289.92	0.199
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 1169.73	1.0	€ 1169.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1169.73	0.801
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 218.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 167.86	
Prezzo totale						€ 1846.46	

Scheda elemento: M.05.10.90.d

Anagrafica

Codice M.05.10.90.d

Descrizione Da 1500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,71 (4,10%)

m.d'o. € 318.91 (14.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	8.8	€ 167.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	8.8	€ 151.18	
Totale Risorse Umane						€ 318.91	0.183
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 1500	Prodotti da costruzione	cad	€ 1422.63	1.0	€ 1422.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1422.63	0.817
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 261.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 200.28	
Prezzo totale						€ 2203.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.90.e

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.e							
Descrizione Da 2000 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 16,33 (4,10%)							
m.d'o. € 347.91 (10.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	9.6	€ 182.98	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	9.6	€ 164.93	
Totale Risorse Umane						€ 347.91	0.131
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 2000	Prodotti da costruzione	cad	€ 2307.87	1.0	€ 2307.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2307.87	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 398.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 305.41	
Prezzo totale						€ 3359.56	

Scheda elemento: M.05.10.90.f

Anagrafica

Codice M.05.10.90.f

Descrizione Da 3000 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,23 (4,10%)

m.d'o. € 362.40 (7.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	10.0	€ 190.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	10.0	€ 171.80	
Totale Risorse Umane						€ 362.40	0.096
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 3000	Prodotti da costruzione	cad	€ 3414.34	1.0	€ 3414.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3414.34	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 566.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 434.32	
Prezzo totale						€ 4777.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.90.g

Anagrafica

Codice M.05.10.90.g

Descrizione Da 4000 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,28 (4,10%)

m.d'o. € 362.40 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	10.0	€ 190.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	10.0	€ 171.80	
Totale Risorse Umane						€ 362.40	0.079
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 4000	Prodotti da costruzione	cad	€ 4236.27	1.0	€ 4236.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4236.27	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 689.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 528.85	
Prezzo totale						€ 5817.32	

Scheda elemento: M.05.10.90.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.h							
Descrizione Da 5000 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 33,0 (4,10%)							
m.d'o. € 434.88 (6.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	12.0	€ 228.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	12.0	€ 206.16	
Totale Risorse Umane						€ 434.88	0.081
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 5000	Prodotti da costruzione	cad	€ 4931.79	1.0	€ 4931.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4931.79	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 805.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 617.17	
Prezzo totale						€ 6788.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.a

Anagrafica

Codice M.05.10.95.a

Descrizione Da 4 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,10%)

m.d'o. € 50.73 (62.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.784
3	Vaso di espansione a membrana da l 4	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.95	1.0	€ 13.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.95	0.216
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.44	
Prezzo totale						€ 81.82	

Scheda elemento: M.05.10.95.b

Anagrafica

Codice M.05.10.95.b

Descrizione Da 8 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,10%)

m.d'o. € 50.73 (61.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.775
3	Vaso di espansione a membrana da l 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.77	1.0	€ 14.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.77	0.225
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.53	
Prezzo totale						€ 82.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.c

Anagrafica

Codice M.05.10.95.c

Descrizione Da 12 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (4,10%)

m.d'o. € 65.23 (62.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.791
3	Vaso di espansione a membrana da l 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.2	1.0	€ 17.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.20	0.209
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.48	
Prezzo totale						€ 104.27	

Scheda elemento: M.05.10.95.d

Anagrafica

Codice M.05.10.95.d

Descrizione Da 18 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (62.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.791
3	Vaso di espansione a membrana da l 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.2	1.0	€ 19.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.20	0.209
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.54	
Prezzo totale						€ 115.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.e

Anagrafica

Codice M.05.10.95.e

Descrizione Da 24 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)

m.d'o. € 101.47 (64.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.8	€ 53.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.8	€ 48.10	
Totale Risorse Umane						€ 101.47	0.813
3	Vaso di espansione a membrana da l 24	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.32	1.0	€ 23.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.32	0.187
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.35	
Prezzo totale						€ 157.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.f

Anagrafica

Codice M.05.10.95.f

Descrizione Da 35 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,28 (4,10%)

m.d'o. € 123.21 (46.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.4	€ 64.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.4	€ 58.41	
Totale Risorse Umane						€ 123.21	0.593
3	Vaso di espansione a membrana da l 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.58	1.0	€ 84.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.58	0.407
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.90	
Prezzo totale						€ 262.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.g

Anagrafica

Codice M.05.10.95.g

Descrizione Da 50 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,45 (4,10%)

m.d'o. € 137.71 (46.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	3.8	€ 72.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	3.8	€ 65.28	
Totale Risorse Umane						€ 137.71	0.586
3	Vaso di espansione a membrana da l 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.3	1.0	€ 97.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.30	0.414
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.03	
Prezzo totale						€ 297.29	

Scheda elemento: M.05.10.95.h

Anagrafica

Codice M.05.10.95.h

Descrizione Da 80 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,64 (4,10%)

m.d'o. € 144.96 (42.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.0	€ 76.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.0	€ 68.72	
Totale Risorse Umane						€ 144.96	0.544
3	Vaso di espansione a membrana da l 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.65	1.0	€ 121.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.65	0.456
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.66	
Prezzo totale						€ 337.26	

Scheda elemento: M.05.10.95.i

Anagrafica

Codice M.05.10.95.i

Descrizione Da 105 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,95 (4,10%)

m.d'o. € 173.95 (43.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	4.8	€ 91.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	4.8	€ 82.46	
Totale Risorse Umane						€ 173.95	0.549
3	Vaso di espansione a membrana da l 105	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.91	1.0	€ 142.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.91	0.451
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.44	
Prezzo totale						€ 400.83	

Scheda elemento: M.05.10.95.j

Anagrafica

Codice M.05.10.95.j

Descrizione Da 150 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,29 (4,10%)

m.d'o. € 195.69 (41.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	5.4	€ 102.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	5.4	€ 92.77	
Totale Risorse Umane						€ 195.69	0.525
3	Vaso di espansione a membrana da l 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 177.37	1.0	€ 177.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.37	0.475
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.90	
Prezzo totale						€ 471.92	

Scheda elemento: M.05.10.95.k

Anagrafica

Codice M.05.10.95.k

Descrizione Da 200 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,58 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (40.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.518
3	Vaso di espansione a membrana da l 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.93	1.0	€ 201.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.93	0.482
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.23	
Prezzo totale						€ 530.51	

Scheda elemento: M.05.10.95.I

Anagrafica							
Codice M.05.10.95.I							
Descrizione Da 250 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,01 (4,10%)							
m.d'o. € 217.44 (35.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.444
3	Vaso di espansione a membrana da l 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.65	1.0	€ 272.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.65	0.556
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.36	
Prezzo totale						€ 619.96	

Scheda elemento: M.05.10.95.m

Anagrafica

Codice M.05.10.95.m

Descrizione Da 300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,27 (4,10%)

m.d'o. € 217.44 (32.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	6.0	€ 114.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	6.0	€ 103.08	
Totale Risorse Umane						€ 217.44	0.409
3	Vaso di espansione a membrana da l 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.14	1.0	€ 314.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.14	0.591
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.13	
Prezzo totale						€ 672.45	

Scheda elemento: M.05.10.95.n

Anagrafica

Codice M.05.10.95.n

Descrizione Da 500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,55 (4,10%)

m.d'o. € 260.93 (27.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	7.2	€ 137.23	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	7.2	€ 123.70	
Totale Risorse Umane						€ 260.93	0.353
3	Vaso di espansione a membrana da l 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 478.87	1.0	€ 478.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 478.87	0.647
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 110.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.08	
Prezzo totale						€ 935.85	

Scheda elemento: M.06.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.a							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (4,10%)							
m.d'o. € 21.46 (13.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.168
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 100.73	1.0	€ 100.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.73	0.790
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 127.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.67	
Prezzo totale						€ 161.36	

Scheda elemento: M.06.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (4,10%)							
m.d'o. € 21.46 (11.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.146
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 119.84	1.0	€ 119.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.84	0.817
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 146.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.87	
Prezzo totale						€ 185.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 23.48 (10.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.136
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 144.17	1.0	€ 144.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.17	0.833
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 173.02	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.90	
Prezzo totale						€ 218.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,24 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (9.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.117
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 172.36	1.0	€ 172.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.36	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 201.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.14	
Prezzo totale						€ 254.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.e							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 26.16 (8.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.78	€ 13.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.78	€ 12.21	
Totale Risorse Umane						€ 26.16	0.111
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 203.48	1.0	€ 203.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.48	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 235.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.03	
Prezzo totale						€ 297.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.f							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.85 (8.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.86	€ 15.38	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.86	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 28.85	0.109
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 231.15	1.0	€ 231.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.15	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 265.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.52	
Prezzo totale						€ 335.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.g

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.g							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,0 (4,10%)							
m.d'o. € 33.54 (8.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.0	€ 17.88	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Risorse Umane						€ 33.54	0.103
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 286.51	1.0	€ 286.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.51	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 325.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.42	
Prezzo totale						€ 411.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.25 (8.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.2	€ 21.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.2	€ 18.79	
Totale Risorse Umane						€ 40.25	0.108
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 328.05	1.0	€ 328.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 328.05	0.878
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 373.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.97	
Prezzo totale						€ 472.69	

Scheda elemento: M.06.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.i							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 53.67 (9.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.6	€ 28.61	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.6	€ 25.06	
Totale Risorse Umane						€ 53.67	0.125
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 370.09	1.0	€ 370.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.09	0.862
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 429.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.35	
Prezzo totale						€ 542.85	

Scheda elemento: M.06.10.10.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 61.04 (10.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.82	€ 32.54	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.82	€ 28.50	
Totale Risorse Umane						€ 61.04	0.129
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 407.87	1.0	€ 407.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.87	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 474.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.54	
Prezzo totale						€ 599.96	

Scheda elemento: M.06.10.10.k

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.k							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,17 (4,10%)							
m.d'o. € 73.79 (11.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.143
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 435.54	1.0	€ 435.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 435.54	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 514.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.19	
Prezzo totale						€ 651.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.I							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.91 (12.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.8	€ 50.06	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.8	€ 43.85	
Totale Risorse Umane						€ 93.91	0.161
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 600/700	Prodotti da costruzione	m	€ 485.66	1.0	€ 485.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 485.66	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 584.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.27	
Prezzo totale						€ 739.95	

Scheda elemento: M.06.10.10.m

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.m							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)							
m.d'o. € 100.62 (12.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.159
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 650/750	Prodotti da costruzione	m	€ 521.94	1.0	€ 521.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 521.94	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 633.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.83	
Prezzo totale						€ 801.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.n

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.n							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 700/770 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,3 (4,10%)							
m.d'o. € 114.03 (12.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.4	€ 60.79	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.4	€ 53.24	
Totale Risorse Umane						€ 114.03	0.163
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 700/770	Prodotti da costruzione	m	€ 572.13	1.0	€ 572.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.13	0.818
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 699.04	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.39	
Prezzo totale						€ 884.29	

Scheda elemento: M.06.10.10.o

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.o							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,76 (4,10%)							
m.d'o. € 129.13 (13.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.85	€ 68.84	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.85	€ 60.29	
Totale Risorse Umane						€ 129.13	0.167
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 750/850	Prodotti da costruzione	m	€ 628.92	1.0	€ 628.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 628.92	0.812
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 774.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.03	
Prezzo totale						€ 979.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.a

Anagrafica

Codice M.06.10.20.a

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (4,10%)

m.d'o. € 21.46 (9.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.121
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 150.49	1.0	€ 150.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.49	0.849
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 177.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.39	
Prezzo totale						€ 224.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,24 (4,10%)					
m.d'o.		€ 21.46 (8.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.107
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 174.14	1.0	€ 174.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.14	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 200.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.11	
Prezzo totale						€ 254.23	

Scheda elemento: M.06.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,44 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (7.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.100
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 205.45	1.0	€ 205.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.45	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 234.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.94	
Prezzo totale						€ 296.38	

Scheda elemento: M.06.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,61 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (7.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.089
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 233.71	1.0	€ 233.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.71	0.890
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 262.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.19	
Prezzo totale						€ 332.13	

Scheda elemento: M.06.10.20.e

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.e							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,9 (4,10%)							
m.d'o. € 26.16 (6.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.78	€ 13.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.78	€ 12.21	
Totale Risorse Umane						€ 26.16	0.085
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 277.36	1.0	€ 277.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 277.36	0.898
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 308.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.52	
Prezzo totale						€ 390.74	

Scheda elemento: M.06.10.20.f

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.f							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.85 (6.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.86	€ 15.38	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.86	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 28.85	0.084
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 309.73	1.0	€ 309.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.73	0.901
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 343.95	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.55	
Prezzo totale						€ 435.09	

Scheda elemento: M.06.10.20.g

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.g							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,56 (4,10%)					
m.d'o.		€ 33.54 (6.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.0	€ 17.88	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Risorse Umane						€ 33.54	0.081
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 376.56	1.0	€ 376.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.56	0.906
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 415.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.78	
Prezzo totale						€ 525.57	

Scheda elemento: M.06.10.20.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,87 (4,10%)							
m.d'o. € 40.25 (6.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.2	€ 21.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.2	€ 18.79	
Totale Risorse Umane						€ 40.25	0.086
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 421.27	1.0	€ 421.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 421.27	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 466.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.69	
Prezzo totale						€ 590.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.i

Anagrafica

Codice M.06.10.20.i

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,25 (4,10%)

m.d'o. € 53.67 (8.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.6	€ 28.61	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.6	€ 25.06	
Totale Risorse Umane						€ 53.67	0.101
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 470.05	1.0	€ 470.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 470.05	0.888
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 529.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.84	
Prezzo totale						€ 669.29	

Scheda elemento: M.06.10.20.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 61.04 (8.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.82	€ 32.54	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.82	€ 28.50	
Totale Risorse Umane						€ 61.04	0.104
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 518.82	1.0	€ 518.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 518.82	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 585.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.30	
Prezzo totale						€ 740.31	

Scheda elemento: M.06.10.20.k

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.k							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 73.79 (9.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.115
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 563.55	1.0	€ 563.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.55	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 642.71	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.91	
Prezzo totale						€ 813.03	

Scheda elemento: M.06.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.a							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (4,10%)							
m.d'o. € 21.46 (11.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.142
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 124.24	1.0	€ 124.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.24	0.822
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 151.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.37	
Prezzo totale						€ 191.10	

Scheda elemento: M.06.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 21.46 (9.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.125
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 145.23	1.0	€ 145.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.23	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 172.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.79	
Prezzo totale						€ 217.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,24 (4,10%)					
m.d'o.		€ 23.48 (9.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.116
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 172.93	1.0	€ 172.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.93	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 201.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.20	
Prezzo totale						€ 255.25	

Scheda elemento: M.06.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,42 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (8.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.102
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 202.1	1.0	€ 202.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 202.10	0.875
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 230.95	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.56	
Prezzo totale						€ 292.15	

Scheda elemento: M.06.10.30.e

Anagrafica

Codice M.06.10.30.e

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (4,10%)

m.d'o. € 26.16 (7.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.78	€ 13.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.78	€ 12.21	
Totale Risorse Umane						€ 26.16	0.097
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 237.9	1.0	€ 237.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.90	0.883
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 269.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.98	
Prezzo totale						€ 340.82	

Scheda elemento: M.06.10.30.f

Anagrafica

Codice M.06.10.30.f

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,87 (4,10%)

m.d'o. € 28.85 (7.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.86	€ 15.38	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.86	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 28.85	0.095
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 270.4	1.0	€ 270.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.40	0.888
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 304.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.03	
Prezzo totale						€ 385.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.g

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.g							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,0 (4,10%)							
m.d'o. € 33.54 (8.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.0	€ 17.88	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Risorse Umane						€ 33.54	0.103
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 286.51	1.0	€ 286.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.51	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 325.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.42	
Prezzo totale						€ 411.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.25 (8.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.2	€ 21.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.2	€ 18.79	
Totale Risorse Umane						€ 40.25	0.108
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 328.19	1.0	€ 328.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 328.19	0.878
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 373.81	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.99	
Prezzo totale						€ 472.87	

Scheda elemento: M.06.10.30.i

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.i							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 53.67 (9.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.6	€ 28.61	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.6	€ 25.06	
Totale Risorse Umane						€ 53.67	0.125
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 370.21	1.0	€ 370.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.21	0.862
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 429.25	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.36	
Prezzo totale						€ 543.00	

Scheda elemento: M.06.10.30.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 61.04 (10.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.82	€ 32.54	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.82	€ 28.50	
Totale Risorse Umane						€ 61.04	0.129
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 408.0	1.0	€ 408.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 408.00	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 474.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.56	
Prezzo totale						€ 600.13	

Scheda elemento: M.06.10.30.k

Anagrafica

Codice M.06.10.30.k

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,17 (4,10%)

m.d'o. € 73.79 (11.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.143
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 435.68	1.0	€ 435.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 435.68	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 514.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.21	
Prezzo totale						€ 651.28	

Scheda elemento: M.06.10.30.I

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.I							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.91 (12.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.8	€ 50.06	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.8	€ 43.85	
Totale Risorse Umane						€ 93.91	0.159
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 600/700	Prodotti da costruzione	m	€ 485.88	1.0	€ 485.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 485.88	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.18	€ 9.66	
Totale Attrezzature						€ 9.66	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 589.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.79	
Prezzo totale						€ 745.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.m

Anagrafica

Codice M.06.10.30.m

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,9 (4,10%)

m.d'o. € 100.62 (12.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.159
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 650/750	Prodotti da costruzione	m	€ 522.15	1.0	€ 522.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 522.15	0.824
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 633.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.85	
Prezzo totale						€ 801.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.n

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.n							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 700/800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 114.03 (12.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.4	€ 60.79	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.4	€ 53.24	
Totale Risorse Umane						€ 114.03	0.163
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 700/800	Prodotti da costruzione	m	€ 572.34	1.0	€ 572.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.34	0.819
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 699.25	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.41	
Prezzo totale						€ 884.55	

Scheda elemento: M.06.10.30.o

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.o							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 129.13 (13.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.85	€ 68.84	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.85	€ 60.29	
Totale Risorse Umane						€ 129.13	0.167
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 750/850	Prodotti da costruzione	m	€ 629.21	1.0	€ 629.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.21	0.812
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 774.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.06	
Prezzo totale						€ 979.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.a

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.a							
Descrizione Diametro interno del condotto 130 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (4,10%)							
m.d'o. € 17.44 (20.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.52	€ 9.30	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.52	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 17.44	0.258
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 130 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.79	1.0	€ 44.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.79	0.663
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.079
Totale Parziale (TP)						€ 67.60	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.77	
Prezzo totale						€ 85.51	

Scheda elemento: M.06.20.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.b							
Descrizione Diametro interno del condotto 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)							
m.d'o. € 17.44 (18.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.52	€ 9.30	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.52	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 17.44	0.235
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.48	1.0	€ 51.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.48	0.693
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.072
Totale Parziale (TP)						€ 74.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.54	
Prezzo totale						€ 93.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.c							
Descrizione Diametro interno del condotto 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)							
m.d'o. € 21.46 (19.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.244
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 180 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.97	1.0	€ 60.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.97	0.694
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 87.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.10	
Prezzo totale						€ 111.07	

Scheda elemento: M.06.20.10.d

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.d							
Descrizione Diametro interno del condotto 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)							
m.d'o. € 21.46 (17.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.64	€ 11.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.64	€ 10.02	
Totale Risorse Umane						€ 21.46	0.227
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.58	1.0	€ 67.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.58	0.716
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 94.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.86	
Prezzo totale						€ 119.43	

Scheda elemento: M.06.20.10.e

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.e							
Descrizione Diametro interno del condotto 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (16.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.212
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 82.16	1.0	€ 82.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.16	0.740
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 111.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.77	
Prezzo totale						€ 140.43	

Scheda elemento: M.06.20.10.f

Anagrafica

Codice M.06.20.10.f

Descrizione Diametro interno del condotto 300 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (4,10%)

m.d'o. € 26.16 (16.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.78	€ 13.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.78	€ 12.21	
Totale Risorse Umane						€ 26.16	0.212
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 91.65	1.0	€ 91.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.65	0.744
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 123.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.17	
Prezzo totale						€ 155.83	

Scheda elemento: M.06.20.10.g

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.g							
Descrizione Diametro interno del condotto 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (4,10%)							
m.d'o. € 28.17 (16.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.84	€ 15.02	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.84	€ 13.15	
Totale Risorse Umane						€ 28.17	0.209
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 101.24	1.0	€ 101.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.24	0.751
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 134.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.50	
Prezzo totale						€ 170.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.h

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.h							
Descrizione Diametro interno del condotto 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (4,10%)							
m.d'o. € 33.54 (17.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.0	€ 17.88	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Risorse Umane						€ 33.54	0.223
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.6	1.0	€ 111.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.60	0.741
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 150.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.31	
Prezzo totale						€ 190.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.i

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.i							
Descrizione Diametro interno del condotto 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,06 (4,10%)							
m.d'o. € 40.25 (18.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.2	€ 21.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.2	€ 18.79	
Totale Risorse Umane						€ 40.25	0.234
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 126.07	1.0	€ 126.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.07	0.734
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 171.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.74	
Prezzo totale						€ 217.18	

Scheda elemento: M.06.20.10.j

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.j							
Descrizione Diametro interno del condotto 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,26 (4,10%)							
m.d'o. € 53.67 (20.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.6	€ 28.61	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.6	€ 25.06	
Totale Risorse Umane						€ 53.67	0.263
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 145.17	1.0	€ 145.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.17	0.711
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 204.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.48	
Prezzo totale						€ 258.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.k

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.k							
Descrizione Diametro interno del condotto 550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,44 (4,10%)							
m.d'o. € 67.08 (22.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.0	€ 35.76	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.0	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 67.08	0.286
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 550 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 159.74	1.0	€ 159.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.74	0.682
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.14	€ 7.52	
Totale Attrezzature						€ 7.52	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 234.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.95	
Prezzo totale						€ 296.44	

Scheda elemento: M.06.20.10.I

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.I							
Descrizione Diametro interno del condotto 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,6 (4,10%)							
m.d'o. € 73.79 (22.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.284
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 175.92	1.0	€ 175.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.92	0.678
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.18	€ 9.66	
Totale Attrezzature						€ 9.66	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 259.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.83	
Prezzo totale						€ 328.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.m

Anagrafica

Codice M.06.20.10.m

Descrizione Diametro interno del condotto 650 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,78 (4,10%)

m.d'o. € 87.21 (23.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.6	€ 46.49	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.6	€ 40.72	
Totale Risorse Umane						€ 87.21	0.301
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 650 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 192.03	1.0	€ 192.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.03	0.662
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 289.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.35	
Prezzo totale						€ 366.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.n

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.n							
Descrizione Diametro interno del condotto 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,09 (4,10%)							
m.d'o. € 100.62 (23.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.296
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 226.88	1.0	€ 226.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 226.88	0.667
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 340.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.14	
Prezzo totale						€ 430.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.o

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.o							
Descrizione Diametro interno del condotto 750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,35 (4,10%)							
m.d'o. € 117.39 (24.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.5	€ 62.58	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.5	€ 54.81	
Totale Risorse Umane						€ 117.39	0.307
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 750 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 248.88	1.0	€ 248.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.88	0.651
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 382.37	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.97	
Prezzo totale						€ 483.70	

Scheda elemento: M.06.30.10.a

Anagrafica							
Codice M.06.30.10.a							
Descrizione Struttura in acciaio nero verniciato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.70 (15.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.02	€ 0.34	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.02	€ 0.36	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.201
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Struttura in acciaio nero verniciato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.35	1.0	€ 2.35	
5	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.03	0.034	€ 0.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.66	0.762
6	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 3.49	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.41	

Scheda elemento: M.06.30.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.30.10.b							
Descrizione Struttura in acciaio zincato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.63 (14.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.018	€ 0.31	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.018	€ 0.32	
Totale Risorse Umane						€ 0.63	0.179
3	Struttura in acciaio zincato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.784
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 3.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.46	

Scheda elemento: M.06.30.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.30.10.c							
Descrizione Struttura in acciaio zincato verniciato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.70 (14.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.02	€ 0.34	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.02	€ 0.36	
Totale Risorse Umane						€ 0.70	0.181
3	Struttura in acciaio zincato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
4	Smalto per superfici zincate	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.04	0.04	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04	0.786
5	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 3.87	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.90	

Scheda elemento: M.06.30.20.a

Anagrafica							
Codice M.06.30.20.a							
Descrizione Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.47 (24.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.06	€ 1.07	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.6	€ 9.40	
Totale Risorse Umane						€ 10.47	0.309
3	Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.43	1.0	€ 23.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.43	0.691
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.90	
Prezzo totale						€ 42.88	

Scheda elemento: M.06.30.30.a

Anagrafica

Codice M.06.30.30.a

Descrizione Termometro con gambo 150 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 1.67 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.05	€ 0.89	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.05	€ 0.78	
Totale Risorse Umane						€ 1.67	0.115
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.84	1.0	€ 12.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.84	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.36	

Scheda elemento: M.06.30.30.b

Anagrafica

Codice M.06.30.30.b

Descrizione Termometro con gambo 200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 1.67 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.05	€ 0.89	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.05	€ 0.78	
Totale Risorse Umane						€ 1.67	0.115
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.91	1.0	€ 12.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.91	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.68	
Prezzo totale						€ 18.45	

Scheda elemento: M.06.30.30.c

Anagrafica

Codice M.06.30.30.c

Descrizione Termometro con gambo 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 1.67 (8.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.05	€ 0.89	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.05	€ 0.78	
Totale Risorse Umane						€ 1.67	0.110
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.55	1.0	€ 13.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.55	0.890
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.75	
Prezzo totale						€ 19.25	

Scheda elemento: M.07.10.10.a

Anagrafica

Codice M.07.10.10.a

Descrizione Altezza massima dell'elemento 600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.96	1.0	€ 17.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.96	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.08	
Prezzo totale						€ 22.86	

Scheda elemento: M.07.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.07.10.10.b							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.06	1.0	€ 18.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.06	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
Prezzo totale						€ 22.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.10.c

Anagrafica

Codice M.07.10.10.c

Descrizione Altezza massima dell'elemento 900 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.005
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.35	1.0	€ 20.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.35	0.995
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.35	
Prezzo totale						€ 25.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.20.a

Anagrafica

Codice M.07.10.20.a

Descrizione Altezza massima dell'elemento 560 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.007
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 560 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.61	1.0	€ 15.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.61	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.81	
Prezzo totale						€ 19.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.07.10.20.b							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 690 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.007
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 690 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.5	1.0	€ 16.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.50	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 21.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.07.10.20.c							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 880 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 880 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.59	1.0	€ 17.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.59	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.a							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.008
3	Radiatori in alluminio H = 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.67	1.0	€ 13.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.67	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.58	
Prezzo totale						€ 17.43	

Scheda elemento: M.07.10.30.b

Anagrafica

Codice M.07.10.30.b

Descrizione Altezza massima dell'elemento 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.008
3	Radiatori in alluminio H = 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.42	1.0	€ 14.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.42	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.c							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.007
3	Radiatori in alluminio H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.22	1.0	€ 15.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.22	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.76	
Prezzo totale						€ 19.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.d							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori in alluminio H = 700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.94	1.0	€ 16.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.94	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.57	

Scheda elemento: M.07.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.e							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori in alluminio H = 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.67	1.0	€ 18.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.67	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.76	

Scheda elemento: M.07.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.a							
Descrizione Altezza massima del radiatore 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.011
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.12	1.0	€ 10.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.12	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 12.94	

Scheda elemento: M.07.10.40.b

Anagrafica

Codice M.07.10.40.b

Descrizione Altezza massima del radiatore 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.011
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.3	1.0	€ 10.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.30	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
Prezzo totale						€ 13.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.c

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.c							
Descrizione Altezza massima del radiatore 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.010
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.77	1.0	€ 10.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.77	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.d

Anagrafica

Codice M.07.10.40.d

Descrizione Altezza massima del radiatore 600 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.010
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.85	1.0	€ 10.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.85	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.86	

Scheda elemento: M.07.10.40.e

Anagrafica

Codice M.07.10.40.e

Descrizione Altezza massima del radiatore 750 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.010
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.19	1.0	€ 11.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.19	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.30	
Prezzo totale						€ 14.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.f

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.f							
Descrizione Altezza massima del radiatore 900 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.010
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.35	1.0	€ 11.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.35	0.990
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.50	

Scheda elemento: M.07.10.40.g

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.g							
Descrizione Altezza massima del radiatore 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.009
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.73	1.0	€ 11.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.73	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
Prezzo totale						€ 14.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.h

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.h							
Descrizione Altezza massima del radiatore 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.11 (0.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.006
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.44	1.0	€ 19.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.44	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.73	

Scheda elemento: M.07.10.40.i

Anagrafica

Codice M.07.10.40.i

Descrizione Altezza massima del radiatore 1800 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.005
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.12	1.0	€ 22.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.12	0.995
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
Prezzo totale						€ 28.12	

Scheda elemento: M.07.10.40.j

Anagrafica

Codice M.07.10.40.j

Descrizione Altezza massima del radiatore 2000 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.004
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.55	1.0	€ 24.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.55	0.996
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
Prezzo totale						€ 31.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.k

Anagrafica

Codice M.07.10.40.k

Descrizione Altezza massima del radiatore 2500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 0.11 (0.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.0030	€ 0.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.0030	€ 0.05	
Totale Risorse Umane						€ 0.11	0.004
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.87	1.0	€ 30.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.87	0.996
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.19	

Scheda elemento: M.07.10.50.a

Anagrafica

Codice M.07.10.50.a

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 9.05 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.25	€ 4.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.25	€ 4.29	
Totale Risorse Umane						€ 9.05	0.100
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.84	1.0	€ 69.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.54	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.42	
Prezzo totale						€ 114.60	

Scheda elemento: M.07.10.50.b

Anagrafica

Codice M.07.10.50.b

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (7.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.100
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.71	1.0	€ 85.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.41	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.45	
Prezzo totale						€ 136.97	

Scheda elemento: M.07.10.50.c

Anagrafica

Codice M.07.10.50.c

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 75 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (6.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.079
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.6	1.0	€ 115.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.30	0.921
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.89	
Prezzo totale						€ 174.79	

Scheda elemento: M.07.10.50.d

Anagrafica

Codice M.07.10.50.d

Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (7.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.098
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.89	1.0	€ 88.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.59	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.82	
Prezzo totale						€ 141.00	

Scheda elemento: M.07.10.50.e

Anagrafica

Codice M.07.10.50.e

Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (4,10%)

m.d'o. € 12.32 (7.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.34	€ 6.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.34	€ 5.84	
Totale Risorse Umane						€ 12.32	0.096
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.8	1.0	€ 104.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.50	0.904
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.81	
Prezzo totale						€ 162.95	

Scheda elemento: M.07.10.50.f

Anagrafica

Codice M.07.10.50.f

Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 75 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (4,10%)

m.d'o. € 13.77 (6.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.38	€ 7.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.38	€ 6.53	
Totale Risorse Umane						€ 13.77	0.078
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.1	1.0	€ 151.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.80	0.922
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.31	
Prezzo totale						€ 223.37	

Scheda elemento: M.07.10.50.g

Anagrafica

Codice M.07.10.50.g

Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,99 (4,10%)

m.d'o. € 13.04 (6.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.36	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.36	€ 6.18	
Totale Risorse Umane						€ 13.04	0.081
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.5	1.0	€ 136.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.20	0.919
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.54	
Prezzo totale						€ 203.97	

Scheda elemento: M.07.10.50.h

Anagrafica							
Codice M.07.10.50.h							
Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (4,10%)							
m.d'o. € 13.77 (6.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.38	€ 7.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.38	€ 6.53	
Totale Risorse Umane						€ 13.77	0.076
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.6	1.0	€ 155.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.30	0.924
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.82	
Prezzo totale						€ 229.05	

Scheda elemento: M.07.10.50.i

Anagrafica

Codice M.07.10.50.i

Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 75 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,33 (4,10%)

m.d'o. € 15.23 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.42	€ 8.01	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.42	€ 7.22	
Totale Risorse Umane						€ 15.23	0.070
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.6	1.0	€ 189.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.30	0.930
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.90	
Prezzo totale						€ 273.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.10.a

Anagrafica

Codice M.07.20.10.a

Descrizione Pannello isolante in EPS 200

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 8.69 (12.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.24	€ 4.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.24	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 8.69	0.160
3	Pannello isolante in EPS 200, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.0	1.0	€ 15.00	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.78	0.840
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.26	
Prezzo totale						€ 68.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.10.b

Anagrafica

Codice M.07.20.10.b

Descrizione Pannello isolante in EPS 250

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 9.43 (13.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.26	€ 4.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.26	€ 4.47	
Totale Risorse Umane						€ 9.43	0.168
3	Pannello isolante in EPS 250, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.0	1.0	€ 16.00	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.78	0.832
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.43	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.46	
Prezzo totale						€ 71.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.10.c

Anagrafica

Codice M.07.20.10.c

Descrizione Pannello isolante in EPS 300

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (13.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.173
3	Pannello isolante in EPS 300, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.9	1.0	€ 17.90	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.68	0.827
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.82	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.77	
Prezzo totale						€ 74.42	

Scheda elemento: M.07.20.10.d

Anagrafica

Codice M.07.20.10.d

Descrizione Pannello isolante in EPS 400

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 11.60 (14.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.32	€ 6.10	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.32	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.60	0.186
3	Pannello isolante in EPS 400, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.9	1.0	€ 19.90	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.68	0.814
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.34	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.16	
Prezzo totale						€ 78.78	

Scheda elemento: M.07.20.10.e

Anagrafica							
Codice M.07.20.10.e							
Descrizione Pannello isolante in EPS 500							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (4,10%)					
m.d'o.		€ 13.04 (15.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.36	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.36	€ 6.18	
Totale Risorse Umane						€ 13.04	0.197
3	Pannello isolante in EPS 500, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.4	1.0	€ 22.40	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.18	0.803
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.62	
Prezzo totale						€ 83.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.20.a

Anagrafica

Codice M.07.20.20.a

Descrizione Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)

m.d'o. € 8.69 (11.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.24	€ 4.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.24	€ 4.12	
Totale Risorse Umane						€ 8.69	0.148
3	Tube multistrato AL-PE-RT con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 10 mm, spessore 1,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.67	10.0	€ 16.70	
4	Binario modulare di supporto	Prodotti da costruzione	m	€ 1.35	10.0	€ 13.50	
5	Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.7	1.0	€ 6.70	
6	Tasselli per isolante e muratura diametro 6 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34	4.0	€ 1.36	
7	Tube PEX-AL-PEX preisolato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 20 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.97	4.0	€ 11.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.14	0.852
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.82	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.77	
Prezzo totale						€ 74.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.a

Anagrafica

Codice M.08.10.100.a

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (16.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.205
3	Convettore elettrico P = 500 W N	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.19	1.0	€ 28.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.19	0.795
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.08	
Prezzo totale						€ 44.84	

Scheda elemento: M.08.10.100.b

Anagrafica

Codice M.08.10.100.b

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 750

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (15.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.191
3	Convettore elettrico P = 750 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.66	1.0	€ 30.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.66	0.809
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.c

Anagrafica

Codice M.08.10.100.c

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (14.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.182
3	Convettore elettrico P = 1000 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.62	1.0	€ 32.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.62	0.818
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.58	
Prezzo totale						€ 50.43	

Scheda elemento: M.08.10.100.d

Anagrafica

Codice M.08.10.100.d

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (18.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.234
3	Convettore elettrico P = 1250 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.59	1.0	€ 35.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.59	0.766
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.34	
Prezzo totale						€ 58.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.e

Anagrafica

Codice M.08.10.100.e

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (17.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.227
3	Convettore elettrico P = 1500 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.06	1.0	€ 37.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06	0.773
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.51	
Prezzo totale						€ 60.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.f

Anagrafica

Codice M.08.10.100.f

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (17.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.227
3	Convettore elettrico P = 1500 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.06	1.0	€ 37.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06	0.773
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.51	
Prezzo totale						€ 60.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.g

Anagrafica

Codice M.08.10.100.g

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 2000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (15.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.196
3	Convettore elettrico P = 2000 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.54	1.0	€ 44.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.54	0.804
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.37	
Prezzo totale						€ 70.09	

Scheda elemento: M.08.10.100.h

Anagrafica

Codice M.08.10.100.h

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (14.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.180
3	Convettore elettrico P = 500 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.13	1.0	€ 33.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.13	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.64	
Prezzo totale						€ 51.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.i

Anagrafica

Codice M.08.10.100.i

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 750

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (13.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.169
3	Convettore elettrico P = 750 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.59	1.0	€ 35.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.59	0.831
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
Prezzo totale						€ 54.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.j

Anagrafica

Codice M.08.10.100.j

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (12.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.162
3	Convettore elettrico P = 1000 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.56	1.0	€ 37.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.56	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.15	
Prezzo totale						€ 56.68	

Scheda elemento: M.08.10.100.k

Anagrafica

Codice M.08.10.100.k

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (16.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.214
3	Convettore elettrico P = 1250 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.03	1.0	€ 40.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.03	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.85	
Prezzo totale						€ 64.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.I

Anagrafica

Codice M.08.10.100.I

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (16.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.206
3	Convettore elettrico P = 1500 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.99	1.0	€ 41.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.99	0.794
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
Prezzo totale						€ 66.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.100.m

Anagrafica

Codice M.08.10.100.m

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1750

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (14.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.188
3	Convettore elettrico P = 1750 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.01	1.0	€ 47.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.01	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.66	
Prezzo totale						€ 73.22	

Scheda elemento: M.08.10.100.n

Anagrafica

Codice M.08.10.100.n

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 2000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 10.87 (14.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.3	€ 5.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.3	€ 5.15	
Totale Risorse Umane						€ 10.87	0.180
3	Convettore elettrico P = 2000 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.48	1.0	€ 49.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.48	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.94	
Prezzo totale						€ 76.34	

Scheda elemento: M.08.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.a							
Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,7 (4,10%)							
m.d'o. € 50.73 (9.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.116
3	Ventilconvettore PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 277.11	1.0	€ 277.11	
4	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
5	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
6	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 388.26	0.884
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.48	
Prezzo totale						€ 555.32	

Scheda elemento: M.08.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.b							
Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 57.99 (9.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.125
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 296.37	1.0	€ 296.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.52	0.875
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.53	
Prezzo totale						€ 588.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.c							
Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (9.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.122
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.38	1.0	€ 336.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.53	0.878
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.63	
Prezzo totale						€ 644.97	

Scheda elemento: M.08.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.d							
Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.40 (9.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.121
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 380.16	1.0	€ 380.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 491.31	0.879
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 83.81	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.25	
Prezzo totale						€ 706.77	

Scheda elemento: M.08.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.e							
Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)							
m.d'o. € 67.40 (8.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.107
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 453.33	1.0	€ 453.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.48	0.893
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.78	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.67	
Prezzo totale						€ 799.33	

Scheda elemento: M.08.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.f							
Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,19 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (8.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.106
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 497.65	1.0	€ 497.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 608.80	0.894
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.19	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.35	
Prezzo totale						€ 861.82	

Scheda elemento: M.08.10.110.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.110.a							
Descrizione PT = 11,20 P = 4 N = 2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 57.99 (8.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.102
3	A PT = 11,20 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 454.59	1.0	€ 454.59	
4	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 511.18	0.898
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.45	
Prezzo totale						€ 720.00	

Scheda elemento: M.08.10.110.b

Anagrafica

Codice M.08.10.110.b

Descrizione PT = 12,95 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,71 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.096
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,95 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.98	1.0	€ 487.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.57	0.904
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.29	
Prezzo totale						€ 762.23	

Scheda elemento: M.08.10.110.c

Anagrafica

Codice M.08.10.110.c

Descrizione PT = 8,50 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,47 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (8.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.103
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 8,50 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 448.87	1.0	€ 448.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 505.46	0.897
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.80	
Prezzo totale						€ 712.77	

Scheda elemento: M.08.10.110.d

Anagrafica

Codice M.08.10.110.d

Descrizione PT = 9,80 P = 6 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,67 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.097
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 9,80 P = 6 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 482.71	1.0	€ 482.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 539.30	0.903
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.69	
Prezzo totale						€ 755.57	

Scheda elemento: M.08.10.110.e

Anagrafica

Codice M.08.10.110.e

Descrizione PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,59 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.099
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 468.4	1.0	€ 468.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 524.99	0.901
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.04	
Prezzo totale						€ 737.47	

Scheda elemento: M.08.10.110.f

Anagrafica

Codice M.08.10.110.f

Descrizione PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,81 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.094
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 504.2	1.0	€ 504.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 560.79	0.906
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.16	
Prezzo totale						€ 782.76	

Scheda elemento: M.08.10.110.g

Anagrafica

Codice M.08.10.110.g

Descrizione PT = 15,60 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,79 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (8.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.107
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 494.14	1.0	€ 494.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 550.73	0.893
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.92	
Prezzo totale						€ 780.11	

Scheda elemento: M.08.10.110.h

Anagrafica

Codice M.08.10.110.h

Descrizione PT = 17,70 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,05 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.100
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 536.13	1.0	€ 536.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 592.72	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.75	
Prezzo totale						€ 833.23	

Scheda elemento: M.08.10.110.i

Anagrafica

Codice M.08.10.110.i

Descrizione PT = 11,90 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,75 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (8.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.108
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,90 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.98	1.0	€ 487.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.57	0.892
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.21	
Prezzo totale						€ 772.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.110.j

Anagrafica

Codice M.08.10.110.j

Descrizione PT = 13,40 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,01 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (8.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.101
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 13,40 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 529.02	1.0	€ 529.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 585.61	0.899
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.93	
Prezzo totale						€ 824.24	

Scheda elemento: M.08.10.110.k

Anagrafica

Codice M.08.10.110.k

Descrizione PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,88 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (8.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.105
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.02	1.0	€ 508.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.61	0.895
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.52	
Prezzo totale						€ 797.68	

Scheda elemento: M.08.10.110.I

Anagrafica

Codice M.08.10.110.I

Descrizione PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,14 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.098
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.93	1.0	€ 550.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 607.52	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.45	
Prezzo totale						€ 851.95	

Scheda elemento: M.08.10.110.m

Anagrafica

Codice M.08.10.110.m

Descrizione PT = 23,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,16 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.111
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.23	1.0	€ 544.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 600.82	0.889
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.76	
Prezzo totale						€ 855.38	

Scheda elemento: M.08.10.110.n

Anagrafica

Codice M.08.10.110.n

Descrizione PT = 27,70 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,48 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.103
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 597.16	1.0	€ 597.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.75	0.897
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.85	
Prezzo totale						€ 922.34	

Scheda elemento: M.08.10.110.o

Anagrafica

Codice M.08.10.110.o

Descrizione PT = 17,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,13 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.112
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 539.44	1.0	€ 539.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 596.03	0.888
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.21	
Prezzo totale						€ 849.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.110.p

Anagrafica

Codice M.08.10.110.p

Descrizione PT = 20,72 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,46 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.104
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 20,72 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.43	1.0	€ 592.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.02	0.896
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.30	
Prezzo totale						€ 916.35	

Scheda elemento: M.08.10.110.q

Anagrafica

Codice M.08.10.110.q

Descrizione PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,28 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.108
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 563.35	1.0	€ 563.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 619.94	0.892
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.96	
Prezzo totale						€ 879.57	

Scheda elemento: M.08.10.110.r

Anagrafica

Codice M.08.10.110.r

Descrizione PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,6 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (7.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.101
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 615.76	1.0	€ 615.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 672.35	0.899
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.99	
Prezzo totale						€ 945.87	

Scheda elemento: M.08.10.110.s

Anagrafica

Codice M.08.10.110.s

Descrizione PT = 30,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (8.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.107
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 610.05	1.0	€ 610.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 666.64	0.893
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.83	
Prezzo totale						€ 944.16	

Scheda elemento: M.08.10.110.t

Anagrafica

Codice M.08.10.110.t

Descrizione PT = 35,30 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,97 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.099
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 672.58	1.0	€ 672.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 729.17	0.901
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.02	
Prezzo totale						€ 1023.26	

Scheda elemento: M.08.10.110.u

Anagrafica							
Codice M.08.10.110.u							
Descrizione PT = 23,30 P = 6 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 79.73 (8.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.110
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,30 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 586.67	1.0	€ 586.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 643.26	0.890
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.14	
Prezzo totale						€ 914.58	

Scheda elemento: M.08.10.110.v

Anagrafica

Codice M.08.10.110.v

Descrizione PT = 26,70 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,83 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (8.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.101
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 26,70 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 649.67	1.0	€ 649.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 706.26	0.899
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 90.39	
Prezzo totale						€ 994.28	

Scheda elemento: M.08.10.110.w

Anagrafica

Codice M.08.10.110.w

Descrizione PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,62 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.106
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 614.36	1.0	€ 614.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 670.95	0.894
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.33	
Prezzo totale						€ 949.61	

Scheda elemento: M.08.10.110.x

Anagrafica

Codice M.08.10.110.x

Descrizione PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,09 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.096
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 692.1	1.0	€ 692.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 748.69	0.904
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.26	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.27	
Prezzo totale						€ 1047.95	

Scheda elemento: M.08.10.110.y

Anagrafica							
Codice M.08.10.110.y							
Descrizione PT = 40,60 P = 4 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,96 (4,10%)							
m.d'o. € 82.63 (8.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.103
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 666.8	1.0	€ 666.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.39	0.897
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.69	
Prezzo totale						€ 1019.61	

Scheda elemento: M.08.10.110.z

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z

Descrizione PT = 46,35 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,4 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (7.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.094
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 738.85	1.0	€ 738.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 795.44	0.906
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.98	
Prezzo totale						€ 1110.76	

Scheda elemento: M.08.10.110.z1

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z1

Descrizione PT = 30,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,8 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.106
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 641.07	1.0	€ 641.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 697.66	0.894
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.73	
Prezzo totale						€ 987.06	

Scheda elemento: M.08.10.110.z10

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z10

Descrizione PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,48 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.095
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 749.32	1.0	€ 749.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.91	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 133.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.43	
Prezzo totale						€ 1126.75	

Scheda elemento: M.08.10.110.z2

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z2

Descrizione PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,98 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (6.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.087
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 830.96	1.0	€ 830.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 887.55	0.913
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 145.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.82	
Prezzo totale						€ 1230.02	

Scheda elemento: M.08.10.110.z3

Anagrafica							
Codice M.08.10.110.z3							
Descrizione PT = 35,30 P = 6 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,24 (4,10%)							
m.d'o. € 82.63 (7.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.097
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 713.59	1.0	€ 713.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 770.18	0.903
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.07	
Prezzo totale						€ 1078.80	

Scheda elemento: M.08.10.110.z4

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z4

Descrizione PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,99 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.102
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 671.59	1.0	€ 671.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 728.18	0.898
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.24	
Prezzo totale						€ 1025.67	

Scheda elemento: M.08.10.110.z5

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z5

Descrizione PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,44 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (7.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.093
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 745.04	1.0	€ 745.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 801.63	0.907
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.69	
Prezzo totale						€ 1118.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.110.z6

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z6

Descrizione PT = 51.70 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,39 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.097
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,70 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.52	1.0	€ 735.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.11	0.903
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.84	
Prezzo totale						€ 1109.29	

Scheda elemento: M.08.10.110.z7

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z7

Descrizione PT = 59.40 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,89 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.088
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 817.08	1.0	€ 817.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 873.67	0.912
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.22	
Prezzo totale						€ 1212.46	

Scheda elemento: M.08.10.110.z8

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z8

Descrizione PT = 40.40 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,2 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.100
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,40 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 704.03	1.0	€ 704.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 760.62	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 126.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.22	
Prezzo totale						€ 1069.45	

Scheda elemento: M.08.10.110.z9

Anagrafica

Codice M.08.10.110.z9

Descrizione PT = 46.44 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,7 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.091
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,44 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 786.05	1.0	€ 786.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 842.64	0.909
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 106.66	
Prezzo totale						€ 1173.22	

Scheda elemento: M.08.10.120.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.120.a							
Descrizione PT = 11,20 P = 4 N = 2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,79 (4,10%)							
m.d'o. € 57.99 (7.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.094
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 502.09	1.0	€ 502.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.68	0.906
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.92	
Prezzo totale						€ 780.09	

Scheda elemento: M.08.10.120.b

Anagrafica

Codice M.08.10.120.b

Descrizione PT = 12,95 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,02 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.089
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,95 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 538.96	1.0	€ 538.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 595.55	0.911
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.16	
Prezzo totale						€ 826.73	

Scheda elemento: M.08.10.120.c

Anagrafica

Codice M.08.10.120.c

Descrizione PT = 8,50 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,75 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.095
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 8,50 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 495.74	1.0	€ 495.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 552.33	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.19	
Prezzo totale						€ 772.06	

Scheda elemento: M.08.10.120.d

Anagrafica

Codice M.08.10.120.d

Descrizione PT = 9,80 P = 6 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,98 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.090
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 9,80 P = 6 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.17	1.0	€ 533.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 589.76	0.910
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.49	
Prezzo totale						€ 819.40	

Scheda elemento: M.08.10.120.e

Anagrafica

Codice M.08.10.120.e

Descrizione PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (7.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.092
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 517.31	1.0	€ 517.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 573.90	0.908
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.67	
Prezzo totale						€ 799.34	

Scheda elemento: M.08.10.120.f

Anagrafica

Codice M.08.10.120.f

Descrizione PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,13 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (6.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.086
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.84	1.0	€ 556.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 613.43	0.914
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.21	
Prezzo totale						€ 849.34	

Scheda elemento: M.08.10.120.g

Anagrafica

Codice M.08.10.120.g

Descrizione PT = 15,60 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,06 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.088
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 545.79	1.0	€ 545.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 602.38	0.912
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.94	
Prezzo totale						€ 835.37	

Scheda elemento: M.08.10.120.h

Anagrafica

Codice M.08.10.120.h

Descrizione PT = 17,70 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,4 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.092
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.17	1.0	€ 592.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 648.76	0.908
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.19	
Prezzo totale						€ 904.12	

Scheda elemento: M.08.10.120.i

Anagrafica

Codice M.08.10.120.i

Descrizione PT = 11,90 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,07 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.100
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,90 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 538.96	1.0	€ 538.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 595.55	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.07	
Prezzo totale						€ 836.81	

Scheda elemento: M.08.10.120.j

Anagrafica

Codice M.08.10.120.j

Descrizione PT = 13,40 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,35 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.093
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 13,40 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 584.27	1.0	€ 584.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 640.86	0.907
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.28	
Prezzo totale						€ 894.12	

Scheda elemento: M.08.10.120.k

Anagrafica

Codice M.08.10.120.k

Descrizione PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,2 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.096
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.08	1.0	€ 561.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 617.67	0.904
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.62	
Prezzo totale						€ 864.79	

Scheda elemento: M.08.10.120.I

Anagrafica

Codice M.08.10.120.I

Descrizione PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,5 (4,10%)

m.d'o. € 65.96 (7.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.82	€ 34.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.82	€ 31.27	
Totale Risorse Umane						€ 65.96	0.090
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 608.51	1.0	€ 608.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 665.10	0.910
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.07	
Prezzo totale						€ 924.79	

Scheda elemento: M.08.10.120.m

Anagrafica

Codice M.08.10.120.m

Descrizione PT = 23,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,51 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.103
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 601.12	1.0	€ 601.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.71	0.897
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.30	
Prezzo totale						€ 927.34	

Scheda elemento: M.08.10.120.n

Anagrafica

Codice M.08.10.120.n

Descrizione PT = 27,70 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,87 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (7.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.095
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 659.62	1.0	€ 659.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 716.21	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 118.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.03	
Prezzo totale						€ 1001.35	

Scheda elemento: M.08.10.120.o

Anagrafica

Codice M.08.10.120.o

Descrizione PT = 17,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,48 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (8.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.104
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 595.82	1.0	€ 595.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 652.41	0.896
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.69	
Prezzo totale						€ 920.64	

Scheda elemento: M.08.10.120.p

Anagrafica

Codice M.08.10.120.p

Descrizione PT = 20,72 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,84 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (7.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.096
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 20,72 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 654.33	1.0	€ 654.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.92	0.904
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 90.42	
Prezzo totale						€ 994.65	

Scheda elemento: M.08.10.120.q

Anagrafica

Codice M.08.10.120.q

Descrizione PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,64 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (7.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.100
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 622.17	1.0	€ 622.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 678.76	0.900
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.72	
Prezzo totale						€ 953.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.r

Anagrafica

Codice M.08.10.120.r

Descrizione PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,99 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.093
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 680.12	1.0	€ 680.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 736.71	0.907
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.39	
Prezzo totale						€ 1027.28	

Scheda elemento: M.08.10.120.s

Anagrafica

Codice M.08.10.120.s

Descrizione PT = 30,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,98 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.098
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 673.78	1.0	€ 673.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.37	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.16	
Prezzo totale						€ 1024.78	

Scheda elemento: M.08.10.120.t

Anagrafica							
Codice M.08.10.120.t							
Descrizione PT = 35,30 P = 4 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,41 (4,10%)							
m.d'o. € 79.73 (7.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.091
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 742.85	1.0	€ 742.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 799.44	0.909
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.11	
Prezzo totale						€ 1112.16	

Scheda elemento: M.08.10.120.u

Anagrafica							
Codice M.08.10.120.u							
Descrizione PT = 23,30 P = 6 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,82 (4,10%)					
m.d'o.		€ 79.73 (8.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.102
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,30 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.97	1.0	€ 647.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 704.56	0.898
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 90.19	
Prezzo totale						€ 992.12	

Scheda elemento: M.08.10.120.v

Anagrafica

Codice M.08.10.120.v

Descrizione PT = 26,70 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,25 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.093
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 26,70 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 717.54	1.0	€ 717.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 774.13	0.907
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 128.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.19	
Prezzo totale						€ 1080.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.w

Anagrafica

Codice M.08.10.120.w

Descrizione PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,01 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.098
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 678.57	1.0	€ 678.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.16	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.71	
Prezzo totale						€ 1030.83	

Scheda elemento: M.08.10.120.x

Anagrafica

Codice M.08.10.120.x

Descrizione PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,54 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (7.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.089
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 764.41	1.0	€ 764.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.00	0.911
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 135.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.58	
Prezzo totale						€ 1139.42	

Scheda elemento: M.08.10.120.y

Anagrafica

Codice M.08.10.120.y

Descrizione PT = 40,60 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,39 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (7.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.094
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 736.51	1.0	€ 736.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 793.10	0.906
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 131.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.71	
Prezzo totale						€ 1107.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z

Descrizione PT = 46,35 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,87 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (6.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.086
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 816.07	1.0	€ 816.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 872.66	0.914
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.86	
Prezzo totale						€ 1208.44	

Scheda elemento: M.08.10.120.z1

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z1

Descrizione PT = 30,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,21 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (7.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.098
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 708.02	1.0	€ 708.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.61	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.43	
Prezzo totale						€ 1071.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z10

Anagrafica							
Codice M.08.10.120.z10							
Descrizione PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,96 (4,10%)							
m.d'o. € 84.80 (6.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.088
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 827.64	1.0	€ 827.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 884.23	0.912
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 145.35	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.44	
Prezzo totale						€ 1225.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z2

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z2

Descrizione PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,51 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (6.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.080
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 917.7	1.0	€ 917.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 974.29	0.920
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 158.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.79	
Prezzo totale						€ 1339.74	

Scheda elemento: M.08.10.120.z3

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z3

Descrizione PT = 35,30 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,7 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.089
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 788.1	1.0	€ 788.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 844.69	0.911
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 106.64	
Prezzo totale						€ 1173.06	

Scheda elemento: M.08.10.120.z4

Anagrafica							
Codice M.08.10.120.z4							
Descrizione PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,42 (4,10%)							
m.d'o. € 82.63 (7.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.094
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.78	1.0	€ 741.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 798.37	0.906
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.31	
Prezzo totale						€ 1114.46	

Scheda elemento: M.08.10.120.z5

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z5

Descrizione PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,92 (4,10%)

m.d'o. € 82.63 (6.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.28	€ 43.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.28	€ 39.17	
Totale Risorse Umane						€ 82.63	0.086
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 822.93	1.0	€ 822.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 879.52	0.914
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 144.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.65	
Prezzo totale						€ 1217.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z6

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z6

Descrizione PT = 51.70 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,87 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.089
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,70 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 812.33	1.0	€ 812.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 868.92	0.911
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.68	
Prezzo totale						€ 1206.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z7

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z7

Descrizione PT = 59.40 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,42 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.081
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 902.49	1.0	€ 902.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 959.08	0.919
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.05	
Prezzo totale						€ 1320.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z8

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z8

Descrizione PT = 40.40 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,65 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (7.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.092
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,40 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 777.59	1.0	€ 777.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 834.18	0.908
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.68	
Prezzo totale						€ 1162.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.120.z9

Anagrafica

Codice M.08.10.120.z9

Descrizione PT = 46.44 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,21 (4,10%)

m.d'o. € 84.80 (6.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.34	€ 44.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.34	€ 40.20	
Totale Risorse Umane						€ 84.80	0.084
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,44 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 868.22	1.0	€ 868.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 924.81	0.916
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 151.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 116.11	
Prezzo totale						€ 1277.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.a

Anagrafica

Codice M.08.10.130.a

Descrizione Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)

m.d'o. € 32.61 (32.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.9	€ 17.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.9	€ 15.46	
Totale Risorse Umane						€ 32.61	0.417
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.3	€ 0.19	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	2.0	€ 1.84	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.2	€ 0.21	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
7	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	1.5	€ 0.63	
8	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	20.0	€ 26.60	
9	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	4.0	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.63	0.583
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.74	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.00	
Prezzo totale						€ 98.98	





Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.130.b							
Descrizione Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.87 (30.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.1	€ 20.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.1	€ 18.90	
Totale Risorse Umane						€ 39.87	0.388
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.3	€ 0.19	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	2.0	€ 1.84	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.2	€ 0.21	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
7	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
8	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
9	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
10	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	1.5	€ 0.63	
13	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	20.0	€ 26.60	
14	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	4.0	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.83	0.612
15	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.41	



Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.81	
Prezzo totale						€ 129.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.130.c							
Descrizione Per allaccio 4 tubi con scarico condensa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,96 (4,10%)					
m.d'o.		€ 47.84 (24.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.32	€ 25.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.32	€ 22.68	
Totale Risorse Umane						€ 47.84	0.306
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.6	€ 0.37	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	4.0	€ 3.68	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.4	€ 0.43	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	4.0	€ 19.84	
7	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
8	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
9	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
10	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	3.0	€ 1.26	
13	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	40.0	€ 53.20	
14	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	8.0	€ 12.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.46	0.694
15	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.45	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.98	
Prezzo totale						€ 197.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.130.d							
Descrizione Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 32.61 (35.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.9	€ 17.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.9	€ 15.46	
Totale Risorse Umane						€ 32.61	0.451
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
4	Valvola idroscopica a tenuta per radiatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.38	1.0	€ 2.38	
5	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	2.0	€ 2.42	
6	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	2.0	€ 3.50	
7	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.4	€ 0.18	
8	Tube in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	16.0	€ 21.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.68	0.549
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.84	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.31	
Prezzo totale						€ 91.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.130.e							
Descrizione Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)							
m.d'o. € 39.87 (33.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.1	€ 20.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.1	€ 18.90	
Totale Risorse Umane						€ 39.87	0.422
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
4	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	2.0	€ 2.42	
5	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	2.0	€ 3.50	
6	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
7	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
8	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
9	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
10	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.4	€ 0.18	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	16.0	€ 21.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.50	0.578
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.16	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.85	
Prezzo totale						€ 119.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.130.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.130.f							
Descrizione Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 47.84 (27.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.32	€ 25.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.32	€ 22.68	
Totale Risorse Umane						€ 47.84	0.343
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	4.0	€ 19.84	
4	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	4.0	€ 4.84	
5	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	4.0	€ 7.00	
6	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
7	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
8	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
9	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
10	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.8	€ 0.36	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	32.0	€ 42.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.80	0.657
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.95	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.06	
Prezzo totale						€ 176.65	

Scheda elemento: M.08.10.20.a

Anagrafica

Codice M.08.10.20.a

Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,05 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (13.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.174
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.58	1.0	€ 268.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.48	0.826
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.35	
Prezzo totale						€ 421.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.20.b							
Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,23 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (13.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.172
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 294.18	1.0	€ 294.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.08	0.828
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.79	
Prezzo totale						€ 459.71	

Scheda elemento: M.08.10.20.c

Anagrafica

Codice M.08.10.20.c

Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,56 (4,10%)

m.d'o. € 66.68 (12.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.84	€ 35.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.84	€ 31.61	
Totale Risorse Umane						€ 66.68	0.160
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.29	1.0	€ 343.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.19	0.840
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.94	
Prezzo totale						€ 527.34	

Scheda elemento: M.08.10.20.d

Anagrafica

Codice M.08.10.20.d

Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,79 (4,10%)

m.d'o. € 69.59 (12.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.92	€ 36.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.92	€ 32.99	
Totale Risorse Umane						€ 69.59	0.153
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 377.49	1.0	€ 377.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.39	0.847
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.21	
Prezzo totale						€ 574.29	

Scheda elemento: M.08.10.20.e

Anagrafica

Codice M.08.10.20.e

Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,38 (4,10%)

m.d'o. € 75.37 (10.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.137
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 467.2	1.0	€ 467.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 474.10	0.863
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.19	
Prezzo totale						€ 695.08	

Scheda elemento: M.08.10.20.f

Anagrafica

Codice M.08.10.20.f

Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,59 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (10.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.136
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 497.65	1.0	€ 497.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 504.55	0.864
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.19	
Prezzo totale						€ 739.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.30.a

Anagrafica

Codice M.08.10.30.a

Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,98 (4,10%)

m.d'o. € 62.33 (15.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.194
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.85	1.0	€ 217.85	
5	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
6	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
7	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 259.01	0.806
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.95	
Prezzo totale						€ 406.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.30.b

Anagrafica

Codice M.08.10.30.b

Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,19 (4,10%)

m.d'o. € 65.23 (14.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.183
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.42	1.0	€ 250.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 291.58	0.817
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.52	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.03	
Prezzo totale						€ 451.36	

Scheda elemento: M.08.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.c							
Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,37 (4,10%)							
m.d'o. € 65.23 (13.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.169
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 279.23	1.0	€ 279.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.39	0.831
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.35	
Prezzo totale						€ 487.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.d							
Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,67 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (13.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.167
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 319.82	1.0	€ 319.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.98	0.833
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.02	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.85	
Prezzo totale						€ 548.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.e							
Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,18 (4,10%)					
m.d'o.		€ 76.83 (11.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.12	€ 40.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.12	€ 36.42	
Totale Risorse Umane						€ 76.83	0.148
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 399.9	1.0	€ 399.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 441.06	0.852
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.68	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.56	
Prezzo totale						€ 655.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.30.f

Anagrafica

Codice M.08.10.30.f

Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,36 (4,10%)

m.d'o. € 83.35 (12.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.3	€ 43.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.3	€ 39.51	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.152
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 422.37	1.0	€ 422.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 463.53	0.848
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.03	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.89	
Prezzo totale						€ 691.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,9 (4,10%)							
m.d'o. € 50.73 (8.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.107
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.24	1.0	€ 310.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 421.39	0.893
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.82	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.29	
Prezzo totale						€ 597.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 57.99 (9.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.116
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.09	1.0	€ 332.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.24	0.884
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.18	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.64	
Prezzo totale						€ 634.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,38 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (8.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.113
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.57	0.887
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.24	
Prezzo totale						€ 695.62	

Scheda elemento: M.08.10.40.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,72 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.40 (8.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.112
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 425.56	1.0	€ 425.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 536.71	0.888
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.47	
Prezzo totale						€ 764.20	

Scheda elemento: M.08.10.40.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.40 (7.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.098
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 507.8	1.0	€ 507.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 618.95	0.902
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.95	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.93	
Prezzo totale						€ 868.23	

Scheda elemento: M.08.10.40.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,55 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (7.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.098
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.92	1.0	€ 556.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.07	0.902
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.16	
Prezzo totale						€ 936.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,25 (4,10%)					
m.d'o.		€ 57.99 (12.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.159
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.58	1.0	€ 300.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.48	0.841
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.03	
Prezzo totale						€ 462.32	

Scheda elemento: M.08.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (12.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.157
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 328.92	1.0	€ 328.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.82	0.843
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.79	
Prezzo totale						€ 503.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 66.68 (11.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.84	€ 35.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.84	€ 31.61	
Totale Risorse Umane						€ 66.68	0.146
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 383.9	1.0	€ 383.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.80	0.854
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.61	
Prezzo totale						€ 578.71	

Scheda elemento: M.08.10.50.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 69.59 (11.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.92	€ 36.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.92	€ 32.99	
Totale Risorse Umane						€ 69.59	0.139
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 422.87	1.0	€ 422.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.77	0.861
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.43	
Prezzo totale						€ 631.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,72 (4,10%)					
m.d'o.		€ 75.37 (9.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.124
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 523.22	1.0	€ 523.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.12	0.876
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.63	
Prezzo totale						€ 765.94	

Scheda elemento: M.08.10.50.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,96 (4,10%)							
m.d'o. € 79.73 (9.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.124
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.92	1.0	€ 556.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.82	0.876
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.01	
Prezzo totale						€ 814.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (14.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.179
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.57	1.0	€ 244.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.73	0.821
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.21	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.03	
Prezzo totale						€ 440.30	

Scheda elemento: M.08.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,38 (4,10%)							
m.d'o. € 65.23 (13.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.168
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 280.86	1.0	€ 280.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.02	0.832
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.09	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.53	
Prezzo totale						€ 489.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 68.13 (12.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.88	€ 35.83	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.88	€ 32.30	
Totale Risorse Umane						€ 68.13	0.162
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 312.35	1.0	€ 312.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 353.51	0.838
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.49	
Prezzo totale						€ 533.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,9 (4,10%)							
m.d'o. € 72.48 (12.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.154
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.18	1.0	€ 357.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 398.34	0.846
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.14	
Prezzo totale						€ 595.58	

Scheda elemento: M.08.10.60.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,48 (4,10%)					
m.d'o.		€ 76.83 (10.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.12	€ 40.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.12	€ 36.42	
Totale Risorse Umane						€ 76.83	0.136
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.97	1.0	€ 447.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.13	0.864
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.89	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.09	
Prezzo totale						€ 715.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 83.35 (11.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.3	€ 43.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.3	€ 39.51	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.146
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.97	1.0	€ 447.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.13	0.854
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.87	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.83	
Prezzo totale						€ 724.18	

Scheda elemento: M.08.10.70.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.a							
Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,98 (4,10%)							
m.d'o. € 50.73 (8.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.105
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 321.93	1.0	€ 321.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 433.08	0.895
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.64	
Prezzo totale						€ 612.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.70.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.b							
Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 57.99 (8.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.113
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.86	1.0	€ 343.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 455.01	0.887
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.95	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.00	
Prezzo totale						€ 648.95	

Scheda elemento: M.08.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.c							
Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,47 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.33 (8.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.111
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.31	1.0	€ 390.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.46	0.889
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.84	
Prezzo totale						€ 713.20	

Scheda elemento: M.08.10.70.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.d							
Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.40 (8.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.109
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 440.49	1.0	€ 440.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 551.64	0.891
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.19	
Prezzo totale						€ 783.09	

Scheda elemento: M.08.10.70.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.40 (7.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.86	€ 35.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.86	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.40	0.096
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 525.91	1.0	€ 525.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.06	0.904
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.67	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.01	
Prezzo totale						€ 891.14	

Scheda elemento: M.08.10.70.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.f							
Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,67 (4,10%)					
m.d'o.		€ 72.48 (7.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.095
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 576.1	1.0	€ 576.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 687.25	0.905
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.96	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.37	
Prezzo totale						€ 961.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.80.a

Anagrafica

Codice M.08.10.80.a

Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,32 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (12.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.154
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 311.78	1.0	€ 311.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.68	0.846
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.32	
Prezzo totale						€ 476.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.80.b

Anagrafica

Codice M.08.10.80.b

Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,52 (4,10%)

m.d'o. € 62.33 (12.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.152
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 341.17	1.0	€ 341.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 348.07	0.848
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.20	
Prezzo totale						€ 519.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.80.c

Anagrafica

Codice M.08.10.80.c

Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,9 (4,10%)

m.d'o. € 66.68 (11.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.84	€ 35.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.84	€ 31.61	
Totale Risorse Umane						€ 66.68	0.141
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 397.79	1.0	€ 397.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 404.69	0.859
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.21	
Prezzo totale						€ 596.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.80.d

Anagrafica

Codice M.08.10.80.d

Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,16 (4,10%)

m.d'o. € 69.59 (10.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.92	€ 36.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.92	€ 32.99	
Totale Risorse Umane						€ 69.59	0.135
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 437.32	1.0	€ 437.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.22	0.865
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.09	
Prezzo totale						€ 649.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.80.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.80.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 75.37 (9.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.08	€ 39.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.08	€ 35.73	
Totale Risorse Umane						€ 75.37	0.121
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 542.47	1.0	€ 542.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.37	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.85	
Prezzo totale						€ 790.30	

Scheda elemento: M.08.10.80.f

Anagrafica

Codice M.08.10.80.f

Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,08 (4,10%)

m.d'o. € 79.73 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.2	€ 41.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.2	€ 37.80	
Totale Risorse Umane						€ 79.73	0.120
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 576.1	1.0	€ 576.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.00	0.880
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.21	
Prezzo totale						€ 838.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.90.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.90.a							
Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,19 (4,10%)							
m.d'o. € 62.33 (13.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.72	€ 32.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.72	€ 29.55	
Totale Risorse Umane						€ 62.33	0.175
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.08	1.0	€ 253.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 294.24	0.825
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.49	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.01	
Prezzo totale						€ 451.07	

Scheda elemento: M.08.10.90.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.90.b							
Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 65.23 (13.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.8	€ 34.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.8	€ 30.92	
Totale Risorse Umane						€ 65.23	0.169
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.44	1.0	€ 290.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.84	0.831
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.76	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.28	
Prezzo totale						€ 487.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.90.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.90.c							
Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 68.13 (12.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.88	€ 35.83	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.88	€ 32.30	
Totale Risorse Umane						€ 68.13	0.157
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 323.55	1.0	€ 323.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 364.71	0.843
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.93	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.78	
Prezzo totale						€ 547.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.90.d

Anagrafica

Codice M.08.10.90.d

Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,98 (4,10%)

m.d'o. € 72.48 (11.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.0	€ 38.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.0	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 72.48	0.150
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.58	1.0	€ 370.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 411.74	0.850
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.69	
Prezzo totale						€ 612.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.90.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.90.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,55 (4,10%)							
m.d'o. € 76.83 (10.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.12	€ 40.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.12	€ 36.42	
Totale Risorse Umane						€ 76.83	0.133
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 458.66	1.0	€ 458.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 499.82	0.867
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.50	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.31	
Prezzo totale						€ 729.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.90.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.90.f							
Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,78 (4,10%)							
m.d'o. € 83.35 (10.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	2.3	€ 43.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	2.3	€ 39.51	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.136
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 489.61	1.0	€ 489.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.77	0.864
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.62	
Prezzo totale						€ 776.86	

Scheda elemento: M.09.10.10.a

Anagrafica

Codice M.09.10.10.a

Descrizione Sonda esterna scala -35/35° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (5.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.068
3	Sonda esterna scala -35/35 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.02	1.0	€ 75.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.02	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.25	
Prezzo totale						€ 101.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.b

Anagrafica

Codice M.09.10.10.b

Descrizione Sonda ambiente scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.063
3	Sonda ambiente scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.46	1.0	€ 81.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.46	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.99	
Prezzo totale						€ 109.93	

Scheda elemento: M.09.10.10.c

Anagrafica

Codice M.09.10.10.c

Descrizione Sonda ambiente scala -32/40° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.052
3	Sonda ambiente scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.6	1.0	€ 98.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.60	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.97	
Prezzo totale						€ 131.62	

Scheda elemento: M.09.10.10.d

Anagrafica

Codice M.09.10.10.d

Descrizione Sonda con potenziometro scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.038
3	Sonda con potenziometro scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.28	1.0	€ 139.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.28	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.64	
Prezzo totale						€ 183.07	

Scheda elemento: M.09.10.10.e

Anagrafica

Codice M.09.10.10.e

Descrizione Sonda da canale scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.051
3	Sonda da canale scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.91	1.0	€ 100.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.91	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.23	
Prezzo totale						€ 134.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.f

Anagrafica

Codice M.09.10.10.f

Descrizione Sonda da canale scala -32/40° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (3.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.039
3	Sonda da canale scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.9	1.0	€ 132.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.90	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.91	
Prezzo totale						€ 175.00	

Scheda elemento: M.09.10.10.g

Anagrafica

Codice M.09.10.10.g

Descrizione Sonda da canale scala 20/105° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (3.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.040
3	Sonda da canale scala 20/105 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.05	1.0	€ 132.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.05	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.81	
Prezzo totale						€ 173.92	

Scheda elemento: M.09.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.h							
Descrizione Sonda ad immersione scala 0/30° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,77 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (3.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.043
3	Sonda ad immersione scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.41	1.0	€ 120.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.41	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.47	
Prezzo totale						€ 159.20	

Scheda elemento: M.09.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.i							
Descrizione Sonda ad immersione scala -32/40° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,85 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (3.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.039
3	Sonda ad immersione scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.36	1.0	€ 133.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.36	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.96	
Prezzo totale						€ 175.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.20.a							
Descrizione Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,2 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (2.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.028
3	Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.19	1.0	€ 189.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.19	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.38	
Prezzo totale						€ 246.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.20.b							
Descrizione Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,54 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (1.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.022
3	Sonda con potenziometro, scala 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.9	1.0	€ 244.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.90	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.79	
Prezzo totale						€ 316.68	

Scheda elemento: M.09.10.20.c

Anagrafica

Codice M.09.10.20.c

Descrizione Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.025
3	Sonda da canale, scala 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.24	1.0	€ 212.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.24	0.975
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.03	
Prezzo totale						€ 275.36	

Scheda elemento: M.09.10.35.a

Anagrafica

Codice M.09.10.35.a

Descrizione Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.024
3	Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.19	1.0	€ 219.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.19	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.83	
Prezzo totale						€ 284.15	

Scheda elemento: M.09.10.35.b

Anagrafica

Codice M.09.10.35.b

Descrizione Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,53 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.022
3	Sonda da canale, scala 0/30 °C e 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.29	1.0	€ 243.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.29	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.60	
Prezzo totale						€ 314.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.35.c

Anagrafica

Codice M.09.10.35.c

Descrizione Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,95 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.017
3	Sonda con potenziometro, scala 0/30 °C e 30/80% U.R	Prodotti da costruzione	cad	€ 311.9	1.0	€ 311.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.90	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.49	
Prezzo totale						€ 401.43	

Scheda elemento: M.09.10.38.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.38.a							
Descrizione Scala 0-15 m/s							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,25 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (2.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.027
3	Scala 0-15 m/s	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.24	1.0	€ 197.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.24	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.31	
Prezzo totale						€ 256.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.42.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.42.a							
Descrizione Scala 0/ 1 mbar							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (1.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.024
3	Scala 0/10 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.18	1.0	€ 221.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.18	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.06	
Prezzo totale						€ 286.67	

Scheda elemento: M.09.10.42.b

Anagrafica

Codice M.09.10.42.b

Descrizione Scala 0/ 3 mbar

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,39 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.024
3	Scala 0/3 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 220.27	1.0	€ 220.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 220.27	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.96	
Prezzo totale						€ 285.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.42.c

Anagrafica

Codice M.09.10.42.c

Descrizione Scala 0/10 mbar

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,39 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (1.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.024
3	Scala 0/10 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.18	1.0	€ 221.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.18	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.06	
Prezzo totale						€ 286.67	

Scheda elemento: M.09.10.45.a

Anagrafica

Codice M.09.10.45.a

Descrizione Potenziometro temperatura scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.054
3	Potenziometro temperatura scala 0/30° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.45	1.0	€ 94.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.45	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.49	
Prezzo totale						€ 126.36	

Scheda elemento: M.09.10.45.b

Anagrafica

Codice M.09.10.45.b

Descrizione Potenziometro temperatura scala -32/40° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.055
3	Potenziometro temperatura scala -32/40° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.18	1.0	€ 94.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.18	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.46	
Prezzo totale						€ 126.02	

Scheda elemento: M.09.10.45.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.45.c							
Descrizione Potenziometro temperatura scala 20/105° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (4.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.055
3	Potenziometro temperatura scala 20/105° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.33	1.0	€ 94.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.33	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.47	
Prezzo totale						€ 126.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.45.d

Anagrafica

Codice M.09.10.45.d

Descrizione Potenziometro umidita' scala 30/80 %

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.055
3	Potenziometro umidita' scala 30/80 %	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.24	1.0	€ 93.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.24	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.35	
Prezzo totale						€ 124.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.45.e

Anagrafica

Codice M.09.10.45.e

Descrizione Potenziometro di posizione scala 0/100 %

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (3.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.042
3	Potenziometro di posizione scala 0/100 %	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.89	1.0	€ 124.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.89	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.99	
Prezzo totale						€ 164.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.48.a

Anagrafica

Codice M.09.10.48.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (5.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.073
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.5	1.0	€ 128.50	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.56	0.927
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.95	
Prezzo totale						€ 175.47	

Scheda elemento: M.09.10.48.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.48.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.49 (7.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.4	€ 7.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.4	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.49	0.101
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.99	1.0	€ 128.99	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.06	0.899
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.51	
Prezzo totale						€ 181.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.48.c

Anagrafica

Codice M.09.10.48.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)

m.d'o. € 21.75 (10.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.6	€ 11.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.6	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 21.75	0.137
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.08	1.0	€ 137.08	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.15	0.863
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.27	
Prezzo totale						€ 201.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.52.a

Anagrafica

Codice M.09.10.52.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (6.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.077
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.9	1.0	€ 120.90	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.96	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.08	
Prezzo totale						€ 165.86	

Scheda elemento: M.09.10.52.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.52.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.49 (8.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.4	€ 7.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.4	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.49	0.107
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.46	1.0	€ 121.46	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.53	0.893
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.64	
Prezzo totale						€ 172.06	

Scheda elemento: M.09.10.52.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.52.c							
Descrizione Diametro nominale 25 (1")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,94 (4,10%)							
m.d'o. € 21.75 (11.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.6	€ 11.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.6	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 21.75	0.142
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.15	1.0	€ 131.15	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.22	0.858
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.59	
Prezzo totale						€ 193.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.55.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.a							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,73 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.49 (4.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.4	€ 7.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.4	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.49	0.052
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 266.12	1.0	€ 266.12	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.19	0.948
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.28	
Prezzo totale						€ 355.06	

Scheda elemento: M.09.10.55.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.b							
Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 21.75 (5.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.6	€ 11.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.6	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 21.75	0.074
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 25 (1") KV=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.61	1.0	€ 272.61	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.68	0.926
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.86	
Prezzo totale						€ 372.45	

Scheda elemento: M.09.10.55.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.c							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 25.37 (6.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.7	€ 13.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.7	€ 12.03	
Totale Risorse Umane						€ 25.37	0.077
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 32 (1"1/4) KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.01	1.0	€ 305.01	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.08	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.00	
Prezzo totale						€ 418.02	

Scheda elemento: M.09.10.55.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.d							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.99 (6.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.8	€ 15.25	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.8	€ 13.74	
Totale Risorse Umane						€ 28.99	0.080
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 40 (1"1/2) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.54	1.0	€ 332.54	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.63	0.920
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.59	
Prezzo totale						€ 457.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.55.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.e							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 32.61 (6.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.9	€ 17.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.9	€ 15.46	
Totale Risorse Umane						€ 32.61	0.083
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 50 (2") KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 360.61	1.0	€ 360.61	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.71	0.917
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.23	
Prezzo totale						€ 497.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.a

Anagrafica

Codice M.09.10.58.a

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,1 (4,10%)

m.d'o. € 32.61 (5.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.9	€ 17.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.9	€ 15.46	
Totale Risorse Umane						€ 32.61	0.065
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 40 (1"1/2) KV=85	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.97	1.0	€ 439.97	
4	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	8.0	€ 0.88	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 456.55	0.906
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
Totale Attrezzature						€ 14.72	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 503.88	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.58	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.95	
Prezzo totale						€ 637.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.b							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 130							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,23 (4,10%)					
m.d'o.		€ 34.79 (5.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.96	€ 18.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.96	€ 16.49	
Totale Risorse Umane						€ 34.79	0.066
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 50 (2") KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 454.0	1.0	€ 454.00	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 472.76	0.899
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
Totale Attrezzature						€ 18.40	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 525.95	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.89	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.48	
Prezzo totale						€ 665.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.c							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.13 (5.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.08	€ 20.58	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.08	€ 18.55	
Totale Risorse Umane						€ 39.13	0.071
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) KV=220	Prodotti da costruzione	cad	€ 465.32	1.0	€ 465.32	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.00	0.891
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 20.61	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 548.74	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.10	
Prezzo totale						€ 694.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.d

Anagrafica

Codice M.09.10.58.d

Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 340

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,64 (4,10%)

m.d'o. € 41.32 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.14	€ 21.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.14	€ 19.59	
Totale Risorse Umane						€ 41.32	0.070
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") KV=340	Prodotti da costruzione	cad	€ 496.11	1.0	€ 496.11	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.69	0.893
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 592.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.81	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.09	
Prezzo totale						€ 748.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.e							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") KV = 550							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 43.49 (5.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.068
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4") KV=550	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.37	1.0	€ 533.37	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.43	0.897
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 638.00	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.70	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.37	
Prezzo totale						€ 807.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.f							
Descrizione Diametro nominale 125 (5") KV =900							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.92 (5.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.35	€ 25.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.35	€ 23.19	
Totale Risorse Umane						€ 48.92	0.068
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") KV=900	Prodotti da costruzione	cad	€ 591.67	1.0	€ 591.67	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 640.85	0.896
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
Totale Attrezzature						€ 25.76	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 715.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.33	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.29	
Prezzo totale						€ 905.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.g							
Descrizione Diametro nominale 150 (6") KV =1400							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 54.36 (5.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.5	€ 28.59	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.5	€ 25.77	
Totale Risorse Umane						€ 54.36	0.068
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") KV=1400	Prodotti da costruzione	cad	€ 654.81	1.0	€ 654.81	
4	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 721.43	0.896
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
Totale Attrezzature						€ 29.44	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 805.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.78	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.60	
Prezzo totale						€ 1018.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.h							
Descrizione Diametro nominale 200 (8") KV = 2500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 70.67 (5.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.95	€ 37.17	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.95	€ 33.50	
Totale Risorse Umane						€ 70.67	0.070
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 200 (8") KV=2500	Prodotti da costruzione	cad	€ 789.77	1.0	€ 789.77	
4	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
5	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 902.31	0.894
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
Totale Attrezzature						€ 36.80	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 1009.78	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 151.47	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 116.13	
Prezzo totale						€ 1277.38	

Scheda elemento: M.09.10.58.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.i							
Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.44 (6.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.087
3	Doppio microinterruttore ausiliario per valvola a tre vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.21	1.0	€ 57.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.21	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.20	
Prezzo totale						€ 79.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.a

Anagrafica

Codice M.09.10.62.a

Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,91 (4,10%)

m.d'o. € 7.25 (3.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.049
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.99	1.0	€ 139.99	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.05	0.951
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.94	
Prezzo totale						€ 186.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.b							
Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.25 (3.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.2	€ 3.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.2	€ 3.44	
Totale Risorse Umane						€ 7.25	0.049
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=1,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 141.45	1.0	€ 141.45	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.51	0.951
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.11	
Prezzo totale						€ 188.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,97 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.15 (5.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.065
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.8	1.0	€ 146.80	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.86	0.935
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.06	
Prezzo totale						€ 198.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.d

Anagrafica

Codice M.09.10.62.d

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (5.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.064
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.3	1.0	€ 148.30	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.36	0.936
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.23	
Prezzo totale						€ 200.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.e

Anagrafica

Codice M.09.10.62.e

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,16 (4,10%)

m.d'o. € 14.49 (6.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.4	€ 7.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.4	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.49	0.077
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.3	1.0	€ 173.30	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.36	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.60	
Prezzo totale						€ 237.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.a

Anagrafica

Codice M.09.10.65.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,5 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (1.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.018
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 558.19	1.0	€ 558.19	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.25	0.982
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.37	
Prezzo totale						€ 719.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.b

Anagrafica

Codice M.09.10.65.b

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,52 (4,10%)

m.d'o. € 10.15 (1.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.018
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.97	1.0	€ 561.97	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 562.03	0.982
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.80	
Prezzo totale						€ 723.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.15 (1.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.28	€ 5.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.28	€ 4.81	
Totale Risorse Umane						€ 10.15	0.018
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 562.95	1.0	€ 562.95	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.01	0.982
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.91	
Prezzo totale						€ 725.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.d							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,75 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.49 (1.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.4	€ 7.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.4	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.49	0.024
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 594.84	1.0	€ 594.84	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 594.91	0.976
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.08	
Prezzo totale						€ 770.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.e

Anagrafica

Codice M.09.10.65.e

Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,11 (4,10%)

m.d'o. € 21.75 (2.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.6	€ 11.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.6	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 21.75	0.033
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.25	1.0	€ 647.25	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 647.32	0.967
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.94	
Prezzo totale						€ 846.37	

Scheda elemento: M.09.10.65.f

Anagrafica

Codice M.09.10.65.f

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,6 (4,10%)

m.d'o. € 25.37 (2.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.7	€ 13.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.7	€ 12.03	
Totale Risorse Umane						€ 25.37	0.034
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 721.73	1.0	€ 721.73	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 721.80	0.966
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.92	
Prezzo totale						€ 945.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.g							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,73 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.99 (2.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.8	€ 15.25	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.8	€ 13.74	
Totale Risorse Umane						€ 28.99	0.038
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 740.63	1.0	€ 740.63	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 740.72	0.962
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.52	
Prezzo totale						€ 973.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.h							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 32.61 (3.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.9	€ 17.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.9	€ 15.46	
Totale Risorse Umane						€ 32.61	0.038
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30	Prodotti da costruzione	cad	€ 816.18	1.0	€ 816.18	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 816.28	0.962
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.62	
Prezzo totale						€ 1073.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.i							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.13 (2.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.08	€ 20.58	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.08	€ 18.55	
Totale Risorse Umane						€ 39.13	0.033
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
5	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1119.57	1.0	€ 1119.57	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1143.25	0.950
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 20.61	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 1202.99	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.45	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.34	
Prezzo totale						€ 1521.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.j

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.j							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,7 (4,10%)					
m.d'o.		€ 41.32 (2.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.14	€ 21.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.14	€ 19.59	
Totale Risorse Umane						€ 41.32	0.029
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1318.81	1.0	€ 1318.81	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1351.39	0.955
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 1414.79	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 212.22	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 162.70	
Prezzo totale						€ 1789.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.k

Anagrafica

Codice M.09.10.65.k

Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,45 (4,10%)

m.d'o. € 43.49 (2.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.2	€ 22.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.2	€ 20.62	
Totale Risorse Umane						€ 43.49	0.026
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 1594.66	1.0	€ 1594.66	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1633.72	0.961
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 1699.29	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 254.89	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 195.42	
Prezzo totale						€ 2149.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.I

Anagrafica

Codice M.09.10.65.I

Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,26 (4,10%)

m.d'o. € 9.05 (3.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.25	€ 4.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.25	€ 4.29	
Totale Risorse Umane						€ 9.05	0.044
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per circuiti di regolazione di ogni tipo	Prodotti da costruzione	cad	€ 195.8	1.0	€ 195.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.80	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.56	
Prezzo totale						€ 259.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.a

Anagrafica

Codice M.09.10.68.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,31 (4,10%)

m.d'o. € 27.17 (1.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.023
3	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 1138.74	1.0	€ 1138.74	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
6	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1150.92	0.968
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1189.13	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 178.37	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.75	
Prezzo totale						€ 1504.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.b							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,32 (4,10%)					
m.d'o.		€ 27.17 (1.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.023
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,4	Prodotti da costruzione	cad	€ 1139.59	1.0	€ 1139.59	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1151.77	0.968
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1189.98	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 178.50	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.85	
Prezzo totale						€ 1505.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,38 (4,10%)					
m.d'o.		€ 27.17 (1.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.023
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1149.3	1.0	€ 1149.30	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1161.48	0.968
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1199.69	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.95	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.96	
Prezzo totale						€ 1517.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.d							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 27.17 (1.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.023
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 1153.31	1.0	€ 1153.31	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1165.49	0.968
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1203.70	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.56	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.43	
Prezzo totale						€ 1522.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.e

Anagrafica

Codice M.09.10.68.e

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,32 (4,10%)

m.d'o. € 27.17 (1.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.023
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1139.59	1.0	€ 1139.59	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1151.77	0.968
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1189.98	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 178.50	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.85	
Prezzo totale						€ 1505.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.f							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 27.17 (1.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.017
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=40 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1585.42	1.0	€ 1585.42	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1597.60	0.977
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 1635.81	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 245.37	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 188.12	
Prezzo totale						€ 2069.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.g

Anagrafica

Codice M.09.10.68.g

Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,9 (4,10%)

m.d'o. € 27.17 (1.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.75	€ 14.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.75	€ 12.88	
Totale Risorse Umane						€ 27.17	0.014
3	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.19	2.0	€ 8.38	
5	Guarnizione per flange DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	2.0	€ 1.08	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=40 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1883.42	1.0	€ 1883.42	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1896.90	0.980
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 1935.11	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 290.27	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 222.54	
Prezzo totale						€ 2447.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.h							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 13,18 (4,10%)					
m.d'o.		€ 36.24 (1.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.017
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=80 KV=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 2079.97	1.0	€ 2079.97	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.51	2.0	€ 9.02	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2095.47	0.978
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 2142.75	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 321.41	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 246.42	
Prezzo totale						€ 2710.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.i

Anagrafica

Codice M.09.10.68.i

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,86 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (1.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.015
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=100 KV=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 2352.02	1.0	€ 2352.02	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2368.38	0.980
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 2415.66	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 362.35	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 277.80	
Prezzo totale						€ 3055.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.j

Anagrafica

Codice M.09.10.68.j

Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,35 (4,10%)

m.d'o. € 9.05 (3.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.25	€ 4.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.25	€ 4.29	
Totale Risorse Umane						€ 9.05	0.041
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua surriscaldata	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.53	1.0	€ 210.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.53	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.25	
Prezzo totale						€ 277.77	

Scheda elemento: M.09.10.72.a

Anagrafica

Codice M.09.10.72.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,06 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (5.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.074
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.05	1.0	€ 143.05	
5	T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.51	1.0	€ 16.51	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.62	0.926
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.82	
Prezzo totale						€ 217.97	

Scheda elemento: M.09.10.72.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.72.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.12 (8.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.101
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.15	1.0	€ 17.15	
5	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.61	1.0	€ 143.61	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.82	0.899
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.58	
Prezzo totale						€ 226.36	

Scheda elemento: M.09.10.72.c

Anagrafica

Codice M.09.10.72.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (11.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.152
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.48	1.0	€ 23.48	
5	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.87	1.0	€ 153.87	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.41	0.848
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.37	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.05	
Prezzo totale						€ 264.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.75.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.75.a							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.68 (6.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.083
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.51	1.0	€ 16.51	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.07	1.0	€ 123.07	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.64	0.917
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.85	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.52	
Prezzo totale						€ 192.69	

Scheda elemento: M.09.10.75.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.75.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)							
m.d'o. € 18.12 (8.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.114
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.15	1.0	€ 17.15	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.12	1.0	€ 124.12	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.34	0.886
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.34	
Prezzo totale						€ 201.72	

Scheda elemento: M.09.10.75.c

Anagrafica

Codice M.09.10.75.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,17 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (13.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.167
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.48	1.0	€ 23.48	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.39	1.0	€ 134.39	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.94	0.833
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.45	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.81	
Prezzo totale						€ 239.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.78.a

Anagrafica

Codice M.09.10.78.a

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,77 (4,10%)

m.d'o. € 18.12 (4.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.5	€ 9.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.5	€ 8.59	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.063
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.34	1.0	€ 269.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.41	0.937
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.07	
Prezzo totale						€ 363.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.78.b

Anagrafica

Codice M.09.10.78.b

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,89 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (8.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.103
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.88	1.0	€ 275.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.95	0.897
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.38	
Prezzo totale						€ 389.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.78.c

Anagrafica

Codice M.09.10.78.c

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,09 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (7.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.093
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 308.24	1.0	€ 308.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.31	0.907
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.10	
Prezzo totale						€ 430.12	

Scheda elemento: M.09.10.78.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.78.d							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 36.24 (7.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.097
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.29	1.0	€ 336.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.38	0.903
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.85	
Prezzo totale						€ 471.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.78.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.78.e							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.77 (7.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.125	€ 21.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.125	€ 19.33	
Totale Risorse Umane						€ 40.77	0.100
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 364.92	1.0	€ 364.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.02	0.900
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.67	
Prezzo totale						€ 513.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.a

Anagrafica

Codice M.09.10.82.a

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV =16

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,53 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (6.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.077
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 379.48	1.0	€ 379.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 379.55	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.30	
Prezzo totale						€ 520.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.b

Anagrafica

Codice M.09.10.82.b

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,55 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (6.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.076
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 383.3	1.0	€ 383.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.37	0.924
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.73	
Prezzo totale						€ 525.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.c

Anagrafica

Codice M.09.10.82.c

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,59 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (6.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.086
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 385.4	1.0	€ 385.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.49	0.914
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.50	
Prezzo totale						€ 533.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.d							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 63							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.77 (6.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.125	€ 21.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.125	€ 19.33	
Totale Risorse Umane						€ 40.77	0.087
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	Prodotti da costruzione	cad	€ 428.09	1.0	€ 428.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.19	0.913
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.93	
Prezzo totale						€ 593.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.e							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,85 (4,10%)					
m.d'o.		€ 45.67 (5.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.26	€ 24.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.26	€ 21.65	
Totale Risorse Umane						€ 45.67	0.073
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	Prodotti da costruzione	cad	€ 514.45	1.0	€ 514.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.97	0.878
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.049
Totale Parziale (TP)						€ 626.55	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.98	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.05	
Prezzo totale						€ 792.58	

Scheda elemento: M.09.10.82.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.f							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 160							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.20 (5.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.33	€ 25.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.33	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.20	0.065
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 615.92	1.0	€ 615.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 664.79	0.891
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 746.11	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.92	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.80	
Prezzo totale						€ 943.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.g

Anagrafica

Codice M.09.10.82.g

Descrizione Diametro nominale 100 (4") KV = 250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,39 (4,10%)

m.d'o. € 50.73 (3.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.049
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 897.18	1.0	€ 897.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.77	0.919
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 1039.62	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 155.94	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 119.56	
Prezzo totale						€ 1315.12	

Scheda elemento: M.09.10.82.h

Anagrafica

Codice M.09.10.82.h

Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (6.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.087
3	Doppio microinterruttore ausiliario per valvola a tre vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.21	1.0	€ 57.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.21	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.20	
Prezzo totale						€ 79.25	

Scheda elemento: M.09.10.85.a

Anagrafica

Codice M.09.10.85.a

Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (7.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.092
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.69	1.0	€ 124.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.75	0.908
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.80	
Prezzo totale						€ 173.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.b

Anagrafica

Codice M.09.10.85.b

Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (7.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.092
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=1,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.69	1.0	€ 124.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.75	0.908
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.80	
Prezzo totale						€ 173.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.c

Anagrafica

Codice M.09.10.85.c

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (7.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.090
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.43	1.0	€ 127.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.49	0.910
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.12	
Prezzo totale						€ 177.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.d

Anagrafica

Codice M.09.10.85.d

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (7.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.090
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.43	1.0	€ 127.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.49	0.910
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.12	
Prezzo totale						€ 177.32	

Scheda elemento: M.09.10.85.e

Anagrafica

Codice M.09.10.85.e

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,88 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.088
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.63	1.0	€ 130.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.69	0.912
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.49	
Prezzo totale						€ 181.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.a

Anagrafica

Codice M.09.10.88.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.028
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.9	1.0	€ 438.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.96	0.972
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.94	
Prezzo totale						€ 571.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.b

Anagrafica

Codice M.09.10.88.b

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,79 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (2.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.028
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 441.19	1.0	€ 441.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 441.25	0.972
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.20	
Prezzo totale						€ 574.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.68 (2.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.028
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 448.11	1.0	€ 448.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 448.17	0.972
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.00	
Prezzo totale						€ 582.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.d

Anagrafica

Codice M.09.10.88.d

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,94 (4,10%)

m.d'o. € 12.68 (2.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.35	€ 6.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.35	€ 6.01	
Totale Risorse Umane						€ 12.68	0.027
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 464.8	1.0	€ 464.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 464.86	0.973
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.92	
Prezzo totale						€ 604.09	

Scheda elemento: M.09.10.88.e

Anagrafica

Codice M.09.10.88.e

Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,31 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (4.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.059
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 506.36	1.0	€ 506.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 506.43	0.941
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.89	
Prezzo totale						€ 680.75	

Scheda elemento: M.09.10.88.f

Anagrafica

Codice M.09.10.88.f

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,66 (4,10%)

m.d'o. € 31.71 (4.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.875	€ 16.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.875	€ 15.03	
Totale Risorse Umane						€ 31.71	0.053
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 564.1	1.0	€ 564.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.17	0.947
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.38	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.53	
Prezzo totale						€ 753.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.g							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,79 (4,10%)					
m.d'o.		€ 36.24 (4.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.0	€ 19.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.0	€ 17.18	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.059
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 579.73	1.0	€ 579.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 579.82	0.941
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.85	
Prezzo totale						€ 779.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.h

Anagrafica

Codice M.09.10.88.h

Descrizione Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,18 (4,10%)

m.d'o. € 40.77 (4.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.125	€ 21.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.125	€ 19.33	
Totale Risorse Umane						€ 40.77	0.060
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.63	1.0	€ 638.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 638.73	0.940
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.14	
Prezzo totale						€ 859.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.i							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 45.67 (3.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.26	€ 24.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.26	€ 21.65	
Totale Risorse Umane						€ 45.67	0.046
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 879.35	1.0	€ 879.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 914.87	0.923
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 991.45	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.72	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.02	
Prezzo totale						€ 1254.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.j

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.j							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,17 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.20 (3.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.33	€ 25.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.33	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.20	0.041
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1035.35	1.0	€ 1035.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1084.22	0.930
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 1165.54	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 174.83	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 134.04	
Prezzo totale						€ 1474.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.k

Anagrafica

Codice M.09.10.88.k

Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,58 (4,10%)

m.d'o. € 50.73 (2.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.036
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1252.97	1.0	€ 1252.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1311.56	0.940
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 1395.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 209.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 160.47	
Prezzo totale						€ 1765.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.I

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.I							
Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.05 (4.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.25	€ 4.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.25	€ 4.29	
Totale Risorse Umane						€ 9.05	0.052
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua calda e refrigerata	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.1	1.0	€ 164.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.10	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.91	
Prezzo totale						€ 219.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.a							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 45.67 (2.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.26	€ 24.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.26	€ 21.65	
Totale Risorse Umane						€ 45.67	0.029
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) W=5 KV=60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1483.45	1.0	€ 1483.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1518.97	0.952
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 1595.55	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 239.33	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 183.49	
Prezzo totale						€ 2018.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.b							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.20 (2.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.33	€ 25.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.33	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.20	0.029
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") W=5 KV=90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1543.33	1.0	€ 1543.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1592.20	0.951
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1673.52	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 251.03	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 192.45	
Prezzo totale						€ 2117.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.c							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,76 (4,10%)							
m.d'o. € 50.73 (2.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.4	€ 26.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.4	€ 24.05	
Totale Risorse Umane						€ 50.73	0.027
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4") W=5 KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 1770.05	1.0	€ 1770.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1828.64	0.956
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 1912.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 286.87	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 219.94	
Prezzo totale						€ 2419.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.d

Anagrafica

Codice M.09.10.92.d

Descrizione Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,1 (4,10%)

m.d'o. € 57.99 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.6	€ 30.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.6	€ 27.49	
Totale Risorse Umane						€ 57.99	0.029
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	3.0	€ 49.14	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	3.0	€ 8.37	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") W=5 KV=200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1797.64	1.0	€ 1797.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1871.41	0.951
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.05	€ 38.64	
Totale Attrezzature						€ 38.64	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1968.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 295.21	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 226.32	
Prezzo totale						€ 2489.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.e							
Descrizione Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,33 (4,10%)							
m.d'o. € 63.41 (2.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.75	€ 33.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.75	€ 30.06	
Totale Risorse Umane						€ 63.41	0.027
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	24.0	€ 23.28	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	3.0	€ 10.98	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	3.0	€ 62.37	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") W=5 KV=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 2122.02	1.0	€ 2122.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2221.95	0.954
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 2329.52	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 349.43	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 267.89	
Prezzo totale						€ 2946.84	

Scheda elemento: M.09.10.92.f

Anagrafica

Codice M.09.10.92.f

Descrizione Maggiorazione per comando modulante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (4.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.052
3	Comando modulante	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.32	1.0	€ 99.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.32	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.05	
Prezzo totale						€ 132.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.g

Anagrafica

Codice M.09.10.92.g

Descrizione Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,21 (4,10%)

m.d'o. € 9.05 (1.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.25	€ 4.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.25	€ 4.29	
Totale Risorse Umane						€ 9.05	0.013
3	Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica	Prodotti da costruzione	cad	€ 675.86	1.0	€ 675.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 675.86	0.987
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.77	
Prezzo totale						€ 866.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.a

Anagrafica

Codice M.09.10.95.a

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 16

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,58 (4,10%)

m.d'o. € 34.43 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.95	€ 18.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.95	€ 16.32	
Totale Risorse Umane						€ 34.43	0.082
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 385.4	1.0	€ 385.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.47	0.918
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.98	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.29	
Prezzo totale						€ 531.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.b							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 34.43 (6.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.95	€ 18.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.95	€ 16.32	
Totale Risorse Umane						€ 34.43	0.080
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.6	1.0	€ 394.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 394.67	0.920
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.35	
Prezzo totale						€ 542.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.c

Anagrafica

Codice M.09.10.95.c

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,74 (4,10%)

m.d'o. € 39.13 (6.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.08	€ 20.58	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.08	€ 18.55	
Totale Risorse Umane						€ 39.13	0.088
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 407.0	1.0	€ 407.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.09	0.912
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.32	
Prezzo totale						€ 564.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.d

Anagrafica

Codice M.09.10.95.d

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 63

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,01 (4,10%)

m.d'o. € 44.93 (7.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.24	€ 23.63	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.24	€ 21.30	
Totale Risorse Umane						€ 44.93	0.092
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	Prodotti da costruzione	cad	€ 443.71	1.0	€ 443.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.81	0.908
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.20	
Prezzo totale						€ 618.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.e							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,24 (4,10%)					
m.d'o.		€ 50.01 (5.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.38	€ 26.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.38	€ 23.71	
Totale Risorse Umane						€ 50.01	0.073
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	4.0	€ 5.52	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	4.0	€ 29.68	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.63	1.0	€ 550.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 597.99	0.868
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.12	€ 41.22	
Totale Attrezzature						€ 41.22	0.060
Totale Parziale (TP)						€ 689.22	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.38	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.26	
Prezzo totale						€ 871.86	

Scheda elemento: M.09.10.95.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.f							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 160							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 52.19 (4.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.44	€ 27.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.44	€ 24.74	
Totale Risorse Umane						€ 52.19	0.063
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	4.0	€ 37.08	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	4.0	€ 7.28	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.83	1.0	€ 668.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 733.99	0.884
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 830.34	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.55	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.49	
Prezzo totale						€ 1050.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.g							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") KV = 250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,87 (4,10%)					
m.d'o.		€ 55.08 (3.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	1.52	€ 28.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	1.52	€ 26.11	
Totale Risorse Umane						€ 55.08	0.049
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	4.0	€ 49.12	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	4.0	€ 8.20	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 939.84	1.0	€ 939.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1017.96	0.911
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 1117.20	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 167.58	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 128.48	
Prezzo totale						€ 1413.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.h

Anagrafica

Codice M.09.10.95.h

Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 5.44 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.06	0.15	€ 2.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	0.15	€ 2.58	
Totale Risorse Umane						€ 5.44	0.090
3	Doppio microinterruttore ausiliario paer valvola a quattro vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.05	1.0	€ 55.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.05	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.96	
Prezzo totale						€ 76.52	

Scheda elemento: M.10.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.a							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 43,25 (4,10%)					
m.d'o.		€ 912.96 (10.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	18.0	€ 309.24	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	18.0	€ 321.84	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	18.0	€ 281.88	
Totale Risorse Umane						€ 912.96	0.130
4	Centrale di trattamento aria P = 1800-2500	Prodotti da costruzione	cad	€ 4749.74	1.0	€ 4749.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4749.74	0.675
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.195
Totale Parziale (TP)						€ 7032.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1054.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 808.79	
Prezzo totale						€ 8896.67	

Scheda elemento: M.10.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.b							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 46,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 912.96 (9.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	18.0	€ 309.24	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	18.0	€ 321.84	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	18.0	€ 281.88	
Totale Risorse Umane						€ 912.96	0.120
4	Centrale di trattamento aria P = 2500-3500	Prodotti da costruzione	cad	€ 5303.59	1.0	€ 5303.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5303.59	0.699
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.181
Totale Parziale (TP)						€ 7586.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1138.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 872.48	
Prezzo totale						€ 9597.29	

Scheda elemento: M.10.10.10.c

Anagrafica

Codice M.10.10.10.c

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 48,56 (4,10%)

m.d'o. € 912.96 (9.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	18.0	€ 309.24	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	18.0	€ 321.84	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	18.0	€ 281.88	
Totale Risorse Umane						€ 912.96	0.116
4	Centrale di trattamento aria P = 3100-4300	Prodotti da costruzione	cad	€ 5613.28	1.0	€ 5613.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5613.28	0.711
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.174
Totale Parziale (TP)						€ 7896.48	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1184.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 908.09	
Prezzo totale						€ 9989.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.10.10.10.d

Anagrafica

Codice M.10.10.10.d

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 51,71 (4,10%)

m.d'o. € 1014.40 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	20.0	€ 343.60	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	20.0	€ 357.60	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	20.0	€ 313.20	
Totale Risorse Umane						€ 1014.40	0.121
4	Centrale di trattamento aria P = 3800-5300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6022.95	1.0	€ 6022.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6022.95	0.716
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.163
Totale Parziale (TP)						€ 8407.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1261.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 966.87	
Prezzo totale						€ 10635.60	

Scheda elemento: M.10.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.e							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 55,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1217.28 (10.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	24.0	€ 429.12	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	24.0	€ 375.84	
Totale Risorse Umane						€ 1217.28	0.134
4	Centrale di trattamento aria P = 4500-6300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6505.87	1.0	€ 6505.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6505.87	0.715
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.151
Totale Parziale (TP)						€ 9093.39	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1364.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1045.74	
Prezzo totale						€ 11503.14	

Scheda elemento: M.10.10.10.f

Anagrafica

Codice M.10.10.10.f

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 57,64 (4,10%)

m.d'o. € 1217.28 (10.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	24.0	€ 412.32	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	24.0	€ 429.12	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	24.0	€ 375.84	
Totale Risorse Umane						€ 1217.28	0.130
4	Centrale di trattamento aria P = 5000-7100	Prodotti da costruzione	cad	€ 6785.31	1.0	€ 6785.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6785.31	0.724
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.146
Totale Parziale (TP)						€ 9372.83	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1405.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1077.88	
Prezzo totale						€ 11856.63	

Scheda elemento: M.10.10.10.g

Anagrafica

Codice M.10.10.10.g

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 60,88 (4,10%)

m.d'o. € 1328.87 (10.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	26.2	€ 450.12	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	26.2	€ 468.46	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	26.2	€ 410.29	
Totale Risorse Umane						€ 1328.87	0.134
4	Centrale di trattamento aria P = 6200-8700	Prodotti da costruzione	cad	€ 7200.32	1.0	€ 7200.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7200.32	0.727
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.138
Totale Parziale (TP)						€ 9899.43	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1484.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1138.43	
Prezzo totale						€ 12522.77	

Scheda elemento: M.10.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.h							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 67,56 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1521.60 (10.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	30.0	€ 515.40	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	30.0	€ 536.40	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	30.0	€ 469.80	
Totale Risorse Umane						€ 1521.60	0.139
4	Centrale di trattamento aria P = 7300-10200	Prodotti da costruzione	cad	€ 8093.13	1.0	€ 8093.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8093.13	0.737
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.125
Totale Parziale (TP)						€ 10984.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1647.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1263.27	
Prezzo totale						€ 13895.99	

Scheda elemento: M.10.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.i							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 73,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1521.60 (10.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	30.0	€ 515.40	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	30.0	€ 536.40	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	30.0	€ 469.80	
Totale Risorse Umane						€ 1521.60	0.127
4	Centrale di trattamento aria P = 9400-11300	Prodotti da costruzione	cad	€ 9075.11	1.0	€ 9075.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9075.11	0.758
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.115
Totale Parziale (TP)						€ 11966.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1795.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1376.20	
Prezzo totale						€ 15138.19	

Scheda elemento: M.10.10.10.j

Anagrafica

Codice M.10.10.10.j

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 79,16 (4,10%)

m.d'o. € 1825.92 (11.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	36.0	€ 618.48	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	36.0	€ 643.68	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	36.0	€ 563.76	
Totale Risorse Umane						€ 1825.92	0.142
4	Centrale di trattamento aria P = 10700-15000	Prodotti da costruzione	cad	€ 9674.93	1.0	€ 9674.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9674.93	0.752
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.106
Totale Parziale (TP)						€ 12871.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1930.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1480.18	
Prezzo totale						€ 16281.93	

Scheda elemento: M.10.10.10.k

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.k							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 93,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2434.56 (12.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	48.0	€ 824.64	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	48.0	€ 858.24	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	48.0	€ 751.68	
Totale Risorse Umane						€ 2434.56	0.161
4	Centrale di trattamento aria P = 13800-19300	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11362.31	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.749
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 15167.11	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2275.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1744.22	
Prezzo totale						€ 19186.40	

Scheda elemento: M.10.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.I							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 105,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2637.44 (12.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	52.0	€ 893.36	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	52.0	€ 929.76	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	52.0	€ 814.32	
Totale Risorse Umane						€ 2637.44	0.153
4	Centrale di trattamento aria P = 17500-24500	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13201.45	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.767
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 17209.13	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2581.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1979.05	
Prezzo totale						€ 21769.55	

Scheda elemento: M.10.10.10.m

Anagrafica

Codice M.10.10.10.m

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 121,95 (4,10%)

m.d'o. € 3144.64 (12.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	62.0	€ 1065.16	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	62.0	€ 1108.56	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	62.0	€ 970.92	
Totale Risorse Umane						€ 3144.64	0.159
4	Centrale di trattamento aria P = 21300-29800	Prodotti da costruzione	cad	€ 14971.8	1.0	€ 14971.80	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.755
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	20.0	€ 1712.80	
Totale Attrezzature						€ 1712.80	0.086
Totale Parziale (TP)						€ 19829.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2974.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2280.36	
Prezzo totale						€ 25083.99	

Scheda elemento: M.10.10.10.n

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.n							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 140,89 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3753.28 (12.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	74.0	€ 1271.32	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	74.0	€ 1323.12	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	74.0	€ 1158.84	
Totale Risorse Umane						€ 3753.28	0.164
4	Centrale di trattamento aria P = 25700-36000	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 17100.78	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.746
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	24.0	€ 2055.36	
Totale Attrezzature						€ 2055.36	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 22909.42	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3436.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2634.58	
Prezzo totale						€ 28980.41	

Scheda elemento: M.10.10.10.o

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.o							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 158,41 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3753.28 (11.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	74.0	€ 1271.32	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	74.0	€ 1323.12	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	74.0	€ 1158.84	
Totale Risorse Umane						€ 3753.28	0.146
4	Centrale di trattamento aria P = 30700-43000	Prodotti da costruzione	cad	€ 19949.2	1.0	€ 19949.20	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.774
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	24.0	€ 2055.36	
Totale Attrezzature						€ 2055.36	0.080
Totale Parziale (TP)						€ 25757.84	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3863.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2962.15	
Prezzo totale						€ 32583.67	

Scheda elemento: M.10.10.10.p

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.p							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 181,31 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4564.80 (12.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.18	90.0	€ 1546.20	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	90.0	€ 1609.20	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	90.0	€ 1409.40	
Totale Risorse Umane						€ 4564.80	0.155
4	Centrale di trattamento aria P = 37000-50000	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 22347.99	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.758
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	30.0	€ 2569.20	
Totale Attrezzature						€ 2569.20	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 29481.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4422.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3390.43	
Prezzo totale						€ 37294.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.a

Anagrafica

Codice M.11.10.10.a

Descrizione Unità ventilante con batteria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,6 (4,10%)

m.d'o. € 97.26 (10.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.9	€ 51.85	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.9	€ 45.41	
Totale Risorse Umane						€ 97.26	0.130
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	Prodotti da costruzione	cad	€ 650.07	1.0	€ 650.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 650.07	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.94	
Prezzo totale						€ 945.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.b							
Descrizione Filtro aria							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.85 (16.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.86	€ 15.38	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.86	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 28.85	0.210
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.45	1.0	€ 108.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.45	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.79	
Prezzo totale						€ 173.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.c							
Descrizione Regolatore velocità ventilatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.68 (12.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.08	€ 1.43	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.08	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 2.68	0.163
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.79	1.0	€ 13.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.79	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.d							
Descrizione Umidificatore con elettrovalvola							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)							
m.d'o. € 23.48 (8.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.112
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.55	1.0	€ 185.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.55	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.04	
Prezzo totale						€ 264.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.e							
Descrizione Griglia di mandata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)							
m.d'o. € 20.13 (11.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.6	€ 10.73	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.6	€ 9.40	
Totale Risorse Umane						€ 20.13	0.144
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.54	1.0	€ 119.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.54	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.06	
Prezzo totale						€ 176.68	

Scheda elemento: M.11.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.f							
Descrizione Griglia di ripresa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.09 (10.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.42	€ 7.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.42	€ 6.58	
Totale Risorse Umane						€ 14.09	0.133
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa	Prodotti da costruzione	cad	€ 91.79	1.0	€ 91.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.79	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.18	
Prezzo totale						€ 133.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.a

Anagrafica

Codice M.11.10.20.a

Descrizione Unità ventilante con batteria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,9 (4,10%)

m.d'o. € 61.04 (6.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.82	€ 32.54	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.82	€ 28.50	
Totale Risorse Umane						€ 61.04	0.077
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.8	1.0	€ 735.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.80	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.64	
Prezzo totale						€ 1008.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.b

Anagrafica

Codice M.11.10.20.b

Descrizione Filtro aria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,75 (4,10%)

m.d'o. € 9.39 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.28	€ 5.01	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.28	€ 4.38	
Totale Risorse Umane						€ 9.39	0.077
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.94	1.0	€ 112.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.94	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.07	
Prezzo totale						€ 154.75	

Scheda elemento: M.11.10.20.c

Anagrafica

Codice M.11.10.20.c

Descrizione Regolatore velocità ventilatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 2.01 (9.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.06	€ 1.07	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.06	€ 0.94	
Totale Risorse Umane						€ 2.01	0.123
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.35	1.0	€ 14.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.35	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
Prezzo totale						€ 20.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.d

Anagrafica

Codice M.11.10.20.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)

m.d'o. € 23.48 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.7	€ 12.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.7	€ 10.96	
Totale Risorse Umane						€ 23.48	0.112
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.55	1.0	€ 185.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.55	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.04	
Prezzo totale						€ 264.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.e

Anagrafica

Codice M.11.10.20.e

Descrizione Griglia di mandata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (4,10%)

m.d'o. € 12.08 (6.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.36	€ 6.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.36	€ 5.64	
Totale Risorse Umane						€ 12.08	0.086
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.12	1.0	€ 129.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.12	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.24	
Prezzo totale						€ 178.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.f

Anagrafica

Codice M.11.10.20.f

Descrizione Griglia di ripresa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (4,10%)

m.d'o. € 10.00 (5.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.298	€ 5.33	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.298	€ 4.67	
Totale Risorse Umane						€ 10.00	0.073
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.6	1.0	€ 126.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.60	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.71	
Prezzo totale						€ 172.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 92.57 (7.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.76	€ 49.35	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.76	€ 43.22	
Totale Risorse Umane						€ 92.57	0.089
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 952.15	1.0	€ 952.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 952.15	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 156.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.14	
Prezzo totale						€ 1321.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.b

Anagrafica

Codice M.11.10.30.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,71 (4,10%)

m.d'o. € 86.53 (6.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.58	€ 46.13	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.58	€ 40.40	
Totale Risorse Umane						€ 86.53	0.079
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1004.09	1.0	€ 1004.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1004.09	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 163.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.42	
Prezzo totale						€ 1379.63	

Scheda elemento: M.11.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 86.53 (5.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.58	€ 46.13	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.58	€ 40.40	
Totale Risorse Umane						€ 86.53	0.074
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1075.23	1.0	€ 1075.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1075.23	0.926
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 174.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.60	
Prezzo totale						€ 1469.62	

Scheda elemento: M.11.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.d							
Descrizione Umidificatore con elettrovalvola							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.12 (6.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.54	€ 9.66	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.54	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 18.12	0.082
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.71	1.0	€ 201.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.71	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.28	
Prezzo totale						€ 278.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.e							
Descrizione Plenum di mandata con bocchette							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 20.13 (5.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.6	€ 10.73	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.6	€ 9.40	
Totale Risorse Umane						€ 20.13	0.073
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.41	1.0	€ 254.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 254.41	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.57	
Prezzo totale						€ 347.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.f

Anagrafica

Codice M.11.10.30.f

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,77 (4,10%)

m.d'o. € 18.78 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.56	€ 10.01	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.56	€ 8.77	
Totale Risorse Umane						€ 18.78	0.065
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.8	1.0	€ 269.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.80	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.19	
Prezzo totale						€ 365.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.g

Anagrafica

Codice M.11.10.30.g

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,13 (4,10%)

m.d'o. € 16.10 (6.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.48	€ 8.58	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.48	€ 7.52	
Totale Risorse Umane						€ 16.10	0.088
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.9	1.0	€ 166.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.90	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.04	
Prezzo totale						€ 231.49	

Scheda elemento: M.11.10.30.h

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.h							
Descrizione Filtro aria ad ampia sezione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,97 (4,10%)					
m.d'o.		€ 19.45 (4.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.58	€ 10.37	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.58	€ 9.08	
Totale Risorse Umane						€ 19.45	0.061
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 301.08	1.0	€ 301.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.08	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.86	
Prezzo totale						€ 405.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.i

Anagrafica

Codice M.11.10.30.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,2 (4,10%)

m.d'o. € 40.92 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.22	€ 21.81	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.22	€ 19.11	
Totale Risorse Umane						€ 40.92	0.079
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 478.6	1.0	€ 478.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 478.60	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.75	
Prezzo totale						€ 657.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.a

Anagrafica

Codice M.11.10.40.a

Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,87 (4,10%)

m.d'o. € 114.71 (4.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.42	€ 61.15	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.42	€ 53.56	
Totale Risorse Umane						€ 114.71	0.059
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1816.1	1.0	€ 1816.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1816.10	0.941
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 289.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 222.04	
Prezzo totale						€ 2442.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.40.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,46 (4,10%)							
m.d'o. € 107.33 (4.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.2	€ 57.22	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.2	€ 50.11	
Totale Risorse Umane						€ 107.33	0.053
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1918.44	1.0	€ 1918.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1918.44	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 303.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 232.96	
Prezzo totale						€ 2562.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.40.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,42 (4,10%)							
m.d'o. € 207.95 (7.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	6.2	€ 110.86	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	6.2	€ 97.09	
Totale Risorse Umane						€ 207.95	0.095
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1974.94	1.0	€ 1974.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1974.94	0.905
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 327.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 251.03	
Prezzo totale						€ 2761.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.d

Anagrafica

Codice M.11.10.40.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,05 (4,10%)

m.d'o. € 30.86 (4.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.92	€ 16.45	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.92	€ 14.41	
Totale Risorse Umane						€ 30.86	0.062
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 465.49	1.0	€ 465.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 465.49	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.08	
Prezzo totale						€ 627.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.e

Anagrafica

Codice M.11.10.40.e

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,12 (4,10%)

m.d'o. € 73.79 (11.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.145
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 434.21	1.0	€ 434.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 434.21	0.855
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.42	
Prezzo totale						€ 642.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.f

Anagrafica

Codice M.11.10.40.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,62 (4,10%)

m.d'o. € 33.54 (10.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.0	€ 17.88	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Risorse Umane						€ 33.54	0.127
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 230.5	1.0	€ 230.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.50	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.37	
Prezzo totale						€ 334.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.g

Anagrafica

Codice M.11.10.40.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,73 (4,10%)

m.d'o. € 53.67 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.6	€ 28.61	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.6	€ 25.06	
Totale Risorse Umane						€ 53.67	0.121
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.89	1.0	€ 390.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.89	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.12	
Prezzo totale						€ 562.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.50.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 118.74 (4.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.54	€ 63.30	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.54	€ 55.44	
Totale Risorse Umane						€ 118.74	0.051
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2227.59	1.0	€ 2227.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2227.59	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 351.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 269.83	
Prezzo totale						€ 2968.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.50.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,29 (4,10%)							
m.d'o. € 216.34 (6.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	6.45	€ 115.33	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	6.45	€ 101.01	
Totale Risorse Umane						€ 216.34	0.087
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2269.46	1.0	€ 2269.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2269.46	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 372.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 285.87	
Prezzo totale						€ 3144.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.c

Anagrafica

Codice M.11.10.50.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,14 (4,10%)

m.d'o. € 275.03 (8.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.2	€ 146.62	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.2	€ 128.41	
Totale Risorse Umane						€ 275.03	0.105
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2349.13	1.0	€ 2349.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2349.13	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 393.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 301.78	
Prezzo totale						€ 3319.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.d

Anagrafica

Codice M.11.10.50.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,49 (4,10%)

m.d'o. € 40.25 (5.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.2	€ 21.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.2	€ 18.79	
Totale Risorse Umane						€ 40.25	0.071
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 527.0	1.0	€ 527.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 527.00	0.929
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.23	
Prezzo totale						€ 717.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.50.e							
Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 73.79 (8.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.105
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 629.9	1.0	€ 629.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.90	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.92	
Prezzo totale						€ 890.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.f

Anagrafica

Codice M.11.10.50.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (4,10%)

m.d'o. € 24.15 (9.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.72	€ 12.87	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.72	€ 11.28	
Totale Risorse Umane						€ 24.15	0.117
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.57	1.0	€ 182.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.57	0.883
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.77	
Prezzo totale						€ 261.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.g

Anagrafica

Codice M.11.10.50.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,46 (4,10%)

m.d'o. € 56.35 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.68	€ 30.04	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.68	€ 26.31	
Totale Risorse Umane						€ 56.35	0.100
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 505.85	1.0	€ 505.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 505.85	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.65	
Prezzo totale						€ 711.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.a

Anagrafica

Codice M.11.10.60.a

Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,61 (4,10%)

m.d'o. € 281.73 (7.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.4	€ 150.19	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.4	€ 131.54	
Totale Risorse Umane						€ 281.73	0.093
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2743.56	1.0	€ 2743.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2743.56	0.907
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 453.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 347.91	
Prezzo totale						€ 3826.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.b

Anagrafica

Codice M.11.10.60.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,83 (4,10%)

m.d'o. € 275.03 (6.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	8.2	€ 146.62	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	8.2	€ 128.41	
Totale Risorse Umane						€ 275.03	0.085
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2949.8	1.0	€ 2949.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2949.80	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 483.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 370.86	
Prezzo totale						€ 4079.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.c

Anagrafica

Codice M.11.10.60.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 21,01 (4,10%)

m.d'o. € 402.48 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	12.0	€ 214.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	12.0	€ 187.92	
Totale Risorse Umane						€ 402.48	0.118
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3013.37	1.0	€ 3013.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3013.37	0.882
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 512.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 392.82	
Prezzo totale						€ 4321.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.d

Anagrafica

Codice M.11.10.60.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,6 (4,10%)

m.d'o. € 80.49 (8.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.4	€ 42.91	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.4	€ 37.58	
Totale Risorse Umane						€ 80.49	0.107
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.26	1.0	€ 668.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.26	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.11	
Prezzo totale						€ 947.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.e

Anagrafica

Codice M.11.10.60.e

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,6 (4,10%)

m.d'o. € 80.49 (8.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.4	€ 42.91	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.4	€ 37.58	
Totale Risorse Umane						€ 80.49	0.107
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.26	1.0	€ 668.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.26	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.11	
Prezzo totale						€ 947.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.f

Anagrafica

Codice M.11.10.60.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,58 (4,10%)

m.d'o. € 29.51 (9.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.88	€ 15.73	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.88	€ 13.78	
Totale Risorse Umane						€ 29.51	0.115
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.44	1.0	€ 227.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.44	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 38.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.55	
Prezzo totale						€ 325.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.g

Anagrafica

Codice M.11.10.60.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,38 (4,10%)

m.d'o. € 82.50 (9.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.46	€ 43.98	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.46	€ 38.52	
Totale Risorse Umane						€ 82.50	0.116
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 630.39	1.0	€ 630.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 630.39	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.98	
Prezzo totale						€ 901.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.a

Anagrafica

Codice M.11.10.70.a

Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,19 (4,10%)

m.d'o. € 402.48 (8.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	12.0	€ 214.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	12.0	€ 187.92	
Totale Risorse Umane						€ 402.48	0.102
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3530.82	1.0	€ 3530.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3530.82	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 590.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 452.33	
Prezzo totale						€ 4975.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.b

Anagrafica

Codice M.11.10.70.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 25,58 (4,10%)

m.d'o. € 402.48 (7.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	12.0	€ 214.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	12.0	€ 187.92	
Totale Risorse Umane						€ 402.48	0.097
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3756.26	1.0	€ 3756.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3756.26	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 623.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 478.25	
Prezzo totale						€ 5260.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.70.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 28,32 (4,10%)							
m.d'o. € 402.48 (6.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	12.0	€ 214.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	12.0	€ 187.92	
Totale Risorse Umane						€ 402.48	0.087
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4202.56	1.0	€ 4202.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4202.56	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 690.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 529.58	
Prezzo totale						€ 5825.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.d

Anagrafica

Codice M.11.10.70.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,04 (4,10%)

m.d'o. € 114.03 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.4	€ 60.79	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.4	€ 53.24	
Totale Risorse Umane						€ 114.03	0.070
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 1517.98	1.0	€ 1517.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1517.98	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.68	
Prezzo totale						€ 2064.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.e

Anagrafica

Codice M.11.10.70.e

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,49 (4,10%)

m.d'o. € 73.79 (6.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.083
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 819.01	1.0	€ 819.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 819.01	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 133.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.67	
Prezzo totale						€ 1129.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.f

Anagrafica

Codice M.11.10.70.f

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,07 (4,10%)

m.d'o. € 73.79 (5.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.2	€ 39.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.2	€ 34.45	
Totale Risorse Umane						€ 73.79	0.075
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 912.85	1.0	€ 912.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 912.85	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 113.46	
Prezzo totale						€ 1248.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.g

Anagrafica

Codice M.11.10.70.g

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,2 (4,10%)

m.d'o. € 27.50 (6.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.82	€ 14.66	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.82	€ 12.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.50	0.077
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 329.8	1.0	€ 329.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.80	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.09	
Prezzo totale						€ 451.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.h

Anagrafica

Codice M.11.10.70.h

Descrizione Filtro aria ampia sezione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,82 (4,10%)

m.d'o. € 27.50 (4.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.82	€ 14.66	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.82	€ 12.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.50	0.060
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 430.2	1.0	€ 430.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.20	0.940
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.64	
Prezzo totale						€ 579.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.i

Anagrafica

Codice M.11.10.70.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,7 (4,10%)

m.d'o. € 70.44 (12.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.1	€ 37.55	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.1	€ 32.89	
Totale Risorse Umane						€ 70.44	0.161
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 368.15	1.0	€ 368.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 368.15	0.839
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.44	
Prezzo totale						€ 554.82	

Scheda elemento: M.11.10.80.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 25,85 (4,10%)							
m.d'o. € 335.40 (6.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	10.0	€ 178.80	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	10.0	€ 156.60	
Totale Risorse Umane						€ 335.40	0.080
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3868.18	1.0	€ 3868.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3868.18	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 630.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 483.41	
Prezzo totale						€ 5317.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.b

Anagrafica

Codice M.11.10.80.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,2 (4,10%)

m.d'o. € 375.65 (6.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	11.2	€ 200.26	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	11.2	€ 175.39	
Totale Risorse Umane						€ 375.65	0.082
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4209.62	1.0	€ 4209.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4209.62	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 687.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 527.31	
Prezzo totale						€ 5800.37	

Scheda elemento: M.11.10.80.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 30,31 (4,10%)					
m.d'o.		€ 402.48 (6.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	12.0	€ 214.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	12.0	€ 187.92	
Totale Risorse Umane						€ 402.48	0.082
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4526.58	1.0	€ 4526.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4526.58	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 739.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 566.84	
Prezzo totale						€ 6235.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.d

Anagrafica

Codice M.11.10.80.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,15 (4,10%)

m.d'o. € 134.16 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	4.0	€ 71.52	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	4.0	€ 62.64	
Totale Risorse Umane						€ 134.16	0.068
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 1840.78	1.0	€ 1840.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1840.78	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 296.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 227.12	
Prezzo totale						€ 2498.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.e							
Descrizione Plenum di mandata con bocchette							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,77 (4,10%)					
m.d'o.		€ 60.37 (5.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.8	€ 32.18	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.8	€ 28.19	
Totale Risorse Umane						€ 60.37	0.064
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 877.53	1.0	€ 877.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 877.53	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 140.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.86	
Prezzo totale						€ 1186.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.f

Anagrafica

Codice M.11.10.80.f

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,68 (4,10%)

m.d'o. € 81.17 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.42	€ 43.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.42	€ 37.90	
Totale Risorse Umane						€ 81.17	0.058
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 1329.93	1.0	€ 1329.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1329.93	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 211.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 162.28	
Prezzo totale						€ 1785.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.g

Anagrafica

Codice M.11.10.80.g

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,08 (4,10%)

m.d'o. € 28.85 (4.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	0.86	€ 15.38	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	0.86	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 28.85	0.058
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 471.53	1.0	€ 471.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 471.53	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.54	
Prezzo totale						€ 632.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.h

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.h							
Descrizione Filtro ad ampia sezione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,99 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.92 (6.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	1.22	€ 21.81	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	1.22	€ 19.11	
Totale Risorse Umane						€ 40.92	0.084
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Filtro ad ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 445.79	1.0	€ 445.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 445.79	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.97	
Prezzo totale						€ 615.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.i

Anagrafica

Codice M.11.10.80.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,25 (4,10%)

m.d'o. € 67.08 (5.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	2.0	€ 35.76	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	2.0	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 67.08	0.066
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 949.66	1.0	€ 949.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 949.66	0.934
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 152.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 116.93	
Prezzo totale						€ 1286.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.12.10.10.a

Anagrafica

Codice M.12.10.10.a

Descrizione Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,29 (4,10%)

m.d'o. € 100.62 (6.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.085
3	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 2.30 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 980.85	1.0	€ 980.85	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
6	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1085.08	0.915
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 177.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.36	
Prezzo totale						€ 1499.92	

Scheda elemento: M.12.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.b							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 100.62 (5.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.069
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 3.40 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1248.32	1.0	€ 1248.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1352.55	0.931
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 217.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 167.12	
Prezzo totale						€ 1838.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.12.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.c							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 12,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 100.62 (3.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.049
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 5.00 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1827.97	1.0	€ 1827.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1932.20	0.951
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 304.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 233.77	
Prezzo totale						€ 2571.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.12.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.d							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,56 (4,10%)					
m.d'o.		€ 100.62 (3.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 17.88	3.0	€ 53.64	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 15.66	3.0	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 100.62	0.043
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 6.10 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2162.34	1.0	€ 2162.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2266.57	0.957
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 355.08	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 272.23	
Prezzo totale						€ 2994.50	