

Scheda elemento: L.02.65.30.j

Anagrafica

Codice L.02.65.30.j

Descrizione Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (24.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.316
3	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.74	1.0	€ 40.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.74	0.684
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.85	
Prezzo totale						€ 75.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.30.k

Anagrafica

Codice L.02.65.30.k

Descrizione Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 25.99 (20.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.58	€ 13.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.58	€ 12.27	
Totale Risorse Umane						€ 25.99	0.262
3	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.12	1.0	€ 73.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.12	0.738
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.40	
Prezzo totale						€ 125.38	

Scheda elemento: L.02.65.40.a

Anagrafica

Codice L.02.65.40.a

Descrizione Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (18.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.239
3	Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.68	1.0	€ 15.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.68	0.761
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.37	
Prezzo totale						€ 26.07	

Scheda elemento: L.02.65.40.b

Anagrafica

Codice L.02.65.40.b

Descrizione Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (23.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.295
3	Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.23	1.0	€ 18.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.23	0.705
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.97	
Prezzo totale						€ 32.70	

Scheda elemento: L.02.65.40.c

Anagrafica							
Codice L.02.65.40.c							
Descrizione Deviatore unipolare portata 20 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (22.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.285
3	Deviatore unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.9	1.0	€ 16.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.90	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.88	

Scheda elemento: L.02.65.40.d

Anagrafica

Codice L.02.65.40.d

Descrizione Deviatore bipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (18.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.235
3	Deviatore bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.21	1.0	€ 29.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.21	0.765
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.39	
Prezzo totale						€ 48.29	

Scheda elemento: L.02.65.40.e

Anagrafica							
Codice L.02.65.40.e							
Descrizione Commutatore unipolare portata 20 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (22.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.279
3	Commutatore unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.34	1.0	€ 17.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.34	0.721
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.77	
Prezzo totale						€ 30.44	

Scheda elemento: L.02.65.40.f

Anagrafica

Codice L.02.65.40.f

Descrizione Commutatore bipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (17.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.225
3	Commutatore bipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.95	1.0	€ 30.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.95	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.59	
Prezzo totale						€ 50.49	

Scheda elemento: L.02.65.40.g

Anagrafica

Codice L.02.65.40.g

Descrizione Pulsante unipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (20.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.255
3	Pulsante unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.38	1.0	€ 14.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.38	0.745
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.22	
Prezzo totale						€ 24.43	

Scheda elemento: L.02.65.40.h

Anagrafica

Codice L.02.65.40.h

Descrizione Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (18.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.240
3	Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.59	1.0	€ 15.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.59	0.760
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.36	
Prezzo totale						€ 25.96	

Scheda elemento: L.02.65.40.i

Anagrafica

Codice L.02.65.40.i

Descrizione Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.278
3	Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.75	1.0	€ 19.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.75	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.15	
Prezzo totale						€ 34.63	

Scheda elemento: L.02.65.50.a

Anagrafica

Codice L.02.65.50.a

Descrizione Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (17.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.221
3	Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.95	1.0	€ 18.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.95	0.779
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.80	
Prezzo totale						€ 30.78	

Scheda elemento: L.02.65.50.b

Anagrafica

Codice L.02.65.50.b

Descrizione Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (12.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.152
3	Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.86	1.0	€ 39.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.86	0.848
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.50.c

Anagrafica

Codice L.02.65.50.c

Descrizione Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (10.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.138
3	Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.71	1.0	€ 33.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.71	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.50	
Prezzo totale						€ 49.45	

Scheda elemento: L.02.65.50.d

Anagrafica							
Codice L.02.65.50.d							
Descrizione Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (13.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.173
3	Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.73	1.0	€ 25.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.73	0.827
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.58	
Prezzo totale						€ 39.36	

Scheda elemento: L.02.65.60.a

Anagrafica

Codice L.02.65.60.a

Descrizione Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (18.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.236
3	Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.08	1.0	€ 13.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.08	0.764
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.97	
Prezzo totale						€ 21.65	

Scheda elemento: L.02.65.70.a

Anagrafica

Codice L.02.65.70.a

Descrizione Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (15.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.195
3	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.15	1.0	€ 46.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.15	0.805
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.59	
Prezzo totale						€ 72.54	

Scheda elemento: L.02.65.70.b

Anagrafica

Codice L.02.65.70.b

Descrizione Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (15.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.197
3	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.56	1.0	€ 45.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.56	0.803
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.53	
Prezzo totale						€ 71.80	

Scheda elemento: L.02.65.70.c

Anagrafica

Codice L.02.65.70.c

Descrizione Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (14.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.188
3	Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.26	1.0	€ 48.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.26	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.84	
Prezzo totale						€ 75.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.80.a

Anagrafica

Codice L.02.65.80.a

Descrizione Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (19.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.248
3	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.41	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.80.b

Anagrafica

Codice L.02.65.80.b

Descrizione Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (18.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.239
3	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.72	1.0	€ 25.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.72	0.761
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.89	
Prezzo totale						€ 42.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.80.c

Anagrafica

Codice L.02.65.80.c

Descrizione Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (16.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.204
3	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.4	1.0	€ 31.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.40	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.54	
Prezzo totale						€ 49.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.65.80.d

Anagrafica

Codice L.02.65.80.d

Descrizione Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (12.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.162
3	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.62	1.0	€ 41.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.62	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.71	
Prezzo totale						€ 62.85	

Scheda elemento: L.02.65.90.a

Anagrafica

Codice L.02.65.90.a

Descrizione Alimentatore in corrente continua

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (13.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.170
3	Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 220 V c.a. Us	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.31	1.0	€ 39.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.31	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.45	
Prezzo totale						€ 59.94	

Scheda elemento: L.02.70.10.a

Anagrafica

Codice L.02.70.10.a

Descrizione 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (21.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.278
3	Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.79	1.0	€ 12.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.79	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.42	

Scheda elemento: L.02.70.10.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.10.b							
Descrizione 3x25 A dimensioni 100x100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (23.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.299
3	Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.64	1.0	€ 13.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.64	0.701
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.24	
Prezzo totale						€ 24.62	

Scheda elemento: L.02.70.10.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.10.c							
Descrizione 3x40 A dimensioni 140x140 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (17.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.221
3	Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.51	1.0	€ 20.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.51	0.779
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.03	
Prezzo totale						€ 33.31	

Scheda elemento: L.02.70.10.d

Anagrafica							
Codice L.02.70.10.d							
Descrizione 3x63 A dimensioni 140x140 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (17.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.216
3	Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.64	1.0	€ 27.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64	0.784
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.05	
Prezzo totale						€ 44.60	

Scheda elemento: L.02.70.15.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.15.a							
Descrizione Unipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (18.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.232
3	Contattore di portata 20 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.17	1.0	€ 28.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.17	0.768
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.40	

Scheda elemento: L.02.70.15.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.15.b							
Descrizione Bipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (16.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.210
3	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.11	1.0	€ 32.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.11	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.67	
Prezzo totale						€ 51.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.15.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.15.c							
Descrizione Ttripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 9.86 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.193
3	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.16	1.0	€ 41.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.16	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.87	
Prezzo totale						€ 64.54	

Scheda elemento: L.02.70.20.a

Anagrafica

Codice L.02.70.20.a

Descrizione 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (25.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.320
3	Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.98	1.0	€ 20.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.98	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.55	
Prezzo totale						€ 39.02	

Scheda elemento: L.02.70.20.b

Anagrafica

Codice L.02.70.20.b

Descrizione 3x25 A dimensioni 100x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (28.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.358
3	Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.74	1.0	€ 21.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.74	0.642
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.89	
Prezzo totale						€ 42.81	

Scheda elemento: L.02.70.20.c

Anagrafica

Codice L.02.70.20.c

Descrizione 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 13.00 (21.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.267
3	Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.71	1.0	€ 35.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.71	0.733
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.60	
Prezzo totale						€ 61.62	

Scheda elemento: L.02.70.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.70.20.d							
Descrizione 3x63 A dimensioni 140x140 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)							
m.d'o. € 12.54 (18.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.240
3	Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.67	1.0	€ 39.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.67	0.760
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.00	
Prezzo totale						€ 66.04	

Scheda elemento: L.02.70.25.a

Anagrafica

Codice L.02.70.25.a

Descrizione Unipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (24.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.309
3	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.09	0.691
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
Prezzo totale						€ 40.41	

Scheda elemento: L.02.70.25.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.25.b							
Descrizione Bipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)							
m.d'o. € 9.86 (16.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.212
3	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.73	1.0	€ 36.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.73	0.788
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.36	
Prezzo totale						€ 58.94	

Scheda elemento: L.02.70.25.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.25.c							
Descrizione Tripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)							
m.d'o. € 10.76 (14.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.179
3	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.22	1.0	€ 49.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.22	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.90	
Prezzo totale						€ 75.88	

Scheda elemento: L.02.70.30.a

Anagrafica

Codice L.02.70.30.a

Descrizione 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (14.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.180
3	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.82	1.0	€ 34.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.82	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.88	
Prezzo totale						€ 53.69	

Scheda elemento: L.02.70.30.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.30.b							
Descrizione 3x25 A dimensioni 100x100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (13.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.176
3	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.58	1.0	€ 35.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.58	0.824
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.97	
Prezzo totale						€ 54.65	

Scheda elemento: L.02.70.30.c

Anagrafica

Codice L.02.70.30.c

Descrizione 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (13.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.170
3	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.44	1.0	€ 41.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.44	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.74	
Prezzo totale						€ 63.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.30.d

Anagrafica

Codice L.02.70.30.d

Descrizione 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (14.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.185
3	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.17	1.0	€ 51.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.17	0.815
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.22	
Prezzo totale						€ 79.46	

Scheda elemento: L.02.70.35.a

Anagrafica

Codice L.02.70.35.a

Descrizione Unipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (24.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.315
3	Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.68	1.0	€ 11.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.68	0.685
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.58	

Scheda elemento: L.02.70.35.b

Anagrafica

Codice L.02.70.35.b

Descrizione Bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (20.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.265
3	Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	1.0	€ 14.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.96	0.735
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.34	
Prezzo totale						€ 25.73	

Scheda elemento: L.02.70.35.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.35.c							
Descrizione Tripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (18.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.233
3	Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.17	1.0	€ 19.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.17	0.767
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.87	
Prezzo totale						€ 31.61	

Scheda elemento: L.02.70.35.d

Anagrafica

Codice L.02.70.35.d

Descrizione Tetrapolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (17.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.223
3	Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.42	1.0	€ 23.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.42	0.777
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.47	
Prezzo totale						€ 38.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.40.a

Anagrafica

Codice L.02.70.40.a

Descrizione 3x16 A dimensioni 73x73 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (21.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.278
3	Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.61	1.0	€ 25.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.61	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.08	
Prezzo totale						€ 44.87	

Scheda elemento: L.02.70.40.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.40.b							
Descrizione 3x25 A dimensioni 100x100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)							
m.d'o. € 11.65 (23.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.297
3	Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.55	1.0	€ 27.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.55	0.703
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.51	
Prezzo totale						€ 49.59	

Scheda elemento: L.02.70.40.c

Anagrafica

Codice L.02.70.40.c

Descrizione 3x40 A dimensioni 140x140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (23.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.297
3	Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.4	1.0	€ 42.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.40	0.703
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.94	
Prezzo totale						€ 76.31	

Scheda elemento: L.02.70.40.d

Anagrafica

Codice L.02.70.40.d

Descrizione 3x63 A dimensioni 140x140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 23.74 (23.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.53	€ 12.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.53	€ 11.21	
Totale Risorse Umane						€ 23.74	0.296
3	Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.35	1.0	€ 56.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.35	0.704
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.21	
Prezzo totale						€ 101.31	

Scheda elemento: L.02.70.45.a

Anagrafica

Codice L.02.70.45.a

Descrizione Da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (25.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.320
3	Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.98	1.0	€ 20.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.98	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.55	
Prezzo totale						€ 39.02	

Scheda elemento: L.02.70.45.b

Anagrafica

Codice L.02.70.45.b

Descrizione Da 25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (28.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.358
3	Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.74	1.0	€ 21.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.74	0.642
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.89	
Prezzo totale						€ 42.81	

Scheda elemento: L.02.70.45.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.45.c							
Descrizione Da 40 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)							
m.d'o. € 13.00 (20.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.266
3	Invertitore da quadro per motori trifase 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.96	1.0	€ 35.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.96	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.63	
Prezzo totale						€ 61.93	

Scheda elemento: L.02.70.50.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.50.a							
Descrizione Da 16+25 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (6.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.080
3	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.15	1.0	€ 5.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.15	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.08	

Scheda elemento: L.02.70.50.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.50.b							
Descrizione Da 40÷63 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.89 (6.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.078
3	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.51	1.0	€ 10.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.51	0.922
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.42	

Scheda elemento: L.02.70.52.a

Anagrafica

Codice L.02.70.52.a

Descrizione Da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (14.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.181
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.59	1.0	€ 34.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.59	0.819
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.85	
Prezzo totale						€ 53.39	

Scheda elemento: L.02.70.52.b

Anagrafica

Codice L.02.70.52.b

Descrizione Da 25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (13.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.167
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.82	1.0	€ 35.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.82	0.833
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.94	
Prezzo totale						€ 54.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.52.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.52.c							
Descrizione Da 40 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (13.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.175
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.03	1.0	€ 40.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.03	0.825
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.58	
Prezzo totale						€ 61.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.52.d

Anagrafica

Codice L.02.70.52.d

Descrizione Da 63 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (15.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.197
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.31	1.0	€ 49.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.31	0.803
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.06	
Prezzo totale						€ 77.68	

Scheda elemento: L.02.70.52.e

Anagrafica							
Codice L.02.70.52.e							
Descrizione Da 100 A con volantino di comando							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)							
m.d'o. € 17.92 (11.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.144
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	Prodotti da costruzione	cad	€ 106.54	1.0	€ 106.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.54	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.31	
Prezzo totale						€ 157.44	

Scheda elemento: L.02.70.52.f

Anagrafica

Codice L.02.70.52.f

Descrizione Da 200 A con volantino di comando

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,03 (4,10%)

m.d'o. € 19.27 (9.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.43	€ 10.17	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.43	€ 9.10	
Totale Risorse Umane						€ 19.27	0.115
3	Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.33	1.0	€ 148.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.33	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.27	
Prezzo totale						€ 212.01	

Scheda elemento: L.02.70.54.a

Anagrafica

Codice L.02.70.54.a

Descrizione Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (24.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.305
3	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.5	1.0	€ 26.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.50	0.695
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.39	
Prezzo totale						€ 48.26	

Scheda elemento: L.02.70.55.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.55.a							
Descrizione 2x25 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)							
m.d'o. € 4.93 (9.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.115
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.86	1.0	€ 37.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.86	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.92	
Prezzo totale						€ 54.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.55.b

Anagrafica

Codice L.02.70.55.b

Descrizione 2x40 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (6.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.088
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.09	1.0	€ 51.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.09	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.44	
Prezzo totale						€ 70.86	

Scheda elemento: L.02.70.55.c

Anagrafica

Codice L.02.70.55.c

Descrizione 3x25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.115
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.59	1.0	€ 41.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.59	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.40	
Prezzo totale						€ 59.42	

Scheda elemento: L.02.70.55.d

Anagrafica

Codice L.02.70.55.d

Descrizione 3x40 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (6.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.087
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.27	1.0	€ 56.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.27	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.09	
Prezzo totale						€ 77.99	

Scheda elemento: L.02.70.55.e

Anagrafica							
Codice L.02.70.55.e							
Descrizione 3x63 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (6.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.079
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.03	1.0	€ 63.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.03	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.87	
Prezzo totale						€ 86.54	

Scheda elemento: L.02.70.55.f

Anagrafica

Codice L.02.70.55.f

Descrizione 4x25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (10.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.128
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.54	1.0	€ 42.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.54	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.61	
Prezzo totale						€ 61.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.55.g

Anagrafica

Codice L.02.70.55.g

Descrizione 4x40 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (7.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.091
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.96	1.0	€ 57.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.96	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.33	
Prezzo totale						€ 80.68	

Scheda elemento: L.02.70.55.h

Anagrafica

Codice L.02.70.55.h

Descrizione 4x63 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (6.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.085
3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.43	1.0	€ 67.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.43	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.47	
Prezzo totale						€ 93.22	

Scheda elemento: L.02.70.58.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.58.a							
Descrizione 4x100 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (4,10%)							
m.d'o. € 6.27 (3.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.042
3	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.96	1.0	€ 143.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.96	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.28	
Prezzo totale						€ 190.04	

Scheda elemento: L.02.70.58.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.58.b							
Descrizione 4x200 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,28 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (2.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.028
3	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 202.04	1.0	€ 202.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 202.04	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.90	
Prezzo totale						€ 262.94	

Scheda elemento: L.02.70.58.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.58.c							
Descrizione 4x250 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,82 (4,10%)							
m.d'o. € 6.27 (1.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.021
3	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 289.46	1.0	€ 289.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 289.46	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.01	
Prezzo totale						€ 374.10	

Scheda elemento: L.02.70.60.a

Anagrafica

Codice L.02.70.60.a

Descrizione Da 16 A unipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (22.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.286
3	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.05	1.0	€ 10.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.05	0.714
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.62	
Prezzo totale						€ 17.81	

Scheda elemento: L.02.70.60.b

Anagrafica

Codice L.02.70.60.b

Descrizione Da 16 A bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (21.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.268
3	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.0	1.0	€ 11.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.00	0.732
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 19.01	

Scheda elemento: L.02.70.60.c

Anagrafica

Codice L.02.70.60.c

Descrizione Da 25 A bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (23.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.295
3	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.77	1.0	€ 11.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.77	0.705
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.92	
Prezzo totale						€ 21.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.60.d

Anagrafica

Codice L.02.70.60.d

Descrizione Da 40 A bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (19.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.248
3	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.68	1.0	€ 17.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.68	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
Prezzo totale						€ 29.72	

Scheda elemento: L.02.70.60.e

Anagrafica

Codice L.02.70.60.e

Descrizione Da 16 A tripolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (22.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.281
3	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.64	1.0	€ 12.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.64	0.719
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.23	

Scheda elemento: L.02.70.60.f

Anagrafica

Codice L.02.70.60.f

Descrizione Da 25 A tripolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (23.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.301
3	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.5	1.0	€ 13.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.50	0.699
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.22	
Prezzo totale						€ 24.44	

Scheda elemento: L.02.70.60.g

Anagrafica

Codice L.02.70.60.g

Descrizione Da 40 A tripolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (19.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.249
3	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.27	1.0	€ 20.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.27	0.751
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.10	
Prezzo totale						€ 34.14	

Scheda elemento: L.02.70.60.h

Anagrafica							
Codice L.02.70.60.h							
Descrizione Da 600 A tripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,16 (4,10%)							
m.d'o. € 10.76 (4.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.057
3	Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 177.31	1.0	€ 177.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.31	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.63	
Prezzo totale						€ 237.91	

Scheda elemento: L.02.70.60.i

Anagrafica

Codice L.02.70.60.i

Descrizione Da 800 A tripolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,47 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (4.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.051
3	Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.02	1.0	€ 227.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.02	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.50	
Prezzo totale						€ 302.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.60.j

Anagrafica

Codice L.02.70.60.j

Descrizione Da 16 A tetrapolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (21.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.266
3	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.62	1.0	€ 13.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.62	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.46	

Scheda elemento: L.02.70.60.k

Anagrafica							
Codice L.02.70.60.k							
Descrizione Da 25 A tetrapolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (22.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.289
3	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.33	1.0	€ 14.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.33	0.711
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.32	
Prezzo totale						€ 25.49	

Scheda elemento: L.02.70.60.I

Anagrafica

Codice L.02.70.60.I

Descrizione Da 40 A tetrapolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (17.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.223
3	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.83	1.0	€ 21.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.83	0.777
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.55	

Scheda elemento: L.02.70.60.m

Anagrafica

Codice L.02.70.60.m

Descrizione Da 3 A tetrapolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (16.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.210
3	Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.36	1.0	€ 30.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.36	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.42	
Prezzo totale						€ 48.61	

Scheda elemento: L.02.70.60.n

Anagrafica							
Codice L.02.70.60.n							
Descrizione Da 100 A tetrapolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (4,10%)							
m.d'o. € 8.07 (8.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.113
3	Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.55	1.0	€ 63.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.55	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.24	
Prezzo totale						€ 90.60	

Scheda elemento: L.02.70.60.o

Anagrafica							
Codice L.02.70.60.o							
Descrizione Da 200 A tetrapolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (7.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.092
3	Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.26	1.0	€ 84.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.26	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.36	

Scheda elemento: L.02.70.60.p

Anagrafica

Codice L.02.70.60.p

Descrizione Da 400 A tetrapolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,02 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (4.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.051
3	Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.23	1.0	€ 157.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.23	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.06	
Prezzo totale						€ 209.66	

Scheda elemento: L.02.70.65.a

Anagrafica

Codice L.02.70.65.a

Descrizione Interruttore unipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (30.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.387
3	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.8	1.0	€ 7.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.80	0.613
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
Prezzo totale						€ 16.10	

Scheda elemento: L.02.70.65.b

Anagrafica

Codice L.02.70.65.b

Descrizione Commutatore unipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (28.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.358
3	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.65	1.0	€ 9.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.65	0.642
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 19.01	

Scheda elemento: L.02.70.65.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.65.c							
Descrizione Deviatore unipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.38 (29.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.368
3	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.23	1.0	€ 9.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.23	0.632
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.68	
Prezzo totale						€ 18.48	

Scheda elemento: L.02.70.65.d

Anagrafica							
Codice L.02.70.65.d							
Descrizione Pulsante unipolare 10 A-380 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.93 (29.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.370
3	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 380 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.4	1.0	€ 8.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.40	0.630
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.86	

Scheda elemento: L.02.70.65.e

Anagrafica

Codice L.02.70.65.e

Descrizione Pulsantiera apre-chiude 10 A-380 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (24.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.308
3	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 380 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.1	1.0	€ 13.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.10	0.692
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.18	
Prezzo totale						€ 23.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.70.70.a

Anagrafica

Codice L.02.70.70.a

Descrizione Unipolare da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (22.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.288
3	Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.19	1.0	€ 12.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.19	0.712
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.97	
Prezzo totale						€ 21.66	

Scheda elemento: L.02.70.70.b

Anagrafica

Codice L.02.70.70.b

Descrizione Bipolare da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (54.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.683
3	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.23	1.0	€ 6.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.23	0.317
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.26	
Prezzo totale						€ 24.88	

Scheda elemento: L.02.70.70.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.c							
Descrizione Bipolare da 25 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (20.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.264
3	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.25	1.0	€ 16.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.25	0.736
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
Prezzo totale						€ 27.92	

Scheda elemento: L.02.70.70.d

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.d							
Descrizione Bipolare da 40 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (15.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.201
3	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.63	1.0	€ 26.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.63	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.83	
Prezzo totale						€ 42.18	

Scheda elemento: L.02.70.70.e

Anagrafica

Codice L.02.70.70.e

Descrizione Tripolare da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (18.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.230
3	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.53	1.0	€ 19.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.53	0.770
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.92	
Prezzo totale						€ 32.07	

Scheda elemento: L.02.70.70.f

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.f							
Descrizione Tripolare da 25 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)							
m.d'o. € 7.17 (20.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.258
3	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.57	1.0	€ 20.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.57	0.742
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.19	
Prezzo totale						€ 35.09	

Scheda elemento: L.02.70.70.g

Anagrafica

Codice L.02.70.70.g

Descrizione Tripolare da 40 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (14.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.188
3	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.94	1.0	€ 34.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.94	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.95	
Prezzo totale						€ 54.41	

Scheda elemento: L.02.70.70.h

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.h							
Descrizione Tripolare da 63 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (14.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.189
3	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.38	1.0	€ 38.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.38	0.811
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.44	
Prezzo totale						€ 59.88	

Scheda elemento: L.02.70.70.i

Anagrafica

Codice L.02.70.70.i

Descrizione Tetrapolare da 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (16.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.204
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.66	1.0	€ 22.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.66	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.28	
Prezzo totale						€ 36.03	

Scheda elemento: L.02.70.70.j

Anagrafica

Codice L.02.70.70.j

Descrizione Tetrapolare da 25 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (18.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.228
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.23	1.0	€ 24.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.23	0.772
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.61	
Prezzo totale						€ 39.72	

Scheda elemento: L.02.70.70.k

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.k							
Descrizione Tetrapolare da 40 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)							
m.d'o. € 7.62 (11.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.148
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.94	1.0	€ 43.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.94	0.852
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.93	
Prezzo totale						€ 65.22	

Scheda elemento: L.02.70.70.I

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.I							
Descrizione Tetrapolare da 63 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (12.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.160
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.19	1.0	€ 47.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.19	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.46	
Prezzo totale						€ 71.03	

Scheda elemento: L.02.70.70.m

Anagrafica							
Codice L.02.70.70.m							
Descrizione Tetrapolare da 100 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.86 (6.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.087
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.01	1.0	€ 103.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.01	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.98	
Prezzo totale						€ 142.78	

Scheda elemento: L.02.70.70.n

Anagrafica

Codice L.02.70.70.n

Descrizione Tetrapolare da 200 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (5.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.065
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.28	1.0	€ 149.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.28	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.35	
Prezzo totale						€ 201.88	

Scheda elemento: L.02.70.70.o

Anagrafica

Codice L.02.70.70.o

Descrizione Tetrapolare da 400 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,81 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (2.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.037
3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 283.97	1.0	€ 283.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.97	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.89	
Prezzo totale						€ 372.83	

Scheda elemento: L.02.70.80.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.80.a							
Descrizione Unipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (25.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.322
3	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.17	1.0	€ 14.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.17	0.678
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.42	

Scheda elemento: L.02.70.80.b

Anagrafica							
Codice L.02.70.80.b							
Descrizione Bipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (19.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.250
3	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.12	1.0	€ 20.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.12	0.750
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 33.96	

Scheda elemento: L.02.70.80.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.80.c							
Descrizione Tripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)							
m.d'o. € 7.17 (15.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.195
3	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.54	1.0	€ 29.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.54	0.805
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.44	

Scheda elemento: L.02.70.90.a

Anagrafica							
Codice L.02.70.90.a							
Descrizione Unipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 6.27 (22.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.279
3	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, unipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.17	1.0	€ 16.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.17	0.721
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.39	

Scheda elemento: L.02.70.90.b

Anagrafica

Codice L.02.70.90.b

Descrizione Bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.202
3	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.7	1.0	€ 24.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.70	0.798
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.18	

Scheda elemento: L.02.70.90.c

Anagrafica							
Codice L.02.70.90.c							
Descrizione Tripolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.51 (14.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.188
3	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.67	1.0	€ 36.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.67	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.20	
Prezzo totale						€ 57.16	

Scheda elemento: L.02.75.10.a

Anagrafica							
Codice L.02.75.10.a							
Descrizione Voltmetro ad indicazione analogica							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (35.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.448
3	Voltmetro analogico	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.29	1.0	€ 8.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.29	0.552
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 18.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.75.15.a

Anagrafica							
Codice L.02.75.15.a							
Descrizione Precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6 cifre							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.27 (4.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.061
3	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.12	1.0	€ 96.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.12	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.78	
Prezzo totale						€ 129.53	

Scheda elemento: L.02.75.15.b

Anagrafica

Codice L.02.75.15.b

Descrizione Precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 7 cifre

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (2.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.028
3	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.63	1.0	€ 187.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.63	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.20	
Prezzo totale						€ 244.16	

Scheda elemento: L.02.75.20.a

Anagrafica

Codice L.02.75.20.a

Descrizione Voltmetro ad indicazione digitale

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.088
3	Voltmetro ad indicazione digitale	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.37	1.0	€ 92.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.37	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.65	
Prezzo totale						€ 128.18	

Scheda elemento: L.02.75.25.a

Anagrafica

Codice L.02.75.25.a

Descrizione Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,52 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (3.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.049
3	Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	Prodotti da costruzione	cad	€ 234.87	1.0	€ 234.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.87	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.40	
Prezzo totale						€ 312.42	

Scheda elemento: L.02.75.25.b

Anagrafica

Codice L.02.75.25.b

Descrizione A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,08 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.021
3	A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	Prodotti da costruzione	cad	€ 490.09	1.0	€ 490.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.09	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.60	
Prezzo totale						€ 633.58	

Scheda elemento: L.02.75.30.a

Anagrafica

Codice L.02.75.30.a

Descrizione Amperometro ad indicazione analogica

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (12.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.159
3	Amperometro ad indicazione analogica	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.25	1.0	€ 40.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.25	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.50	
Prezzo totale						€ 60.55	

Scheda elemento: L.02.75.35.a

Anagrafica

Codice L.02.75.35.a

Descrizione Acquisitore digitale a 6 cifre

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,62 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.015
3	Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	Prodotti da costruzione	cad	€ 740.01	1.0	€ 740.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 740.01	0.985
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.39	
Prezzo totale						€ 950.28	

Scheda elemento: L.02.75.40.a

Anagrafica

Codice L.02.75.40.a

Descrizione Amperometro ad indicazione digitale

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.088
3	Amperometro ad indicazione digitale	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.37	1.0	€ 92.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.37	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.65	
Prezzo totale						€ 128.18	

Scheda elemento: L.02.75.50.a

Anagrafica

Codice L.02.75.50.a

Descrizione Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (6.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.079
3	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.15	1.0	€ 73.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.15	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.13	
Prezzo totale						€ 100.46	

Scheda elemento: L.02.75.60.a

Anagrafica

Codice L.02.75.60.a

Descrizione A 4 posizioni

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (16.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.213
3	Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.71	1.0	€ 34.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.71	0.787
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.07	
Prezzo totale						€ 55.81	

Scheda elemento: L.02.75.60.b

Anagrafica

Codice L.02.75.60.b

Descrizione A 7 posizioni

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,10%)

m.d'o. € 18.38 (20.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.41	€ 9.70	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.41	€ 8.68	
Totale Risorse Umane						€ 18.38	0.265
3	Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.99	1.0	€ 50.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.99	0.735
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.98	
Prezzo totale						€ 87.76	

Scheda elemento: L.02.75.70.a

Anagrafica

Codice L.02.75.70.a

Descrizione Commutatore amperometrico a 4 posizioni

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (14.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.188
3	Commutatore amperometrico a 4 posizioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.66	1.0	€ 38.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.66	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.48	
Prezzo totale						€ 60.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.75.80.a

Anagrafica							
Codice L.02.75.80.a							
Descrizione Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (20.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.263
3	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.09	0.737
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.92	
Prezzo totale						€ 43.08	

Scheda elemento: L.02.75.90.a

Anagrafica

Codice L.02.75.90.a

Descrizione Per corrente primaria fino a 400 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 13.00 (22.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.285
3	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.64	1.0	€ 32.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.64	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.25	
Prezzo totale						€ 57.74	

Scheda elemento: L.02.75.90.b

Anagrafica

Codice L.02.75.90.b

Descrizione Per corrente primaria fino a 600 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 13.00 (20.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.260
3	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.97	1.0	€ 36.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.97	0.740
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.75	
Prezzo totale						€ 63.22	

Scheda elemento: L.02.75.90.c

Anagrafica

Codice L.02.75.90.c

Descrizione Per corrente primaria fino a 800 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 13.00 (16.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.209
3	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.15	1.0	€ 49.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.15	0.791
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.15	
Prezzo totale						€ 78.62	

Scheda elemento: L.02.80.10.a

Anagrafica

Codice L.02.80.10.a

Descrizione 2p + T, 16 A 220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (31.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.395
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.81	1.0	€ 4.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.81	0.605
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.91	
Prezzo totale						€ 10.05	

Scheda elemento: L.02.80.10.b

Anagrafica

Codice L.02.80.10.b

Descrizione 3p + T, 16 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (30.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.382
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.8	1.0	€ 5.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.80	0.618
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
Prezzo totale						€ 11.87	

Scheda elemento: L.02.80.10.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.10.c							
Descrizione 3p + T, 16 A 500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (26.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.341
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.93	1.0	€ 6.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.93	0.659
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.30	

Scheda elemento: L.02.80.10.d

Anagrafica

Codice L.02.80.10.d

Descrizione 3p + T, 32 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (27.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.344
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.68	1.0	€ 7.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.68	0.656
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.82	

Scheda elemento: L.02.80.10.e

Anagrafica

Codice L.02.80.10.e

Descrizione 3p + T, 32 A 500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (23.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.300
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.42	1.0	€ 9.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.42	0.700
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.02	

Scheda elemento: L.02.80.10.f

Anagrafica

Codice L.02.80.10.f

Descrizione 3p + T, 63 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (15.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.192
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.7	1.0	€ 20.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.70	0.808
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.95	
Prezzo totale						€ 32.42	

Scheda elemento: L.02.80.10.g

Anagrafica

Codice L.02.80.10.g

Descrizione 3p + T, 125 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (11.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.147
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.67	1.0	€ 33.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.67	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.54	
Prezzo totale						€ 49.95	

Scheda elemento: L.02.80.10.h

Anagrafica							
Codice L.02.80.10.h							
Descrizione 3p + N + T, 16 A 220÷415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 4.03 (29.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.369
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.88	1.0	€ 6.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.88	0.631
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.80	

Scheda elemento: L.02.80.10.i

Anagrafica

Codice L.02.80.10.i

Descrizione 3p + N + T, 32 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (26.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.337
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.83	1.0	€ 8.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.83	0.663
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.10.j

Anagrafica

Codice L.02.80.10.j

Descrizione 3p + N + T, 63 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (15.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.195
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.04	1.0	€ 24.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.04	0.805
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.43	
Prezzo totale						€ 37.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.10.k

Anagrafica

Codice L.02.80.10.k

Descrizione 3p + N + T, 125 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (13.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.165
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.31	1.0	€ 36.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.31	0.835
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.00	
Prezzo totale						€ 55.00	

Scheda elemento: L.02.80.15.a

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.a							
Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,57 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.17 (6.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.077
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.11	1.0	€ 86.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.11	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.73	
Prezzo totale						€ 118.00	

Scheda elemento: L.02.80.15.b

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.b							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (4.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.054
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.59	1.0	€ 116.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.59	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.18	
Prezzo totale						€ 155.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.15.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.c							
Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.17 (4.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.056
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.56	1.0	€ 121.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.56	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.80	
Prezzo totale						€ 162.84	

Scheda elemento: L.02.80.15.d

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.d							
Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (3.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.050
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.2	1.0	€ 146.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.20	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.69	
Prezzo totale						€ 194.58	

Scheda elemento: L.02.80.15.e

Anagrafica

Codice L.02.80.15.e

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.044
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.79	1.0	€ 155.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.79	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.74	
Prezzo totale						€ 206.14	

Scheda elemento: L.02.80.15.f

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.f							
Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,77 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (4.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.061
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.64	1.0	€ 117.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.64	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.41	
Prezzo totale						€ 158.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.15.g

Anagrafica

Codice L.02.80.15.g

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (5.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.075
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.95	1.0	€ 99.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.95	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.42	
Prezzo totale						€ 136.64	

Scheda elemento: L.02.80.15.h

Anagrafica

Codice L.02.80.15.h

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (4.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.056
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.07	1.0	€ 137.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.07	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.69	
Prezzo totale						€ 183.60	

Scheda elemento: L.02.80.15.i

Anagrafica							
Codice L.02.80.15.i							
Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (4,10%)							
m.d'o. € 8.07 (5.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.064
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.51	1.0	€ 118.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.51	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.56	
Prezzo totale						€ 160.13	

Scheda elemento: L.02.80.15.j

Anagrafica

Codice L.02.80.15.j

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,17 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.045
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 181.68	1.0	€ 181.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.68	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.87	
Prezzo totale						€ 240.59	

Scheda elemento: L.02.80.15.k

Anagrafica

Codice L.02.80.15.k

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,02 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.049
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.52	1.0	€ 157.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.52	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.04	
Prezzo totale						€ 209.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.15.I

Anagrafica

Codice L.02.80.15.I

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,73 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.079
3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 109.33	1.0	€ 109.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 109.33	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.65	
Prezzo totale						€ 150.20	

Scheda elemento: L.02.80.15.m

Anagrafica

Codice L.02.80.15.m

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (5.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.067
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.59	1.0	€ 130.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.59	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.10	
Prezzo totale						€ 177.10	

Scheda elemento: L.02.80.15.n

Anagrafica

Codice L.02.80.15.n

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (4.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.051
3	Presse CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.63	1.0	€ 183.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.63	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.25	
Prezzo totale						€ 244.76	

Scheda elemento: L.02.80.20.a

Anagrafica							
Codice L.02.80.20.a							
Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)							
m.d'o. € 1.34 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.193
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	1.0	€ 5.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.59	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.77	

Scheda elemento: L.02.80.20.b

Anagrafica

Codice L.02.80.20.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (12.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.163
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.90	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.43	

Scheda elemento: L.02.80.20.c

Anagrafica

Codice L.02.80.20.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (11.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.151
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.52	1.0	€ 7.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.52	0.849
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.21	

Scheda elemento: L.02.80.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.80.20.d							
Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 1.34 (9.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.125
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.38	1.0	€ 9.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.38	0.875
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.20.e

Anagrafica

Codice L.02.80.20.e

Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (6.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.077
3	Presse CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.15	1.0	€ 16.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.15	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.01	
Prezzo totale						€ 22.12	

Scheda elemento: L.02.80.20.f

Anagrafica

Codice L.02.80.20.f

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.204
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.03	1.0	€ 7.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.03	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.17	

Scheda elemento: L.02.80.20.g

Anagrafica							
Codice L.02.80.20.g							
Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (17.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.222
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.32	1.0	€ 6.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.32	0.778
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.27	

Scheda elemento: L.02.80.20.h

Anagrafica							
Codice L.02.80.20.h							
Descrizione 3p + T, 16 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (14.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.189
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.73	1.0	€ 7.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.73	0.811
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.06	

Scheda elemento: L.02.80.20.i

Anagrafica

Codice L.02.80.20.i

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (12.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.161
3	Presse CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.38	1.0	€ 9.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.38	0.839
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.15	

Scheda elemento: L.02.80.20.j

Anagrafica

Codice L.02.80.20.j

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (13.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.175
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.46	1.0	€ 8.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.46	0.825
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 12.98	

Scheda elemento: L.02.80.20.k

Anagrafica							
Codice L.02.80.20.k							
Descrizione 3p + T, 32 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (11.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.147
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.41	1.0	€ 10.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.41	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.40	
Prezzo totale						€ 15.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.20.I

Anagrafica

Codice L.02.80.20.I

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (5.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.070
3	Presse CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.89	1.0	€ 23.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.89	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.95	
Prezzo totale						€ 32.49	

Scheda elemento: L.02.80.20.m

Anagrafica

Codice L.02.80.20.m

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (3.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.042
3	Presà CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.46	1.0	€ 30.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.46	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.66	
Prezzo totale						€ 40.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.20.n

Anagrafica

Codice L.02.80.20.n

Descrizione 3p + T, 125 A-220÷250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (2.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.034
3	Presse CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.91	1.0	€ 51.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.91	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.18	
Prezzo totale						€ 67.95	

Scheda elemento: L.02.80.20.o

Anagrafica

Codice L.02.80.20.o

Descrizione 3p + T, 125 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.041
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.73	1.0	€ 41.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.73	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.01	
Prezzo totale						€ 55.07	

Scheda elemento: L.02.80.20.p

Anagrafica

Codice L.02.80.20.p

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (12.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.158
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.57	1.0	€ 9.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.57	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.20.q

Anagrafica

Codice L.02.80.20.q

Descrizione 3p + N + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (11.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.140
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.03	1.0	€ 11.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.03	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
Prezzo totale						€ 16.22	

Scheda elemento: L.02.80.20.r

Anagrafica

Codice L.02.80.20.r

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (12.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.161
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.41	1.0	€ 9.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.41	0.839
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.18	

Scheda elemento: L.02.80.20.s

Anagrafica

Codice L.02.80.20.s

Descrizione 3p + N + T, 63 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (13.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.170
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.46	1.0	€ 28.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.46	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
Prezzo totale						€ 43.36	

Scheda elemento: L.02.80.20.t

Anagrafica

Codice L.02.80.20.t

Descrizione 3p + N + T, 125 A-220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.039
3	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.92	1.0	€ 44.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.92	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.37	
Prezzo totale						€ 59.10	

Scheda elemento: L.02.80.30.a

Anagrafica

Codice L.02.80.30.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220-250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (33.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.427
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.21	1.0	€ 4.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.21	0.573
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.29	

Scheda elemento: L.02.80.30.b

Anagrafica

Codice L.02.80.30.b

Descrizione 2p + T, 16 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (24.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.312
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.93	1.0	€ 6.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.93	0.688
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.16	
Prezzo totale						€ 12.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.c

Anagrafica

Codice L.02.80.30.c

Descrizione 2p + T, 32 A 220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (23.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.301
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.31	1.0	€ 8.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.31	0.699
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.37	
Prezzo totale						€ 15.04	

Scheda elemento: L.02.80.30.d

Anagrafica

Codice L.02.80.30.d

Descrizione 2p + T, 32 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (21.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.266
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.88	1.0	€ 9.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.88	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.e

Anagrafica

Codice L.02.80.30.e

Descrizione 2p + T, 63 A 220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (16.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.206
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.04	1.0	€ 19.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.04	0.794
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.76	
Prezzo totale						€ 30.33	

Scheda elemento: L.02.80.30.f

Anagrafica

Codice L.02.80.30.f

Descrizione 3p + T, 16 A 220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (24.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.314
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.83	1.0	€ 7.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.83	0.686
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.43	

Scheda elemento: L.02.80.30.g

Anagrafica							
Codice L.02.80.30.g							
Descrizione 3p + T, 16 A 380÷415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (27.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.348
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.72	1.0	€ 6.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.72	0.652
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.04	

Scheda elemento: L.02.80.30.h

Anagrafica

Codice L.02.80.30.h

Descrizione 3p + T, 16 A 500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (24.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.314
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.83	1.0	€ 7.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.83	0.686
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.43	

Scheda elemento: L.02.80.30.i

Anagrafica

Codice L.02.80.30.i

Descrizione 3p + T, 32 A 220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (19.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.253
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.91	1.0	€ 11.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.91	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.16	

Scheda elemento: L.02.80.30.j

Anagrafica

Codice L.02.80.30.j

Descrizione 3p + T, 32 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (22.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.288
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.95	1.0	€ 9.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.95	0.712
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.61	
Prezzo totale						€ 17.69	

Scheda elemento: L.02.80.30.k

Anagrafica

Codice L.02.80.30.k

Descrizione 3p + T, 32 A 500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (19.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.253
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.91	1.0	€ 11.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.91	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.83	
Prezzo totale						€ 20.16	

Scheda elemento: L.02.80.30.I

Anagrafica

Codice L.02.80.30.I

Descrizione 3p + T, 63 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (12.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.162
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.55	1.0	€ 25.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.55	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.55	

Scheda elemento: L.02.80.30.m

Anagrafica

Codice L.02.80.30.m

Descrizione 3p + T, 63 A 500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.163
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.32	1.0	€ 25.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.32	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.n

Anagrafica

Codice L.02.80.30.n

Descrizione 3p + T, 125 A 380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (10.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.136
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.98	1.0	€ 39.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.98	0.864
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.32	
Prezzo totale						€ 58.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.o

Anagrafica

Codice L.02.80.30.o

Descrizione 3p + T, 125 A 500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (8.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.104
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.24	1.0	€ 50.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.24	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.45	
Prezzo totale						€ 70.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.p

Anagrafica

Codice L.02.80.30.p

Descrizione 3p + N + T, 16 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (25.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.326
3	Presse CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.35	1.0	€ 8.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.35	0.674
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.42	
Prezzo totale						€ 15.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.q

Anagrafica

Codice L.02.80.30.q

Descrizione 3p + N + T, 32 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (21.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.277
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.67	1.0	€ 11.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.67	0.723
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.86	
Prezzo totale						€ 20.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.r

Anagrafica							
Codice L.02.80.30.r							
Descrizione 3p + N + T, 32 A 500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (19.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.242
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.06	1.0	€ 14.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.06	0.758
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.s

Anagrafica

Codice L.02.80.30.s

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (5.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.070
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.04	1.0	€ 24.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.04	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.97	
Prezzo totale						€ 32.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.30.t

Anagrafica

Codice L.02.80.30.t

Descrizione 3p + N + T, 125 A 220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (10.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.135
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.89	1.0	€ 42.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.89	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.71	
Prezzo totale						€ 62.76	

Scheda elemento: L.02.80.35.a

Anagrafica

Codice L.02.80.35.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (33.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.427
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.21	1.0	€ 4.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.21	0.573
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.35.b

Anagrafica							
Codice L.02.80.35.b							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (29.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.368
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.16	1.0	€ 6.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.16	0.632
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.12	
Prezzo totale						€ 12.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.35.c

Anagrafica

Codice L.02.80.35.c

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (32.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.414
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.07	1.0	€ 5.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.07	0.586
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 10.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.35.d

Anagrafica

Codice L.02.80.35.d

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (35.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.447
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.99	1.0	€ 4.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.99	0.553
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.35.e

Anagrafica							
Codice L.02.80.35.e							
Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (31.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.399
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.74	1.0	€ 6.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.74	0.601
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.a

Anagrafica

Codice L.02.80.40.a

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (31.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.403
3	Presse CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.66	1.0	€ 4.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.66	0.597
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
Prezzo totale						€ 9.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.b

Anagrafica

Codice L.02.80.40.b

Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (26.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.330
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.28	1.0	€ 7.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.28	0.670
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.c

Anagrafica

Codice L.02.80.40.c

Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (19.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.247
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.02	1.0	€ 15.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.02	0.753
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.29	
Prezzo totale						€ 25.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.d

Anagrafica

Codice L.02.80.40.d

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (29.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.372
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.79	1.0	€ 6.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.79	0.628
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.24	
Prezzo totale						€ 13.68	

Scheda elemento: L.02.80.40.e

Anagrafica

Codice L.02.80.40.e

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (29.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.379
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.6	1.0	€ 6.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.60	0.621
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
Prezzo totale						€ 13.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.f

Anagrafica

Codice L.02.80.40.f

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (18.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.237
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.87	1.0	€ 15.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.87	0.763
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
Prezzo totale						€ 26.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.g

Anagrafica

Codice L.02.80.40.g

Descrizione 3p + T, 125 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (10.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.127
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.93	1.0	€ 39.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.93	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.26	
Prezzo totale						€ 57.87	

Scheda elemento: L.02.80.40.h

Anagrafica							
Codice L.02.80.40.h							
Descrizione 3p + T, 125 A-380÷415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (10.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.131
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.55	1.0	€ 38.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.55	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
Prezzo totale						€ 56.13	

Scheda elemento: L.02.80.40.i

Anagrafica

Codice L.02.80.40.i

Descrizione 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (29.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.375
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.48	1.0	€ 7.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.48	0.625
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.j

Anagrafica

Codice L.02.80.40.j

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (19.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.248
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.68	1.0	€ 17.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.68	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
Prezzo totale						€ 29.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.k

Anagrafica

Codice L.02.80.40.k

Descrizione 3p + N + T, 63 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (19.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.253
3	Presse CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.19	1.0	€ 17.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.19	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.65	
Prezzo totale						€ 29.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.I

Anagrafica

Codice L.02.80.40.I

Descrizione 3p + N + T, 125 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (11.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.139
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.23	1.0	€ 44.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.23	0.861
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.91	
Prezzo totale						€ 65.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.40.m

Anagrafica

Codice L.02.80.40.m

Descrizione 3p + N + T, 125 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (10.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.135
3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.21	1.0	€ 43.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.21	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.74	
Prezzo totale						€ 63.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.a

Anagrafica

Codice L.02.80.45.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (25.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.327
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.45	1.0	€ 6.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.45	0.673
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.b

Anagrafica

Codice L.02.80.45.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (22.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.279
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.1	1.0	€ 8.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.10	0.721
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.22	

Scheda elemento: L.02.80.45.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.45.c							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (23.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.299
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.41	1.0	€ 8.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.41	0.701
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.17	

Scheda elemento: L.02.80.45.d

Anagrafica							
Codice L.02.80.45.d							
Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (9.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.116
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.28	1.0	€ 34.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.28	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.46	
Prezzo totale						€ 49.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.e

Anagrafica

Codice L.02.80.45.e

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (8.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.104
3	Presse CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.63	1.0	€ 38.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.63	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.96	
Prezzo totale						€ 54.54	

Scheda elemento: L.02.80.45.f

Anagrafica

Codice L.02.80.45.f

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (21.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.273
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.52	1.0	€ 9.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.52	0.727
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.51	
Prezzo totale						€ 16.58	

Scheda elemento: L.02.80.45.g

Anagrafica

Codice L.02.80.45.g

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (25.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.319
3	Presse CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.64	1.0	€ 7.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.64	0.681
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.19	

Scheda elemento: L.02.80.45.h

Anagrafica							
Codice L.02.80.45.h							
Descrizione 3p + T, 16 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (21.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.273
3	Presse CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.52	1.0	€ 9.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.52	0.727
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.51	
Prezzo totale						€ 16.58	

Scheda elemento: L.02.80.45.i

Anagrafica

Codice L.02.80.45.i

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (20.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.260
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.46	1.0	€ 11.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.46	0.740
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.78	
Prezzo totale						€ 19.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.j

Anagrafica

Codice L.02.80.45.j

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (24.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.305
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.19	1.0	€ 9.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.19	0.695
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
Prezzo totale						€ 16.72	

Scheda elemento: L.02.80.45.k

Anagrafica

Codice L.02.80.45.k

Descrizione 3p + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (20.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.260
3	Presca CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.46	1.0	€ 11.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.46	0.740
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.78	
Prezzo totale						€ 19.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.I

Anagrafica							
Codice L.02.80.45.I							
Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)							
m.d'o. € 4.93 (9.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.122
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.54	1.0	€ 35.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.54	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.m

Anagrafica

Codice L.02.80.45.m

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (25.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.319
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.62	1.0	€ 8.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.62	0.681
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
Prezzo totale						€ 16.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.n

Anagrafica							
Codice L.02.80.45.n							
Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (23.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.298
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.55	1.0	€ 10.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.55	0.702
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.73	
Prezzo totale						€ 19.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.45.o

Anagrafica

Codice L.02.80.45.o

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (9.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.126
3	Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.51	1.0	€ 40.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.51	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.33	
Prezzo totale						€ 58.61	

Scheda elemento: L.02.80.55.a

Anagrafica							
Codice L.02.80.55.a							
Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (15.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.201
3	Presse CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.19	1.0	€ 14.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.19	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.48	

Scheda elemento: L.02.80.55.b

Anagrafica

Codice L.02.80.55.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (15.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.194
3	Presse CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.86	1.0	€ 14.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.86	0.806
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.12	
Prezzo totale						€ 23.33	

Scheda elemento: L.02.80.55.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.55.c							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 4.03 (14.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.185
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.73	1.0	€ 17.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.73	0.815
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.50	
Prezzo totale						€ 27.52	

Scheda elemento: L.02.80.55.d

Anagrafica							
Codice L.02.80.55.d							
Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 4.03 (14.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.178
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.62	1.0	€ 18.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.62	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.60	
Prezzo totale						€ 28.65	

Scheda elemento: L.02.80.55.e

Anagrafica							
Codice L.02.80.55.e							
Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (16.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.214
3	Presse CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.41	1.0	€ 16.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.41	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.55.f

Anagrafica

Codice L.02.80.55.f

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (15.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.200
3	Presse CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.15	1.0	€ 16.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.15	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.32	
Prezzo totale						€ 25.53	

Scheda elemento: L.02.80.55.g

Anagrafica

Codice L.02.80.55.g

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (14.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.178
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.73	1.0	€ 20.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.73	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.89	

Scheda elemento: L.02.80.55.h

Anagrafica

Codice L.02.80.55.h

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (14.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.182
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.11	1.0	€ 20.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.11	0.818
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
Prezzo totale						€ 31.11	

Scheda elemento: L.02.80.55.i

Anagrafica							
Codice L.02.80.55.i							
Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 4.93 (16.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.214
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.1	1.0	€ 18.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.10	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.65	
Prezzo totale						€ 29.13	

Scheda elemento: L.02.80.55.j

Anagrafica

Codice L.02.80.55.j

Descrizione 3p + N + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (17.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.220
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.53	1.0	€ 17.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.53	0.780
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.55.k

Anagrafica

Codice L.02.80.55.k

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (13.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.172
3	Presse CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N+ T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.68	1.0	€ 23.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.68	0.828
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.55.I

Anagrafica

Codice L.02.80.55.I

Descrizione 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.194
3	Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.42	1.0	€ 22.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.42	0.806
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.a

Anagrafica

Codice L.02.80.60.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (9.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.126
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.69	1.0	€ 49.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.69	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.54	
Prezzo totale						€ 71.93	

Scheda elemento: L.02.80.60.b

Anagrafica							
Codice L.02.80.60.b							
Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (8.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.109
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.09	1.0	€ 55.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.09	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.11	
Prezzo totale						€ 78.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.c

Anagrafica

Codice L.02.80.60.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (7.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.092
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.4	1.0	€ 70.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.40	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.92	
Prezzo totale						€ 98.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.d

Anagrafica

Codice L.02.80.60.d

Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.073
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.87	1.0	€ 85.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.87	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.65	
Prezzo totale						€ 117.13	

Scheda elemento: L.02.80.60.e

Anagrafica

Codice L.02.80.60.e

Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,73 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.064
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.12	1.0	€ 111.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.12	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.65	
Prezzo totale						€ 150.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.f

Anagrafica

Codice L.02.80.60.f

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (4.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.055
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 122.39	1.0	€ 122.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 122.39	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.90	
Prezzo totale						€ 163.89	

Scheda elemento: L.02.80.60.g

Anagrafica

Codice L.02.80.60.g

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (10.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.127
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.35	1.0	€ 58.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.35	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.69	
Prezzo totale						€ 84.58	

Scheda elemento: L.02.80.60.h

Anagrafica							
Codice L.02.80.60.h							
Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (10.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.138
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.07	1.0	€ 53.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.07	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
Prezzo totale						€ 77.90	

Scheda elemento: L.02.80.60.i

Anagrafica

Codice L.02.80.60.i

Descrizione 3p + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (9.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.125
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.43	1.0	€ 59.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.43	0.875
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.81	
Prezzo totale						€ 85.94	

Scheda elemento: L.02.80.60.j

Anagrafica

Codice L.02.80.60.j

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (6.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.088
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.6	1.0	€ 83.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.60	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.54	
Prezzo totale						€ 115.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.k

Anagrafica

Codice L.02.80.60.k

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (7.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.100
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 76.21	1.0	€ 76.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.21	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.74	
Prezzo totale						€ 107.17	

Scheda elemento: L.02.80.60.I

Anagrafica

Codice L.02.80.60.I

Descrizione 3p + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (6.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.088
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.77	1.0	€ 83.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.77	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.56	
Prezzo totale						€ 116.18	

Scheda elemento: L.02.80.60.m

Anagrafica

Codice L.02.80.60.m

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.069
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.81	1.0	€ 120.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.81	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.92	
Prezzo totale						€ 164.16	

Scheda elemento: L.02.80.60.n

Anagrafica

Codice L.02.80.60.n

Descrizione 3p + T, 63 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.075
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.06	1.0	€ 111.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.06	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.80	
Prezzo totale						€ 151.82	

Scheda elemento: L.02.80.60.o

Anagrafica							
Codice L.02.80.60.o							
Descrizione 3p + T, 63 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.51 (4.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.062
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.38	1.0	€ 128.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.38	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.74	
Prezzo totale						€ 173.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.p

Anagrafica

Codice L.02.80.60.p

Descrizione 3p + T, 125 A-220÷250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,67 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (2.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.031
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 262.89	1.0	€ 262.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.89	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.21	
Prezzo totale						€ 343.32	

Scheda elemento: L.02.80.60.q

Anagrafica

Codice L.02.80.60.q

Descrizione 3p + T, 125 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,52 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (3.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.038
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.35	1.0	€ 238.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.35	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.49	
Prezzo totale						€ 313.41	

Scheda elemento: L.02.80.60.r

Anagrafica							
Codice L.02.80.60.r							
Descrizione 3p + T, 125 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,72 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (2.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.030
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 270.62	1.0	€ 270.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.62	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.10	
Prezzo totale						€ 353.10	

Scheda elemento: L.02.80.60.s

Anagrafica							
Codice L.02.80.60.s							
Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,10%)							
m.d'o. € 9.41 (10.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.136
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.74	1.0	€ 59.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.74	0.864
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.95	
Prezzo totale						€ 87.47	

Scheda elemento: L.02.80.60.t

Anagrafica

Codice L.02.80.60.t

Descrizione 3p + N + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (9.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.121
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.95	1.0	€ 71.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.95	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.41	
Prezzo totale						€ 103.49	

Scheda elemento: L.02.80.60.u

Anagrafica

Codice L.02.80.60.u

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (7.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.100
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.36	1.0	€ 84.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.36	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.78	
Prezzo totale						€ 118.62	

Scheda elemento: L.02.80.60.v

Anagrafica

Codice L.02.80.60.v

Descrizione 3p + N + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.080
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.39	1.0	€ 103.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.39	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.92	
Prezzo totale						€ 142.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.w

Anagrafica

Codice L.02.80.60.w

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (5.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.075
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.45	1.0	€ 126.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.45	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.73	
Prezzo totale						€ 173.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.60.x

Anagrafica

Codice L.02.80.60.x

Descrizione 3p + N + T, 125 A-220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,69 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (2.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.038
3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 263.77	1.0	€ 263.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 263.77	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.52	
Prezzo totale						€ 346.71	

Scheda elemento: L.02.80.65.a

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.a							
Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)							
m.d'o. € 7.17 (10.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.135
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.9	1.0	€ 45.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.90	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.10	
Prezzo totale						€ 67.13	

Scheda elemento: L.02.80.65.b

Anagrafica

Codice L.02.80.65.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (9.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.126
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.75	1.0	€ 49.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.75	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.55	
Prezzo totale						€ 72.01	

Scheda elemento: L.02.80.65.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.c							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,46 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.17 (7.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.095
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.37	1.0	€ 68.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.37	0.905
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.69	
Prezzo totale						€ 95.56	

Scheda elemento: L.02.80.65.d

Anagrafica

Codice L.02.80.65.d

Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.075
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.27	1.0	€ 83.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.27	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.35	
Prezzo totale						€ 113.84	

Scheda elemento: L.02.80.65.e

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.e							
Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,74 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (5.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.064
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.22	1.0	€ 112.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.22	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.78	
Prezzo totale						€ 151.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.65.f

Anagrafica

Codice L.02.80.65.f

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.063
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.2	1.0	€ 120.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.20	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.75	
Prezzo totale						€ 162.26	

Scheda elemento: L.02.80.65.g

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.g							
Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (10.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.133
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.3	1.0	€ 55.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.30	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.34	
Prezzo totale						€ 80.72	

Scheda elemento: L.02.80.65.h

Anagrafica

Codice L.02.80.65.h

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (11.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.145
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.36	1.0	€ 50.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.36	0.855
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.77	
Prezzo totale						€ 74.47	

Scheda elemento: L.02.80.65.i

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.i							
Descrizione 3p + T, 16 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.51 (10.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.133
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.3	1.0	€ 55.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.30	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.34	
Prezzo totale						€ 80.72	

Scheda elemento: L.02.80.65.j

Anagrafica

Codice L.02.80.65.j

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (7.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.089
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.83	1.0	€ 82.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.83	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.45	
Prezzo totale						€ 114.98	

Scheda elemento: L.02.80.65.k

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.k							
Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,51 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.27 (5.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.075
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 77.24	1.0	€ 77.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.24	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.60	
Prezzo totale						€ 105.64	

Scheda elemento: L.02.80.65.I

Anagrafica

Codice L.02.80.65.I

Descrizione 3p + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (6.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.079
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.73	1.0	€ 83.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.73	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.45	
Prezzo totale						€ 114.98	

Scheda elemento: L.02.80.65.m

Anagrafica

Codice L.02.80.65.m

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (5.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.075
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.78	1.0	€ 110.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.78	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.77	
Prezzo totale						€ 151.47	

Scheda elemento: L.02.80.65.n

Anagrafica

Codice L.02.80.65.n

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 16.58 (11.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.148
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.6	1.0	€ 95.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.60	0.852
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.90	
Prezzo totale						€ 141.91	

Scheda elemento: L.02.80.65.o

Anagrafica							
Codice L.02.80.65.o							
Descrizione 3p + T, 63 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,74 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.78 (9.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.33	€ 7.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.33	€ 6.98	
Totale Risorse Umane						€ 14.78	0.124
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.84	1.0	€ 104.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 104.84	0.876
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.76	
Prezzo totale						€ 151.32	

Scheda elemento: L.02.80.65.p

Anagrafica

Codice L.02.80.65.p

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (8.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.104
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.01	1.0	€ 58.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.01	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.44	
Prezzo totale						€ 81.88	

Scheda elemento: L.02.80.65.q

Anagrafica

Codice L.02.80.65.q

Descrizione 3p + N + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (7.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.089
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.53	1.0	€ 68.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.53	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.65	
Prezzo totale						€ 95.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.65.r

Anagrafica

Codice L.02.80.65.r

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.079
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.34	1.0	€ 83.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.34	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
Prezzo totale						€ 114.50	

Scheda elemento: L.02.80.65.s

Anagrafica

Codice L.02.80.65.s

Descrizione 3p + N + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (4,10%)

m.d'o. € 8.51 (6.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.079
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.87	1.0	€ 98.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.87	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.35	
Prezzo totale						€ 135.84	

Scheda elemento: L.02.80.65.t

Anagrafica

Codice L.02.80.65.t

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (6.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.077
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.89	1.0	€ 117.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.89	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.69	
Prezzo totale						€ 161.60	

Scheda elemento: L.02.80.70.a

Anagrafica

Codice L.02.80.70.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (15.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.200
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.73	1.0	€ 28.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.73	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.13	
Prezzo totale						€ 45.41	

Scheda elemento: L.02.80.70.b

Anagrafica							
Codice L.02.80.70.b							
Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)							
m.d'o. € 7.17 (14.29%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.181
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.48	0.819
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.56	
Prezzo totale						€ 50.16	

Scheda elemento: L.02.80.70.c

Anagrafica

Codice L.02.80.70.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (11.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.146
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.02	1.0	€ 42.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.02	0.854
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.23	

Scheda elemento: L.02.80.70.d

Anagrafica							
Codice L.02.80.70.d							
Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 8.07 (12.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.159
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.57	1.0	€ 42.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.57	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.82	
Prezzo totale						€ 64.06	

Scheda elemento: L.02.80.70.e

Anagrafica

Codice L.02.80.70.e

Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (9.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.115
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.94	1.0	€ 61.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.94	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.05	
Prezzo totale						€ 88.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.f

Anagrafica

Codice L.02.80.70.f

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (7.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.093
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.99	1.0	€ 73.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.99	0.907
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
Prezzo totale						€ 103.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.g

Anagrafica

Codice L.02.80.70.g

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (15.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.202
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.93	1.0	€ 31.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.93	0.798
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.60	
Prezzo totale						€ 50.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.h

Anagrafica

Codice L.02.80.70.h

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (14.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.179
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.95	1.0	€ 36.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.95	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 56.95	

Scheda elemento: L.02.80.70.i

Anagrafica							
Codice L.02.80.70.i							
Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.07 (10.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.134
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.03	1.0	€ 52.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.03	0.866
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.91	
Prezzo totale						€ 76.03	

Scheda elemento: L.02.80.70.j

Anagrafica

Codice L.02.80.70.j

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (11.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.140
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.53	1.0	€ 49.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.53	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.62	
Prezzo totale						€ 72.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.k

Anagrafica

Codice L.02.80.70.k

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (8.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.102
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.9	1.0	€ 78.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.90	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.10	
Prezzo totale						€ 111.14	

Scheda elemento: L.02.80.70.I

Anagrafica

Codice L.02.80.70.I

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (9.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.119
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.28	1.0	€ 66.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.28	0.881
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.65	
Prezzo totale						€ 95.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.m

Anagrafica

Codice L.02.80.70.m

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (16.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.204
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.42	1.0	€ 38.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.42	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.55	
Prezzo totale						€ 61.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.n

Anagrafica

Codice L.02.80.70.n

Descrizione 3p + N + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (16.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.214
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.52	1.0	€ 34.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.52	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.05	
Prezzo totale						€ 55.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.o

Anagrafica

Codice L.02.80.70.o

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (12.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.153
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.69	1.0	€ 54.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.69	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.42	
Prezzo totale						€ 81.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.p

Anagrafica

Codice L.02.80.70.p

Descrizione 3p + N + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (12.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.153
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.17	1.0	€ 52.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.17	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
Prezzo totale						€ 77.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.q

Anagrafica

Codice L.02.80.70.q

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (8.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.104
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.72	1.0	€ 84.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.72	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.88	
Prezzo totale						€ 119.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.70.r

Anagrafica

Codice L.02.80.70.r

Descrizione 3p + N + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (10.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.127
3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.06	1.0	€ 71.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.06	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.36	
Prezzo totale						€ 102.94	

Scheda elemento: L.02.80.80.a

Anagrafica

Codice L.02.80.80.a

Descrizione Per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (34.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.440
3	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.42	1.0	€ 3.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.42	0.560
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.80.80.b

Anagrafica

Codice L.02.80.80.b

Descrizione Per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (36.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.460
3	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.21	1.0	€ 4.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.21	0.540
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
Prezzo totale						€ 9.86	

Scheda elemento: L.02.80.80.c

Anagrafica							
Codice L.02.80.80.c							
Descrizione Per prese da 63 A, uscita inclinata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 4.93 (22.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.287
3	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.24	1.0	€ 12.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.24	0.713
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.73	

Scheda elemento: L.02.80.90.a

Anagrafica

Codice L.02.80.90.a

Descrizione Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (40.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.512
3	Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.27	1.0	€ 4.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.27	0.488
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
Prezzo totale						€ 11.07	

Scheda elemento: L.02.80.90.b

Anagrafica

Codice L.02.80.90.b

Descrizione Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (36.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.464
3	Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.17	1.0	€ 5.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.17	0.536
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.21	

Scheda elemento: L.02.85.10.a

Anagrafica

Codice L.02.85.10.a

Descrizione 650 x 400 x 200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (4,10%)

m.d'o. € 16.58 (8.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.114
3	Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.15	1.0	€ 129.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.15	0.886
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.76	
Prezzo totale						€ 184.35	

Scheda elemento: L.02.85.10.b

Anagrafica							
Codice L.02.85.10.b							
Descrizione 800 x 600 x 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,43 (4,10%)							
m.d'o. € 20.61 (7.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.46	€ 10.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.46	€ 9.73	
Totale Risorse Umane						€ 20.61	0.089
3	Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.19	1.0	€ 212.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.19	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.77	
Prezzo totale						€ 294.49	

Scheda elemento: L.02.85.10.c

Anagrafica							
Codice L.02.85.10.c							
Descrizione 1.000 x 800 x 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,26 (4,10%)							
m.d'o. € 25.54 (5.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.57	€ 13.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.57	€ 12.06	
Totale Risorse Umane						€ 25.54	0.070
3	Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 341.45	1.0	€ 341.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 341.45	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.20	
Prezzo totale						€ 464.24	

Scheda elemento: L.02.85.20.a

Anagrafica							
Codice L.02.85.20.a							
Descrizione 650 x 400 x 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.13 (8.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.106
3	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.56	1.0	€ 135.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.56	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.44	
Prezzo totale						€ 191.88	

Scheda elemento: L.02.85.20.b

Anagrafica

Codice L.02.85.20.b

Descrizione 800 x 600 x 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,9 (4,10%)

m.d'o. € 19.72 (5.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.064
3	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 289.33	1.0	€ 289.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 289.33	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.54	
Prezzo totale						€ 390.95	

Scheda elemento: L.02.85.20.c

Anagrafica

Codice L.02.85.20.c

Descrizione 1000 x 800 x 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,35 (4,10%)

m.d'o. € 23.74 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.53	€ 12.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.53	€ 11.21	
Totale Risorse Umane						€ 23.74	0.044
3	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 520.23	1.0	€ 520.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 520.23	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.56	
Prezzo totale						€ 688.13	

Scheda elemento: L.02.85.30.a

Anagrafica

Codice L.02.85.30.a

Descrizione 650 x 400 x 200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,15 (4,10%)

m.d'o. € 16.58 (7.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.089
3	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.22	1.0	€ 170.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.22	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.48	
Prezzo totale						€ 236.30	

Scheda elemento: L.02.85.30.b

Anagrafica							
Codice L.02.85.30.b							
Descrizione 800 x 600 x 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 20.61 (5.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.46	€ 10.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.46	€ 9.73	
Totale Risorse Umane						€ 20.61	0.063
3	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 304.71	1.0	€ 304.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 304.71	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.41	
Prezzo totale						€ 411.53	

Scheda elemento: L.02.85.30.c

Anagrafica

Codice L.02.85.30.c

Descrizione 1000 x 800 x 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,56 (4,10%)

m.d'o. € 25.09 (3.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.56	€ 13.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.56	€ 11.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.09	0.043
3	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 553.78	1.0	€ 553.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 553.78	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.57	
Prezzo totale						€ 732.27	

Scheda elemento: L.02.90.10.a

Anagrafica							
Codice L.02.90.10.a							
Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.34 (20.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.262
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.77	1.0	€ 3.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.77	0.738
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.47	

Scheda elemento: L.02.90.10.b

Anagrafica

Codice L.02.90.10.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (18.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.235
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.36	1.0	€ 4.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.36	0.765
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.66	
Prezzo totale						€ 7.21	

Scheda elemento: L.02.90.10.c

Anagrafica

Codice L.02.90.10.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (16.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.210
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.04	1.0	€ 5.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.04	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.07	

Scheda elemento: L.02.90.10.d

Anagrafica

Codice L.02.90.10.d

Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (14.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.180
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.12	1.0	€ 6.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.12	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.44	

Scheda elemento: L.02.90.10.e

Anagrafica

Codice L.02.90.10.e

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (20.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.254
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.29	1.0	€ 5.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.29	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.82	
Prezzo totale						€ 8.97	

Scheda elemento: L.02.90.10.f

Anagrafica

Codice L.02.90.10.f

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (21.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.269
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.9	1.0	€ 4.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90	0.731
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.48	

Scheda elemento: L.02.90.10.g

Anagrafica

Codice L.02.90.10.g

Descrizione 3p + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (19.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.245
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.56	1.0	€ 5.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.56	0.755
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.85	
Prezzo totale						€ 9.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.10.h

Anagrafica

Codice L.02.90.10.h

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (16.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.213
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.66	1.0	€ 6.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.66	0.787
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
Prezzo totale						€ 10.70	

Scheda elemento: L.02.90.10.i

Anagrafica

Codice L.02.90.10.i

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (18.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.230
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.01	1.0	€ 6.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.01	0.770
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
Prezzo totale						€ 9.88	

Scheda elemento: L.02.90.10.j

Anagrafica							
Codice L.02.90.10.j							
Descrizione 3p + T, 32 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (15.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.201
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.15	1.0	€ 7.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.15	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.10.k

Anagrafica

Codice L.02.90.10.k

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (18.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.237
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.8	1.0	€ 5.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.80	0.763
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.61	

Scheda elemento: L.02.90.10.I

Anagrafica

Codice L.02.90.10.I

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (15.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.202
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.1	1.0	€ 7.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.10	0.798
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.02	
Prezzo totale						€ 11.26	

Scheda elemento: L.02.90.10.m

Anagrafica

Codice L.02.90.10.m

Descrizione 3p + N + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (13.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.175
3	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.47	1.0	€ 8.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.47	0.825
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 12.99	

Scheda elemento: L.02.90.20.a

Anagrafica

Codice L.02.90.20.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (16.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.213
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	1.0	€ 4.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96	0.787
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
Prezzo totale						€ 7.97	

Scheda elemento: L.02.90.20.b

Anagrafica

Codice L.02.90.20.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (14.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.179
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.15	1.0	€ 6.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.15	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.47	

Scheda elemento: L.02.90.20.c

Anagrafica

Codice L.02.90.20.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.158
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.14	1.0	€ 7.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.14	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.73	

Scheda elemento: L.02.90.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.90.20.d							
Descrizione 2p + T, 32 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.34 (10.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.136
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.51	1.0	€ 8.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.51	0.864
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
Prezzo totale						€ 12.46	

Scheda elemento: L.02.90.20.e

Anagrafica

Codice L.02.90.20.e

Descrizione 2p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (6.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.076
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.27	1.0	€ 16.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.27	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.28	

Scheda elemento: L.02.90.20.f

Anagrafica

Codice L.02.90.20.f

Descrizione 2p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (4.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.063
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.97	1.0	€ 19.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.97	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.45	
Prezzo totale						€ 26.96	

Scheda elemento: L.02.90.20.g

Anagrafica

Codice L.02.90.20.g

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (16.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.210
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.79	1.0	€ 6.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.79	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.87	

Scheda elemento: L.02.90.20.h

Anagrafica

Codice L.02.90.20.h

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (17.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.222
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.3	1.0	€ 6.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.30	0.778
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.25	

Scheda elemento: L.02.90.20.i

Anagrafica

Codice L.02.90.20.i

Descrizione 3p + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (15.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.200
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.19	1.0	€ 7.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.19	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.37	

Scheda elemento: L.02.90.20.j

Anagrafica

Codice L.02.90.20.j

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (13.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.168
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.93	1.0	€ 8.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.93	0.832
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.57	

Scheda elemento: L.02.90.20.k

Anagrafica

Codice L.02.90.20.k

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (14.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.180
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.22	1.0	€ 8.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.22	0.820
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.67	

Scheda elemento: L.02.90.20.I

Anagrafica

Codice L.02.90.20.I

Descrizione 3p + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (13.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.168
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.93	1.0	€ 8.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.93	0.832
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.23	
Prezzo totale						€ 13.57	

Scheda elemento: L.02.90.20.m

Anagrafica

Codice L.02.90.20.m

Descrizione 3p + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (6.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.081
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.38	1.0	€ 20.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.38	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.55	
Prezzo totale						€ 28.06	

Scheda elemento: L.02.90.20.n

Anagrafica							
Codice L.02.90.20.n							
Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 1.80 (7.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.090
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.28	1.0	€ 18.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.28	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.31	
Prezzo totale						€ 25.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.20.o

Anagrafica

Codice L.02.90.20.o

Descrizione 3p + T, 63 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (6.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.081
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.38	1.0	€ 20.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.38	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.55	
Prezzo totale						€ 28.06	

Scheda elemento: L.02.90.20.p

Anagrafica

Codice L.02.90.20.p

Descrizione 3p + T, 125 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.041
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.44	1.0	€ 42.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.44	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
Prezzo totale						€ 55.97	

Scheda elemento: L.02.90.20.q

Anagrafica

Codice L.02.90.20.q

Descrizione 3p + T, 125 A-380÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.049
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.89	1.0	€ 34.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.89	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.20.r

Anagrafica

Codice L.02.90.20.r

Descrizione 3p + T, 125 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.045
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.09	1.0	€ 38.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.09	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.59	
Prezzo totale						€ 50.46	

Scheda elemento: L.02.90.20.s

Anagrafica

Codice L.02.90.20.s

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (15.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.198
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.27	1.0	€ 7.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.27	0.802
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.47	

Scheda elemento: L.02.90.20.t

Anagrafica

Codice L.02.90.20.t

Descrizione 3p + N + T, 16 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (14.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.178
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.34	1.0	€ 8.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.34	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.17	
Prezzo totale						€ 12.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.20.u

Anagrafica

Codice L.02.90.20.u

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (12.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.158
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.61	1.0	€ 9.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.61	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.43	

Scheda elemento: L.02.90.20.v

Anagrafica							
Codice L.02.90.20.v							
Descrizione 3p + N + T, 32 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (10.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.136
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.41	1.0	€ 11.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.41	0.864
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.52	
Prezzo totale						€ 16.71	

Scheda elemento: L.02.90.20.w

Anagrafica

Codice L.02.90.20.w

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 2.24 (8.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.05	€ 1.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.05	€ 1.06	
Totale Risorse Umane						€ 2.24	0.102
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.78	1.0	€ 19.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.78	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.53	
Prezzo totale						€ 27.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.20.x

Anagrafica

Codice L.02.90.20.x

Descrizione 3p + N + T, 125 A-220÷415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.046
3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.04	1.0	€ 37.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.04	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.47	
Prezzo totale						€ 49.14	

Scheda elemento: L.02.90.30.a

Anagrafica

Codice L.02.90.30.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (23.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.297
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	1.0	€ 7.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.42	0.703
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.35	

Scheda elemento: L.02.90.30.b

Anagrafica

Codice L.02.90.30.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (22.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.280
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.09	1.0	€ 8.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.09	0.720
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.29	
Prezzo totale						€ 14.20	

Scheda elemento: L.02.90.30.c

Anagrafica							
Codice L.02.90.30.c							
Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (21.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.269
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.53	1.0	€ 8.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.53	0.731
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.34	
Prezzo totale						€ 14.76	

Scheda elemento: L.02.90.30.d

Anagrafica

Codice L.02.90.30.d

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (22.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.278
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.28	1.0	€ 9.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.27	

Scheda elemento: L.02.90.30.e

Anagrafica							
Codice L.02.90.30.e							
Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (23.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.295
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.55	1.0	€ 8.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.55	0.705
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.40	
Prezzo totale						€ 15.35	

Scheda elemento: L.02.90.30.f

Anagrafica							
Codice L.02.90.30.f							
Descrizione 3p + T, 16 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (22.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.278
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.28	1.0	€ 9.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.28	0.722
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.27	

Scheda elemento: L.02.90.30.g

Anagrafica

Codice L.02.90.30.g

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (19.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.248
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84	1.0	€ 10.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.84	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.24	

Scheda elemento: L.02.90.30.h

Anagrafica

Codice L.02.90.30.h

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (20.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.265
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.91	1.0	€ 9.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.91	0.735
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.06	

Scheda elemento: L.02.90.30.i

Anagrafica

Codice L.02.90.30.i

Descrizione 3p + T, 32 A-500 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (19.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.248
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.84	1.0	€ 10.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.84	0.752
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.24	

Scheda elemento: L.02.90.30.j

Anagrafica

Codice L.02.90.30.j

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (23.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.294
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.67	1.0	€ 9.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.67	0.706
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
Prezzo totale						€ 17.32	

Scheda elemento: L.02.90.30.k

Anagrafica

Codice L.02.90.30.k

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (21.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.269
3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.95	1.0	€ 10.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.95	0.731
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.95	

Scheda elemento: L.02.90.40.a

Anagrafica

Codice L.02.90.40.a

Descrizione 2p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (21.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.267
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.61	1.0	€ 8.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.61	0.733
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.35	
Prezzo totale						€ 14.86	

Scheda elemento: L.02.90.40.b

Anagrafica

Codice L.02.90.40.b

Descrizione 2p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (20.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.259
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.0	1.0	€ 9.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.00	0.741
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.40	
Prezzo totale						€ 15.36	

Scheda elemento: L.02.90.40.c

Anagrafica

Codice L.02.90.40.c

Descrizione 2p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (17.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.226
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.74	1.0	€ 10.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.74	0.774
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.60	
Prezzo totale						€ 17.56	

Scheda elemento: L.02.90.40.d

Anagrafica

Codice L.02.90.40.d

Descrizione 3p + T, 16 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (17.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.219
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.75	1.0	€ 12.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.75	0.781
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
Prezzo totale						€ 20.66	

Scheda elemento: L.02.90.40.e

Anagrafica

Codice L.02.90.40.e

Descrizione 3p + T, 16 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (19.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.241
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.27	1.0	€ 11.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.27	0.759
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.71	
Prezzo totale						€ 18.79	

Scheda elemento: L.02.90.40.f

Anagrafica							
Codice L.02.90.40.f							
Descrizione 3p + T, 16 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (17.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.219
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.75	1.0	€ 12.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.75	0.781
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.88	
Prezzo totale						€ 20.66	

Scheda elemento: L.02.90.40.g

Anagrafica

Codice L.02.90.40.g

Descrizione 3p + T, 32 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (16.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.210
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.45	1.0	€ 13.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.45	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.40.h

Anagrafica

Codice L.02.90.40.h

Descrizione 3p + T, 32 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (18.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.229
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.03	1.0	€ 12.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.03	0.771
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
Prezzo totale						€ 19.74	

Scheda elemento: L.02.90.40.i

Anagrafica							
Codice L.02.90.40.i							
Descrizione 3p + T, 32 A-500 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (16.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.210
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.45	1.0	€ 13.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.45	0.790
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.40.j

Anagrafica

Codice L.02.90.40.j

Descrizione 3p + T, 63 A-220-250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (13.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.168
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.44	1.0	€ 24.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.44	0.832
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.38	
Prezzo totale						€ 37.16	

Scheda elemento: L.02.90.40.k

Anagrafica

Codice L.02.90.40.k

Descrizione 3p + T, 63 A-380+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (8.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.106
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.16	1.0	€ 49.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.16	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.32	
Prezzo totale						€ 69.55	

Scheda elemento: L.02.90.40.I

Anagrafica

Codice L.02.90.40.I

Descrizione 3p + N + T, 16 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (20.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.262
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.36	1.0	€ 11.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.36	0.738
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.90.40.m

Anagrafica

Codice L.02.90.40.m

Descrizione 3p + N + T, 32 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (18.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.229
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.58	1.0	€ 13.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.58	0.771
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.28	

Scheda elemento: L.02.90.40.n

Anagrafica

Codice L.02.90.40.n

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+250 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (14.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.179
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 220-250 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 26.78	1.0	€ 26.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.78	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.24	

Scheda elemento: L.02.90.40.o

Anagrafica

Codice L.02.90.40.o

Descrizione 3p + N + T, 63 A-220+415 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (8.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.109
3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 220-415 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.88	1.0	€ 54.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.88	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.08	
Prezzo totale						€ 77.92	

Scheda elemento: L.02.92.10.a

Anagrafica

Codice L.02.92.10.a

Descrizione 400x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,42 (4,10%)

m.d'o. € 20.61 (7.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.46	€ 10.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.46	€ 9.73	
Totale Risorse Umane						€ 20.61	0.089
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.35	1.0	€ 210.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.35	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.56	
Prezzo totale						€ 292.16	

Scheda elemento: L.02.92.10.b

Anagrafica

Codice L.02.92.10.b

Descrizione 600x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,78 (4,10%)

m.d'o. € 21.96 (6.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.49	€ 11.59	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.49	€ 10.37	
Totale Risorse Umane						€ 21.96	0.076
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 266.95	1.0	€ 266.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.95	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.22	
Prezzo totale						€ 365.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.10.c

Anagrafica

Codice L.02.92.10.c

Descrizione 800x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,2 (4,10%)

m.d'o. € 31.81 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.71	€ 16.79	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.71	€ 15.02	
Totale Risorse Umane						€ 31.81	0.089
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 325.27	1.0	€ 325.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 325.27	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.06	
Prezzo totale						€ 451.70	

Scheda elemento: L.02.92.10.d

Anagrafica

Codice L.02.92.10.d

Descrizione 1000x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,62 (4,10%)

m.d'o. € 32.71 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.73	€ 17.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.73	€ 15.45	
Totale Risorse Umane						€ 32.71	0.077
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 393.28	1.0	€ 393.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 393.28	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.99	
Prezzo totale						€ 538.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.10.e

Anagrafica

Codice L.02.92.10.e

Descrizione 1200x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,0 (4,10%)

m.d'o. € 34.05 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.76	€ 17.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.76	€ 16.08	
Totale Risorse Umane						€ 34.05	0.070
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 453.6	1.0	€ 453.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 453.60	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.08	
Prezzo totale						€ 616.88	

Scheda elemento: L.02.92.10.f

Anagrafica							
Codice L.02.92.10.f							
Descrizione 1800x600x400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,15 (4,10%)							
m.d'o. € 66.32 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.48	€ 35.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.48	€ 31.32	
Totale Risorse Umane						€ 66.32	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1095.51	1.0	€ 1095.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1095.51	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 174.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.61	
Prezzo totale						€ 1469.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.10.g

Anagrafica

Codice L.02.92.10.g

Descrizione 1800x250x400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,3 (4,10%)

m.d'o. € 67.21 (7.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.5	€ 35.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.5	€ 31.74	
Totale Risorse Umane						€ 67.21	0.096
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 632.02	1.0	€ 632.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 632.02	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.41	
Prezzo totale						€ 884.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.10.h

Anagrafica

Codice L.02.92.10.h

Descrizione 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,29 (4,10%)

m.d'o. € 77.08 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1271.02	1.0	€ 1271.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1271.02	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 202.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.03	
Prezzo totale						€ 1705.35	

Scheda elemento: L.02.92.10.i

Anagrafica

Codice L.02.92.10.i

Descrizione 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,05 (4,10%)

m.d'o. € 84.24 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.88	€ 44.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.88	€ 39.78	
Totale Risorse Umane						€ 84.24	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1386.93	1.0	€ 1386.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1386.93	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 220.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 169.19	
Prezzo totale						€ 1861.04	

Scheda elemento: L.02.92.10.j

Anagrafica

Codice L.02.92.10.j

Descrizione 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,89 (4,10%)

m.d'o. € 91.86 (4.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.05	€ 48.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.05	€ 43.38	
Totale Risorse Umane						€ 91.86	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1516.83	1.0	€ 1516.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1516.83	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 241.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 185.00	
Prezzo totale						€ 2034.99	

Scheda elemento: L.02.92.10.k

Anagrafica

Codice L.02.92.10.k

Descrizione 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,57 (4,10%)

m.d'o. € 89.17 (4.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.99	€ 47.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.99	€ 42.11	
Totale Risorse Umane						€ 89.17	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1466.85	1.0	€ 1466.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1466.85	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 233.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 178.94	
Prezzo totale						€ 1968.36	

Scheda elemento: L.02.92.20.a

Anagrafica

Codice L.02.92.20.a

Descrizione 400x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (4,10%)

m.d'o. € 20.61 (6.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.46	€ 10.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.46	€ 9.73	
Totale Risorse Umane						€ 20.61	0.076
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 249.93	1.0	€ 249.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 249.93	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.11	
Prezzo totale						€ 342.23	

Scheda elemento: L.02.92.20.b

Anagrafica							
Codice L.02.92.20.b							
Descrizione 600x600x200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,09 (4,10%)							
m.d'o. € 21.51 (5.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.48	€ 11.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.48	€ 10.16	
Totale Risorse Umane						€ 21.51	0.063
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 318.51	1.0	€ 318.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.51	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.10	
Prezzo totale						€ 430.12	

Scheda elemento: L.02.92.20.c

Anagrafica

Codice L.02.92.20.c

Descrizione 800x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,56 (4,10%)

m.d'o. € 31.81 (6.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.71	€ 16.79	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.71	€ 15.02	
Totale Risorse Umane						€ 31.81	0.076
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 384.9	1.0	€ 384.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.90	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.92	
Prezzo totale						€ 527.14	

Scheda elemento: L.02.92.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.92.20.d							
Descrizione 1000x600x200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,97 (4,10%)							
m.d'o. € 34.05 (5.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.76	€ 17.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.76	€ 16.08	
Totale Risorse Umane						€ 34.05	0.070
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 449.17	1.0	€ 449.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 449.17	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.57	
Prezzo totale						€ 611.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.20.e

Anagrafica

Codice L.02.92.20.e

Descrizione 1200x600x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,4 (4,10%)

m.d'o. € 35.40 (5.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.79	€ 18.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.79	€ 16.72	
Totale Risorse Umane						€ 35.40	0.064
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 517.89	1.0	€ 517.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 517.89	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.63	
Prezzo totale						€ 699.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.20.f

Anagrafica

Codice L.02.92.20.f

Descrizione 1800x600x400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,0 (4,10%)

m.d'o. € 65.42 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.46	€ 34.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.46	€ 30.89	
Totale Risorse Umane						€ 65.42	0.050
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1234.89	1.0	€ 1234.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1234.89	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.54	
Prezzo totale						€ 1644.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.20.g

Anagrafica

Codice L.02.92.20.g

Descrizione 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,13 (4,10%)

m.d'o. € 74.84 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.67	€ 39.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.67	€ 35.34	
Totale Risorse Umane						€ 74.84	0.050
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1410.39	1.0	€ 1410.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1410.39	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 222.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 170.80	
Prezzo totale						€ 1878.81	

Scheda elemento: L.02.92.20.h

Anagrafica							
Codice L.02.92.20.h							
Descrizione 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,04 (4,10%)							
m.d'o. € 93.20 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1538.64	1.0	€ 1538.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1538.64	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.66	
Prezzo totale						€ 2064.28	

Scheda elemento: L.02.92.20.i

Anagrafica

Codice L.02.92.20.i

Descrizione 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,94 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (3.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.050
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1689.11	1.0	€ 1689.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1689.11	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 266.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 204.55	
Prezzo totale						€ 2250.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.92.20.j

Anagrafica

Codice L.02.92.20.j

Descrizione 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,69 (4,10%)

m.d'o. € 99.48 (4.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.22	€ 52.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.22	€ 46.98	
Totale Risorse Umane						€ 99.48	0.057
3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm completo di zoccolo inferiore	Prodotti da costruzione	cad	€ 1639.14	1.0	€ 1639.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1639.14	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 260.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 199.94	
Prezzo totale						€ 2199.35	

Scheda elemento: L.02.95.10.a

Anagrafica							
Codice L.02.95.10.a							
Descrizione Per fusibili 8,5x31,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (5.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.064
3	Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.57	1.0	€ 6.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.57	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.81	
Prezzo totale						€ 8.88	

Scheda elemento: L.02.95.10.a

Anagrafica							
Codice L.02.95.10.a							
Descrizione Portata 500 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (3.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.043
3	Portata 500 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 418.34	1.0	€ 418.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 418.34	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.27	
Prezzo totale						€ 553.00	

Scheda elemento: L.02.95.10.b

Anagrafica

Codice L.02.95.10.b

Descrizione Per fusibili 10,3x38

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (4.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.061
3	Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 10,3x38	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.90	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.84	
Prezzo totale						€ 9.29	

Scheda elemento: L.02.95.10.b

Anagrafica

Codice L.02.95.10.b

Descrizione Portata 800 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,69 (4,10%)

m.d'o. € 17.47 (2.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.39	€ 9.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
Totale Risorse Umane						€ 17.47	0.029
3	Portata 800 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 582.11	1.0	€ 582.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 582.11	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.95	
Prezzo totale						€ 758.47	

Scheda elemento: L.02.95.10.c

Anagrafica							
Codice L.02.95.10.c							
Descrizione Portata 1000 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.58 (1.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.022
3	Portata 1000 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 729.39	1.0	€ 729.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 729.39	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.79	
Prezzo totale						€ 943.66	

Scheda elemento: L.02.95.10.d

Anagrafica

Codice L.02.95.10.d

Descrizione Portata 1250 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,48 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (1.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.015
3	Portata 1250 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 1037.32	1.0	€ 1037.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1037.32	0.985
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 121.10	
Prezzo totale						€ 1332.06	

Scheda elemento: L.02.95.20.a

Anagrafica							
Codice L.02.95.20.a							
Descrizione Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 2.24 (8.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.05	€ 1.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.05	€ 1.06	
Totale Risorse Umane						€ 2.24	0.104
3	Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.32	1.0	€ 19.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.32	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.48	
Prezzo totale						€ 27.27	

Scheda elemento: L.02.95.30.a

Anagrafica

Codice L.02.95.30.a

Descrizione Morsettiera tetrapolare 160 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (6.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.085
3	Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.02	1.0	€ 29.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.02	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.65	
Prezzo totale						€ 40.12	

Scheda elemento: L.02.96.10.a

Anagrafica

Codice L.02.96.10.a

Descrizione Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H₂O, potenza assorbita 18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (9.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.117
3	Portata massima 40 m ³ /h, prevalenza massima 12 mm H ₂ O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 74.75	1.0	€ 74.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.75	0.883
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.73	
Prezzo totale						€ 107.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.10.b

Anagrafica

Codice L.02.96.10.b

Descrizione A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H₂O,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,7 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (7.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.098
3	A due velocità, portata massima 110 m ³ /h, prevalenza massima 16 mm H ₂ O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.29	1.0	€ 103.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.29	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.17	
Prezzo totale						€ 144.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.10.c

Anagrafica

Codice L.02.96.10.c

Descrizione A due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H₂O,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.079
3	A due velocità, portata massima 220 m ³ /h, prevalenza massima 33 mm H ₂ O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.43	1.0	€ 120.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.43	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.04	
Prezzo totale						€ 165.39	

Scheda elemento: L.02.96.10.d

Anagrafica

Codice L.02.96.10.d

Descrizione Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H₂O, potenza assorbita 18 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (8.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.102
3	Portata massima 70 m ³ /h, prevalenza massima 12 mm H ₂ O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato	Prodotti da costruzione	cad	€ 95.16	1.0	€ 95.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.16	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.18	
Prezzo totale						€ 133.99	

Scheda elemento: L.02.96.10.e

Anagrafica

Codice L.02.96.10.e

Descrizione A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H₂O,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (6.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.080
3	A due velocità, portata massima 110 m ³ /h, prevalenza massima 16 mm H ₂ O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.4	1.0	€ 123.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 123.40	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.43	
Prezzo totale						€ 169.71	

Scheda elemento: L.02.96.10.f

Anagrafica

Codice L.02.96.10.f

Descrizione A due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (4,10%)

m.d'o. € 10.31 (5.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.068
3	A due velocità, portata massima 220 m ³ /h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	Prodotti da costruzione	cad	€ 141.69	1.0	€ 141.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.69	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.48	
Prezzo totale						€ 192.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.20.a

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.a							
Descrizione Portata 1500 m ³ /h, prevalenza 20 mm H ₂ O, motore a 2 poli potenza 90 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)							
m.d'o. € 10.76 (5.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.067
3	Portata 1500 m ³ /h, prevalenza 20 mm H ₂ O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 149.29	1.0	€ 149.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 149.29	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.41	
Prezzo totale						€ 202.47	

Scheda elemento: L.02.96.20.b

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.b							
Descrizione Portata 1000 m ³ /h, prevalenza 5,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 50 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,97 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.76 (5.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.068
3	Portata 1000 m ³ /h, prevalenza 5,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.37	1.0	€ 146.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.37	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.07	
Prezzo totale						€ 198.77	

Scheda elemento: L.02.96.20.c

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.c							
Descrizione Portata 1750 m ³ /h, prevalenza 3,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 75 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.76 (5.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.063
3	Portata 1750 m ³ /h, prevalenza 3,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 159.09	1.0	€ 159.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.09	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.53	
Prezzo totale						€ 214.86	

Scheda elemento: L.02.96.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.d							
Descrizione Portata 3000 m ³ /h, prevalenza 5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 125 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.31 (3.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.045
3	Portata 3000 m ³ /h, prevalenza 5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.84	1.0	€ 216.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.84	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.12	
Prezzo totale						€ 287.34	

Scheda elemento: L.02.96.20.e

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.e							
Descrizione Portata 3700 m ³ /h, prevalenza 8 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 190 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,54 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (3.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.045
3	Portata 3700 m ³ /h, prevalenza 8 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 238.87	1.0	€ 238.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 238.87	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.76	
Prezzo totale						€ 316.34	

Scheda elemento: L.02.96.20.f

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.f							
Descrizione Portata 1000 m ³ /h, prevalenza 6,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 60 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,97 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (6.28%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.079
3	Portata 1000 m ³ /h, prevalenza 6,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.29	1.0	€ 145.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.29	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.15	
Prezzo totale						€ 199.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.20.g

Anagrafica

Codice L.02.96.20.g

Descrizione Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H₂O, motore a 4 poli potenza 90 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,99 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (5.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.075
3	Portata 1900 m ³ /h, prevalenza 5,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.65	1.0	€ 148.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.65	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.49	
Prezzo totale						€ 203.35	

Scheda elemento: L.02.96.20.h

Anagrafica

Codice L.02.96.20.h

Descrizione Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H₂O, motore a 4 poli potenza 130 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,03 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (5.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.075
3	Portata 3150 m ³ /h, prevalenza 12 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.38	1.0	€ 155.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.38	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.31	
Prezzo totale						€ 212.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.20.i

Anagrafica

Codice L.02.96.20.i

Descrizione Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H₂O, motore a 4 poli potenza 200 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,51 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (4.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.051
3	Portata 3850 m ³ /h, prevalenza 14 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 233.14	1.0	€ 233.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.14	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.25	
Prezzo totale						€ 310.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.20.j

Anagrafica

Codice L.02.96.20.j

Descrizione Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H₂O, motore a 4 poli potenza 200 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,74 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (3.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.044
3	Portata 4350 m ³ /h, prevalenza 7 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.75	1.0	€ 269.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.75	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.46	
Prezzo totale						€ 357.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.96.20.k

Anagrafica

Codice L.02.96.20.k

Descrizione Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H₂O, motore a 6 poli potenza 160 W,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,78 (4,10%)

m.d'o. € 13.00 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.29	€ 6.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.29	€ 6.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.00	0.045
3	Portata 3650 m ³ /h, prevalenza 7 mm H ₂ O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.91	1.0	€ 275.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.91	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.22	
Prezzo totale						€ 365.47	

Scheda elemento: L.02.96.20.I

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.I							
Descrizione Portata 6800 m ³ /h, prevalenza 8,5 mm H ₂ O, motore a 6 poli potenza 290 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,19 (4,10%)					
m.d'o.		€ 11.65 (2.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.033
3	Portata 6800 m ³ /h, prevalenza 8,5 mm H ₂ O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.97	1.0	€ 343.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 343.97	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.90	
Prezzo totale						€ 449.86	

Scheda elemento: L.02.96.20.m

Anagrafica							
Codice L.02.96.20.m							
Descrizione Portata 4700 m ³ /h, prevalenza 6,5 mm H ₂ O, motore a 6 poli potenza 170 W,							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,98 (4,10%)							
m.d'o. € 12.54 (3.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.039
3	Portata 4700 m ³ /h, prevalenza 6,5 mm H ₂ O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 308.9	1.0	€ 308.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.90	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.97	
Prezzo totale						€ 406.63	

Scheda elemento: L.02.98.10.a

Anagrafica

Codice L.02.98.10.a

Descrizione Potenza resa 50 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (6.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.083
3	Potenza resa 50 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.47	1.0	€ 34.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.47	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.33	
Prezzo totale						€ 47.58	

Scheda elemento: L.02.98.10.b

Anagrafica							
Codice L.02.98.10.b							
Descrizione Potenza resa 100 VA							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)							
m.d'o. € 3.14 (5.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.072
3	Potenza resa 100 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.57	1.0	€ 40.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.57	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.03	
Prezzo totale						€ 55.30	

Scheda elemento: L.02.98.10.c

Anagrafica

Codice L.02.98.10.c

Descrizione Potenza resa 200 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (3.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.046
3	Potenza resa 200 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 65.71	1.0	€ 65.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.71	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.92	
Prezzo totale						€ 87.10	

Scheda elemento: L.02.98.10.d

Anagrafica

Codice L.02.98.10.d

Descrizione Potenza resa 500 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.034
3	Potenza resa 500 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.6	1.0	€ 88.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.60	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.55	
Prezzo totale						€ 116.05	

Scheda elemento: L.02.98.10.e

Anagrafica							
Codice L.02.98.10.e							
Descrizione Potenza resa 800 VA							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,85 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (1.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.023
3	Potenza resa 800 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.39	1.0	€ 134.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 134.39	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.82	
Prezzo totale						€ 173.98	

Scheda elemento: L.02.98.10.f

Anagrafica							
Codice L.02.98.10.f							
Descrizione Potenza resa 1000 VA							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,98 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (1.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.020
3	Potenza resa 1000 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.83	1.0	€ 156.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.83	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.40	
Prezzo totale						€ 202.37	

Scheda elemento: L.02.98.10.g

Anagrafica

Codice L.02.98.10.g

Descrizione Potenza resa 1500 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,3 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (1.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.015
3	Potenza resa 1500 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.49	1.0	€ 208.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 208.49	0.985
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.34	
Prezzo totale						€ 267.71	

Scheda elemento: L.02.98.10.h

Anagrafica

Codice L.02.98.10.h

Descrizione Potenza resa 2000 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,52 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (1.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.013
3	Potenza resa 2000 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.06	1.0	€ 244.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.06	0.987
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.43	
Prezzo totale						€ 312.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.98.20.a

Anagrafica

Codice L.02.98.20.a

Descrizione Fino a 200 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 3.14 (2.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.030
3	fino a 200 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.22	1.0	€ 100.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.22	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.89	
Prezzo totale						€ 130.75	

Scheda elemento: L.02.98.20.b

Anagrafica

Codice L.02.98.20.b

Descrizione Fino a 500 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.028
3	fino a 500 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.08	1.0	€ 155.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.08	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.35	
Prezzo totale						€ 201.84	

Scheda elemento: L.02.98.20.c

Anagrafica

Codice L.02.98.20.c

Descrizione Fino a 1000 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,34 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (2.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.027
3	fino a 1000 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.32	1.0	€ 212.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.32	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.09	
Prezzo totale						€ 275.95	

Scheda elemento: L.02.98.20.d

Anagrafica

Codice L.02.98.20.d

Descrizione Fino a 2000 VA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,66 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (2.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.027
3	fino a 2000 VA	Prodotti da costruzione	cad	€ 262.42	1.0	€ 262.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 262.42	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.00	
Prezzo totale						€ 341.03	

Scheda elemento: L.02.99.20.a

Anagrafica

Codice L.02.99.20.a

Descrizione kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,09 (4,10%)

m.d'o. € 51.53 (8.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.15	€ 27.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.15	€ 24.33	
Totale Risorse Umane						€ 51.53	0.102
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	Prodotti da costruzione	cad	€ 451.51	1.0	€ 451.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 451.51	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.85	
Prezzo totale						€ 636.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.99.20.b

Anagrafica

Codice L.02.99.20.b

Descrizione kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,58 (4,10%)

m.d'o. € 59.59 (8.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.33	€ 31.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.33	€ 28.14	
Totale Risorse Umane						€ 59.59	0.102
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	Prodotti da costruzione	cad	€ 523.23	1.0	€ 523.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 523.23	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.02	
Prezzo totale						€ 737.26	

Scheda elemento: L.02.99.20.c

Anagrafica

Codice L.02.99.20.c

Descrizione kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,62 (4,10%)

m.d'o. € 57.81 (7.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.29	€ 30.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.29	€ 27.30	
Totale Risorse Umane						€ 57.81	0.098
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	Prodotti da costruzione	cad	€ 530.21	1.0	€ 530.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.21	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.62	
Prezzo totale						€ 743.84	

Scheda elemento: L.02.99.20.d

Anagrafica							
Codice L.02.99.20.d							
Descrizione kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 67.66 (7.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.51	€ 35.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.51	€ 31.95	
Totale Risorse Umane						€ 67.66	0.092
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	Prodotti da costruzione	cad	€ 664.11	1.0	€ 664.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 664.11	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.15	
Prezzo totale						€ 925.69	

Scheda elemento: L.02.99.20.e

Anagrafica

Codice L.02.99.20.e

Descrizione kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,77 (4,10%)

m.d'o. € 69.01 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.54	€ 36.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.54	€ 32.59	
Totale Risorse Umane						€ 69.01	0.089
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	Prodotti da costruzione	cad	€ 705.98	1.0	€ 705.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 705.98	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.12	
Prezzo totale						€ 980.36	

Scheda elemento: L.02.99.20.f

Anagrafica

Codice L.02.99.20.f

Descrizione kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,31 (4,10%)

m.d'o. € 65.42 (5.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.46	€ 34.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.46	€ 30.89	
Totale Risorse Umane						€ 65.42	0.076
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	Prodotti da costruzione	cad	€ 797.79	1.0	€ 797.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 797.79	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.27	
Prezzo totale						€ 1091.96	

Scheda elemento: L.02.99.20.g

Anagrafica

Codice L.02.99.20.g

Descrizione kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,36 (4,10%)

m.d'o. € 76.17 (5.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.7	€ 40.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.7	€ 35.97	
Totale Risorse Umane						€ 76.17	0.074
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	Prodotti da costruzione	cad	€ 957.78	1.0	€ 957.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 957.78	0.926
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 155.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.90	
Prezzo totale						€ 1307.94	

Scheda elemento: L.02.99.20.h

Anagrafica

Codice L.02.99.20.h

Descrizione kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,03 (4,10%)

m.d'o. € 76.62 (5.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.71	€ 40.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.71	€ 36.18	
Totale Risorse Umane						€ 76.62	0.067
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	Prodotti da costruzione	cad	€ 1066.2	1.0	€ 1066.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1066.20	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.42	
Prezzo totale						€ 1445.66	

Scheda elemento: L.02.99.20.i

Anagrafica

Codice L.02.99.20.i

Descrizione kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,36 (4,10%)

m.d'o. € 79.31 (4.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.77	€ 41.86	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.77	€ 37.45	
Totale Risorse Umane						€ 79.31	0.058
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1280.42	1.0	€ 1280.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1280.42	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 203.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 156.37	
Prezzo totale						€ 1720.06	

Scheda elemento: L.02.99.20.j

Anagrafica

Codice L.02.99.20.j

Descrizione kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,53 (4,10%)

m.d'o. € 88.28 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.97	€ 46.59	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.97	€ 41.69	
Totale Risorse Umane						€ 88.28	0.052
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1624.05	1.0	€ 1624.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1624.05	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 256.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 196.92	
Prezzo totale						€ 2166.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.02.99.20.k

Anagrafica

Codice L.02.99.20.k

Descrizione kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,72 (4,10%)

m.d'o. € 105.31 (3.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.35	€ 55.58	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.35	€ 49.73	
Totale Risorse Umane						€ 105.31	0.047
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 2125.06	1.0	€ 2125.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2125.06	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 334.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 256.49	
Prezzo totale						€ 2821.42	

Scheda elemento: L.02.99.20.I

Anagrafica

Codice L.02.99.20.I

Descrizione kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,97 (4,10%)

m.d'o. € 104.40 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.33	€ 55.10	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.33	€ 49.30	
Totale Risorse Umane						€ 104.40	0.040
3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 2491.89	1.0	€ 2491.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2491.89	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 389.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 298.57	
Prezzo totale						€ 3284.30	

Scheda elemento: L.03.10.10.a

Anagrafica							
Codice L.03.10.10.a							
Descrizione 15 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (36.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.464
3	Lampada ad incandescenza 15 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.52	0.536
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.11	
Prezzo totale						€ 1.23	

Scheda elemento: L.03.10.10.b

Anagrafica

Codice L.03.10.10.b

Descrizione 25 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti - 4.10

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)

m.d'o. € 0.45 (44.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.563
3	Lampada ad incandescenza 25 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.35	1.0	€ 0.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35	0.437
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.01	

Scheda elemento: L.03.10.10.c

Anagrafica

Codice L.03.10.10.c

Descrizione 40 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti - 4.10

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)

m.d'o. € 0.45 (45.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.570
3	Lampada ad incandescenza 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34	1.0	€ 0.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.34	0.430
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.00	

Scheda elemento: L.03.10.10.d

Anagrafica

Codice L.03.10.10.d

Descrizione 60 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti - 4.10

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)

m.d'o. € 0.45 (44.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.556
3	Lampada ad incandescenza 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.36	1.0	€ 0.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36	0.444
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 1.02	

Scheda elemento: L.03.10.10.e

Anagrafica							
Codice L.03.10.10.e							
Descrizione 75 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti - 4.10							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)							
m.d'o. € 0.45 (41.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.529
3	Lampada ad incandescenza 75 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.4	1.0	€ 0.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.40	0.471
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.08	

Scheda elemento: L.03.10.10.f

Anagrafica

Codice L.03.10.10.f

Descrizione 100 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti - 4.10

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (10%)

m.d'o. € 0.45 (40.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.517
3	Lampada ad incandescenza 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	1.0	€ 0.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.42	0.483
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.10	

Scheda elemento: L.03.10.10.g

Anagrafica

Codice L.03.10.10.g

Descrizione 150 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (29.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.369
3	Lampada ad incandescenza 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.77	1.0	€ 0.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.77	0.631
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.54	

Scheda elemento: L.03.10.10.h

Anagrafica

Codice L.03.10.10.h

Descrizione 200 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (24.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.304
3	Lampada ad incandescenza 200 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.03	1.0	€ 1.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.03	0.696
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
Prezzo totale						€ 1.87	

Scheda elemento: L.03.10.20.a

Anagrafica

Codice L.03.10.20.a

Descrizione 40 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (30.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.381
3	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.73	1.0	€ 0.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73	0.619
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.50	

Scheda elemento: L.03.10.20.b

Anagrafica							
Codice L.03.10.20.b							
Descrizione 60 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (29.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.375
3	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	1.0	€ 0.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.75	0.625
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.52	

Scheda elemento: L.03.10.20.c

Anagrafica

Codice L.03.10.20.c

Descrizione 75 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (28.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.357
3	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 75 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.81	1.0	€ 0.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81	0.643
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.59	

Scheda elemento: L.03.10.20.d

Anagrafica

Codice L.03.10.20.d

Descrizione 100 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (26.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.333
3	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.9	1.0	€ 0.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.90	0.667
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
Prezzo totale						€ 1.70	

Scheda elemento: L.03.10.30.a

Anagrafica

Codice L.03.10.30.a

Descrizione attacco E 14, 25 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (33.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.429
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 25 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.6	1.0	€ 0.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.60	0.571
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.12	
Prezzo totale						€ 1.33	

Scheda elemento: L.03.10.30.b

Anagrafica

Codice L.03.10.30.b

Descrizione attacco E 14, 40 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (33.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.417
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.63	1.0	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.63	0.583
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.12	
Prezzo totale						€ 1.36	

Scheda elemento: L.03.10.30.c

Anagrafica

Codice L.03.10.30.c

Descrizione attacco E 14, 60 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (31.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.402
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.67	1.0	€ 0.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67	0.598
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.42	

Scheda elemento: L.03.10.30.d

Anagrafica							
Codice L.03.10.30.d							
Descrizione attacco E 27, 25 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (31.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.398
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 25 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.68	1.0	€ 0.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.68	0.602
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.43	

Scheda elemento: L.03.10.30.e

Anagrafica

Codice L.03.10.30.e

Descrizione attacco E 27, 40 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (31.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.391
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.7	1.0	€ 0.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70	0.609
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
Prezzo totale						€ 1.45	

Scheda elemento: L.03.10.30.f

Anagrafica

Codice L.03.10.30.f

Descrizione attacco E 27, 60 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (30.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.381
3	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.73	1.0	€ 0.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.73	0.619
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.14	
Prezzo totale						€ 1.50	

Scheda elemento: L.03.20.10.a

Anagrafica

Codice L.03.20.10.a

Descrizione 15 W, lunghezza 437 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (27.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.344
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 15 W, lunghezza 437 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.7	1.0	€ 1.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70	0.656
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.30	
Prezzo totale						€ 3.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.10.b

Anagrafica

Codice L.03.20.10.b

Descrizione 18 W, lunghezza 590 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (27.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.345
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 30 W, lunghezza 894 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.69	1.0	€ 1.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.69	0.655
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.30	
Prezzo totale						€ 3.27	

Scheda elemento: L.03.20.10.c

Anagrafica

Codice L.03.20.10.c

Descrizione 30 W, lunghezza 894 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (27.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.345
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 30 W, lunghezza 894 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.69	1.0	€ 1.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.69	0.655
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.30	
Prezzo totale						€ 3.27	

Scheda elemento: L.03.20.10.d

Anagrafica							
Codice L.03.20.10.d							
Descrizione 36 W, lunghezza 1.200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.89 (15.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.195
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.67	1.0	€ 3.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.67	0.805
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.76	

Scheda elemento: L.03.20.10.e

Anagrafica

Codice L.03.20.10.e

Descrizione 58 W, lunghezza 1.500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (16.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.212
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98	1.0	€ 4.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.98	0.788
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.00	

Scheda elemento: L.03.20.20.a

Anagrafica							
Codice L.03.20.20.a							
Descrizione 9 W, lunghezza mm 153							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 0.45 (8.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.108
3	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 9 W, lunghezza 153 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.71	1.0	€ 3.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.71	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.48	
Prezzo totale						€ 5.26	

Scheda elemento: L.03.20.20.b

Anagrafica

Codice L.03.20.20.b

Descrizione 13 W, lunghezza mm 163

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (15.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.193
3	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 13 W, lunghezza 163 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.72	1.0	€ 3.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.72	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.83	

Scheda elemento: L.03.20.20.c

Anagrafica							
Codice L.03.20.20.c							
Descrizione 18 W, lunghezza mm 173							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 0.89 (15.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.192
3	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 18 W, lunghezza 173 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	1.0	€ 3.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75	0.808
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.87	

Scheda elemento: L.03.20.20.d

Anagrafica							
Codice L.03.20.20.d							
Descrizione 25 W, lunghezza mm 183							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 0.89 (14.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.185
3	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 25 W, lunghezza 183 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.93	1.0	€ 3.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.93	0.815
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
Prezzo totale						€ 6.09	

Scheda elemento: L.03.20.30.a

Anagrafica

Codice L.03.20.30.a

Descrizione 9 W, diametro 98 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.075
3	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 9 W, diametro 98 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.53	1.0	€ 5.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.53	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.57	

Scheda elemento: L.03.20.30.b

Anagrafica							
Codice L.03.20.30.b							
Descrizione 13 W, diametro 115 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)							
m.d'o. € 0.45 (5.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.075
3	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 13 W, diametro 115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.53	1.0	€ 5.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.53	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.30.c

Anagrafica

Codice L.03.20.30.c

Descrizione 18 W, diametro 115 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (10.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.138
3	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 18 W, diametro 115 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.55	1.0	€ 5.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.55	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.15	

Scheda elemento: L.03.20.40.a

Anagrafica

Codice L.03.20.40.a

Descrizione 16 W, lunghezza 590 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (26.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.333
3	Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.78	1.0	€ 1.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.78	0.667
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.38	

Scheda elemento: L.03.20.40.b

Anagrafica							
Codice L.03.20.40.b							
Descrizione 30 W, lunghezza 1.200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.89 (26.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.335
3	Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.77	1.0	€ 1.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.77	0.665
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.37	

Scheda elemento: L.03.20.40.c

Anagrafica

Codice L.03.20.40.c

Descrizione 50 W, lunghezza 1.500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (28.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.358
3	Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.4	1.0	€ 2.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.40	0.642
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.73	

Scheda elemento: L.03.20.50.a

Anagrafica

Codice L.03.20.50.a

Descrizione 22 W, diametro 210 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (25.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.322
3	Lampada fluorescente circolare 22 W, diametro 210 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.87	1.0	€ 1.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.87	0.678
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.32	
Prezzo totale						€ 3.49	

Scheda elemento: L.03.20.50.b

Anagrafica							
Codice L.03.20.50.b							
Descrizione 32 W, diametro 305 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.89 (25.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.324
3	Lampada fluorescente circolare 32 W, diametro 305 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.86	1.0	€ 1.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.86	0.676
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.32	
Prezzo totale						€ 3.48	

Scheda elemento: L.03.20.50.c

Anagrafica

Codice L.03.20.50.c

Descrizione 40 W, diametro 405 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (19.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.244
3	Lampada fluorescente circolare 40 W, diametro 405 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.756
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.62	

Scheda elemento: L.03.20.55.a

Anagrafica							
Codice L.03.20.55.a							
Descrizione Fino a 40 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.45 (13.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.167
3	Reattore per lampada fluorescente fino a 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.24	1.0	€ 2.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24	0.833
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.40	

Scheda elemento: L.03.20.55.b

Anagrafica							
Codice L.03.20.55.b							
Descrizione Da 58 a 65 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (8.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.106
3	Reattore per lampada fluorescente da 58 a 65 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.78	1.0	€ 3.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.78	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.49	
Prezzo totale						€ 5.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.60.a

Anagrafica

Codice L.03.20.60.a

Descrizione Monolampada, 16÷50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (22.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.282
3	Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.41	1.0	€ 19.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.41	0.718
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.11	
Prezzo totale						€ 34.19	

Scheda elemento: L.03.20.60.b

Anagrafica

Codice L.03.20.60.b

Descrizione Bilampada, 16÷50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (19.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.252
3	Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.66	1.0	€ 22.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.66	0.748
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.70.a

Anagrafica

Codice L.03.20.70.a

Descrizione Monolampada, 16÷50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (17.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.219
3	Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.64	1.0	€ 25.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.64	0.781
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
Prezzo totale						€ 41.50	

Scheda elemento: L.03.20.70.b

Anagrafica

Codice L.03.20.70.b

Descrizione Bilampada, 16÷50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (16.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.209
3	Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.89	1.0	€ 28.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.89	0.791
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.20	
Prezzo totale						€ 46.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.75.a

Anagrafica

Codice L.03.20.75.a

Descrizione da 220 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (56.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.713
3	Reattore per lampada fluorescente da 220 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.98	1.0	€ 1.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.98	0.287
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.75	

Scheda elemento: L.03.20.80.a

Anagrafica

Codice L.03.20.80.a

Descrizione 18 W, lunghezza 225 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (13.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.171
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 18 W, lunghezza 225 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.3	1.0	€ 4.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.829
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.57	

Scheda elemento: L.03.20.80.b

Anagrafica

Codice L.03.20.80.b

Descrizione 24 W, lunghezza 320 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (12.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.163
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 24 W, lunghezza 320 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.56	1.0	€ 4.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.56	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.90	

Scheda elemento: L.03.20.80.c

Anagrafica

Codice L.03.20.80.c

Descrizione 36 W, lunghezza 415 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (11.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.146
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 36 W, lunghezza 415 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.21	1.0	€ 5.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.21	0.854
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.70	
Prezzo totale						€ 7.72	

Scheda elemento: L.03.20.90.a

Anagrafica							
Codice L.03.20.90.a							
Descrizione 10 W, lunghezza 118 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.45 (6.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.088
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 10 W, lunghezza 118 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.68	1.0	€ 4.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.68	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.49	

Scheda elemento: L.03.20.90.b

Anagrafica

Codice L.03.20.90.b

Descrizione 13 W, lunghezza 140 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)

m.d'o. € 0.45 (6.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.01	€ 0.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.01	€ 0.21	
Totale Risorse Umane						€ 0.45	0.087
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 13 W, lunghezza 140 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	1.0	€ 4.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.72	0.913
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.20.90.c

Anagrafica

Codice L.03.20.90.c

Descrizione 18 W, lunghezza 153 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.133
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 18 W, lunghezza 153 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.8	1.0	€ 5.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.80	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.46	

Scheda elemento: L.03.20.90.d

Anagrafica

Codice L.03.20.90.d

Descrizione 26 W, lunghezza 173 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 0.89 (10.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.02	€ 0.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
Totale Risorse Umane						€ 0.89	0.131
3	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 26 W, lunghezza 173 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.89	1.0	€ 5.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.89	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.78	
Prezzo totale						€ 8.58	

Scheda elemento: L.03.30.10.a

Anagrafica							
Codice L.03.30.10.a							
Descrizione 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (38.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.483
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 50 W, lumen 1.800	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.8	1.0	€ 4.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.80	0.517
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.07	
Prezzo totale						€ 11.74	

Scheda elemento: L.03.30.10.b

Anagrafica							
Codice L.03.30.10.b							
Descrizione 80 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (40.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.514
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 80 W, lumen 3.700	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.24	1.0	€ 4.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.24	0.486
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 11.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.30.10.c

Anagrafica

Codice L.03.30.10.c

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (39.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.501
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 125 W, lumen 6.200	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.46	1.0	€ 4.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46	0.499
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.31	

Scheda elemento: L.03.30.20.a

Anagrafica							
Codice L.03.30.20.a							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (26.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.340
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 250 W, lumen 12.700	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.69	1.0	€ 8.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.69	0.660
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.51	
Prezzo totale						€ 16.66	

Scheda elemento: L.03.30.20.b

Anagrafica

Codice L.03.30.20.b

Descrizione 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (17.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.226
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 400 W, lumen 22.000	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.3	1.0	€ 15.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.30	0.774
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.27	
Prezzo totale						€ 25.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.30.20.c

Anagrafica

Codice L.03.30.20.c

Descrizione 700 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 7.17 (13.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.170
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 700 W, lumen 38.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.92	1.0	€ 34.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.92	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.84	
Prezzo totale						€ 53.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.30.20.d

Anagrafica

Codice L.03.30.20.d

Descrizione 1.000 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (9.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.122
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 1.000 W, lumen 58.500	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.46	1.0	€ 48.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.46	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.81	

Scheda elemento: L.03.30.30.a

Anagrafica

Codice L.03.30.30.a

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (16.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.206
3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca standard attacco E27, 125 W, lumen 5.700	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.31	1.0	€ 17.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.31	0.794
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.51	
Prezzo totale						€ 27.57	

Scheda elemento: L.03.30.80.a

Anagrafica							
Codice L.03.30.80.a							
Descrizione 80 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)							
m.d'o. € 13.89 (42.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.31	€ 7.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.31	€ 6.56	
Totale Risorse Umane						€ 13.89	0.534
3	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.1	1.0	€ 12.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.10	0.466
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.99	
Prezzo totale						€ 32.88	

Scheda elemento: L.03.30.80.b

Anagrafica

Codice L.03.30.80.b

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (43.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.555
3	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.58	1.0	€ 12.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.58	0.445
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.25	
Prezzo totale						€ 35.76	

Scheda elemento: L.03.30.80.c

Anagrafica							
Codice L.03.30.80.c							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)							
m.d'o. € 17.47 (38.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.39	€ 9.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
Totale Risorse Umane						€ 17.47	0.484
3	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.64	1.0	€ 18.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.64	0.516
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.15	
Prezzo totale						€ 45.68	

Scheda elemento: L.03.30.80.d

Anagrafica

Codice L.03.30.80.d

Descrizione 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (37.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.470
3	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.75	1.0	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.75	0.530
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.93	
Prezzo totale						€ 54.28	

Scheda elemento: L.03.60.10.a

Anagrafica

Codice L.03.60.10.a

Descrizione 60 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (10.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.127
3	Plafoniera tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.13	1.0	€ 37.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.13	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.89	
Prezzo totale						€ 53.78	

Scheda elemento: L.03.60.10.b

Anagrafica

Codice L.03.60.10.b

Descrizione 100 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (7.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.091
3	Plafoniera tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.47	1.0	€ 49.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.47	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.26	
Prezzo totale						€ 68.82	

Scheda elemento: L.03.60.20.a

Anagrafica							
Codice L.03.60.20.a							
Descrizione 40 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (4,10%)							
m.d'o. € 4.93 (5.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.068
3	Plafoniera tonda con piatto in alluminio per lampade ad incandescenza 40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.08	1.0	€ 68.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.08	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.40	
Prezzo totale						€ 92.36	

Scheda elemento: L.03.60.20.b

Anagrafica							
Codice L.03.60.20.b							
Descrizione 60 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.93 (4.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.061
3	Plafoniera tonda con piatto in alluminio per lampade ad incandescenza 60 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.96	1.0	€ 75.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.96	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.30	
Prezzo totale						€ 102.32	

Scheda elemento: L.03.60.30.a

Anagrafica

Codice L.03.60.30.a

Descrizione 1x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (27.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.354
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.92	1.0	€ 22.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.92	0.646
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.08	
Prezzo totale						€ 44.86	

Scheda elemento: L.03.60.30.b

Anagrafica

Codice L.03.60.30.b

Descrizione 2x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (28.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.364
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.21	1.0	€ 28.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.21	0.636
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
Prezzo totale						€ 56.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.60.30.c

Anagrafica

Codice L.03.60.30.c

Descrizione 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (30.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.383
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.87	1.0	€ 28.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.87	0.617
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.38	
Prezzo totale						€ 59.19	

Scheda elemento: L.03.60.30.d

Anagrafica

Codice L.03.60.30.d

Descrizione 2x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (4,10%)

m.d'o. € 23.30 (28.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.52	€ 12.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.52	€ 11.00	
Totale Risorse Umane						€ 23.30	0.356
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.16	1.0	€ 42.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.16	0.644
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.53	
Prezzo totale						€ 82.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.60.30.e

Anagrafica

Codice L.03.60.30.e

Descrizione 1x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 19.72 (28.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.364
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.51	1.0	€ 34.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.51	0.636
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.24	
Prezzo totale						€ 68.60	

Scheda elemento: L.03.60.30.f

Anagrafica

Codice L.03.60.30.f

Descrizione 2x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 25.54 (26.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.57	€ 13.48	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.57	€ 12.06	
Totale Risorse Umane						€ 25.54	0.331
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 51.58	1.0	€ 51.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.58	0.669
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.87	
Prezzo totale						€ 97.56	

Scheda elemento: L.03.60.40.a

Anagrafica

Codice L.03.60.40.a

Descrizione 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (17.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.224
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore elettronico 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.96	1.0	€ 61.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.96	0.776
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.19	
Prezzo totale						€ 101.05	

Scheda elemento: L.03.60.40.b

Anagrafica

Codice L.03.60.40.b

Descrizione 2x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (4,10%)

m.d'o. € 22.85 (18.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.51	€ 12.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.51	€ 10.79	
Totale Risorse Umane						€ 22.85	0.233
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore elettronico 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.21	1.0	€ 75.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.21	0.767
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.28	
Prezzo totale						€ 124.05	

Scheda elemento: L.03.60.40.c

Anagrafica							
Codice L.03.60.40.c							
Descrizione 1x58 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,54 (4,10%)					
m.d'o.		€ 19.72 (17.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.225
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore elettronico 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 67.99	1.0	€ 67.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.99	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.09	
Prezzo totale						€ 110.96	

Scheda elemento: L.03.60.40.d

Anagrafica

Codice L.03.60.40.d

Descrizione 2x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 24.65 (17.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.55	€ 13.01	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.55	€ 11.64	
Totale Risorse Umane						€ 24.65	0.225
3	Plafoniera stagna in poliestere con reattore elettronico 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.08	1.0	€ 85.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.08	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.62	
Prezzo totale						€ 138.81	

Scheda elemento: L.03.80.10.a

Anagrafica

Codice L.03.80.10.a

Descrizione 1x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (40.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.515
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.83	1.0	€ 11.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.83	0.485
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.80	
Prezzo totale						€ 30.83	

Scheda elemento: L.03.80.10.b

Anagrafica							
Codice L.03.80.10.b							
Descrizione 2x18 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.13 (41.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.530
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalamпада ad innesto 2x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.29	1.0	€ 14.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.29	0.470
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.48	

Scheda elemento: L.03.80.10.c

Anagrafica							
Codice L.03.80.10.c							
Descrizione 1x36 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)							
m.d'o. € 17.92 (44.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.566
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.76	1.0	€ 13.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.76	0.434
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.64	
Prezzo totale						€ 40.07	

Scheda elemento: L.03.80.10.d

Anagrafica

Codice L.03.80.10.d

Descrizione 2x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 23.30 (42.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.52	€ 12.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.52	€ 11.00	
Totale Risorse Umane						€ 23.30	0.531
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalamпада ad innesto 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.55	1.0	€ 20.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.55	0.469
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
Prezzo totale						€ 55.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.10.e

Anagrafica

Codice L.03.80.10.e

Descrizione 1x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (43.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.549
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.56	1.0	€ 16.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.56	0.451
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.10.f

Anagrafica							
Codice L.03.80.10.f							
Descrizione 2x58 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)							
m.d'o. € 27.34 (41.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.61	€ 14.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.61	€ 12.91	
Totale Risorse Umane						€ 27.34	0.520
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.28	1.0	€ 25.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.28	0.480
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.05	
Prezzo totale						€ 66.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.20.a

Anagrafica

Codice L.03.80.20.a

Descrizione 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (4,10%)

m.d'o. € 17.47 (20.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.39	€ 9.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
Totale Risorse Umane						€ 17.47	0.262
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.19	1.0	€ 49.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.19	0.738
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.67	
Prezzo totale						€ 84.33	

Scheda elemento: L.03.80.20.b

Anagrafica							
Codice L.03.80.20.b							
Descrizione 2x36 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 23.74 (23.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.53	€ 12.53	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.53	€ 11.21	
Totale Risorse Umane						€ 23.74	0.294
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.13	1.0	€ 57.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.13	0.706
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.30	
Prezzo totale						€ 102.30	

Scheda elemento: L.03.80.20.c

Anagrafica							
Codice L.03.80.20.c							
Descrizione 1x58 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,10%)							
m.d'o. € 19.72 (22.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.284
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.8	1.0	€ 49.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.80	0.716
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.99	
Prezzo totale						€ 87.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.20.d

Anagrafica							
Codice L.03.80.20.d							
Descrizione 2x58 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,53 (4,10%)					
m.d'o.		€ 27.34 (25.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.61	€ 14.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.61	€ 12.91	
Totale Risorse Umane						€ 27.34	0.320
3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.18	1.0	€ 58.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.18	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.83	
Prezzo totale						€ 108.18	

Scheda elemento: L.03.80.30.a

Anagrafica

Codice L.03.80.30.a

Descrizione 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (27.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.347
3	1x18 W. Dimensioni 650x110x110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.57	1.0	€ 23.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.57	0.653
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.15	
Prezzo totale						€ 45.68	

Scheda elemento: L.03.80.30.b

Anagrafica

Codice L.03.80.30.b

Descrizione 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 16.58 (31.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.393
3	2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.57	1.0	€ 25.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.57	0.607
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.85	
Prezzo totale						€ 53.32	

Scheda elemento: L.03.80.30.c

Anagrafica

Codice L.03.80.30.c

Descrizione 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (31.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.397
3	1x36 W. Dimensioni 1 260x110x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.18	1.0	€ 27.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.18	0.603
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.19	
Prezzo totale						€ 57.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.30.d

Anagrafica

Codice L.03.80.30.d

Descrizione 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)

m.d'o. € 23.30 (31.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.52	€ 12.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.52	€ 11.00	
Totale Risorse Umane						€ 23.30	0.393
3	2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.04	1.0	€ 36.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.04	0.607
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.82	
Prezzo totale						€ 75.06	

Scheda elemento: L.03.80.30.e

Anagrafica							
Codice L.03.80.30.e							
Descrizione 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)							
m.d'o. € 19.72 (29.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.374
3	1x58 W. Dimensioni 1. 560x110x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.96	1.0	€ 32.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.96	0.626
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.06	
Prezzo totale						€ 66.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.80.30.f

Anagrafica

Codice L.03.80.30.f

Descrizione 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,42 (4,10%)

m.d'o. € 25.09 (28.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.56	€ 13.24	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.56	€ 11.85	
Totale Risorse Umane						€ 25.09	0.364
3	2x58 W. Dimensioni 1. 560x200x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.84	1.0	€ 43.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.84	0.636
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.93	
Prezzo totale						€ 87.20	

Scheda elemento: L.03.80.30.g

Anagrafica

Codice L.03.80.30.g

Descrizione 3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (4,10%)

m.d'o. € 27.34 (26.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.61	€ 14.43	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.61	€ 12.91	
Totale Risorse Umane						€ 27.34	0.339
3	3x36 W. Dimensioni 1. 260x300x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.29	1.0	€ 53.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.29	0.661
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.27	
Prezzo totale						€ 101.99	

Scheda elemento: L.03.80.30.h

Anagrafica

Codice L.03.80.30.h

Descrizione 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 26.89 (26.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.6	€ 14.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.6	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 26.89	0.341
3	4x18 W. Dimensioni 1. 670x670x100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.02	1.0	€ 52.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.02	0.659
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.07	
Prezzo totale						€ 99.82	

Scheda elemento: L.03.80.40.a

Anagrafica

Codice L.03.80.40.a

Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (26.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.339
3	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x18 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.26	1.0	€ 25.26	
4	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	1.0	€ 0.84	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	2.0	€ 0.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.26	0.661
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.57	
Prezzo totale						€ 50.23	

Scheda elemento: L.03.80.40.b

Anagrafica

Codice L.03.80.40.b

Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 15.23 (24.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.34	€ 8.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.34	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 15.23	0.308
3	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x36 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.17	1.0	€ 30.17	
4	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.67	1.0	€ 3.67	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.16	0.692
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.68	
Prezzo totale						€ 62.48	

Scheda elemento: L.03.80.40.c

Anagrafica							
Codice L.03.80.40.c							
Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 15.69 (24.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.310
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	2.0	€ 1.68	
4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.0	1.0	€ 33.00	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.00	0.690
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.83	
Prezzo totale						€ 64.12	

Scheda elemento: L.03.80.40.d

Anagrafica							
Codice L.03.80.40.d							
Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)							
m.d'o. € 17.39 (18.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.388	€ 9.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.388	€ 8.21	
Totale Risorse Umane						€ 17.39	0.232
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.67	2.0	€ 7.34	
4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.01	1.0	€ 50.01	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.67	0.768
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.63	
Prezzo totale						€ 94.95	

Scheda elemento: L.03.80.40.e

Anagrafica

Codice L.03.80.40.e

Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (17.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.215
3	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.17	1.0	€ 63.17	
4	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.98	2.0	€ 9.96	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.45	0.785
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.77	
Prezzo totale						€ 118.42	

Scheda elemento: L.03.80.40.f

Anagrafica							
Codice L.03.80.40.f							
Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)							
m.d'o. € 21.60 (16.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.482	€ 11.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.482	€ 10.20	
Totale Risorse Umane						€ 21.60	0.209
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.67	3.0	€ 11.01	
4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 3x36 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.45	1.0	€ 70.45	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.78	0.791
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.89	
Prezzo totale						€ 130.78	

Scheda elemento: L.03.80.40.g

Anagrafica

Codice L.03.80.40.g

Descrizione Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (29.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.374
3	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x32 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.22	1.0	€ 27.22	
4	32 W. diametro 307 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.96	1.0	€ 3.96	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.50	0.626
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.79	
Prezzo totale						€ 63.66	

Scheda elemento: L.03.80.40.h

Anagrafica							
Codice L.03.80.40.h							
Descrizione Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)							
m.d'o. € 21.51 (21.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.48	€ 11.35	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.48	€ 10.16	
Totale Risorse Umane						€ 21.51	0.268
3	32 W. diametro 307 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.96	1.0	€ 3.96	
4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x32 e 1x40 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.57	1.0	€ 48.57	
5	40 W, diametro 409 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.04	1.0	€ 6.04	
6	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.89	0.732
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.06	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.25	
Prezzo totale						€ 101.71	

Scheda elemento: L.03.80.40.i

Anagrafica							
Codice L.03.80.40.i							
Descrizione Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)							
m.d'o. € 20.71 (17.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.462	€ 10.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.462	€ 9.78	
Totale Risorse Umane						€ 20.71	0.218
3	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.84	4.0	€ 3.36	
4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.45	1.0	€ 70.45	
5	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.08	4.0	€ 0.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.13	0.782
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.91	
Prezzo totale						€ 119.98	

Scheda elemento: L.03.85.10.a

Anagrafica

Codice L.03.85.10.a

Descrizione Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (43.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.544
3	Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	1.0	€ 3.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75	0.456
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.41	

Scheda elemento: L.03.85.20.a

Anagrafica

Codice L.03.85.20.a

Descrizione Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (43.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.544
3	Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.75	1.0	€ 3.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75	0.456
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.95	
Prezzo totale						€ 10.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.30.a

Anagrafica

Codice L.03.85.30.a

Descrizione Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (31.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.393
3	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.92	1.0	€ 6.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.92	0.607
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.42	

Scheda elemento: L.03.85.30.b

Anagrafica							
Codice L.03.85.30.b							
Descrizione Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (31.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.393
3	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.92	1.0	€ 6.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.92	0.607
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.30.c

Anagrafica							
Codice L.03.85.30.c							
Descrizione Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (33.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.427
3	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.02	1.0	€ 6.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.02	0.573
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.40.a

Anagrafica

Codice L.03.85.40.a

Descrizione Diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (33.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.425
3	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.07	1.0	€ 6.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.07	0.575
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.34	

Scheda elemento: L.03.85.40.b

Anagrafica							
Codice L.03.85.40.b							
Descrizione Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (32.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.409
3	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.48	1.0	€ 6.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.48	0.591
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.86	

Scheda elemento: L.03.85.40.c

Anagrafica

Codice L.03.85.40.c

Descrizione Diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (29.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.378
3	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.36	1.0	€ 7.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.36	0.622
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
Prezzo totale						€ 14.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.50.a

Anagrafica							
Codice L.03.85.50.a							
Descrizione Satinato							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 6.27 (28.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.363
3	Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.02	1.0	€ 11.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.02	0.637
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
Prezzo totale						€ 21.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.50.b

Anagrafica

Codice L.03.85.50.b

Descrizione Rigato

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 6.27 (28.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.362
3	Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.05	1.0	€ 11.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.05	0.638
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.99	
Prezzo totale						€ 21.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.60.a

Anagrafica

Codice L.03.85.60.a

Descrizione Asta lunghezza 100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (12.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.155
3	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.29	1.0	€ 29.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.29	0.845
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.99	
Prezzo totale						€ 43.86	

Scheda elemento: L.03.85.60.b

Anagrafica

Codice L.03.85.60.b

Descrizione Asta lunghezza 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (10.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.127
3	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.98	1.0	€ 39.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.98	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.27	
Prezzo totale						€ 57.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.60.c

Anagrafica							
Codice L.03.85.60.c							
Descrizione Asta lunghezza 1.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)							
m.d'o. € 6.27 (10.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.133
3	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.91	1.0	€ 40.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.91	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.43	
Prezzo totale						€ 59.69	

Scheda elemento: L.03.85.70.a

Anagrafica							
Codice L.03.85.70.a							
Descrizione Asta lunghezza 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (11.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.147
3	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 52.02	1.0	€ 52.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.02	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.01	
Prezzo totale						€ 77.14	

Scheda elemento: L.03.85.70.b

Anagrafica

Codice L.03.85.70.b

Descrizione Asta lunghezza 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (10.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.130
3	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.81	1.0	€ 62.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.81	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.30	
Prezzo totale						€ 91.35	

Scheda elemento: L.03.85.70.c

Anagrafica							
Codice L.03.85.70.c							
Descrizione Asta lunghezza 1.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.41 (10.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.129
3	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.45	1.0	€ 63.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.45	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.38	
Prezzo totale						€ 92.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.80.a

Anagrafica

Codice L.03.85.80.a

Descrizione Installato su rotaia elettrificata

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (17.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.223
3	Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.30	0.777
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.00	
Prezzo totale						€ 33.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.85.80.b

Anagrafica

Codice L.03.85.80.b

Descrizione Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 5.38 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.106
3	Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.26	1.0	€ 45.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.26	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.82	
Prezzo totale						€ 64.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.90.20.a

Anagrafica

Codice L.03.90.20.a

Descrizione 2x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (4,10%)

m.d'o. € 35.40 (31.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.79	€ 18.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.79	€ 16.72	
Totale Risorse Umane						€ 35.40	0.399
3	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 2x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.26	1.0	€ 53.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.26	0.601
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.20	
Prezzo totale						€ 112.16	

Scheda elemento: L.03.90.20.b

Anagrafica

Codice L.03.90.20.b

Descrizione 2x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 36.30 (26.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.81	€ 19.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.81	€ 17.14	
Totale Risorse Umane						€ 36.30	0.332
3	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 73.13	1.0	€ 73.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.13	0.668
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.58	
Prezzo totale						€ 138.42	

Scheda elemento: L.03.90.20.c

Anagrafica

Codice L.03.90.20.c

Descrizione 4x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)

m.d'o. € 46.15 (29.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.03	€ 24.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.03	€ 21.79	
Totale Risorse Umane						€ 46.15	0.367
3	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 4x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.47	1.0	€ 79.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.47	0.633
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.45	
Prezzo totale						€ 158.91	

Scheda elemento: L.03.90.60.a

Anagrafica

Codice L.03.90.60.a

Descrizione 1x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (4,10%)

m.d'o. € 27.78 (30.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.62	€ 14.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.62	€ 13.12	
Totale Risorse Umane						€ 27.78	0.384
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.54	1.0	€ 44.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.54	0.616
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.32	
Prezzo totale						€ 91.49	

Scheda elemento: L.03.90.60.b

Anagrafica

Codice L.03.90.60.b

Descrizione 2x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (4,10%)

m.d'o. € 30.03 (28.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.67	€ 15.85	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.67	€ 14.18	
Totale Risorse Umane						€ 30.03	0.359
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 53.65	1.0	€ 53.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.65	0.641
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.62	
Prezzo totale						€ 105.85	

Scheda elemento: L.03.90.60.c

Anagrafica

Codice L.03.90.60.c

Descrizione 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (4,10%)

m.d'o. € 30.92 (28.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.69	€ 16.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.69	€ 14.60	
Totale Risorse Umane						€ 30.92	0.357
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.61	1.0	€ 55.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.61	0.643
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.95	
Prezzo totale						€ 109.46	

Scheda elemento: L.03.90.60.d

Anagrafica

Codice L.03.90.60.d

Descrizione 2x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 36.74 (26.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.82	€ 19.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.82	€ 17.35	
Totale Risorse Umane						€ 36.74	0.340
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.44	1.0	€ 71.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.44	0.660
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.44	
Prezzo totale						€ 136.85	

Scheda elemento: L.03.90.60.e

Anagrafica

Codice L.03.90.60.e

Descrizione 1x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (4,10%)

m.d'o. € 32.27 (26.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.72	€ 17.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.72	€ 15.24	
Totale Risorse Umane						€ 32.27	0.340
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 62.73	1.0	€ 62.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.73	0.660
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.93	
Prezzo totale						€ 120.18	

Scheda elemento: L.03.90.60.f

Anagrafica

Codice L.03.90.60.f

Descrizione 2x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)

m.d'o. € 41.67 (26.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.93	€ 21.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.93	€ 19.68	
Totale Risorse Umane						€ 41.67	0.331
3	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.31	1.0	€ 84.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.31	0.669
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.49	
Prezzo totale						€ 159.37	

Scheda elemento: L.03.95.10.a

Anagrafica							
Codice L.03.95.10.a							
Descrizione 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (4,10%)							
m.d'o. € 10.76 (4.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.060
3	Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 168.01	1.0	€ 168.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.01	0.940
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.56	
Prezzo totale						€ 226.15	

Scheda elemento: L.03.95.10.b

Anagrafica

Codice L.03.95.10.b

Descrizione 100 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,12 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (4.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.059
3	Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.48	1.0	€ 171.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.48	0.941
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.96	
Prezzo totale						€ 230.54	

Scheda elemento: L.03.95.20.a

Anagrafica

Codice L.03.95.20.a

Descrizione 35 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (5.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.072
3	Apparecchio ad incasso per lampade a ioduri metallici 35 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 145.18	1.0	€ 145.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.18	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.98	
Prezzo totale						€ 197.82	

Scheda elemento: L.03.95.20.b

Anagrafica							
Codice L.03.95.20.b							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (3.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.044
3	Apparecchio ad incasso per lampade a ioduri metallici 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.34	1.0	€ 146.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.34	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.60	
Prezzo totale						€ 193.62	

Scheda elemento: L.03.95.20.c

Anagrafica

Codice L.03.95.20.c

Descrizione per lampade alogene, 300 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (10.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.127
3	Apparecchio ad incasso per lampade alogene, 300 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.93	1.0	€ 79.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.93	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.53	
Prezzo totale						€ 115.85	

Scheda elemento: L.03.95.30.a

Anagrafica							
Codice L.03.95.30.a							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (4,10%)							
m.d'o. € 11.65 (5.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.072
3	Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 150.67	1.0	€ 150.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.67	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.67	
Prezzo totale						€ 205.34	

Scheda elemento: L.03.95.30.b

Anagrafica							
Codice L.03.95.30.b							
Descrizione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,03 (4,10%)							
m.d'o. € 12.10 (5.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.072
3	Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.99	1.0	€ 154.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.99	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.21	
Prezzo totale						€ 211.36	

Scheda elemento: L.03.95.50.a

Anagrafica

Codice L.03.95.50.a

Descrizione con riflettore dicroico fino a 50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (13.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.173
3	Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.86	1.0	€ 42.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.86	0.827
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.96	
Prezzo totale						€ 65.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.03.95.50.b

Anagrafica

Codice L.03.95.50.b

Descrizione senza riflettore dicroico fino a 75 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (12.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.162
3	Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.33	1.0	€ 46.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.33	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.36	
Prezzo totale						€ 69.94	

Scheda elemento: L.04.10.10.a

Anagrafica							
Codice L.04.10.10.a							
Descrizione Cablato per lampada ad incandescenza 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,72 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (6.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.076
3	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 60 a 90 cm con lampada ad incandescenza 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.76	1.0	€ 108.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.76	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.54	
Prezzo totale						€ 148.92	

Scheda elemento: L.04.10.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.10.10.b							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (4.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.055
3	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 60 a 90 cm con lampada a vapori di mercurio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.19	1.0	€ 153.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.19	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.65	
Prezzo totale						€ 205.12	

Scheda elemento: L.04.10.20.a

Anagrafica							
Codice L.04.10.20.a							
Descrizione Cablato per lampada ad incandescenza 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,8 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (5.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.069
3	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 90,5 a 135 cm con lampada ad incandescenza 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.49	1.0	€ 120.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.49	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.89	
Prezzo totale						€ 163.76	

Scheda elemento: L.04.10.20.b

Anagrafica

Codice L.04.10.20.b

Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.058
3	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 90,5 a 135 cm con lampada a vapori di mercurio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.82	1.0	€ 146.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.82	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.91	
Prezzo totale						€ 197.06	

Scheda elemento: L.04.10.30.a

Anagrafica

Codice L.04.10.30.a

Descrizione Colonnina con corpo in pvc

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (17.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.225
3	Colonnina con corpo in PVC con lampada ad incandescenza fino a 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.92	1.0	€ 30.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.92	0.775
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.59	
Prezzo totale						€ 50.45	

Scheda elemento: L.04.20.10.a

Anagrafica							
Codice L.04.20.10.a							
Descrizione Diametro 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (45.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.577
3	Diffusore sferico in metacrilato diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56	1.0	€ 6.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.56	0.423
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
Prezzo totale						€ 19.64	

Scheda elemento: L.04.20.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.10.b							
Descrizione Diametro 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (39.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.503
3	Diffusore sferico in metacrilato diametro 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.84	1.0	€ 8.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.84	0.497
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.05	
Prezzo totale						€ 22.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.10.c

Anagrafica

Codice L.04.20.10.c

Descrizione Diametro 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (29.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.376
3	Diffusore sferico in metacrilato diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.87	1.0	€ 14.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.87	0.624
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
Prezzo totale						€ 30.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.10.d

Anagrafica							
Codice L.04.20.10.d							
Descrizione Diametro 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (19.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.245
3	Diffusore sferico in metacrilato diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.64	1.0	€ 27.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.64	0.755
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.21	
Prezzo totale						€ 46.30	

Scheda elemento: L.04.20.20.a

Anagrafica

Codice L.04.20.20.a

Descrizione Diametro 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (37.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.480
3	Diffusore sferico in policarbonato diametro 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.71	1.0	€ 9.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.71	0.520
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.15	
Prezzo totale						€ 23.62	

Scheda elemento: L.04.20.20.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.20.b							
Descrizione Diametro 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (33.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.422
3	Diffusore sferico in policarbonato diametro 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	1.0	€ 12.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.28	0.578
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.87	

Scheda elemento: L.04.20.20.c

Anagrafica

Codice L.04.20.20.c

Descrizione Diametro 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (23.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.296
3	Diffusore sferico in policarbonato diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.31	1.0	€ 21.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.31	0.704
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.29	

Scheda elemento: L.04.20.20.d

Anagrafica							
Codice L.04.20.20.d							
Descrizione Diametro 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (17.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.216
3	Diffusore sferico in policarbonato diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.46	1.0	€ 32.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.46	0.784
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.76	
Prezzo totale						€ 52.39	

Scheda elemento: L.04.20.30.a

Anagrafica							
Codice L.04.20.30.a							
Descrizione Lunghezza lato 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (45.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.577
3	Diffusore quadrato in metacrilato lato 250 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.56	1.0	€ 6.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.56	0.423
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
Prezzo totale						€ 19.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.30.b

Anagrafica

Codice L.04.20.30.b

Descrizione Lunghezza lato 350 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (34.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.430
3	Diffusore quadrato in metacrilato lato 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.86	1.0	€ 11.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86	0.570
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.39	
Prezzo totale						€ 26.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.30.c

Anagrafica							
Codice L.04.20.30.c							
Descrizione Lunghezza lato 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (28.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.356
3	Diffusore quadrato in metacrilato lato 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.2	1.0	€ 16.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.20	0.644
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.89	
Prezzo totale						€ 31.82	

Scheda elemento: L.04.20.40.a

Anagrafica

Codice L.04.20.40.a

Descrizione Diametro 220 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (36.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.459
3	Diffusore ovale in polycarbonato diametro 220 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.57	1.0	€ 10.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.57	0.541
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.40.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.40.b							
Descrizione Diametro 270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (31.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.400
3	Diffusore ovale in polycarbonato diametro 270 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.43	1.0	€ 13.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.43	0.600
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.33	

Scheda elemento: L.04.20.40.c

Anagrafica							
Codice L.04.20.40.c							
Descrizione Diametro 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (21.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.276
3	Diffusore ovale in polycarbonato diametro 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.51	1.0	€ 23.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.51	0.724
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.07	

Scheda elemento: L.04.20.40.d

Anagrafica							
Codice L.04.20.40.d							
Descrizione Diametro 470 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (15.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.200
3	Diffusore ovale in polycarbonato diametro 470 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.76	1.0	€ 35.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.76	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
Prezzo totale						€ 56.57	

Scheda elemento: L.04.20.50.a

Anagrafica

Codice L.04.20.50.a

Descrizione 70 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (46.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.583
3	Attacco base in polycarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.41	1.0	€ 6.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.41	0.417
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.45	

Scheda elemento: L.04.20.50.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.50.b							
Descrizione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (32.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.414
3	Attacco base in polycarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.68	1.0	€ 12.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.68	0.586
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.49	
Prezzo totale						€ 27.38	

Scheda elemento: L.04.20.50.c

Anagrafica							
Codice L.04.20.50.c							
Descrizione 400 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (18.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.228
3	Attacco base in polycarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.29	1.0	€ 30.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.29	0.772
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.51	
Prezzo totale						€ 49.65	

Scheda elemento: L.04.20.60.a

Anagrafica							
Codice L.04.20.60.a							
Descrizione 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (46.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.583
3	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a vapori di mercurio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.41	1.0	€ 6.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.41	0.417
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.77	
Prezzo totale						€ 19.45	

Scheda elemento: L.04.20.60.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.60.b							
Descrizione 80 - 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (34.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.430
3	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a vapori di mercurio 80 - 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.87	1.0	€ 11.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.87	0.570
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.35	

Scheda elemento: L.04.20.70.a

Anagrafica							
Codice L.04.20.70.a							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (38.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.487
3	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a vapori di sodio 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.43	1.0	€ 9.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.43	0.513
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
Prezzo totale						€ 23.26	

Scheda elemento: L.04.20.70.b

Anagrafica

Codice L.04.20.70.b

Descrizione 250 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (28.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.364
3	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.66	0.636
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
Prezzo totale						€ 31.14	

Scheda elemento: L.04.20.80.a

Anagrafica

Codice L.04.20.80.a

Descrizione 80 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (38.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.487
3	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.43	1.0	€ 9.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.43	0.513
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.11	
Prezzo totale						€ 23.26	

Scheda elemento: L.04.20.80.b

Anagrafica

Codice L.04.20.80.b

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (29.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.376
3	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.88	1.0	€ 14.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.88	0.624
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.74	
Prezzo totale						€ 30.16	

Scheda elemento: L.04.20.80.c

Anagrafica							
Codice L.04.20.80.c							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (28.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.364
3	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.66	1.0	€ 15.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.66	0.636
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
Prezzo totale						€ 31.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.20.90.a

Anagrafica

Codice L.04.20.90.a

Descrizione Per diffusori diametro 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (20.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.259
3	Frangiluce lamellare in alluminio per diffusori diametro 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.58	1.0	€ 25.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.58	0.741
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.97	
Prezzo totale						€ 43.69	

Scheda elemento: L.04.20.90.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.90.b							
Descrizione Per diffusori diametro 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (20.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.256
3	Frangiluce lamellare in alluminio per diffusori diametro 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.98	1.0	€ 25.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.98	0.744
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.02	
Prezzo totale						€ 44.20	

Scheda elemento: L.04.20.95.a

Anagrafica

Codice L.04.20.95.a

Descrizione Per lampada a vapori di sodio 70 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,22 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.045
3	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di sodio 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.39	1.0	€ 189.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.39	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.81	
Prezzo totale						€ 250.91	

Scheda elemento: L.04.20.95.b

Anagrafica							
Codice L.04.20.95.b							
Descrizione Per lampada a vapori di sodio 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (3.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.043
3	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di sodio 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.83	1.0	€ 200.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.83	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.13	
Prezzo totale						€ 265.39	

Scheda elemento: L.04.20.95.c

Anagrafica

Codice L.04.20.95.c

Descrizione Per lampada a vapori di mercurio 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,2 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.046
3	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 186.73	1.0	€ 186.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 186.73	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.50	
Prezzo totale						€ 247.54	

Scheda elemento: L.04.30.10.a

Anagrafica

Codice L.04.30.10.a

Descrizione Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (9.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.124
3	Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.31	1.0	€ 79.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.31	0.876
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.41	
Prezzo totale						€ 114.50	

Scheda elemento: L.04.30.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.30.10.b							
Descrizione Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 11.20 (8.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.104
3	Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.22	1.0	€ 96.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.22	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.35	
Prezzo totale						€ 135.88	

Scheda elemento: L.04.30.30.a

Anagrafica

Codice L.04.30.30.a

Descrizione Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (42.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.543
3	Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.43	1.0	€ 9.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.43	0.457
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.37	
Prezzo totale						€ 26.09	

Scheda elemento: L.04.30.30.b

Anagrafica

Codice L.04.30.30.b

Descrizione Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (36.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.457
3	Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.33	1.0	€ 13.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.33	0.543
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 31.03	

Scheda elemento: L.04.30.30.c

Anagrafica

Codice L.04.30.30.c

Descrizione Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (24.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.315
3	Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.32	1.0	€ 24.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.32	0.685
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.08	
Prezzo totale						€ 44.93	

Scheda elemento: L.04.30.40.a

Anagrafica							
Codice L.04.30.40.a							
Descrizione Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (11.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.148
3	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 72.41	1.0	€ 72.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.41	0.852
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.77	
Prezzo totale						€ 107.46	

Scheda elemento: L.04.30.40.b

Anagrafica							
Codice L.04.30.40.b							
Descrizione Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (10.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.127
3	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 86.35	1.0	€ 86.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 86.35	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.37	
Prezzo totale						€ 125.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.30.40.c

Anagrafica							
Codice L.04.30.40.c							
Descrizione Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 13.44 (9.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.120
3	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.02	1.0	€ 99.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.02	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.93	
Prezzo totale						€ 142.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.30.50.a

Anagrafica							
Codice L.04.30.50.a							
Descrizione A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (61.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.779
3	Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.54	1.0	€ 2.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.54	0.221
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.55	

Scheda elemento: L.04.30.50.b

Anagrafica							
Codice L.04.30.50.b							
Descrizione A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (54.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.686
3	Braccio a parete in policarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.11	1.0	€ 4.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.11	0.314
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.50	
Prezzo totale						€ 16.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.30.50.c

Anagrafica

Codice L.04.30.50.c

Descrizione Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (14.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.178
3	Braccio a parete in policarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.37	1.0	€ 41.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.37	0.822
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.79	
Prezzo totale						€ 63.67	

Scheda elemento: L.04.40.10.a

Anagrafica							
Codice L.04.40.10.a							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.23 (7.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0	€ 0.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 4.23	0.089
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.5	1.0	€ 43.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.50	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.49	
Prezzo totale						€ 60.38	

Scheda elemento: L.04.40.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.40.10.b							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (13.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.170
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 43.77	1.0	€ 43.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.77	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.06	
Prezzo totale						€ 66.70	

Scheda elemento: L.04.40.10.c

Anagrafica							
Codice L.04.40.10.c							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (13.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.166
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.13	1.0	€ 45.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.13	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.22	
Prezzo totale						€ 68.42	

Scheda elemento: L.04.40.20.a

Anagrafica							
Codice L.04.40.20.a							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (12.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.158
3	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 50 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.77	1.0	€ 47.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.77	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.52	
Prezzo totale						€ 71.76	

Scheda elemento: L.04.40.20.b

Anagrafica							
Codice L.04.40.20.b							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (12.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.157
3	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.02	1.0	€ 48.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.02	0.843
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.55	
Prezzo totale						€ 72.08	

Scheda elemento: L.04.40.20.c

Anagrafica

Codice L.04.40.20.c

Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (13.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.166
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 45.13	1.0	€ 45.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.13	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.22	
Prezzo totale						€ 68.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.40.30.a

Anagrafica							
Codice L.04.40.30.a							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (11.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.140
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.03	1.0	€ 55.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.03	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.36	
Prezzo totale						€ 80.95	

Scheda elemento: L.04.40.30.b

Anagrafica							
Codice L.04.40.30.b							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (10.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.131
3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.49	1.0	€ 59.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 59.49	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.87	
Prezzo totale						€ 86.59	

Scheda elemento: L.04.40.40.a

Anagrafica							
Codice L.04.40.40.a							
Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (9.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.126
3	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.95	1.0	€ 61.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.95	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.15	
Prezzo totale						€ 89.70	

Scheda elemento: L.04.40.40.b

Anagrafica

Codice L.04.40.40.b

Descrizione Cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (9.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.119
3	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.4	1.0	€ 66.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.40	0.881
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.67	
Prezzo totale						€ 95.33	

Scheda elemento: L.04.50.10.a

Anagrafica							
Codice L.04.50.10.a							
Descrizione Installata a parete							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (5.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.065
3	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a parete	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.95	1.0	€ 127.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.95	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.74	
Prezzo totale						€ 173.19	

Scheda elemento: L.04.50.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.10.b							
Descrizione Installata a palo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (4.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.055
3	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a palo	Prodotti da costruzione	cad	€ 152.85	1.0	€ 152.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 152.85	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.61	
Prezzo totale						€ 204.69	

Scheda elemento: L.04.50.10.c

Anagrafica							
Codice L.04.50.10.c							
Descrizione Installata a sospensione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (4.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.055
3	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a sospensione	Prodotti da costruzione	cad	€ 154.83	1.0	€ 154.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 154.83	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.84	
Prezzo totale						€ 207.20	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.20.a

Anagrafica

Codice L.04.50.20.a

Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,03 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (4.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.053
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.61	1.0	€ 158.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.61	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.27	
Prezzo totale						€ 211.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.20.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.20.b							
Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (3.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.050
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 170.63	1.0	€ 170.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 170.63	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.65	
Prezzo totale						€ 227.18	

Scheda elemento: L.04.50.20.c

Anagrafica							
Codice L.04.50.20.c							
Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,12 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (3.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.049
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.82	1.0	€ 173.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.82	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.02	
Prezzo totale						€ 231.22	

Scheda elemento: L.04.50.20.d

Anagrafica							
Codice L.04.50.20.d							
Descrizione Per lampade a vapori di mercurio 125 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (4.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.054
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.3	1.0	€ 158.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.30	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.23	
Prezzo totale						€ 211.58	

Scheda elemento: L.04.50.20.e

Anagrafica

Codice L.04.50.20.e

Descrizione Per lampade a vapori di mercurio 250 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.050
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.63	1.0	€ 169.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.63	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.54	
Prezzo totale						€ 225.92	

Scheda elemento: L.04.50.30.a

Anagrafica

Codice L.04.50.30.a

Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.050
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.97	1.0	€ 171.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.97	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.81	
Prezzo totale						€ 228.88	

Scheda elemento: L.04.50.30.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.30.b							
Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (3.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.046
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 183.93	1.0	€ 183.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 183.93	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.18	
Prezzo totale						€ 244.00	

Scheda elemento: L.04.50.30.c

Anagrafica							
Codice L.04.50.30.c							
Descrizione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (3.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.046
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.3	1.0	€ 187.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 187.30	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.57	
Prezzo totale						€ 248.27	

Scheda elemento: L.04.50.30.d

Anagrafica

Codice L.04.50.30.d

Descrizione Per lampade a vapori di mercurio 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.050
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.63	1.0	€ 171.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.63	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.77	
Prezzo totale						€ 228.45	

Scheda elemento: L.04.50.30.e

Anagrafica							
Codice L.04.50.30.e							
Descrizione Per lampade a vapori di mercurio 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,18 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (3.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.047
3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.97	1.0	€ 182.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.97	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.07	
Prezzo totale						€ 242.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.40.a

Anagrafica

Codice L.04.50.40.a

Descrizione Sporgenza 33 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,66 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (6.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.083
3	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.78	1.0	€ 98.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.78	0.917
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.39	
Prezzo totale						€ 136.29	

Scheda elemento: L.04.50.40.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.40.b							
Descrizione Sporgenza 45 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (6.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.080
3	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.54	1.0	€ 102.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.54	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.82	
Prezzo totale						€ 141.05	

Scheda elemento: L.04.50.40.c

Anagrafica

Codice L.04.50.40.c

Descrizione Sporgenza 75 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (8.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.102
3	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.68	1.0	€ 78.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.68	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.87	

Scheda elemento: L.04.50.40.d

Anagrafica

Codice L.04.50.40.d

Descrizione Sporgenza 90 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (3.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.045
3	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 191.15	1.0	€ 191.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.15	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.01	
Prezzo totale						€ 253.14	

Scheda elemento: L.04.50.40.e

Anagrafica

Codice L.04.50.40.e

Descrizione Sporgenza 100 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.080
3	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 103.49	1.0	€ 103.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 103.49	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.93	
Prezzo totale						€ 142.25	

Scheda elemento: L.04.50.40.f

Anagrafica							
Codice L.04.50.40.f							
Descrizione Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (3.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.041
3	Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 207.44	1.0	€ 207.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 207.44	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.89	
Prezzo totale						€ 273.75	

Scheda elemento: L.04.50.50.a

Anagrafica

Codice L.04.50.50.a

Descrizione Altezza 25 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.163
3	Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 46.05	1.0	€ 46.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.05	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.33	
Prezzo totale						€ 69.59	

Scheda elemento: L.04.50.50.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.50.b							
Descrizione Altezza 50 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (8.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.106
3	Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.54	1.0	€ 75.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.54	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.72	
Prezzo totale						€ 106.89	

Scheda elemento: L.04.50.50.c

Anagrafica							
Codice L.04.50.50.c							
Descrizione Altezza 115 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,82 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (5.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.067
3	Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.79	1.0	€ 124.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.79	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.38	
Prezzo totale						€ 169.19	

Scheda elemento: L.04.50.50.d

Anagrafica

Codice L.04.50.50.d

Descrizione Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,46 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (2.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.038
3	Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 228.64	1.0	€ 228.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.64	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.32	
Prezzo totale						€ 300.56	

Scheda elemento: L.04.50.60.a

Anagrafica							
Codice L.04.50.60.a							
Descrizione singolo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 20.16 (1.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.016
3	Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1215.1	1.0	€ 1215.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1215.10	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 185.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 142.05	
Prezzo totale						€ 1562.60	

Scheda elemento: L.04.50.60.b

Anagrafica

Codice L.04.50.60.b

Descrizione con due bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,93 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.012
3	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1594.08	1.0	€ 1594.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1594.08	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 242.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 185.64	
Prezzo totale						€ 2042.02	

Scheda elemento: L.04.50.60.c

Anagrafica

Codice L.04.50.60.c

Descrizione con tre bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,75 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.012
3	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1728.15	1.0	€ 1728.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1728.15	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 262.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 201.06	
Prezzo totale						€ 2211.62	

Scheda elemento: L.04.50.60.d

Anagrafica

Codice L.04.50.60.d

Descrizione con quattro bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,6 (4,10%)

m.d'o. € 20.16 (0.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.45	€ 10.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.45	€ 9.52	
Totale Risorse Umane						€ 20.16	0.011
3	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1866.47	1.0	€ 1866.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1866.47	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 282.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 216.96	
Prezzo totale						€ 2386.58	

Scheda elemento: L.04.50.70.a

Anagrafica							
Codice L.04.50.70.a							
Descrizione Singolo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 29.12 (1.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.65	€ 15.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.65	€ 13.75	
Totale Risorse Umane						€ 29.12	0.018
3	Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1568.51	1.0	€ 1568.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1568.51	0.982
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 239.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 183.73	
Prezzo totale						€ 2021.00	

Scheda elemento: L.04.50.70.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.70.b							
Descrizione Con due bracci, sporgenza 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 12,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 29.12 (1.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.65	€ 15.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.65	€ 13.75	
Totale Risorse Umane						€ 29.12	0.015
3	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1945.81	1.0	€ 1945.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1945.81	0.985
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 296.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 227.12	
Prezzo totale						€ 2498.29	

Scheda elemento: L.04.50.70.c

Anagrafica

Codice L.04.50.70.c

Descrizione Con tre bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,98 (4,10%)

m.d'o. € 29.12 (1.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.65	€ 15.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.65	€ 13.75	
Totale Risorse Umane						€ 29.12	0.014
3	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2082.05	1.0	€ 2082.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2082.05	0.986
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 316.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 242.78	
Prezzo totale						€ 2670.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.70.d

Anagrafica

Codice L.04.50.70.d

Descrizione Con quattro bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,84 (4,10%)

m.d'o. € 29.12 (1.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.65	€ 15.37	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.65	€ 13.75	
Totale Risorse Umane						€ 29.12	0.013
3	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2220.62	1.0	€ 2220.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2220.62	0.987
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 337.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 258.72	
Prezzo totale						€ 2845.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.80.a

Anagrafica

Codice L.04.50.80.a

Descrizione Singolo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,56 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (2.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.026
3	Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 1672.83	1.0	€ 1672.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1672.83	0.974
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 257.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 197.53	
Prezzo totale						€ 2172.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.50.80.b

Anagrafica							
Codice L.04.50.80.b							
Descrizione Con due bracci, sporgenza 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,93 (4,10%)							
m.d'o. € 44.81 (1.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.021
3	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2057.4	1.0	€ 2057.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2057.40	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 315.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 241.75	
Prezzo totale						€ 2659.29	

Scheda elemento: L.04.50.80.c

Anagrafica

Codice L.04.50.80.c

Descrizione Con tre bracci, sporgenza 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,77 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (1.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.020
3	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2193.7	1.0	€ 2193.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2193.70	0.980
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 335.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 257.43	
Prezzo totale						€ 2831.72	

Scheda elemento: L.04.50.80.d

Anagrafica							
Codice L.04.50.80.d							
Descrizione Con quattro bracci, sporgenza 60 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,63 (4,10%)							
m.d'o. € 44.81 (1.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.019
3	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2333.95	1.0	€ 2333.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2333.95	0.981
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 356.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 273.56	
Prezzo totale						€ 3009.13	

Scheda elemento: L.04.60.10.a

Anagrafica							
Codice L.04.60.10.a							
Descrizione Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (12.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.154
3	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.34	1.0	€ 61.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.34	0.846
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.34	
Prezzo totale						€ 91.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.60.10.b

Anagrafica							
Codice L.04.60.10.b							
Descrizione Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,75 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (7.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.092
3	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.04	1.0	€ 110.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.04	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.94	
Prezzo totale						€ 153.37	

Scheda elemento: L.04.60.10.c

Anagrafica							
Codice L.04.60.10.c							
Descrizione Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,87 (4,10%)					
m.d'o.		€ 11.20 (6.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.079
3	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.69	1.0	€ 130.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.69	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.32	
Prezzo totale						€ 179.49	

Scheda elemento: L.04.60.20.a

Anagrafica							
Codice L.04.60.20.a							
Descrizione Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (3.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.050
3	Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.4	1.0	€ 212.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.40	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.71	
Prezzo totale						€ 282.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.04.60.20.b

Anagrafica							
Codice L.04.60.20.b							
Descrizione Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,41 (4,10%)					
m.d'o.		€ 11.20 (3.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.049
3	Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.71	1.0	€ 217.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 217.71	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.32	
Prezzo totale						€ 289.57	

Scheda elemento: L.04.60.30.a

Anagrafica

Codice L.04.60.30.a

Descrizione Lampada 750 - 1000 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (24.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.306
3	Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000W	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.31	1.0	€ 20.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.31	0.694
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.37	
Prezzo totale						€ 37.03	

Scheda elemento: L.04.60.30.b

Anagrafica							
Codice L.04.60.30.b							
Descrizione Lampada 1500 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (22.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.285
3	Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.53	1.0	€ 22.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.53	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.62	
Prezzo totale						€ 39.83	

Scheda elemento: L.04.60.40.a

Anagrafica							
Codice L.04.60.40.a							
Descrizione Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (5.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.075
3	Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.79	1.0	€ 137.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.79	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.13	
Prezzo totale						€ 188.47	

Scheda elemento: L.04.60.40.b

Anagrafica

Codice L.04.60.40.b

Descrizione Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (5.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.068
3	Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.03	1.0	€ 153.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 153.03	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.89	
Prezzo totale						€ 207.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.10.a

Anagrafica							
Codice		L.05.10.10.a					
Descrizione		Sezione nominale 6 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (61.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.779
3	Corda di rame sezione nominale 6 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 0.51	1.0	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51	0.221
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.27	
Prezzo totale						€ 2.93	

Scheda elemento: L.05.10.10.b

Anagrafica							
Codice L.05.10.10.b							
Descrizione Sezione nominale 10 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 1.80 (57.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.729
3	Corda di rame sezione nominale 10 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 0.67	1.0	€ 0.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.67	0.271
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.12	

Scheda elemento: L.05.10.10.c

Anagrafica

Codice L.05.10.10.c

Descrizione Sezione nominale 16 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 2.24 (56.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.05	€ 1.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.05	€ 1.06	
Totale Risorse Umane						€ 2.24	0.711
3	Corda di rame sezione nominale 16 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 0.91	1.0	€ 0.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.91	0.289
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.98	

Scheda elemento: L.05.10.10.d

Anagrafica							
Codice		L.05.10.10.d					
Descrizione		Sezione nominale 35 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.69 (49.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.626
3	Corda di rame sezione nominale 35 mm ²	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.61	1.0	€ 1.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.61	0.374
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.49	
Prezzo totale						€ 5.43	

Scheda elemento: L.05.10.10.e

Anagrafica							
Codice L.05.10.10.e							
Descrizione Sezione nominale 50 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)							
m.d'o. € 3.58 (48.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.615
3	Corda di rame sezione nominale 50 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 2.24	1.0	€ 2.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.24	0.385
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.67	
Prezzo totale						€ 7.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.10.f

Anagrafica							
Codice		L.05.10.10.f					
Descrizione		Sezione nominale 70 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (47.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.596
3	Corda di rame sezione nominale 70 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 3.04	1.0	€ 3.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04	0.404
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.51	

Scheda elemento: L.05.10.10.g

Anagrafica							
Codice L.05.10.10.g							
Descrizione Sezione nominale 95 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (45.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.572
3	Corda di rame sezione nominale 95 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 4.03	1.0	€ 4.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.03	0.428
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
Prezzo totale						€ 11.90	

Scheda elemento: L.05.10.10.h

Anagrafica							
Codice L.05.10.10.h							
Descrizione Sezione nominale 120 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 44.81 (70.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.896
3	Corda di rame sezione nominale 120 mm ²	Prodotti da costruzione	m	€ 5.21	1.0	€ 5.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.21	0.104
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.75	
Prezzo totale						€ 63.27	

Scheda elemento: L.05.10.40.a

Anagrafica							
Codice L.05.10.40.a							
Descrizione Sezione 25x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)							
m.d'o. € 8.51 (63.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.19	€ 4.49	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.19	€ 4.02	
Totale Risorse Umane						€ 8.51	0.806
3	Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.05	1.0	€ 2.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.05	0.194
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.40.b

Anagrafica							
Codice		L.05.10.40.b					
Descrizione		Sezione 20x3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 7.62 (64.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.813
3	Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.75	1.0	€ 1.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.75	0.187
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.08	
Prezzo totale						€ 11.86	

Scheda elemento: L.05.10.40.c

Anagrafica							
Codice L.05.10.40.c							
Descrizione Sezione 30x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (62.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.790
3	Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.38	1.0	€ 2.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38	0.210
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.30	
Prezzo totale						€ 14.34	

Scheda elemento: L.05.10.40.d

Anagrafica							
Codice		L.05.10.40.d					
Descrizione		Sezione 40x3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.31 (62.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.23	€ 5.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.23	€ 4.87	
Totale Risorse Umane						€ 10.31	0.788
3	Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.77	1.0	€ 2.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.77	0.212
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 16.54	

Scheda elemento: L.05.10.70.a

Anagrafica							
Codice		L.05.10.70.a					
Descrizione		Diametro 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.27 (64.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.14	€ 3.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.14	€ 2.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.27	0.819
3	Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	1.0	€ 1.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39	0.181
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.70.b

Anagrafica							
Codice L.05.10.70.b							
Descrizione Diametro 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)							
m.d'o. € 7.17 (63.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.16	€ 3.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.16	€ 3.39	
Totale Risorse Umane						€ 7.17	0.800
3	Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.79	1.0	€ 1.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.79	0.200
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.85.a

Anagrafica							
Codice L.05.10.85.a							
Descrizione Sezione 25x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 12.10 (55.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.704
3	Bandella di rame sezione 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.08	1.0	€ 5.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.08	0.296
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.74	

Scheda elemento: L.05.10.85.b

Anagrafica							
Codice L.05.10.85.b							
Descrizione Sezione 25x4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 14.78 (55.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.33	€ 7.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.33	€ 6.98	
Totale Risorse Umane						€ 14.78	0.700
3	Bandella di rame sezione 25x4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.33	1.0	€ 6.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.33	0.300
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.43	
Prezzo totale						€ 26.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.10.85.c

Anagrafica							
Codice L.05.10.85.c							
Descrizione Sezione 30x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 16.58 (57.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.725
3	Bandella di rame sezione 30x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.28	1.0	€ 6.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.28	0.275
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.63	
Prezzo totale						€ 28.92	

Scheda elemento: L.05.10.85.d

Anagrafica							
Codice L.05.10.85.d							
Descrizione Sezione 30x4 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)							
m.d'o. € 27.78 (72.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.62	€ 14.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.62	€ 13.12	
Totale Risorse Umane						€ 27.78	0.917
3	Bandella di rame diametro 30x4 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.52	1.0	€ 2.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.52	0.083
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.48	
Prezzo totale						€ 38.32	

Scheda elemento: L.05.10.90.a

Anagrafica							
Codice L.05.10.90.a							
Descrizione A 6 attacchi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (4,10%)							
m.d'o. € 30.03 (59.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.67	€ 15.85	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.67	€ 14.18	
Totale Risorse Umane						€ 30.03	0.749
3	Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.05	1.0	€ 10.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.05	0.251
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.61	
Prezzo totale						€ 50.70	

Scheda elemento: L.05.20.10.a

Anagrafica							
Codice L.05.20.10.a							
Descrizione Lunghezza 1,5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 37.19 (45.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.83	€ 19.63	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.83	€ 17.56	
Totale Risorse Umane						€ 37.19	0.573
3	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.69	1.0	€ 27.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.69	0.427
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.46	
Prezzo totale						€ 82.07	

Scheda elemento: L.05.20.10.b

Anagrafica							
Codice L.05.20.10.b							
Descrizione Lunghezza 2 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 43.01 (46.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.96	€ 22.70	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.96	€ 20.31	
Totale Risorse Umane						€ 43.01	0.590
3	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.88	1.0	€ 29.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.88	0.410
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.38	
Prezzo totale						€ 92.20	

Scheda elemento: L.05.20.10.c

Anagrafica

Codice L.05.20.10.c

Descrizione Lunghezza 2,5 m

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)

m.d'o. € 46.15 (46.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.03	€ 24.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.03	€ 21.79	
Totale Risorse Umane						€ 46.15	0.589
3	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.26	1.0	€ 32.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.26	0.411
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.02	
Prezzo totale						€ 99.19	

Scheda elemento: L.05.20.10.d

Anagrafica							
Codice L.05.20.10.d							
Descrizione Lunghezza 3 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (4,10%)							
m.d'o. € 52.43 (47.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.17	€ 27.67	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.17	€ 24.76	
Totale Risorse Umane						€ 52.43	0.605
3	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.27	1.0	€ 34.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.27	0.395
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.97	
Prezzo totale						€ 109.67	

Scheda elemento: L.05.20.30.a

Anagrafica							
Codice L.05.20.30.a							
Descrizione Dimensioni 500x500x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)							
m.d'o. € 13.44 (41.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.523
3	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.27	1.0	€ 12.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.27	0.477
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.96	
Prezzo totale						€ 32.53	

Scheda elemento: L.05.20.30.b

Anagrafica							
Codice L.05.20.30.b							
Descrizione Dimensioni 500x1.000x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 13.44 (30.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.389
3	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.15	1.0	€ 21.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.15	0.611
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.98	
Prezzo totale						€ 43.76	

Scheda elemento: L.05.20.30.c

Anagrafica							
Codice L.05.20.30.c							
Descrizione Dimensioni 1.000x1.000x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)							
m.d'o. € 20.61 (28.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.46	€ 10.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.46	€ 9.73	
Totale Risorse Umane						€ 20.61	0.362
3	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.35	1.0	€ 36.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.35	0.638
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.55	
Prezzo totale						€ 72.05	

Scheda elemento: L.05.30.30.a

Anagrafica

Codice L.05.30.30.a

Descrizione Sezione 25x3 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (65.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.831
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.55	1.0	€ 2.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.55	0.169
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.74	
Prezzo totale						€ 19.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.30.b

Anagrafica							
Codice		L.05.30.30.b					
Descrizione		Sezione 20x3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.34 (66.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.32	€ 7.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.32	€ 6.77	
Totale Risorse Umane						€ 14.34	0.841
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.71	1.0	€ 2.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.71	0.159
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.30.c

Anagrafica							
Codice L.05.30.30.c							
Descrizione Sezione 30x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 15.23 (63.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.34	€ 8.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.34	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 15.23	0.800
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.8	1.0	€ 3.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.80	0.200
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
Prezzo totale						€ 24.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.30.d

Anagrafica							
Codice		L.05.30.30.d					
Descrizione		Sezione 40x3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (4,10%)					
m.d'o.		€ 17.47 (65.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.39	€ 9.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
Totale Risorse Umane						€ 17.47	0.823
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.75	1.0	€ 3.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.75	0.177
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.84	

Scheda elemento: L.05.30.40.a

Anagrafica

Codice L.05.30.40.a

Descrizione Diametro 8 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 12.10 (66.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.27	€ 6.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.27	€ 5.71	
Totale Risorse Umane						€ 12.10	0.837
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.35	1.0	€ 2.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.35	0.163
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.28	

Scheda elemento: L.05.30.40.b

Anagrafica							
Codice L.05.30.40.b							
Descrizione Diametro 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,46 (4,10%)							
m.d'o. € 234.81 (78.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.24	€ 123.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.24	€ 110.88	
Totale Risorse Umane						€ 234.81	0.988
3	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.84	1.0	€ 2.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.84	0.012
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.33	
Prezzo totale						€ 300.63	

Scheda elemento: L.05.30.50.a

Anagrafica							
Codice L.05.30.50.a							
Descrizione Sezione 25x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 15.69 (66.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.836
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.08	1.0	€ 3.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.08	0.164
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.75	

Scheda elemento: L.05.30.50.b

Anagrafica							
Codice L.05.30.50.b							
Descrizione Sezione 20x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 17.47 (66.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.39	€ 9.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
Totale Risorse Umane						€ 17.47	0.842
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.27	1.0	€ 3.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.27	0.158
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.38	
Prezzo totale						€ 26.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.50.c

Anagrafica							
Codice L.05.30.50.c							
Descrizione Sezione 30x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 19.72 (65.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.44	€ 10.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.44	€ 9.31	
Totale Risorse Umane						€ 19.72	0.833
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.94	1.0	€ 3.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.94	0.167
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.72	
Prezzo totale						€ 29.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.50.d

Anagrafica

Codice L.05.30.50.d

Descrizione Sezione 40x3 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 20.76 (65.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.48	€ 10.16	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.48	€ 10.60	
Totale Risorse Umane						€ 20.76	0.823
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.46	1.0	€ 4.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46	0.177
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.90	
Prezzo totale						€ 31.90	

Scheda elemento: L.05.30.60.a

Anagrafica							
Codice		L.05.30.60.a					
Descrizione		Diametro 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 15.69 (66.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.847
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.84	1.0	€ 2.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.84	0.153
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.44	

Scheda elemento: L.05.30.60.b

Anagrafica							
Codice L.05.30.60.b							
Descrizione Diametro 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 16.87 (66.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.39	€ 8.25	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.39	€ 8.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.87	0.836
3	Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.32	1.0	€ 3.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.32	0.164
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.32	
Prezzo totale						€ 25.54	

Scheda elemento: L.05.30.70.a

Anagrafica							
Codice L.05.30.70.a							
Descrizione Sezione 25x3 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,48 (4,10%)					
m.d'o.		€ 44.36 (45.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.99	€ 23.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.99	€ 20.95	
Totale Risorse Umane						€ 44.36	0.573
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.05	1.0	€ 33.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.05	0.427
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.90	
Prezzo totale						€ 97.92	

Scheda elemento: L.05.30.70.b

Anagrafica

Codice L.05.30.70.b

Descrizione Sezione 20x3 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (45.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.582
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.23	1.0	€ 32.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.23	0.418
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.86	
Prezzo totale						€ 97.46	

Scheda elemento: L.05.30.70.c

Anagrafica

Codice L.05.30.70.c

Descrizione Sezione 30x3 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (4,10%)

m.d'o. € 48.84 (46.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.09	€ 25.78	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.09	€ 23.06	
Totale Risorse Umane						€ 48.84	0.589
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.12	1.0	€ 34.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.12	0.411
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.54	
Prezzo totale						€ 104.94	

Scheda elemento: L.05.30.70.d

Anagrafica

Codice L.05.30.70.d

Descrizione Sezione 40x3 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (4,10%)

m.d'o. € 53.77 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.597
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 40x3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 36.33	1.0	€ 36.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.33	0.403
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.36	
Prezzo totale						€ 113.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.30.80.a

Anagrafica

Codice L.05.30.80.a

Descrizione Diametro 8 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 44.36 (45.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.99	€ 23.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.99	€ 20.95	
Totale Risorse Umane						€ 44.36	0.581
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 31.98	1.0	€ 31.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.98	0.419
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.78	
Prezzo totale						€ 96.57	

Scheda elemento: L.05.30.80.b

Anagrafica							
Codice L.05.30.80.b							
Descrizione Diametro 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,5 (4,10%)					
m.d'o.		€ 47.95 (46.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.07	€ 25.31	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.07	€ 22.64	
Totale Risorse Umane						€ 47.95	0.588
3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 33.54	1.0	€ 33.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.54	0.412
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.37	
Prezzo totale						€ 103.08	

Scheda elemento: L.05.40.10.a

Anagrafica

Codice L.05.40.10.a

Descrizione Unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (10.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.131
3	Unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 77.02	1.0	€ 77.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 77.02	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.20	
Prezzo totale						€ 112.17	

Scheda elemento: L.05.40.10.b

Anagrafica

Codice L.05.40.10.b

Descrizione Tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,43 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (6.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.081
3	Tripolare prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 213.03	1.0	€ 213.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 213.03	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.66	
Prezzo totale						€ 293.29	

Scheda elemento: L.05.40.20.a

Anagrafica							
Codice L.05.40.20.a							
Descrizione Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.38 (6.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.078
3	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.53	1.0	€ 63.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.53	0.922
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.92	
Prezzo totale						€ 87.17	

Scheda elemento: L.05.40.30.a

Anagrafica

Codice L.05.40.30.a

Descrizione Tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (10.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.129
3	tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.69	1.0	€ 78.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.69	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.39	
Prezzo totale						€ 114.28	

Scheda elemento: L.05.40.30.b

Anagrafica

Codice L.05.40.30.b

Descrizione Tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 11.65 (10.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.129
3	tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.69	1.0	€ 78.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.69	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.39	
Prezzo totale						€ 114.28	

Scheda elemento: L.05.40.40.a

Anagrafica							
Codice L.05.40.40.a							
Descrizione Bobina di disaccoppiamento							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (13.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.166
3	Bobina di disaccoppiamento	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.24	1.0	€ 56.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.24	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.76	
Prezzo totale						€ 85.32	

Scheda elemento: L.05.40.50.a

Anagrafica							
Codice L.05.40.50.a							
Descrizione Bipolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 14.34 (22.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.32	€ 7.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.32	€ 6.77	
Totale Risorse Umane						€ 14.34	0.288
3	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.38	1.0	€ 35.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.38	0.712
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.72	
Prezzo totale						€ 62.90	

Scheda elemento: L.05.40.50.b

Anagrafica							
Codice L.05.40.50.b							
Descrizione Tetrapolare							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)							
m.d'o. € 24.65 (24.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.55	€ 13.01	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.55	€ 11.64	
Totale Risorse Umane						€ 24.65	0.313
3	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.11	1.0	€ 54.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.11	0.687
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.06	
Prezzo totale						€ 99.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.40.60.a

Anagrafica

Codice L.05.40.60.a

Descrizione Tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.200
3	tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.63	1.0	€ 37.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	

Scheda elemento: L.05.40.60.b

Anagrafica

Codice L.05.40.60.b

Descrizione Tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.200
3	tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.63	1.0	€ 37.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.40.60.c

Anagrafica

Codice L.05.40.60.c

Descrizione Tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (17.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.226
3	tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.68	1.0	€ 33.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.68	0.774
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.01	
Prezzo totale						€ 55.08	

Scheda elemento: L.05.40.60.d

Anagrafica							
Codice L.05.40.60.d							
Descrizione Tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)							
m.d'o. € 9.41 (15.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.200
3	tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.63	1.0	€ 37.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	

Scheda elemento: L.05.40.60.e

Anagrafica

Codice L.05.40.60.e

Descrizione Tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.200
3	tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.63	1.0	€ 37.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	

Scheda elemento: L.05.40.60.f

Anagrafica

Codice L.05.40.60.f

Descrizione Tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.200
3	tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.63	1.0	€ 37.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.63	0.800
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	

Scheda elemento: L.05.40.70.a

Anagrafica							
Codice L.05.40.70.a							
Descrizione Tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.41 (15.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.191
3	tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.84	1.0	€ 39.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.84	0.809
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.30	

Scheda elemento: L.05.40.70.b

Anagrafica							
Codice L.05.40.70.b							
Descrizione Tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.86 (18.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.239
3	tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 31.4	1.0	€ 31.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.40	0.761
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.75	
Prezzo totale						€ 52.20	

Scheda elemento: L.05.40.70.c

Anagrafica

Codice L.05.40.70.c

Descrizione Tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.191
3	tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.84	1.0	€ 39.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.84	0.809
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.30	

Scheda elemento: L.05.40.70.d

Anagrafica

Codice L.05.40.70.d

Descrizione Tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di protezione < 2 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 9.41 (15.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.191
3	tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.84	1.0	€ 39.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.84	0.809
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.66	
Prezzo totale						€ 62.30	

Scheda elemento: L.05.40.80.a

Anagrafica							
Codice L.05.40.80.a							
Descrizione Su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.86 (13.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.167
3	in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 Vc.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.29	1.0	€ 49.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.29	0.833
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.80	
Prezzo totale						€ 74.82	

Scheda elemento: L.05.40.80.b

Anagrafica							
Codice L.05.40.80.b							
Descrizione Su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.41 (11.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.21	€ 4.97	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.21	€ 4.44	
Totale Risorse Umane						€ 9.41	0.142
3	in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 Vc.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.8	1.0	€ 56.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.80	0.858
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.61	
Prezzo totale						€ 83.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.40.80.c

Anagrafica							
Codice L.05.40.80.c							
Descrizione Su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (11.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.151
3	in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA	Prodotti da costruzione	cad	€ 50.26	1.0	€ 50.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.26	0.849
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.81	
Prezzo totale						€ 74.91	

Scheda elemento: L.05.40.85.a

Anagrafica

Codice L.05.40.85.a

Descrizione Scaricatore di sovratensione bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,04 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.080
3	Scaricatore di sovratensione bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.07	1.0	€ 155.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.07	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.38	
Prezzo totale						€ 213.17	

Scheda elemento: L.05.40.85.a

Anagrafica

Codice L.05.40.85.a

Descrizione Scaricatore di sovratensione bipolare

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,04 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.080
3	Scaricatore di sovratensione bipolare	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.07	1.0	€ 155.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.07	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.38	
Prezzo totale						€ 213.17	

Scheda elemento: L.05.40.90.a

Anagrafica

Codice L.05.40.90.a

Descrizione Su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (10.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.129
3	in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.25	1.0	€ 60.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.25	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.96	
Prezzo totale						€ 87.55	

Scheda elemento: L.05.40.90.b

Anagrafica							
Codice L.05.40.90.b							
Descrizione Su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280 V							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (8.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.105
3	in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280 V c.a./V c.c., livello di protezione < 1,1 kV	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.41	1.0	€ 49.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.41	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.86	

Scheda elemento: L.05.40.95.a

Anagrafica

Codice L.05.40.95.a

Descrizione Corrente nominale 16 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (3.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.050
3	Scaricatore di sovratensione bipolare corrente nominale 16 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.27	1.0	€ 34.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.27	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.15	
Prezzo totale						€ 45.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.40.95.b

Anagrafica

Codice L.05.40.95.b

Descrizione Corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 1.80 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.036
3	Scaricatore di sovratensione bipolare corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.47	1.0	€ 48.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.47	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.78	
Prezzo totale						€ 63.59	

Scheda elemento: L.05.40.95.c

Anagrafica

Codice L.05.40.95.c

Descrizione Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, adattatore a

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (4,10%)

m.d'o. € 2.24 (1.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.05	€ 1.18	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.05	€ 1.06	
Totale Risorse Umane						€ 2.24	0.023
3	Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D, adattatore a presa multipla (5 prese), per alimentazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.62	1.0	€ 93.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.62	0.977
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.02	
Prezzo totale						€ 121.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.05.40.95.d

Anagrafica

Codice L.05.40.95.d

Descrizione Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete adattatore per presa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (5.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.064
3	Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete adattatore a presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente n	Prodotti da costruzione	cad	€ 71.95	1.0	€ 71.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.95	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.84	
Prezzo totale						€ 97.25	

Scheda elemento: L.06.10.10.a

Anagrafica

Codice L.06.10.10.a

Descrizione Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (48.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.612
3	Tube portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.55	1.0	€ 2.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.55	0.388
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.33	

Scheda elemento: L.06.10.10.b

Anagrafica

Codice L.06.10.10.b

Descrizione Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (51.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.653
3	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.62	1.0	€ 2.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.62	0.347
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.10.c

Anagrafica

Codice L.06.10.10.c

Descrizione Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (49.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.629
3	Tube portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.44	1.0	€ 3.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.44	0.371
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.71	

Scheda elemento: L.06.10.10.d

Anagrafica

Codice L.06.10.10.d

Descrizione Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (48.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.611
3	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.28	1.0	€ 4.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.28	0.389
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 13.92	

Scheda elemento: L.06.10.10.e

Anagrafica

Codice L.06.10.10.e

Descrizione Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 7.62 (47.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.17	€ 4.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.17	€ 3.60	
Totale Risorse Umane						€ 7.62	0.603
3	Tube portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.02	1.0	€ 5.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.02	0.397
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
Prezzo totale						€ 15.99	

Scheda elemento: L.06.10.10.f

Anagrafica

Codice L.06.10.10.f

Descrizione Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (46.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.586
3	Tube portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.33	1.0	€ 6.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.33	0.414
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.76	
Prezzo totale						€ 19.34	

Scheda elemento: L.06.10.10.g

Anagrafica

Codice L.06.10.10.g

Descrizione Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (45.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.575
3	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 8.27	1.0	€ 8.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.27	0.425
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.24	
Prezzo totale						€ 24.63	

Scheda elemento: L.06.10.10.h

Anagrafica							
Codice L.06.10.10.h							
Descrizione Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)							
m.d'o. € 13.89 (44.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.31	€ 7.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.31	€ 6.56	
Totale Risorse Umane						€ 13.89	0.567
3	Tube portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 10.61	1.0	€ 10.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.61	0.433
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 30.99	

Scheda elemento: L.06.10.20.a

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.a							
Descrizione Diametro nominale 1/2"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (24.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.316
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	Prodotti da costruzione	m	€ 11.67	1.0	€ 11.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.67	0.684
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.57	

Scheda elemento: L.06.10.20.b

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.b							
Descrizione Diametro nominale 3/4"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (19.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.250
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	Prodotti da costruzione	m	€ 16.17	1.0	€ 16.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.17	0.750
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.48	
Prezzo totale						€ 27.26	

Scheda elemento: L.06.10.20.c

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.c							
Descrizione Diametro nominale 1"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)							
m.d'o. € 5.38 (11.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.149
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	Prodotti da costruzione	m	€ 30.79	1.0	€ 30.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.79	0.851
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.16	
Prezzo totale						€ 45.76	

Scheda elemento: L.06.10.20.g

Anagrafica

Codice L.06.10.20.g

Descrizione Diametro nominale 1"1/4'

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 8.07 (13.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.18	€ 4.26	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.18	€ 3.81	
Totale Risorse Umane						€ 8.07	0.169
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4	Prodotti da costruzione	m	€ 39.55	1.0	€ 39.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.55	0.831
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.48	
Prezzo totale						€ 60.24	

Scheda elemento: L.06.10.20.h

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.h							
Descrizione Diametro nominale 1"1/2							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (12.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.157
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 48.05	1.0	€ 48.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.05	0.843
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.56	
Prezzo totale						€ 72.12	

Scheda elemento: L.06.10.20.i

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.i							
Descrizione Diametro nominale 2"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)							
m.d'o. € 10.76 (11.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.144
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	Prodotti da costruzione	m	€ 63.78	1.0	€ 63.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.78	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.57	
Prezzo totale						€ 94.29	

Scheda elemento: L.06.10.20.j

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.j							
Descrizione Diametro nominale 2"1/2							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)							
m.d'o. € 13.44 (10.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.136
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 85.1	1.0	€ 85.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.10	0.864
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.33	
Prezzo totale						€ 124.65	

Scheda elemento: L.06.10.20.k

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.k							
Descrizione Diametro nominale 3"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (4,10%)							
m.d'o. € 16.58 (9.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.37	€ 8.75	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.37	€ 7.83	
Totale Risorse Umane						€ 16.58	0.124
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3"	Prodotti da costruzione	m	€ 117.25	1.0	€ 117.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.25	0.876
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.39	
Prezzo totale						€ 169.29	

Scheda elemento: L.06.10.20.I

Anagrafica							
Codice L.06.10.20.I							
Descrizione Diametro nominale 4"							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)							
m.d'o. € 19.27 (9.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.43	€ 10.17	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.43	€ 9.10	
Totale Risorse Umane						€ 19.27	0.124
3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.33	1.0	€ 136.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 136.33	0.876
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.89	
Prezzo totale						€ 196.83	

Scheda elemento: L.06.10.30.a

Anagrafica							
Codice L.06.10.30.a							
Descrizione Diametro 16 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 1.34 (34.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.435
3	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	Prodotti da costruzione	m	€ 1.74	1.0	€ 1.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.74	0.565
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.89	

Scheda elemento: L.06.10.30.b

Anagrafica							
Codice		L.06.10.30.b					
Descrizione		Diametro 20 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.80 (35.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.04	€ 0.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.04	€ 0.85	
Totale Risorse Umane						€ 1.80	0.452
3	Tube elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	Prodotti da costruzione	m	€ 2.18	1.0	€ 2.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.18	0.548
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.04	

Scheda elemento: L.06.10.30.c

Anagrafica							
Codice		L.06.10.30.c					
Descrizione		Diametro 25 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.69 (38.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.494
3	Tube elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	Prodotti da costruzione	m	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.506
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
Prezzo totale						€ 6.90	

Scheda elemento: L.06.10.30.d

Anagrafica

Codice L.06.10.30.d

Descrizione Diametro 32 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (32.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.408
3	Tube elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	Prodotti da costruzione	m	€ 3.9	1.0	€ 3.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.90	0.592
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.34	

Scheda elemento: L.06.10.30.e

Anagrafica							
Codice L.06.10.30.e							
Descrizione Diametro 40 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)							
m.d'o. € 3.14 (30.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.389
3	Tube elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	Prodotti da costruzione	m	€ 4.93	1.0	€ 4.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.93	0.611
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.21	

Scheda elemento: L.06.10.30.f

Anagrafica							
Codice		L.06.10.30.f					
Descrizione		Diametro 50 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (28.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.360
3	Tube elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	Prodotti da costruzione	m	€ 6.37	1.0	€ 6.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.37	0.640
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.14	
Prezzo totale						€ 12.58	

Scheda elemento: L.06.10.40.a

Anagrafica

Codice L.06.10.40.a

Descrizione Diametro nominale 1/2"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (10.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.129
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	Prodotti da costruzione	m	€ 9.06	1.0	€ 9.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.06	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
Prezzo totale						€ 13.16	

Scheda elemento: L.06.10.40.b

Anagrafica							
Codice L.06.10.40.b							
Descrizione Diametro nominale 3/4"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.34 (10.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.129
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	Prodotti da costruzione	m	€ 9.06	1.0	€ 9.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.06	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
Prezzo totale						€ 13.16	

Scheda elemento: L.06.10.40.c

Anagrafica

Codice L.06.10.40.c

Descrizione Diametro nominale 1"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.128
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	Prodotti da costruzione	m	€ 9.14	1.0	€ 9.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.14	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.26	

Scheda elemento: L.06.10.40.d

Anagrafica							
Codice L.06.10.40.d							
Descrizione Diametro nominale 1"1/4							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)							
m.d'o. € 1.34 (5.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.063
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	Prodotti da costruzione	m	€ 19.8	1.0	€ 19.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.80	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.43	
Prezzo totale						€ 26.74	

Scheda elemento: L.06.10.40.e

Anagrafica

Codice L.06.10.40.e

Descrizione Diametro nominale 1"1/2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (4.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.058
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 21.84	1.0	€ 21.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.84	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.67	
Prezzo totale						€ 29.33	

Scheda elemento: L.06.10.40.f

Anagrafica

Codice L.06.10.40.f

Descrizione Diametro nominale 2"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (7.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.096
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	Prodotti da costruzione	m	€ 25.4	1.0	€ 25.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.40	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.53	

Scheda elemento: L.06.10.40.g

Anagrafica

Codice L.06.10.40.g

Descrizione Diametro nominale 2"1/2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (4.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.058
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 43.3	1.0	€ 43.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.30	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.29	
Prezzo totale						€ 58.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.40.h

Anagrafica

Codice L.06.10.40.h

Descrizione Diametro nominale 3"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (7.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.098
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	Prodotti da costruzione	m	€ 53.55	1.0	€ 53.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.55	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.83	
Prezzo totale						€ 75.11	

Scheda elemento: L.06.10.40.i

Anagrafica							
Codice L.06.10.40.i							
Descrizione Diametro nominale 4"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (3.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.042
3	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	Prodotti da costruzione	m	€ 133.97	1.0	€ 133.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.97	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.08	
Prezzo totale						€ 176.84	

Scheda elemento: L.06.10.50.a

Anagrafica

Codice L.06.10.50.a

Descrizione Diametro nominale 1/2"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (16.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.203
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2"	Prodotti da costruzione	m	€ 5.25	1.0	€ 5.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.25	0.797
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.34	

Scheda elemento: L.06.10.50.b

Anagrafica							
Codice L.06.10.50.b							
Descrizione Diametro nominale 3/4"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.34 (17.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.223
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4"	Prodotti da costruzione	m	€ 4.68	1.0	€ 4.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.68	0.777
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
Prezzo totale						€ 7.61	

Scheda elemento: L.06.10.50.c

Anagrafica							
Codice L.06.10.50.c							
Descrizione Diametro nominale 1"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1.34 (11.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.146
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"	Prodotti da costruzione	m	€ 7.83	1.0	€ 7.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.83	0.854
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.50.d

Anagrafica

Codice L.06.10.50.d

Descrizione Diametro nominale 1"1/4

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (7.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.100
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4	Prodotti da costruzione	m	€ 12.11	1.0	€ 12.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.11	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.50.e

Anagrafica

Codice L.06.10.50.e

Descrizione Diametro nominale 1"1/2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 1.34 (7.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.03	€ 0.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.03	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.34	0.096
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 12.69	1.0	€ 12.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.69	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.61	
Prezzo totale						€ 17.74	

Scheda elemento: L.06.10.50.f

Anagrafica

Codice L.06.10.50.f

Descrizione Diametro nominale 2"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.123
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	Prodotti da costruzione	m	€ 19.22	1.0	€ 19.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.22	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.52	
Prezzo totale						€ 27.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.50.g

Anagrafica

Codice L.06.10.50.g

Descrizione Diametro nominale 2"1/2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (8.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.111
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	Prodotti da costruzione	m	€ 21.64	1.0	€ 21.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.64	0.889
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.80	
Prezzo totale						€ 30.78	

Scheda elemento: L.06.10.50.h

Anagrafica

Codice L.06.10.50.h

Descrizione Diametro nominale 3"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 5.82 (13.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.169
3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	Prodotti da costruzione	m	€ 28.61	1.0	€ 28.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.61	0.831
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.96	
Prezzo totale						€ 43.55	

Scheda elemento: L.06.10.60.a

Anagrafica							
Codice L.06.10.60.a							
Descrizione Diametro 65 mm, imbocchi 1/2"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.69 (13.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.168
3	Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.28	1.0	€ 13.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.28	0.832
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.84	
Prezzo totale						€ 20.21	

Scheda elemento: L.06.10.60.b

Anagrafica							
Codice L.06.10.60.b							
Descrizione Diametro 90 mm, imbocchi 1/2"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.69 (12.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.156
3	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.56	1.0	€ 14.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.56	0.844
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.82	

Scheda elemento: L.06.10.60.c

Anagrafica

Codice L.06.10.60.c

Descrizione Diametro 65 mm, imbocchi 3/4"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (13.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.170
3	Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.16	1.0	€ 13.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.16	0.830
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.82	
Prezzo totale						€ 20.05	

Scheda elemento: L.06.10.60.d

Anagrafica

Codice L.06.10.60.d

Descrizione Diametro 90 mm, imbocchi 3/4"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (12.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.158
3	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.33	1.0	€ 14.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.33	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.53	

Scheda elemento: L.06.10.60.e

Anagrafica

Codice L.06.10.60.e

Descrizione Diametro 90 mm, imbocchi 1"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (12.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.153
3	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.88	1.0	€ 14.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.88	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.23	

Scheda elemento: L.06.10.60.f

Anagrafica							
Codice L.06.10.60.f							
Descrizione Diametro 150 mm, imbocchi 1"							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.69 (7.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.096
3	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.4	1.0	€ 25.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.40	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.53	

Scheda elemento: L.06.10.60.g

Anagrafica							
Codice L.06.10.60.g							
Descrizione Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)							
m.d'o. € 2.69 (9.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.120
3	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.8	1.0	€ 19.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.80	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.59	
Prezzo totale						€ 28.45	

Scheda elemento: L.06.10.60.h

Anagrafica

Codice L.06.10.60.h

Descrizione Diametro 150 mm, imbocchi 2"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 2.69 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.06	€ 1.42	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.06	€ 1.27	
Totale Risorse Umane						€ 2.69	0.107
3	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.41	1.0	€ 22.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.41	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.89	
Prezzo totale						€ 31.76	

Scheda elemento: L.06.10.70.a

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.a							
Descrizione Dimensioni 120x120x110 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,19 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (14.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.186
3	Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 25.51	1.0	€ 25.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.51	0.814
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.60	
Prezzo totale						€ 39.63	

Scheda elemento: L.06.10.70.b

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.b							
Descrizione Dimensioni 150x150x120 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (12.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.158
3	Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.99	1.0	€ 30.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.99	0.842
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.23	
Prezzo totale						€ 46.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.10.70.c

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.c							
Descrizione Dimensioni 175x175x130 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)							
m.d'o. € 5.82 (10.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.133
3	Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.04	1.0	€ 38.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.04	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.04	
Prezzo totale						€ 55.48	

Scheda elemento: L.06.10.70.d

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.d							
Descrizione Dimensioni 230x230x145 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,41 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (6.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.088
3	Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 60.17	1.0	€ 60.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.17	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.59	
Prezzo totale						€ 83.48	

Scheda elemento: L.06.10.70.e

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.e							
Descrizione Dimensioni 400x200x200 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,73 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.13 (10.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.137
3	Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 101.9	1.0	€ 101.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.90	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.57	
Prezzo totale						€ 149.30	

Scheda elemento: L.06.10.70.f

Anagrafica

Codice L.06.10.70.f

Descrizione Dimensioni 430x330x200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,36 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (5.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.073
3	Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 204.18	1.0	€ 204.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 204.18	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.34	
Prezzo totale						€ 278.70	

Scheda elemento: L.06.10.70.g

Anagrafica							
Codice L.06.10.70.g							
Descrizione Dimensioni 430x430x270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.40 (10.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.79	€ 18.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.79	€ 16.72	
Totale Risorse Umane						€ 35.40	0.131
3	Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 234.83	1.0	€ 234.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.83	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.08	
Prezzo totale						€ 341.84	

Scheda elemento: L.06.10.70.h

Anagrafica

Codice L.06.10.70.h

Descrizione Dimensioni 640x440x340 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,96 (4,10%)

m.d'o. € 35.40 (5.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.79	€ 18.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.79	€ 16.72	
Totale Risorse Umane						€ 35.40	0.074
3	Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 445.41	1.0	€ 445.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 445.41	0.926
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.29	
Prezzo totale						€ 608.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.a

Anagrafica							
Codice		L.06.20.10.a					
Descrizione		2x1,5 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (27.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.351
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.8	1.0	€ 5.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.80	0.649
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.03	
Prezzo totale						€ 11.31	

Scheda elemento: L.06.20.10.b

Anagrafica

Codice L.06.20.10.b

Descrizione 2x2,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (27.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.346
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.76	1.0	€ 6.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.76	0.654
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.08	

Scheda elemento: L.06.20.10.c

Anagrafica

Codice L.06.20.10.c

Descrizione 2x4 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (24.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.311
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.92	1.0	€ 7.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.92	0.689
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.55	

Scheda elemento: L.06.20.10.d

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.d							
Descrizione 2x6 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)							
m.d'o. € 3.58 (22.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.281
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.18	1.0	€ 9.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.18	0.719
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.47	
Prezzo totale						€ 16.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.e

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.e							
Descrizione 2x10 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)							
m.d'o. € 4.03 (21.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.266
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 11.1	1.0	€ 11.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.10	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.74	
Prezzo totale						€ 19.14	

Scheda elemento: L.06.20.10.f

Anagrafica

Codice L.06.20.10.f

Descrizione 2x16 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (17.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.222
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 14.13	1.0	€ 14.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.13	0.778
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
Prezzo totale						€ 22.97	

Scheda elemento: L.06.20.10.g

Anagrafica

Codice L.06.20.10.g

Descrizione 2x25 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (14.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.186
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 19.6	1.0	€ 19.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.60	0.814
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.77	
Prezzo totale						€ 30.46	

Scheda elemento: L.06.20.10.h

Anagrafica

Codice L.06.20.10.h

Descrizione 3x1,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (28.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.361
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.33	1.0	€ 6.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.33	0.639
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.14	
Prezzo totale						€ 12.54	

Scheda elemento: L.06.20.10.i

Anagrafica

Codice L.06.20.10.i

Descrizione 3x2,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (25.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.325
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.42	1.0	€ 7.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.42	0.675
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 13.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.j

Anagrafica

Codice L.06.20.10.j

Descrizione 3x4 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 3.58 (23.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.297
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.47	1.0	€ 8.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.47	0.703
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.39	
Prezzo totale						€ 15.25	

Scheda elemento: L.06.20.10.k

Anagrafica

Codice L.06.20.10.k

Descrizione 3x6 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (21.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.271
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.82	1.0	€ 10.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.82	0.729
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.71	
Prezzo totale						€ 18.79	

Scheda elemento: L.06.20.10.I

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.I							
Descrizione 3x10 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (20.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.254
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 13.16	1.0	€ 13.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.16	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.32	

Scheda elemento: L.06.20.10.m

Anagrafica

Codice L.06.20.10.m

Descrizione 3x16 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (16.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.215
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 16.4	1.0	€ 16.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.40	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.40	
Prezzo totale						€ 26.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.n

Anagrafica

Codice L.06.20.10.n

Descrizione 3x25 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (12.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.152
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.00	0.848
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.39	
Prezzo totale						€ 37.29	

Scheda elemento: L.06.20.10.o

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.o							
Descrizione 4x1,5 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)							
m.d'o. € 3.58 (25.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.323
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.51	1.0	€ 7.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.51	0.677
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 14.02	

Scheda elemento: L.06.20.10.p

Anagrafica

Codice L.06.20.10.p

Descrizione 4x2,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (25.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.320
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 8.57	1.0	€ 8.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.57	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.45	
Prezzo totale						€ 15.94	

Scheda elemento: L.06.20.10.q

Anagrafica

Codice L.06.20.10.q

Descrizione 4x4 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (21.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.276
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x4 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 10.55	1.0	€ 10.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.55	0.724
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.68	
Prezzo totale						€ 18.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.r

Anagrafica

Codice L.06.20.10.r

Descrizione 4x6 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (19.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.243
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x6 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.56	1.0	€ 12.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.56	0.757
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 20.99	

Scheda elemento: L.06.20.10.s

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.s							
Descrizione 4x10 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (4,10%)							
m.d'o. € 4.03 (16.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.206
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.56	1.0	€ 15.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.56	0.794
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.78	

Scheda elemento: L.06.20.10.t

Anagrafica							
Codice L.06.20.10.t							
Descrizione 4x16 mm ²							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (4,10%)							
m.d'o. € 4.48 (13.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.173
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 21.48	1.0	€ 21.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.48	0.827
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.98	
Prezzo totale						€ 32.83	

Scheda elemento: L.06.20.10.u

Anagrafica

Codice L.06.20.10.u

Descrizione 4x25 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (11.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.143
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 29.59	1.0	€ 29.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.59	0.857
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.97	
Prezzo totale						€ 43.67	

Scheda elemento: L.06.20.10.v

Anagrafica

Codice L.06.20.10.v

Descrizione 7x1,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (4,10%)

m.d'o. € 4.03 (23.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.300
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 7x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.42	1.0	€ 9.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.42	0.700
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.02	

Scheda elemento: L.06.20.10.w

Anagrafica							
Codice		L.06.20.10.w					
Descrizione		7x2,5 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (21.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.271
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 7x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.06	1.0	€ 12.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.06	0.729
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
Prezzo totale						€ 20.92	

Scheda elemento: L.06.20.10.x

Anagrafica

Codice L.06.20.10.x

Descrizione 12x1,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 4.93 (18.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.239
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 12x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.69	1.0	€ 15.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.69	0.761
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.37	
Prezzo totale						€ 26.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.y

Anagrafica

Codice L.06.20.10.y

Descrizione 12x2,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (14.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.179
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 12x2,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 20.54	1.0	€ 20.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.54	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.88	
Prezzo totale						€ 31.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.20.10.z

Anagrafica

Codice L.06.20.10.z

Descrizione 19x1,5 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (11.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.139
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 19x1,5 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.72	1.0	€ 27.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.72	0.861
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.70	
Prezzo totale						€ 40.73	

Scheda elemento: L.06.20.20.a

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.a					
Descrizione		1x10 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (27.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.348
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x10 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 5.88	1.0	€ 5.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.88	0.652
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.04	
Prezzo totale						€ 11.41	

Scheda elemento: L.06.20.20.b

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.b					
Descrizione		1x16 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.14 (25.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.07	€ 1.66	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.07	€ 1.48	
Totale Risorse Umane						€ 3.14	0.321
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x16 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 6.63	1.0	€ 6.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.63	0.679
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.12	
Prezzo totale						€ 12.36	

Scheda elemento: L.06.20.20.c

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.c					
Descrizione		1x25 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3.58 (24.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.08	€ 1.89	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.08	€ 1.69	
Totale Risorse Umane						€ 3.58	0.316
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x25 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 7.76	1.0	€ 7.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.76	0.684
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.30	
Prezzo totale						€ 14.34	

Scheda elemento: L.06.20.20.d

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.d					
Descrizione		1x35 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.03 (23.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.302
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x35 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 9.3	1.0	€ 9.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.30	0.698
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
Prezzo totale						€ 16.86	

Scheda elemento: L.06.20.20.e

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.e					
Descrizione		1x50 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.03 (19.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.249
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x50 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 12.15	1.0	€ 12.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.15	0.751
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.86	
Prezzo totale						€ 20.47	

Scheda elemento: L.06.20.20.f

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.f					
Descrizione		1x70 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.03 (16.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.09	€ 2.13	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.09	€ 1.90	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.211
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x70 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 15.05	1.0	€ 15.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.05	0.789
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
Prezzo totale						€ 24.13	

Scheda elemento: L.06.20.20.g

Anagrafica

Codice L.06.20.20.g

Descrizione 1x95 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (15.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.194
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x95 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 18.67	1.0	€ 18.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.67	0.806
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.66	
Prezzo totale						€ 29.28	

Scheda elemento: L.06.20.20.h

Anagrafica

Codice L.06.20.20.h

Descrizione 1x120 mm²

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (4,10%)

m.d'o. € 4.48 (12.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.160
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x120 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 23.54	1.0	€ 23.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.54	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.22	
Prezzo totale						€ 35.44	

Scheda elemento: L.06.20.20.i

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.i					
Descrizione		1x150 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.48 (10.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.1	€ 2.36	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.1	€ 2.12	
Totale Risorse Umane						€ 4.48	0.138
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x150 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 27.93	1.0	€ 27.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.93	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.00	

Scheda elemento: L.06.20.20.j

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.j					
Descrizione		1x185 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4.93 (10.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.11	€ 2.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.11	€ 2.33	
Totale Risorse Umane						€ 4.93	0.130
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x185 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 33.13	1.0	€ 33.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.13	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
Prezzo totale						€ 48.15	

Scheda elemento: L.06.20.20.k

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.k					
Descrizione		1x240 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.38 (8.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.12	€ 2.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.12	€ 2.54	
Totale Risorse Umane						€ 5.38	0.113
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x240 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 42.22	1.0	€ 42.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.22	0.887
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.47	
Prezzo totale						€ 60.21	

Scheda elemento: L.06.20.20.I

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.I					
Descrizione		1x300 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5.82 (7.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.13	€ 3.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.13	€ 2.75	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.100
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x300 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 52.63	1.0	€ 52.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 52.63	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
Prezzo totale						€ 73.94	

Scheda elemento: L.06.20.20.m

Anagrafica							
Codice		L.06.20.20.m					
Descrizione		1x400 mm ²					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impianti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,47 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (7.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.089
3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x400 mmq	Prodotti da costruzione	m	€ 69.0	1.0	€ 69.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.00	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.71	
Prezzo totale						€ 95.79	

Scheda elemento: L.06.30.10.a

Anagrafica

Codice L.06.30.10.a

Descrizione 100 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (14.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.186
3	Armatatura illuminante per lampade a incandescenza 100 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 48.98	1.0	€ 48.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.98	0.814
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.92	
Prezzo totale						€ 76.13	

Scheda elemento: L.06.30.10.b

Anagrafica							
Codice L.06.30.10.b							
Descrizione 200 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (13.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.167
3	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 200 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.78	1.0	€ 55.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.78	0.833
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.70	
Prezzo totale						€ 84.73	

Scheda elemento: L.06.30.10.c

Anagrafica

Codice L.06.30.10.c

Descrizione 300 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (8.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.109
3	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 300 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 91.15	1.0	€ 91.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.15	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.77	
Prezzo totale						€ 129.47	

Scheda elemento: L.06.30.10.d

Anagrafica							
Codice L.06.30.10.d							
Descrizione 500 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (5.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.073
3	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 500 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.57	1.0	€ 142.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.57	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.68	
Prezzo totale						€ 194.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.30.20.a

Anagrafica							
Codice L.06.30.20.a							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,68 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (13.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.169
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.26	1.0	€ 92.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.26	0.831
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.77	
Prezzo totale						€ 140.51	

Scheda elemento: L.06.30.20.b

Anagrafica

Codice L.06.30.20.b

Descrizione 150/250 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (6.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.088
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.39	1.0	€ 116.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.39	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.67	
Prezzo totale						€ 161.40	

Scheda elemento: L.06.30.20.c

Anagrafica							
Codice L.06.30.20.c							
Descrizione 400 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (8.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.106
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 159.1	1.0	€ 159.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.10	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.46	
Prezzo totale						€ 225.07	

Scheda elemento: L.06.30.30.a

Anagrafica							
Codice L.06.30.30.a							
Descrizione 70 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (4,10%)							
m.d'o. € 22.40 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.193
3	Armatatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.46	1.0	€ 93.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.46	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.32	
Prezzo totale						€ 146.56	

Scheda elemento: L.06.30.30.b

Anagrafica							
Codice L.06.30.30.b							
Descrizione 150/250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (12.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.160
3	Armatatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.58	1.0	€ 117.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.58	0.840
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.10	
Prezzo totale						€ 177.08	

Scheda elemento: L.06.30.30.c

Anagrafica

Codice L.06.30.30.c

Descrizione 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (9.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.124
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.49	1.0	€ 158.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 158.49	0.876
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.80	
Prezzo totale						€ 228.82	

Scheda elemento: L.06.30.40.a

Anagrafica

Codice L.06.30.40.a

Descrizione 50/80 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (12.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.163
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 50/80 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 82.88	1.0	€ 82.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.88	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.39	
Prezzo totale						€ 125.25	

Scheda elemento: L.06.30.40.b

Anagrafica

Codice L.06.30.40.b

Descrizione 125 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (11.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.147
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 125 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.72	1.0	€ 93.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.72	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.63	
Prezzo totale						€ 138.96	

Scheda elemento: L.06.30.40.c

Anagrafica							
Codice L.06.30.40.c							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,82 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.13 (9.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.120
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 117.84	1.0	€ 117.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.84	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.41	
Prezzo totale						€ 169.48	

Scheda elemento: L.06.30.40.d

Anagrafica

Codice L.06.30.40.d

Descrizione 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (7.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.091
3	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 160.59	1.0	€ 160.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.59	0.909
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.32	
Prezzo totale						€ 223.55	

Scheda elemento: L.06.30.50.a

Anagrafica

Codice L.06.30.50.a

Descrizione 1x20 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (19.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.250
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.47	1.0	€ 56.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.47	0.750
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.66	
Prezzo totale						€ 95.24	

Scheda elemento: L.06.30.50.b

Anagrafica

Codice L.06.30.50.b

Descrizione 1x40 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,51 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (18.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.228
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 63.56	1.0	€ 63.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.56	0.772
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.47	
Prezzo totale						€ 104.21	

Scheda elemento: L.06.30.50.c

Anagrafica

Codice L.06.30.50.c

Descrizione 1x65 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (13.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.168
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.2	1.0	€ 93.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.20	0.832
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.88	
Prezzo totale						€ 141.70	

Scheda elemento: L.06.30.50.d

Anagrafica

Codice L.06.30.50.d

Descrizione 2x20 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (10.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.130
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 125.53	1.0	€ 125.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.53	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.60	
Prezzo totale						€ 182.60	

Scheda elemento: L.06.30.50.e

Anagrafica							
Codice L.06.30.50.e							
Descrizione 2x40 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (9.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.122
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 135.63	1.0	€ 135.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 135.63	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.76	
Prezzo totale						€ 195.38	

Scheda elemento: L.06.30.50.f

Anagrafica

Codice L.06.30.50.f

Descrizione 2x65 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,32 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (6.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.088
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 195.27	1.0	€ 195.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.27	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.62	
Prezzo totale						€ 270.82	

Scheda elemento: L.06.30.50.g

Anagrafica

Codice L.06.30.50.g

Descrizione 3x20 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (79.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	1.000
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 187.78	0.0	€ 0.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.00	0.000
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.34	

Scheda elemento: L.06.30.50.h

Anagrafica							
Codice L.06.30.50.h							
Descrizione 3x40 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,37 (4,10%)							
m.d'o. € 22.40 (7.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.101
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 200.31	1.0	€ 200.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 200.31	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.61	
Prezzo totale						€ 281.73	

Scheda elemento: L.06.30.50.i

Anagrafica

Codice L.06.30.50.i

Descrizione 3x65 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,89 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.073
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 285.37	1.0	€ 285.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.37	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.39	
Prezzo totale						€ 389.33	

Scheda elemento: L.06.30.50.j

Anagrafica

Codice L.06.30.50.j

Descrizione 1x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (20.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.258
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 54.06	1.0	€ 54.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.06	0.742
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.38	
Prezzo totale						€ 92.19	

Scheda elemento: L.06.30.50.k

Anagrafica

Codice L.06.30.50.k

Descrizione 1x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (18.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.235
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 61.16	1.0	€ 61.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.16	0.765
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.20	
Prezzo totale						€ 101.18	

Scheda elemento: L.06.30.50.I

Anagrafica

Codice L.06.30.50.I

Descrizione 1x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (14.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.181
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.08	1.0	€ 85.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 85.08	0.819
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.95	
Prezzo totale						€ 131.44	

Scheda elemento: L.06.30.50.m

Anagrafica							
Codice L.06.30.50.m							
Descrizione 2x18 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (10.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.135
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.73	1.0	€ 120.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.73	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.05	
Prezzo totale						€ 176.53	

Scheda elemento: L.06.30.50.n

Anagrafica							
Codice L.06.30.50.n							
Descrizione 2x36 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 18.82 (9.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.126
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.82	1.0	€ 130.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.82	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.21	
Prezzo totale						€ 189.30	

Scheda elemento: L.06.30.50.o

Anagrafica

Codice L.06.30.50.o

Descrizione 2x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,22 (4,10%)

m.d'o. € 18.82 (7.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.095
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 178.9	1.0	€ 178.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 178.90	0.905
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.74	
Prezzo totale						€ 250.12	

Scheda elemento: L.06.30.50.p

Anagrafica

Codice L.06.30.50.p

Descrizione 3x18 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (8.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.110
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 180.56	1.0	€ 180.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 180.56	0.890
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.34	
Prezzo totale						€ 256.74	

Scheda elemento: L.06.30.50.q

Anagrafica

Codice L.06.30.50.q

Descrizione 3x36 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,33 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (8.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.104
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 193.09	1.0	€ 193.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 193.09	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.78	
Prezzo totale						€ 272.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.30.50.r

Anagrafica

Codice L.06.30.50.r

Descrizione 3x58 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,74 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (6.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.079
3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 261.0	1.0	€ 261.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 261.00	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.59	
Prezzo totale						€ 358.50	

Scheda elemento: L.06.30.60.a

Anagrafica							
Codice L.06.30.60.a							
Descrizione 250 W							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (4,10%)							
m.d'o. € 22.40 (12.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.164
3	Armatatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.56	1.0	€ 114.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 114.56	0.836
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.75	
Prezzo totale						€ 173.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.30.60.b

Anagrafica

Codice L.06.30.60.b

Descrizione 400 W

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (9.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.125
3	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W	Prodotti da costruzione	cad	€ 157.29	1.0	€ 157.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.29	0.875
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.66	
Prezzo totale						€ 227.30	

Scheda elemento: L.06.40.10.a

Anagrafica

Codice L.06.40.10.a

Descrizione Unipolare da 10 a 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (10.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.133
3	Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10A a 20A	Prodotti da costruzione	cad	€ 64.21	1.0	€ 64.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.21	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.52	
Prezzo totale						€ 93.70	

Scheda elemento: L.06.40.10.b

Anagrafica							
Codice L.06.40.10.b							
Descrizione Bipolare da 10 a 20 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,56 (4,10%)					
m.d'o.		€ 9.86 (8.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.108
3	Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10A a 20A	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.03	1.0	€ 81.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.03	0.892
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.45	
Prezzo totale						€ 114.97	

Scheda elemento: L.06.40.10.c

Anagrafica							
Codice L.06.40.10.c							
Descrizione Tripolare da 10 a 20 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 13.44 (9.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.126
3	Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10A a 20A	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.16	1.0	€ 93.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.16	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.26	
Prezzo totale						€ 134.85	

Scheda elemento: L.06.40.10.d

Anagrafica

Codice L.06.40.10.d

Descrizione Tetrapolare da 10 a 20 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.107
3	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10A a 20A	Prodotti da costruzione	cad	€ 111.97	1.0	€ 111.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.97	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.42	
Prezzo totale						€ 158.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.40.10.e

Anagrafica

Codice L.06.40.10.e

Descrizione Unipolare da 30 a 50 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (10.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.130
3	Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30A a 50A	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.01	1.0	€ 66.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.01	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.73	
Prezzo totale						€ 95.98	

Scheda elemento: L.06.40.10.f

Anagrafica							
Codice L.06.40.10.f							
Descrizione Bipolare da 30 a 50 A							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)							
m.d'o. € 9.86 (8.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.106
3	Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 30A a 50A	Prodotti da costruzione	cad	€ 83.43	1.0	€ 83.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 83.43	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.73	
Prezzo totale						€ 118.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.40.10.g

Anagrafica

Codice L.06.40.10.g

Descrizione Tripolare da 30 a 50 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,69 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (9.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.120
3	Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30A a 50A	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.58	1.0	€ 98.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.58	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.88	
Prezzo totale						€ 141.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: L.06.40.10.h

Anagrafica

Codice L.06.40.10.h

Descrizione Tetrapolare da 30 a 50 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (8.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.102
3	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30A a 50A	Prodotti da costruzione	cad	€ 118.58	1.0	€ 118.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 118.58	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.18	
Prezzo totale						€ 167.00	

Scheda elemento: L.06.40.10.i

Anagrafica

Codice L.06.40.10.i

Descrizione Unipolare 63 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,49 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (9.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.123
3	Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63A	Prodotti da costruzione	cad	€ 70.32	1.0	€ 70.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 70.32	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.22	
Prezzo totale						€ 101.43	

Scheda elemento: L.06.40.10.j

Anagrafica

Codice L.06.40.10.j

Descrizione Bipolare 63 A

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 9.86 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.22	€ 5.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.22	€ 4.66	
Totale Risorse Umane						€ 9.86	0.097
3	Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	Prodotti da costruzione	cad	€ 91.42	1.0	€ 91.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.42	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.65	
Prezzo totale						€ 128.12	