

Scheda elemento: M.01.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.10.a							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 80.66 (8.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.112
3	Gruppo termico a gas PU = kW 14,0 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 595.06	1.0	€ 595.06	
4	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 641.54	0.888
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.05	
Prezzo totale						€ 913.58	

Scheda elemento: M.01.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.10.b							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 80.66 (7.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.091
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 23.3 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 758.42	1.0	€ 758.42	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.90	0.909
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.84	
Prezzo totale						€ 1120.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.01.10.10.c							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,73 (4,10%)					
m.d'o.		€ 80.66 (5.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.074
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 29,0 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 967.35	1.0	€ 967.35	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1013.83	0.926
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 164.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 125.87	
Prezzo totale						€ 1384.53	

Scheda elemento: M.01.10.10.d

Anagrafica

Codice M.01.10.10.d

Descrizione Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,45 (4,10%)

m.d'o. € 80.66 (7.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.091
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico a gas PU = kW 23.3 accensione piezoelettrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 758.42	1.0	€ 758.42	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 804.90	0.909
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.84	
Prezzo totale						€ 1120.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.20.a							
Descrizione Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,51 (4,10%)					
m.d'o.		€ 98.58 (6.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.081
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 29.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1057.47	1.0	€ 1057.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1123.00	0.919
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 183.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 140.48	
Prezzo totale						€ 1545.30	

Scheda elemento: M.01.10.30.a

Anagrafica

Codice M.01.10.30.a

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,22 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (8.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.106
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 9.3 PA =13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 712.85	1.0	€ 712.85	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 759.33	0.894
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.63	
Prezzo totale						€ 1073.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.30.b							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (8.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.103
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 14.0 PA = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 736.37	1.0	€ 736.37	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 782.85	0.897
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.87	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.33	
Prezzo totale						€ 1103.67	

Scheda elemento: M.01.10.30.c

Anagrafica

Codice M.01.10.30.c

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,73 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (7.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.096
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 23.3 PA = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 795.26	1.0	€ 795.26	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 841.74	0.904
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 139.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.11	
Prezzo totale						€ 1178.17	

Scheda elemento: M.01.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.01.10.30.d							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,21 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (6.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.076
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 29.0 PA =16 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1035.48	1.0	€ 1035.48	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1081.96	0.924
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 175.74	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 134.73	
Prezzo totale						€ 1482.05	

Scheda elemento: M.01.10.30.e

Anagrafica

Codice M.01.10.30.e

Descrizione Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,66 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (5.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.072
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
4	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 38.4 PA = 20 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1110.24	1.0	€ 1110.24	
5	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.36	1.0	€ 19.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1156.72	0.928
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 186.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 143.33	
Prezzo totale						€ 1576.62	

Scheda elemento: M.01.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.01.10.40.a							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 107.54 (6.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.081
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato PA = kW 23.3 PU = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1150.16	1.0	€ 1150.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1215.69	0.919
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 198.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 152.17	
Prezzo totale						€ 1673.88	

Scheda elemento: M.01.10.40.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.40.b							
Descrizione Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 107.54 (6.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.081
3	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.41	1.0	€ 38.41	
4	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	Prodotti da costruzione	cad	€ 27.12	1.0	€ 27.12	
5	Gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato PA = kW 23.3 PU = 13 l/min	Prodotti da costruzione	cad	€ 1150.16	1.0	€ 1150.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1215.69	0.919
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 198.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 152.17	
Prezzo totale						€ 1673.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.a

Anagrafica

Codice M.01.10.50.a

Descrizione Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,74 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (7.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.095
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 62.9, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1218.29	1.0	€ 1218.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1218.29	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 1421.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 213.17	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 163.43	
Prezzo totale						€ 1797.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.b							
Descrizione Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,3 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (6.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.080
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 78.7, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1471.77	1.0	€ 1471.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1471.77	0.879
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 1674.63	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 251.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 192.58	
Prezzo totale						€ 2118.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.c

Anagrafica

Codice M.01.10.50.c

Descrizione Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,43 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (5.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.072
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 94.3, D = mm 180	Prodotti da costruzione	cad	€ 1655.62	1.0	€ 1655.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1655.62	0.891
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 1858.48	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 278.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 213.72	
Prezzo totale						€ 2350.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.d

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.d							
Descrizione Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,46 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (4.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.057
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 105.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2148.8	1.0	€ 2148.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2148.80	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 2351.66	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 352.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 270.44	
Prezzo totale						€ 2974.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.e

Anagrafica							
Codice M.01.10.50.e							
Descrizione Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,59 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (5.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.071
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 136.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2286.52	1.0	€ 2286.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2286.52	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 2534.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 380.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 291.43	
Prezzo totale						€ 3205.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.f

Anagrafica

Codice M.01.10.50.f

Descrizione Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,99 (4,10%)

m.d'o. € 179.24 (5.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.065
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 153.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2514.95	1.0	€ 2514.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2514.95	0.910
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 2762.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 414.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 317.70	
Prezzo totale						€ 3494.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.50.g

Anagrafica

Codice M.01.10.50.g

Descrizione Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,15 (4,10%)

m.d'o. € 179.24 (4.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.061
3	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 170.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 2703.91	1.0	€ 2703.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2703.91	0.916
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 2951.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 442.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 339.43	
Prezzo totale						€ 3733.75	

Scheda elemento: M.01.10.60.a

Anagrafica

Codice M.01.10.60.a

Descrizione Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 21,09 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (8.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.105
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 173.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 2978.91	1.0	€ 2978.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2978.91	0.869
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 3428.63	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 514.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 394.29	
Prezzo totale						€ 4337.21	

Scheda elemento: M.01.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.b							
Descrizione Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 22,87 (4,10%)							
m.d'o. € 358.48 (7.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.096
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 184.0, D = mm 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 3268.73	1.0	€ 3268.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3268.73	0.879
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 3718.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 557.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 427.62	
Prezzo totale						€ 4703.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.c

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.c							
Descrizione Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 24,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 358.48 (7.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.090
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 216.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 3522.75	1.0	€ 3522.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3522.75	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 3972.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 595.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 456.83	
Prezzo totale						€ 5025.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.d

Anagrafica

Codice M.01.10.60.d

Descrizione Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,2 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (6.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.084
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 237.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 3810.58	1.0	€ 3810.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3810.58	0.894
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 4260.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 639.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 489.94	
Prezzo totale						€ 5389.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.e

Anagrafica

Codice M.01.10.60.e

Descrizione Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,38 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (6.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.078
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 259.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 4164.41	1.0	€ 4164.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4164.41	0.903
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 4614.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 692.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 530.63	
Prezzo totale						€ 5836.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.f

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.f							
Descrizione Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 31,28 (4,10%)							
m.d'o. € 358.48 (5.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.070
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 282.0, D = mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 4636.56	1.0	€ 4636.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4636.56	0.912
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 5086.28	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 762.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 584.92	
Prezzo totale						€ 6434.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.g

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.g							
Descrizione Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 32,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 358.48 (5.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.069
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 304.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 4759.98	1.0	€ 4759.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4759.98	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 5209.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 781.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 599.12	
Prezzo totale						€ 6590.28	

Scheda elemento: M.01.10.60.h

Anagrafica

Codice M.01.10.60.h

Descrizione Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 35,67 (4,10%)

m.d'o. € 537.72 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.093
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 326.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 5080.57	1.0	€ 5080.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5080.57	0.876
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 5800.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 870.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 667.09	
Prezzo totale						€ 7337.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.i

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.i							
Descrizione Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 38,47 (4,10%)							
m.d'o. € 537.72 (6.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.086
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 348.0, D = mm 350	Prodotti da costruzione	cad	€ 5534.78	1.0	€ 5534.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5534.78	0.885
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 6254.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 938.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 719.32	
Prezzo totale						€ 7912.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.j

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.j							
Descrizione Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 49,71 (4,10%)							
m.d'o. € 537.72 (5.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.067
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 355.0, D = mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 7361.94	1.0	€ 7361.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7361.94	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 8082.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1212.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 929.45	
Prezzo totale						€ 10223.91	

Scheda elemento: M.01.10.60.k

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.k							
Descrizione Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 60,45 (4,10%)							
m.d'o. € 537.72 (4.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.055
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 387.0, D = mm 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 9109.25	1.0	€ 9109.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9109.25	0.927
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 9829.45	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1474.42	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1130.39	
Prezzo totale						€ 12434.26	

Scheda elemento: M.01.10.60.I

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.I							
Descrizione Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 56,71 (4,10%)							
m.d'o. € 716.96 (6.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.078
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 422.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 8321.65	1.0	€ 8321.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8321.65	0.902
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 9221.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1383.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1060.42	
Prezzo totale						€ 11664.67	

Scheda elemento: M.01.10.60.m

Anagrafica

Codice M.01.10.60.m

Descrizione Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 59,25 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (5.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.074
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 454.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 8734.4	1.0	€ 8734.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8734.40	0.907
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 9633.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1445.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1107.89	
Prezzo totale						€ 12186.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.n

Anagrafica

Codice M.01.10.60.n

Descrizione Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 62,2 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (5.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.071
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 487.0, D = mm 450	Prodotti da costruzione	cad	€ 9214.25	1.0	€ 9214.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9214.25	0.911
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 10113.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1517.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1163.07	
Prezzo totale						€ 12793.81	

Scheda elemento: M.01.10.60.o

Anagrafica

Codice M.01.10.60.o

Descrizione Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 64,95 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.068
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 522.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 9660.79	1.0	€ 9660.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9660.79	0.915
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 10560.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1584.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1214.43	
Prezzo totale						€ 13358.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.p

Anagrafica

Codice M.01.10.60.p

Descrizione Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 68,51 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (5.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.064
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 555.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 10241.0	1.0	€ 10241.00	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.919
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 11140.44	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1671.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1281.15	
Prezzo totale						€ 14092.66	

Scheda elemento: M.01.10.60.q

Anagrafica

Codice M.01.10.60.q

Descrizione Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 75,74 (4,10%)

m.d'o. € 896.20 (5.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.073
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 619.0, D = mm 500	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11054.22	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.898
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 12315.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1847.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1416.27	
Prezzo totale						€ 15578.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.r

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.r							
Descrizione Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 83,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 896.20 (5.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.066
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 652.0, D = mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 12319.63	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.907
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 13580.79	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2037.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1561.79	
Prezzo totale						€ 17179.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.01.10.60.s

Anagrafica							
Codice M.01.10.60.s							
Descrizione Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 89,96 (4,10%)					
m.d'o.		€ 896.20 (4.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.061
3	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 686.0, D = mm 600	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13366.35	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 14627.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2194.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1682.16	
Prezzo totale						€ 18503.80	

Scheda elemento: M.02.10.10.a

Anagrafica

Codice M.02.10.10.a

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,26 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (15.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.194
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 27.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 490.6	1.0	€ 490.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 490.60	0.707
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.099
Totale Parziale (TP)						€ 693.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.75	
Prezzo totale						€ 877.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.b							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 31.6 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.43 (14.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.178
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 31.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 553.61	1.0	€ 553.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 553.61	0.732
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 756.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.99	
Prezzo totale						€ 956.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.c

Anagrafica

Codice M.02.10.10.c

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 44.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,23 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (12.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.158
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 44.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 646.79	1.0	€ 646.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 646.79	0.761
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.081
Totale Parziale (TP)						€ 849.65	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.71	
Prezzo totale						€ 1074.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.d

Anagrafica

Codice M.02.10.10.d

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 53.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,66 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (11.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.146
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 53.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 716.94	1.0	€ 716.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 716.94	0.779
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 919.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.78	
Prezzo totale						€ 1163.55	

Scheda elemento: M.02.10.10.e

Anagrafica

Codice M.02.10.10.e

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 62.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,13 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (10.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.135
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 62.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 794.29	1.0	€ 794.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 794.29	0.797
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 997.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 149.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.67	
Prezzo totale						€ 1261.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.f							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 70.9 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,58 (4,10%)					
m.d'o.		€ 134.43 (9.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.126
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 70.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 866.96	1.0	€ 866.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 866.96	0.810
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 1069.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 160.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 123.03	
Prezzo totale						€ 1353.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.g

Anagrafica

Codice M.02.10.10.g

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 79.1 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,2 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (9.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.115
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 79.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 967.86	1.0	€ 967.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 967.86	0.827
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 1170.72	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 175.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 134.63	
Prezzo totale						€ 1480.96	

Scheda elemento: M.02.10.10.h

Anagrafica

Codice M.02.10.10.h

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 86.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,4 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (7.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.098
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 86.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1162.98	1.0	€ 1162.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1162.98	0.851
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	1.5	€ 68.43	
Totale Attrezzature						€ 68.43	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 1365.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 204.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 157.07	
Prezzo totale						€ 1727.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.i							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 106.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,23 (4,10%)					
m.d'o.		€ 188.20 (8.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.113
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 106.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1384.21	1.0	€ 1384.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1384.21	0.832
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 1663.65	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 249.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 191.32	
Prezzo totale						€ 2104.52	

Scheda elemento: M.02.10.10.j

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.j							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 120.9 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 11,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 188.20 (8.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.103
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 120.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 1555.25	1.0	€ 1555.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1555.25	0.848
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	2.0	€ 91.24	
Totale Attrezzature						€ 91.24	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 1834.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 275.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 210.99	
Prezzo totale						€ 2320.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.k

Anagrafica

Codice M.02.10.10.k

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 138.4 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,79 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (12.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.160
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 138.4	Prodotti da costruzione	cad	€ 1746.27	1.0	€ 1746.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1746.27	0.779
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.061
Totale Parziale (TP)						€ 2241.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 336.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 257.79	
Prezzo totale						€ 2835.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.I							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 157.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 358.48 (11.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.149
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 157.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1913.21	1.0	€ 1913.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1913.21	0.794
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 2408.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 361.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 276.98	
Prezzo totale						€ 3046.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.m

Anagrafica

Codice M.02.10.10.m

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 182.6 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,6 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (10.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.133
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 182.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 2204.6	1.0	€ 2204.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2204.60	0.817
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 2699.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 404.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 310.49	
Prezzo totale						€ 3415.42	

Scheda elemento: M.02.10.10.n

Anagrafica

Codice M.02.10.10.n

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 202.3 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,18 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (9.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.121
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 202.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 2460.14	1.0	€ 2460.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2460.14	0.832
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 2955.48	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 443.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 339.88	
Prezzo totale						€ 3738.68	

Scheda elemento: M.02.10.10.o

Anagrafica

Codice M.02.10.10.o

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 222.1 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,55 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (8.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.113
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 222.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 2683.43	1.0	€ 2683.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2683.43	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.043
Totale Parziale (TP)						€ 3178.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 476.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 365.56	
Prezzo totale						€ 4021.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.p

Anagrafica

Codice M.02.10.10.p

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 244.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 29,32 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (5.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.075
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 244.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 4271.44	1.0	€ 4271.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4271.44	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 4766.78	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 715.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 548.18	
Prezzo totale						€ 6029.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.q

Anagrafica

Codice M.02.10.10.q

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 279.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 31,81 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (5.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.069
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 279.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 4676.99	1.0	€ 4676.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4676.99	0.904
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 5172.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 775.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 594.82	
Prezzo totale						€ 6543.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.r

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.r							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 314.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 36,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 537.72 (7.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.091
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 314.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 5158.41	1.0	€ 5158.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5158.41	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 5878.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 881.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 676.04	
Prezzo totale						€ 7436.44	

Scheda elemento: M.02.10.10.s

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.s							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 348.8 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 39,21 (4,10%)							
m.d'o. € 537.72 (6.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.084
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 348.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 5654.62	1.0	€ 5654.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5654.62	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 6374.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 956.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 733.10	
Prezzo totale						€ 8064.14	

Scheda elemento: M.02.10.10.t

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.t							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 384.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 42,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 537.72 (6.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.078
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 384.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 6153.42	1.0	€ 6153.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6153.42	0.895
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 6873.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1031.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 790.47	
Prezzo totale						€ 8695.13	

Scheda elemento: M.02.10.10.u

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.u							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 418.6 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 46,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 716.96 (7.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.095
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 418.6	Prodotti da costruzione	cad	€ 6645.56	1.0	€ 6645.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6645.56	0.881
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 7545.00	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1131.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 867.67	
Prezzo totale						€ 9544.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.v

Anagrafica

Codice M.02.10.10.v

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 454.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 49,83 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.088
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 454.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7203.24	1.0	€ 7203.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7203.24	0.889
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 8102.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1215.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 931.81	
Prezzo totale						€ 10249.89	

Scheda elemento: M.02.10.10.w

Anagrafica

Codice M.02.10.10.w

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 465.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 49,9 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (6.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.088
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 465.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7214.49	1.0	€ 7214.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7214.49	0.889
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 8113.93	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1217.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 933.10	
Prezzo totale						€ 10264.12	

Scheda elemento: M.02.10.10.x

Anagrafica

Codice M.02.10.10.x

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 523.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 55,7 (4,10%)

m.d'o. € 896.20 (7.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.099
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 523.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 7796.24	1.0	€ 7796.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7796.24	0.861
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 9057.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1358.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1041.60	
Prezzo totale						€ 11457.61	

Scheda elemento: M.02.10.10.y

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.y							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 581.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 60,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 896.20 (7.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.092
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 581.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 8502.92	1.0	€ 8502.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8502.92	0.871
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 9764.08	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1464.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1122.87	
Prezzo totale						€ 12351.56	

Scheda elemento: M.02.10.10.z

Anagrafica

Codice M.02.10.10.z

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 639.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 64,89 (4,10%)

m.d'o. € 896.20 (6.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	20.0	€ 473.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
Totale Risorse Umane						€ 896.20	0.085
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 639.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 9289.52	1.0	€ 9289.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9289.52	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 10550.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1582.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1213.33	
Prezzo totale						€ 13346.61	

Scheda elemento: M.02.10.10.z1

Anagrafica

Codice M.02.10.10.z1

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 697.0 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 71,8 (4,10%)

m.d'o. € 1075.44 (7.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	24.0	€ 567.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
Totale Risorse Umane						€ 1075.44	0.092
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 697.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10233.86	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.877
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 11674.26	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1751.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1342.54	
Prezzo totale						€ 14767.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.10.z2

Anagrafica							
Codice M.02.10.10.z2							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 755.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 76,52 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1075.44 (6.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	24.0	€ 567.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
Totale Risorse Umane						€ 1075.44	0.086
3	Generatore di calore in ghisa PU = kW 755.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11002.52	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.884
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 12442.92	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1866.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1430.94	
Prezzo totale						€ 15740.30	

Scheda elemento: M.02.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.a							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,86 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (7.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.093
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 93.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1612.07	1.0	€ 1612.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1612.07	0.836
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.071
Totale Parziale (TP)						€ 1928.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 289.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 221.74	
Prezzo totale						€ 2439.14	

Scheda elemento: M.02.10.20.b

Anagrafica

Codice M.02.10.20.b

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 116.3 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,2 (4,10%)

m.d'o. € 179.24 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.090
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 116.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 1667.91	1.0	€ 1667.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1667.91	0.841
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 1984.01	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 297.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 228.16	
Prezzo totale						€ 2509.77	

Scheda elemento: M.02.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.c							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 151.2 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,0 (4,10%)							
m.d'o. € 268.86 (8.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.110
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 151.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 2032.55	1.0	€ 2032.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2032.55	0.834
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	3.0	€ 136.86	
Totale Attrezzature						€ 136.86	0.056
Totale Parziale (TP)						€ 2438.27	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 365.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 280.40	
Prezzo totale						€ 3084.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.20.d

Anagrafica

Codice M.02.10.20.d

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 232.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,8 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (9.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.124
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 232,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 2352.59	1.0	€ 2352.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2352.59	0.813
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 2893.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 434.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 332.76	
Prezzo totale						€ 3660.34	

Scheda elemento: M.02.10.20.e

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.e							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 290.8 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,66 (4,10%)							
m.d'o. € 358.48 (8.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.112
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 290.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 2655.23	1.0	€ 2655.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2655.23	0.831
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 3196.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 479.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 367.56	
Prezzo totale						€ 4043.18	

Scheda elemento: M.02.10.20.f

Anagrafica

Codice M.02.10.20.f

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 348.9 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,63 (4,10%)

m.d'o. € 537.72 (11.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.146
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 348.9	Prodotti da costruzione	cad	€ 2959.95	1.0	€ 2959.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2959.95	0.804
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.050
Totale Parziale (TP)						€ 3680.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 552.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 423.22	
Prezzo totale						€ 4655.39	

Scheda elemento: M.02.10.20.g

Anagrafica

Codice M.02.10.20.g

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 407.1 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 25,22 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (13.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.175
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 407.1	Prodotti da costruzione	cad	€ 3200.66	1.0	€ 3200.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3200.66	0.781
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 4100.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 615.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 471.51	
Prezzo totale						€ 5186.63	

Scheda elemento: M.02.10.20.h

Anagrafica

Codice M.02.10.20.h

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 465.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,05 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (12.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.157
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 465.2	Prodotti da costruzione	cad	€ 3661.53	1.0	€ 3661.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3661.53	0.803
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 4560.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 684.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 524.51	
Prezzo totale						€ 5769.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.20.i

Anagrafica

Codice M.02.10.20.i

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 523.3 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 29,99 (4,10%)

m.d'o. € 716.96 (11.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	16.0	€ 378.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	16.0	€ 338.56	
Totale Risorse Umane						€ 716.96	0.147
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 523.3	Prodotti da costruzione	cad	€ 3976.99	1.0	€ 3976.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3976.99	0.816
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	4.0	€ 182.48	
Totale Attrezzature						€ 182.48	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 4876.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 731.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 560.79	
Prezzo totale						€ 6168.68	

Scheda elemento: M.02.10.20.j

Anagrafica

Codice M.02.10.20.j

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 581.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 34,49 (4,10%)

m.d'o. € 985.82 (13.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	22.0	€ 520.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	22.0	€ 465.52	
Totale Risorse Umane						€ 985.82	0.176
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 581.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 4256.56	1.0	€ 4256.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4256.56	0.759
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 5607.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 841.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 644.84	
Prezzo totale						€ 7093.28	

Scheda elemento: M.02.10.20.k

Anagrafica

Codice M.02.10.20.k

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 697.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 38,14 (4,10%)

m.d'o. € 985.82 (12.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	22.0	€ 520.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	22.0	€ 465.52	
Totale Risorse Umane						€ 985.82	0.159
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 697.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 4850.6	1.0	€ 4850.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4850.60	0.782
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 6201.38	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 930.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 713.16	
Prezzo totale						€ 7844.75	

Scheda elemento: M.02.10.20.I

Anagrafica

Codice M.02.10.20.I

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 790.8 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 40,91 (4,10%)

m.d'o. € 985.82 (11.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	22.0	€ 520.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	22.0	€ 465.52	
Totale Risorse Umane						€ 985.82	0.148
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 790.8	Prodotti da costruzione	cad	€ 5301.78	1.0	€ 5301.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5301.78	0.797
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 6652.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 997.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 765.04	
Prezzo totale						€ 8415.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.02.10.20.m

Anagrafica

Codice M.02.10.20.m

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 930.4 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 46,46 (4,10%)

m.d'o. € 1075.44 (11.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	24.0	€ 567.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
Totale Risorse Umane						€ 1075.44	0.142
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 930.4	Prodotti da costruzione	cad	€ 6114.46	1.0	€ 6114.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6114.46	0.809
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 7554.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1133.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 868.81	
Prezzo totale						€ 9556.90	

Scheda elemento: M.02.10.20.n

Anagrafica

Codice M.02.10.20.n

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1046.7 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 48,91 (4,10%)

m.d'o. € 1075.44 (10.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	24.0	€ 567.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
Totale Risorse Umane						€ 1075.44	0.135
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1046.7	Prodotti da costruzione	cad	€ 6512.4	1.0	€ 6512.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6512.40	0.819
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 7952.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1192.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 914.57	
Prezzo totale						€ 10060.29	

Scheda elemento: M.02.10.20.o

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.o							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1163.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 52,9 (4,10%)							
m.d'o. € 1344.30 (12.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	30.0	€ 709.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	30.0	€ 634.80	
Totale Risorse Umane						€ 1344.30	0.156
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1163.0	Prodotti da costruzione	cad	€ 6892.39	1.0	€ 6892.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6892.39	0.801
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 8601.65	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1290.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 989.19	
Prezzo totale						€ 10881.09	

Scheda elemento: M.02.10.20.p

Anagrafica

Codice M.02.10.20.p

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1453.7 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 61,88 (4,10%)

m.d'o. € 1344.30 (10.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	30.0	€ 709.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	30.0	€ 634.80	
Totale Risorse Umane						€ 1344.30	0.134
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1453.7	Prodotti da costruzione	cad	€ 8352.93	1.0	€ 8352.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8352.93	0.830
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 10062.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1509.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1157.15	
Prezzo totale						€ 12728.67	

Scheda elemento: M.02.10.20.q

Anagrafica

Codice M.02.10.20.q

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 1744.5 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 83,62 (4,10%)

m.d'o. € 1613.16 (9.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	36.0	€ 851.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	36.0	€ 761.76	
Totale Risorse Umane						€ 1613.16	0.119
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1744.5	Prodotti da costruzione	cad	€ 11619.1	1.0	€ 11619.10	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.855
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 13597.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2039.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1563.68	
Prezzo totale						€ 17200.48	

Scheda elemento: M.02.10.20.r

Anagrafica

Codice M.02.10.20.r

Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 2035.2 kW

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 89,54 (4,10%)

m.d'o. € 1613.16 (8.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	36.0	€ 851.40	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	36.0	€ 761.76	
Totale Risorse Umane						€ 1613.16	0.111
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2035.2	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 12581.29	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.864
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 14559.41	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2183.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1674.33	
Prezzo totale						€ 18417.65	

Scheda elemento: M.02.10.20.s

Anagrafica							
Codice M.02.10.20.s							
Descrizione Potenza termica utile max non inferiore a 2326.0 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 98,99 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1792.40 (8.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	40.0	€ 946.00	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	40.0	€ 846.40	
Totale Risorse Umane						€ 1792.40	0.111
3	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2326.0	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13937.85	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	Attrezzature	ora	€ 45.62	8.0	€ 364.96	
Totale Attrezzature						€ 364.96	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 16095.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2414.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1850.95	
Prezzo totale						€ 20360.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.a

Anagrafica

Codice M.03.10.10.a

Descrizione P = 1,6/3,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,14 (4,10%)

m.d'o. € 53.77 (8.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.105
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=1,6/3,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 456.81	1.0	€ 456.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 456.81	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.72	
Prezzo totale						€ 645.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.b

Anagrafica

Codice M.03.10.10.b

Descrizione P = 2,3/5,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,3 (4,10%)

m.d'o. € 53.77 (7.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.100
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=2,3/5,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 483.44	1.0	€ 483.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.44	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.78	
Prezzo totale						€ 679.57	

Scheda elemento: M.03.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.c							
Descrizione P = 4,5/10,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,74 (4,10%)							
m.d'o. € 53.77 (6.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.088
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 554.59	1.0	€ 554.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 554.59	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.96	
Prezzo totale						€ 769.57	

Scheda elemento: M.03.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.d							
Descrizione P = 8,0/18,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,76 (4,10%)							
m.d'o. € 53.77 (5.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.070
3	Bruciatore di gasolio monostadio P= 8,0/18,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 719.48	1.0	€ 719.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 719.48	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.92	
Prezzo totale						€ 978.16	

Scheda elemento: M.03.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.03.10.10.e							
Descrizione P = 11,0/20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,29 (4,10%)							
m.d'o. € 89.62 (8.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.104
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=11,0/20,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 770.7	1.0	€ 770.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 770.70	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.94	
Prezzo totale						€ 1088.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.10.f

Anagrafica

Codice M.03.10.10.f

Descrizione P = 15,0/30,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,13 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (6.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.077
3	Bruciatore di gasolio monostadio P=15,0/30,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1069.26	1.0	€ 1069.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1069.26	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 173.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 133.27	
Prezzo totale						€ 1465.98	

Scheda elemento: M.03.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.03.10.20.a							
Descrizione P = 15/30							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,16 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (5.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.068
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=15/30 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1237.74	1.0	€ 1237.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1237.74	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 199.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 152.65	
Prezzo totale						€ 1679.11	

Scheda elemento: M.03.10.20.b

Anagrafica

Codice M.03.10.20.b

Descrizione P = 16/45

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,42 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.053
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=16/45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1604.42	1.0	€ 1604.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1604.42	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 254.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 194.81	
Prezzo totale						€ 2142.96	

Scheda elemento: M.03.10.20.c

Anagrafica

Codice M.03.10.20.c

Descrizione P = 30/60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,05 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (4.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.055
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=30/60 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1851.77	1.0	€ 1851.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1851.77	0.945
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 293.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 225.32	
Prezzo totale						€ 2478.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.d

Anagrafica

Codice M.03.10.20.d

Descrizione P = 45/90

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,7 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (3.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.045
3	Brucciato di gasolio bistadio P=45/90 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2281.95	1.0	€ 2281.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2281.95	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 358.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 274.79	
Prezzo totale						€ 3022.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.e

Anagrafica

Codice M.03.10.20.e

Descrizione P = 70/130

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,06 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (3.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.039
3	Brucciato di gasolio bistadio P=70/130 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2666.03	1.0	€ 2666.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2666.03	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 416.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 318.96	
Prezzo totale						€ 3508.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.f

Anagrafica

Codice M.03.10.20.f

Descrizione P = 100/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 25,03 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.033
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3936.03	1.0	€ 3936.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3936.03	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 610.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 468.10	
Prezzo totale						€ 5149.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.g

Anagrafica							
Codice M.03.10.20.g							
Descrizione P = 150/300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 29,31 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (2.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.028
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4631.95	1.0	€ 4631.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4631.95	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 714.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 548.13	
Prezzo totale						€ 6029.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.20.h

Anagrafica

Codice M.03.10.20.h

Descrizione P = 225/450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 35,06 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (1.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.024
3	Bruciatore di gasolio bistadio P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5567.09	1.0	€ 5567.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5567.09	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 855.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 655.67	
Prezzo totale						€ 7212.42	

Scheda elemento: M.03.10.30.a

Anagrafica

Codice M.03.10.30.a

Descrizione P = 70/140

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,81 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.029
3	Bruciatore di gasolio modulante P=70/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4550.55	1.0	€ 4550.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4550.55	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 702.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 538.77	
Prezzo totale						€ 5926.50	

Scheda elemento: M.03.10.30.b

Anagrafica

Codice M.03.10.30.b

Descrizione P = 100/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,94 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (1.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.025
3	Bruciatore di gasolio modulante P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5221.89	1.0	€ 5221.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5221.89	0.975
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 803.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 615.98	
Prezzo totale						€ 6775.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.c

Anagrafica

Codice M.03.10.30.c

Descrizione P = 150/300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 39,57 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (1.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.021
3	Bruciatore di gasolio modulante P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 6299.88	1.0	€ 6299.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6299.88	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 965.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 739.95	
Prezzo totale						€ 8139.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.d							
Descrizione P = 225/450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 47,24 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (1.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.017
3	Bruciatore di gasolio modulante P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7547.36	1.0	€ 7547.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7547.36	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1152.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 883.41	
Prezzo totale						€ 9717.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.10.30.e

Anagrafica

Codice M.03.10.30.e

Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.030
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.85	
Prezzo totale						€ 944.36	

Scheda elemento: M.03.10.30.f

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.f							
Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (10.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.129
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.95	
Prezzo totale						€ 219.44	

Scheda elemento: M.03.10.30.g

Anagrafica

Codice M.03.10.30.g

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,96 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.070
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.61	
Prezzo totale						€ 402.71	

Scheda elemento: M.03.10.30.h

Anagrafica							
Codice M.03.10.30.h							
Descrizione Maggiorazione per sonda di pressione con adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (4.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.056
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.86	
Prezzo totale						€ 504.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.10.a

Anagrafica

Codice M.03.20.10.a

Descrizione P = 4,5/10,0.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,99 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (5.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.069
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1209.08	1.0	€ 1209.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1209.08	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 194.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.35	
Prezzo totale						€ 1642.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.10.b

Anagrafica							
Codice M.03.20.10.b							
Descrizione P = 10,0/20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 9,27 (4,10%)							
m.d'o. € 89.62 (4.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.059
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=10,0/20,0 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1418.03	1.0	€ 1418.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1418.03	0.941
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 226.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 173.38	
Prezzo totale						€ 1907.18	

Scheda elemento: M.03.20.10.c

Anagrafica							
Codice M.03.20.10.c							
Descrizione Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (4,10%)							
m.d'o. € 22.40 (39.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.501
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.3	1.0	€ 22.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.30	0.499
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
Prezzo totale						€ 56.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.10.d

Anagrafica

Codice M.03.20.10.d

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,94 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (11.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.146
3	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.12	1.0	€ 131.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.12	0.854
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.66	
Prezzo totale						€ 194.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.a

Anagrafica

Codice M.03.20.20.a

Descrizione P = 15/30

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,71 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.040
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=15/30 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2139.04	1.0	€ 2139.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2139.04	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 334.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 256.30	
Prezzo totale						€ 2819.26	

Scheda elemento: M.03.20.20.b

Anagrafica

Codice M.03.20.20.b

Descrizione P = 18/45

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,96 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (2.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.037
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=18/45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2342.85	1.0	€ 2342.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2342.85	0.963
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 364.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 279.73	
Prezzo totale						€ 3077.07	

Scheda elemento: M.03.20.20.c

Anagrafica

Codice M.03.20.20.c

Descrizione P = 30/60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,74 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (3.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.040
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=30/60 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2614.27	1.0	€ 2614.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2614.27	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 408.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 313.01	
Prezzo totale						€ 3443.09	

Scheda elemento: M.03.20.20.d

Anagrafica

Codice M.03.20.20.d

Descrizione P = 43/100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,95 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (2.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.035
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=43/100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2973.79	1.0	€ 2973.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2973.79	0.965
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 462.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 354.35	
Prezzo totale						€ 3897.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.e

Anagrafica

Codice M.03.20.20.e

Descrizione Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (17.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.218
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 80.39	1.0	€ 80.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.39	0.782
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.82	
Prezzo totale						€ 130.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.f

Anagrafica

Codice M.03.20.20.f

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,31 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (8.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.105
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 191.0	1.0	€ 191.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 191.00	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.54	
Prezzo totale						€ 269.95	

Scheda elemento: M.03.20.20.g

Anagrafica

Codice M.03.20.20.g

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 45 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (20.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.253
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 45 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.17	
Prezzo totale						€ 111.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.20.h

Anagrafica

Codice M.03.20.20.h

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 100 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (16.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.204
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 100 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 87.56	1.0	€ 87.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.56	0.796
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.64	
Prezzo totale						€ 139.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.a

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.a							
Descrizione P = 70/140							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 23,38 (4,10%)							
m.d'o. € 143.39 (2.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.2	€ 75.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.2	€ 67.71	
Totale Risorse Umane						€ 143.39	0.038
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=70/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3658.44	1.0	€ 3658.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3658.44	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 570.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 437.21	
Prezzo totale						€ 4809.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.b

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.b							
Descrizione P = 100/200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 32,25 (4,10%)							
m.d'o. € 170.28 (2.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.032
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=100/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5073.38	1.0	€ 5073.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5073.38	0.968
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 786.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 603.02	
Prezzo totale						€ 6633.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.c

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.c							
Descrizione P = 150/300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 39,48 (4,10%)							
m.d'o. € 170.28 (2.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.027
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=150/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 6249.68	1.0	€ 6249.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6249.68	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 962.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 738.29	
Prezzo totale						€ 8121.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.d

Anagrafica							
Codice M.03.20.30.d							
Descrizione P = 225/450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 47,01 (4,10%)							
m.d'o. € 170.28 (1.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.022
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=225/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7473.1	1.0	€ 7473.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7473.10	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1146.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 878.99	
Prezzo totale						€ 9668.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.30.e

Anagrafica

Codice M.03.20.30.e

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,85 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.036
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 603.77	1.0	€ 603.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.77	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.01	
Prezzo totale						€ 792.11	

Scheda elemento: M.03.20.30.f

Anagrafica

Codice M.03.20.30.f

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (20.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.253
3	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Kit nafta densa, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.17	
Prezzo totale						€ 111.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.a

Anagrafica

Codice M.03.20.40.a

Descrizione P = 35/140

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,07 (4,10%)

m.d'o. € 143.39 (2.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.2	€ 75.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.2	€ 67.71	
Totale Risorse Umane						€ 143.39	0.027
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=35/140 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5071.33	1.0	€ 5071.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5071.33	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 782.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 599.69	
Prezzo totale						€ 6596.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.b

Anagrafica

Codice M.03.20.40.b

Descrizione P = 50/200

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 37,2 (4,10%)

m.d'o. € 170.28 (2.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.028
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=50/200 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 5878.9	1.0	€ 5878.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5878.90	0.972
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 907.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 695.66	
Prezzo totale						€ 7652.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.c

Anagrafica

Codice M.03.20.40.c

Descrizione P = 60/300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 48,66 (4,10%)

m.d'o. € 170.28 (1.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.022
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=60/300 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 7742.47	1.0	€ 7742.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7742.47	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1186.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 909.97	
Prezzo totale						€ 10009.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.d

Anagrafica

Codice M.03.20.40.d

Descrizione P = 100/450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 57,89 (4,10%)

m.d'o. € 170.28 (1.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.018
3	Bruciatore di olio combustibile modulante P=100/450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 9243.41	1.0	€ 9243.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9243.41	0.982
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1412.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1082.57	
Prezzo totale						€ 11908.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.e

Anagrafica

Codice M.03.20.40.e

Descrizione Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,85 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (2.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.036
3	Bruciatore di olio combustibile modulante: Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 603.77	1.0	€ 603.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.77	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.01	
Prezzo totale						€ 792.11	

Scheda elemento: M.03.20.40.f

Anagrafica

Codice M.03.20.40.f

Descrizione Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (20.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.253
3	Bruciatore di olio combustibile modulante: Kit nafta densa, max 450 Kg/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 66.05	1.0	€ 66.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.05	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.17	
Prezzo totale						€ 111.89	

Scheda elemento: M.03.20.40.g

Anagrafica							
Codice M.03.20.40.g							
Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (2.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.030
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.85	
Prezzo totale						€ 944.36	

Scheda elemento: M.03.20.40.h

Anagrafica

Codice M.03.20.40.h

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (10.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.129
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.95	
Prezzo totale						€ 219.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.20.40.i

Anagrafica

Codice M.03.20.40.i

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,96 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.070
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.61	
Prezzo totale						€ 402.71	

Scheda elemento: M.03.20.40.j

Anagrafica							
Codice M.03.20.40.j							
Descrizione Maggiorazione per sonda di pressione e adattatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (4.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.056
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.86	
Prezzo totale						€ 504.50	

Scheda elemento: M.03.30.10.a

Anagrafica

Codice M.03.30.10.a

Descrizione P = 11/35

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,58 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (12.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.154
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=11/35 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 492.13	1.0	€ 492.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 492.13	0.846
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.90	
Prezzo totale						€ 735.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.b

Anagrafica

Codice M.03.30.10.b

Descrizione P = 23/58

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,48 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (9.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.123
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=23/58 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.58	1.0	€ 638.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 638.58	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.74	
Prezzo totale						€ 921.17	

Scheda elemento: M.03.30.10.c

Anagrafica

Codice M.03.30.10.c

Descrizione P = 46/93

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,62 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (9.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.118
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=46/93 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 805.52	1.0	€ 805.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.52	0.882
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 136.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.00	
Prezzo totale						€ 1155.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.d

Anagrafica

Codice M.03.30.10.d

Descrizione P = 81/175

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,79 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.097
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 996.57	1.0	€ 996.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 996.57	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 165.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 126.97	
Prezzo totale						€ 1396.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.e

Anagrafica

Codice M.03.30.10.e

Descrizione P = 81/175, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,54 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (5.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.069
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 1443.62	1.0	€ 1443.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1443.62	0.931
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 232.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 178.38	
Prezzo totale						€ 1962.21	

Scheda elemento: M.03.30.10.f

Anagrafica

Codice M.03.30.10.f

Descrizione P = 81/232

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,43 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (7.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.089
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1100.51	1.0	€ 1100.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1100.51	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 181.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.93	
Prezzo totale						€ 1528.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.g

Anagrafica

Codice M.03.30.10.g

Descrizione P = 81/232, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,18 (4,10%)

m.d'o. € 107.54 (5.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.065
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 1547.55	1.0	€ 1547.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1547.55	0.935
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 248.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 190.34	
Prezzo totale						€ 2093.69	

Scheda elemento: M.03.30.10.h

Anagrafica							
Codice M.03.30.10.h							
Descrizione P = 150/350							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,46 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (4.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.061
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2053.51	1.0	€ 2053.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2053.51	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 328.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 251.61	
Prezzo totale						€ 2767.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.i

Anagrafica

Codice M.03.30.10.i

Descrizione P = 150/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,8 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (4.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.052
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2435.06	1.0	€ 2435.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2435.06	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 385.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 295.49	
Prezzo totale						€ 3250.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.j

Anagrafica

Codice M.03.30.10.j

Descrizione P = 185/465

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,64 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.053
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2408.92	1.0	€ 2408.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2408.92	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 381.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 292.49	
Prezzo totale						€ 3217.34	

Scheda elemento: M.03.30.10.k

Anagrafica

Codice M.03.30.10.k

Descrizione P = 185/465, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,8 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (3.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.044
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2922.56	1.0	€ 2922.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2922.56	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 458.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 351.55	
Prezzo totale						€ 3867.09	

Scheda elemento: M.03.30.10.I

Anagrafica							
Codice M.03.30.10.I							
Descrizione P = 325/660							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 18,69 (4,10%)							
m.d'o. € 188.20 (4.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.062
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2851.33	1.0	€ 2851.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2851.33	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 455.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 349.55	
Prezzo totale						€ 3845.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.m

Anagrafica

Codice M.03.30.10.m

Descrizione P = 325/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 21,85 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (4.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.053
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3365.04	1.0	€ 3365.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3365.04	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 532.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 408.62	
Prezzo totale						€ 4494.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.10.n

Anagrafica

Codice M.03.30.10.n

Descrizione P = 525/1050

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,06 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (3.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.050
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3561.16	1.0	€ 3561.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3561.16	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 562.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 431.18	
Prezzo totale						€ 4742.94	

Scheda elemento: M.03.30.10.o

Anagrafica

Codice M.03.30.10.o

Descrizione P = 525/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,53 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (3.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.044
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4126.0	1.0	€ 4126.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4126.00	0.956
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 647.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 496.13	
Prezzo totale						€ 5457.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.a

Anagrafica							
Codice M.03.30.20.a							
Descrizione P = 150/350							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,7 (4,10%)							
m.d'o. € 134.43 (4.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.053
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2417.66	1.0	€ 2417.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2417.66	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 382.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 293.49	
Prezzo totale						€ 3228.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.b

Anagrafica

Codice M.03.30.20.b

Descrizione P = 150/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,04 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (3.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.046
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 2799.19	1.0	€ 2799.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2799.19	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 440.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 337.37	
Prezzo totale						€ 3711.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.c

Anagrafica

Codice M.03.30.20.c

Descrizione P = 185/465

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,96 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (3.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.049
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2622.47	1.0	€ 2622.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2622.47	0.951
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 413.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 317.04	
Prezzo totale						€ 3487.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.d

Anagrafica

Codice M.03.30.20.d

Descrizione P = 185/465, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,31 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (3.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.043
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3006.01	1.0	€ 3006.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3006.01	0.957
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 471.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 361.15	
Prezzo totale						€ 3972.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.e

Anagrafica

Codice M.03.30.20.e

Descrizione P = 325/660

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 20,09 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (4.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.058
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3079.24	1.0	€ 3079.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3079.24	0.942
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 490.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 375.76	
Prezzo totale						€ 4133.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.f

Anagrafica

Codice M.03.30.20.f

Descrizione P = 325/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,44 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (4.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.052
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3460.76	1.0	€ 3460.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3460.76	0.948
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 547.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 419.63	
Prezzo totale						€ 4615.93	

Scheda elemento: M.03.30.20.g

Anagrafica

Codice M.03.30.20.g

Descrizione P = 525/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,76 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (3.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.040
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=525/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4488.06	1.0	€ 4488.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4488.06	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 701.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 537.77	
Prezzo totale						€ 5915.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.20.h

Anagrafica

Codice M.03.30.20.h

Descrizione P = 800/1760

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,57 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (4.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.051
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 5026.29	1.0	€ 5026.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5026.29	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 794.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 608.94	
Prezzo totale						€ 6698.36	

Scheda elemento: M.03.30.20.i

Anagrafica							
Codice M.03.30.20.i							
Descrizione P = 800/1760, armatura UNI							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 34,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 268.86 (3.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.047
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 5413.44	1.0	€ 5413.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5413.44	0.953
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 852.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 653.47	
Prezzo totale						€ 7188.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.a

Anagrafica

Codice M.03.30.30.a

Descrizione P = 130/350

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 22,94 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.036
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3594.93	1.0	€ 3594.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3594.93	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 559.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 428.88	
Prezzo totale						€ 4717.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.b

Anagrafica

Codice M.03.30.30.b

Descrizione P = 130/350, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 25,28 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 3976.48	1.0	€ 3976.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3976.48	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 616.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 472.75	
Prezzo totale						€ 5200.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.c

Anagrafica

Codice M.03.30.30.c

Descrizione P = 180/470

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,11 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.034
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 3786.48	1.0	€ 3786.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3786.48	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 588.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 450.90	
Prezzo totale						€ 4959.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.d

Anagrafica

Codice M.03.30.30.d

Descrizione P = 180/470, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,46 (4,10%)

m.d'o. € 134.43 (2.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.0	€ 70.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.0	€ 63.48	
Totale Risorse Umane						€ 134.43	0.031
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4168.5	1.0	€ 4168.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4168.50	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 645.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 494.84	
Prezzo totale						€ 5443.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.e

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.e							
Descrizione P = 320/660							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 28,05 (4,10%)							
m.d'o. € 188.20 (3.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.041
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 4372.34	1.0	€ 4372.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4372.34	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 684.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 524.46	
Prezzo totale						€ 5769.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.f

Anagrafica

Codice M.03.30.30.f

Descrizione P = 320/660, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 30,4 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (3.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.038
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4754.34	1.0	€ 4754.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4754.34	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 741.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 568.39	
Prezzo totale						€ 6252.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.g

Anagrafica

Codice M.03.30.30.g

Descrizione P = 520/1050

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,26 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (2.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.036
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 5057.52	1.0	€ 5057.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5057.52	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 786.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 603.26	
Prezzo totale						€ 6635.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.h

Anagrafica

Codice M.03.30.30.h

Descrizione P = 520/1050, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 30,12 (4,10%)

m.d'o. € 188.20 (3.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.2	€ 99.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.2	€ 88.87	
Totale Risorse Umane						€ 188.20	0.038
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 4709.3	1.0	€ 4709.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4709.30	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 734.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 563.21	
Prezzo totale						€ 6195.34	

Scheda elemento: M.03.30.30.i

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.i							
Descrizione P = 800/1760							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 40,78 (4,10%)							
m.d'o. € 268.86 (3.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.041
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 6361.82	1.0	€ 6361.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6361.82	0.959
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 994.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 762.53	
Prezzo totale						€ 8387.81	

Scheda elemento: M.03.30.30.j

Anagrafica

Codice M.03.30.30.j

Descrizione P = 800/1760, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 43,17 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (3.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.038
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 6750.0	1.0	€ 6750.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6750.00	0.962
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1052.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 807.17	
Prezzo totale						€ 8878.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.k

Anagrafica

Codice M.03.30.30.k

Descrizione P = 1163/2325

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 47,97 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (2.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.034
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 7531.48	1.0	€ 7531.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7531.48	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1170.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 897.04	
Prezzo totale						€ 9867.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.I

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.I							
Descrizione P = 1163/2325, armatura UNI							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 49,98 (4,10%)							
m.d'o. € 268.86 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 7858.18	1.0	€ 7858.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7858.18	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1219.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 934.61	
Prezzo totale						€ 10280.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.m

Anagrafica

Codice M.03.30.30.m

Descrizione P = 1750/3490

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 54,5 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (3.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.040
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 8503.96	1.0	€ 8503.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8503.96	0.960
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1329.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1019.18	
Prezzo totale						€ 11210.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.n

Anagrafica

Codice M.03.30.30.n

Descrizione P = 1750/3490, armatura UNI

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 56,51 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (3.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.039
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€ 8830.15	1.0	€ 8830.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8830.15	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1378.29	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1056.69	
Prezzo totale						€ 11623.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.o

Anagrafica

Codice M.03.30.30.o

Descrizione P = 2440/5000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 64,54 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (2.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.034
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10136.02	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1574.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1206.87	
Prezzo totale						€ 13275.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.p

Anagrafica							
Codice M.03.30.30.p							
Descrizione P = 2440/5000, armatura UNI							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 66,44 (4,10%)							
m.d'o. € 358.48 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.033
3	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW, armatura UNI	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 10444.32	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1620.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1242.32	
Prezzo totale						€ 13665.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.q

Anagrafica

Codice M.03.30.30.q

Descrizione Maggiorazione per modulatore di potenza

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (2.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.030
3	Modulatore di potenza per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 724.13	1.0	€ 724.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 724.13	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.85	
Prezzo totale						€ 944.36	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.03.30.30.r

Anagrafica

Codice M.03.30.30.r

Descrizione Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (10.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.129
3	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.07	1.0	€ 151.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 151.07	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.95	
Prezzo totale						€ 219.44	

Scheda elemento: M.03.30.30.s

Anagrafica

Codice M.03.30.30.s

Descrizione Maggiorazione prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,96 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (5.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.070
3	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.95	1.0	€ 295.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.95	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.61	
Prezzo totale						€ 402.71	

Scheda elemento: M.03.30.30.t

Anagrafica

Codice M.03.30.30.t

Descrizione Maggiorazione prezzo per sonda di pressione con adattatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,45 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (4.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.056
3	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.42	0.944
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.86	
Prezzo totale						€ 504.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.a							
Descrizione Da 25000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,69 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (32.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.410
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 25000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 257.66	1.0	€ 257.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 257.66	0.590
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.24	
Prezzo totale						€ 552.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.b							
Descrizione Da 35000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,95 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (29.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.374
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 35000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.63	1.0	€ 300.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 300.63	0.626
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.19	
Prezzo totale						€ 607.04	

Scheda elemento: M.04.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.c							
Descrizione Da 50000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,1 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (21.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.269
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 50000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 486.65	1.0	€ 486.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 486.65	0.731
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.58	
Prezzo totale						€ 842.35	

Scheda elemento: M.04.10.10.d

Anagrafica

Codice M.04.10.10.d

Descrizione Da 100000Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,25 (4,10%)

m.d'o. € 215.09 (16.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.8	€ 113.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.8	€ 101.57	
Totale Risorse Umane						€ 215.09	0.212
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 100000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 801.59	1.0	€ 801.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 801.59	0.788
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 152.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 116.92	
Prezzo totale						€ 1286.10	

Scheda elemento: M.04.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.e							
Descrizione Da 133000Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,87 (4,10%)					
m.d'o.		€ 224.05 (11.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.0	€ 118.25	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.0	€ 105.80	
Totale Risorse Umane						€ 224.05	0.140
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 133000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1381.38	1.0	€ 1381.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1381.38	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 240.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 184.62	
Prezzo totale						€ 2030.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.f

Anagrafica

Codice M.04.10.10.f

Descrizione Da 210000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,17 (4,10%)

m.d'o. € 241.97 (10.53%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.4	€ 127.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.4	€ 114.26	
Totale Risorse Umane						€ 241.97	0.133
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 210000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1574.58	1.0	€ 1574.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1574.58	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 272.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 208.90	
Prezzo totale						€ 2297.93	

Scheda elemento: M.04.10.10.g

Anagrafica

Codice M.04.10.10.g

Descrizione Da 280000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,83 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (10.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.129
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 280000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1817.96	1.0	€ 1817.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1817.96	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 313.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 239.98	
Prezzo totale						€ 2639.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.h

Anagrafica

Codice M.04.10.10.h

Descrizione Da 340000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,51 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (7.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.089
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 340000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2741.21	1.0	€ 2741.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2741.21	0.911
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 451.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 346.16	
Prezzo totale						€ 3807.74	

Scheda elemento: M.04.10.10.i

Anagrafica

Codice M.04.10.10.i

Descrizione Da 400000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 19,13 (4,10%)

m.d'o. € 304.71 (7.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.8	€ 160.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.8	€ 143.89	
Totale Risorse Umane						€ 304.71	0.098
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 400000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2805.71	1.0	€ 2805.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2805.71	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 466.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 357.70	
Prezzo totale						€ 3934.68	

Scheda elemento: M.04.10.10.j

Anagrafica

Codice M.04.10.10.j

Descrizione Da 490000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 20,35 (4,10%)

m.d'o. € 331.59 (7.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.4	€ 175.01	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.4	€ 156.58	
Totale Risorse Umane						€ 331.59	0.100
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 490000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2977.43	1.0	€ 2977.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2977.43	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 496.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 380.54	
Prezzo totale						€ 4185.91	

Scheda elemento: M.04.10.10.k

Anagrafica							
Codice M.04.10.10.k							
Descrizione Da 630000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 22,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 331.59 (7.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.4	€ 175.01	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.4	€ 156.58	
Totale Risorse Umane						€ 331.59	0.090
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 630000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3349.59	1.0	€ 3349.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3349.59	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 552.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 423.34	
Prezzo totale						€ 4656.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.10.I

Anagrafica

Codice M.04.10.10.I

Descrizione Da 810000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,08 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (7.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.092
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 810000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3557.19	1.0	€ 3557.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3557.19	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 587.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 450.30	
Prezzo totale						€ 4953.32	

Scheda elemento: M.04.10.10.m

Anagrafica

Codice M.04.10.10.m

Descrizione Da 1110000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 27,65 (4,10%)

m.d'o. € 358.48 (6.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.080
3	Scambiatore a fascio tubiero PA = 1110000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4136.92	1.0	€ 4136.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4136.92	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 674.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 516.97	
Prezzo totale						€ 5686.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.a							
Descrizione Da 20000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,16 (4,10%)					
m.d'o.		€ 179.24 (40.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.511
3	Scambiatore a fascia PA = 20000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 171.74	1.0	€ 171.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 171.74	0.489
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.36	
Prezzo totale						€ 443.99	

Scheda elemento: M.04.10.20.b

Anagrafica

Codice M.04.10.20.b

Descrizione Da 45000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,0 (4,10%)

m.d'o. € 179.24 (29.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.368
3	Scambiatore a fascia PA = 45000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 307.78	1.0	€ 307.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.78	0.632
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.01	
Prezzo totale						€ 616.08	

Scheda elemento: M.04.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.c							
Descrizione Da 98000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,02 (4,10%)					
m.d'o.		€ 179.24 (17.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.220
3	Scambiatore a fascia PA = 98000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 637.02	1.0	€ 637.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.02	0.780
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.87	
Prezzo totale						€ 1032.57	

Scheda elemento: M.04.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.d							
Descrizione Da 185000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 179.24 (9.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.114
3	Scambiatore a fascia PA = 185000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1388.54	1.0	€ 1388.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1388.54	0.886
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 235.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 180.29	
Prezzo totale						€ 1983.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.e

Anagrafica

Codice M.04.10.20.e

Descrizione Da 290000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,4 (4,10%)

m.d'o. € 179.24 (7.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.097
3	Scambiatore a fascia PA = 290000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 1674.82	1.0	€ 1674.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1674.82	0.903
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 278.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 213.22	
Prezzo totale						€ 2345.39	

Scheda elemento: M.04.10.20.f

Anagrafica

Codice M.04.10.20.f

Descrizione Da 460000 Kcal/h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,28 (4,10%)

m.d'o. € 224.05 (5.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.0	€ 118.25	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.0	€ 105.80	
Totale Risorse Umane						€ 224.05	0.075
3	Scambiatore a fascia PA = 460000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 2748.36	1.0	€ 2748.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2748.36	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 445.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 341.83	
Prezzo totale						€ 3760.10	

Scheda elemento: M.04.10.20.g

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.g							
Descrizione Da 850000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 21,62 (4,10%)							
m.d'o. € 250.94 (5.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.6	€ 132.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.6	€ 118.50	
Totale Risorse Umane						€ 250.94	0.071
3	Scambiatore a fascia PA = 850000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3263.75	1.0	€ 3263.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3263.75	0.929
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 527.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 404.19	
Prezzo totale						€ 4446.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.04.10.20.h

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.h							
Descrizione Da 1100000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 24,23 (4,10%)							
m.d'o. € 268.86 (5.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.068
3	Scambiatore a fascia PA = 1100000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 3671.68	1.0	€ 3671.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3671.68	0.932
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 591.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 453.16	
Prezzo totale						€ 4984.78	

Scheda elemento: M.04.10.20.i

Anagrafica							
Codice M.04.10.20.i							
Descrizione Da 1400000 Kcal/h							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,58 (4,10%)							
m.d'o. € 268.86 (4.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.060
3	Scambiatore a fascia PA = 1400000 Kcal/h	Prodotti da costruzione	cad	€ 4215.61	1.0	€ 4215.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4215.61	0.940
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 672.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 515.71	
Prezzo totale						€ 5672.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.a							
Descrizione DN20							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 23.30 (31.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.52	€ 12.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.52	€ 11.00	
Totale Risorse Umane						€ 23.30	0.393
3	Separatore d'aria in ghisa DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 36.02	1.0	€ 36.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 36.02	0.607
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.82	
Prezzo totale						€ 75.04	

Scheda elemento: M.05.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.b							
Descrizione DN25							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (4,10%)							
m.d'o. € 44.81 (41.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.531
3	Separatore d'aria in ghisa DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 39.64	1.0	€ 39.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.64	0.469
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.71	
Prezzo totale						€ 106.83	

Scheda elemento: M.05.10.10.c

Anagrafica

Codice M.05.10.10.c

Descrizione DN32

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,59 (4,10%)

m.d'o. € 53.77 (44.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.558
3	Separatore d'aria in ghisa DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 42.56	1.0	€ 42.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.56	0.442
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.08	
Prezzo totale						€ 121.86	

Scheda elemento: M.05.10.10.d

Anagrafica

Codice M.05.10.10.d

Descrizione DN40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 60.04 (45.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.34	€ 31.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.34	€ 28.35	
Totale Risorse Umane						€ 60.04	0.573
3	Separatore d'aria in ghisa DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.69	1.0	€ 44.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.69	0.427
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.04	
Prezzo totale						€ 132.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.e

Anagrafica

Codice M.05.10.10.e

Descrizione DN50

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (4,10%)

m.d'o. € 67.21 (39.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.5	€ 35.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.5	€ 31.74	
Totale Risorse Umane						€ 67.21	0.495
3	Separatore d'aria in ghisa DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 68.47	1.0	€ 68.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.47	0.505
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.60	
Prezzo totale						€ 171.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.10.f

Anagrafica

Codice M.05.10.10.f

Descrizione DN65

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,37 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (31.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.402
3	Separatore d'aria in ghisa DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.36	1.0	€ 133.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.36	0.598
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.64	
Prezzo totale						€ 282.07	

Scheda elemento: M.05.10.10.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.10.g							
Descrizione DN80							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,55 (4,10%)							
m.d'o. € 107.54 (33.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.4	€ 56.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.4	€ 50.78	
Totale Risorse Umane						€ 107.54	0.427
3	Separatore d'aria in ghisa DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 144.15	1.0	€ 144.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.15	0.573
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.94	
Prezzo totale						€ 318.38	

Scheda elemento: M.05.10.10.h

Anagrafica

Codice M.05.10.10.h

Descrizione DN100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,87 (4,10%)

m.d'o. € 125.47 (10.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.8	€ 66.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.8	€ 59.25	
Totale Risorse Umane						€ 125.47	0.131
3	Separatore d'aria in ghisa DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 829.1	1.0	€ 829.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 829.10	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.78	
Prezzo totale						€ 1207.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.a

Anagrafica

Codice M.05.10.20.a

Descrizione D 3/4"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (21.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.267
3	Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 34.5	1.0	€ 34.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.50	0.733
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.41	
Prezzo totale						€ 59.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.b

Anagrafica

Codice M.05.10.20.b

Descrizione D 1"

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (22.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.285
3	Tronchetto di misuratore di portata di diametro1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.38	1.0	€ 40.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.38	0.715
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.50	
Prezzo totale						€ 71.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.20.c							
Descrizione DN 32							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)							
m.d'o. € 34.95 (20.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.78	€ 18.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.78	€ 16.50	
Totale Risorse Umane						€ 34.95	0.254
3	Tronchetto di misuratore di portata DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 102.52	1.0	€ 102.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.52	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.81	
Prezzo totale						€ 173.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.d

Anagrafica

Codice M.05.10.20.d

Descrizione DN 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)

m.d'o. € 39.43 (19.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.88	€ 20.81	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.88	€ 18.62	
Totale Risorse Umane						€ 39.43	0.253
3	Tronchetto di misuratore di portata DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 116.56	1.0	€ 116.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.56	0.747
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.94	
Prezzo totale						€ 197.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.e

Anagrafica

Codice M.05.10.20.e

Descrizione DN 50

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,18 (4,10%)

m.d'o. € 48.39 (19.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.08	€ 25.54	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.08	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.39	0.252
3	Tronchetto di misuratore di portata DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.7	1.0	€ 143.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 143.70	0.748
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.09	
Prezzo totale						€ 242.99	

Scheda elemento: M.05.10.20.f

Anagrafica							
Codice M.05.10.20.f							
Descrizione DN 65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 58.25 (20.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.3	€ 30.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.3	€ 27.51	
Totale Risorse Umane						€ 58.25	0.256
3	Tronchetto di misuratore di portata DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 169.4	1.0	€ 169.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 169.40	0.744
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.18	
Prezzo totale						€ 287.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.g

Anagrafica

Codice M.05.10.20.g

Descrizione DN 80

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,73 (4,10%)

m.d'o. € 64.53 (18.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.44	€ 34.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.44	€ 30.47	
Totale Risorse Umane						€ 64.53	0.230
3	Tronchetto di misuratore di portata DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 216.51	1.0	€ 216.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.51	0.770
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.32	
Prezzo totale						€ 355.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.h

Anagrafica

Codice M.05.10.20.h

Descrizione DN 100

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,29 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (17.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.219
3	Tronchetto di misuratore di portata DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.25	1.0	€ 290.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.25	0.781
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.76	
Prezzo totale						€ 470.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.20.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.20.i							
Descrizione DN 125							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,23 (4,10%)							
m.d'o. € 89.62 (6.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.076
3	Tronchetto di misuratore di portata DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 1086.34	1.0	€ 1086.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1086.34	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 176.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 135.23	
Prezzo totale						€ 1487.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.30.a							
Descrizione Termometro a quadrante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,51 (4,10%)					
m.d'o.		€ 44.81 (42.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.535
3	Termometro a quadrante	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.93	1.0	€ 38.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.93	0.465
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.63	
Prezzo totale						€ 105.93	

Scheda elemento: M.05.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.40.a							
Descrizione Termometro a colonnina di mercurio							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,62 (4,10%)					
m.d'o.		€ 44.81 (35.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.444
3	Termometro a colonnina di mercurio	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.21	1.0	€ 56.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.21	0.556
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.62	
Prezzo totale						€ 127.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.50.a

Anagrafica

Codice M.05.10.50.a

Descrizione Idrometro a quadrante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (47.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.597
3	Idrometro a quadrante	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.27	1.0	€ 30.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.27	0.403
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.63	
Prezzo totale						€ 94.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.a							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (12.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.160
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	Prodotti da costruzione	cad	€ 649.44	1.0	€ 649.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.44	0.631
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.209
Totale Parziale (TP)						€ 1028.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 154.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.32	
Prezzo totale						€ 1301.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.b							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,31 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (9.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.122
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 971.31	1.0	€ 971.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 971.31	0.719
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.159
Totale Parziale (TP)						€ 1350.75	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 202.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 155.34	
Prezzo totale						€ 1708.70	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.c

Anagrafica

Codice M.05.10.60.c

Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,8 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (8.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.103
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 1214.03	1.0	€ 1214.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1214.03	0.762
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.135
Totale Parziale (TP)						€ 1593.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 239.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 183.25	
Prezzo totale						€ 2015.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.d

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.d							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (7.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.100
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1263.25	1.0	€ 1263.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1263.25	0.769
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.131
Totale Parziale (TP)						€ 1642.69	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 246.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 188.91	
Prezzo totale						€ 2078.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.e

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.e							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 11,78 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (6.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.086
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1536.12	1.0	€ 1536.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1536.12	0.802
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.112
Totale Parziale (TP)						€ 1915.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 287.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 220.29	
Prezzo totale						€ 2423.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.f

Anagrafica

Codice M.05.10.60.f

Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,22 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (5.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.067
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2095.38	1.0	€ 2095.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2095.38	0.847
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 2474.82	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 371.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 284.60	
Prezzo totale						€ 3130.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.g							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 17,54 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (4.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.058
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2472.03	1.0	€ 2472.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2472.03	0.867
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 2851.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 427.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 327.92	
Prezzo totale						€ 3607.11	

Scheda elemento: M.05.10.60.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.h							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,81 (4,10%)							
m.d'o. € 164.72 (4.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.057
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2516.9	1.0	€ 2516.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2516.90	0.869
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.074
Totale Parziale (TP)						€ 2896.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 434.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 333.08	
Prezzo totale						€ 3663.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.i							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 20,61 (4,10%)							
m.d'o. € 164.72 (3.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.049
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2972.33	1.0	€ 2972.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2972.33	0.887
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.064
Totale Parziale (TP)						€ 3351.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 502.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 385.45	
Prezzo totale						€ 4239.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.j

Anagrafica

Codice M.05.10.60.j

Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 23,82 (4,10%)

m.d'o. € 329.44 (6.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.085
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3329.13	1.0	€ 3329.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3329.13	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 3873.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 580.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 445.43	
Prezzo totale						€ 4899.71	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.k

Anagrafica							
Codice M.05.10.60.k							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 27,58 (4,10%)					
m.d'o.		€ 329.44 (5.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.073
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3940.93	1.0	€ 3940.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3940.93	0.879
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 4485.09	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 672.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 515.79	
Prezzo totale						€ 5673.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.I

Anagrafica

Codice M.05.10.60.I

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 33,65 (4,10%)

m.d'o. € 329.44 (4.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.060
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4928.05	1.0	€ 4928.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4928.05	0.901
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 5472.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 820.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 629.30	
Prezzo totale						€ 6922.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.60.m

Anagrafica

Codice M.05.10.60.m

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 38,94 (4,10%)

m.d'o. € 329.44 (4.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.052
3	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 5787.14	1.0	€ 5787.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5787.14	0.914
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 6331.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 949.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 728.10	
Prezzo totale						€ 8009.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.a

Anagrafica

Codice M.05.10.70.a

Descrizione Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,41 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (14.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.187
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	Prodotti da costruzione	cad	€ 500.99	1.0	€ 500.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 500.99	0.569
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.244
Totale Parziale (TP)						€ 880.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 132.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 101.25	
Prezzo totale						€ 1113.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.b

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.b							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,89 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (11.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.147
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.63	1.0	€ 741.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 741.63	0.662
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.192
Totale Parziale (TP)						€ 1121.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 128.92	
Prezzo totale						€ 1418.15	

Scheda elemento: M.05.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.c							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (10.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.127
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	Prodotti da costruzione	cad	€ 921.33	1.0	€ 921.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 921.33	0.708
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.165
Totale Parziale (TP)						€ 1300.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 195.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 149.59	
Prezzo totale						€ 1645.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.d

Anagrafica

Codice M.05.10.70.d

Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,65 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (9.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.117
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1027.02	1.0	€ 1027.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1027.02	0.730
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.153
Totale Parziale (TP)						€ 1406.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 210.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 161.74	
Prezzo totale						€ 1779.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.e

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.e							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (8.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.101
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	Prodotti da costruzione	cad	€ 1248.88	1.0	€ 1248.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1248.88	0.767
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.132
Totale Parziale (TP)						€ 1628.32	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 244.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 187.26	
Prezzo totale						€ 2059.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.f

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.f							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,81 (4,10%)							
m.d'o. € 164.72 (6.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.079
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 1703.55	1.0	€ 1703.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1703.55	0.818
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.103
Totale Parziale (TP)						€ 2082.99	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 312.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 239.54	
Prezzo totale						€ 2634.98	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.g							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 164.72 (5.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.069
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	Prodotti da costruzione	cad	€ 2009.8	1.0	€ 2009.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2009.80	0.841
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 2389.24	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 358.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 274.76	
Prezzo totale						€ 3022.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.h

Anagrafica

Codice M.05.10.70.h

Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,92 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (5.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.068
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2046.24	1.0	€ 2046.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2046.24	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.089
Totale Parziale (TP)						€ 2425.68	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 363.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 278.95	
Prezzo totale						€ 3068.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.i							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 17,19 (4,10%)							
m.d'o. € 164.72 (4.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.059
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	Prodotti da costruzione	cad	€ 2416.52	1.0	€ 2416.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2416.52	0.864
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 2795.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 419.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 321.54	
Prezzo totale						€ 3536.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.j

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.j							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,99 (4,10%)							
m.d'o. € 329.44 (8.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.101
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 2706.65	1.0	€ 2706.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2706.65	0.833
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.066
Totale Parziale (TP)						€ 3250.81	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 487.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 373.84	
Prezzo totale						€ 4112.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.k

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.k							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 23,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 329.44 (6.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.088
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	Prodotti da costruzione	cad	€ 3204.01	1.0	€ 3204.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3204.01	0.855
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.057
Totale Parziale (TP)						€ 3748.17	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 562.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 431.04	
Prezzo totale						€ 4741.44	

Scheda elemento: M.05.10.70.I

Anagrafica							
Codice M.05.10.70.I							
Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 27,99 (4,10%)							
m.d'o. € 329.44 (5.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.072
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4006.57	1.0	€ 4006.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4006.57	0.880
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 4550.73	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 682.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 523.33	
Prezzo totale						€ 5756.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.70.m

Anagrafica

Codice M.05.10.70.m

Descrizione Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 32,28 (4,10%)

m.d'o. € 329.44 (4.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.0	€ 176.72	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.0	€ 152.72	
Totale Risorse Umane						€ 329.44	0.063
3	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	Prodotti da costruzione	cad	€ 4704.96	1.0	€ 4704.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4704.96	0.896
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	4.0	€ 214.72	
Totale Attrezzature						€ 214.72	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 5249.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 787.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 603.65	
Prezzo totale						€ 6640.14	

Scheda elemento: M.05.10.80.a

Anagrafica

Codice M.05.10.80.a

Descrizione Da 4 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (32.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.405
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 4	Prodotti da costruzione	cad	€ 92.03	1.0	€ 92.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.03	0.595
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.80	
Prezzo totale						€ 195.77	

Scheda elemento: M.05.10.80.b

Anagrafica

Codice M.05.10.80.b

Descrizione Da 8 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (31.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.402
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.49	1.0	€ 93.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.49	0.598
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.96	
Prezzo totale						€ 197.61	

Scheda elemento: M.05.10.80.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.c							
Descrizione Da 12 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (4,10%)							
m.d'o. € 80.66 (35.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.450
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.43	1.0	€ 98.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.43	0.550
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.59	
Prezzo totale						€ 226.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.d

Anagrafica

Codice M.05.10.80.d

Descrizione Da 18 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,18 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (36.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.468
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 101.94	1.0	€ 101.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.94	0.532
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.03	
Prezzo totale						€ 242.32	

Scheda elemento: M.05.10.80.e

Anagrafica

Codice M.05.10.80.e

Descrizione Da 20 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,42 (4,10%)

m.d'o. € 125.47 (42.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.8	€ 66.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.8	€ 59.25	
Totale Risorse Umane						€ 125.47	0.543
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.48	1.0	€ 105.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.48	0.457
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.56	
Prezzo totale						€ 292.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.f

Anagrafica

Codice M.05.10.80.f

Descrizione Da 24 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,61 (4,10%)

m.d'o. € 152.35 (46.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.4	€ 80.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.4	€ 71.94	
Totale Risorse Umane						€ 152.35	0.583
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 24	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.93	1.0	€ 108.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.93	0.417
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.05	
Prezzo totale						€ 330.52	

Scheda elemento: M.05.10.80.g

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.g							
Descrizione Da 35 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,32 (4,10%)							
m.d'o. € 152.35 (31.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.4	€ 80.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.4	€ 71.94	
Totale Risorse Umane						€ 152.35	0.404
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 224.9	1.0	€ 224.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 224.90	0.596
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.38	
Prezzo totale						€ 477.22	

Scheda elemento: M.05.10.80.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.h							
Descrizione Da 50 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,56 (4,10%)							
m.d'o. € 170.28 (32.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.409
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 246.07	1.0	€ 246.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 246.07	0.591
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.88	
Prezzo totale						€ 526.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.80.i							
Descrizione Da 80 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,85 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (30.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.386
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 284.7	1.0	€ 284.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.70	0.614
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.35	
Prezzo totale						€ 586.88	

Scheda elemento: M.05.10.80.j

Anagrafica

Codice M.05.10.80.j

Descrizione Da 105 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,27 (4,10%)

m.d'o. € 215.09 (32.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.8	€ 113.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.8	€ 101.57	
Totale Risorse Umane						€ 215.09	0.405
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 105	Prodotti da costruzione	cad	€ 316.3	1.0	€ 316.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 316.30	0.595
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.11	
Prezzo totale						€ 672.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.k

Anagrafica

Codice M.05.10.80.k

Descrizione Da 150 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)

m.d'o. € 241.97 (30.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.4	€ 127.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.4	€ 114.26	
Totale Risorse Umane						€ 241.97	0.383
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.06	1.0	€ 390.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.06	0.617
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.68	
Prezzo totale						€ 799.51	

Scheda elemento: M.05.10.80.I

Anagrafica

Codice M.05.10.80.I

Descrizione Da 200 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,29 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (30.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.385
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da I 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 428.81	1.0	€ 428.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.81	0.615
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.23	
Prezzo totale						€ 882.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.m

Anagrafica

Codice M.05.10.80.m

Descrizione Da 250 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,0 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (26.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.330
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.76	1.0	€ 544.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.76	0.670
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.57	
Prezzo totale						€ 1029.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.80.n

Anagrafica

Codice M.05.10.80.n

Descrizione Da 300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,63 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (23.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.294
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 646.71	1.0	€ 646.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 646.71	0.706
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.29	
Prezzo totale						€ 1158.20	

Scheda elemento: M.05.10.80.o

Anagrafica

Codice M.05.10.80.o

Descrizione Da 500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,82 (4,10%)

m.d'o. € 322.63 (20.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.2	€ 170.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.2	€ 152.35	
Totale Risorse Umane						€ 322.63	0.254
3	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 948.97	1.0	€ 948.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 948.97	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 190.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 146.23	
Prezzo totale						€ 1608.57	

Scheda elemento: M.05.10.90.a

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.a							
Descrizione Da 500 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,3 (4,10%)							
m.d'o. € 322.63 (21.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.2	€ 170.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.2	€ 152.35	
Totale Risorse Umane						€ 322.63	0.272
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 865.12	1.0	€ 865.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 865.12	0.728
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 178.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 136.59	
Prezzo totale						€ 1502.50	

Scheda elemento: M.05.10.90.b

Anagrafica

Codice M.05.10.90.b

Descrizione Da 800 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,4 (4,10%)

m.d'o. € 322.63 (18.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.2	€ 170.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.2	€ 152.35	
Totale Risorse Umane						€ 322.63	0.236
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 800	Prodotti da costruzione	cad	€ 1043.32	1.0	€ 1043.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1043.32	0.764
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 204.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 157.08	
Prezzo totale						€ 1727.92	

Scheda elemento: M.05.10.90.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.c							
Descrizione Da 1000 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 9,4 (4,10%)							
m.d'o. € 358.48 (18.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.0	€ 189.20	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.0	€ 169.28	
Totale Risorse Umane						€ 358.48	0.235
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 1169.73	1.0	€ 1169.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1169.73	0.765
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 229.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 175.74	
Prezzo totale						€ 1933.18	

Scheda elemento: M.05.10.90.d

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.d							
Descrizione Da 1500 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,17 (4,10%)							
m.d'o. € 394.33 (17.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	8.8	€ 208.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	8.8	€ 186.21	
Totale Risorse Umane						€ 394.33	0.217
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da 1500	Prodotti da costruzione	cad	€ 1422.63	1.0	€ 1422.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1422.63	0.783
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 272.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 208.95	
Prezzo totale						€ 2298.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.90.e

Anagrafica

Codice M.05.10.90.e

Descrizione Da 2000 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,84 (4,10%)

m.d'o. € 430.18 (12.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	9.6	€ 227.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	9.6	€ 203.14	
Totale Risorse Umane						€ 430.18	0.157
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 2000	Prodotti da costruzione	cad	€ 2307.87	1.0	€ 2307.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2307.87	0.843
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 410.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 314.88	
Prezzo totale						€ 3463.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.90.f

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.f							
Descrizione Da 3000 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 23,75 (4,10%)							
m.d'o. € 448.10 (9.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	10.0	€ 236.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	10.0	€ 211.60	
Totale Risorse Umane						€ 448.10	0.116
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 3000	Prodotti da costruzione	cad	€ 3414.34	1.0	€ 3414.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3414.34	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 579.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 444.18	
Prezzo totale						€ 4885.99	

Scheda elemento: M.05.10.90.g

Anagrafica

Codice M.05.10.90.g

Descrizione Da 4000 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 28,81 (4,10%)

m.d'o. € 448.10 (7.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	10.0	€ 236.50	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	10.0	€ 211.60	
Totale Risorse Umane						€ 448.10	0.096
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 4000	Prodotti da costruzione	cad	€ 4236.27	1.0	€ 4236.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4236.27	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 702.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 538.70	
Prezzo totale						€ 5925.73	

Scheda elemento: M.05.10.90.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.90.h							
Descrizione Da 5000 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 33,64 (4,10%)							
m.d'o. € 537.72 (7.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	12.0	€ 283.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	12.0	€ 253.92	
Totale Risorse Umane						€ 537.72	0.098
3	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da I 5000	Prodotti da costruzione	cad	€ 4931.79	1.0	€ 4931.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4931.79	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 820.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 628.99	
Prezzo totale						€ 6918.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.a

Anagrafica

Codice M.05.10.95.a

Descrizione Da 4 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,47 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (64.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.818
3	Vaso di espansione a membrana da l 4	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.95	1.0	€ 13.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.95	0.182
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.82	
Prezzo totale						€ 97.00	

Scheda elemento: M.05.10.95.b

Anagrafica

Codice M.05.10.95.b

Descrizione Da 8 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (63.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.809
3	Vaso di espansione a membrana da l 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.77	1.0	€ 14.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.77	0.191
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.91	
Prezzo totale						€ 98.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.c

Anagrafica							
Codice M.05.10.95.c							
Descrizione Da 12 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (4,10%)							
m.d'o. € 80.66 (65.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.824
3	Vaso di espansione a membrana da l 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.2	1.0	€ 17.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.20	0.176
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.25	
Prezzo totale						€ 123.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.d

Anagrafica

Codice M.05.10.95.d

Descrizione Da 18 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (65.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.824
3	Vaso di espansione a membrana da l 18	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.2	1.0	€ 19.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.20	0.176
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.51	
Prezzo totale						€ 137.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.e

Anagrafica

Codice M.05.10.95.e

Descrizione Da 24 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (4,10%)

m.d'o. € 125.47 (66.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.8	€ 66.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.8	€ 59.25	
Totale Risorse Umane						€ 125.47	0.843
3	Vaso di espansione a membrana da l 24	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.32	1.0	€ 23.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.32	0.157
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.32	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.11	
Prezzo totale						€ 188.22	

Scheda elemento: M.05.10.95.f

Anagrafica

Codice M.05.10.95.f

Descrizione Da 35 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,46 (4,10%)

m.d'o. € 152.35 (50.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.4	€ 80.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.4	€ 71.94	
Totale Risorse Umane						€ 152.35	0.643
3	Vaso di espansione a membrana da l 35	Prodotti da costruzione	cad	€ 84.58	1.0	€ 84.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.58	0.357
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.25	
Prezzo totale						€ 299.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.g

Anagrafica

Codice M.05.10.95.g

Descrizione Da 50 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (4,10%)

m.d'o. € 170.28 (50.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	3.8	€ 89.87	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	3.8	€ 80.41	
Totale Risorse Umane						€ 170.28	0.636
3	Vaso di espansione a membrana da l 50	Prodotti da costruzione	cad	€ 97.3	1.0	€ 97.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.30	0.364
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.77	
Prezzo totale						€ 338.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.h

Anagrafica							
Codice M.05.10.95.h							
Descrizione Da 80 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,85 (4,10%)							
m.d'o. € 179.24 (47.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.0	€ 94.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.0	€ 84.64	
Totale Risorse Umane						€ 179.24	0.596
3	Vaso di espansione a membrana da l 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.65	1.0	€ 121.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.65	0.404
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.60	
Prezzo totale						€ 380.62	

Scheda elemento: M.05.10.95.i

Anagrafica							
Codice M.05.10.95.i							
Descrizione Da 105 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,2 (4,10%)							
m.d'o. € 215.09 (47.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	4.8	€ 113.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	4.8	€ 101.57	
Totale Risorse Umane						€ 215.09	0.601
3	Vaso di espansione a membrana da l 105	Prodotti da costruzione	cad	€ 142.91	1.0	€ 142.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 142.91	0.399
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.17	
Prezzo totale						€ 452.87	

Scheda elemento: M.05.10.95.j

Anagrafica

Codice M.05.10.95.j

Descrizione Da 150 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,58 (4,10%)

m.d'o. € 241.97 (45.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	5.4	€ 127.71	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	5.4	€ 114.26	
Totale Risorse Umane						€ 241.97	0.577
3	Vaso di espansione a membrana da l 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 177.37	1.0	€ 177.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.37	0.423
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.22	
Prezzo totale						€ 530.46	

Scheda elemento: M.05.10.95.k

Anagrafica

Codice M.05.10.95.k

Descrizione Da 200 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,9 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (45.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.571
3	Vaso di espansione a membrana da l 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.93	1.0	€ 201.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.93	0.429
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.14	
Prezzo totale						€ 595.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.I

Anagrafica

Codice M.05.10.95.I

Descrizione Da 250 I

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,33 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (39.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.497
3	Vaso di espansione a membrana da I 250	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.65	1.0	€ 272.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.65	0.503
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.27	
Prezzo totale						€ 685.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.05.10.95.m

Anagrafica

Codice M.05.10.95.m

Descrizione Da 300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,59 (4,10%)

m.d'o. € 268.86 (36.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	6.0	€ 141.90	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	6.0	€ 126.96	
Totale Risorse Umane						€ 268.86	0.461
3	Vaso di espansione a membrana da l 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.14	1.0	€ 314.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 314.14	0.539
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.05	
Prezzo totale						€ 737.50	

Scheda elemento: M.05.10.95.n

Anagrafica							
Codice M.05.10.95.n							
Descrizione Da 500 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 322.63 (31.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	7.2	€ 170.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	7.2	€ 152.35	
Totale Risorse Umane						€ 322.63	0.403
3	Vaso di espansione a membrana da l 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 478.87	1.0	€ 478.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 478.87	0.597
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.17	
Prezzo totale						€ 1013.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.a							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 26.36 (15.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.199
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 100.73	1.0	€ 100.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.73	0.760
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 132.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.23	
Prezzo totale						€ 167.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 26.36 (13.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.174
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 119.84	1.0	€ 119.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.84	0.791
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 151.57	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.43	
Prezzo totale						€ 191.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (12.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.162
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 144.17	1.0	€ 144.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 144.17	0.808
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 178.36	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.51	
Prezzo totale						€ 225.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (4,10%)							
m.d'o. € 28.82 (11.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.140
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 172.36	1.0	€ 172.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.36	0.834
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 206.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.75	
Prezzo totale						€ 261.28	

Scheda elemento: M.06.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.e							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,48 (4,10%)							
m.d'o. € 32.12 (10.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.78	€ 17.23	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.78	€ 14.89	
Totale Risorse Umane						€ 32.12	0.133
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 203.48	1.0	€ 203.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 203.48	0.844
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 240.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.71	
Prezzo totale						€ 304.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.f							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,67 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.42 (10.30%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.86	€ 19.00	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.86	€ 16.42	
Totale Risorse Umane						€ 35.42	0.130
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 231.15	1.0	€ 231.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.15	0.850
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 271.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.27	
Prezzo totale						€ 344.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.g

Anagrafica

Codice M.06.10.10.g

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,05 (4,10%)

m.d'o. € 41.18 (9.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.0	€ 19.09	
Totale Risorse Umane						€ 41.18	0.124
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 286.51	1.0	€ 286.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.51	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 333.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.30	
Prezzo totale						€ 421.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 49.42 (10.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.2	€ 26.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.2	€ 22.91	
Totale Risorse Umane						€ 49.42	0.129
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 328.05	1.0	€ 328.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 328.05	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 382.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.03	
Prezzo totale						€ 484.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.i							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,71 (4,10%)							
m.d'o. € 65.88 (11.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.6	€ 35.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.6	€ 30.54	
Totale Risorse Umane						€ 65.88	0.149
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 370.09	1.0	€ 370.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.09	0.839
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 441.34	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.75	
Prezzo totale						€ 558.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 74.94 (12.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.82	€ 40.20	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.82	€ 34.74	
Totale Risorse Umane						€ 74.94	0.154
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 407.87	1.0	€ 407.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.87	0.835
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 488.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.14	
Prezzo totale						€ 617.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.k

Anagrafica

Codice M.06.10.10.k

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,27 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (13.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.170
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 435.54	1.0	€ 435.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 435.54	0.819
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 531.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.12	
Prezzo totale						€ 672.36	

Scheda elemento: M.06.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.I							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,73 (4,10%)							
m.d'o. € 115.30 (15.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.8	€ 61.85	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.8	€ 53.45	
Totale Risorse Umane						€ 115.30	0.190
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 600/700	Prodotti da costruzione	m	€ 485.66	1.0	€ 485.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 485.66	0.801
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 606.33	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.73	
Prezzo totale						€ 767.01	

Scheda elemento: M.06.10.10.m

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.m							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 123.54 (14.88%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.188
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 650/750	Prodotti da costruzione	m	€ 521.94	1.0	€ 521.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 521.94	0.795
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 656.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.47	
Prezzo totale						€ 830.12	

Scheda elemento: M.06.10.10.n

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.n							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 700/770 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,46 (4,10%)							
m.d'o. € 140.02 (15.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.4	€ 75.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.4	€ 64.91	
Totale Risorse Umane						€ 140.02	0.193
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 700/770	Prodotti da costruzione	m	€ 572.13	1.0	€ 572.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.13	0.789
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 725.03	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.38	
Prezzo totale						€ 917.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.10.o

Anagrafica							
Codice M.06.10.10.o							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 158.55 (15.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.85	€ 85.05	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.85	€ 73.50	
Totale Risorse Umane						€ 158.55	0.197
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 750/850	Prodotti da costruzione	m	€ 628.92	1.0	€ 628.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 628.92	0.783
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 803.57	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.41	
Prezzo totale						€ 1016.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.a							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 26.36 (11.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.145
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 150.49	1.0	€ 150.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 150.49	0.826
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 182.22	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.95	
Prezzo totale						€ 230.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 26.36 (10.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.128
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 174.14	1.0	€ 174.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 174.14	0.846
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 205.87	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.68	
Prezzo totale						€ 260.43	

Scheda elemento: M.06.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,47 (4,10%)							
m.d'o. € 28.82 (9.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.120
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 205.45	1.0	€ 205.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 205.45	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 239.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.56	
Prezzo totale						€ 303.15	

Scheda elemento: M.06.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (8.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.108
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 233.71	1.0	€ 233.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 233.71	0.872
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 267.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.81	
Prezzo totale						€ 338.89	

Scheda elemento: M.06.10.20.e

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.e							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 32.12 (8.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.78	€ 17.23	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.78	€ 14.89	
Totale Risorse Umane						€ 32.12	0.102
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 277.36	1.0	€ 277.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 277.36	0.881
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 314.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.21	
Prezzo totale						€ 398.29	

Scheda elemento: M.06.10.20.f

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.f							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,16 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.42 (7.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.86	€ 19.00	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.86	€ 16.42	
Totale Risorse Umane						€ 35.42	0.101
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 309.73	1.0	€ 309.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.73	0.884
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 350.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.31	
Prezzo totale						€ 443.41	

Scheda elemento: M.06.10.20.g

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.g							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,6 (4,10%)							
m.d'o. € 41.18 (7.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.0	€ 19.09	
Totale Risorse Umane						€ 41.18	0.097
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 376.56	1.0	€ 376.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.56	0.890
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 423.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.66	
Prezzo totale						€ 535.24	

Scheda elemento: M.06.10.20.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 49.42 (8.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.2	€ 26.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.2	€ 22.91	
Totale Risorse Umane						€ 49.42	0.104
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 421.27	1.0	€ 421.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 421.27	0.885
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 476.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.75	
Prezzo totale						€ 602.22	

Scheda elemento: M.06.10.20.i

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.i							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 65.88 (9.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.6	€ 35.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.6	€ 30.54	
Totale Risorse Umane						€ 65.88	0.122
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 470.05	1.0	€ 470.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 470.05	0.868
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 541.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.25	
Prezzo totale						€ 684.74	

Scheda elemento: M.06.10.20.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,68 (4,10%)					
m.d'o.		€ 74.94 (9.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.82	€ 40.20	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.82	€ 34.74	
Totale Risorse Umane						€ 74.94	0.125
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 518.82	1.0	€ 518.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 518.82	0.866
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 599.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.90	
Prezzo totale						€ 757.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.20.k

Anagrafica							
Codice M.06.10.20.k							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 90.60 (10.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.137
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 563.55	1.0	€ 563.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.55	0.854
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 659.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.84	
Prezzo totale						€ 834.29	

Scheda elemento: M.06.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.a							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,96 (4,10%)							
m.d'o. € 26.36 (13.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.169
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 130/230	Prodotti da costruzione	m	€ 124.24	1.0	€ 124.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.24	0.797
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 155.97	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.40	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.94	
Prezzo totale						€ 197.31	

Scheda elemento: M.06.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.b							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (4,10%)							
m.d'o. € 26.36 (11.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.149
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 150/250	Prodotti da costruzione	m	€ 145.23	1.0	€ 145.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.23	0.821
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 176.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.35	
Prezzo totale						€ 223.85	

Scheda elemento: M.06.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.c							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (11.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.139
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 180/280	Prodotti da costruzione	m	€ 172.93	1.0	€ 172.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.93	0.835
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 207.12	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.82	
Prezzo totale						€ 262.01	

Scheda elemento: M.06.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.d							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,45 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (9.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.122
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 200/300	Prodotti da costruzione	m	€ 202.1	1.0	€ 202.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 202.10	0.855
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.023
Totale Parziale (TP)						€ 236.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.17	
Prezzo totale						€ 298.90	

Scheda elemento: M.06.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.e							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 32.12 (9.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.78	€ 17.23	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.78	€ 14.89	
Totale Risorse Umane						€ 32.12	0.117
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 250/350	Prodotti da costruzione	m	€ 237.9	1.0	€ 237.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 237.90	0.864
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 275.39	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.67	
Prezzo totale						€ 348.37	

Scheda elemento: M.06.10.30.f

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.f							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.42 (9.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.86	€ 19.00	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.86	€ 16.42	
Totale Risorse Umane						€ 35.42	0.114
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 300/400	Prodotti da costruzione	m	€ 270.4	1.0	€ 270.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 270.40	0.869
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 311.19	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.79	
Prezzo totale						€ 393.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.g

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.g							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 41.18 (9.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.0	€ 19.09	
Totale Risorse Umane						€ 41.18	0.124
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 350/450	Prodotti da costruzione	m	€ 286.51	1.0	€ 286.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 286.51	0.860
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 333.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.30	
Prezzo totale						€ 421.32	

Scheda elemento: M.06.10.30.h

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.h							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 49.42 (10.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.2	€ 26.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.2	€ 22.91	
Totale Risorse Umane						€ 49.42	0.129
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 400/500	Prodotti da costruzione	m	€ 328.19	1.0	€ 328.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 328.19	0.857
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 382.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.04	
Prezzo totale						€ 484.47	

Scheda elemento: M.06.10.30.i

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.i							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,72 (4,10%)							
m.d'o. € 65.88 (11.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.6	€ 35.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.6	€ 30.54	
Totale Risorse Umane						€ 65.88	0.149
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 450/550	Prodotti da costruzione	m	€ 370.21	1.0	€ 370.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 370.21	0.839
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 441.46	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.77	
Prezzo totale						€ 558.45	

Scheda elemento: M.06.10.30.j

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.j							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,0 (4,10%)							
m.d'o. € 74.94 (12.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.82	€ 40.20	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.82	€ 34.74	
Totale Risorse Umane						€ 74.94	0.153
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 500/600	Prodotti da costruzione	m	€ 408.0	1.0	€ 408.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 408.00	0.836
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.011
Totale Parziale (TP)						€ 488.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.16	
Prezzo totale						€ 617.72	

Scheda elemento: M.06.10.30.k

Anagrafica

Codice M.06.10.30.k

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,27 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (13.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.170
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 550/650	Prodotti da costruzione	m	€ 435.68	1.0	€ 435.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 435.68	0.819
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 531.65	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.75	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.14	
Prezzo totale						€ 672.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.10.30.I

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.I							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 115.30 (14.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.8	€ 61.85	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.8	€ 53.45	
Totale Risorse Umane						€ 115.30	0.189
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i.i./e. mm 600/700	Prodotti da costruzione	m	€ 485.88	1.0	€ 485.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 485.88	0.795
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.18	€ 9.66	
Totale Attrezzature						€ 9.66	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 610.84	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.25	
Prezzo totale						€ 772.72	

Scheda elemento: M.06.10.30.m

Anagrafica

Codice M.06.10.30.m

Descrizione Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,04 (4,10%)

m.d'o. € 123.54 (14.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.188
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 650/750	Prodotti da costruzione	m	€ 522.15	1.0	€ 522.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 522.15	0.795
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 656.43	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.49	
Prezzo totale						€ 830.38	

Scheda elemento: M.06.10.30.n

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.n							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 700/800 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,46 (4,10%)							
m.d'o. € 140.02 (15.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.4	€ 75.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.4	€ 64.91	
Totale Risorse Umane						€ 140.02	0.193
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 700/800	Prodotti da costruzione	m	€ 572.34	1.0	€ 572.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.34	0.789
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 725.24	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.40	
Prezzo totale						€ 917.43	

Scheda elemento: M.06.10.30.o

Anagrafica							
Codice M.06.10.30.o							
Descrizione Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,94 (4,10%)							
m.d'o. € 158.55 (15.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.85	€ 85.05	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.85	€ 73.50	
Totale Risorse Umane						€ 158.55	0.197
3	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 750/850	Prodotti da costruzione	m	€ 629.21	1.0	€ 629.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.21	0.783
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 803.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.44	
Prezzo totale						€ 1016.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.a

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.a							
Descrizione Diametro interno del condotto 130 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 21.42 (23.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.52	€ 11.49	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.52	€ 9.93	
Totale Risorse Umane						€ 21.42	0.299
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 130 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 44.79	1.0	€ 44.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.79	0.626
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.075
Totale Parziale (TP)						€ 71.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.23	
Prezzo totale						€ 90.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.b							
Descrizione Diametro interno del condotto 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (4,10%)							
m.d'o. € 21.42 (21.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.52	€ 11.49	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.52	€ 9.93	
Totale Risorse Umane						€ 21.42	0.274
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 51.48	1.0	€ 51.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.48	0.658
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.069
Totale Parziale (TP)						€ 78.27	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.00	
Prezzo totale						€ 99.01	

Scheda elemento: M.06.20.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.c							
Descrizione Diametro interno del condotto 180 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)							
m.d'o. € 26.36 (22.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.284
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 180 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.97	1.0	€ 60.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.97	0.658
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 92.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.66	
Prezzo totale						€ 117.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.d

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.d							
Descrizione Diametro interno del condotto 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (4,10%)							
m.d'o. € 26.36 (20.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.64	€ 14.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.64	€ 12.22	
Totale Risorse Umane						€ 26.36	0.265
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.58	1.0	€ 67.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.58	0.680
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 99.31	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.42	
Prezzo totale						€ 125.63	

Scheda elemento: M.06.20.10.e

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.e							
Descrizione Diametro interno del condotto 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,72 (4,10%)							
m.d'o. € 28.82 (19.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.248
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 82.16	1.0	€ 82.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 82.16	0.706
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 116.35	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.38	
Prezzo totale						€ 147.18	

Scheda elemento: M.06.20.10.f

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.f							
Descrizione Diametro interno del condotto 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,79 (4,10%)							
m.d'o. € 32.12 (19.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.78	€ 17.23	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.78	€ 14.89	
Totale Risorse Umane						€ 32.12	0.249
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 91.65	1.0	€ 91.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.65	0.710
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 129.14	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.85	
Prezzo totale						€ 163.36	

Scheda elemento: M.06.20.10.g

Anagrafica

Codice M.06.20.10.g

Descrizione Diametro interno del condotto 350 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (4,10%)

m.d'o. € 34.60 (19.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.84	€ 18.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.84	€ 16.04	
Totale Risorse Umane						€ 34.60	0.245
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 350 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 101.24	1.0	€ 101.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 101.24	0.717
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 141.21	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.24	
Prezzo totale						€ 178.63	

Scheda elemento: M.06.20.10.h

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.h							
Descrizione Diametro interno del condotto 400 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (4,10%)							
m.d'o. € 41.18 (20.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.0	€ 19.09	
Totale Risorse Umane						€ 41.18	0.260
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 400 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 111.6	1.0	€ 111.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 111.60	0.706
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 158.15	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.19	
Prezzo totale						€ 200.06	

Scheda elemento: M.06.20.10.i

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.i							
Descrizione Diametro interno del condotto 450 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,11 (4,10%)							
m.d'o. € 49.42 (21.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.2	€ 26.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.2	€ 22.91	
Totale Risorse Umane						€ 49.42	0.273
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 450 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 126.07	1.0	€ 126.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.07	0.697
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 180.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.80	
Prezzo totale						€ 228.79	

Scheda elemento: M.06.20.10.j

Anagrafica

Codice M.06.20.10.j

Descrizione Diametro interno del condotto 500 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,33 (4,10%)

m.d'o. € 65.88 (24.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.6	€ 35.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.6	€ 30.54	
Totale Risorse Umane						€ 65.88	0.304
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 145.17	1.0	€ 145.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 145.17	0.671
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.1	€ 5.37	
Totale Attrezzature						€ 5.37	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 216.42	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.46	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.89	
Prezzo totale						€ 273.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.k

Anagrafica

Codice M.06.20.10.k

Descrizione Diametro interno del condotto 550 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,54 (4,10%)

m.d'o. € 82.36 (26.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.0	€ 44.18	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.0	€ 38.18	
Totale Risorse Umane						€ 82.36	0.330
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 550 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 159.74	1.0	€ 159.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.74	0.640
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.14	€ 7.52	
Totale Attrezzature						€ 7.52	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 249.62	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.71	
Prezzo totale						€ 315.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.I

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.I							
Descrizione Diametro interno del condotto 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,7 (4,10%)							
m.d'o. € 90.60 (25.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.328
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 600 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 175.92	1.0	€ 175.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 175.92	0.637
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.18	€ 9.66	
Totale Attrezzature						€ 9.66	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 276.18	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.76	
Prezzo totale						€ 349.37	

Scheda elemento: M.06.20.10.m

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.m							
Descrizione Diametro interno del condotto 650 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,91 (4,10%)							
m.d'o. € 107.06 (27.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.6	€ 57.43	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.6	€ 49.63	
Totale Risorse Umane						€ 107.06	0.346
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 650 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 192.03	1.0	€ 192.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.03	0.620
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.2	€ 10.74	
Totale Attrezzature						€ 10.74	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 309.83	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.63	
Prezzo totale						€ 391.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.n

Anagrafica

Codice M.06.20.10.n

Descrizione Diametro interno del condotto 700 mm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,23 (4,10%)

m.d'o. € 123.54 (26.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.340
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 700 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 226.88	1.0	€ 226.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 226.88	0.624
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.24	€ 12.88	
Totale Attrezzature						€ 12.88	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 363.30	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.78	
Prezzo totale						€ 459.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.20.10.o

Anagrafica							
Codice M.06.20.10.o							
Descrizione Diametro interno del condotto 750 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,52 (4,10%)							
m.d'o. € 144.12 (27.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.5	€ 77.31	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.5	€ 66.81	
Totale Risorse Umane						€ 144.12	0.352
3	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 750 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 248.88	1.0	€ 248.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 248.88	0.608
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.3	€ 16.10	
Totale Attrezzature						€ 16.10	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 409.10	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.05	
Prezzo totale						€ 517.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.30.10.a

Anagrafica

Codice M.06.30.10.a

Descrizione Struttura in acciaio nero verniciato

Dettagli

Unità di misura kg

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)

m.d'o. € 0.86 (18.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.02	€ 0.44	
Totale Risorse Umane						€ 0.86	0.236
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Struttura in acciaio nero verniciato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.35	1.0	€ 2.35	
5	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.03	0.034	€ 0.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.66	0.729
6	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 3.65	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.55	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.62	

Scheda elemento: M.06.30.10.b

Anagrafica							
Codice M.06.30.10.b							
Descrizione Struttura in acciaio zincato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.78 (16.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.018	€ 0.38	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.018	€ 0.40	
Totale Risorse Umane						€ 0.78	0.213
3	Struttura in acciaio zincato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.76	0.752
4	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 3.67	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.42	
Prezzo totale						€ 4.64	

Scheda elemento: M.06.30.10.c

Anagrafica							
Codice M.06.30.10.c							
Descrizione Struttura in acciaio zincato verniciato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 0.86 (16.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.02	€ 0.42	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.02	€ 0.44	
Totale Risorse Umane						€ 0.86	0.213
3	Struttura in acciaio zincato per sostegno canna fumaria	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.76	1.0	€ 2.76	
4	Smalto per superfici zincate	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.04	0.04	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.04	0.754
5	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	Attrezzature	ora	€ 53.68	0.0025	€ 0.13	
Totale Attrezzature						€ 0.13	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 4.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.06.30.20.a

Anagrafica

Codice M.06.30.20.a

Descrizione Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (4,10%)

m.d'o. € 12.78 (27.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.06	€ 1.33	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.6	€ 11.45	
Totale Risorse Umane						€ 12.78	0.353
3	Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.43	1.0	€ 23.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.43	0.647
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.43	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.16	
Prezzo totale						€ 45.80	

Scheda elemento: M.06.30.30.a

Anagrafica

Codice M.06.30.30.a

Descrizione Termometro con gambo 150 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 2.05 (10.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.05	€ 1.10	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.05	€ 0.95	
Totale Risorse Umane						€ 2.05	0.138
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.84	1.0	€ 12.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.84	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.71	
Prezzo totale						€ 18.83	

Scheda elemento: M.06.30.30.b

Anagrafica

Codice M.06.30.30.b

Descrizione Termometro con gambo 200 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 2.05 (10.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.05	€ 1.10	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.05	€ 0.95	
Totale Risorse Umane						€ 2.05	0.137
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.91	1.0	€ 12.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.91	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.92	

Scheda elemento: M.06.30.30.c

Anagrafica

Codice M.06.30.30.c

Descrizione Termometro con gambo 300 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 2.05 (10.39%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.05	€ 1.10	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.05	€ 0.95	
Totale Risorse Umane						€ 2.05	0.131
3	Termometro per fumi per camino con gambo mm 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.55	1.0	€ 13.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.55	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.79	
Prezzo totale						€ 19.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.10.a							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.007
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.96	1.0	€ 17.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.96	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.08	
Prezzo totale						€ 22.88	

Scheda elemento: M.07.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.07.10.10.b							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 700 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.007
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.06	1.0	€ 18.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.06	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
Prezzo totale						€ 23.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.10.c

Anagrafica

Codice M.07.10.10.c

Descrizione Altezza massima dell'elemento 900 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.006
3	Radiatori in ghisa a colonna H = 900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.35	1.0	€ 20.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.35	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.35	
Prezzo totale						€ 25.90	

Scheda elemento: M.07.10.20.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.20.a							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 560 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.008
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 560 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.61	1.0	€ 15.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.61	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.81	
Prezzo totale						€ 19.91	

Scheda elemento: M.07.10.20.b

Anagrafica

Codice M.07.10.20.b

Descrizione Altezza massima dell'elemento 690 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.008
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 690 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.5	1.0	€ 16.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.50	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 21.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.20.c

Anagrafica

Codice M.07.10.20.c

Descrizione Altezza massima dell'elemento 880 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.007
3	Radiatori in ghisa a piastra H = 880 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.59	1.0	€ 17.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.59	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.66	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.a							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 350 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.74%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.009
3	Radiatori in alluminio H = 350 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.67	1.0	€ 13.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.67	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.59	
Prezzo totale						€ 17.46	

Scheda elemento: M.07.10.30.b

Anagrafica

Codice M.07.10.30.b

Descrizione Altezza massima dell'elemento 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.009
3	Radiatori in alluminio H = 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.42	1.0	€ 14.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.42	0.991
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.40	

Scheda elemento: M.07.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.c							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.008
3	Radiatori in alluminio H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 15.22	1.0	€ 15.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.22	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.76	
Prezzo totale						€ 19.41	

Scheda elemento: M.07.10.30.d

Anagrafica

Codice M.07.10.30.d

Descrizione Altezza massima dell'elemento 700 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.008
3	Radiatori in alluminio H = 700 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.94	1.0	€ 16.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.94	0.992
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.59	

Scheda elemento: M.07.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.07.10.30.e							
Descrizione Altezza massima dell'elemento 800 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.007
3	Radiatori in alluminio H = 800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 18.67	1.0	€ 18.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.67	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.78	

Scheda elemento: M.07.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.a							
Descrizione Altezza massima del radiatore 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (1.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.013
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 300 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.12	1.0	€ 10.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.12	0.987
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.18	
Prezzo totale						€ 12.97	

Scheda elemento: M.07.10.40.b

Anagrafica

Codice M.07.10.40.b

Descrizione Altezza massima del radiatore 400 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.012
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 400 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.3	1.0	€ 10.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.30	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.20	
Prezzo totale						€ 13.19	

Scheda elemento: M.07.10.40.c

Anagrafica

Codice M.07.10.40.c

Descrizione Altezza massima del radiatore 500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.012
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.77	1.0	€ 10.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.77	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.79	

Scheda elemento: M.07.10.40.d

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.d							
Descrizione Altezza massima del radiatore 600 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.012
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.85	1.0	€ 10.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.85	0.988
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.26	
Prezzo totale						€ 13.89	

Scheda elemento: M.07.10.40.e

Anagrafica

Codice M.07.10.40.e

Descrizione Altezza massima del radiatore 750 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.91%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.011
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.19	1.0	€ 11.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.19	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.30	
Prezzo totale						€ 14.32	

Scheda elemento: M.07.10.40.f

Anagrafica

Codice M.07.10.40.f

Descrizione Altezza massima del radiatore 900 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.011
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 900 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.35	1.0	€ 11.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.35	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.52	

Scheda elemento: M.07.10.40.g

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.g							
Descrizione Altezza massima del radiatore 1000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.011
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.73	1.0	€ 11.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.73	0.989
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.78	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.36	
Prezzo totale						€ 15.00	

Scheda elemento: M.07.10.40.h

Anagrafica							
Codice M.07.10.40.h							
Descrizione Altezza massima del radiatore 1500 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,12 (4,10%)					
m.d'o.		€ 0.13 (0.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.007
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 19.44	1.0	€ 19.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.44	0.993
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.25	
Prezzo totale						€ 24.76	

Scheda elemento: M.07.10.40.i

Anagrafica

Codice M.07.10.40.i

Descrizione Altezza massima del radiatore 1800 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.006
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1800 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 22.12	1.0	€ 22.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.12	0.994
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
Prezzo totale						€ 28.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.j

Anagrafica

Codice M.07.10.40.j

Descrizione Altezza massima del radiatore 2000 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.005
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.55	1.0	€ 24.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.55	0.995
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
Prezzo totale						€ 31.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.40.k

Anagrafica

Codice M.07.10.40.k

Descrizione Altezza massima del radiatore 2500 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (4,10%)

m.d'o. € 0.13 (0.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.0030	€ 0.07	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.0030	€ 0.06	
Totale Risorse Umane						€ 0.13	0.004
3	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2500 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.87	1.0	€ 30.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.87	0.996
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.21	

Scheda elemento: M.07.10.50.a

Anagrafica

Codice M.07.10.50.a

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (9.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.121
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.84	1.0	€ 69.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.54	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.66	
Prezzo totale						€ 117.31	

Scheda elemento: M.07.10.50.b

Anagrafica

Codice M.07.10.50.b

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (9.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.121
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.71	1.0	€ 85.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 97.41	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.63	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.75	
Prezzo totale						€ 140.23	

Scheda elemento: M.07.10.50.c

Anagrafica

Codice M.07.10.50.c

Descrizione Altezza x larghezza = 77 x 75 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (7.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.095
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.6	1.0	€ 115.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.30	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.19	
Prezzo totale						€ 178.04	

Scheda elemento: M.07.10.50.d

Anagrafica

Codice M.07.10.50.d

Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,7 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (9.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.118
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 88.89	1.0	€ 88.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.59	0.882
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.11	
Prezzo totale						€ 144.24	

Scheda elemento: M.07.10.50.e

Anagrafica

Codice M.07.10.50.e

Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (4,10%)

m.d'o. € 15.23 (9.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.34	€ 8.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.34	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 15.23	0.116
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 104.8	1.0	€ 104.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 116.50	0.884
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.15	
Prezzo totale						€ 166.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.10.50.f

Anagrafica							
Codice M.07.10.50.f							
Descrizione Altezza x larghezza = 120 x 75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,11 (4,10%)					
m.d'o.		€ 17.03 (7.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.38	€ 8.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.38	€ 8.04	
Totale Risorse Umane						€ 17.03	0.095
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 151.1	1.0	€ 151.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 162.80	0.905
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.68	
Prezzo totale						€ 227.48	

Scheda elemento: M.07.10.50.g

Anagrafica

Codice M.07.10.50.g

Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 45 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)

m.d'o. € 16.13 (7.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.098
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 450 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.5	1.0	€ 136.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.20	0.902
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.90	
Prezzo totale						€ 207.88	

Scheda elemento: M.07.10.50.h

Anagrafica

Codice M.07.10.50.h

Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 60 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,13 (4,10%)

m.d'o. € 17.03 (7.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.38	€ 8.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.38	€ 8.04	
Totale Risorse Umane						€ 17.03	0.092
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 600 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 155.6	1.0	€ 155.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 167.30	0.908
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.20	
Prezzo totale						€ 233.18	

Scheda elemento: M.07.10.50.i

Anagrafica							
Codice M.07.10.50.i							
Descrizione Altezza x larghezza = 180 x 75 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,35 (4,10%)							
m.d'o. € 18.82 (6.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.42	€ 9.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.42	€ 8.89	
Totale Risorse Umane						€ 18.82	0.085
3	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.7	1.0	€ 11.70	
4	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 750 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.6	1.0	€ 189.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.30	0.915
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.31	
Prezzo totale						€ 278.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.10.a

Anagrafica

Codice M.07.20.10.a

Descrizione Pannello isolante in EPS 200

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,35 (4,10%)

m.d'o. € 10.76 (15.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.190
3	Pannello isolante in EPS 200, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.0	1.0	€ 15.00	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.78	0.810
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.48	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.50	
Prezzo totale						€ 71.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.10.b

Anagrafica							
Codice M.07.20.10.b							
Descrizione Pannello isolante in EPS 250							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 11.65 (15.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.26	€ 6.15	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.26	€ 5.50	
Totale Risorse Umane						€ 11.65	0.199
3	Pannello isolante in EPS 250, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.0	1.0	€ 16.00	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 46.78	0.801
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.76	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.72	
Prezzo totale						€ 73.91	

Scheda elemento: M.07.20.10.c

Anagrafica

Codice M.07.20.10.c

Descrizione Pannello isolante in EPS 300

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (16.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.205
3	Pannello isolante in EPS 300, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.9	1.0	€ 17.90	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.68	0.795
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.04	
Prezzo totale						€ 77.44	

Scheda elemento: M.07.20.10.d

Anagrafica							
Codice M.07.20.10.d							
Descrizione Pannello isolante in EPS 400							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.34 (17.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.32	€ 7.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.32	€ 6.77	
Totale Risorse Umane						€ 14.34	0.221
3	Pannello isolante in EPS 400, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.9	1.0	€ 19.90	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.68	0.779
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.75	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.48	
Prezzo totale						€ 82.25	

Scheda elemento: M.07.20.10.e

Anagrafica							
Codice M.07.20.10.e							
Descrizione Pannello isolante in EPS 500							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 16.13 (18.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.36	€ 8.51	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.36	€ 7.62	
Totale Risorse Umane						€ 16.13	0.233
3	Pannello isolante in EPS 500, 1200x800 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 22.4	1.0	€ 22.40	
4	Tube multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.45	10.0	€ 14.50	
5	Banda perimetrale adesiva	Prodotti da costruzione	m	€ 1.39	2.0	€ 2.78	
6	Guaina protezione tubi	Prodotti da costruzione	m	€ 0.71	10.0	€ 7.10	
7	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	Prodotti da costruzione	m	€ 6.4	1.0	€ 6.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 53.18	0.767
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.40	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.97	
Prezzo totale						€ 87.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.20.20.a

Anagrafica							
Codice M.07.20.20.a							
Descrizione Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 10.76 (13.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.24	€ 5.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.24	€ 5.08	
Totale Risorse Umane						€ 10.76	0.177
3	Tube multistrato AL-PE-RT con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 10 mm, spessore 1,3 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.67	10.0	€ 16.70	
4	Binario modulare di supporto	Prodotti da costruzione	m	€ 1.35	10.0	€ 13.50	
5	Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.7	1.0	€ 6.70	
6	Tasselli per isolante e muratura diametro 6 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.34	4.0	€ 1.36	
7	Tube PEX-AL-PEX preisolato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 20 mm, spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.97	4.0	€ 11.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 50.14	0.823
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.13	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.00	
Prezzo totale						€ 77.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.30.10.a

Anagrafica

Codice M.07.30.10.a

Descrizione Per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,56 (4,10%)

m.d'o. € 12.36 (10.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.3	€ 6.63	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.3	€ 5.73	
Totale Risorse Umane						€ 12.36	0.135
3	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata e ritorno in basso	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.0	1.0	€ 79.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.00	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.51	
Prezzo totale						€ 115.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.30.10.b

Anagrafica

Codice M.07.30.10.b

Descrizione Per radiatori esistenti con mandata e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,68 (4,10%)

m.d'o. € 30.89 (22.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.75	€ 16.57	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.75	€ 14.32	
Totale Risorse Umane						€ 30.89	0.281
3	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata e ritorno in basso	Prodotti da costruzione	cad	€ 79.0	1.0	€ 79.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.00	0.719
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.64	
Prezzo totale						€ 139.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.30.10.c

Anagrafica

Codice M.07.30.10.c

Descrizione Per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 12.36 (9.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.3	€ 6.63	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.3	€ 5.73	
Totale Risorse Umane						€ 12.36	0.122
3	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.0	1.0	€ 89.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.00	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.66	
Prezzo totale						€ 128.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.07.30.10.d

Anagrafica

Codice M.07.30.10.d

Descrizione Per radiatori esistenti con mandata in alto e ritorno in basso, compreso lo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,74 (4,10%)

m.d'o. € 30.89 (20.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.75	€ 16.57	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.75	€ 14.32	
Totale Risorse Umane						€ 30.89	0.258
3	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	Prodotti da costruzione	cad	€ 89.0	1.0	€ 89.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 89.00	0.742
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.79	
Prezzo totale						€ 151.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.a

Anagrafica

Codice M.08.10.10.a

Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,77 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (11.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.139
3	Ventilconvettore PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 277.11	1.0	€ 277.11	
4	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
5	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
6	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 388.26	0.861
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.86	
Prezzo totale						€ 570.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.b							
Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 71.70 (11.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.150
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 296.37	1.0	€ 296.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.52	0.850
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.88	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.11	
Prezzo totale						€ 606.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.c

Anagrafica

Codice M.08.10.10.c

Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,23 (4,10%)

m.d'o. € 77.08 (11.61%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.147
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.38	1.0	€ 336.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 447.53	0.853
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.69	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.33	
Prezzo totale						€ 663.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.d

Anagrafica

Codice M.08.10.10.d

Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,53 (4,10%)

m.d'o. € 83.35 (11.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.145
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 380.16	1.0	€ 380.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 491.31	0.855
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.09	
Prezzo totale						€ 726.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.e							
Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,98 (4,10%)							
m.d'o. € 83.35 (10.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.129
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 453.33	1.0	€ 453.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.48	0.871
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.50	
Prezzo totale						€ 819.50	

Scheda elemento: M.08.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.10.f							
Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,3 (4,10%)							
m.d'o. € 89.62 (10.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.128
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 497.65	1.0	€ 497.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 608.80	0.872
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.76	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.32	
Prezzo totale						€ 883.50	

Scheda elemento: M.08.10.15.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.15.a							
Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,14 (4,10%)							
m.d'o. € 71.70 (16.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.207
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 268.58	1.0	€ 268.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.48	0.793
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.93	
Prezzo totale						€ 439.19	

Scheda elemento: M.08.10.15.b

Anagrafica

Codice M.08.10.15.b

Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,33 (4,10%)

m.d'o. € 77.08 (16.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.204
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 294.18	1.0	€ 294.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.08	0.796
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.72	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.49	
Prezzo totale						€ 478.37	

Scheda elemento: M.08.10.15.c

Anagrafica

Codice M.08.10.15.c

Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,66 (4,10%)

m.d'o. € 82.45 (15.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.84	€ 43.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.84	€ 38.93	
Totale Risorse Umane						€ 82.45	0.191
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.29	1.0	€ 343.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 350.19	0.809
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.75	
Prezzo totale						€ 547.29	

Scheda elemento: M.08.10.15.d

Anagrafica

Codice M.08.10.15.d

Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,89 (4,10%)

m.d'o. € 86.04 (14.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.92	€ 45.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.92	€ 40.63	
Totale Risorse Umane						€ 86.04	0.183
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 377.49	1.0	€ 377.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 384.39	0.817
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.10	
Prezzo totale						€ 595.09	

Scheda elemento: M.08.10.15.e

Anagrafica

Codice M.08.10.15.e

Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,49 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (12.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.164
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 467.2	1.0	€ 467.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 474.10	0.836
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.24	
Prezzo totale						€ 717.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.15.f

Anagrafica

Codice M.08.10.15.f

Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,71 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (12.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.163
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 497.65	1.0	€ 497.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 504.55	0.837
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.36	
Prezzo totale						€ 762.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.a

Anagrafica

Codice M.08.10.20.a

Descrizione PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,07 (4,10%)

m.d'o. € 77.08 (18.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.229
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 217.85	1.0	€ 217.85	
5	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
6	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
7	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 259.01	0.771
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.41	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.65	
Prezzo totale						€ 425.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.20.b							
Descrizione PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,29 (4,10%)							
m.d'o. € 80.66 (17.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.217
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 250.42	1.0	€ 250.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 291.58	0.783
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.81	
Prezzo totale						€ 470.89	

Scheda elemento: M.08.10.20.c

Anagrafica

Codice M.08.10.20.c

Descrizione PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,47 (4,10%)

m.d'o. € 80.66 (15.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.201
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 279.23	1.0	€ 279.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 320.39	0.799
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.16	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.12	
Prezzo totale						€ 507.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.20.d							
Descrizione PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,77 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (15.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.199
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 319.82	1.0	€ 319.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.98	0.801
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.59	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.82	
Prezzo totale						€ 570.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.20.e							
Descrizione PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 95.00 (14.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.12	€ 50.14	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.12	€ 44.86	
Totale Risorse Umane						€ 95.00	0.177
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 399.9	1.0	€ 399.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 441.06	0.823
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.41	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.65	
Prezzo totale						€ 678.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.20.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.20.f							
Descrizione PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,48 (4,10%)					
m.d'o.		€ 103.06 (14.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.3	€ 54.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.3	€ 48.67	
Totale Risorse Umane						€ 103.06	0.182
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 422.37	1.0	€ 422.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 463.53	0.818
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.99	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.16	
Prezzo totale						€ 716.74	

Scheda elemento: M.08.10.25.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,98 (4,10%)							
m.d'o. € 62.73 (10.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.130
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 310.24	1.0	€ 310.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 421.39	0.870
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.62	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.67	
Prezzo totale						€ 612.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.25.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,17 (4,10%)					
m.d'o.		€ 71.70 (11.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.139
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.09	1.0	€ 332.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.24	0.861
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.22	
Prezzo totale						€ 651.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.25.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,47 (4,10%)					
m.d'o.		€ 77.08 (10.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.137
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.42	1.0	€ 376.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.57	0.863
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.70	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.94	
Prezzo totale						€ 714.29	

Scheda elemento: M.08.10.25.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 83.35 (10.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.134
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 425.56	1.0	€ 425.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 536.71	0.866
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.01	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.31	
Prezzo totale						€ 784.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.25.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,32 (4,10%)					
m.d'o.		€ 83.35 (9.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.119
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 507.8	1.0	€ 507.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 618.95	0.881
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.76	
Prezzo totale						€ 888.40	

Scheda elemento: M.08.10.25.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.25.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (9.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.118
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.92	1.0	€ 556.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.07	0.882
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.13	
Prezzo totale						€ 958.47	

Scheda elemento: M.08.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 71.70 (14.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.189
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 300.58	1.0	€ 300.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.48	0.811
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.61	
Prezzo totale						€ 479.67	

Scheda elemento: M.08.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,54 (4,10%)							
m.d'o. € 77.08 (14.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.187
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 328.92	1.0	€ 328.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 335.82	0.813
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.48	
Prezzo totale						€ 522.31	

Scheda elemento: M.08.10.30.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 82.45 (13.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.84	€ 43.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.84	€ 38.93	
Totale Risorse Umane						€ 82.45	0.174
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 383.9	1.0	€ 383.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.80	0.826
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.42	
Prezzo totale						€ 598.66	

Scheda elemento: M.08.10.30.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,17 (4,10%)					
m.d'o.		€ 86.04 (13.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.92	€ 45.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.92	€ 40.63	
Totale Risorse Umane						€ 86.04	0.167
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 422.87	1.0	€ 422.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 429.77	0.833
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 77.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.32	
Prezzo totale						€ 652.50	

Scheda elemento: M.08.10.30.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.20 (11.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.150
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 523.22	1.0	€ 523.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.12	0.850
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.68	
Prezzo totale						€ 788.50	

Scheda elemento: M.08.10.30.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.30.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,07 (4,10%)					
m.d'o.		€ 98.58 (11.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.149
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.92	1.0	€ 556.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.82	0.851
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.18	
Prezzo totale						€ 837.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.35.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.a							
Descrizione PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,23 (4,10%)							
m.d'o. € 77.08 (16.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.212
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.57	1.0	€ 244.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 285.73	0.788
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.42	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.72	
Prezzo totale						€ 458.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.35.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.b							
Descrizione PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,48 (4,10%)					
m.d'o.		€ 80.66 (15.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.200
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 280.86	1.0	€ 280.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 322.02	0.800
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.40	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.31	
Prezzo totale						€ 509.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.35.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.c							
Descrizione PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 84.24 (15.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.88	€ 44.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.88	€ 39.78	
Totale Risorse Umane						€ 84.24	0.192
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 312.35	1.0	€ 312.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 353.51	0.808
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.66	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.34	
Prezzo totale						€ 553.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.35.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.d							
Descrizione PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (14.52%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.184
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 357.18	1.0	€ 357.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 398.34	0.816
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.19	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.11	
Prezzo totale						€ 617.26	

Scheda elemento: M.08.10.35.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.e							
Descrizione PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,59 (4,10%)					
m.d'o.		€ 95.00 (12.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.12	€ 50.14	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.12	€ 44.86	
Totale Risorse Umane						€ 95.00	0.163
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.97	1.0	€ 447.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.13	0.837
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.62	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.17	
Prezzo totale						€ 738.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.35.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.35.f							
Descrizione PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 103.06 (13.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.3	€ 54.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.3	€ 48.67	
Totale Risorse Umane						€ 103.06	0.174
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 447.97	1.0	€ 447.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.13	0.826
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.83	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.10	
Prezzo totale						€ 749.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.a							
Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,05 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.73 (10.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.127
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 321.93	1.0	€ 321.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 433.08	0.873
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.37	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.02	
Prezzo totale						€ 627.20	

Scheda elemento: M.08.10.40.b

Anagrafica

Codice M.08.10.40.b

Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,24 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (10.76%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.136
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.86	1.0	€ 343.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 455.01	0.864
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.01	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.57	
Prezzo totale						€ 666.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.c							
Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,56 (4,10%)					
m.d'o.		€ 77.08 (10.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.133
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.31	1.0	€ 390.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.46	0.867
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.78	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.53	
Prezzo totale						€ 731.85	

Scheda elemento: M.08.10.40.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.d							
Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 83.35 (10.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.131
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 440.49	1.0	€ 440.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 551.64	0.869
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.25	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.02	
Prezzo totale						€ 803.26	

Scheda elemento: M.08.10.40.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 83.35 (9.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.86	€ 43.99	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.86	€ 39.36	
Totale Risorse Umane						€ 83.35	0.116
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 525.91	1.0	€ 525.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 637.06	0.884
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.06	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.85	
Prezzo totale						€ 911.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.40.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.40.f							
Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,78 (4,10%)					
m.d'o.		€ 89.62 (9.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.115
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.88	2.0	€ 25.76	
5	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	Prodotti da costruzione	cad	€ 78.49	1.0	€ 78.49	
6	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 576.1	1.0	€ 576.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 687.25	0.885
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.34	
Prezzo totale						€ 982.74	

Scheda elemento: M.08.10.45.a

Anagrafica

Codice M.08.10.45.a

Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,4 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (14.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.184
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 311.78	1.0	€ 311.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 318.68	0.816
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.89	
Prezzo totale						€ 493.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.45.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.45.b							
Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,61 (4,10%)					
m.d'o.		€ 77.08 (14.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.181
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 341.17	1.0	€ 341.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 348.07	0.819
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.89	
Prezzo totale						€ 537.81	

Scheda elemento: M.08.10.45.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.45.c							
Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 82.45 (13.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.84	€ 43.52	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.84	€ 38.93	
Totale Risorse Umane						€ 82.45	0.169
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 397.79	1.0	€ 397.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 404.69	0.831
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.02	
Prezzo totale						€ 616.23	

Scheda elemento: M.08.10.45.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.45.d							
Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,26 (4,10%)							
m.d'o. € 86.04 (12.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.92	€ 45.41	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.92	€ 40.63	
Totale Risorse Umane						€ 86.04	0.162
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 437.32	1.0	€ 437.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.22	0.838
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.98	
Prezzo totale						€ 670.78	

Scheda elemento: M.08.10.45.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.45.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.20 (11.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.145
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 542.47	1.0	€ 542.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.37	0.855
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.39	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.90	
Prezzo totale						€ 812.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.45.f

Anagrafica

Codice M.08.10.45.f

Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,19 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (11.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.145
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 576.1	1.0	€ 576.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.00	0.855
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.24	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.38	
Prezzo totale						€ 862.20	

Scheda elemento: M.08.10.50.a

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.a							
Descrizione PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,28 (4,10%)							
m.d'o. € 77.08 (16.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.72	€ 40.68	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.72	€ 36.40	
Totale Risorse Umane						€ 77.08	0.208
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 253.08	1.0	€ 253.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 294.24	0.792
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.70	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.70	
Prezzo totale						€ 469.72	

Scheda elemento: M.08.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.b							
Descrizione PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,46 (4,10%)					
m.d'o.		€ 80.66 (15.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.8	€ 42.57	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.8	€ 38.09	
Totale Risorse Umane						€ 80.66	0.201
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.44	1.0	€ 290.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 319.84	0.799
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.07	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.06	
Prezzo totale						€ 506.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.c							
Descrizione PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 84.24 (14.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.88	€ 44.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.88	€ 39.78	
Totale Risorse Umane						€ 84.24	0.188
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	Prodotti da costruzione	cad	€ 323.55	1.0	€ 323.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 364.71	0.812
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.34	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.63	
Prezzo totale						€ 567.92	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.d

Anagrafica

Codice M.08.10.50.d

Descrizione PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,08 (4,10%)

m.d'o. € 89.62 (14.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.0	€ 47.30	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.0	€ 42.32	
Totale Risorse Umane						€ 89.62	0.179
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.58	1.0	€ 370.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 411.74	0.821
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.66	
Prezzo totale						€ 634.22	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.e							
Descrizione PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 95.00 (12.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.12	€ 50.14	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.12	€ 44.86	
Totale Risorse Umane						€ 95.00	0.160
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 458.66	1.0	€ 458.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 499.82	0.840
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.22	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.40	
Prezzo totale						€ 752.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.50.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.50.f							
Descrizione PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,9 (4,10%)							
m.d'o. € 103.06 (12.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.3	€ 54.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.3	€ 48.67	
Totale Risorse Umane						€ 103.06	0.163
3	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
4	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.46	1.0	€ 14.46	
5	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 8.04	1.0	€ 8.04	
6	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	Prodotti da costruzione	cad	€ 11.76	1.0	€ 11.76	
7	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	Prodotti da costruzione	cad	€ 489.61	1.0	€ 489.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 530.77	0.837
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.07	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.89	
Prezzo totale						€ 801.79	

Scheda elemento: M.08.10.55.a

Anagrafica

Codice M.08.10.55.a

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (19.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.241
3	Convettore elettrico P = 500 W N	Prodotti da costruzione	cad	€ 28.19	1.0	€ 28.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.19	0.759
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.57	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.27	
Prezzo totale						€ 46.99	

Scheda elemento: M.08.10.55.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.55.b							
Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 750							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (17.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.226
3	Convettore elettrico P = 750 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 30.66	1.0	€ 30.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.66	0.774
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.56	
Prezzo totale						€ 50.12	

Scheda elemento: M.08.10.55.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.55.c							
Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (17.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.215
3	Convettore elettrico P = 1000 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.62	1.0	€ 32.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.62	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.78	
Prezzo totale						€ 52.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.d

Anagrafica

Codice M.08.10.55.d

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (21.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.274
3	Convettore elettrico P = 1250 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.59	1.0	€ 35.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.59	0.726
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.64	
Prezzo totale						€ 62.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.e

Anagrafica							
Codice M.08.10.55.e							
Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)							
m.d'o. € 13.44 (21.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.266
3	Convettore elettrico P = 1500 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.06	1.0	€ 37.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.81	
Prezzo totale						€ 63.89	

Scheda elemento: M.08.10.55.f

Anagrafica

Codice M.08.10.55.f

Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 1500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (21.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.266
3	Convettore elettrico P = 1500 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.06	1.0	€ 37.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.06	0.734
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.81	
Prezzo totale						€ 63.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.g

Anagrafica							
Codice M.08.10.55.g							
Descrizione Convettore a circolazione naturale PS = 2000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (4,10%)							
m.d'o. € 13.44 (18.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.232
3	Convettore elettrico P = 2000 WN	Prodotti da costruzione	cad	€ 44.54	1.0	€ 44.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.54	0.768
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.67	
Prezzo totale						€ 73.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.h

Anagrafica

Codice M.08.10.55.h

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,26 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (16.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.213
3	Convettore elettrico P = 500 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 33.13	1.0	€ 33.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.13	0.787
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.84	
Prezzo totale						€ 53.24	

Scheda elemento: M.08.10.55.i

Anagrafica

Codice M.08.10.55.i

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 750

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (15.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.201
3	Convettore elettrico P = 750 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.59	1.0	€ 35.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.59	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.12	
Prezzo totale						€ 56.35	

Scheda elemento: M.08.10.55.j

Anagrafica							
Codice M.08.10.55.j							
Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (4,10%)							
m.d'o. € 8.96 (15.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.193
3	Convettore elettrico P = 1000 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 37.56	1.0	€ 37.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.56	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.35	
Prezzo totale						€ 58.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.k

Anagrafica

Codice M.08.10.55.k

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1250

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,33 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (19.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.251
3	Convettore elettrico P = 1250 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 40.03	1.0	€ 40.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.03	0.749
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.15	
Prezzo totale						€ 67.64	

Scheda elemento: M.08.10.55.I

Anagrafica

Codice M.08.10.55.I

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1500

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,34 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (19.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.242
3	Convettore elettrico P = 1500 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 41.99	1.0	€ 41.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.99	0.758
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.37	
Prezzo totale						€ 70.11	

Scheda elemento: M.08.10.55.m

Anagrafica

Codice M.08.10.55.m

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 1750

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (17.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.222
3	Convettore elettrico P = 1750 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 47.01	1.0	€ 47.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.01	0.778
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.95	
Prezzo totale						€ 76.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.55.n

Anagrafica

Codice M.08.10.55.n

Descrizione Convettore a circolazione forzata PS = 2000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)

m.d'o. € 13.44 (16.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.3	€ 7.09	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.3	€ 6.35	
Totale Risorse Umane						€ 13.44	0.214
3	Convettore elettrico P = 2000 W F	Prodotti da costruzione	cad	€ 49.48	1.0	€ 49.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.48	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.24	
Prezzo totale						€ 79.60	

Scheda elemento: M.08.10.60.a

Anagrafica

Codice M.08.10.60.a

Descrizione PT = 11,20 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,58 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (9.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.123
3	A PT = 11,20 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 454.59	1.0	€ 454.59	
4	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 511.18	0.877
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.03	
Prezzo totale						€ 737.34	

Scheda elemento: M.08.10.60.b

Anagrafica

Codice M.08.10.60.b

Descrizione PT = 12,95 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,79 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (9.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.116
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,95 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.98	1.0	€ 487.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.57	0.884
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.87	
Prezzo totale						€ 779.58	

Scheda elemento: M.08.10.60.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.c							
Descrizione PT = 8,50 P = 6 N = 2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,55 (4,10%)					
m.d'o.		€ 71.70 (9.82%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.124
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 8,50 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 448.87	1.0	€ 448.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 505.46	0.876
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.37	
Prezzo totale						€ 730.10	

Scheda elemento: M.08.10.60.d

Anagrafica

Codice M.08.10.60.d

Descrizione PT = 9,80 P = 6 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,76 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (9.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.117
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 9,80 P = 6 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 482.71	1.0	€ 482.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 539.30	0.883
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.65	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.27	
Prezzo totale						€ 772.92	

Scheda elemento: M.08.10.60.e

Anagrafica

Codice M.08.10.60.e

Descrizione PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,67 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (9.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.120
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 468.4	1.0	€ 468.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 524.99	0.880
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.50	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.62	
Prezzo totale						€ 754.81	

Scheda elemento: M.08.10.60.f

Anagrafica

Codice M.08.10.60.f

Descrizione PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.113
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 504.2	1.0	€ 504.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 560.79	0.887
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.74	
Prezzo totale						€ 800.10	

Scheda elemento: M.08.10.60.g

Anagrafica

Codice M.08.10.60.g

Descrizione PT = 15,60 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,89 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (10.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.129
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 494.14	1.0	€ 494.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 550.73	0.871
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.71	
Prezzo totale						€ 799.83	

Scheda elemento: M.08.10.60.h

Anagrafica

Codice M.08.10.60.h

Descrizione PT = 17,70 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,15 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.121
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 536.13	1.0	€ 536.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 592.72	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.14	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.54	
Prezzo totale						€ 852.95	

Scheda elemento: M.08.10.60.i

Anagrafica

Codice M.08.10.60.i

Descrizione PT = 11,90 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,85 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (10.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.130
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,90 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.98	1.0	€ 487.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 544.57	0.870
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.00	
Prezzo totale						€ 792.04	

Scheda elemento: M.08.10.60.j

Anagrafica

Codice M.08.10.60.j

Descrizione PT = 13,40 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,1 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.122
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 13,40 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 529.02	1.0	€ 529.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 585.61	0.878
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.72	
Prezzo totale						€ 843.95	

Scheda elemento: M.08.10.60.k

Anagrafica

Codice M.08.10.60.k

Descrizione PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,97 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.126
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.02	1.0	€ 508.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.61	0.874
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.31	
Prezzo totale						€ 817.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.I

Anagrafica

Codice M.08.10.60.I

Descrizione PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,24 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.118
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.93	1.0	€ 550.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 607.52	0.882
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.24	
Prezzo totale						€ 871.67	

Scheda elemento: M.08.10.60.m

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.m							
Descrizione PT = 23,90 P = 4 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,27 (4,10%)							
m.d'o. € 93.20 (10.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.134
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 544.23	1.0	€ 544.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 600.82	0.866
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.81	
Prezzo totale						€ 877.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.n

Anagrafica

Codice M.08.10.60.n

Descrizione PT = 27,70 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.125
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 597.16	1.0	€ 597.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 653.75	0.875
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.90	
Prezzo totale						€ 944.89	

Scheda elemento: M.08.10.60.o

Anagrafica

Codice M.08.10.60.o

Descrizione PT = 17,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,24 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (10.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.135
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 539.44	1.0	€ 539.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 596.03	0.865
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.26	
Prezzo totale						€ 871.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.p

Anagrafica

Codice M.08.10.60.p

Descrizione PT = 20,72 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,56 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.126
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 20,72 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.43	1.0	€ 592.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.02	0.874
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.36	
Prezzo totale						€ 938.91	

Scheda elemento: M.08.10.60.q

Anagrafica

Codice M.08.10.60.q

Descrizione PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,39 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (10.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.131
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 563.35	1.0	€ 563.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 619.94	0.869
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.01	
Prezzo totale						€ 902.12	

Scheda elemento: M.08.10.60.r

Anagrafica

Codice M.08.10.60.r

Descrizione PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,71 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.122
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 615.76	1.0	€ 615.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 672.35	0.878
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.04	
Prezzo totale						€ 968.42	

Scheda elemento: M.08.10.60.s

Anagrafica

Codice M.08.10.60.s

Descrizione PT = 30,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,71 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (10.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.129
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 610.05	1.0	€ 610.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 666.64	0.871
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.00	
Prezzo totale						€ 968.00	

Scheda elemento: M.08.10.60.t

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.t							
Descrizione PT = 35,30 P = 4 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,09 (4,10%)							
m.d'o. € 98.58 (9.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.119
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 672.58	1.0	€ 672.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 729.17	0.881
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.19	
Prezzo totale						€ 1047.10	

Scheda elemento: M.08.10.60.u

Anagrafica

Codice M.08.10.60.u

Descrizione PT = 23,30 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,56 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (10.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.133
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,30 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 586.67	1.0	€ 586.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 643.26	0.867
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.28	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.31	
Prezzo totale						€ 938.43	

Scheda elemento: M.08.10.60.v

Anagrafica

Codice M.08.10.60.v

Descrizione PT = 26,70 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,95 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (9.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.122
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 26,70 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 649.67	1.0	€ 649.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 706.26	0.878
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.56	
Prezzo totale						€ 1018.13	

Scheda elemento: M.08.10.60.w

Anagrafica

Codice M.08.10.60.w

Descrizione PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,73 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (10.13%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.128
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 614.36	1.0	€ 614.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 670.95	0.872
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.50	
Prezzo totale						€ 973.46	

Scheda elemento: M.08.10.60.x

Anagrafica

Codice M.08.10.60.x

Descrizione PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,21 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (9.20%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.116
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 692.1	1.0	€ 692.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 748.69	0.884
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 127.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 97.44	
Prezzo totale						€ 1071.80	

Scheda elemento: M.08.10.60.y

Anagrafica

Codice M.08.10.60.y

Descrizione PT = 40,60 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,08 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.124
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 666.8	1.0	€ 666.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 723.39	0.876
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 123.83	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.94	
Prezzo totale						€ 1044.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.z

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z

Descrizione PT = 46,35 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,52 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.114
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 738.85	1.0	€ 738.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 795.44	0.886
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.22	
Prezzo totale						€ 1135.46	

Scheda elemento: M.08.10.60.z1

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z1

Descrizione PT = 30,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,92 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (10.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.128
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 641.07	1.0	€ 641.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 697.66	0.872
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.97	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.98	
Prezzo totale						€ 1011.77	

Scheda elemento: M.08.10.60.z10

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.z10							
Descrizione PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 104.85 (9.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.115
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 749.32	1.0	€ 749.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 805.91	0.885
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 136.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 104.74	
Prezzo totale						€ 1152.11	

Scheda elemento: M.08.10.60.z2

Anagrafica							
Codice M.08.10.60.z2							
Descrizione PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,1 (4,10%)							
m.d'o. € 104.85 (8.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.106
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 830.96	1.0	€ 830.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 887.55	0.894
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.86	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 114.13	
Prezzo totale						€ 1255.39	

Scheda elemento: M.08.10.60.z3

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z3

Descrizione PT = 35,30 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,36 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.117
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 713.59	1.0	€ 713.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 770.18	0.883
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.32	
Prezzo totale						€ 1103.51	

Scheda elemento: M.08.10.60.z4

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z4

Descrizione PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,11 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.123
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 671.59	1.0	€ 671.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 728.18	0.877
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.49	
Prezzo totale						€ 1050.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.60.z5

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z5

Descrizione PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,56 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (8.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.113
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 745.04	1.0	€ 745.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 801.63	0.887
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 135.57	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.94	
Prezzo totale						€ 1143.30	

Scheda elemento: M.08.10.60.z6

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z6

Descrizione PT = 51.70 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,52 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (9.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.117
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,70 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.52	1.0	€ 735.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 792.11	0.883
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.54	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.15	
Prezzo totale						€ 1134.65	

Scheda elemento: M.08.10.60.z7

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z7

Descrizione PT = 59.40 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,02 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.107
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 817.08	1.0	€ 817.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 873.67	0.893
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.53	
Prezzo totale						€ 1237.83	

Scheda elemento: M.08.10.60.z8

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z8

Descrizione PT = 40.40 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,32 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (9.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.121
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,40 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 704.03	1.0	€ 704.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 760.62	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.53	
Prezzo totale						€ 1094.82	

Scheda elemento: M.08.10.60.z9

Anagrafica

Codice M.08.10.60.z9

Descrizione PT = 46.44 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,83 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (8.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.111
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,44 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 786.05	1.0	€ 786.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 842.64	0.889
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 142.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 108.96	
Prezzo totale						€ 1198.57	

Scheda elemento: M.08.10.65.a

Anagrafica

Codice M.08.10.65.a

Descrizione PT = 11,20 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,88 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.114
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 502.09	1.0	€ 502.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.68	0.886
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 94.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.49	
Prezzo totale						€ 797.43	

Scheda elemento: M.08.10.65.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.65.b							
Descrizione PT = 12,95 P = 4 N = 3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 71.70 (8.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.107
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,95 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 538.96	1.0	€ 538.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 595.55	0.893
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 100.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.73	
Prezzo totale						€ 844.07	

Scheda elemento: M.08.10.65.c

Anagrafica

Codice M.08.10.65.c

Descrizione PT = 8,50 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,84 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (9.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.115
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 8,50 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 495.74	1.0	€ 495.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 552.33	0.885
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.76	
Prezzo totale						€ 789.39	

Scheda elemento: M.08.10.65.d

Anagrafica

Codice M.08.10.65.d

Descrizione PT = 9,80 P = 6 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,07 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.108
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 9,80 P = 6 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.17	1.0	€ 533.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 589.76	0.892
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.07	
Prezzo totale						€ 836.75	

Scheda elemento: M.08.10.65.e

Anagrafica

Codice M.08.10.65.e

Descrizione PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,97 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.111
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 517.31	1.0	€ 517.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 573.90	0.889
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.24	
Prezzo totale						€ 816.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.65.f

Anagrafica

Codice M.08.10.65.f

Descrizione PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,21 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.105
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 556.84	1.0	€ 556.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 613.43	0.895
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 102.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.79	
Prezzo totale						€ 866.69	

Scheda elemento: M.08.10.65.g

Anagrafica

Codice M.08.10.65.g

Descrizione PT = 15,60 P = 4 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,15 (4,10%)

m.d'o. € 71.70 (8.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.106
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60 P = 4 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 545.79	1.0	€ 545.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 602.38	0.894
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.11	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.52	
Prezzo totale						€ 852.71	

Scheda elemento: M.08.10.65.h

Anagrafica

Codice M.08.10.65.h

Descrizione PT = 17,70 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,49 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (8.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.112
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 592.17	1.0	€ 592.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 648.76	0.888
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.99	
Prezzo totale						€ 923.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.65.i

Anagrafica

Codice M.08.10.65.i

Descrizione PT = 11,90 P = 6 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,16 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.120
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,90 P = 6 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 538.96	1.0	€ 538.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 595.55	0.880
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.56	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.87	
Prezzo totale						€ 856.53	

Scheda elemento: M.08.10.65.j

Anagrafica

Codice M.08.10.65.j

Descrizione PT = 13,40 P = 4 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,44 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (8.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.113
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 13,40 P = 4 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 584.27	1.0	€ 584.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 640.86	0.887
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.08	
Prezzo totale						€ 913.85	

Scheda elemento: M.08.10.65.k

Anagrafica

Codice M.08.10.65.k

Descrizione PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,3 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (9.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.117
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.08	1.0	€ 561.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 617.67	0.883
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.88	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.41	
Prezzo totale						€ 884.51	

Scheda elemento: M.08.10.65.I

Anagrafica

Codice M.08.10.65.I

Descrizione PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 81.55 (8.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.82	€ 43.04	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.82	€ 38.51	
Totale Risorse Umane						€ 81.55	0.109
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	Prodotti da costruzione	cad	€ 608.51	1.0	€ 608.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 665.10	0.891
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.86	
Prezzo totale						€ 944.51	

Scheda elemento: M.08.10.65.m

Anagrafica

Codice M.08.10.65.m

Descrizione PT = 23,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,62 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.124
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 601.12	1.0	€ 601.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.71	0.876
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.64	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.36	
Prezzo totale						€ 949.91	

Scheda elemento: M.08.10.65.n

Anagrafica

Codice M.08.10.65.n

Descrizione PT = 27,70 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,98 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.115
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 659.62	1.0	€ 659.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 716.21	0.885
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.08	
Prezzo totale						€ 1023.90	

Scheda elemento: M.08.10.65.o

Anagrafica

Codice M.08.10.65.o

Descrizione PT = 17,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,59 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.125
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 595.82	1.0	€ 595.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 652.41	0.875
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 111.84	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 85.75	
Prezzo totale						€ 943.20	

Scheda elemento: M.08.10.65.p

Anagrafica

Codice M.08.10.65.p

Descrizione PT = 20,72 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,95 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.116
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 20,72 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 654.33	1.0	€ 654.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 710.92	0.884
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.62	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.47	
Prezzo totale						€ 1017.21	

Scheda elemento: M.08.10.65.q

Anagrafica

Codice M.08.10.65.q

Descrizione PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,75 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.121
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 622.17	1.0	€ 622.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 678.76	0.879
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.77	
Prezzo totale						€ 976.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.65.r

Anagrafica

Codice M.08.10.65.r

Descrizione PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,1 (4,10%)

m.d'o. € 93.20 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.08	€ 49.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.08	€ 44.01	
Totale Risorse Umane						€ 93.20	0.112
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 680.12	1.0	€ 680.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 736.71	0.888
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.44	
Prezzo totale						€ 1049.84	

Scheda elemento: M.08.10.65.s

Anagrafica

Codice M.08.10.65.s

Descrizione PT = 30,90 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,1 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (9.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.119
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 673.78	1.0	€ 673.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.37	0.881
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 124.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.33	
Prezzo totale						€ 1048.62	

Scheda elemento: M.08.10.65.t

Anagrafica

Codice M.08.10.65.t

Descrizione PT = 35,30 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,52 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (8.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.110
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 742.85	1.0	€ 742.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 799.44	0.890
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.27	
Prezzo totale						€ 1135.99	

Scheda elemento: M.08.10.65.u

Anagrafica

Codice M.08.10.65.u

Descrizione PT = 23,30 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,94 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (9.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.123
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,30 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.97	1.0	€ 647.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 704.56	0.877
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 120.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 92.36	
Prezzo totale						€ 1015.97	

Scheda elemento: M.08.10.65.v

Anagrafica

Codice M.08.10.65.v

Descrizione PT = 26,70 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,37 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (8.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.113
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 26,70 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 717.54	1.0	€ 717.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 774.13	0.887
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.91	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 100.36	
Prezzo totale						€ 1103.98	

Scheda elemento: M.08.10.65.w

Anagrafica

Codice M.08.10.65.w

Descrizione PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,13 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (9.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.118
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 678.57	1.0	€ 678.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.16	0.882
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 125.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 95.88	
Prezzo totale						€ 1054.68	

Scheda elemento: M.08.10.65.x

Anagrafica

Codice M.08.10.65.x

Descrizione PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,66 (4,10%)

m.d'o. € 98.58 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.2	€ 52.03	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.2	€ 46.55	
Totale Risorse Umane						€ 98.58	0.107
3	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 764.41	1.0	€ 764.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 821.00	0.893
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.75	
Prezzo totale						€ 1163.27	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.65.y

Anagrafica

Codice M.08.10.65.y

Descrizione PT = 40,60 P = 4 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,51 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.114
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 736.51	1.0	€ 736.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 793.10	0.886
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 134.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.95	
Prezzo totale						€ 1132.50	

Scheda elemento: M.08.10.65.z

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z

Descrizione PT = 46,35 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,0 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (8.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.105
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 816.07	1.0	€ 816.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 872.66	0.895
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.10	
Prezzo totale						€ 1233.14	

Scheda elemento: M.08.10.65.z1

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z1

Descrizione PT = 30,95 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,33 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (9.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.118
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,95 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 708.02	1.0	€ 708.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 764.61	0.882
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 130.02	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.68	
Prezzo totale						€ 1096.47	

Scheda elemento: M.08.10.65.z10

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z10

Descrizione PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,08 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (8.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.106
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 827.64	1.0	€ 827.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 884.23	0.894
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 148.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 113.74	
Prezzo totale						€ 1251.18	

Scheda elemento: M.08.10.65.z2

Anagrafica							
Codice M.08.10.65.z2							
Descrizione PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,64 (4,10%)							
m.d'o. € 104.85 (7.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.097
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 917.7	1.0	€ 917.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 974.29	0.903
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 161.87	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 124.10	
Prezzo totale						€ 1365.11	

Scheda elemento: M.08.10.65.z3

Anagrafica							
Codice M.08.10.65.z3							
Descrizione PT = 35,30 P = 6 N =3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,82 (4,10%)							
m.d'o. € 102.16 (8.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.108
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 788.1	1.0	€ 788.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 844.69	0.892
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 142.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 108.89	
Prezzo totale						€ 1197.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.65.z4

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z4

Descrizione PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,54 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (8.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.113
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 741.78	1.0	€ 741.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 798.37	0.887
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 135.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 103.56	
Prezzo totale						€ 1139.17	

Scheda elemento: M.08.10.65.z5

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z5

Descrizione PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,04 (4,10%)

m.d'o. € 102.16 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.28	€ 53.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.28	€ 48.24	
Totale Risorse Umane						€ 102.16	0.104
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 822.93	1.0	€ 822.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 879.52	0.896
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 147.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.89	
Prezzo totale						€ 1241.82	

Scheda elemento: M.08.10.65.z6

Anagrafica							
Codice M.08.10.65.z6							
Descrizione PT = 51.70 P = 4 N =2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,99 (4,10%)							
m.d'o. € 104.85 (8.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.108
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,70 P = 4 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 812.33	1.0	€ 812.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 868.92	0.892
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.07	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 111.98	
Prezzo totale						€ 1231.82	

Scheda elemento: M.08.10.65.z7

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z7

Descrizione PT = 59.40 P = 4 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,54 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (7.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.099
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40 P = 4 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 902.49	1.0	€ 902.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 959.08	0.901
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 159.59	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 122.35	
Prezzo totale						€ 1345.87	

Scheda elemento: M.08.10.65.z8

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z8

Descrizione PT = 40.40 P = 6 N =2

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,77 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (8.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.112
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,40 P = 6 N =2	Prodotti da costruzione	cad	€ 777.59	1.0	€ 777.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 834.18	0.888
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 140.85	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 107.99	
Prezzo totale						€ 1187.87	

Scheda elemento: M.08.10.65.z9

Anagrafica

Codice M.08.10.65.z9

Descrizione PT = 46.44 P = 6 N =3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,33 (4,10%)

m.d'o. € 104.85 (8.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	2.34	€ 55.34	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	2.34	€ 49.51	
Totale Risorse Umane						€ 104.85	0.102
3	Accessori per aerotermi elicoidali: Mensole di sostegno	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.59	1.0	€ 56.59	
4	Aerotermo elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,44 P = 6 N =3	Prodotti da costruzione	cad	€ 868.22	1.0	€ 868.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 924.81	0.898
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 154.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.41	
Prezzo totale						€ 1302.52	

Scheda elemento: M.08.10.70.a

Anagrafica

Codice M.08.10.70.a

Descrizione Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (4,10%)

m.d'o. € 40.33 (37.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.469
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.3	€ 0.19	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	2.0	€ 1.84	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.2	€ 0.21	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
7	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	1.5	€ 0.63	
8	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	20.0	€ 26.60	
9	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	4.0	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.63	0.531
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.89	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.88	
Prezzo totale						€ 108.73	





Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.70.b

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.b							
Descrizione Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 49.30 (34.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.1	€ 26.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.1	€ 23.28	
Totale Risorse Umane						€ 49.30	0.440
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.3	€ 0.19	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	2.0	€ 1.84	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.2	€ 0.21	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
7	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
8	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
9	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
10	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	1.5	€ 0.63	
13	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	20.0	€ 26.60	
14	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	4.0	€ 6.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.83	0.560
15	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.82	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.89	
Prezzo totale						€ 141.84	

Scheda elemento: M.08.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.c							
Descrizione Per allaccio 4 tubi con scarico condensa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,03 (4,10%)					
m.d'o.		€ 59.15 (27.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.32	€ 31.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.32	€ 27.93	
Totale Risorse Umane						€ 59.15	0.353
3	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 0.62	0.6	€ 0.37	
4	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.92	4.0	€ 3.68	
5	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.07	0.4	€ 0.43	
6	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	4.0	€ 19.84	
7	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
8	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
9	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
10	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	3.0	€ 1.26	
13	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	40.0	€ 53.20	
14	Tubo in rame preisolato da mm 14	Prodotti da costruzione	m	€ 1.56	8.0	€ 12.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.46	0.647
15	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.14	

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
16	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.27	
Prezzo totale						€ 212.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.70.d

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.d							
Descrizione Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,49 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.33 (39.85%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.504
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
4	Valvola idroscopica a tenuta per radiatori	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.38	1.0	€ 2.38	
5	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	2.0	€ 2.42	
6	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	2.0	€ 3.50	
7	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.4	€ 0.18	
8	Tube in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	16.0	€ 21.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.68	0.496
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.00	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.20	
Prezzo totale						€ 101.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.70.e

Anagrafica

Codice M.08.10.70.e

Descrizione Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (4,10%)

m.d'o. € 49.30 (37.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.1	€ 26.02	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.1	€ 23.28	
Totale Risorse Umane						€ 49.30	0.475
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	2.0	€ 9.92	
4	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	2.0	€ 2.42	
5	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	2.0	€ 3.50	
6	Tubo in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
7	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
8	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
9	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
10	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.4	€ 0.18	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tubo in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	16.0	€ 21.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.50	0.525
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.57	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.94	
Prezzo totale						€ 131.31	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.08.10.70.f

Anagrafica							
Codice M.08.10.70.f							
Descrizione Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 59.15 (30.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.32	€ 31.22	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.32	€ 27.93	
Totale Risorse Umane						€ 59.15	0.392
3	Valvola termosifone cromata	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.96	4.0	€ 19.84	
4	Adattatore per tubi in rame da 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.21	4.0	€ 4.84	
5	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.75	4.0	€ 7.00	
6	Tube in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.44	4.0	€ 13.76	
7	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.53	1.0	€ 1.53	
8	Curva in PVC a 45° DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.61	1.0	€ 0.61	
9	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	Prodotti da costruzione	kg	€ 11.51	0.07	€ 0.81	
10	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.45	0.8	€ 0.36	
11	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.49	1.0	€ 0.49	
12	Tube in rame preisolato da mm 12	Prodotti da costruzione	m	€ 1.33	32.0	€ 42.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.80	0.608
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.64	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.36	
Prezzo totale						€ 190.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.a

Anagrafica

Codice M.09.10.10.a

Descrizione Sonda esterna scala -35/35° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (6.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.082
3	Sonda esterna scala -35/35 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 75.02	1.0	€ 75.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.02	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.40	
Prezzo totale						€ 103.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.b

Anagrafica

Codice M.09.10.10.b

Descrizione Sonda ambiente scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,54 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (6.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.076
3	Sonda ambiente scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 81.46	1.0	€ 81.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.46	0.924
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.14	
Prezzo totale						€ 111.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.c							
Descrizione Sonda ambiente scala -32/40° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (5.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.064
3	Sonda ambiente scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 98.6	1.0	€ 98.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 98.60	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.11	
Prezzo totale						€ 133.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.d							
Descrizione Sonda con potenziometro scala 0/30° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,9 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (3.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.046
3	Sonda con potenziometro scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.28	1.0	€ 139.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.28	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.79	
Prezzo totale						€ 184.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.e							
Descrizione Sonda da canale scala 0/30° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (4.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.062
3	Sonda da canale scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 100.91	1.0	€ 100.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 100.91	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.38	
Prezzo totale						€ 136.15	

Scheda elemento: M.09.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.10.f							
Descrizione Sonda da canale scala -32/40° C							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (3.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.048
3	Sonda da canale scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.9	1.0	€ 132.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.90	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.06	
Prezzo totale						€ 176.62	

Scheda elemento: M.09.10.10.g

Anagrafica

Codice M.09.10.10.g

Descrizione Sonda da canale scala 20/105° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (3.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.048
3	Sonda da canale scala 20/105 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 132.05	1.0	€ 132.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.05	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.96	
Prezzo totale						€ 175.55	

Scheda elemento: M.09.10.10.h

Anagrafica

Codice M.09.10.10.h

Descrizione Sonda ad immersione scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,78 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (4.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.053
3	Sonda ad immersione scala 0/30 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.41	1.0	€ 120.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.41	0.947
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.62	
Prezzo totale						€ 160.82	

Scheda elemento: M.09.10.10.i

Anagrafica

Codice M.09.10.10.i

Descrizione Sonda ad immersione scala -32/40° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (3.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.048
3	Sonda ad immersione scala -32/40 °C	Prodotti da costruzione	cad	€ 133.36	1.0	€ 133.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 133.36	0.952
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.11	
Prezzo totale						€ 177.20	

Scheda elemento: M.09.10.20.a

Anagrafica

Codice M.09.10.20.a

Descrizione Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,2 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.034
3	Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 189.19	1.0	€ 189.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 189.19	0.966
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.39	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.53	
Prezzo totale						€ 247.83	

Scheda elemento: M.09.10.20.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.20.b							
Descrizione Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,55 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (2.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.027
3	Sonda con potenziometro, scala 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 244.9	1.0	€ 244.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 244.90	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.94	
Prezzo totale						€ 318.30	

Scheda elemento: M.09.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.20.c							
Descrizione Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (2.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.031
3	Sonda da canale, scala 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 212.24	1.0	€ 212.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.24	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.18	
Prezzo totale						€ 276.98	

Scheda elemento: M.09.10.35.a

Anagrafica

Codice M.09.10.35.a

Descrizione Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,39 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (2.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.030
3	Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 219.19	1.0	€ 219.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 219.19	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.89	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.98	
Prezzo totale						€ 285.78	

Scheda elemento: M.09.10.35.b

Anagrafica

Codice M.09.10.35.b

Descrizione Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,54 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (2.12%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.027
3	Sonda da canale, scala 0/30 °C e 30/80% U.R.	Prodotti da costruzione	cad	€ 243.29	1.0	€ 243.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 243.29	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.75	
Prezzo totale						€ 316.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.35.c

Anagrafica

Codice M.09.10.35.c

Descrizione Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,96 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (1.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.021
3	Sonda con potenziometro, scala 0/30 °C e 30/80% U.R	Prodotti da costruzione	cad	€ 311.9	1.0	€ 311.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.90	0.979
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.64	
Prezzo totale						€ 403.05	

Scheda elemento: M.09.10.38.a

Anagrafica

Codice M.09.10.38.a

Descrizione Scala 0-15 m/s

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (2.60%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.033
3	Scala 0-15 m/s	Prodotti da costruzione	cad	€ 197.24	1.0	€ 197.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 197.24	0.967
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.45	
Prezzo totale						€ 258.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.42.a

Anagrafica

Codice M.09.10.42.a

Descrizione Scala 0/ 1 mbar

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,4 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (2.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.029
3	Scala 0/10 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.18	1.0	€ 221.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.18	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.21	
Prezzo totale						€ 288.30	

Scheda elemento: M.09.10.42.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.42.b							
Descrizione Scala 0/ 3 mbar							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,4 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (2.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.030
3	Scala 0/3 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 220.27	1.0	€ 220.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 220.27	0.970
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.10	
Prezzo totale						€ 287.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.42.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.42.c							
Descrizione Scala 0/10 mbar							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,4 (4,10%)							
m.d'o. € 6.72 (2.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.029
3	Scala 0/10 mbar	Prodotti da costruzione	cad	€ 221.18	1.0	€ 221.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.18	0.971
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.21	
Prezzo totale						€ 288.30	

Scheda elemento: M.09.10.45.a

Anagrafica

Codice M.09.10.45.a

Descrizione Potenzimetro temperatura scala 0/30° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.066
3	Potenzimetro temperatura scala 0/30° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.45	1.0	€ 94.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.45	0.934
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.63	
Prezzo totale						€ 127.98	

Scheda elemento: M.09.10.45.b

Anagrafica

Codice M.09.10.45.b

Descrizione Potenziometro temperatura scala -32/40° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.067
3	Potenziometro temperatura scala -32/40° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.18	1.0	€ 94.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.18	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.60	
Prezzo totale						€ 127.64	

Scheda elemento: M.09.10.45.c

Anagrafica

Codice M.09.10.45.c

Descrizione Potenziometro temperatura scala 20/105° C

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.067
3	Potenziometro temperatura scala 20/105° C	Prodotti da costruzione	cad	€ 94.33	1.0	€ 94.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.33	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.62	
Prezzo totale						€ 127.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.45.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.45.d							
Descrizione Potenziometro umidita' scala 30/80 %							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (5.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.067
3	Potenziometro umidita' scala 30/80 %	Prodotti da costruzione	cad	€ 93.24	1.0	€ 93.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.24	0.933
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.49	
Prezzo totale						€ 126.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.45.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.45.e							
Descrizione Potenziometro di posizione scala 0/100 %							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,81 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (4.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.051
3	Potenziometro di posizione scala 0/100 %	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.89	1.0	€ 124.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.89	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.14	
Prezzo totale						€ 166.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.48.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.48.a							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,87 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (7.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.089
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.5	1.0	€ 128.50	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.56	0.911
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.23	
Prezzo totale						€ 178.49	

Scheda elemento: M.09.10.48.b

Anagrafica

Codice M.09.10.48.b

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (9.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.122
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 128.99	1.0	€ 128.99	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.06	0.878
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.05	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.90	
Prezzo totale						€ 185.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.48.c

Anagrafica

Codice M.09.10.48.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (4,10%)

m.d'o. € 26.89 (12.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.6	€ 14.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.6	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 26.89	0.164
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.08	1.0	€ 137.08	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 137.15	0.836
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.86	
Prezzo totale						€ 207.51	

Scheda elemento: M.09.10.52.a

Anagrafica

Codice M.09.10.52.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (7.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.094
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 120.9	1.0	€ 120.90	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 120.96	0.906
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.35	
Prezzo totale						€ 168.87	

Scheda elemento: M.09.10.52.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.52.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 17.92 (10.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.129
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.46	1.0	€ 121.46	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.53	0.871
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.04	
Prezzo totale						€ 176.41	

Scheda elemento: M.09.10.52.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.52.c							
Descrizione Diametro nominale 25 (1")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (4,10%)							
m.d'o. € 26.89 (13.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.6	€ 14.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.6	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 26.89	0.170
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 131.15	1.0	€ 131.15	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 131.22	0.830
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.18	
Prezzo totale						€ 200.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.55.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.a							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,75 (4,10%)					
m.d'o.		€ 17.92 (4.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.063
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 266.12	1.0	€ 266.12	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 266.19	0.937
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.67	
Prezzo totale						€ 359.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.55.b

Anagrafica

Codice M.09.10.55.b

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,84 (4,10%)

m.d'o. € 26.89 (7.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.6	€ 14.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.6	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 26.89	0.090
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 25 (1") KV=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 272.61	1.0	€ 272.61	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 272.68	0.910
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 44.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.45	
Prezzo totale						€ 378.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.55.c

Anagrafica

Codice M.09.10.55.c

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,07 (4,10%)

m.d'o. € 31.36 (7.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.7	€ 16.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.7	€ 14.81	
Totale Risorse Umane						€ 31.36	0.093
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 32 (1"1/4) KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 305.01	1.0	€ 305.01	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 305.08	0.907
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.69	
Prezzo totale						€ 425.60	

Scheda elemento: M.09.10.55.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.55.d							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.85 (7.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.8	€ 18.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.8	€ 16.93	
Totale Risorse Umane						€ 35.85	0.097
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 40 (1"1/2) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.54	1.0	€ 332.54	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 332.63	0.903
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.38	
Prezzo totale						€ 466.13	

Scheda elemento: M.09.10.55.e

Anagrafica

Codice M.09.10.55.e

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,47 (4,10%)

m.d'o. € 40.33 (7.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.101
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 50 (2") KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 360.61	1.0	€ 360.61	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 360.71	0.899
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.12	
Prezzo totale						€ 507.32	

Scheda elemento: M.09.10.58.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.a							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.33 (6.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.079
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 40 (1"1/2) KV=85	Prodotti da costruzione	cad	€ 439.97	1.0	€ 439.97	
4	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	8.0	€ 0.88	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 456.55	0.892
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.4	€ 14.72	
Totale Attrezzature						€ 14.72	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 511.60	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.74	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.83	
Prezzo totale						€ 647.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.b

Anagrafica

Codice M.09.10.58.b

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 130

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,29 (4,10%)

m.d'o. € 43.01 (6.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.96	€ 22.70	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.96	€ 20.31	
Totale Risorse Umane						€ 43.01	0.081
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 50 (2") KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 454.0	1.0	€ 454.00	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	12.0	€ 1.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.59	2.0	€ 11.18	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 472.76	0.885
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.5	€ 18.40	
Totale Attrezzature						€ 18.40	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 534.17	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.13	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.43	
Prezzo totale						€ 675.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.c							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.39 (6.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.08	€ 25.54	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.08	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.39	0.087
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) KV=220	Prodotti da costruzione	cad	€ 465.32	1.0	€ 465.32	
5	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 489.00	0.876
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 20.61	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 558.00	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 83.70	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.17	
Prezzo totale						€ 705.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.d							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 340							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,7 (4,10%)					
m.d'o.		€ 51.08 (6.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.14	€ 26.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.14	€ 24.12	
Totale Risorse Umane						€ 51.08	0.085
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") KV=340	Prodotti da costruzione	cad	€ 496.11	1.0	€ 496.11	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.69	0.878
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 601.85	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.28	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.21	
Prezzo totale						€ 761.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.e							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") KV = 550							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,99 (4,10%)					
m.d'o.		€ 53.77 (6.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.083
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4") KV=550	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.37	1.0	€ 533.37	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.43	0.883
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 648.28	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 97.24	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 74.55	
Prezzo totale						€ 820.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.f

Anagrafica

Codice M.09.10.58.f

Descrizione Diametro nominale 125 (5") KV =900

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,47 (4,10%)

m.d'o. € 60.50 (6.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.35	€ 31.93	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.35	€ 28.57	
Totale Risorse Umane						€ 60.50	0.083
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") KV=900	Prodotti da costruzione	cad	€ 591.67	1.0	€ 591.67	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	2.0	€ 32.76	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	2.0	€ 5.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 640.85	0.881
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.7	€ 25.76	
Totale Attrezzature						€ 25.76	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 727.11	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.07	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.62	
Prezzo totale						€ 919.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.g

Anagrafica

Codice M.09.10.58.g

Descrizione Diametro nominale 150 (6") KV =1400

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,03 (4,10%)

m.d'o. € 67.21 (6.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.5	€ 35.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.5	€ 31.74	
Totale Risorse Umane						€ 67.21	0.082
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") KV=1400	Prodotti da costruzione	cad	€ 654.81	1.0	€ 654.81	
4	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	16.0	€ 15.52	
5	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	2.0	€ 41.58	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	20.0	€ 2.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 721.43	0.882
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.8	€ 29.44	
Totale Attrezzature						€ 29.44	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 818.08	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.71	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 94.08	
Prezzo totale						€ 1034.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.58.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.h							
Descrizione Diametro nominale 200 (8") KV = 2500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,31 (4,10%)					
m.d'o.		€ 87.38 (6.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.95	€ 46.12	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.95	€ 41.26	
Totale Risorse Umane						€ 87.38	0.085
3	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 200 (8") KV=2500	Prodotti da costruzione	cad	€ 789.77	1.0	€ 789.77	
4	Guarnizione per flange DN 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.28	2.0	€ 10.56	
5	Bulloni per flange 20x90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.17	24.0	€ 28.08	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.63	2.0	€ 71.26	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 902.31	0.879
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.0	€ 36.80	
Totale Attrezzature						€ 36.80	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 1026.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 153.97	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.05	
Prezzo totale						€ 1298.51	

Scheda elemento: M.09.10.58.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.58.i							
Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (8.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.105
3	Doppio microinterruttore ausiliario per valvola a tre vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.21	1.0	€ 57.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.21	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.35	
Prezzo totale						€ 80.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.a

Anagrafica

Codice M.09.10.62.a

Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (4,10%)

m.d'o. € 8.96 (4.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.060
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 139.99	1.0	€ 139.99	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 140.05	0.940
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.14	
Prezzo totale						€ 188.50	

Scheda elemento: M.09.10.62.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.b							
Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 8.96 (4.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.2	€ 4.73	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.2	€ 4.23	
Totale Risorse Umane						€ 8.96	0.060
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=1,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 141.45	1.0	€ 141.45	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.51	0.940
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.57	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.30	
Prezzo totale						€ 190.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,98 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (6.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.079
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 146.8	1.0	€ 146.80	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.86	0.921
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.33	
Prezzo totale						€ 201.64	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.d							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,99 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (6.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.078
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 148.3	1.0	€ 148.30	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 148.36	0.922
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.50	
Prezzo totale						€ 203.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.62.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.62.e							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,18 (4,10%)					
m.d'o.		€ 17.92 (7.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.094
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 173.3	1.0	€ 173.30	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.36	0.906
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.00	
Prezzo totale						€ 241.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.a

Anagrafica

Codice M.09.10.65.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,51 (4,10%)

m.d'o. € 12.54 (1.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.022
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 558.19	1.0	€ 558.19	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 558.25	0.978
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.64	
Prezzo totale						€ 722.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.b							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,53 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (1.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.022
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.97	1.0	€ 561.97	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 562.03	0.978
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.08	
Prezzo totale						€ 726.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,54 (4,10%)					
m.d'o.		€ 12.54 (1.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.28	€ 6.62	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.28	€ 5.92	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.022
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 562.95	1.0	€ 562.95	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 563.01	0.978
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.19	
Prezzo totale						€ 728.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.d

Anagrafica

Codice M.09.10.65.d

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,77 (4,10%)

m.d'o. € 17.92 (2.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.4	€ 9.46	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.4	€ 8.46	
Totale Risorse Umane						€ 17.92	0.029
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 594.84	1.0	€ 594.84	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 594.91	0.971
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 91.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.48	
Prezzo totale						€ 775.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.e

Anagrafica

Codice M.09.10.65.e

Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,15 (4,10%)

m.d'o. € 26.89 (3.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.6	€ 14.19	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.6	€ 12.70	
Totale Risorse Umane						€ 26.89	0.040
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.25	1.0	€ 647.25	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 647.32	0.960
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 77.53	
Prezzo totale						€ 852.87	

Scheda elemento: M.09.10.65.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.f							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,63 (4,10%)					
m.d'o.		€ 31.36 (3.29%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.7	€ 16.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.7	€ 14.81	
Totale Risorse Umane						€ 31.36	0.042
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 721.73	1.0	€ 721.73	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 721.80	0.958
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 112.97	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.61	
Prezzo totale						€ 952.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.g

Anagrafica

Codice M.09.10.65.g

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,78 (4,10%)

m.d'o. € 35.85 (3.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.8	€ 18.92	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.8	€ 16.93	
Totale Risorse Umane						€ 35.85	0.046
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 740.63	1.0	€ 740.63	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 740.72	0.954
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.31	
Prezzo totale						€ 982.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.h							
Descrizione Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,27 (4,10%)					
m.d'o.		€ 40.33 (3.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.9	€ 21.29	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.9	€ 19.04	
Totale Risorse Umane						€ 40.33	0.047
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30	Prodotti da costruzione	cad	€ 816.18	1.0	€ 816.18	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 816.28	0.953
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 128.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 98.51	
Prezzo totale						€ 1083.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.i							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,46 (4,10%)					
m.d'o.		€ 48.39 (3.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.08	€ 25.54	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.08	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.39	0.040
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	2.0	€ 2.76	
5	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50	Prodotti da costruzione	cad	€ 1119.57	1.0	€ 1119.57	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	2.0	€ 14.84	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1143.25	0.943
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.56	€ 20.61	
Totale Attrezzature						€ 20.61	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 1212.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 181.84	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 139.41	
Prezzo totale						€ 1533.50	

Scheda elemento: M.09.10.65.j

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.j							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,76 (4,10%)					
m.d'o.		€ 51.08 (2.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.14	€ 26.96	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.14	€ 24.12	
Totale Risorse Umane						€ 51.08	0.036
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1318.81	1.0	€ 1318.81	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	2.0	€ 18.54	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
7	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	2.0	€ 3.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1351.39	0.949
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 1424.55	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 213.68	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 163.82	
Prezzo totale						€ 1802.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.k

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.k							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,51 (4,10%)					
m.d'o.		€ 53.77 (2.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.2	€ 28.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.2	€ 25.39	
Totale Risorse Umane						€ 53.77	0.031
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	2.0	€ 24.56	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 1594.66	1.0	€ 1594.66	
5	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
6	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	2.0	€ 4.10	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	16.0	€ 1.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1633.72	0.956
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.6	€ 22.08	
Totale Attrezzature						€ 22.08	0.013
Totale Parziale (TP)						€ 1709.57	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 256.44	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 196.60	
Prezzo totale						€ 2162.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.65.I

Anagrafica							
Codice M.09.10.65.I							
Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,27 (4,10%)							
m.d'o. € 11.20 (4.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.054
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per circuiti di regolazione di ogni tipo	Prodotti da costruzione	cad	€ 195.8	1.0	€ 195.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 195.80	0.946
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.80	
Prezzo totale						€ 261.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.a							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 33.61 (2.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.028
3	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 1138.74	1.0	€ 1138.74	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
5	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
6	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1150.92	0.963
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1195.57	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.34	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.49	
Prezzo totale						€ 1512.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.b

Anagrafica

Codice M.09.10.68.b

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,36 (4,10%)

m.d'o. € 33.61 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.028
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,4	Prodotti da costruzione	cad	€ 1139.59	1.0	€ 1139.59	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1151.77	0.963
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1196.42	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.46	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.59	
Prezzo totale						€ 1513.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 33.61 (2.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.028
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1149.3	1.0	€ 1149.30	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1161.48	0.963
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1206.13	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.92	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.71	
Prezzo totale						€ 1525.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.d							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,44 (4,10%)							
m.d'o. € 33.61 (2.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.028
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 1153.31	1.0	€ 1153.31	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1165.49	0.963
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1210.14	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 181.52	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 139.17	
Prezzo totale						€ 1530.83	

Scheda elemento: M.09.10.68.e

Anagrafica

Codice M.09.10.68.e

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,36 (4,10%)

m.d'o. € 33.61 (2.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.028
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1139.59	1.0	€ 1139.59	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1151.77	0.963
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 1196.42	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.46	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.59	
Prezzo totale						€ 1513.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.f							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,1 (4,10%)							
m.d'o. € 33.61 (1.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.020
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	2.0	€ 7.32	
4	Guarnizione per flange DN 20	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	2.0	€ 0.84	
5	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=40 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1585.42	1.0	€ 1585.42	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1597.60	0.973
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 1642.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 246.34	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 188.86	
Prezzo totale						€ 2077.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.g							
Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 11,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 33.61 (1.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.75	€ 17.74	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.75	€ 15.87	
Totale Risorse Umane						€ 33.61	0.017
3	Bulloni per flange 16x55	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.42	8.0	€ 3.36	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.19	2.0	€ 8.38	
5	Guarnizione per flange DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	2.0	€ 1.08	
6	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=40 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1883.42	1.0	€ 1883.42	
7	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1896.90	0.977
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 1941.55	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 291.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 223.28	
Prezzo totale						€ 2456.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.h							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 13,23 (4,10%)							
m.d'o. € 44.81 (1.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.021
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=80 KV=12	Prodotti da costruzione	cad	€ 2079.97	1.0	€ 2079.97	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
6	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.51	2.0	€ 9.02	
7	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	2.0	€ 1.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2095.47	0.974
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 2151.32	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 322.70	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 247.40	
Prezzo totale						€ 2721.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.68.i							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,91 (4,10%)					
m.d'o.		€ 44.81 (1.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.018
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	8.0	€ 4.32	
4	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=100 KV=20	Prodotti da costruzione	cad	€ 2352.02	1.0	€ 2352.02	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.72	2.0	€ 9.44	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	6.0	€ 0.66	
7	Guarnizione per flange DN 40	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	2.0	€ 1.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2368.38	0.977
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.3	€ 11.04	
Totale Attrezzature						€ 11.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 2424.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 363.63	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 278.79	
Prezzo totale						€ 3066.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.68.j

Anagrafica

Codice M.09.10.68.j

Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,36 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (3.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.051
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua surriscaldata	Prodotti da costruzione	cad	€ 210.53	1.0	€ 210.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 210.53	0.949
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.50	
Prezzo totale						€ 280.49	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.72.a

Anagrafica

Codice M.09.10.72.a

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,08 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (7.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.089
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.05	1.0	€ 143.05	
5	T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.51	1.0	€ 16.51	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.62	0.911
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.30	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.16	
Prezzo totale						€ 221.77	

Scheda elemento: M.09.10.72.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.72.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,13 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (9.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.122
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.15	1.0	€ 17.15	
5	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 143.61	1.0	€ 143.61	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.82	0.878
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.07	
Prezzo totale						€ 231.77	

Scheda elemento: M.09.10.72.c

Anagrafica

Codice M.09.10.72.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,33 (4,10%)

m.d'o. € 39.21 (14.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.181
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.48	1.0	€ 23.48	
5	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 153.87	1.0	€ 153.87	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 177.41	0.819
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.91	
Prezzo totale						€ 274.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.75.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.75.a							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,96 (4,10%)					
m.d'o.		€ 15.69 (7.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.101
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.51	1.0	€ 16.51	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	Prodotti da costruzione	cad	€ 123.07	1.0	€ 123.07	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 139.64	0.899
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.30	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.86	
Prezzo totale						€ 196.49	

Scheda elemento: M.09.10.75.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.75.b							
Descrizione Diametro nominale 20 (3/4")							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 22.40 (10.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.137
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 17.15	1.0	€ 17.15	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.12	1.0	€ 124.12	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 141.34	0.863
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.56	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.83	
Prezzo totale						€ 207.13	

Scheda elemento: M.09.10.75.c

Anagrafica

Codice M.09.10.75.c

Descrizione Diametro nominale 25 (1")

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,21 (4,10%)

m.d'o. € 39.21 (15.72%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.199
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.48	1.0	€ 23.48	
5	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	Prodotti da costruzione	cad	€ 134.39	1.0	€ 134.39	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 157.94	0.801
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.57	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.67	
Prezzo totale						€ 249.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.78.a

Anagrafica

Codice M.09.10.78.a

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,79 (4,10%)

m.d'o. € 22.40 (6.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.5	€ 11.82	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.5	€ 10.58	
Totale Risorse Umane						€ 22.40	0.077
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.34	1.0	€ 269.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.41	0.923
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.77	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.56	
Prezzo totale						€ 369.14	

Scheda elemento: M.09.10.78.b

Anagrafica

Codice M.09.10.78.b

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,94 (4,10%)

m.d'o. € 39.21 (9.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.124
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=10	Prodotti da costruzione	cad	€ 275.88	1.0	€ 275.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 275.95	0.876
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.24	
Prezzo totale						€ 398.67	

Scheda elemento: M.09.10.78.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.78.c							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.21 (8.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.113
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 308.24	1.0	€ 308.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 308.31	0.887
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.96	
Prezzo totale						€ 439.61	

Scheda elemento: M.09.10.78.d

Anagrafica

Codice M.09.10.78.d

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,34 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (9.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.118
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.29	1.0	€ 336.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.38	0.882
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.84	
Prezzo totale						€ 482.21	

Scheda elemento: M.09.10.78.e

Anagrafica

Codice M.09.10.78.e

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,55 (4,10%)

m.d'o. € 50.41 (9.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.125	€ 26.61	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.125	€ 23.80	
Totale Risorse Umane						€ 50.41	0.121
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 364.92	1.0	€ 364.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 365.02	0.879
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.77	
Prezzo totale						€ 525.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.a

Anagrafica

Codice M.09.10.82.a

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV =16

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,58 (4,10%)

m.d'o. € 39.21 (7.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.094
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 379.48	1.0	€ 379.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 379.55	0.906
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 62.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.16	
Prezzo totale						€ 529.73	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.b							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,6 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.21 (7.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.093
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 383.3	1.0	€ 383.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 383.37	0.907
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.60	
Prezzo totale						€ 534.57	

Scheda elemento: M.09.10.82.c

Anagrafica

Codice M.09.10.82.c

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,65 (4,10%)

m.d'o. € 44.81 (8.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.104
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 385.4	1.0	€ 385.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.49	0.896
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.55	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.48	
Prezzo totale						€ 544.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.d

Anagrafica

Codice M.09.10.82.d

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 63

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,94 (4,10%)

m.d'o. € 50.41 (8.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.125	€ 26.61	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.125	€ 23.80	
Totale Risorse Umane						€ 50.41	0.105
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	Prodotti da costruzione	cad	€ 428.09	1.0	€ 428.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 428.19	0.895
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.04	
Prezzo totale						€ 605.43	

Scheda elemento: M.09.10.82.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.e							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,92 (4,10%)					
m.d'o.		€ 56.46 (7.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.26	€ 29.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.26	€ 26.66	
Totale Risorse Umane						€ 56.46	0.089
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	Prodotti da costruzione	cad	€ 514.45	1.0	€ 514.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.97	0.863
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 637.34	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.60	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.29	
Prezzo totale						€ 806.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.f							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 160							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 59.59 (6.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.33	€ 31.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.33	€ 28.14	
Totale Risorse Umane						€ 59.59	0.079
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 615.92	1.0	€ 615.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 664.79	0.878
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 757.50	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.63	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.11	
Prezzo totale						€ 958.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.82.g							
Descrizione Diametro nominale100 (4") KV = 250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,47 (4,10%)					
m.d'o.		€ 62.73 (4.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.060
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 897.18	1.0	€ 897.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 955.77	0.909
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 1051.62	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.74	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.94	
Prezzo totale						€ 1330.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.82.h

Anagrafica

Codice M.09.10.82.h

Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (8.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.105
3	Doppio microinterruttore ausiliario per valvola a tre vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 57.21	1.0	€ 57.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.21	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.35	
Prezzo totale						€ 80.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.a

Anagrafica

Codice M.09.10.85.a

Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (8.83%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.112
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.69	1.0	€ 124.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.75	0.888
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.15	
Prezzo totale						€ 177.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.85.b							
Descrizione Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (4,10%)					
m.d'o.		€ 15.69 (8.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.112
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=1,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.69	1.0	€ 124.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.75	0.888
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.07	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.15	
Prezzo totale						€ 177.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.85.c							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 15.69 (8.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.110
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.43	1.0	€ 127.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.49	0.890
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.47	
Prezzo totale						€ 181.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.85.d

Anagrafica

Codice M.09.10.85.d

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,88 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (8.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.110
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=2,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.43	1.0	€ 127.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.49	0.890
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.47	
Prezzo totale						€ 181.13	

Scheda elemento: M.09.10.85.e

Anagrafica

Codice M.09.10.85.e

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (8.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.107
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 130.63	1.0	€ 130.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 130.69	0.893
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.83	
Prezzo totale						€ 185.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.a

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.a							
Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6.							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,8 (4,10%)					
m.d'o.		€ 15.69 (2.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.035
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.9	1.0	€ 438.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.96	0.965
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.20	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.29	
Prezzo totale						€ 575.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.b

Anagrafica

Codice M.09.10.88.b

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,81 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (2.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.034
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	Prodotti da costruzione	cad	€ 441.19	1.0	€ 441.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 441.25	0.966
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.55	
Prezzo totale						€ 578.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.c

Anagrafica

Codice M.09.10.88.c

Descrizione Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,85 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (2.67%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.034
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 448.11	1.0	€ 448.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 448.17	0.966
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.34	
Prezzo totale						€ 586.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.d

Anagrafica

Codice M.09.10.88.d

Descrizione Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,96 (4,10%)

m.d'o. € 15.69 (2.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.35	€ 8.28	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.35	€ 7.41	
Totale Risorse Umane						€ 15.69	0.033
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.016	€ 0.04	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 464.8	1.0	€ 464.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 464.86	0.967
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.08	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.26	
Prezzo totale						€ 607.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.e							
Descrizione Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.21 (5.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.072
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 506.36	1.0	€ 506.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 506.43	0.928
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.75	
Prezzo totale						€ 690.24	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.f							
Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,71 (4,10%)					
m.d'o.		€ 39.21 (5.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.875	€ 20.69	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.875	€ 18.52	
Totale Risorse Umane						€ 39.21	0.065
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 564.1	1.0	€ 564.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 564.17	0.935
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.51	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.39	
Prezzo totale						€ 763.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.g							
Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 44.81 (5.67%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.0	€ 23.65	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.0	€ 21.16	
Totale Risorse Umane						€ 44.81	0.072
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 579.73	1.0	€ 579.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 579.82	0.928
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.83	
Prezzo totale						€ 790.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.h

Anagrafica

Codice M.09.10.88.h

Descrizione Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,24 (4,10%)

m.d'o. € 50.41 (5.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.125	€ 26.61	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.125	€ 23.80	
Totale Risorse Umane						€ 50.41	0.073
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 638.63	1.0	€ 638.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 638.73	0.927
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.25	
Prezzo totale						€ 871.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.i

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.i							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,16 (4,10%)					
m.d'o.		€ 56.46 (4.45%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.26	€ 29.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.26	€ 26.66	
Totale Risorse Umane						€ 56.46	0.056
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 879.35	1.0	€ 879.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 914.87	0.913
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 1002.24	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 150.34	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 115.26	
Prezzo totale						€ 1267.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.j

Anagrafica							
Codice M.09.10.88.j							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,24 (4,10%)							
m.d'o. € 59.59 (4.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.33	€ 31.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.33	€ 28.14	
Totale Risorse Umane						€ 59.59	0.051
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1035.35	1.0	€ 1035.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1084.22	0.921
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.028
Totale Parziale (TP)						€ 1176.93	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 176.54	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 135.35	
Prezzo totale						€ 1488.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.k

Anagrafica

Codice M.09.10.88.k

Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,66 (4,10%)

m.d'o. € 62.73 (3.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.045
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 1252.97	1.0	€ 1252.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1311.56	0.932
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.024
Totale Parziale (TP)						€ 1407.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 211.11	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 161.85	
Prezzo totale						€ 1780.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.88.I

Anagrafica

Codice M.09.10.88.I

Descrizione Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,08 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (5.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.064
3	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua calda e refrigerata	Prodotti da costruzione	cad	€ 164.1	1.0	€ 164.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 164.10	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.16	
Prezzo totale						€ 221.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.a

Anagrafica

Codice M.09.10.92.a

Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,88 (4,10%)

m.d'o. € 56.46 (2.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.26	€ 29.80	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.26	€ 26.66	
Totale Risorse Umane						€ 56.46	0.035
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	12.0	€ 6.48	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	3.0	€ 4.14	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	3.0	€ 22.26	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) W=5 KV=60	Prodotti da costruzione	cad	€ 1483.45	1.0	€ 1483.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1518.97	0.946
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.84	€ 30.91	
Totale Attrezzature						€ 30.91	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 1606.34	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 240.95	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 184.73	
Prezzo totale						€ 2032.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.b

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.b							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 59.59 (2.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.33	€ 31.45	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.33	€ 28.14	
Totale Risorse Umane						€ 59.59	0.035
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	3.0	€ 27.81	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	3.0	€ 5.46	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") W=5 KV=90	Prodotti da costruzione	cad	€ 1543.33	1.0	€ 1543.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1592.20	0.945
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 1684.91	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 252.74	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 193.76	
Prezzo totale						€ 2131.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.c

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.c							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,84 (4,10%)							
m.d'o. € 62.73 (2.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.4	€ 33.11	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.4	€ 29.62	
Totale Risorse Umane						€ 62.73	0.033
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	3.0	€ 36.84	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	3.0	€ 6.15	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	24.0	€ 2.64	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4") W=5 KV=130	Prodotti da costruzione	cad	€ 1770.05	1.0	€ 1770.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1828.64	0.950
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.9	€ 33.12	
Totale Attrezzature						€ 33.12	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 1924.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 288.67	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 221.32	
Prezzo totale						€ 2434.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.d

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.d							
Descrizione Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,19 (4,10%)							
m.d'o. € 71.70 (2.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.6	€ 37.84	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.6	€ 33.86	
Totale Risorse Umane						€ 71.70	0.036
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	Prodotti da costruzione	cad	€ 16.38	3.0	€ 49.14	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	24.0	€ 12.96	
5	Guarnizione per flange DN 125	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.79	3.0	€ 8.37	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") W=5 KV=200	Prodotti da costruzione	cad	€ 1797.64	1.0	€ 1797.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1871.41	0.944
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.05	€ 38.64	
Totale Attrezzature						€ 38.64	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 1981.75	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 297.26	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 227.90	
Prezzo totale						€ 2506.91	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.92.e							
Descrizione Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,42 (4,10%)					
m.d'o.		€ 78.42 (2.64%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.75	€ 41.39	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.75	€ 37.03	
Totale Risorse Umane						€ 78.42	0.033
3	Bulloni per flange 20x80	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.97	24.0	€ 23.28	
4	Guarnizione per flange DN 150	Prodotti da costruzione	cad	€ 3.66	3.0	€ 10.98	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.79	3.0	€ 62.37	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	30.0	€ 3.30	
7	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") W=5 KV=300	Prodotti da costruzione	cad	€ 2122.02	1.0	€ 2122.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2221.95	0.948
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 2344.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 351.68	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 269.62	
Prezzo totale						€ 2965.83	

Scheda elemento: M.09.10.92.f

Anagrafica

Codice M.09.10.92.f

Descrizione Maggiorazione per comando modulante

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,65 (4,10%)

m.d'o. € 6.72 (5.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.063
3	Comando modulante	Prodotti da costruzione	cad	€ 99.32	1.0	€ 99.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 99.32	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.20	
Prezzo totale						€ 134.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.92.g

Anagrafica

Codice M.09.10.92.g

Descrizione Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,23 (4,10%)

m.d'o. € 11.20 (1.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.25	€ 5.91	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.25	€ 5.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.20	0.016
3	Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica	Prodotti da costruzione	cad	€ 675.86	1.0	€ 675.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 675.86	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.01	
Prezzo totale						€ 869.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.a

Anagrafica

Codice M.09.10.95.a

Descrizione Diametro nominale 25 (1") KV = 16

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,63 (4,10%)

m.d'o. € 42.57 (7.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.95	€ 22.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.95	€ 20.10	
Totale Risorse Umane						€ 42.57	0.099
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	Prodotti da costruzione	cad	€ 385.4	1.0	€ 385.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 385.47	0.901
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 64.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 49.23	
Prezzo totale						€ 541.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.b

Anagrafica

Codice M.09.10.95.b

Descrizione Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,69 (4,10%)

m.d'o. € 42.57 (7.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.95	€ 22.47	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.95	€ 20.10	
Totale Risorse Umane						€ 42.57	0.097
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.02	€ 0.05	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0060	€ 0.02	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	Prodotti da costruzione	cad	€ 394.6	1.0	€ 394.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 394.67	0.903
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 65.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.28	
Prezzo totale						€ 553.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.c

Anagrafica

Codice M.09.10.95.c

Descrizione Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,8 (4,10%)

m.d'o. € 48.39 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.08	€ 25.54	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.08	€ 22.85	
Totale Risorse Umane						€ 48.39	0.106
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.024	€ 0.06	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	Prodotti da costruzione	cad	€ 407.0	1.0	€ 407.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 407.09	0.894
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.38	
Prezzo totale						€ 576.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.d

Anagrafica

Codice M.09.10.95.d

Descrizione Diametro nominale 50 (2") KV = 63

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,07 (4,10%)

m.d'o. € 55.57 (8.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.24	€ 29.33	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.24	€ 26.24	
Totale Risorse Umane						€ 55.57	0.111
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.03	€ 0.07	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.0080	€ 0.03	
5	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	Prodotti da costruzione	cad	€ 443.71	1.0	€ 443.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 443.81	0.889
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.91	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.43	
Prezzo totale						€ 631.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.e

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.e							
Descrizione Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,31 (4,10%)					
m.d'o.		€ 61.84 (6.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.38	€ 32.64	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.38	€ 29.20	
Totale Risorse Umane						€ 61.84	0.088
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	16.0	€ 8.64	
4	Guarnizione per flange DN 65	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.38	4.0	€ 5.52	
5	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.42	4.0	€ 29.68	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.63	1.0	€ 550.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 597.99	0.853
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.12	€ 41.22	
Totale Attrezzature						€ 41.22	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 701.05	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.16	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.62	
Prezzo totale						€ 886.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.f

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.f							
Descrizione Diametro nominale 80 (3") KV = 160							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,18 (4,10%)					
m.d'o.		€ 64.53 (6.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.44	€ 34.06	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.44	€ 30.47	
Totale Risorse Umane						€ 64.53	0.077
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
4	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	Prodotti da costruzione	cad	€ 9.27	4.0	€ 37.08	
5	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
6	Guarnizione per flange DN 80	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.82	4.0	€ 7.28	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.83	1.0	€ 668.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 733.99	0.871
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.052
Totale Parziale (TP)						€ 842.68	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 126.40	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 96.91	
Prezzo totale						€ 1065.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.09.10.95.g

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.g							
Descrizione Diametro nominale 100 (4") KV = 250							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,95 (4,10%)					
m.d'o.		€ 68.11 (4.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	1.52	€ 35.95	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	1.52	€ 32.16	
Totale Risorse Umane						€ 68.11	0.060
3	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	Prodotti da costruzione	cad	€ 12.28	4.0	€ 49.12	
4	Bulloni per flange 16x70	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
5	Guarnizione per flange DN 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.05	4.0	€ 8.20	
6	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.11	32.0	€ 3.52	
7	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	Prodotti da costruzione	cad	€ 939.84	1.0	€ 939.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1017.96	0.901
8	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	1.2	€ 44.16	
Totale Attrezzature						€ 44.16	0.039
Totale Parziale (TP)						€ 1130.23	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.53	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.98	
Prezzo totale						€ 1429.74	

Scheda elemento: M.09.10.95.h

Anagrafica							
Codice M.09.10.95.h							
Descrizione Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,38 (4,10%)					
m.d'o.		€ 6.72 (8.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 23.65	0.15	€ 3.55	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	0.15	€ 3.17	
Totale Risorse Umane						€ 6.72	0.109
3	Doppio microinterruttore ausiliario paer valvola a quattro vie	Prodotti da costruzione	cad	€ 55.05	1.0	€ 55.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 55.05	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.10	
Prezzo totale						€ 78.14	

Scheda elemento: M.10.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.a							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 44,54 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1122.12 (12.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	18.0	€ 380.88	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	18.0	€ 397.62	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	18.0	€ 343.62	
Totale Risorse Umane						€ 1122.12	0.155
4	Centrale di trattamento aria P = 1800-2500	Prodotti da costruzione	cad	€ 4749.74	1.0	€ 4749.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4749.74	0.656
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.189
Totale Parziale (TP)						€ 7242.10	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1086.32	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 832.84	
Prezzo totale						€ 9161.26	

Scheda elemento: M.10.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.b							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 47,94 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1122.12 (11.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	18.0	€ 380.88	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	18.0	€ 397.62	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	18.0	€ 343.62	
Totale Risorse Umane						€ 1122.12	0.144
4	Centrale di trattamento aria P = 2500-3500	Prodotti da costruzione	cad	€ 5303.59	1.0	€ 5303.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5303.59	0.680
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.176
Totale Parziale (TP)						€ 7795.95	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1169.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 896.53	
Prezzo totale						€ 9861.87	

Scheda elemento: M.10.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.c							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 49,85 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1122.12 (10.94%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	18.0	€ 380.88	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	18.0	€ 397.62	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	18.0	€ 343.62	
Totale Risorse Umane						€ 1122.12	0.138
4	Centrale di trattamento aria P = 3100-4300	Prodotti da costruzione	cad	€ 5613.28	1.0	€ 5613.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5613.28	0.693
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.169
Totale Parziale (TP)						€ 8105.64	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1215.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 932.15	
Prezzo totale						€ 10253.64	

Scheda elemento: M.10.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.d							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 53,14 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1246.80 (11.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	20.0	€ 423.20	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	20.0	€ 441.80	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	20.0	€ 381.80	
Totale Risorse Umane						€ 1246.80	0.144
4	Centrale di trattamento aria P = 3800-5300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6022.95	1.0	€ 6022.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6022.95	0.697
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.159
Totale Parziale (TP)						€ 8639.99	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1296.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 993.60	
Prezzo totale						€ 10929.59	

Scheda elemento: M.10.10.10.e

Anagrafica

Codice M.10.10.10.e

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 57,64 (4,10%)

m.d'o. € 1496.16 (12.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	24.0	€ 530.16	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	24.0	€ 458.16	
Totale Risorse Umane						€ 1496.16	0.160
4	Centrale di trattamento aria P = 4500-6300	Prodotti da costruzione	cad	€ 6505.87	1.0	€ 6505.87	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6505.87	0.694
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.146
Totale Parziale (TP)						€ 9372.27	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1405.84	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1077.81	
Prezzo totale						€ 11855.92	

Scheda elemento: M.10.10.10.f

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.f							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 59,36 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1496.16 (12.25%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	24.0	€ 507.84	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	24.0	€ 530.16	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	24.0	€ 458.16	
Totale Risorse Umane						€ 1496.16	0.155
4	Centrale di trattamento aria P = 5000-7100	Prodotti da costruzione	cad	€ 6785.31	1.0	€ 6785.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6785.31	0.703
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.142
Totale Parziale (TP)						€ 9651.71	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1447.76	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1109.95	
Prezzo totale						€ 12209.42	

Scheda elemento: M.10.10.10.g

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.g							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 62,75 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1633.31 (12.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	26.2	€ 554.39	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	26.2	€ 578.76	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	26.2	€ 500.16	
Totale Risorse Umane						€ 1633.31	0.160
4	Centrale di trattamento aria P = 6200-8700	Prodotti da costruzione	cad	€ 7200.32	1.0	€ 7200.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7200.32	0.706
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 10203.87	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1530.58	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1173.45	
Prezzo totale						€ 12907.90	

Scheda elemento: M.10.10.10.h

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.h							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 69,7 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1870.20 (13.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	30.0	€ 634.80	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	30.0	€ 662.70	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	30.0	€ 572.70	
Totale Risorse Umane						€ 1870.20	0.165
4	Centrale di trattamento aria P = 7300-10200	Prodotti da costruzione	cad	€ 8093.13	1.0	€ 8093.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8093.13	0.714
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.121
Totale Parziale (TP)						€ 11333.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1700.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1303.36	
Prezzo totale						€ 14336.97	

Scheda elemento: M.10.10.10.i

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.i							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 75,74 (4,10%)					
m.d'o.		€ 1870.20 (12.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	30.0	€ 634.80	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	30.0	€ 662.70	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	30.0	€ 572.70	
Totale Risorse Umane						€ 1870.20	0.152
4	Centrale di trattamento aria P = 9400-11300	Prodotti da costruzione	cad	€ 9075.11	1.0	€ 9075.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9075.11	0.737
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.111
Totale Parziale (TP)						€ 12315.55	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1847.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1416.29	
Prezzo totale						€ 15579.17	

Scheda elemento: M.10.10.10.j

Anagrafica

Codice M.10.10.10.j

Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 81,73 (4,10%)

m.d'o. € 2244.24 (13.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	36.0	€ 761.76	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	36.0	€ 795.24	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	36.0	€ 687.24	
Totale Risorse Umane						€ 2244.24	0.169
4	Centrale di trattamento aria P = 10700-15000	Prodotti da costruzione	cad	€ 9674.93	1.0	€ 9674.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9674.93	0.728
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.103
Totale Parziale (TP)						€ 13289.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1993.41	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1528.28	
Prezzo totale						€ 16811.10	

Scheda elemento: M.10.10.10.k

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.k							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 96,71 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2992.32 (15.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	48.0	€ 1015.68	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	48.0	€ 1060.32	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	48.0	€ 916.32	
Totale Risorse Umane						€ 2992.32	0.190
4	Centrale di trattamento aria P = 13800-19300	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 11362.31	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.723
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.087
Totale Parziale (TP)						€ 15724.87	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2358.73	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1808.36	
Prezzo totale						€ 19891.96	

Scheda elemento: M.10.10.10.I

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.I							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 109,55 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3241.68 (14.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	52.0	€ 1100.32	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	52.0	€ 1148.68	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	52.0	€ 992.68	
Totale Risorse Umane						€ 3241.68	0.182
4	Centrale di trattamento aria P = 17500-24500	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 13201.45	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.741
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	16.0	€ 1370.24	
Totale Attrezzature						€ 1370.24	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 17813.37	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2672.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2048.54	
Prezzo totale						€ 22533.92	

Scheda elemento: M.10.10.10.m

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.m							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 126,38 (4,10%)					
m.d'o.		€ 3865.08 (14.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	62.0	€ 1311.92	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	62.0	€ 1369.58	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	62.0	€ 1183.58	
Totale Risorse Umane						€ 3865.08	0.188
4	Centrale di trattamento aria P = 21300-29800	Prodotti da costruzione	cad	€ 14971.8	1.0	€ 14971.80	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.729
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	20.0	€ 1712.80	
Totale Attrezzature						€ 1712.80	0.083
Totale Parziale (TP)						€ 20549.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3082.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2363.21	
Prezzo totale						€ 25995.34	

Scheda elemento: M.10.10.10.n

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.n							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 146,18 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4613.16 (15.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	74.0	€ 1565.84	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	74.0	€ 1634.66	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	74.0	€ 1412.66	
Totale Risorse Umane						€ 4613.16	0.194
4	Centrale di trattamento aria P = 25700-36000	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 17100.78	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.719
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	24.0	€ 2055.36	
Totale Attrezzature						€ 2055.36	0.086
Totale Parziale (TP)						€ 23769.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3565.39	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2733.47	
Prezzo totale						€ 30068.16	

Scheda elemento: M.10.10.10.o

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.o							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 163,7 (4,10%)					
m.d'o.		€ 4613.16 (13.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	74.0	€ 1565.84	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	74.0	€ 1634.66	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	74.0	€ 1412.66	
Totale Risorse Umane						€ 4613.16	0.173
4	Centrale di trattamento aria P = 30700-43000	Prodotti da costruzione	cad	€ 19949.2	1.0	€ 19949.20	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.749
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	24.0	€ 2055.36	
Totale Attrezzature						€ 2055.36	0.077
Totale Parziale (TP)						€ 26617.72	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3992.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3061.04	
Prezzo totale						€ 33671.42	

Scheda elemento: M.10.10.10.p

Anagrafica							
Codice M.10.10.10.p							
Descrizione Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 187,75 (4,10%)					
m.d'o.		€ 5610.60 (14.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 21.16	90.0	€ 1904.40	
2	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	90.0	€ 1988.10	
3	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	90.0	€ 1718.10	
Totale Risorse Umane						€ 5610.60	0.184
4	Centrale di trattamento aria P = 37000-50000	Prodotti da costruzione	cad	€	1.0	€ 22347.99	
Totale Prodotti da costruzione						€	0.732
5	Autocarro con gru da 20000 Kg	Attrezzature	ora	€ 85.64	30.0	€ 2569.20	
Totale Attrezzature						€ 2569.20	0.084
Totale Parziale (TP)						€ 30527.79	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4579.17	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3510.70	
Prezzo totale						€ 38617.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.a

Anagrafica

Codice M.11.10.10.a

Descrizione Unità ventilante con batteria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,73 (4,10%)

m.d'o. € 119.42 (12.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.9	€ 64.06	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.9	€ 55.36	
Totale Risorse Umane						€ 119.42	0.155
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	Prodotti da costruzione	cad	€ 650.07	1.0	€ 650.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 650.07	0.845
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.49	
Prezzo totale						€ 973.40	

Scheda elemento: M.11.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.b							
Descrizione Filtro aria							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 35.42 (19.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.86	€ 19.00	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.86	€ 16.42	
Totale Risorse Umane						€ 35.42	0.246
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	Prodotti da costruzione	cad	€ 108.45	1.0	€ 108.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.45	0.754
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.54	
Prezzo totale						€ 181.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.c

Anagrafica

Codice M.11.10.10.c

Descrizione Regolatore velocità ventilatore

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (4,10%)

m.d'o. € 3.30 (15.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.08	€ 1.77	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.08	€ 1.53	
Totale Risorse Umane						€ 3.30	0.193
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 13.79	1.0	€ 13.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.79	0.807
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.96	
Prezzo totale						€ 21.61	

Scheda elemento: M.11.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.d							
Descrizione Umidificatore con elettrovalvola							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,32 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (10.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.134
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.55	1.0	€ 185.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.55	0.866
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.65	
Prezzo totale						€ 271.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.10.e							
Descrizione Griglia di mandata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (4,10%)							
m.d'o. € 24.70 (13.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.6	€ 13.25	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.6	€ 11.45	
Totale Risorse Umane						€ 24.70	0.171
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.54	1.0	€ 119.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.54	0.829
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.59	
Prezzo totale						€ 182.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.10.f

Anagrafica

Codice M.11.10.10.f

Descrizione Griglia di ripresa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (4,10%)

m.d'o. € 17.30 (12.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.42	€ 9.28	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.42	€ 8.02	
Totale Risorse Umane						€ 17.30	0.159
3	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa	Prodotti da costruzione	cad	€ 91.79	1.0	€ 91.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.79	0.841
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.54	
Prezzo totale						€ 137.99	

Scheda elemento: M.11.10.20.a

Anagrafica

Codice M.11.10.20.a

Descrizione Unità ventilante con batteria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,99 (4,10%)

m.d'o. € 74.94 (7.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.82	€ 40.20	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.82	€ 34.74	
Totale Risorse Umane						€ 74.94	0.092
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria	Prodotti da costruzione	cad	€ 735.8	1.0	€ 735.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 735.80	0.908
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 121.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.24	
Prezzo totale						€ 1025.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.b

Anagrafica

Codice M.11.10.20.b

Descrizione Filtro aria

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,77 (4,10%)

m.d'o. € 11.54 (7.33%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.28	€ 6.19	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.28	€ 5.35	
Totale Risorse Umane						€ 11.54	0.093
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	Prodotti da costruzione	cad	€ 112.94	1.0	€ 112.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 112.94	0.907
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.67	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.31	
Prezzo totale						€ 157.46	

Scheda elemento: M.11.10.20.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.20.c							
Descrizione Regolatore velocità ventilatore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (4,10%)					
m.d'o.		€ 2.48 (11.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.06	€ 1.33	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.06	€ 1.15	
Totale Risorse Umane						€ 2.48	0.147
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.35	1.0	€ 14.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.35	0.853
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.93	
Prezzo totale						€ 21.28	

Scheda elemento: M.11.10.20.d

Anagrafica							
Codice M.11.10.20.d							
Descrizione Umidificatore con elettrovalvola							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,32 (4,10%)					
m.d'o.		€ 28.82 (10.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.7	€ 15.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.7	€ 13.36	
Totale Risorse Umane						€ 28.82	0.134
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.55	1.0	€ 185.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 185.55	0.866
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.65	
Prezzo totale						€ 271.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.e

Anagrafica							
Codice M.11.10.20.e							
Descrizione Griglia di mandata							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,89 (4,10%)					
m.d'o.		€ 14.82 (8.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.36	€ 7.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.36	€ 6.87	
Totale Risorse Umane						€ 14.82	0.103
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	Prodotti da costruzione	cad	€ 129.12	1.0	€ 129.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 129.12	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.55	
Prezzo totale						€ 182.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.20.f

Anagrafica

Codice M.11.10.20.f

Descrizione Griglia di ripresa

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,85 (4,10%)

m.d'o. € 12.27 (6.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.298	€ 6.58	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.298	€ 5.69	
Totale Risorse Umane						€ 12.27	0.088
3	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.6	1.0	€ 126.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.60	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.97	
Prezzo totale						€ 175.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,55 (4,10%)							
m.d'o. € 113.66 (8.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.76	€ 60.97	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.76	€ 52.69	
Totale Risorse Umane						€ 113.66	0.107
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 952.15	1.0	€ 952.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 952.15	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 159.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 122.57	
Prezzo totale						€ 1348.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,83 (4,10%)							
m.d'o. € 106.24 (7.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.58	€ 56.99	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.58	€ 49.25	
Totale Risorse Umane						€ 106.24	0.096
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1004.09	1.0	€ 1004.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1004.09	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 166.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 127.69	
Prezzo totale						€ 1404.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.c

Anagrafica

Codice M.11.10.30.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,27 (4,10%)

m.d'o. € 106.24 (7.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.58	€ 56.99	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.58	€ 49.25	
Totale Risorse Umane						€ 106.24	0.090
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1075.23	1.0	€ 1075.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1075.23	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 177.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 135.87	
Prezzo totale						€ 1494.56	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.d

Anagrafica

Codice M.11.10.30.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,38 (4,10%)

m.d'o. € 22.24 (7.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.54	€ 11.93	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.54	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 22.24	0.099
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.71	1.0	€ 201.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 201.71	0.901
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.75	
Prezzo totale						€ 283.29	

Scheda elemento: M.11.10.30.e

Anagrafica

Codice M.11.10.30.e

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,72 (4,10%)

m.d'o. € 24.70 (7.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.6	€ 13.25	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.6	€ 11.45	
Totale Risorse Umane						€ 24.70	0.088
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.41	1.0	€ 254.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 254.41	0.912
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.10	
Prezzo totale						€ 353.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.f

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.f							
Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,8 (4,10%)							
m.d'o. € 23.06 (6.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.56	€ 12.37	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.56	€ 10.69	
Totale Risorse Umane						€ 23.06	0.079
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 269.8	1.0	€ 269.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 269.80	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.68	
Prezzo totale						€ 370.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.30.g

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.g							
Descrizione Griglia di aspirazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,15 (4,10%)					
m.d'o.		€ 19.76 (8.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.48	€ 10.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.48	€ 9.16	
Totale Risorse Umane						€ 19.76	0.106
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 166.9	1.0	€ 166.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.90	0.894
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.47	
Prezzo totale						€ 236.13	

Scheda elemento: M.11.10.30.h

Anagrafica							
Codice M.11.10.30.h							
Descrizione Filtro aria ad ampia sezione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,0 (4,10%)					
m.d'o.		€ 23.88 (5.81%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.58	€ 12.81	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.58	€ 11.07	
Totale Risorse Umane						€ 23.88	0.073
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 301.08	1.0	€ 301.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 301.08	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 48.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.37	
Prezzo totale						€ 411.07	

Scheda elemento: M.11.10.30.i

Anagrafica

Codice M.11.10.30.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,25 (4,10%)

m.d'o. € 50.24 (7.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.22	€ 26.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.22	€ 23.29	
Totale Risorse Umane						€ 50.24	0.095
3	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 478.6	1.0	€ 478.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 478.60	0.905
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.82	
Prezzo totale						€ 668.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.40.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 12,04 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.84 (5.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.42	€ 75.55	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.42	€ 65.29	
Totale Risorse Umane						€ 140.84	0.072
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1816.1	1.0	€ 1816.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1816.10	0.928
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 293.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 225.05	
Prezzo totale						€ 2475.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.b

Anagrafica

Codice M.11.10.40.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,61 (4,10%)

m.d'o. € 131.78 (5.08%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.2	€ 70.69	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.2	€ 61.09	
Totale Risorse Umane						€ 131.78	0.064
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1918.44	1.0	€ 1918.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1918.44	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 307.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 235.78	
Prezzo totale						€ 2593.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.c

Anagrafica

Codice M.11.10.40.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 13,72 (4,10%)

m.d'o. € 255.32 (9.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	6.2	€ 136.96	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	6.2	€ 118.36	
Totale Risorse Umane						€ 255.32	0.114
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1974.94	1.0	€ 1974.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1974.94	0.886
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 334.54	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 256.48	
Prezzo totale						€ 2821.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.d

Anagrafica

Codice M.11.10.40.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,1 (4,10%)

m.d'o. € 37.88 (5.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.92	€ 20.32	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.92	€ 17.56	
Totale Risorse Umane						€ 37.88	0.075
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 465.49	1.0	€ 465.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 465.49	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.89	
Prezzo totale						€ 636.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.e

Anagrafica

Codice M.11.10.40.e

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,23 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (13.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.173
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	Prodotti da costruzione	cad	€ 434.21	1.0	€ 434.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 434.21	0.827
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.35	
Prezzo totale						€ 663.88	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.f

Anagrafica

Codice M.11.10.40.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,67 (4,10%)

m.d'o. € 41.18 (11.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.0	€ 22.09	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.0	€ 19.09	
Totale Risorse Umane						€ 41.18	0.152
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 230.5	1.0	€ 230.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 230.50	0.848
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.24	
Prezzo totale						€ 343.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.40.g

Anagrafica

Codice M.11.10.40.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,81 (4,10%)

m.d'o. € 65.88 (11.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.6	€ 35.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.6	€ 30.54	
Totale Risorse Umane						€ 65.88	0.144
3	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 390.89	1.0	€ 390.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 390.89	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.53	
Prezzo totale						€ 577.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.50.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,6 (4,10%)							
m.d'o. € 145.78 (4.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.54	€ 78.20	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.54	€ 67.58	
Totale Risorse Umane						€ 145.78	0.061
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2227.59	1.0	€ 2227.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2227.59	0.939
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 356.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 272.94	
Prezzo totale						€ 3002.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.50.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 15,59 (4,10%)							
m.d'o. € 265.61 (8.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	6.45	€ 142.48	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	6.45	€ 123.13	
Totale Risorse Umane						€ 265.61	0.105
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2269.46	1.0	€ 2269.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2269.46	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 380.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 291.53	
Prezzo totale						€ 3206.86	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.c

Anagrafica

Codice M.11.10.50.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 16,52 (4,10%)

m.d'o. € 337.68 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.2	€ 181.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.2	€ 156.54	
Totale Risorse Umane						€ 337.68	0.126
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2349.13	1.0	€ 2349.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2349.13	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 403.02	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 308.98	
Prezzo totale						€ 3398.81	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.d

Anagrafica

Codice M.11.10.50.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,54 (4,10%)

m.d'o. € 49.42 (6.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.2	€ 26.51	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.2	€ 22.91	
Totale Risorse Umane						€ 49.42	0.086
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 527.0	1.0	€ 527.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 527.00	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.29	
Prezzo totale						€ 729.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.e

Anagrafica

Codice M.11.10.50.e

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,43 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (9.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.126
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 629.9	1.0	€ 629.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 629.90	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.86	
Prezzo totale						€ 911.44	

Scheda elemento: M.11.10.50.f

Anagrafica

Codice M.11.10.50.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,31 (4,10%)

m.d'o. € 29.64 (11.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.72	€ 15.90	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.72	€ 13.74	
Totale Risorse Umane						€ 29.64	0.140
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.57	1.0	€ 182.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.57	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.83	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.40	
Prezzo totale						€ 268.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.50.g

Anagrafica

Codice M.11.10.50.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,54 (4,10%)

m.d'o. € 69.18 (9.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.68	€ 37.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.68	€ 32.07	
Totale Risorse Umane						€ 69.18	0.120
3	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 505.85	1.0	€ 505.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 505.85	0.880
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 66.13	
Prezzo totale						€ 727.41	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.60.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 19,0 (4,10%)							
m.d'o. € 345.92 (8.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.4	€ 185.56	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.4	€ 160.36	
Totale Risorse Umane						€ 345.92	0.112
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2743.56	1.0	€ 2743.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2743.56	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 463.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 355.29	
Prezzo totale						€ 3908.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.60.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 20,22 (4,10%)							
m.d'o. € 337.68 (8.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	8.2	€ 181.14	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	8.2	€ 156.54	
Totale Risorse Umane						€ 337.68	0.103
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 2949.8	1.0	€ 2949.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2949.80	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 493.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 378.06	
Prezzo totale						€ 4158.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.60.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 21,57 (4,10%)							
m.d'o. € 494.16 (11.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	12.0	€ 265.08	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	12.0	€ 229.08	
Totale Risorse Umane						€ 494.16	0.141
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3013.37	1.0	€ 3013.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3013.37	0.859
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 526.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 403.37	
Prezzo totale						€ 4437.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.d

Anagrafica

Codice M.11.10.60.d

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,72 (4,10%)

m.d'o. € 98.84 (10.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.4	€ 53.02	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.4	€ 45.82	
Totale Risorse Umane						€ 98.84	0.129
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.26	1.0	€ 668.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.26	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.22	
Prezzo totale						€ 970.38	

Scheda elemento: M.11.10.60.e

Anagrafica

Codice M.11.10.60.e

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,72 (4,10%)

m.d'o. € 98.84 (10.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.4	€ 53.02	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.4	€ 45.82	
Totale Risorse Umane						€ 98.84	0.129
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 668.26	1.0	€ 668.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 668.26	0.871
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 115.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 88.22	
Prezzo totale						€ 970.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.f

Anagrafica

Codice M.11.10.60.f

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,62 (4,10%)

m.d'o. € 36.24 (10.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.88	€ 19.44	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.88	€ 16.80	
Totale Risorse Umane						€ 36.24	0.137
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 227.44	1.0	€ 227.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 227.44	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.32	
Prezzo totale						€ 333.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.60.g

Anagrafica

Codice M.11.10.60.g

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,5 (4,10%)

m.d'o. € 101.30 (10.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.46	€ 54.34	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.46	€ 46.96	
Totale Risorse Umane						€ 101.30	0.138
3	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 630.39	1.0	€ 630.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 630.39	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 109.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 84.14	
Prezzo totale						€ 925.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.a

Anagrafica

Codice M.11.10.70.a

Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,75 (4,10%)

m.d'o. € 494.16 (9.71%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	12.0	€ 265.08	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	12.0	€ 229.08	
Totale Risorse Umane						€ 494.16	0.123
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3530.82	1.0	€ 3530.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3530.82	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 603.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 462.87	
Prezzo totale						€ 5091.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.b

Anagrafica

Codice M.11.10.70.b

Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 26,14 (4,10%)

m.d'o. € 494.16 (9.19%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	12.0	€ 265.08	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	12.0	€ 229.08	
Totale Risorse Umane						€ 494.16	0.116
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3756.26	1.0	€ 3756.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3756.26	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 637.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 488.80	
Prezzo totale						€ 5376.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.c

Anagrafica							
Codice M.11.10.70.c							
Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 28,88 (4,10%)							
m.d'o. € 494.16 (8.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	12.0	€ 265.08	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	12.0	€ 229.08	
Totale Risorse Umane						€ 494.16	0.105
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4202.56	1.0	€ 4202.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4202.56	0.895
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 704.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 540.12	
Prezzo totale						€ 5941.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.d

Anagrafica

Codice M.11.10.70.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,2 (4,10%)

m.d'o. € 140.02 (6.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.4	€ 75.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.4	€ 64.91	
Totale Risorse Umane						€ 140.02	0.084
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 1517.98	1.0	€ 1517.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1517.98	0.916
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 248.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 190.67	
Prezzo totale						€ 2097.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.e

Anagrafica

Codice M.11.10.70.e

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,59 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (7.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.100
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 819.01	1.0	€ 819.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 819.01	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 136.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 104.60	
Prezzo totale						€ 1150.65	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.f

Anagrafica

Codice M.11.10.70.f

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,17 (4,10%)

m.d'o. € 90.60 (7.14%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.2	€ 48.60	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.2	€ 42.00	
Totale Risorse Umane						€ 90.60	0.090
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 912.85	1.0	€ 912.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 912.85	0.910
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 150.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 115.40	
Prezzo totale						€ 1269.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.g

Anagrafica

Codice M.11.10.70.g

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,24 (4,10%)

m.d'o. € 33.76 (7.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.82	€ 18.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.82	€ 15.65	
Totale Risorse Umane						€ 33.76	0.093
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 329.8	1.0	€ 329.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 329.80	0.907
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.81	
Prezzo totale						€ 459.90	

Scheda elemento: M.11.10.70.h

Anagrafica							
Codice M.11.10.70.h							
Descrizione Filtro aria ampia sezione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,85 (4,10%)					
m.d'o.		€ 33.76 (5.75%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.82	€ 18.11	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.82	€ 15.65	
Totale Risorse Umane						€ 33.76	0.073
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 430.2	1.0	€ 430.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 430.20	0.927
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.35	
Prezzo totale						€ 586.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.70.i

Anagrafica

Codice M.11.10.70.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,8 (4,10%)

m.d'o. € 86.48 (15.04%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.1	€ 46.39	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.1	€ 40.09	
Totale Risorse Umane						€ 86.48	0.190
3	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 368.15	1.0	€ 368.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 368.15	0.810
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.28	
Prezzo totale						€ 575.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.a

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.a							
Descrizione Unità con batteria a 2 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 26,32 (4,10%)							
m.d'o. € 411.80 (7.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	10.0	€ 220.90	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	10.0	€ 190.90	
Totale Risorse Umane						€ 411.80	0.096
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 3868.18	1.0	€ 3868.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3868.18	0.904
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 642.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 492.20	
Prezzo totale						€ 5414.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.b

Anagrafica							
Codice M.11.10.80.b							
Descrizione Unità con batteria a 3 ranghi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 28,73 (4,10%)							
m.d'o. € 461.22 (7.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	11.2	€ 247.41	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	11.2	€ 213.81	
Totale Risorse Umane						€ 461.22	0.099
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4209.62	1.0	€ 4209.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4209.62	0.901
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 700.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 537.15	
Prezzo totale						€ 5908.62	

Scheda elemento: M.11.10.80.c

Anagrafica

Codice M.11.10.80.c

Descrizione Unità con batteria a 4 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 30,88 (4,10%)

m.d'o. € 494.16 (7.78%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	12.0	€ 265.08	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	12.0	€ 229.08	
Totale Risorse Umane						€ 494.16	0.098
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 4526.58	1.0	€ 4526.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4526.58	0.902
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 753.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 577.38	
Prezzo totale						€ 6351.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.d

Anagrafica

Codice M.11.10.80.d

Descrizione Umidificatore con elettrovalvola

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,33 (4,10%)

m.d'o. € 164.72 (6.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	4.0	€ 88.36	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	4.0	€ 76.36	
Totale Risorse Umane						€ 164.72	0.082
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 1840.78	1.0	€ 1840.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1840.78	0.918
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 300.82	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 230.63	
Prezzo totale						€ 2536.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.e

Anagrafica

Codice M.11.10.80.e

Descrizione Plenum di mandata con bocchette

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,85 (4,10%)

m.d'o. € 74.12 (6.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.8	€ 39.76	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.8	€ 34.36	
Totale Risorse Umane						€ 74.12	0.078
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette	Prodotti da costruzione	cad	€ 877.53	1.0	€ 877.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 877.53	0.922
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 142.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.44	
Prezzo totale						€ 1203.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.f

Anagrafica

Codice M.11.10.80.f

Descrizione Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,79 (4,10%)

m.d'o. € 99.66 (5.51%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.42	€ 53.46	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.42	€ 46.20	
Totale Risorse Umane						€ 99.66	0.070
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	Prodotti da costruzione	cad	€ 1329.93	1.0	€ 1329.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1329.93	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 214.44	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 164.40	
Prezzo totale						€ 1808.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.g

Anagrafica

Codice M.11.10.80.g

Descrizione Griglia di aspirazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,12 (4,10%)

m.d'o. € 35.42 (5.52%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	0.86	€ 19.00	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	0.86	€ 16.42	
Totale Risorse Umane						€ 35.42	0.070
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	Prodotti da costruzione	cad	€ 471.53	1.0	€ 471.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 471.53	0.930
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.04	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.30	
Prezzo totale						€ 641.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.h

Anagrafica

Codice M.11.10.80.h

Descrizione Filtro ad ampia sezione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,05 (4,10%)

m.d'o. € 50.24 (8.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	1.22	€ 26.95	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	1.22	€ 23.29	
Totale Risorse Umane						€ 50.24	0.101
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Filtro ad ampia sezione	Prodotti da costruzione	cad	€ 445.79	1.0	€ 445.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 445.79	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.04	
Prezzo totale						€ 627.47	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.11.10.80.i

Anagrafica

Codice M.11.10.80.i

Descrizione Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,35 (4,10%)

m.d'o. € 82.36 (6.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	2.0	€ 44.18	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	2.0	€ 38.18	
Totale Risorse Umane						€ 82.36	0.080
3	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	Prodotti da costruzione	cad	€ 949.66	1.0	€ 949.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 949.66	0.920
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 154.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 118.68	
Prezzo totale						€ 1305.50	

Scheda elemento: M.12.10.10.a

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.a							
Descrizione Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,43 (4,10%)					
m.d'o.		€ 123.54 (8.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.102
3	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 2.30 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 980.85	1.0	€ 980.85	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
6	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1085.08	0.898
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 181.29	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.99	
Prezzo totale						€ 1528.90	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.12.10.10.b

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.b							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 2,31 a 3,40 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,08 (4,10%)					
m.d'o.		€ 123.54 (6.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.084
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 3.40 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1248.32	1.0	€ 1248.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1352.55	0.916
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 221.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 169.75	
Prezzo totale						€ 1867.25	

Scheda elemento: M.12.10.10.c

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.c							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 12,64 (4,10%)							
m.d'o. € 123.54 (4.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.060
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 5.00 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 1827.97	1.0	€ 1827.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1932.20	0.940
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 308.36	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 236.41	
Prezzo totale						€ 2600.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: M.12.10.10.d

Anagrafica							
Codice M.12.10.10.d							
Descrizione Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 14,7 (4,10%)					
m.d'o.		€ 123.54 (4.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 4° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.09	3.0	€ 66.27	
2	Operaio 2° livello	Risorse Umane	ora	€ 19.09	3.0	€ 57.27	
Totale Risorse Umane						€ 123.54	0.052
3	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 32.88	1.0	€ 32.88	
4	Accessori per condizionatore autonomo: Kit di installazione per condizionatore autonomo di ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 46.94	1.0	€ 46.94	
5	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	Prodotti da costruzione	cad	€ 24.41	1.0	€ 24.41	
6	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 6.10 kW	Prodotti da costruzione	cad	€ 2162.34	1.0	€ 2162.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2266.57	0.948
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 358.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 274.86	
Prezzo totale						€ 3023.49	