

07 015	Contenimento terreno tramite: A1 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B con uso di pietra locale recuperata altrove A2 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove A3 - muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero)	al m3 al m3 al m3 al m3 al m3	170,63 248,22 179,63 257,22 259,72
07 016	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame: A1 - realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B - proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove A2 - realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove	al m3 al m3 al m3 al m3	50,04 97,37 59,04 106,37
07 025	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove A2 gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci 07015 e 07016, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero): Subtipo A - con uso di pietra locale recuperata in loco Subtipo B - con uso di pietra locale recuperata altrove	al m2 al m2 al m2 al m2	69,25 99,29 71,85 102,89

07 026 (nuovo inserimento)	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce 07 015 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).		
	A1 - formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco:		
	Subtipo A - esistente nel fondo	al m2	60,00
	Subtipo B - proveniente dall'esterno del fondo	al m2	80,00
	A2 - formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta:		
	Subtipo A - esistente nel fondo	al m2	69,00
	Subtipo B - proveniente dall'esterno del fondo	al m2	89,00

ANNOTAZIONE:

Per pietra locale recuperata in loco si intende esistente sul fondo.

Per pietra locale recuperata altrove si intende proveniente dall'esterno del fondo.

I costi relativi alle opere di cui ai codici 07015; 07016; 07025; 07026 realizzati "con uso di pietra locale recuperata altrove" posso essere aumentati fino al 35% qualora l'opera venga realizzata in comuni appartenenti alle isole della Campania purché siano dichiarate, nella relazione di accompagnamento al computo metrico, le motivazioni che hanno indotto ad applicare la maggiorazione, supportate da adeguata documentazione giustificativa.

07 027	Contenimento terreno tramite: formazione gabbionate: realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere	al m3	140,56
--------	--	-------	--------