

# Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche



## *Capitolo T* *Trasporti e movimentazioni*

Prezzario Anno 2021

---

| Codice          | CAM | Descrizione estesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Prezzo (euro) | Incidenza Mano d'Opera | Incidenza Sicurezza |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|---------------------|
| <b>T</b>        |     | <b>TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                        |                     |
| <b>T.01</b>     |     | <b>TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                        |                     |
| <b>T.01.010</b> |     | <b>TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |                        |                     |
| T.01.010.010    |     | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                        |                     |
| T.01.010.010.a  |     | Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km                         | mc     | <b>12,62</b>  | 4%                     | 0,7%                |
| T.01.010.010.b  |     | Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10         | mc/5km | <b>5,11</b>   | 0%                     | 0,7%                |
| T.01.010.020    |     | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                        |                     |
| T.01.010.020.a  |     | Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km                 | mc     | <b>32,36</b>  | 14%                    | 0,7%                |
| T.01.010.020.b  |     | Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 | mc/5km | <b>5,98</b>   | 0%                     | 0,7%                |
| T.01.010.030    |     | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                        |                     |
| T.01.010.030.a  |     | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc     | <b>61,26</b>  | 27%                    | 0,7%                |
| <b>T.01.020</b> |     | <b>TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                        |                     |
| T.01.020.010    |     | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                        |                     |
| T.01.020.010.a  |     | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mc     | <b>41,07</b>  | 19%                    | 0,7%                |
| T.01.020.010.b  |     | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mc/5km | <b>5,98</b>   | 0%                     | 0,7%                |

| Codice          | CAM | Descrizione estesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | Prezzo (euro) | Incidenza Mano d'Opera | Incidenza Sicurezza |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------------|
| T.01.020.020    |     | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |                        |                     |
| T.01.020.020.a  |     | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata                                                                           | mc         | <b>68,79</b>  | 29%                    | 0,7%                |
| <b>T.01.030</b> |     | <b>MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                        |                     |
| T.01.030.010    |     | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                        |                     |
| T.01.030.010.a  |     | Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni | mc         | <b>7,00</b>   | 30%                    | 0,7%                |
| T.01.030.020    |     | Scarriolatura di materiali sciolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                        |                     |
| T.01.030.020.a  |     | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.                                                                                                                                                                                                                                 | mc         | <b>45,21</b>  | 78%                    | 0,7%                |
| T.01.030.020.b  |     | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione                                                                                                                                                                                                                      | mc/<br>50m | <b>2,26</b>   | 78%                    | 0,7%                |
| T.01.030.030    |     | Tiro in alto o calo in basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                        |                     |
| T.01.030.030.a  |     | Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore.                                                                                                                | mc         | <b>42,84</b>  | 41%                    | 0,7%                |
| T.01.030.040    |     | Scofanatura di materiali sciolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |                        |                     |
| T.01.030.040.a  |     | Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.                                                                                                                        | mc         | <b>64,58</b>  | 78%                    | 0,7%                |
| T.01.030.040.b  |     | Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione                                                                                   | mc/<br>50m | <b>5,17</b>   | 78%                    | 0,7%                |