

Piano degli interventi urgenti - Art. 1 comma 3 dell'OCDPC 748 del 02.03.2021

N°	I D	Comune interessato	Soggetto Attuatore	Oggetto criticità	Titolo Descrizione tecnica della misura	Coordinate	Durata misura (giorni)	CUP	Stima costo (euro)
Elenco interventi art. 25, comma 2 lett. b), D.lgs. 1/2018									
1	10836	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Strada comunale Santa Sofia - cedimento di tratto del muro di sottoscarpa e conseguente dissesto del piano viario	Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Santa Sofia L'intervento prevede il ripristino del muro di sottoscarpa mediante gabbionate e successivo ripristino della pavimentazione stradale per un tratto di 10ml	40°14'10.9"N 14°59'26.9"E	30 -	E57H21001020002	15.000,00
2	10837	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Località Rosaine - Torrente Rosaine e Torrente San Nicola (affluenti del fiume Raviscelli). Ostruzione dei corsi d'acqua da materiale inerte ed alluvionale	Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Rosaine e del Torrente San Nicola. L'intervento prevede la pulizia dei corsi d'acqua e rimozione del materiale inerte. (40°13'32.7"N 14°58'29.8"E - 40°13'26.6"N 14°58'29.1"E)	40°13'32.7"N 14°58'29.8"E	20 -	E56G21000330002	9.000,00
3	10839	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Località San Nicola - Torrente Foredde (40°13'27.2"N 14°59'18.4"E) e Torrente San Nicola (40°13'20.7"N 14°59'11.1"E) ostruiti da detriti alluvionali	Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Foredde e Torrente San Nicola. L'intervento prevede la pulizia dei torrenti e la realizzazione di una griglia di raccolta dell'acqua all'interno dell'abitato di Montecorice.	40°13'27.2"N 14°59'18.4"E	20 -	E57H21000990002	11.000,00
4	10840	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Torrente Pistacchio e Canalone la Rampa alla frazione Agnone. Danneggiamento muri spondali, caditoie e sistema di ritenuta dei corsi d'acqua urbani (40°13'08.2"N 14°59'30.9"E - 40°13'07.7"N 14°59'53.0"E)	Ripristino e pulizia dei corsi d'acqua urbani - Torrente Pistacchio e Canalone la Rampa - e relative opere accessorie. L'intervento prevede Pulizia, ripristino e sostituzione opere accessorie	40°13'08.2"N 14°59'30.9"E	30 -	E57H21000980002	13.420,00
5	10841	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Località Fiumicelli - Torrente Fiumicelli ostruito da frana	Ripristino e pulizia del Torrente Fiumicelli ostruito a seguito di una frana	40°13'26.2"N 15°00'10.9"E	20 -	E57H21001040002	6.100,00
6	10843	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Torrente Vasamonica in località Ariola. Torrente Vasamonica ostruito da detriti causa straripamenti e allagamenti nel centro dell'abitato di Montecorice	Torrente Vasamonica in località Ariola: Pulizia del corso d'acqua e relativi attraversamenti della strada comunale L'intervento prevede la pulizia del torrente e il ripristino della linea di impluvio e attraversamenti carrabili	40°14'15.2"N 14°58'56.0"E	30 -	E57H21001000002	6.000,00

7	10844	Montecorice (SA)	Comune di Montecorice	Località Ortodonico - Torrente Parula e strada comunale Mulino. L'occlusione del Torrente Parula ne ha causato lo straripamento con conseguente invasione del piano viario della strada comunale Ortodonico-Mulino-Magazzini da parte di detriti	Pulizia e ripristino strada comunale Ortodonico - Mulino - Magazzini e pulizia torrente Parula. L'intervento prevede la pulizia del Torrente da materiale inerte, il ripristino dello scolo delle acque (canali) e pulizia e sistemazione piano viario della strada comunale	40°13'43.6"N 15°00'14.3"E	30 -	E57H21001030002	8.000,00
8	10762	Santa Marina (SA)	Comune di Santa Marina	Capoluogo - località Santa Croce / Cimitero e Loc. Stringa. Cedimenti strutturali all'impianto di depurazione comunale del capoluogo e smottamenti sulla strada di accesso al cimitero comunale	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del depuratore e della strada di accesso al cimitero comunale nel Capoluogo alle località Santa Croce e Stringa. L'intervento prevede la messa in sicurezza e rifacimento di parti strutturali danneggiate, opere di ripristino della viabilità di accesso completamente danneggiata da fenomeni franosi e smottamenti.	40°06'06.62"N 15°32'35.15"E	90 -	D77H21000700001	350.000,00
9	10834	Sapri (SA)	Comune di Sapri	Contrada Fenosa - Il muro in cls assolveva alla funzione di protezione della strada comunale. A seguito degli eventi pluviometrici di Dicembre scorsi (2020), il muro di sostegno del versante collinare è ceduto causando il crollo del versante stesso oltre alla chiusura dell'unica strada di accesso ad un gruppo isolato di abitazioni residenziali	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale mediante la realizzazione di un muro in c.a. di protezione alla strada comunale in Località Fenosa. L'intervento prevede la realizzazione di un muro in c.a. di altezza variabile da mt. 2,20 a mt. 2,60 per una lunghezza di circa 40 mt. Intervento necessario alla protezione della strada in Località Fenosa, unico accesso ad un gruppo isolato di abitazioni residenziali.	40°04'44.3" N 15°38'01.3" E	30 -	F57H21001140002	48.800,00
10	10763	Torre Orsaia (SA)	Comune di Torre Orsaia	Località Iuppano. Strada di accesso al depuratore comunale danneggiata dagli eventi meteorologici avversi. Il vallone limitrofo minaccia il depuratore ed in particolare le vasche di depurazione che rischiano il cedimento	Lavori di messa in sicurezza e ripristino servizi essenziali depuratore comunale ed aree limitrofe in località Iuppano. L'intervento prevede il ripristino della strada di accesso all'impianto di depurazione comunale ed il rifacimento di gabbionate nell'area del depuratore al fine di evitare il cedimento dell'infrastruttura	40°07'19.5"N 15°28'20.2"E	45 -	F27H21001410003	180.000,00
11	10764	Torre Orsaia (SA)	Comune di Torre Orsaia	Strada comunale di collegamento con il Borgo Cerreto. Gli eventi alluvionali hanno fortemente danneggiato 2 attraversamenti della strada comunale su valloni a tempo .	Lavori di messa in sicurezza di 2 attraversamenti su valloni esistenti al fine di ripristinare la funzionalità della strada di collegamento della contrada Borgo Cerreto	40°09'06.5"N 15°28'26.0"E	45 -	F27H21001420003	70.000,00

12	Vibonati (SA)	Comune di Vibonati	Strada comunale a mezza costa in Contrada Carbone - Villammare. A seguito degli eventi pluviometrici di Novembre e Dicembre scorsi (2020), la strada è stata oggetto di fenomeni gravitativi di tipo scorrimento traslativo che hanno interessato la scarpata di valle. Tali movimenti hanno attivato un'azione di richiamo - fino al raggiungimento del piano assiale della strada - con il conseguente crollo di una porzione di infrastruttura. Tale azione di richiamo è ben evidenziata dai dissesti della carreggiata, riconducibili a fessurazioni longitudinali di bordo per effetto dell'interessamento dalla corona di frana. Ad oggi, la strada presenta circa 40 metri lineari di carreggiata caratterizzata da pesanti forme di dissesto – crolli, fessure. I succitati dissesti interessano circa il 50% della carreggiata e rendono, nel complesso, la strada non percorribile anche a causa dell'effetto retrogressivo del movimento.	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale in Località Contrada Carbone per consentire la transitabilità ai mezzi al fine di garantire assistenza e collegamento alla popolazione in Località Contrada Carbone. L'intervento prevede: 1. realizzazione di paratia di pali lato valle; 2. ripristino parziale dello strato superficiale stradale, in misura sufficiente a garantire il transito.	40°05'02.7"N 15°35'01.7"E	120 -	D97H21000880001	233.071,78
----	---------------	--------------------	---	--	------------------------------	-------	-----------------	------------

13	Vibonati (SA)	Comune di Vibonati	Litorale, fabbricati, sottoservizi alla foce del torrente denominato Cacafava e lungo l'arenile in destra idraulica - Litorale Santa Maria Li Piani. La notevole portata pluviometrica fluiva lungo il fiume e tracimava a circa 250 mt. dalla foce (caratterizzata da un attraversamento costituito da un ponte a monocampata), ha prodotto diverse aree alluvionate, causando ingenti danni alle abitazioni e ai sottoservizi. Più precisamente, la violenza della portata sfiorata dall'argine ha contribuito a mettere a nudo i sottoservizi, a creare notevoli voragini lungo l'arenile, a mobilitare e distruggere gli elementi di protezione posti a guardia delle tubazioni (blocchi prefabbricati) e invadere le abitazioni (comportando il deposito di sostanziali quantità di fango). Le principali problematiche riguardano il ponte, che rappresenta l'accesso ai mezzi per approvvigionamento di GPL, manutenzione di impianti di illuminazione, fognature e idrici nonché strutture alberghiere e abitazioni, e sottoservizi interrotti. La condotta fognaria (per una lunghezza totale di 600 mt.) è interrotta, con grave pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie. E' altresì interrotta la linea MT/BT Enel.	Sistemazione e messa in sicurezza dei servizi a rete primari presenti lungo l'arenile in Santa Maria le Piane – località foce Cacafava L'intervento prevede la sistemazione della condotta sotterranea attualmente esposta, sistemazione delle strutture di rivestimento delle spalle del ponte fortemente danneggiate e pericolanti, sistemazione delle opere di presidio dei sottoservizi, realizzazione di un muro paraonde in cls armato a protezione dei sottoservizi nella porzione più vulnerabile del litorale. In particolare è prevista la posa in opera di blocchi di protezione in calcestruzzo (di tipo prefabbricato) nonché il ripascimento ed il livellamento necessario a tombare la condotta onde ripristinare sufficienti condizioni di sicurezza. A protezione dei sottoservizi è invece prevista la posa in opera di massi squadriati in calcestruzzo. Parimenti, per il ponte si prevede un rinforzo della protezione dei muri d'ala a mezzo di blocchi prefabbricati, onde garantire protezione alla spalla e al rilevato d'approccio nei confronti dell'azione delle acque. Ove il posizionamento dei blocchi si è dimostrato insufficiente a contrastare l'azione della corrente, è prevista la realizzazione di un muro paraonde in calcestruzzo cementizio armato.	40°04'35.4"N 15°35'06.4"E	60 -	D95F21000140001	153.993,32
----	---------------	--------------------	--	---	------------------------------	------	-----------------	------------

14	10787	Vibonati (SA)	Comune di Vibonati	Località Coglia - Strada intercomunale. Dissesto di versante occorso il Località Coglia. Tale fenomeno ha determinato il parziale crollo della strada intercomunale Vibonati – Santa Marina – Ispani, compromettendone la stabilità. Il tratto di strada in questione è chiuso al traffico veicolare – giusta ordinanza n.ro 24 del 24/11/2020 - per il verificatosi dissesto, generato dalla combinata azione delle acque di ruscellamento e conseguente imbibizione della coltre superficiale del pendio e dell'erosione al piede del versante del vallone sottostante. Questo fenomeno interessa il pendio per una profondità verticale di circa mt lineari 50 e una larghezza di in cresta di mt lineari 30.	Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in località Coglia per il ripristino della continuità amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in località Coglia. L'intervento prevede: 1. realizzazione di una paratia di pali di grande diametro in corrispondenza della mezzzeria della strada (porzione non assoggettata ai fenomeni di dissesto); 2. Traslazione verso monte della strada in posizione stabile, con conseguente realizzazione della sovrastruttura – nella misura strettamente necessaria a rendere idoneo il transito - e relativi oneri di esproprio.	40°06'34.9"N 15°33'28.1"E	120 -	D97H21000870001	291.202,54
15	10791	Vibonati (SA)	Comune di Vibonati	Strada comunale in località Cicogna, Cardei e Pantana. Gli eventi meteorologici eccezionali, verificatisi nei giorni 16, 17, 20, e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020, hanno provocato un parziale crollo dell'attraversamento stradale, (realizzato in tubazioni di cemento) e di conseguenza della sede stradale soprastante. In altri punti si hanno dei cedimenti della carreggiata, dovuti al cedimento di altri sottopassi.	Messa in sicurezza della strada comunale nelle località Cicogna, Cardei e Pantana. L'intervento prevede il rifacimento dell'attraversamento stradale, mediante la realizzazione di uno scatolare in cemento armato ordinario, con una sezione idraulica maggiore, la posa in opera di alcuni ordini di gabbionature a valle della scarpata della sede stradale, la risagomatura della scarpata stessa, con terre armate, il rifacimento della sottofondazione e del manto stradale. Nell'intervento è previsto inoltre il rifacimento degli altri sottopassi, crollati, mediante la posa in opera di tubazione Armco di sezioni maggiori.	40°06'15.6"N 15°34'35.0"E	180 -	D97H21000920001	100.000,00
							Subtotale lett. B		1.495.587,64
Contributi autonoma sistemazione art. 2, OCDPC 748/2021									
16	10802	Ispani (SA)	Comune di Ispani	Contributo di Autonoma Sistemazione	Contributo di Autonoma Sistemazione Ordinanza Sindacale 73 del 19/11/2020 - periodo dal 19/11/2020 al 29/01/2021 - 2 nuclei familiari (1 e 2 componenti)		72 - concluso		2.101,94
17	10803	Ispani (SA)	Comune di Ispani	Contributo di Autonoma Sistemazione	Contributo di Autonoma Sistemazione Ordinanza Sindacale 95 del 9/12/2020 - periodo dal 9/12/2020 1 nucleo familiare (2 componenti) [Calcolo al 30/04/2021]		143 -		2.370,97

18	10835	Sapri (SA)	Comune di Sapri	Contributo Autonomia Sistemazione	Contributo di Autonomia Sistemazione Ordinanza Sindacale 634 del 4/12/2020 - periodo dal 4/12/2020 1 nucleo familiare (2 componenti) [Calcolo al 30/04/2021]		148 -		2.451,61
							Subtotale CAS		6.924,52
TOTALE									1.502.512,16