

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno - C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650

Estratto – Procedura aperta per l'affidamento dei **Lavori di “Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano elevato rischio di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano in Capaccio Capoluogo”** a) CUP: **H44H20000650001**; b) CIG (SIMOG): **891867429D**.

I lavori da eseguire consistono in: rifacimento di tutte le opere necessarie per garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche, nei tratti interessati dai fenomeni di dissesto, nel rispetto degli attuali recapiti finali delle acque e con l'obiettivo finale di mitigare il rischio idrogeologico da frana che attualmente incombe sui vari assi viari. Gli interventi, previsti risultano di basso impatto ambientale e sono tali da favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, nonché la ricostruzione della vegetazione spontanea ed autoctona. Le opere a farsi risultano essere migliorative rispetto alla attuali condizioni di sicurezza in cui versano attualmente le aree. Il progetto prevede interventi che interessano tutti i tratti stradali riportati nello stesso e finalizzati alla corretta regimentazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di condotte fognarie idonee per raccogliere e convogliare le acque di superficie mediante cunette dotate di caditoie in ghisa, pozzetti in cav e tubazioni in PVC idonee a garantire la raccolta dei volumi d'acqua superficiale in funzione dell'estensione delle superfici stradali. Gli impianti appena descritti saranno dotati inoltre di una rete principale costituita da tubazioni in PVC e/o PE, pozzetti in c.a.v. con relative solette di copertura e chiusini di ispezione di idonea classe di carrabilità. Il dimensionamento delle singole tubazioni in questione è riportato negli elaborati grafici di progetto e sono preposte al recapito finale delle acque meteoriche nei corpi ricettivi presenti sul territorio e già utilizzati per tale scopo. Tutte le arterie stradali oggetto di intervento saranno ripristinate mediante il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, ovvero mediante la realizzazione dello strato di collegamen-

to (binder) per uno spessore medio di cm 5 e dal successivo strato di usura (tappetino) per uno spessore medio di cm 3.

Importo appalto: **€ 1.756.237,92** di cui € 1.725.047,84 per lavori soggetto a ribasso ed € 31.190,08 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso. SOA Categoria **OG3** - Classe **III** - **€ 1.108.967,24** (prevalente) - SOA Categoria **OG6** - Classe **III** - € 647.270,68 (scorporabile). Il criterio di aggiudicazione è dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lavori a corpo. Durata appalto: 120 giorni. Termine di presentazione delle offerte (procedura telematica con centrale di committenza Asme-comm) entro le ore 12:00 del giorno 05/11/2021. L'apertura delle offerte, in seduta pubblica, è da definirsi tramite successiva comunicazione. Le modalità integrali sono previste nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che sono disponibili sul sito web comunale: www.comune.capaccio.sa.it e presso l'Area P.O. - LL.PP. della stazione appaltante in Via Scorzello n.4 - Palazzo Bellelli - 84047 Capaccio Paestum (SA). Il Responsabile dell'Area P.O. - LL.PP. e RuP è il Dott. Ing. Giovanni Vito BELLO, tel. centralino +39 0828 812 201, e-mail gv.bello@comune.capaccio.sa.it
pec: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Il Responsabile Area P.O. e RuP