



Giunta Regionale della Campania

D.G. 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile

U.O.D. 05 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0527850 26/10/2021 09,18

Nitt.: 501805 Genio civile di Caserta; prot.

Ass.: 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica: 50.9.14. Fascicolo: 17 del 2021



Allo STAFF 50-17-92 Tecnico Amministrativo -
Valutazione Ambientale

(Vs Rif. Prot. n.427945 del 26/08/2021)

staff.501792@regione.campania.it
pec.

Oggetto: CUP 8353 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. per la "Riqualificazione territoriale della cava calcarea sita in loc. Fossa a Ramma nel Comune di San Felice a Cancellò (CE)" - Proponente: Ditta Prima Cava Srl. - Procedura componimento dissenso innanzi la Presidenza del Consiglio dei ministri - Parere SABAP. COMUNICAZIONE.

Con prot. 0017795-P del 07/10/2021, inviato da codesto Staff a mezzo pec acquisita al protocollo della scrivente U.O.D. al n.517426 del 20/10/2021, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha trasmesso il proprio parere di competenza n. 0017640-P del 06/10/2021 reso nell'ambito della procedura di componimento del dissenso manifestato, sul PAUR n.207 del 13/08/2021, dal Ministro della Cultura innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art.14quinques della L. 241/1990 s.m.i.

Detto parere, espresso in merito alle modifiche apportate dalla ditta proponente a seguito delle richieste formulate nelle riunioni tecniche tenutesi nel corso del citato procedimento di componimento del dissenso, si conclude asserendo che si «... ritiene superati i motivi del dissenso alla realizzazione dell'intervento a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui al punto 2 del verbale della riunione del 16/09/2021, vale a dire che la pista di raccordo dei gradoni di progetto non crei soluzioni di continuità rispetto alla porzione non interessata da attività di scavo e risulti "coricata" sul fronte, ovvero abbia dolci pendenze e lunghezze dei suoi tratti differenziate, in modo che l'innesto sulla pista dei diversi gradoni avvenga a distanze differenti. In particolare i gradoni superiori dovranno innestarsi sul gomito della pista ad una maggiore distanza dall'area trapezoidale rispetto a quelli inferiori».

Rita

1

Via C. Battisti, 30 81100 Caserta - tel. 0823 553200/225 - PEC: uod.501805@pec.regione.campania.it
Contatti Resp. Procedimento / Resp. P.O.: tel. 0823 / 553301; e-mail: rita.mele@regione.campania.it

CUP 8353 - PRIMA CAVA SRL: Progetto riqualificazione cava "Fossa a Ramma" in S. Felice a Cancellò (CE) - Dissenso ex art.14quinques L.241/1990 s.m.i. - Parere SABAP COMUNICAZIONE

Preso atto di detto parere, e in particolare della prescrizione disposta dalla Soprintendenza quale condizione per il superamento del dissenso, vista la richiesta di codesto Staff, per gli aspetti di propria competenza lo scrivente ufficio comunica che la prescrizione innanzi richiamata può essere accolta nei limiti tecnici di seguito specificati e graficati sulla tavola allegata, in quanto un differente recepimento – in termini tecnici – della suddetta prescrizione non garantirebbe la realizzazione delle ulteriori modifiche apportate dalla ditta proponente a seguito delle richieste della medesima SABAP.

In particolare, si è presa a riferimento la “TAV_4 Nuovo Progetto ott 2021” consegnata dalla stessa ditta a seguito delle richieste formulate nel corso delle riunioni tecniche svolte per il procedimento di componimento del dissenso, ed inviata da questo Staff, in formato digitale, agli Enti che hanno partecipato alla riunione tecnica del 5 ottobre u.s.

Con la linea rossa riportata su detta planimetria è indicata la direttrice lungo cui si dovrebbero allineare gli ingressi differenziati dei gradoni (indicati con i pallini rossi) nei gomiti della pista di arrocco. La soluzione riportata sulla tavola che si allega alla presente è naturalmente indicativa, ma in termini di distanze è stato calcolato che l'ingresso del primo gradone dall'alto (Q. 299m s.l.m.) deve essere posto ad una distanza dall'attuale innesto dello stesso con la pista di 40 metri. Tale limite – già estremizzato – non può essere superiore poiché non vi sarebbero più gli spazi necessari per mantenere la convessità del fronte posto a sinistra, richiesta proprio dalla Soprintendenza nella riunione del 16 settembre u.s. e attuata dalla ditta con l'ultima modifica consegnata.


L'innesto sulla pista del primo gradone dal basso – Q.240m s.l.m. – non è modificato poiché, se si aumentasse (verso sinistra guardando) la distanza tra l'innesto di tale gradone e la *buffer zone* non interessata dalla coltivazione (di separazione dal *sinkhole*), si dovrebbero avanzare verso sinistra (guardando) tutti gli ingressi in pista dei gradoni superiori, rendendo così impossibile – come innanzi già evidenziato – il mantenimento delle morfologie “concavo-convexe” lungo il fronte richiesto dalla medesima Soprintendenza.

Gli ingressi dei restanti gradoni interposti tra quello superiore (Q. 299m s.l.m.) e quello inferiore (Q. 240m s.l.m.) risultano differenziati tra di loro mediamente di 5 – 10 metri, così da ottenere quanto richiesto dalla SABAP.

Il Responsabile del Procedimento

P.O. “attività estrattive”

Geol. Rita Mele



Il Dirigente

Ing. Nicola Di Benedetto

