



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C</b>		<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI</b>						
<b>C.06</b>		<b>DISTRIBUZIONE AEREA</b>						
<b>C.06.010</b>		<b>CANALI PER DISTRIBUZIONE</b>						
<b>C.06.010.010</b>		Canale in lamiera di acciaio zincato						
<b>C.06.010.010.a</b>		Canale quadrangolare in lamiera di acciaio zincato	kg	7,67			10%	0,7%
		Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,018	0,37		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,018	0,41		
		totale mano d'opera				0,78		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrangolare	kg	4,09	1,00	4,09		
		Tassello in ottone con filettatura metrica M6	cad	0,15	0,20	0,03		
		Barra filettata 18/M 10x110 con filettatura M10	cad	1,67	0,08	0,12		
		Bandella asolata per sospensioni 40x1,2 mm	m	2,00	0,15	0,30		
		totale materiali				4,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura	h	40,47	0,01	0,49		
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,00	0,15		
		totale attrezzature				0,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,96		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,96	1,01		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,01	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,97	0,70		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/kg			<b>7,67</b>		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.010.020</b>		<b>Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata</b>						
<b>C.06.010.020.a</b>		<b>Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm</b>	<b>m</b>	<b>11,25</b>			<b>17%</b>	<b>0,7%</b>
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,046	0,88		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,046	1,01		
		totale mano d'opera				1,89		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	1,52	6,78		
		totale materiali				6,78		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,00	0,07		
		totale attrezzature				0,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,74		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,74	1,49		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,49	0,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,23	1,02		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/m</b>			<b>11,25</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.b		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm	m	13,78			14%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,046	0,88		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,046	1,01		
		totale mano d'opera				1,89		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	1,96	8,74		
		totale materiali				8,74		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,00	0,07		
		totale attrezzature				0,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,70		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,70	1,82		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,82	0,09		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,52	1,25		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			13,78		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.c		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm	m	17,69			15%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,066	1,25		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,066	1,45		
		totale mano d'opera				2,70		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	2,45	10,93		
		totale materiali				10,93		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,00	0,12		
		totale attrezzature				0,12		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,75	2,34		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,34	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,08	1,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			17,69		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.d		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm	m	24,66			23%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,141	2,67		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,141	3,08		
		totale mano d'opera				5,75		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	2,94	13,11		
		totale materiali				13,11		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,00	0,29		
		totale attrezzature				0,29		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,16	3,26		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,26	0,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,42	2,24		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			24,66		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.e		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm	m	30,45			25%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,186	3,53		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,186	4,07		
		totale mano d'opera				7,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	3,50	15,61		
		totale materiali				15,61		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,01	0,45		
		totale attrezzature				0,45		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,66		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,66	4,02		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,02	0,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,68	2,77		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			30,45		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.f		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm	m	35,42			22%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,189	3,59		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,189	4,14		
		totale mano d'opera				7,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	4,30	19,18		
		totale materiali				19,18		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,01	0,61		
		totale attrezzature				0,61		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	27,52	4,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,68	0,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32,20	3,22		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			35,42		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.g		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm	m	43,39			23%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,240	4,55		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,240	5,25		
		totale mano d'opera				9,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	5,17	23,06		
		totale materiali				23,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,01	0,85		
		totale attrezzature				0,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,71	5,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,73	0,29		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	39,44	3,94		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			43,39		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.h		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm	m	50,60			22%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,277	5,26		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,277	6,07		
		totale mano d'opera				11,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	6,03	26,90		
		totale materiali				26,90		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,02	1,09		
		totale attrezzature				1,09		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				39,32		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	39,32	6,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,68	0,33		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	46,00	4,60		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			50,60		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.i		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm	m	57,53			22%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,309	5,86		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,309	6,77		
		totale mano d'opera				12,63		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	6,89	30,73		
		totale materiali				30,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,02	1,33		
		totale attrezzature				1,33		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,70		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,70	7,60		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,60	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,30	5,23		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			57,53		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.j		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm	m	89,70			19%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,427	8,10		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,427	9,35		
		totale mano d'opera				17,44		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	11,28	50,32		
		totale materiali				50,32		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,03	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,70		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,70	11,85		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,85	0,59		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	81,55	8,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			89,70		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.k		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm	m	100,30			22%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,535	10,14		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,535	11,71		
		totale mano d'opera				21,85		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	11,88	52,99		
		totale materiali				52,99		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,05	3,09		
		totale attrezzature				3,09		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,93		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,93	13,25		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,25	0,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	91,18	9,12		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			100,30		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.I		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm	m	120,04			22%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,660	12,52		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,660	14,45		
		totale mano d'opera				26,97		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	14,02	62,54		
		totale materiali				62,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,06	3,76		
		totale attrezzature				3,76		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,27		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,27	15,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,86	0,79		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,12	10,91		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			120,04		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.m		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm	m	160,16			24%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,924	17,53		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,924	20,24		
		totale mano d'opera				37,76		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	18,37	81,94		
		totale materiali				81,94		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,08	4,74		
		totale attrezzature				4,74		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124,44		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	124,44	21,16		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	21,16	1,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	145,60	14,56		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			160,16		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.n		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm	m	250,94			24%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	1,496	28,38		
		Operaio 4° livello	h	21,90	1,496	32,76		
		totale mano d'opera				61,14		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	28,70	128,02		
		totale materiali				128,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,10	5,82		
		totale attrezzature				5,82		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				194,98		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	194,98	33,15		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	33,15	1,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	228,12	22,81		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			<b>250,94</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.o		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm	m	312,69			24%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	1,837	34,85		
		Operaio 4° livello	h	21,90	1,837	40,23		
		totale mano d'opera				75,08		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	35,87	160,00		
		totale materiali				160,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,13	7,88		
		totale attrezzature				7,88		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				242,96		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	242,96	41,30		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	41,30	2,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	284,26	28,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			312,69		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.020.p		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata - Diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm	m	435,00			19%	0,7%
		Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata. Diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	2,068	39,23		
		Operaio 4° livello	h	21,90	2,068	45,29		
		totale mano d'opera				84,52		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali spiroidali in lamiera prelaborata	kg	4,46	53,81	240,03		
		totale materiali				240,03		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	60,58	0,22	13,45		
		totale attrezzature				13,45		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				338,00		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	338,00	57,46		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	57,46	2,87		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	395,46	39,55		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/m			435,00		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.010.030</b>		<b>Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare</b>						
<b>C.06.010.030.a</b>		<b>Canale circolare in lamiera di acciaio zincato</b>	<b>kg</b>	<b>8,03</b>			<b>11%</b>	<b>0,7%</b>
		Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione dell'aria.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,46		
		totale mano d'opera				0,88		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Tassello in ottone con filettatura metrica M6	cad	0,15	0,20	0,03		
		Barra filettata 18/M 10x110 con filettatura M10	cad	1,67	0,06	0,10		
		Bandella asolata per sospensioni 40x1,2 mm	m	2,00	0,15	0,30		
		Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione circolare	kg	4,29	1,00	4,29		
		totale materiali				4,72		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura	h	40,47	0,01	0,49		
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,00	0,15		
		totale attrezzature				0,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,24		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,24	1,06		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,06	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,30	0,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/kg</b>			<b>8,03</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.010.050</b>		<b>Tronchetti di mandata e ripresa</b>						
<b>C.06.010.050.a</b>		<b>Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30</b>	<b>cad</b>	<b>112,95</b>			<b>31%</b>	<b>0,7%</b>
		Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,858	16,28		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,858	18,79		
		totale mano d'opera				35,07		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30	cad	52,70	1,00	52,70		
		totale materiali				52,70		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				87,76		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	87,76	14,92		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,92	0,75		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	102,68	10,27		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/cad</b>			<b>112,95</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.050.b		Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40	cad	133,83			28%	0,7%
		Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	0,902	17,11		
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,902	19,75		
		totale mano d'opera				36,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40	cad	67,12	1,00	67,12		
		totale materiali				67,12		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				103,99		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	103,99	17,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	17,68	0,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	121,67	12,17		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			133,83		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.050.c		Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50	cad	161,38			29%	0,7%
		Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 2° livello	h	18,97	1,144	21,70		
		Operaio 4° livello	h	21,90	1,144	25,05		
		totale mano d'opera				46,76		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50	cad	78,64	1,00	78,64		
		totale materiali				78,64		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				125,39		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	125,39	21,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	21,32	1,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	146,71	14,67		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>161,38</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.060		Canalizzazioni preisolate in poliuretano						
C.06.010.060.a	CAM	Canalizzazione preisolata in alluminio per ambienti interni	mq	57,26			19%	0,7%
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ , classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretana 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.						
A		<b>COSTI DIRETTI</b>						
A1		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati in alluminio, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.	mq	30,14	1,00	30,14		
		totale materiali				30,14		
A3		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,49		
B		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,49	7,56		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,56	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,05	5,21		
C		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/mq			57,26		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.060.b	CAM	Canalizzazione preisolata in alluminio per ambienti esterni	mq	78,02			17%	0,7%
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanic <span></span> a espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ , classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,300	6,30		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,300	7,03		
		totale mano d'opera				13,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati in alluminio spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente	mq	44,06	1,00	44,06		
		totale materiali				44,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	60,62	10,31		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	10,31	0,52		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	70,93	7,09		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/mq			<b>78,02</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.010.070</b>		<b>Canalizzazioni preisolate in poliuretano con trattamento autopulente e antimicrobico</b>						
<b>C.06.010.070.a</b>	<b>CAM</b>	<b>Canalizzazione preisolata in alluminio con trattamento autopulente e antimicrobico per ambienti interni</b>	<b>mq</b>	<b>66,21</b>			<b>17%</b>	<b>0,7%</b>
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio gofrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ , classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretana 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		totale mano d'opera				11,11		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati in alluminio spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron	mq	37,10	1,00	37,10		
		totale materiali				37,10		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,45		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,45	8,75		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,75	0,44		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,19	6,02		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/mq</b>			<b>66,21</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.070.b	CAM	<b>Canalizzazione preisolata in alluminio con trattamento autopulente e antimicrobico per ambienti esterni</b>	mq	91,45			15%	0,7%
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio gofrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ , classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,300	6,30		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,300	7,03		
		totale mano d'opera				13,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente	mq	54,49	1,00	54,49		
		totale materiali				54,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,06		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,06	12,08		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	12,08	0,60		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	83,14	8,31		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/mq			91,45		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.010.080</b>		<b>Canalizzazioni preisolate in poliuretano per ambienti aggressivi</b>						
<b>C.06.010.080.a</b>	<b>CAM</b>	<b>Canalizzazione preisolata in alluminio in ambienti aggressivi per ambienti interni</b>	<b>mq</b>	<b>60,53</b>			<b>19%</b>	<b>0,7%</b>
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio gofrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretana 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,250	5,48		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		totale mano d'opera				11,34		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron	mq	32,46	1,00	32,46		
		totale materiali				32,46		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,03	8,00		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,00	0,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,03	5,50		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/mq</b>			<b>60,53</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.010.080.b	CAM	<b>Canalizzazione preisolata in alluminio in ambienti aggressivi per ambienti esterni</b>	mq	79,86			17%	0,7%
		Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$ , classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 4° livello	h	21,90	0,300	6,57		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,300	7,03		
		totale mano d'opera				13,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm ed esterno 200 micron, trattata	mq	45,22	1,00	45,22		
		totale materiali				45,22		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,24		
		totale attrezzature				3,24		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,05		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,05	10,55		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,55	0,53		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	72,60	7,26		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/mq			79,86		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020</b>		<b>COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA</b>						
<b>C.06.020.010</b>		<b>Bocchetta di mandata in acciaio</b>						
<b>C.06.020.010.a</b>		<b>Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 200x100 mm</b>	<b>cad</b>	<b>37,10</b>			<b>26%</b>	<b>0,7%</b>
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 200x100	cad	17,45	1,00	17,45		
		totale materiali				17,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,83	4,90		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,90	0,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,73	3,37		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/cad</b>			<b>37,10</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.b		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 300x100 mm	cad	38,39			25%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x100	cad	18,45	1,00	18,45		
		totale materiali				18,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				29,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	29,83	5,07		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,07	0,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	34,90	3,49		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			38,39		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.c		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 400x100 mm	cad	40,93			23%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x100	cad	20,42	1,00	20,42		
		totale materiali				20,42		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,80	5,41		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,41	0,27		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	37,21	3,72		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			40,93		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.d		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 500x100 mm	cad	47,73			20%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x100	cad	25,71	1,00	25,71		
		totale materiali				25,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,08	6,30		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,30	0,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,39	4,34		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			47,73		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.e		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 300x120 mm	cad	39,67			24%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x120 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x120	cad	19,45	1,00	19,45		
		totale materiali				19,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,83	5,24		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,24	0,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,07	3,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			39,67		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.f		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 400x120 mm	cad	42,22			23%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x120 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x120	cad	21,42	1,00	21,42		
		totale materiali				21,42		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				32,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	32,80	5,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,58	0,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,38	3,84		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			42,22		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.g		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 500x120 mm	cad	46,85			20%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x120 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x120	cad	25,03	1,00	25,03		
		totale materiali				25,03		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36,41		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	36,41	6,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,19	0,31		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	42,60	4,26		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			46,85		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.h		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 600x120 mm	cad	51,52			19%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x120 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x120	cad	28,66	1,00	28,66		
		totale materiali				28,66		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,03	6,81		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,81	0,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	46,84	4,68		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			51,52		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.i		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 300x160 mm	cad	41,80			23%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x160	cad	21,10	1,00	21,10		
		totale materiali				21,10		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				32,48		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	32,48	5,52		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,52	0,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,00	3,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			41,80		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.j		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 400x160 mm	cad	46,65			21%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x160	cad	25,03	1,00	25,03		
		totale materiali				25,03		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,62		
		totale attrezzature				1,62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36,24		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	36,24	6,16		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,16	0,31		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	42,41	4,24		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			46,65		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.k		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 500x160 mm	cad	52,40			18%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x160	cad	29,33	1,00	29,33		
		totale materiali				29,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,71	6,92		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,92	0,35		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,63	4,76		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			52,40		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.I		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 600x160 mm	cad	64,25			15%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x160	cad	38,54	1,00	38,54		
		totale materiali				38,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,92	8,49		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,49	0,42		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	58,41	5,84		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			64,25		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.m		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 800x160 mm	cad	73,58			13%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x160	cad	45,80	1,00	45,80		
		totale materiali				45,80		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				57,18		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	57,18	9,72		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,72	0,49		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	66,89	6,69		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			73,58		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.n		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 300x200 mm	cad	56,59			21%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x200	cad	30,30	1,00	30,30		
		totale materiali				30,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				43,97		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	43,97	7,48		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,48	0,37		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,45	5,14		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			56,59		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.o		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 400x200 mm	cad	60,42			19%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x200	cad	33,27	1,00	33,27		
		totale materiali				33,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,94		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,94	7,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,98	0,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,93	5,49		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			60,42		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.p		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 500x200 mm	cad	67,64			17%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x200	cad	38,88	1,00	38,88		
		totale materiali				38,88		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52,56		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	52,56	8,94		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,94	0,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	61,49	6,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			67,64		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.q		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 600x200 mm	cad	72,28			16%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x200	cad	42,49	1,00	42,49		
		totale materiali				42,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	56,16	9,55		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,55	0,48		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,71	6,57		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			72,28		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.r		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 800x200 mm	cad	83,32			14%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x200	cad	51,07	1,00	51,07		
		totale materiali				51,07		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,74		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,74	11,01		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,01	0,55		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	75,75	7,57		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			83,32		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.s		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 500x300 mm	cad	80,22			19%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x300	cad	45,13	1,00	45,13		
		totale materiali				45,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,33	10,60		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,60	0,53		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	72,92	7,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			80,22		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.t		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 600x300 mm	cad	88,27			17%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x300	cad	51,39	1,00	51,39		
		totale materiali				51,39		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68,58		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	68,58	11,66		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,66	0,58		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	80,24	8,02		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			88,27		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.u		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 800x300 mm	cad	103,97			14%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x300	cad	63,59	1,00	63,59		
		totale materiali				63,59		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80,79		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	80,79	13,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,73	0,69		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	94,52	9,45		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>103,97</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.v		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 1000x300 mm	cad	120,11			12%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x300	cad	76,13	1,00	76,13		
		totale materiali				76,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,33	15,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,87	0,79		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,19	10,92		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			120,11		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.w		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 600x400 mm	cad	111,60			17%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x400	cad	64,92	1,00	64,92		
		totale materiali				64,92		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				86,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	86,71	14,74		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,74	0,74		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	101,45	10,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			111,60		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.x		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 800x400 mm	cad	129,63			13%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,384	8,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,384	9,00		
		totale mano d'opera				17,06		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x400	cad	81,06	1,00	81,06		
		totale materiali				81,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				100,72		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	100,72	17,12		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	17,12	0,86		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	117,84	11,78		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			129,63		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.010.y		Bocchetta di mandata in acciaio - Dimensioni 1000x400 mm	cad	181,25			9%	0,7%
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,384	8,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,384	9,00		
		totale mano d'opera				17,06		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x400	cad	97,87	1,00	97,87		
		totale materiali				97,87		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,32	25,89		
		totale attrezzature				25,89		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				140,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	140,83	23,94		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,94	1,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	164,77	16,48		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			181,25		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm						
C.06.020.015.a		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x400 mm	cad	288,46			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x400	cad	202,35	1,00	202,35		
		totale materiali				202,35		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				224,13		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	224,13	38,10		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	38,10	1,91		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	262,24	26,22		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>288,46</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.b		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x400 mm	cad	314,32			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x400	cad	222,44	1,00	222,44		
		totale materiali				222,44		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				244,22		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	244,22	41,52		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	41,52	2,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	285,74	28,57		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			314,32		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.c		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x400 mm	cad	341,48			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x400	cad	243,54	1,00	243,54		
		totale materiali				243,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				265,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	265,33	45,11		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	45,11	2,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	310,43	31,04		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			341,48		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.d		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x400 mm	cad	367,76			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x400	cad	263,96	1,00	263,96		
		totale materiali				263,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				285,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	285,75	48,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	48,58	2,43		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	334,33	33,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			367,76		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.e		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x400 mm	cad	394,05			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x400	cad	284,39	1,00	284,39		
		totale materiali				284,39		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				306,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	306,17	52,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	52,05	2,60		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	358,22	35,82		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			394,05		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.f		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x400 mm	cad	420,78			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x400	cad	305,16	1,00	305,16		
		totale materiali				305,16		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				326,94		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	326,94	55,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	55,58	2,78		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	382,52	38,25		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			420,78		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.g		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1000x400 mm	cad	447,06			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x400	cad	325,58	1,00	325,58		
		totale materiali				325,58		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				347,37		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	347,37	59,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	59,05	2,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	406,42	40,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			447,06		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.h		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1200x400 mm	cad	499,25			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x400	cad	366,13	1,00	366,13		
		totale materiali				366,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				387,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	387,92	65,95		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	65,95	3,30		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	453,86	45,39		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			499,25		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.i		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1400x400 mm	cad	556,59			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1400x400	cad	407,00	1,00	407,00		
		totale materiali				407,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				432,47		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	432,47	73,52		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	73,52	3,68		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	505,99	50,60		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			556,59		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.j		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1600x400 mm	cad	673,63			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x400	cad	497,94	1,00	497,94		
		totale materiali				497,94		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				523,41		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	523,41	88,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	88,98	4,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	612,39	61,24		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			673,63		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.k		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1800x400 mm	cad	727,09			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x400	cad	539,48	1,00	539,48		
		totale materiali				539,48		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				564,95		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	564,95	96,04		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	96,04	4,80		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	660,99	66,10		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			727,09		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.I		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 2000x400 mm	cad	783,04			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x400	cad	582,95	1,00	582,95		
		totale materiali				582,95		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				608,43		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	608,43	103,43		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	103,43	5,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	711,86	71,19		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			783,04		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.m		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x600 mm	cad	370,46			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x600	cad	258,69	1,00	258,69		
		totale materiali				258,69		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				287,85		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	287,85	48,93		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	48,93	2,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	336,79	33,68		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>370,46</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.n		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x600 mm	cad	402,72			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x600	cad	283,76	1,00	283,76		
		totale materiali				283,76		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				312,91		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	312,91	53,20		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	53,20	2,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	366,11	36,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>402,72</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.o		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x600 mm	cad	437,04			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x600	cad	310,43	1,00	310,43		
		totale materiali				310,43		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				339,58		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	339,58	57,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	57,73	2,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	397,31	39,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			437,04		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.p		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x600 mm	cad	470,13			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x600	cad	336,13	1,00	336,13		
		totale materiali				336,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				365,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	365,29	62,10		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	62,10	3,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	427,39	42,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			470,13		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.q		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x600 mm	cad	502,35			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x600	cad	361,17	1,00	361,17		
		totale materiali				361,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				390,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	390,33	66,36		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	66,36	3,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	456,68	45,67		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			502,35		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.r		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x600 mm	cad	536,49			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x600	cad	387,70	1,00	387,70		
		totale materiali				387,70		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				416,85		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	416,85	70,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	70,87	3,54		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	487,72	48,77		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>536,49</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.s		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1000x600 mm	cad	569,80			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x600	cad	413,58	1,00	413,58		
		totale materiali				413,58		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				442,74		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	442,74	75,27		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	75,27	3,76		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	518,00	51,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>569,80</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.t		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1200x600 mm	cad	635,11			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x600	cad	464,32	1,00	464,32		
		totale materiali				464,32		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				493,48		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	493,48	83,89		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	83,89	4,19		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	577,37	57,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			635,11		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.u		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1600x600 mm	cad	854,08			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x600	cad	633,40	1,00	633,40		
		totale materiali				633,40		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				663,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	663,62	112,82		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	112,82	5,64		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	776,44	77,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			854,08		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.v		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1600x600 mm	cad	854,08			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x600	cad	633,40	1,00	633,40		
		totale materiali				633,40		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				663,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	663,62	112,82		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	112,82	5,64		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	776,44	77,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			854,08		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.w		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1800x600 mm	cad	921,54			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x600	cad	685,81	1,00	685,81		
		totale materiali				685,81		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				716,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	716,03	121,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	121,73	6,09		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	837,76	83,78		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			921,54		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.x		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 2000x600 mm	cad	991,50			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x600	cad	740,17	1,00	740,17		
		totale materiali				740,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				770,39		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	770,39	130,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	130,97	6,55		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	901,36	90,14		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			991,50		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.y		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x800 mm	cad	445,62			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x800	cad	315,37	1,00	315,37		
		totale materiali				315,37		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				346,25		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	346,25	58,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	58,86	2,94		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	405,11	40,51		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			445,62		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.z		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x800 mm	cad	483,77			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x800	cad	345,02	1,00	345,02		
		totale materiali				345,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				375,89		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	375,89	63,90		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	63,90	3,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	439,79	43,98		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			483,77		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.aa		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x800 mm	cad	525,78			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x800	cad	377,66	1,00	377,66		
		totale materiali				377,66		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				408,53		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	408,53	69,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	69,45	3,47		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	477,98	47,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			525,78		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ab		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 2000x800 mm	cad	1.194,64			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x800	cad	897,36	1,00	897,36		
		totale materiali				897,36		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				928,23		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	928,23	157,80		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	157,80	7,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.086,03	108,60		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.194,64</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ac		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1200x1000 mm	cad	890,10			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x1000	cad	660,74	1,00	660,74		
		totale materiali				660,74		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				691,61		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	691,61	117,57		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	117,57	5,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	809,18	80,92		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>890,10</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ad		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x800 mm	cad	565,23			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x800	cad	408,31	1,00	408,31		
		totale materiali				408,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				439,18		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	439,18	74,66		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	74,66	3,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	513,84	51,38		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			565,23		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ae		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1600x1000 mm	cad	1.206,06			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x1000	cad	903,62	1,00	903,62		
		totale materiali				903,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				937,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	937,11	159,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	159,31	7,97		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.096,42	109,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.206,06</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.af		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1800x1000 mm	cad	1.301,91			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x1000	cad	978,10	1,00	978,10		
		totale materiali				978,10		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.011,59		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.011,59	171,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	171,97	8,60		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.183,55	118,36		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.301,91		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ag		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 2000x1000 mm	cad	1.400,30			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x1000	cad	1.054,55	1,00	1.054,55		
		totale materiali				1.054,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.088,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.088,03	184,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	184,97	9,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.273,00	127,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.400,30</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ah		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x1200 mm	cad	594,06			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1200	cad	428,09	1,00	428,09		
		totale materiali				428,09		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				461,58		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	461,58	78,47		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	78,47	3,92		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	540,05	54,01		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			594,06		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ai		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x1200 mm	cad	644,93			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1200	cad	467,62	1,00	467,62		
		totale materiali				467,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				501,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	501,11	85,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	85,19	4,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	586,30	58,63		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>644,93</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.aj		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x1200 mm	cad	700,93			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1200	cad	511,13	1,00	511,13		
		totale materiali				511,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				544,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	544,62	92,59		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	92,59	4,63		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	637,21	63,72		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>700,93</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ak		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x1200 mm	cad	754,77			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1200	cad	552,97	1,00	552,97		
		totale materiali				552,97		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				586,46		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	586,46	99,70		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	99,70	4,98		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	686,15	68,62		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			754,77		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.al		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x1200 mm	cad	805,67			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1200	cad	592,52	1,00	592,52		
		totale materiali				592,52		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				626,01		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	626,01	106,42		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	106,42	5,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	732,43	73,24		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			805,67		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.a m		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x1200 mm	cad	862,10			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1200	cad	636,36	1,00	636,36		
		totale materiali				636,36		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				669,85		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	669,85	113,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	113,87	5,69		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	783,73	78,37		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			862,10		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.an		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1000x1000 mm	cad	750,44			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x1000	cad	549,60	1,00	549,60		
		totale materiali				549,60		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				583,09		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	583,09	99,13		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	99,13	4,96		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	682,21	68,22		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>750,44</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ao		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x800 mm	cad	603,82			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x800	cad	438,30	1,00	438,30		
		totale materiali				438,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				469,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	469,17	79,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	79,76	3,99		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	548,93	54,89		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			603,82		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ap		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x1400 mm	cad	1.287,89			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1000	cad	481,23	1,00	481,23		
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1400	cad	484,74	1,00	484,74		
		totale materiali				965,97		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.000,69		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.000,69	170,12		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	170,12	8,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.170,80	117,08		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.287,89		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.aq		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x1400 mm	cad	725,41			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1400	cad	528,93	1,00	528,93		
		totale materiali				528,93		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				563,64		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	563,64	95,82		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	95,82	4,79		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	659,46	65,95		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			725,41		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ar		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x1400 mm	cad	788,57			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1400	cad	578,00	1,00	578,00		
		totale materiali				578,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				612,72		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	612,72	104,16		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	104,16	5,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	716,89	71,69		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			788,57		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.as		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x1400 mm	cad	849,24			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1400	cad	625,15	1,00	625,15		
		totale materiali				625,15		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				659,86		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	659,86	112,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	112,18	5,61		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	772,04	77,20		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			849,24		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.at		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x1400 mm	cad	906,48			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1400	cad	669,62	1,00	669,62		
		totale materiali				669,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				704,34		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	704,34	119,74		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	119,74	5,99		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	824,08	82,41		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>906,48</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.au		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x800 mm	cad	644,92			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x800	cad	470,24	1,00	470,24		
		totale materiali				470,24		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				501,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	501,11	85,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	85,19	4,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	586,30	58,63		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			644,92		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.av		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x1400 mm	cad	970,12			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1400	cad	719,07	1,00	719,07		
		totale materiali				719,07		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				753,79		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	753,79	128,14		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	128,14	6,41		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	881,93	88,19		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			970,12		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.a w		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x1600 mm	cad	745,41			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1600	cad	541,12	1,00	541,12		
		totale materiali				541,12		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				579,18		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	579,18	98,46		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	98,46	4,92		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	677,64	67,76		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			745,41		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ax		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x1600 mm	cad	808,60			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1600	cad	590,22	1,00	590,22		
		totale materiali				590,22		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				628,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	628,29	106,81		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	106,81	5,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	735,09	73,51		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			808,60		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ay		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x1600 mm	cad	879,82			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1600	cad	645,56	1,00	645,56		
		totale materiali				645,56		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				683,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	683,62	116,22		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	116,22	5,81		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	799,84	79,98		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			879,82		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.az		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x1600 mm	cad	946,43			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1600	cad	697,31	1,00	697,31		
		totale materiali				697,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				735,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	735,38	125,01		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	125,01	6,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	860,39	86,04		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			946,43		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.ba		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 800x1600 mm	cad	1.010,04			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1600	cad	746,74	1,00	746,74		
		totale materiali				746,74		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				784,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	784,80	133,42		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	133,42	6,67		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	918,22	91,82		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.010,04</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020.015.b</b>		<b>Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x1600 mm</b>	cad	<b>1.081,32</b>			<b>3%</b>	<b>0,7%</b>
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1600	cad	802,12	1,00	802,12		
		totale materiali				802,12		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				840,18		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	840,18	142,83		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	142,83	7,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	983,02	98,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.081,32</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.bc		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 400x1800 mm	cad	821,40			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1800	cad	597,47	1,00	597,47		
		totale materiali				597,47		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				638,23		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	638,23	108,50		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	108,50	5,42		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	746,73	74,67		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			821,40		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.b d		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1200x800 mm	cad	763,71			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x800	cad	562,53	1,00	562,53		
		totale materiali				562,53		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				593,40		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	593,40	100,88		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	100,88	5,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	694,28	69,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			763,71		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.be		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 500x1800 mm	cad	890,95			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1800	cad	651,50	1,00	651,50		
		totale materiali				651,50		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				692,27		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	692,27	117,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	117,69	5,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	809,95	81,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>890,95</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.bf		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 600x1800 mm	cad	969,41			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1800	cad	712,47	1,00	712,47		
		totale materiali				712,47		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				753,23		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	753,23	128,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	128,05	6,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	881,28	88,13		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>969,41</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020.015.b g</b>		<b>Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 700x1800 mm</b>	<b>cad</b>	<b>1.043,20</b>			<b>3%</b>	<b>0,7%</b>
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1800	cad	769,80	1,00	769,80		
		totale materiali				769,80		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		<b>TOTALE A (COSTI DIRETTI)</b>				<b>810,57</b>		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	810,57	137,80		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	137,80	6,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	948,36	94,84		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/cad</b>			<b>1.043,20</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.b h		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 900x1800 mm	cad	1.191,25			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1800	cad	884,84	1,00	884,84		
		totale materiali				884,84		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				925,60		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	925,60	157,35		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	157,35	7,87		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.082,96	108,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.191,25		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.bi		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1600x800 mm	cad	1.028,78			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x800	cad	768,49	1,00	768,49		
		totale materiali				768,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				799,36		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	799,36	135,89		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	135,89	6,79		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	935,26	93,53		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.028,78		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.015.bj		Griglia di aspirazione in alluminio passo alette 50 mm dimensioni 1800x800 mm	cad	1.110,65			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x800	cad	832,11	1,00	832,11		
		totale materiali				832,11		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				862,98		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	862,98	146,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	146,71	7,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.009,69	100,97		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.110,65</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025		Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm						
C.06.020.025.a		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x450 mm	cad	262,59			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x450	cad	182,24	1,00	182,24		
		totale materiali				182,24		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				204,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	204,03	34,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	34,69	1,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	238,72	23,87		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>262,59</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x450 mm	cad	286,73			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x450	cad	201,00	1,00	201,00		
		totale materiali				201,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				222,79		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	222,79	37,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	37,87	1,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	260,66	26,07		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>286,73</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.c		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x450 mm	cad	311,76			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x450	cad	220,45	1,00	220,45		
		totale materiali				220,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				242,24		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	242,24	41,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	41,18	2,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	283,42	28,34		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			311,76		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.d		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x450 mm	cad	337,22			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x450	cad	240,23	1,00	240,23		
		totale materiali				240,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				262,02		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	262,02	44,54		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	44,54	2,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	306,56	30,66		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>337,22</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.e		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x450 mm	cad	361,39			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x450	cad	259,02	1,00	259,02		
		totale materiali				259,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				280,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	280,80	47,74		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	47,74	2,39		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	328,54	32,85		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			361,39		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.f		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x450 mm	cad	385,99			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x450	cad	278,13	1,00	278,13		
		totale materiali				278,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				299,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	299,92	50,99		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	50,99	2,55		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	350,90	35,09		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>385,99</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.g		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x450 mm	cad	411,47			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x450	cad	297,92	1,00	297,92		
		totale materiali				297,92		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				319,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	319,71	54,35		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	54,35	2,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	374,06	37,41		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			411,47		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.h		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x450 mm	cad	460,64			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x450	cad	336,13	1,00	336,13		
		totale materiali				336,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				357,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	357,92	60,85		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	60,85	3,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	418,76	41,88		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			460,64		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.i		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x450 mm	cad	515,01			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x450	cad	374,69	1,00	374,69		
		totale materiali				374,69		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				400,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	400,17	68,03		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	68,03	3,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	468,20	46,82		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			515,01		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.j		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x450 mm	cad	638,85			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x450	cad	470,91	1,00	470,91		
		totale materiali				470,91		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				496,39		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	496,39	84,39		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	84,39	4,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	580,77	58,08		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>638,85</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.k		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x450 mm	cad	689,75			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x450	cad	510,46	1,00	510,46		
		totale materiali				510,46		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				535,94		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	535,94	91,11		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	91,11	4,56		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	627,05	62,70		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>689,75</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.I		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x450 mm	cad	740,22			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x450	cad	549,68	1,00	549,68		
		totale materiali				549,68		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				575,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	575,16	97,78		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	97,78	4,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	672,93	67,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			740,22		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.m		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x650 mm	cad	333,55			8%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x650	cad	230,01	1,00	230,01		
		totale materiali				230,01		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				259,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	259,17	44,06		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	44,06	2,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	303,23	30,32		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>333,55</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.n		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x650 mm	cad	359,86			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x650	cad	250,45	1,00	250,45		
		totale materiali				250,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				279,61		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	279,61	47,53		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	47,53	2,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	327,14	32,71		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>359,86</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.o		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x650 mm	cad	389,11			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x650	cad	273,18	1,00	273,18		
		totale materiali				273,18		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				302,34		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	302,34	51,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	51,40	2,57		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	353,74	35,37		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>389,11</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.p		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x650 mm	cad	418,81			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x650	cad	296,26	1,00	296,26		
		totale materiali				296,26		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				325,42		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	325,42	55,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	55,32	2,77		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	380,74	38,07		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			418,81		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.q		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x650 mm	cad	446,81			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x650	cad	318,01	1,00	318,01		
		totale materiali				318,01		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				347,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	347,17	59,02		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	59,02	2,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	406,19	40,62		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>446,81</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.r		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x650 mm	cad	476,08			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x650	cad	340,76	1,00	340,76		
		totale materiali				340,76		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				369,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	369,92	62,89		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	62,89	3,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	432,80	43,28		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			476,08		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.s		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x650 mm	cad	504,89			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x650	cad	363,14	1,00	363,14		
		totale materiali				363,14		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				392,30		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	392,30	66,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	66,69	3,33		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	458,99	45,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>504,89</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.t		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x650 mm	cad	562,62			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x650	cad	408,00	1,00	408,00		
		totale materiali				408,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				437,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	437,16	74,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	74,32	3,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	511,48	51,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>562,62</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.u		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x650 mm	cad	773,88			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x650	cad	571,08	1,00	571,08		
		totale materiali				571,08		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				601,31		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	601,31	102,22		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	102,22	5,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	703,53	70,35		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			773,88		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.v		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x650 mm	cad	834,12			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x650	cad	617,89	1,00	617,89		
		totale materiali				617,89		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				648,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	648,11	110,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	110,18	5,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	758,29	75,83		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			834,12		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.x		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x650 mm	cad	893,52			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x650	cad	664,04	1,00	664,04		
		totale materiali				664,04		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				694,27		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	694,27	118,03		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	118,03	5,90		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	812,29	81,23		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>893,52</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.y		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x850 mm	cad	394,32			7%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x850	cad	275,51	1,00	275,51		
		totale materiali				275,51		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				306,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	306,38	52,09		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	52,09	2,60		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	358,47	35,85		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>394,32</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.z		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x850 mm	cad	426,10			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x850	cad	300,21	1,00	300,21		
		totale materiali				300,21		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				331,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	331,08	56,28		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	56,28	2,81		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	387,36	38,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			426,10		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.aa		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x850 mm	cad	459,18			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x850	cad	325,91	1,00	325,91		
		totale materiali				325,91		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				356,78		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	356,78	60,65		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	60,65	3,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	417,44	41,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			459,18		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ab		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x850 mm	cad	1.041,07			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x850	cad	778,04	1,00	778,04		
		totale materiali				778,04		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				808,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	808,92	137,52		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	137,52	6,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	946,43	94,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.041,07		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ac		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x1050 mm	cad	454,50			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1050	cad	322,27	1,00	322,27		
		totale materiali				322,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				353,14		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	353,14	60,03		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	60,03	3,00		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	413,18	41,32		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			454,50		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ad		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x1050 mm	cad	489,72			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1050	cad	349,64	1,00	349,64		
		totale materiali				349,64		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				380,51		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	380,51	64,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	64,69	3,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	445,20	44,52		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			489,72		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ae		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x1050 mm	cad	527,49			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1050	cad	378,99	1,00	378,99		
		totale materiali				378,99		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				409,86		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	409,86	69,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	69,68	3,48		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	479,54	47,95		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>527,49</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.af		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x1050 mm	cad	564,83			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1050	cad	408,00	1,00	408,00		
		totale materiali				408,00		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				438,87		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	438,87	74,61		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	74,61	3,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	513,48	51,35		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			564,83		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ag		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x1050 mm	cad	600,39			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1050	cad	435,63	1,00	435,63		
		totale materiali				435,63		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				466,50		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	466,50	79,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	79,31	3,97		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	545,81	54,58		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>600,39</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ah		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x1050 mm	cad	637,73			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1050	cad	464,65	1,00	464,65		
		totale materiali				464,65		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				495,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	495,52	84,24		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	84,24	4,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	579,75	57,98		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>637,73</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ai		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x1050 mm	cad	675,48			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1050	cad	493,98	1,00	493,98		
		totale materiali				493,98		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				524,85		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	524,85	89,22		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	89,22	4,46		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	614,07	61,41		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>675,48</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.aj		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x1050 mm	cad	749,70			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1050	cad	551,65	1,00	551,65		
		totale materiali				551,65		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				582,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	582,52	99,03		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	99,03	4,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	681,54	68,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>749,70</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ak		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x1050 mm	cad	826,02			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1050	cad	608,33	1,00	608,33		
		totale materiali				608,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				641,82		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	641,82	109,11		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	109,11	5,46		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	750,92	75,09		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			826,02		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.al		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x850 mm	cad	493,11			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x850	cad	352,27	1,00	352,27		
		totale materiali				352,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				383,14		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	383,14	65,13		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	65,13	3,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	448,28	44,83		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>493,11</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.a m		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x1050 mm	cad	1.034,69			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1050	cad	770,47	1,00	770,47		
		totale materiali				770,47		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				803,96		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	803,96	136,67		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	136,67	6,83		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	940,63	94,06		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.034,69</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.an		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x1050 mm	cad	1.114,02			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1050	cad	832,11	1,00	832,11		
		totale materiali				832,11		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				865,60		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	865,60	147,15		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	147,15	7,36		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.012,75	101,27		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.114,02		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ao		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x1050 mm	cad	1.191,23			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1050 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1050	cad	892,09	1,00	892,09		
		totale materiali				892,09		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				925,58		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	925,58	157,35		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	157,35	7,87		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.082,93	108,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.191,23</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ap		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x1250 mm	cad	517,68			6%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1250	cad	368,75	1,00	368,75		
		totale materiali				368,75		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				402,24		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	402,24	68,38		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	68,38	3,42		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	470,62	47,06		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>517,68</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.aq		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x1250 mm	cad	556,70			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1250	cad	399,07	1,00	399,07		
		totale materiali				399,07		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				432,56		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	432,56	73,53		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	73,53	3,68		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	506,09	50,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>556,70</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ar		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x1250 mm	cad	598,71			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1250	cad	431,71	1,00	431,71		
		totale materiali				431,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				465,20		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	465,20	79,08		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	79,08	3,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	544,28	54,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>598,71</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.as		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x1250 mm	cad	640,69			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1250	cad	464,32	1,00	464,32		
		totale materiali				464,32		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				497,81		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	497,81	84,63		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	84,63	4,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	582,44	58,24		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>640,69</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.at		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x1250 mm	cad	679,28			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1250	cad	494,31	1,00	494,31		
		totale materiali				494,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				527,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	527,80	89,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	89,73	4,49		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	617,53	61,75		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>679,28</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.au		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x1250 mm	cad	721,26			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1250	cad	526,93	1,00	526,93		
		totale materiali				526,93		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				560,42		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	560,42	95,27		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	95,27	4,76		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	655,69	65,57		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			721,26		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.av		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x1250 mm	cad	762,82			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1250	cad	559,22	1,00	559,22		
		totale materiali				559,22		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				592,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	592,71	100,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	100,76	5,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	693,47	69,35		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>762,82</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.a w		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x850 mm	cad	524,50			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x850	cad	376,67	1,00	376,67		
		totale materiali				376,67		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				407,54		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	407,54	69,28		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	69,28	3,46		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	476,82	47,68		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			524,50		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ax		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x1250 mm	cad	845,95			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,648	13,61		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,648	15,19		
		totale mano d'opera				28,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1250	cad	623,81	1,00	623,81		
		totale materiali				623,81		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,69		
		totale attrezzature				4,69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				657,30		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	657,30	111,74		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	111,74	5,59		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	769,04	76,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			845,95		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ay		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x1250 mm	cad	928,13			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1250	cad	686,44	1,00	686,44		
		totale materiali				686,44		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				721,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	721,16	122,60		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	122,60	6,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	843,76	84,38		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			928,13		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.az		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x1250 mm	cad	1.165,21			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1250	cad	870,65	1,00	870,65		
		totale materiali				870,65		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				905,37		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	905,37	153,91		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	153,91	7,70		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.059,28	105,93		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.165,21		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ba		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x1250 mm	cad	1.253,43			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1250	cad	939,20	1,00	939,20		
		totale materiali				939,20		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				973,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	973,92	165,57		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	165,57	8,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.139,48	113,95		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.253,43		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020.025.b</b>		<b>Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x1250 mm</b>	cad	<b>1.339,54</b>			<b>2%</b>	<b>0,7%</b>
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1250	cad	1.006,11	1,00	1.006,11		
		totale materiali				1.006,11		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.040,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.040,83	176,94		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	176,94	8,85		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.217,77	121,78		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.339,54</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bc		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x1450 mm	cad	579,49			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1450	cad	415,54	1,00	415,54		
		totale materiali				415,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				450,26		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	450,26	76,54		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	76,54	3,83		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	526,80	52,68		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>579,49</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b d		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x1450 mm	cad	621,92			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1450	cad	448,52	1,00	448,52		
		totale materiali				448,52		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				483,23		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	483,23	82,15		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	82,15	4,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	565,38	56,54		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			621,92		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.be		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x1450 mm	cad	668,13			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1450	cad	484,42	1,00	484,42		
		totale materiali				484,42		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				519,13		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	519,13	88,25		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	88,25	4,41		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	607,39	60,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>668,13</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bf		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x1450 mm	cad	713,96			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1450	cad	520,03	1,00	520,03		
		totale materiali				520,03		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				554,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	554,75	94,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	94,31	4,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	649,05	64,91		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			713,96		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b g		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x1450 mm	cad	753,85			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,672	14,11		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,672	15,75		
		totale mano d'opera				29,86		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1450	cad	553,29	1,00	553,29		
		totale materiali				553,29		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				585,74		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	585,74	99,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	99,58	4,98		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	685,32	68,53		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>753,85</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b h		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x50 mm	cad	558,00			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x50 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x850	cad	402,70	1,00	402,70		
		totale materiali				402,70		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				433,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	433,57	73,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	73,71	3,69		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	507,27	50,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			558,00		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bi		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x1450 mm	cad	802,48			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,670	14,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,670	15,70		
		totale mano d'opera				29,77		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1450	cad	588,90	1,00	588,90		
		totale materiali				588,90		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				623,53		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	623,53	106,00		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	106,00	5,30		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	729,53	72,95		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			802,48		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bj		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x1450 mm	cad	1.032,96			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1450	cad	764,54	1,00	764,54		
		totale materiali				764,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				802,61		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	802,61	136,44		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	136,44	6,82		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	939,05	93,91		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.032,96		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bk		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 160x1450 mm	cad	1.297,60			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 160x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1450	cad	970,17	1,00	970,17		
		totale materiali				970,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.008,24		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.008,24	171,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	171,40	8,57		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.179,64	117,96		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.297,60		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bl		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x1450 mm	cad	1.396,01			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1450	cad	1.046,63	1,00	1.046,63		
		totale materiali				1.046,63		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.084,70		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.084,70	184,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	184,40	9,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.269,10	126,91		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.396,01</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b m		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x1450 mm	cad	1.490,60			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1450	cad	1.120,13	1,00	1.120,13		
		totale materiali				1.120,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.158,20		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.158,20	196,89		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	196,89	9,84		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.355,09	135,51		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.490,60</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bn		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x1650 mm	cad	644,03			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1650	cad	462,35	1,00	462,35		
		totale materiali				462,35		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				500,41		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	500,41	85,07		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	85,07	4,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	585,48	58,55		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>644,03</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b o		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x1650 mm	cad	690,27			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1650	cad	498,27	1,00	498,27		
		totale materiali				498,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				536,34		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	536,34	91,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	91,18	4,56		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	627,51	62,75		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			690,27		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b p		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x1650 mm	cad	740,30			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1650	cad	537,15	1,00	537,15		
		totale materiali				537,15		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				575,21		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	575,21	97,79		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	97,79	4,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	673,00	67,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>740,30</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b q		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x850 mm	cad	591,50			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x850	cad	428,72	1,00	428,72		
		totale materiali				428,72		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				459,59		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	459,59	78,13		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	78,13	3,91		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	537,72	53,77		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>591,50</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.br		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x1650 mm	cad	790,36			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1650	cad	576,04	1,00	576,04		
		totale materiali				576,04		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				614,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	614,11	104,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	104,40	5,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	718,51	71,85		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>790,36</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bs		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x1650 mm	cad	836,60			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1650	cad	611,98	1,00	611,98		
		totale materiali				611,98		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				650,04		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	650,04	110,51		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	110,51	5,53		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	760,55	76,05		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>836,60</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bt		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x1650 mm	cad	886,63			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1650	cad	650,85	1,00	650,85		
		totale materiali				650,85		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				688,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	688,92	117,12		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	117,12	5,86		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	806,03	80,60		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>886,63</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.b u		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x1650 mm	cad	937,09			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1650	cad	690,06	1,00	690,06		
		totale materiali				690,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				728,12		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	728,12	123,78		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	123,78	6,19		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	851,90	85,19		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			937,09		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bv		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x1650 mm	cad	1.036,77			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,720	15,12		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,720	16,88		
		totale mano d'opera				32,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1650	cad	767,51	1,00	767,51		
		totale materiali				767,51		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,07		
		totale attrezzature				6,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				805,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	805,57	136,95		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	136,95	6,85		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	942,52	94,25		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.036,77</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020.025.b w</b>		<b>Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x1650 mm</b>	cad	<b>1.136,52</b>			<b>3%</b>	<b>0,7%</b>
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1650	cad	842,31	1,00	842,31		
		totale materiali				842,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		<b>TOTALE A (COSTI DIRETTI)</b>				<b>883,08</b>		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	883,08	150,12		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	<i>5,00</i>	<i>150,12</i>	<i>7,51</i>		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.033,20	103,32		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	<b>€/cad</b>			<b>1.136,52</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bx		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x1650 mm	cad	1.429,58			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1650	cad	1.070,02	1,00	1.070,02		
		totale materiali				1.070,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.110,79		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.110,79	188,83		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	188,83	9,44		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.299,62	129,96		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.429,58		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.by		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x1650 mm	cad	1.496,62			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1650	cad	1.122,11	1,00	1.122,11		
		totale materiali				1.122,11		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.162,87		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.162,87	197,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	197,69	9,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.360,56	136,06		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.496,62</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.bz		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x1650 mm	cad	1.641,23			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1650 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1650	cad	1.234,47	1,00	1.234,47		
		totale materiali				1.234,47		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.275,23		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.275,23	216,79		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	216,79	10,84		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.492,02	149,20		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.641,23</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ca		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 400x1850 mm	cad	705,60			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1850	cad	507,49	1,00	507,49		
		totale materiali				507,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				548,26		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	548,26	93,20		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	93,20	4,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	641,46	64,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>705,60</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cb		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x850 mm	cad	657,71			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x850	cad	480,17	1,00	480,17		
		totale materiali				480,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				511,04		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	511,04	86,88		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	86,88	4,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	597,92	59,79		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			657,71		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cc		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 500x1850 mm	cad	756,08			5%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1850	cad	546,71	1,00	546,71		
		totale materiali				546,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				587,47		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	587,47	99,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	99,87	4,99		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	687,34	68,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>756,08</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cd		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 600x1850 mm	cad	810,81			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1850	cad	589,23	1,00	589,23		
		totale materiali				589,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				630,00		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	630,00	107,10		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	107,10	5,35		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	737,10	73,71		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>810,81</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ce		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 700x1850 mm	cad	865,92			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1850	cad	632,06	1,00	632,06		
		totale materiali				632,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				672,82		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	672,82	114,38		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	114,38	5,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	787,20	78,72		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			865,92		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cf		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 800x1850 mm	cad	916,00			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1850	cad	670,96	1,00	670,96		
		totale materiali				670,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				711,73		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	711,73	120,99		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	120,99	6,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	832,72	83,27		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>916,00</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cg		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 900x1850 mm	cad	971,11			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1850	cad	713,79	1,00	713,79		
		totale materiali				713,79		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				754,55		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	754,55	128,27		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	128,27	6,41		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	882,83	88,28		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			971,11		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ch		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1000x1850 mm	cad	1.025,84			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1850	cad	756,31	1,00	756,31		
		totale materiali				756,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				797,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	797,08	135,50		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	135,50	6,78		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	932,58	93,26		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.025,84</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ci		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1200x1850 mm	cad	1.131,03			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,768	16,13		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,768	18,00		
		totale mano d'opera				34,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1850	cad	838,04	1,00	838,04		
		totale materiali				838,04		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,08	6,63		
		totale attrezzature				6,63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				878,81		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	878,81	149,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	149,40	7,47		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.028,20	102,82		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.131,03		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cj		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x1850 mm	cad	1.241,58			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,840	17,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,840	19,69		
		totale mano d'opera				37,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1850	cad	920,10	1,00	920,10		
		totale materiali				920,10		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,09	7,28		
		totale attrezzature				7,28		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				964,71		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	964,71	164,00		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	164,00	8,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.128,71	112,87		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.241,58		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.ck		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x1850 mm	cad	1.563,91			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,840	17,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,840	19,69		
		totale mano d'opera				37,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1850	cad	1.170,55	1,00	1.170,55		
		totale materiali				1.170,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,09	7,28		
		totale attrezzature				7,28		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.215,16		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.215,16	206,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	206,58	10,33		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.421,73	142,17		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			1.563,91		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cl		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x1850 mm	cad	1.677,99			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,840	17,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,840	19,69		
		totale mano d'opera				37,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1850	cad	1.259,19	1,00	1.259,19		
		totale materiali				1.259,19		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,09	7,28		
		totale attrezzature				7,28		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.303,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.303,80	221,65		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	221,65	11,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.525,45	152,54		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.677,99</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.c m		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1400x850 mm	cad	722,54			4%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x850	cad	530,54	1,00	530,54		
		totale materiali				530,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				561,41		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	561,41	95,44		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	95,44	4,77		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	656,86	65,69		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			722,54		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cn		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 2000x1850 mm	cad	1.791,66			2%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,840	17,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,840	19,69		
		totale mano d'opera				37,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1850	cad	1.347,51	1,00	1.347,51		
		totale materiali				1.347,51		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,09	7,28		
		totale attrezzature				7,28		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.392,12		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.392,12	236,66		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	236,66	11,83		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.628,78	162,88		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>1.791,66</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.co		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1600x850 mm	cad	902,83			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x850	cad	670,63	1,00	670,63		
		totale materiali				670,63		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				701,50		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	701,50	119,26		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	119,26	5,96		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	820,76	82,08		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>902,83</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.025.cp		Griglia di aspirazione in acciaio zincato passo delle alette 50 mm dimensioni 1800x850 mm	cad	972,83			3%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x850	cad	725,02	1,00	725,02		
		totale materiali				725,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				755,89		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	755,89	128,50		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	128,50	6,43		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	884,39	88,44		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>972,83</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030		Diffusore lineare in alluminio						
C.06.020.030.a		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 1F da 1000 mm	cad	99,47			10%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1000	cad	65,91	1,00	65,91		
		totale materiali				65,91		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,29	13,14		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,14	0,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	90,43	9,04		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>99,47</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.b		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 1F da 1500 mm	cad	138,06			8%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1500	cad	93,60	1,00	93,60		
		totale materiali				93,60		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				107,28		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	107,28	18,24		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	18,24	0,91		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	125,51	12,55		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			138,06		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.c		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 1F da 2000 mm	cad	175,77			8%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-2000	cad	120,60	1,00	120,60		
		totale materiali				120,60		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				136,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	136,57	23,22		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,22	1,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,79	15,98		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			175,77		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.d		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 2F da 1000 mm	cad	111,75			9%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1000	cad	75,45	1,00	75,45		
		totale materiali				75,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				86,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	86,83	14,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,76	0,74		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	101,59	10,16		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			111,75		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.e		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 2F da 1500 mm	cad	154,57			8%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1500	cad	106,43	1,00	106,43		
		totale materiali				106,43		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				120,10		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	120,10	20,42		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	20,42	1,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	140,52	14,05		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			154,57		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.f		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 2F da 2000 mm	cad	196,56			7%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-2000	cad	136,76	1,00	136,76		
		totale materiali				136,76		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				152,73		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	152,73	25,96		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	25,96	1,30		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	178,69	17,87		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			196,56		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.g		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 3F da 1000 mm	cad	124,06			8%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1000	cad	85,01	1,00	85,01		
		totale materiali				85,01		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				96,39		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	96,39	16,39		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,39	0,82		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	112,78	11,28		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			124,06		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.h		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 3F da 1500 mm	cad	171,97			7%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1500	cad	119,95	1,00	119,95		
		totale materiali				119,95		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				133,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	133,62	22,72		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	22,72	1,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	156,34	15,63		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			171,97		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.i		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 3F da 2000 mm	cad	217,76			6%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-2000	cad	153,23	1,00	153,23		
		totale materiali				153,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				169,20		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	169,20	28,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	28,76	1,44		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	197,97	19,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>217,76</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.j		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 4F da 1000 mm	cad	139,73			8%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1000	cad	94,90	1,00	94,90		
		totale materiali				94,90		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				108,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	108,57	18,46		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	18,46	0,92		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	127,03	12,70		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>139,73</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.k		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 4F da 1500 mm	cad	191,91			7%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1500	cad	133,14	1,00	133,14		
		totale materiali				133,14		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				149,11		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	149,11	25,35		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	25,35	1,27		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	174,46	17,45		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			191,91		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.I		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 4F da 2000 mm	cad	245,32			7%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-2000	cad	172,03	1,00	172,03		
		totale materiali				172,03		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				190,61		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	190,61	32,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	32,40	1,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	223,02	22,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			245,32		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.m		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 5F da 1000 mm	cad	177,49			7%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1000	cad	124,23	1,00	124,23		
		totale materiali				124,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				137,91		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	137,91	23,44		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,44	1,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	161,35	16,14		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			177,49		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.n		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 5F da 1500 mm	cad	245,32			6%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1500	cad	174,64	1,00	174,64		
		totale materiali				174,64		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				190,61		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	190,61	32,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	32,40	1,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	223,02	22,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			245,32		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.o		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 5F da 2000 mm	cad	312,73			5%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-2000	cad	224,40	1,00	224,40		
		totale materiali				224,40		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				242,99		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	242,99	41,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	41,31	2,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	284,30	28,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>312,73</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.p		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 6F da 1000 mm	cad	206,76			6%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1000	cad	146,98	1,00	146,98		
		totale materiali				146,98		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				160,65		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	160,65	27,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	27,31	1,37		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	187,96	18,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>206,76</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.q		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 6F da 1500 mm	cad	285,63			5%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1500	cad	205,96	1,00	205,96		
		totale materiali				205,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				221,93		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	221,93	37,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	37,73	1,89		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	259,66	25,97		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>285,63</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.r		Diffusore lineare in alluminio -Tipo 6F da 2000 mm	cad	362,37			4%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-2000	cad	262,98	1,00	262,98		
		totale materiali				262,98		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				281,56		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	281,56	47,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	47,87	2,39		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	329,43	32,94		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			362,37		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.s		Diffusore lineare in alluminio -Tipo 7F da 1000 mm	cad	244,95			5%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1000	cad	176,65	1,00	176,65		
		totale materiali				176,65		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				190,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	190,33	32,36		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	32,36	1,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	222,68	22,27		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			244,95		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.t		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 7F da 1500 mm	cad	336,96			4%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1500	cad	245,85	1,00	245,85		
		totale materiali				245,85		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				261,82		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	261,82	44,51		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	44,51	2,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	306,32	30,63		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>336,96</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.u		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 7F da 2000 mm	cad	427,25			4%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-2000	cad	313,39	1,00	313,39		
		totale materiali				313,39		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				331,97		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	331,97	56,44		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	56,44	2,82		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	388,41	38,84		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			427,25		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.v		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 8F da 1000 mm	cad	294,37			4%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1000	cad	215,22	1,00	215,22		
		totale materiali				215,22		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				228,73		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	228,73	38,88		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	38,88	1,94		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	267,61	26,76		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			294,37		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.w		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 8F da 1500 mm	cad	403,98			3%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1500	cad	297,92	1,00	297,92		
		totale materiali				297,92		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				313,89		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	313,89	53,36		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	53,36	2,67		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	367,25	36,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			403,98		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.030.x		Diffusore lineare in alluminio - Tipo 8F da 2000 mm	cad	510,81			3%	0,7%
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-2000	cad	378,31	1,00	378,31		
		totale materiali				378,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				396,90		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	396,90	67,47		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	67,47	3,37		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	464,37	46,44		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>510,81</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione						
C.06.020.035.a		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 150 mm	cad	88,49			18%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	cad	50,73	1,00	50,73		
		totale materiali				50,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	68,75	11,69		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,69	0,58		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	80,44	8,04		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>88,49</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.b		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 200 mm	cad	103,34			15%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	62,27	1,00	62,27		
		totale materiali				62,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	80,29	13,65		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,65	0,68		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	93,94	9,39		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			103,34		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.c		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 250 mm	cad	127,10			13%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	80,73	1,00	80,73		
		totale materiali				80,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				98,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	98,75	16,79		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,79	0,84		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	115,54	11,55		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			127,10		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.d		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 300 mm	cad	146,17			11%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	cad	95,55	1,00	95,55		
		totale materiali				95,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				113,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	113,57	19,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	19,31	0,97		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	132,88	13,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			146,17		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.e		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 350 mm	cad	183,27			10%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,408	8,57		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,408	9,56		
		totale mano d'opera				18,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 350	cad	122,25	1,00	122,25		
		totale materiali				122,25		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				142,40		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	142,40	24,21		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	24,21	1,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	166,61	16,66		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			183,27		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.f		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 400 mm	cad	226,96			8%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,408	8,57		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,408	9,56		
		totale mano d'opera				18,13		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 400	cad	156,19	1,00	156,19		
		totale materiali				156,19		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				176,35		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	176,35	29,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	29,98	1,50		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	206,33	20,63		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>226,96</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.035.g		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione - Diametro 500 mm	cad	371,24			6%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 500	cad	263,63	1,00	263,63		
		totale materiali				263,63		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,43		
		totale attrezzature				2,43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				288,46		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	288,46	49,04		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	49,04	2,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	337,49	33,75		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			371,24		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.038		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla						
C.06.020.038.a		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili - Diametro 160 mm	cad	79,15			20%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160	cad	43,48	1,00	43,48		
		totale materiali				43,48		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				61,50		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	61,50	10,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,45	0,52		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	71,95	7,20		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			79,15		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.038.b		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili - Diametro 200 mm	cad	89,77			18%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	51,73	1,00	51,73		
		totale materiali				51,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,75	11,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,86	0,59		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	81,61	8,16		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			89,77		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.038.c		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili - Diametro 250 mm	cad	110,13			15%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	67,55	1,00	67,55		
		totale materiali				67,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,57		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,57	14,55		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,55	0,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,12	10,01		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>110,13</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.038.d		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili - Diametro 315 mm	cad	127,52			13%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 315	cad	81,06	1,00	81,06		
		totale materiali				81,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				99,09		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	99,09	16,84		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,84	0,84		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	115,93	11,59		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			127,52		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm						
C.06.020.040.a		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x100 mm	cad	33,29			29%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	cad	14,49	1,00	14,49		
		totale materiali				14,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25,87		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	25,87	4,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,40	0,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	30,26	3,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>33,29</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.b		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x100 mm	cad	35,83			27%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	cad	16,46	1,00	16,46		
		totale materiali				16,46		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27,84		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	27,84	4,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,73	0,24		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32,57	3,26		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>35,83</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.c		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x100 mm	cad	39,67			24%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	cad	19,45	1,00	19,45		
		totale materiali				19,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,83	5,24		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,24	0,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,07	3,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>39,67</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.d		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x100 mm	cad	44,36			22%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	cad	23,09	1,00	23,09		
		totale materiali				23,09		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				34,47		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	34,47	5,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,86	0,29		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	40,33	4,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>44,36</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.e		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x100 mm	cad	48,55			20%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	cad	26,35	1,00	26,35		
		totale materiali				26,35		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,73		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,73	6,41		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,41	0,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	44,14	4,41		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			48,55		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.f		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x100 mm	cad	57,07			17%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	cad	32,96	1,00	32,96		
		totale materiali				32,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,34		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,34	7,54		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,54	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,88	5,19		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>57,07</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.g		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x100 mm	cad	65,96			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	cad	39,87	1,00	39,87		
		totale materiali				39,87		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,25		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,25	8,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,71	0,44		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	59,96	6,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>65,96</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.h		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x150 mm	cad	37,10			26%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	cad	17,45	1,00	17,45		
		totale materiali				17,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,83	4,90		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,90	0,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,73	3,37		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>37,10</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.i		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x150 mm	cad	40,32			24%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	cad	19,95	1,00	19,95		
		totale materiali				19,95		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,33		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,33	5,33		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,33	0,27		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,65	3,67		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			40,32		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.j		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x150 mm	cad	44,33			22%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	cad	23,06	1,00	23,06		
		totale materiali				23,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				34,44		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	34,44	5,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,86	0,29		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	40,30	4,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>44,33</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.I		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x150 mm	cad	57,07			17%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	cad	32,96	1,00	32,96		
		totale materiali				32,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,34		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,34	7,54		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,54	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,88	5,19		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>57,07</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.m		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x150 mm	cad	68,49			14%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	cad	41,83	1,00	41,83		
		totale materiali				41,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				53,21		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	53,21	9,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,05	0,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	62,26	6,23		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>68,49</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.n		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x150 mm	cad	77,82			12%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,216	4,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,216	5,06		
		totale mano d'opera				9,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	cad	49,09	1,00	49,09		
		totale materiali				49,09		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,78		
		totale attrezzature				1,78		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60,47		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	60,47	10,28		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,28	0,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	70,75	7,07		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>77,82</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.o		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x200 mm	cad	43,01			27%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X200	cad	19,75	1,00	19,75		
		totale materiali				19,75		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,42		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,42	5,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,68	0,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	39,10	3,91		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			43,01		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.p		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x200 mm	cad	47,28			25%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X200	cad	23,06	1,00	23,06		
		totale materiali				23,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36,74		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	36,74	6,25		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,25	0,31		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	42,98	4,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>47,28</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.q		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x200 mm	cad	52,81			22%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X200	cad	27,36	1,00	27,36		
		totale materiali				27,36		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,03	6,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,98	0,35		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,01	4,80		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			52,81		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.r		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x200 mm	cad	58,29			20%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X200	cad	31,62	1,00	31,62		
		totale materiali				31,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,29	7,70		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,70	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,99	5,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>58,29</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.s		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x200 mm	cad	65,52			18%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X200	cad	37,23	1,00	37,23		
		totale materiali				37,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				50,91		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	50,91	8,65		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,65	0,43		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	59,56	5,96		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>65,52</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.t		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x200 mm	cad	77,38			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X200	cad	46,45	1,00	46,45		
		totale materiali				46,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60,12		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	60,12	10,22		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,22	0,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	70,35	7,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>77,38</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.u		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x200 mm	cad	86,72			14%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X200	cad	53,71	1,00	53,71		
		totale materiali				53,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	67,38	11,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,45	0,57		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,83	7,88		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>86,72</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.v		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x300 mm	cad	54,77			27%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X300	cad	25,36	1,00	25,36		
		totale materiali				25,36		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				42,56		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	42,56	7,23		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,23	0,36		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	49,79	4,98		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			54,77		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.x		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x300 mm	cad	68,76			22%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X300	cad	36,23	1,00	36,23		
		totale materiali				36,23		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				53,43		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	53,43	9,08		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,08	0,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	62,51	6,25		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>68,76</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.w		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x300 mm	cad	60,71			25%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X300	cad	29,98	1,00	29,98		
		totale materiali				29,98		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,17	8,02		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,02	0,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,19	5,52		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>60,71</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.y		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x300 mm	cad	78,98			19%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X300	cad	44,17	1,00	44,17		
		totale materiali				44,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				61,36		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	61,36	10,43		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,43	0,52		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	71,80	7,18		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>78,98</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.z		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x300 mm	cad	82,36			18%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X300	cad	46,80	1,00	46,80		
		totale materiali				46,80		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63,99		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	63,99	10,88		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,88	0,54		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,87	7,49		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			82,36		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.aa		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x300 mm	cad	95,06			16%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X300	cad	56,67	1,00	56,67		
		totale materiali				56,67		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				73,87		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	73,87	12,56		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	12,56	0,63		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	86,42	8,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			95,06		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ab		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim.200x500 mm	cad	81,57			27%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	cad	37,91	1,00	37,91		
		totale materiali				37,91		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	63,38	10,77		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,77	0,54		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,16	7,42		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>81,57</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ac		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x500 mm	cad	89,62			25%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	cad	44,17	1,00	44,17		
		totale materiali				44,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,64		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,64	11,84		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,84	0,59		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	81,48	8,15		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>89,62</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ad		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x500 mm	cad	99,36			23%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	cad	51,73	1,00	51,73		
		totale materiali				51,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,20		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,20	13,12		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,12	0,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	90,33	9,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			99,36		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ae		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x500 mm	cad	110,38			20%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	cad	60,30	1,00	60,30		
		totale materiali				60,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,77		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,77	14,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,58	0,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,35	10,03		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			110,38		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.af		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x500 mm	cad	126,52			18%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	cad	72,83	1,00	72,83		
		totale materiali				72,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				98,31		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	98,31	16,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,71	0,84		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	115,02	11,50		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			126,52		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ag		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x500 mm	cad	144,74			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	cad	86,99	1,00	86,99		
		totale materiali				86,99		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				112,46		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	112,46	19,12		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	19,12	0,96		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	131,58	13,16		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			144,74		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ah		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x500 mm	cad	176,56			13%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	cad	111,72	1,00	111,72		
		totale materiali				111,72		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				137,19		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	137,19	23,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,32	1,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	160,51	16,05		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>176,56</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ai		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x600 mm	cad	88,96			25%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	cad	43,17	1,00	43,17		
		totale materiali				43,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,12		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,12	11,75		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,75	0,59		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	80,88	8,09		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>88,96</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.aj		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x600 mm	cad	100,71			25%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X600	cad	49,09	1,00	49,09		
		totale materiali				49,09		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,25		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,25	13,30		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,30	0,67		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	91,55	9,16		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>100,71</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ak		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x600 mm	cad	114,71			22%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X600	cad	59,97	1,00	59,97		
		totale materiali				59,97		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				89,13		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	89,13	15,15		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,15	0,76		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	104,28	10,43		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>114,71</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.al		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x300 mm	cad	114,16			13%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X300	cad	71,50	1,00	71,50		
		totale materiali				71,50		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				88,70		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	88,70	15,08		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,08	0,75		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	103,78	10,38		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			114,16		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.a m		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x600 mm	cad	131,26			20%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X600	cad	72,83	1,00	72,83		
		totale materiali				72,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				101,99		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	101,99	17,34		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	17,34	0,87		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	119,33	11,93		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			131,26		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.an		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x600 mm	cad	147,38			17%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	cad	85,36	1,00	85,36		
		totale materiali				85,36		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				114,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	114,52	19,47		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	19,47	0,97		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	133,98	13,40		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			147,38		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ao		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x600 mm	cad	174,94			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	cad	106,77	1,00	106,77		
		totale materiali				106,77		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				135,93		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	135,93	23,11		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,11	1,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,04	15,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			174,94		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ao		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x600 mm	cad	174,94			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	cad	106,77	1,00	106,77		
		totale materiali				106,77		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				135,93		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	135,93	23,11		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,11	1,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,04	15,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			174,94		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.aq		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x800 mm	cad	99,51			27%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	cad	46,45	1,00	46,45		
		totale materiali				46,45		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,32		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,32	13,14		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,14	0,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	90,47	9,05		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			99,51		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ar		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x800 mm	cad	125,84			21%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	cad	66,91	1,00	66,91		
		totale materiali				66,91		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,78		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,78	16,62		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,62	0,83		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	114,40	11,44		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			125,84		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.as		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x800 mm	cad	143,63			19%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	cad	80,73	1,00	80,73		
		totale materiali				80,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				111,60		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	111,60	18,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	18,97	0,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	130,58	13,06		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			143,63		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.at		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x800 mm	cad	159,34			17%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	cad	92,94	1,00	92,94		
		totale materiali				92,94		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				123,81		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	123,81	21,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	21,05	1,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	144,85	14,49		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			159,34		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.au		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x800 mm	cad	177,14			15%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	cad	106,77	1,00	106,77		
		totale materiali				106,77		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				137,64		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	137,64	23,40		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,40	1,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	161,04	16,10		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			177,14		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.av		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x400 mm	cad	69,60			28%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	cad	32,30	1,00	32,30		
		totale materiali				32,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				54,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	54,08	9,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,19	0,46		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	63,28	6,33		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>69,60</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.a w		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x800 mm	cad	268,40			10%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,624	13,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,624	14,63		
		totale mano d'opera				27,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	cad	175,96	1,00	175,96		
		totale materiali				175,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				208,55		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	208,55	35,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	35,45	1,77		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	244,00	24,40		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			268,40		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ax		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 200x1000 mm	cad	86,21			14%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,264	5,54		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,264	6,19		
		totale mano d'opera				11,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	cad	53,31	1,00	53,31		
		totale materiali				53,31		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,02	1,94		
		totale attrezzature				1,94		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,99		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,99	11,39		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,39	0,57		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,38	7,84		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>86,21</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ay		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x1000 mm	cad	110,77			13%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,336	7,06		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,336	7,88		
		totale mano d'opera				14,93		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	cad	68,87	1,00	68,87		
		totale materiali				68,87		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				86,07		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	86,07	14,63		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,63	0,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,70	10,07		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			110,77		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.az		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x1000 mm	cad	141,68			14%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	cad	88,30	1,00	88,30		
		totale materiali				88,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				110,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	110,08	18,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	18,71	0,94		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	128,80	12,88		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			141,68		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.ba		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim.500x1000 mm	cad	176,56			13%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,504	10,58		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,504	11,81		
		totale mano d'opera				22,40		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	cad	111,72	1,00	111,72		
		totale materiali				111,72		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				137,19		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	137,19	23,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,32	1,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	160,51	16,05		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>176,56</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
<b>C.06.020.040.b b</b>		<b>Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x1000 mm</b>	cad	208,47			12%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,576	12,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,576	13,50		
		totale mano d'opera				25,60		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	cad	132,82	1,00	132,82		
		totale materiali				132,82		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,56		
		totale attrezzature				3,56		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				161,98		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	161,98	27,54		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	27,54	1,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	189,51	18,95		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			208,47		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.bc		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x1000 mm	cad	266,20			10%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,600	12,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,600	14,06		
		totale mano d'opera				26,66		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	cad	175,96	1,00	175,96		
		totale materiali				175,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,05	4,21		
		totale attrezzature				4,21		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				206,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	206,83	35,16		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	35,16	1,76		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	242,00	24,20		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			266,20		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.b d		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x1000 mm	cad	310,82			9%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,624	13,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,624	14,63		
		totale mano d'opera				27,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	cad	208,92	1,00	208,92		
		totale materiali				208,92		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				241,51		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	241,51	41,06		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	41,06	2,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	282,57	28,26		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>310,82</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.be		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 300x400 mm	cad	80,56			24%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	cad	38,54	1,00	38,54		
		totale materiali				38,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,06	4,85		
		totale attrezzature				4,85		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,59		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,59	10,64		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,64	0,53		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	73,23	7,32		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>80,56</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.bf		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 400x400 mm	cad	84,45			23%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	cad	43,83	1,00	43,83		
		totale materiali				43,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65,62		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	65,62	11,16		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,16	0,56		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	76,78	7,68		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			84,45		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.b g		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 500x400 mm	cad	93,33			21%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	cad	50,73	1,00	50,73		
		totale materiali				50,73		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				72,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	72,52	12,33		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	12,33	0,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	84,85	8,48		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>93,33</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.b h		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 600x400 mm	cad	102,26			19%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	cad	57,67	1,00	57,67		
		totale materiali				57,67		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				79,45		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	79,45	13,51		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	13,51	0,68		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,96	9,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			102,26		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.bi		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 800x400 mm	cad	123,45			16%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	cad	74,13	1,00	74,13		
		totale materiali				74,13		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,92		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,92	16,31		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	16,31	0,82		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	112,22	11,22		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>123,45</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.040.bj		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm - Dim. 1000x400 mm	cad	141,68			14%	0,7%
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	cad	88,30	1,00	88,30		
		totale materiali				88,30		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				110,08		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	110,08	18,71		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	18,71	0,94		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	128,80	12,88		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			141,68		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.042		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi						
C.06.020.042.a		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla diametro 150 mm	cad	66,01			24%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	cad	33,27	1,00	33,27		
		totale materiali				33,27		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,29		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,29	8,72		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,72	0,44		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,01	6,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>66,01</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.042.b		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla diametro 200 mm	cad	77,03			21%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	41,83	1,00	41,83		
		totale materiali				41,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,86		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,86	10,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,18	0,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	70,03	7,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>77,03</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.042.c		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla diametro 250 mm	cad	87,67			18%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	50,10	1,00	50,10		
		totale materiali				50,10		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68,12		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	68,12	11,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,58	0,58		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	79,70	7,97		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>87,67</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.042.d		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla diametro 300 mm	cad	98,27			16%	0,7%
		Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	cad	58,33	1,00	58,33		
		totale materiali				58,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				76,35		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	76,35	12,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	12,98	0,65		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	89,33	8,93		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>98,27</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.045		Valvola di ventilazione						
C.06.020.045.a		Valvola di ventilazione - Diametro 100 mm	cad	21,55			49%	0,7%
		Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista. Diametro 100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		totale mano d'opera				10,67		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 100	cad	4,95	1,00	4,95		
		totale materiali				4,95		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,01	1,13		
		totale attrezzature				1,13		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,75	2,85		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,85	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,59	1,96		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			21,55		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.045.b		Valvola di ventilazione - Diametro 150 mm	cad	21,94			49%	0,7%
		Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista. Diametro 150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		totale mano d'opera				10,67		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 150	cad	5,25	1,00	5,25		
		totale materiali				5,25		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,01	1,13		
		totale attrezzature				1,13		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,04		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,04	2,90		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,90	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,94	1,99		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			21,94		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio						
C.06.020.048.a		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 150x150 mm	cad	76,98			18%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 150x150	cad	43,85	1,00	43,85		
		totale materiali				43,85		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,81		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,81	10,17		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,17	0,51		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	69,98	7,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>76,98</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.b		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 225x225 mm	cad	88,06			16%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 225x225	cad	52,46	1,00	52,46		
		totale materiali				52,46		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68,43		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	68,43	11,63		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,63	0,58		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	80,06	8,01		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>88,06</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.c		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 300x300 mm	cad	108,87			15%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 300x300	cad	66,33	1,00	66,33		
		totale materiali				66,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,59		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,59	14,38		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,38	0,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98,97	9,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			108,87		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.d		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 375x375 mm	cad	133,15			12%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 375x375	cad	85,19	1,00	85,19		
		totale materiali				85,19		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				103,46		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	103,46	17,59		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	17,59	0,88		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	121,04	12,10		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			133,15		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.e		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 450x450 mm	cad	151,23			11%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 450x450	cad	99,24	1,00	99,24		
		totale materiali				99,24		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				117,50		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	117,50	19,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	19,98	1,00		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	137,48	13,75		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			151,23		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.f		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 525x525 mm	cad	175,11			11%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 525x525	cad	114,28	1,00	114,28		
		totale materiali				114,28		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				136,06		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	136,06	23,13		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	23,13	1,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,19	15,92		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			175,11		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.048.g		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio - Dimensioni 600x600 mm	cad	215,45			9%	0,7%
		Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,432	9,07		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,432	10,13		
		totale mano d'opera				19,20		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 600x600	cad	145,62	1,00	145,62		
		totale materiali				145,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				167,41		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	167,41	28,46		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	28,46	1,42		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	195,87	19,59		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>215,45</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio						
C.06.020.052.a		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 200x100 mm	cad	58,30			24%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 200x100	cad	29,33	1,00	29,33		
		totale materiali				29,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,30		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,30	7,70		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,70	0,39		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,00	5,30		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>58,30</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.b		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 300x100 mm	cad	62,97			22%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x100	cad	32,96	1,00	32,96		
		totale materiali				32,96		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48,93		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	48,93	8,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	8,32	0,42		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,25	5,72		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>62,97</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.c		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 400x100 mm	cad	71,85			22%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x100	cad	37,56	1,00	37,56		
		totale materiali				37,56		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55,83		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55,83	9,49		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,49	0,47		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,32	6,53		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			71,85		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.d		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 500x100 mm	cad	78,19			20%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x100.	cad	42,49	1,00	42,49		
		totale materiali				42,49		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60,75		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	60,75	10,33		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,33	0,52		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	71,08	7,11		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>78,19</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.e		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 600x100 mm	cad	85,43			19%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x100.	cad	48,12	1,00	48,12		
		totale materiali				48,12		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,38	11,28		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,28	0,56		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	77,66	7,77		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>85,43</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.f		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 300x160 mm	cad	72,72			19%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x160.	cad	40,54	1,00	40,54		
		totale materiali				40,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56,51		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	56,51	9,61		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	9,61	0,48		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	66,11	6,61		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>72,72</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.g		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 400x160 mm	cad	84,99			19%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x160.	cad	47,77	1,00	47,77		
		totale materiali				47,77		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,03		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,03	11,23		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	11,23	0,56		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	77,26	7,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			84,99		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.h		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 500x160 mm	cad	92,63			17%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x160.	cad	53,71	1,00	53,71		
		totale materiali				53,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,97		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,97	12,23		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	12,23	0,61		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	84,20	8,42		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>92,63</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.i		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 600x160 mm	cad	110,00			15%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x160.	cad	67,21	1,00	67,21		
		totale materiali				67,21		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,47		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,47	14,53		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,53	0,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,00	10,00		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			110,00		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.j		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 300x200 mm	cad	80,78			17%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,312	6,55		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,312	7,31		
		totale mano d'opera				13,87		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x200.	cad	46,80	1,00	46,80		
		totale materiali				46,80		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,10		
		totale attrezzature				2,10		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,76		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,76	10,67		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	10,67	0,53		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	73,43	7,34		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			80,78		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.k		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 400x200 mm	cad	92,63			17%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x200.	cad	53,71	1,00	53,71		
		totale materiali				53,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,97		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,97	12,23		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	12,23	0,61		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	84,20	8,42		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>92,63</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.I		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 500x200 mm	cad	110,45			14%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x200.	cad	67,55	1,00	67,55		
		totale materiali				67,55		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,82		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,82	14,59		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	14,59	0,73		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,40	10,04		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			110,45		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.m		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 600x200 mm	cad	118,48			14%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x200	cad	73,80	1,00	73,80		
		totale materiali				73,80		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				92,06		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	92,06	15,65		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,65	0,78		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	107,71	10,77		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			118,48		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.n		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 400x300 mm	cad	118,10			14%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x300	cad	73,50	1,00	73,50		
		totale materiali				73,50		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				91,76		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	91,76	15,60		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	15,60	0,78		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	107,36	10,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			118,10		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.o		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 500x300 mm	cad	135,89			12%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x300	cad	87,32	1,00	87,32		
		totale materiali				87,32		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				105,59		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	105,59	17,95		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	17,95	0,90		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	123,54	12,35		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>135,89</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.052.p		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio . Dimensioni 600x300 mm	cad	157,20			10%	0,7%
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		totale mano d'opera				16,00		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x300.	cad	103,88	1,00	103,88		
		totale materiali				103,88		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				122,14		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRECTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	122,14	20,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	20,76	1,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	142,91	14,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			157,20		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055		Serranda tagliafuoco circolare REI 120						
C.06.020.055.a		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 200 mm	cad	287,49			6%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,390	8,19		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,390	9,14		
		totale mano d'opera				17,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 200	cad	161,91	1,00	161,91		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				203,78		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				223,38		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	223,38	37,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	37,97	1,90		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	261,35	26,14		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>287,49</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.b		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 250 mm	cad	301,83			6%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,390	8,19		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,390	9,14		
		totale mano d'opera				17,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 250	cad	173,29	1,00	173,29		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				215,17		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				234,52		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	234,52	39,87		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	39,87	1,99		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	274,39	27,44		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>301,83</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.c		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 315 mm	cad	326,98			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,390	8,19		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,390	9,14		
		totale mano d'opera				17,33		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 315	cad	192,84	1,00	192,84		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				234,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				254,07		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	254,07	43,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	43,19	2,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	297,26	29,73		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>326,98</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.d		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 355 mm	cad	344,86			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,416	8,74		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,416	9,75		
		totale mano d'opera				18,49		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 355	cad	205,57	1,00	205,57		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				247,44		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				267,95		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	267,95	45,55		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	45,55	2,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	313,50	31,35		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>344,86</b>		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.e		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 400 mm	cad	370,92			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,442	9,28		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,442	10,36		
		totale mano d'opera				19,64		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 400	cad	224,66	1,00	224,66		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				266,54		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,02		
		totale attrezzature				2,02		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				288,20		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	288,20	48,99		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	48,99	2,45		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	337,20	33,72		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>370,92</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.f		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 450 mm	cad	396,14			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,468	9,83		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,468	10,97		
		totale mano d'opera				20,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 450	cad	242,86	1,00	242,86		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				284,74		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,27		
		totale attrezzature				2,27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				307,80		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	307,80	52,33		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	52,33	2,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	360,13	36,01		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>396,14</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.g		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 500 mm	cad	425,03			6%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 500	cad	261,68	1,00	261,68		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				303,56		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,43		
		totale attrezzature				2,43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				330,25		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	330,25	56,14		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	56,14	2,81		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	386,39	38,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>425,03</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.h		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE . Diametro 560 mm	cad	459,30			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 560	cad	288,31	1,00	288,31		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				330,19		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,43		
		totale attrezzature				2,43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				356,88		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	356,88	60,67		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	60,67	3,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	417,55	41,75		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>459,30</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.i		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE Diametro 630 mm	cad	498,19			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 630	cad	318,52	1,00	318,52		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				360,40		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,43		
		totale attrezzature				2,43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				387,09		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	387,09	65,81		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	65,81	3,29		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	452,90	45,29		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>498,19</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.j		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE . Diametro 710 mm	cad	547,17			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,624	13,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,624	14,63		
		totale mano d'opera				27,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 710	cad	352,14	1,00	352,14		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				394,02		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,40		
		totale attrezzature				3,40		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				425,15		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	425,15	72,28		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	72,28	3,61		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	497,43	49,74		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>547,17</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.055.k		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE .Diametro 800 mm	cad	598,41			5%	0,7%
		Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,624	13,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,624	14,63		
		totale mano d'opera				27,73		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 800	cad	391,96	1,00	391,96		
		Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	10,79	1,00	10,79		
		Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	21,49	1,00	21,49		
		Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	9,59	1,00	9,59		
		totale materiali				433,83		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,40		
		totale attrezzature				3,40		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				464,96		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	464,96	79,04		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	79,04	3,95		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	544,01	54,40		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>598,41</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058		Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120						
C.06.020.058.a		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 200 x 200 mm	cad	227,09			9%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 200 x 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,468	9,83		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,468	10,97		
		totale mano d'opera				20,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 200x200	cad	153,06	1,00	153,06		
		totale materiali				153,06		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				176,45		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	176,45	30,00		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	30,00	1,50		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	206,44	20,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			227,09		





# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.b		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 300 x 200 mm	cad	237,14			9%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,468	9,83		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,468	10,97		
		totale mano d'opera				20,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	cad	160,87	1,00	160,87		
		totale materiali				160,87		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				184,26		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	184,26	31,32		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	31,32	1,57		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	215,58	21,56		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			237,14		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.c		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 300 x 300 mm	cad	251,82			10%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 300x300	cad	168,33	1,00	168,33		
		totale materiali				168,33		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				195,67		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	195,67	33,26		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	33,26	1,66		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	228,93	22,89		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			251,82		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.d		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 400 x 200 mm	cad	247,32			8%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,468	9,83		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,468	10,97		
		totale mano d'opera				20,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	cad	168,78	1,00	168,78		
		totale materiali				168,78		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				192,17		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	192,17	32,67		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	32,67	1,63		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	224,84	22,48		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>247,32</b>		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.e		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 400 x 300 mm	cad	263,89			9%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	cad	177,71	1,00	177,71		
		totale materiali				177,71		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				205,05		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	205,05	34,86		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	34,86	1,74		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	239,90	23,99		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>263,89</b>		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.f		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 400 x 400 mm	cad	273,85			9%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,546	11,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,546	12,80		
		totale mano d'opera				24,26		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	cad	185,44	1,00	185,44		
		totale materiali				185,44		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,04	3,07		
		totale attrezzature				3,07		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				212,78		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	212,78	36,17		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	36,17	1,81		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	248,95	24,90		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			273,85		



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.06.020.058.g		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE. Dimensioni 500 x 200 mm	cad	259,99			8%	0,7%
		Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm						
<b>A</b>		<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>A1</b>		<b>MANO D'OPERA</b>						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,468	9,83		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,468	10,97		
		totale mano d'opera				20,80		
<b>A2</b>		<b>MATERIALI</b>						
		Serranda tagliafuoco circolare in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	cad	178,62	1,00	178,62		
		totale materiali				178,62		
<b>A3</b>		<b>ATTREZZATURE ED ONERI</b>						
		Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	80,91	0,03	2,59		
		totale attrezzature				2,59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				202,01		
<b>B</b>		<b>COSTI INDIRETTI</b>						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	202,01	34,34		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	34,34	1,72		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	236,35	23,64		
<b>C</b>		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)</b>	€/cad			<b>259,99</b>		