



INTESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 73 DEL D.P.R. 616/1977

Tra

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, C.F. 080143490581, nella persona del Direttore ad interim della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste Dott.ssa Ing. Wanda D'Ercole;

e

la Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639, nella persona del Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dott.ssa Maria Passari;
di seguito definite congiuntamente le "Parti";

Sentiti:

Il Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno, con sede legale in Caserta, via Roma 80, C.F. 80004250611, nella persona del Commissario straordinario Avv. Francesco Todisco, nominato con DPGR n. 35 del 17 marzo 2022;

e

Il Consorzio di Lazio Sud Ovest (*ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 2016, i Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" sono estinti dalla data di pubblicazione della D.G.R. n. 689 del 26 ottobre 2021 di approvazione del progetto di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest*), con sede legale in Corso G. Matteotti n. 101 - C.F. 91168270592, nella persona del Presidente Sig. Pasquale Conti, proclamato Presidente dal Consiglio di Amministrazione, giusta Deliberazione n. 1 del 27 aprile 2022.



PREMESSO che il Consorzio di bonifica interregionale Aurunco è in gestione commissariale dal 2011, attesa la grave crisi economico-finanziaria che ha impedito lo svolgimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi sui territori di competenza della Regione Campania e della Regione Lazio, per la parte dei comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno;

CONSIDERATO che i suddetti comuni laziali con plurime note hanno evidenziato:

- a) le gravissime problematiche verificatesi sui propri territori derivanti dalla crisi del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale;
- b) la necessità di adottare le misure necessarie ed opportune per evitare l'aggravarsi dei danni e dei disagi quali, in particolare, il trasferimento delle funzioni che il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale esercita sul territorio della Regione Lazio al sistema consortile del Lazio;

TENUTO CONTO che nella Regione Lazio hanno sedime gli impianti di Porto D'Arzino e di Marina di Minturno che il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale utilizza esclusivamente per l'erogazione dei servizi nei suindicati comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno;

CONSIDERATO che la bonifica, come espresso nell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, ha assunto una polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività (tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione ambientale), tali che la medesima bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed



ambientale;

CONSIDERATO pertanto che la bonifica è un'attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

VISTA la nota prot. n. 245556 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto "Consorzio di Bonifica interregionale Aurunco - Intese ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 616/77", del Presidente della Regione Lazio, ove si propone al Presidente della Regione Campania di avviare le procedure per addivenire ad un'intesa volta alla soppressione del Consorzio di bonifica Aurunco per la parte di territorio ricadente nella Regione Lazio, *"al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed all'unitarietà degli interventi su scala regionale, tenuto conto della corretta gestione dei bacini idrografici"*;

VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Campania n. 68 del 13 febbraio 2018 e n. 325 del 31 maggio 2018 nelle quali si rilevano:

- a) le perduranti gravi difficoltà economico-finanziarie del Consorzio nonostante la gestione commissariale e la conseguenziale impossibilità di far fronte ai compiti istituzionali;
- b) l'assegnazione temporanea del servizio di bonifica al Consorzio delle Paludi di Napoli e Volla, avente sede in Napoli (NA) fino al 30 settembre 2018;
- c) di dare mandato alla Direzione Regionale per le Politiche Agricole,



Alimentari e Forestali della Regione Campania di verificare la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento, ai sensi degli art. 8 e 73 del D.P.R. n. 616/77, finalizzato all'attribuzione del territorio dei comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno al sistema consortile della Regione Lazio;

ATTESO che, nella menzionata Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 68 del 13 febbraio 2018 è precisato che:

- *“nonostante l'attività esercitata dalla gestione commissariale, le problematiche afferenti alla situazione economico-finanziaria dell'Ente ed alla gestione dello stesso non risultano superate”;*
- *“dalla relazione trasmessa dal richiamato Collegio commissariale in data 12.10.2017 emerge un quadro economico-finanziario tale da non consentire, ad avviso dello stesso Collegio, di prevedere un piano di intervento finanziario, articolato in più misure e graduato nel tempo, diretto al risanamento della massa passiva gravante sul bilancio del Consorzio”;*
- *“dalla stessa relazione emergono, altresì, motivi di reale preoccupazione per l'impossibilità, da parte del Consorzio, di far fronte, a causa di assoluta mancanza di risorse finanziarie, ai compiti istituzionali, determinando, di fatto, una situazione di pericolo per l'intera comunità che vive nel territorio ricompreso nel perimetro consortile di competenza del Consorzio, tra cui anche alcuni comuni della Provincia di Latina”;*
- *“il mancato intervento di bonifica e irrigazione sul territorio, come segnalato dai Commissari straordinari, può arrecare danni all'agricoltura”;*



CONSIDERATO che il Presidente della Regione Campania, con nota n. 13695 del 7 giugno 2018, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 340955 dell'8 giugno 2018, in riscontro alla citata nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 245556 del 27 aprile 2018 ha condiviso la necessità di affrontare le problematiche sul territorio laziale derivanti dalla crisi del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale, comunicando di aver dato mandato agli uffici di avviare il procedimento volto all'attribuzione del territorio dei comuni laziali di Santi Cosma e Damiano, Minturno e Castelforte al sistema consortile della Regione Lazio (delibera n. 325 del 2018);

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 291 del 12 giugno 2018 con la quale è stato demandato al Direttore della Direzione Regionale competente in materia di consorzi di bonifica la predisposizione dei provvedimenti e delle attività prodromiche alla definizione dell'Intesa ed alla attribuzione dei territori dei Comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno al Consorzio di bonifica laziale Sud Pontino, nonché, tra l'altro, la predisposizione di un Protocollo d'Intesa con la Regione Campania, con il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale e il Consorzio di bonifica Sud Pontino che, nelle more del perfezionamento dell'Intesa ex artt. 8 e 73 del D.P.R. n. 616 del 1977, disciplini, in particolare:

- a) la consegna dell'impianto di Porto D'Arzino;
- b) il passaggio di parte del personale del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale già addetto al funzionamento delle opere oggetto di trasferimento, ove consentito,
- c) l'importo che la Regione Lazio impegnerà per la gestione, manutenzione e



messa in opera dell'impianto, per lo svolgimento di attività irrigue straordinarie nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018;

VISTA la nota prot. n. 459915 del 16 luglio 2018 del Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 433442 del 16 luglio 2017, con la quale:

- è stata trasmessa la nota prot. n. 2737 del 12 luglio 2018 del Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, assegnatario provvisorio delle funzioni di bonifica e irrigazioni già esercitate dal Consorzio Aurunco di bonifica interregionale, con la quale si comunica che per mancanza di risorse finanziarie lo stesso non può assicurare l'espletamento dell'attività di irrigazione su tutto il comprensorio consortile e, pertanto, si auspica che relativamente ai territori dei Comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, tale compito possa essere attribuito al più presto al sistema consortile laziale;

- è stato rappresentato che si rilevano effettive difficoltà del Consorzio subentrante a garantire l'attività di irrigazione su tutto il perimetro consortile del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale e che, nelle more dell'Intesa ex art. 73 del DPR 616/1997, si chiede di rendere da subito possibile, previo accordo tra le parti, che l'attività irrigua del territorio dei comuni laziali sia affidata al Consorzio di bonifica Sud Pontino;

ATTESO CHE non è stato portato a compimento il predetto Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio, Regione Campania, il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale e il Consorzio di bonifica Sud Pontino per la



straordinaria gestione irrigua estiva dell'anno 2018 di cui alla lettera D) della citata Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n.291 del 2018, nelle more del perfezionamento dell'Intesa ex artt. 8 e 73 del D.P.R. n. 616 del 1977, pur permanendo tutte le difficoltà operative e amministrative del Consorzio Aurunco di bonifica nell'espletare il proprio fine istituzionale;

VISTA la nota prot. n. 2656 del 9 ottobre 2018, con la quale il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale ha chiesto alla Regione Lazio di riprendere la procedura amministrativa tesa al trasferimento delle competenze sul comprensorio di bonifica e irrigazione ricadente nei comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, dal medesimo Consorzio Aurunco ad altro consorzio di bonifica laziale;

ATTESO che in data 20 novembre 2018 si è tenuto un ulteriore incontro presso la sede della Giunta regionale - Direzione Regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale - in Napoli, per la definizione interregionale delle questioni inerenti alla soppressione del Consorzio di Aurunco di bonifica per la parte ricadente nel territorio laziale e per il trasferimento delle competenze al Consorzio di bonifica Sud Pontino;

VISTA la nota prot. n. 630 del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste del Lazio un ulteriore elenco parziale dei beni gestiti dal Consorzio Aurunco di bonifica per le attività istituzionali nei territori ricadenti nella Regione Lazio;

ATTESO che con nota prot. n. 254740 del 2 aprile 2019, il Direttore della Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste del Lazio, tenuto conto della necessità di effettuare il passaggio



di consegne tra i Consorzi e ai fini della redazione del consequenziale processo verbale nonché dei connessi provvedimenti amministrativi, ha chiesto alla Direzione Regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Campania e al Consorzio Aurunco di bonifica interregionale di trasmettere, ad integrazione della predetta nota prot. n. 630 del 26 marzo 2019:

- a) un documento di ricognizione dei beni funzionali alla bonifica e alla irrigazione, con la relativa identificazione catastale, con gli eventuali atti di affidamento in gestione e/o precedenti verbali di consegna.
- b) un documento di ricognizione del personale a tempo indeterminato, con copia dei relativi contratti di lavoro sottoscritti e delle mansioni svolte;
- c) l'elenco dei contribuenti e la quantificazione del ruolo di bonifica, con il solo riferimento del comprensorio ricadente nei comuni di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina.

DATO ATTO delle note prot. n. 232315 del 10 aprile 2019 della Direzione Regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania e prot. n. 792 del 15 aprile 2019 del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale, in parziale risposta alla richiesta della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste del Lazio;

VISTA la nota prot.n. 494958 del 5 giugno 2020, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste del Lazio ha trasmesso al Consorzio di bonifica Sud Pontino i documenti, dati e informazioni acquisiti nel tempo;

VISTA la Deliberazione della Regione Campania n. 220 del 20 maggio 2019,



con la quale, tra l'altro, è stato proposto al Consiglio regionale campano la soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica; è stato assegnato in via provvisoria il servizio pubblico di bonifica integrale al Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno con sede a Caserta; è demandato ad un successivo provvedimento l'assegnazione definitiva del servizio pubblico di bonifica e la nuova delimitazione del perimetro consortile al Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno con sede a Caserta, fermo restando il trasferimento di quella parte del perimetro consortile coincidente con il territorio dei comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno al sistema consortile della Regione Lazio;

VISTO l'Attestato n. 482/2, pubblicato sul BUR Campania n. 66 del 4 novembre 2019, con il quale il Presidente del Consiglio regionale della Campania ha attestato che la predetta Assemblea legislativa ha approvato, nella seduta del 28 ottobre 2019, la menzionata Deliberazione della Regione Campania n. 220 del 20 maggio 2019;

PRESO ATTO che l'impianto irriguo di Porto d'Arzino è stato oggetto di numerosi furti e che, allo stato, è inutilizzabile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 577 del 6.8.2020 e la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 82 del 02.03.2021, con la quale è stato approvato il presente schema di Intesa *ex art. 8 e 73 del DPR 616/1977 e art. 2, comma 1 della L.R. del Lazio n. 50 del 1994* tra la Regione Lazio e la Regione Campania, per la soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale limitatamente alla porzione di territorio ricadente nella Regione Lazio e per la ripartizione dei territori;

ATTESO che con la già menzionata Deliberazione della Giunta regionale del



Lazio n. 577/2020 sono stati forniti anche indirizzi al Consorzio Sud Pontino per la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con il Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno un Protocollo d'Intesa, prodromico alla sottoscrizione dell'Intesa oggetto della presente deliberazione, come di seguito riportati:

- a) il Protocollo è relativo alla consegna dal Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno al Consorzio di bonifica Sud Pontino dei beni immobili funzionali alle attività di bonifica e irrigazione, tutti appartenenti al Demanio dello Stato – Ramo bonifiche e aventi sedime nel territorio della Regione Lazio, di cui all'allegato B della presente Intesa, già in gestione al Consorzio Aurunco di bonifica interregionale;
- b) preliminarmente, il Consorzio di bonifica Sud Pontino deve acquisire dal Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno il catasto relativo ai territori ricadenti nel Lazio, nonché tutte le informazioni e dati utili alla predisposizione del ruolo;
- c) al fine di rispettare la stabilità occupazionale dell'unità di personale impiegato dal Consorzio Aurunco in qualità di idrovorista presso l'impianto di Minturno, come da menzionata deliberazione di assunzione della Deputazione amministrativa 2683/1991, il Consorzio di bonifica Sud Pontino può, nel rispetto delle esigenze organizzative del servizio sul territorio della Regione Lazio e fermo restando il principio di sostenibilità economica della spesa, assumere predetta unità di personale;
- d) i beni consegnati al Consorzio di bonifica Sud Pontino sono acquisiti liberi da qualsiasi vincolo. Tutti gli oneri, obbligazioni e gravami di qualsiasi natura incombenti sui beni e sulle relative opere e pertinenze, prima della



consegna al Consorzio di bonifica Sud Pontino, nonché i futuri effetti degli stessi, ivi inclusi quelli relativi alle spese di energia elettrica, sono a carico del Consorzio di bonifica Volturno. Il Consorzio di bonifica Sud Pontino è pertanto indenne da qualsiasi effetto derivante da tali oneri, obbligazioni e gravami;

e) il Consorzio di bonifica Sud Pontino prende in carico i predetti beni e impianti e ne garantisce la manutenzione e gestione al fine di garantire ai territori del proprio comprensorio i necessari servizi di bonifica e irrigazione, fermo restando l'impegno da parte della Regione Lazio di provvedere ai lavori, come di seguito specificati, necessari per la pulizia dei canali di bonifica e per quanto altro necessario al fine di mettere in sicurezza il territorio e per l'avvio dei menzionati impianti, nonché di aggiornare sia i corsi d'acqua naturali o artificiali di cui alla DGR 4938 del 28 settembre 1999 e successive integrazioni su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione (SPM), sia la Convenzione di cui all'articolo 35 della L.R. 53/1998, il cui schema-tipo è stato approvato con DGR 626/2015, sottoscritta il 14 dicembre 2015 e che giunge a scadenza il 13 dicembre 2020;

ATTESO che con la predetta Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 577/2020 è stato altresì stabilito di destinare l'importo complessivo di € 896.480,00 prioritariamente per la pulizia dei canali di bonifica e per quanto altro necessario al fine di mettere in sicurezza il territorio e in secondo ordine per l'irrigazione e, pertanto, è stato dato mandato al Direttore regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca della Regione Lazio di predisporre e adottare i conseguenti atti necessari;



VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 1° agosto 2022 dal Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest e il Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno;

CONSIDERATO che nel territorio regionale del Lazio sono fisicamente presenti i beni immobili identificati e descritti nell'Allegato B alla presente Intesa, di cui bisogna provvedere alla gestione, manutenzione ed esecuzione quali opere pubbliche di irrigazione e di bonifica e alle relative connessioni che esso comporta, mediante il Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest;

VISTI:

- l'art. 2, comma 1, della legge regionale del Lazio 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dalla legge regionale del Lazio 28 dicembre 2018, n.13, a norma del quale il Consorzio Aurunco di bonifica interregionale è soppresso per la parte di territorio ricadente nel Lazio, previa intesa con le regioni interessate prevista dagli artt. 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; a decorrere dalla stipula della predetta Intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino, ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale del Lazio n.12 del 2016, se già istituito;
- il D.P.R. n. 616 del 1977, in particolare l'art. 73 del secondo il quale *“Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche*



interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro”;

VISTO l'allegato C “Cartografia dei comprensori di bonifica” della citata Legge regionale del Lazio n.12 del 2016, come modificato dall'articolo 6, comma 5 della menzionata Legge regionale del Lazio n. 13 del 2018;

CONSIDERATO che nel rispetto della autonomia delle Regioni, il trasferimento ad altro Consorzio laziale di quella parte di territorio della Regione Lazio ricadente nel comprensorio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale concorre ad assicurare agli utenti consorziati la continuità del servizio di bonifica e irrigazione, promuovendo, nel contempo, la semplificazione delle procedure amministrative e riconducendo ad un unico soggetto tutti gli adempimenti relativi al territorio *de quo*;

CONSIDERATO che occorre assicurare la continuità dell'azione di bonifica e di irrigazione sul territorio laziale, al fine di evitare gravissime ripercussioni che inciderebbero sulla tutela dell'ambiente, del territorio, dell'alimentazione e della salute umana;

CONSIDERATO che il ripristino delle funzionalità di bonifica e di irrigazione sul territorio di riferimento potrebbe determinare anche una



maggior attrattivit  dello stesso per la nascita di nuove realt  imprenditoriali agricole.

Tutto ci  premesso e considerato, le Parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2 - (Oggetto e finalit )

1. La Regione Lazio e la Regione Campania (di seguito, le Parti), al fine di dare attuazione alla soppressione del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale per la parte ricadente nel territorio laziale, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 50/1994, e al fine della relativa ripartizione del territorio consortile, esprimono Intesa ai sensi degli articoli 8 e 73 del DPR 616/1977.
2. Ulteriore scopo   assicurare la continuit  dell'azione di irrigazione e di bonifica sul territorio laziale, al fine di evitare gravissime ripercussioni che inciderebbero sulla tutela dell'ambiente, del territorio, dell'alimentazione e della salute umana.

Articolo 3 - (Ripartizione dei territori)

1. I territori dei Comuni della Provincia di Latina che fanno parte del comprensorio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale, di cui alla Cartografia dell'Allegato "A" alla presente Intesa (Castelforte, per una superfice di circa Ha. 392; Santi Cosma e Damiano, per una superfice di circa Ha. 2.054 e Minturno, per una superfice di circa Ha. 1.953) confluiscono nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest



di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della Legge Regionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica.

Articolo 4 - (Beni per le attività di bonifica e irrigazione)

1. I beni immobili, appartenenti al Demanio dello Stato – Ramo bonifiche, funzionali alle attività di bonifica e irrigazione sul territorio della Regione Lazio, sono quelli di cui all'Allegato B) alla presente Intesa, sono consegnati dal Consorzio Generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno (a cui sono state affidate dalla Regione Campania le funzioni del sopprimendo Consorzio Aurunco di bonifica interregionale) al Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest con Protocollo di Intesa e relativo verbale di consegna sottoscritti in data 1° agosto 2022.


Articolo 5 - (Efficacia)

Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale e si intende stipulato ed in vigore a partire dalla data di sottoscrizione.

Per la Regione Lazio

Direttore ad interim della Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

Ing. Wanda D'Ercole



Per la Regione Campania

Direttore della Direzione Regionale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dott.ssa Maria Passari



Documento firmato da:
MARIA PASSARI
02.11.2022 13:54:50
UTC



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO

Al Protocollo d'Intesa fra:

il Consorzio Aurunco di Bonifica e

il Consorzio di Bonifica Sud Pontino



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

**CANALI COMPRENSORIO ex CONSORZIO
AURUNCO di BONIFICA**

Planimetria generale



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Viale PIEMONTE 140 - FONDI (LT)

Carta dell'idrografia ex Consorzio di Bonifica "AURUNCO"
Carta Tecnica Regionale scala 1:25.000

legenda

Confine Comprensorio ex Consorzio Aurunco

Confine Bacino Idrografico

Confine di Comune

Fiumi principali

Fossi e scoli naturali di interesse consortile

40

individuazione c.li di bonifica in dx garigliano

Impianto idrovoro

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

**CANALI COMPRENSORIO ex CONSORZIO
AURUNCO di BONIFICA**

Abaco generale

Nota - I costi di manutenzione sono stati determinati tenendo conto dei costi unitari vigenti per le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino per i corsi d'acqua sui quali è attivato il Servizio Pubblico di Manutenzione



N.	Nome Asta	Lunghezza totale (ml.)	Profondità (ml.)	Largh. Fondo (ml.)
1	Torrente Ausentiello	2.718	3,00	2,00
2	Torrente Ausente	13.806	3,00	3,00
3	Fosso Campodiritto	723	2,50	1,00
4	Fosso Bagni	801	2,50	1,00
5	Fosso Posatore	437	2,50	1,00
6	Fosso Ianare	962	2,50	1,00
7	Fosso San Martino	435	2,50	1,00
8	Fosso Viaro	1.093	2,50	1,00
9	Rio Pastenelle	1.536	2,50	1,00
10	Rio Fuschi	733	2,50	1,00
11	Rio San Lorenzo	1.244	2,50	1,00
12	Fosso Vignali	1.477	2,50	1,00
13	Fosso San Luca	1.540	2,50	1,00
14	Rio Fustara	4.957	3,00	2,00
15	Fosso Setera	666	2,50	1,00
16	Rio Fontanelle	1.131	2,50	1,00
17	Rio Sambuco	329	2,50	1,00
18	Fosso Porto Galeo	600	2,00	2,00
19	Rio Torraccio	763	2,50	1,00
20	Rio Pantanelle	4.271	2,50	1,00
21	Fosso Cerri	1.165	2,50	1,00
22	Fosso San Vito	1.591	2,50	1,00
23	Fosso Ferrara	1.290	2,50	1,00
24	Fosso Arenella	1.975	2,50	1,00
25	Vecchio Ausente	1.137	2,00	2,00
26	Fosso Ceracoli	1.915	2,50	1,00
27	Rio Fontana	3.119	2,50	1,00
28	Fosso Fontana bis	1.871	2,50	1,00
29	Fosso Carota	1.632	2,50	1,00
30	Fosso Fossa	866	2,50	1,00
31	Rio Parchi	2.236	2,50	1,00
32	Fosso Carola	859	2,50	1,00
33	Fosso San Marco	1.383	2,50	1,00
34	Fosso Carpella	705	2,50	1,00
35	Canale Circondariale Minturno	4.298	2,50	3,00
36	Canale Collettore Minturno	2.687	2,50	3,00
37	Fosso Il Affluente Coll Minturno	683	2,50	1,00
38	Rio Pecennone	2.200	2,50	1,00
39	Rio Recillo	3.062	2,50	1,00
40	Rio Grande	2.222	5,00	3,00




TORRENTE AUSENTIELLO (rif. n. 1)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SPIG. SATURNIA MINTURNO	2.718,00	8,50	23.103	8,50	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE TORRENTE SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	2.718	100%	2				€ 4.022,64
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	2.718	100%		8,50			€ 26.337,42
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	2.718	100%	2		0,20		€ 8.904,17
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						9	€ 592,11

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€ 39.856,34



fonte: <http://l...>




TORRENTE AUSENTE (rif. n. 2)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO SS. COSMA DAM.	13.806,00	8,50	117.351	8,50	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE TORRENTE SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	13.806	100%	3				€ 30.649,32
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	13.806	100%		8,50			€ 133.780,14
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	13.806	100%	3		0,20		€ 67.842,68
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						35	€ 2.302,65

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€



234.074,79



FOSSO CAMPODIRITTO (rif. n. 3)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	723,00	7	5.061	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO CAMPODIRITTO per m.l. 723,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	723	100%	1				€ 535,02
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	723	100%		7			€ 5.769,54
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	723	100%	1		0,20		€ 1.184,27
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€


7.620,41



FOSSO BAGNI (rif. n. 4)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	801,00	7	5.607	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO BAGNI per m.l. 801,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	801	100%	1				€ 592,74
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	801	100%		7			€ 6.391,98
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	801	100%	1		0,20		€ 1.312,04
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

8.494,13



fonte: <http://l...>



FOSSO POSATORE (rif. n. 5)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	437,00	7	3.059	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO POSATORE per m.l. 437,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	437	100%	1				€ 323,38
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	437	100%		7			€ 3.487,26
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	437	100%	1		0,20		€ 715,81
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

4.658,03


fonte: <http://l...>



FOSSO IANARE (rif. n. 6)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	962,00	7	6.734	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO IANARE per m.l. 962,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	962	100%	1				€ 711,88
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	962	100%		7			€ 7.676,76
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	962	100%	1		0,20		€ 1.575,76
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37




TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

10.161,77

**FOSSO SAN MARTINO (rif. n. 7)**

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	435,00	7	3.045	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE**SEZIONE MEDIA INDICATIVA****SEZIONE IDRAULICA FOSSO SAN MARTINO per m.l. 435,00****COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA**




Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	435	100%	1				€ 321,90
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	435	100%		7			€ 3.471,30
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	435	100%	1		0,20		€ 712,53
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						1	€ 65,79

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO**€****4.571,52**fonte: <http://l...>

**FOSSO VIARO (rif. n. 8)**

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	1.093,00	7	7.651	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE**SEZIONE MEDIA INDICATIVA****SEZIONE IDRAULICA FOSSO VIARO per m.l. 1093,00****COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.093	100%	1				€ 808,82
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.093	100%		7			€ 8.722,14
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.093	100%	1		0,20		€ 1.790,33
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37



TOTALE COMPLESSIVO LAVORO**€****11.518,66**fonte: <http://l...>



RIO PASTENELLE (rif. n. 9)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	1.536,00	7	10.752	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO PASTENELLE per m.l. 1.536,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.536	100%	1				€ 1.136,64
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.536	100%		7			€ 12.257,28
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.536	100%	1		0,20		€ 2.515,97
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						5	€ 328,95

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€


16.238,84



RIO FUSCHI (rif. n. 10)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	733,00	7	5.131	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO FUSCHI per m.l. 733,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	733	100%	1				€ 542,42
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	733	100%		7			€ 5.849,34
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	733	100%	1		0,20		€ 1.200,65
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

7.723,99


Fonte: Http://l



RIO SAN LORENZO (rif. n. 11)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.244,00	7	8.708	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO SAN LORENZO per m.l. 1.244,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.244	100%	1				€ 920,56
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.244	100%		7			€ 9.927,12
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.244	100%	1		0,20		€ 2.037,67
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						4	€ 263,16

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

13.148,51


Fonte: <http://l...>



FOSSO VIGNALI (rif. n. 12)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS. COSMA DAM.	1.477,00	7	10.339	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO VIGNALI per m.l. 1.477,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.477	100%	1				€ 1.092,98
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.477	100%		7			€ 11.786,46
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.477	100%	1		0,20		€ 2.419,33
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						5	€ 328,95

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

15.627,72



Fonte: <http://l...>



FOSSO SAN LUCA (rif. n. 13)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.540,00	7	10.780	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO SAN LUCA per m.l. 1.540,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.540	100%	1				€ 1.139,60
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.540	100%		7			€ 12.289,20
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.540	100%	1		0,20		€ 2.522,52
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						5	€ 328,95

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

16.280,27



Fonte: <http://l...>



RIO FUSTARA (rif. n. 14)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (m)	SEZIONE MEDIA TOTALE (m)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (m)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (m)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS. COSMA DAM.	4.957,00	8,50	42.135	8,50	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO FUSTARA per m.l. 4.957,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (m)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (m)	LUNGHEZZA SPONDE (m)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	4.957	100%	2				€ 7.336,36
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	4.957	100%		8,50			€ 48.033,33
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	4.957	100%	2		0,20		€ 16.239,13
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						16	€ 1.052,64

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

72.661,46


Fonte: <http://l...>



FOSSO SEDERA (rif. n. 15)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	666,00	7	4.662	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO SEDERA per m.l. 666,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	666	100%	1				€ 492,84
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	666	100%		7			€ 5.314,68
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	666	100%	1		0,20		€ 1.090,91
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€



7.030,01
fonte: <http://l...>



RIO FONTANELLE (rif. n. 16)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.131,00	7	7.917	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO FONTANELLE per m.l. 1.131,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.131	100%	1				€ 836,94
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.131	100%		7			€ 9.025,38
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.131	100%	1		0,20		€ 1.852,58
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						4	€ 263,16

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

11.978,06


Fonte: <http://l...>



RIO SAMBUCO (rif. n. 17)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	329,00	7	2.303	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO SAMBUCO per m.l. 329,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI	PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a)	€/mq	0,74	329	100%	1				€ 243,46
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.)	€/mq	1,14	329	100%		7			€ 2.625,42
ESPURGO FONDO (F1.02.1.)	€/mc	8,19	329	100%	1		0,20		€ 538,90
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)		65,79						1	€ 65,79

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

3.473,57



Fonte: <http://l...>




RIO TORRACCIO (rif. n. 19)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS. COSMA DAM.	763,00	7	5.341	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	763	100%	1				€ 564,62
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	763	100%		7			€ 6.088,74
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	763	100%	1		0,20		€ 1.249,79
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€



8.100,52
fonte: <http://l...>



RIO PANTANELLE (rif. n. 20)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	4.271,00	7	29.897	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO PANTANELLE per m.l. 4.271,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	4.271	100%	1				€ 3.160,54
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	4.271	100%		7			€ 34.082,58
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	4.271	100%	1		0,20		€ 6.995,90
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						12	€ 789,48

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

45.028,50



Fonte: <http://l...>



FOSSO CERRI (rif. n. 21)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.165,00	7	8.155	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO CERRI per m.l. 1.165,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI	PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a)		0,74	1.165	100%	1				€ 862,10
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.)		1,14	1.165	100%		7			€ 9.296,70
ESPURGO FONDO (F1.02.1.)		8,19	1.165	100%	1		0,20		€ 1.908,27
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)		65,79						4	€ 263,16

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

12.330,23



fonte: <http://l...>



FOSSO SAN VITO (rif. n. 22)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	1.591,00	7	11.137	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO SAN VITO per m.l. 1.591,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.591	100%	1				€ 1.177,34
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.591	100%		7			€ 12.696,18
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.591	100%	1		0,20		€ 2.606,06
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						5	€ 328,95

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

16.808,53


fonte: <http://l...>



FOSSO FERRARA (rif. n. 23)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS. COSMA DAM.	1.290,00	7	9.030	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO FERRARA per m.l. 1.290,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.290	100%	1				€ 954,60
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.290	100%		7			€ 10.294,20
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.290	100%	1		0,20		€ 2.113,02
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						4	€ 263,16

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

13.624,98


Fonte: <http://l...>



FOSSO ARENELLA (rif. n. 24)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	1.975,00	7	13.825	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO ARENELLA per m.l. 1.975,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.975	100%	1				€ 1.461,50
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.975	100%		7			€ 15.760,50
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.975	100%	1		0,20		€ 3.235,05
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						6	€ 394,74

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

20.851,79


Fonte: <http://l...>



VECCHIO AUSENTE (rif. n. 25)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.137,00	5,65	6.424	5,65	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA VECCHIO AUSENTE per m.l. 1.137,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.137	100%	2				€ 1.682,76
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.137	100%		5,65			€ 7.323,42
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.137	100%	2		0,20		€ 3.724,81
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

12.928,36



fonte: <http://www.bonificasudpontino.it>



FOSSO CERACOLI (rif. n. 26)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
SS.COSMA DAM.	1.915,00	7	13.405	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO CERACOLI per m.l. 1.915,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.915	100%	1				€ 1.417,10
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.915	100%		7			€ 15.281,70
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.915	100%	1		0,20		€ 3.136,77
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						6	€ 394,74

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO




€

20.230,31

Fonte: <http://l...>

**RIO FONTANA (rif. n. 27)**

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	3.119,00	7	21.833	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE**SEZIONE MEDIA INDICATIVA****SEZIONE IDRAULICA RIO FONTANA per m.l. 3.119,00****COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	3.119	100%	1				€ 2.308,06
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	3.119	100%		7			€ 24.889,62
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	3.119	100%	1		0,20		€ 5.108,92
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						10	€ 657,90



TOTALE COMPLESSIVO LAVORO**€****32.964,50**fonte: <http://l...>



FOSSO FONTANA BIS (rif. n. 28)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	1.871,00	7	13.097	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO FONTANA BIS per m.l. 1.871,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.871	100%	1				€ 1.384,54
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.871	100%		7			€ 14.930,58
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.871	100%	1		0,20		€ 3.064,70
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						6	€ 394,74

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

19.774,56


Fonte: <http://l...>




FOSSO CAROTA (rif. n. 29)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	1.632,00	7	11.424	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.632	100%	1				€ 1.207,68
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.632	100%		7			€ 13.023,36
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.632	100%	1		0,20		€ 2.673,22
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						5	€ 328,95

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

17.233,21


fonte: <http://l...>




FOSSO FOSSA (rif. n. 30)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	866,00	7	6.062	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	866	100%	1				€ 640,84
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	866	100%		7			€ 6.910,68
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	866	100%	1		0,20		€ 1.418,51
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						3	€ 197,37

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

9.167,40


Fonte: <http://l...>



FOSSO SAN MARCO (rif. n. 33)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	1.383,00	7	9.681	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO SAN MARCO per m.l. 1.383,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	1.383	100%	1				€ 1.023,42
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	1.383	100%		7			€ 11.036,34
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	1.383	100%	1		0,20		€ 2.265,35
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						4	€ 263,16

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO


€

14.588,27


Fonte: <http://l...>

**FOSSO CARPELLA (rif. n. 34)**

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	705,00	7	4.935	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE**SEZIONE MEDIA INDICATIVA**

SEZIONE IDRAULICA FOSSO CARPELLA per m.l. 705,00

**COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	705	100%	1				€ 521,70
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	705	100%		7			€ 5.625,90
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	705	100%	1		0,20		€ 1.154,79
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58


TOTALE COMPLESSIVO LAVORO**€****7.433,97**Fonte: <http://l...>



CANALE CIRCONDARIALE MINTURNO (rif. n. 35)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	4.298,00	7	30.086	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE CANALE SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA C.LE CIRCONDARIALE MINTURNO per m.l. 4.298,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	4.298	100%	3				€ 9.541,56
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	4.298	100%		7			€ 34.298,04
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	4.298	100%	3		0,20		€ 21.120,37
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						13	€ 855,27

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€


65.815,24




CANALE COLLETTORE MINTURNO (rif. n. 36)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	2.687,00	7	18.809	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE CANALE SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	2.687	100%	3				€ 5.965,14
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	2.687	100%		7			€ 21.442,26
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	2.687	100%	3		0,20		€ 13.203,92
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						8	€ 526,32

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

41.137,64


Fonte: <http://l...>



FOSSO II AFFLUENTE COLLETTORE MINTURNO (rif. n. 37)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	683,00	7	4.781	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE FOSSO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA FOSSO II AFF.TE COLL.RE MINTURNO per m.l. 683,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	683	100%	1				€ 505,42
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	683	100%		7			€ 5.450,34
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	683	100%	1		0,20		€ 1.118,75
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						2	€ 131,58

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

7.206,09


Fonte: <http://l...>



RIO PECENNONE (rif. n. 38)


COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	2.200,00	7	15.400	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA

SEZIONE IDRAULICA RIO PECENNONE per m.l. 2.200,00



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	2.200	100%	1				€ 1.628,00
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	2.200	100%		7			€ 17.556,00
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	2.200	100%	1		0,20		€ 3.603,60
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						7	€ 460,53

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO



€

23.248,13

Fonte: <http://l...>

**RIO RECILLO (rif. n. 39)**

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
MINTURNO	3.062,00	7	21.434	7	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE**SEZIONE MEDIA INDICATIVA****SEZIONE IDRAULICA RIO RECILLO per m.l. 3.062,00****COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	3.062	100%	1				€ 2.265,88
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	3.062	100%		7			€ 24.434,76
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	3.062	100%	1		0,20		€ 5.015,56
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						9	€ 592,11


TOTALE COMPLESSIVO LAVORO**€****32.308,31**fonte: <http://l...>




RIO GRANDE (rif. n. 40)

COMUNE DI	LUNGHEZZA CANALE (ml)	SEZIONE MEDIA TOTALE (ml)	SUPERFICIE (mq)	SEZIONE MEDIA SFALCIO (ml)	SEZIONE MEDIA ESPURGO (ml)	PERIODO MANUTENZIONE	TIPO MANUTENZIONE	TIPO ALVEO
CASTELFORTE	2.222,00	14,15	31.441	14,15	0,20	ANNUALE	A MACCHINA	

UBICAZIONE RIO SU ORTOFOTO E CARTA TECNICA REGIONALE



SEZIONE MEDIA INDICATIVA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

INTERVENTI PREVISTI	COSTO UNITARIO €	LUNGHEZZA CANALE (ml)	INTERVENTO PARZIALE %	LARGHEZZA FONDO (ml)	LUNGHEZZA SPONDE (ml)	PROFONDITA' DI SCAVO (cm)	NUMERO ALBERI	TOTALE INTERVENTO €
SFALCIO FONDO (F1.01.3.a) €/mq	0,74	2.222	100%	3				€ 4.932,84
SFALCIO SPONDE (F1.01.1.) €/mq	1,14	2.222	100%		14,15			€ 35.843,08
ESPURGO FONDO (F1.02.1.) €/mc	8,19	2.222	100%	3		0,20		€ 10.918,91
TAGLIO E ASPORTO ALBERI (F1.01.6.b.)	65,79						7	€ 460,53

TOTALE COMPLESSIVO LAVORO

€

52.155,36

fonte: <http://l...>



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)

IMPIANTI IDROVORI del COMPRENSORIO ex
CONSORZIO AURUNCO di BONIFICA



CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO

Opere pubbliche di bonifica
MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDROVORI

DEMONINAZIONE IMPIANTO IDROVORO	COMUNE DI	DATI CATASTALI	NUMERO POMPE	PORTATA TOTALE L/S	COLLETTORE IMMISSARIO	COLLETTORE EMISSARIO	CARATTERISTICHE FABBRICATO	APPARATO ELETTRICO	APPARATO SGRIGLIATORE
PUNTA FIUME	MINTURNO	Foglio n. 45 particelle 977,975,523,287	2	1.000	COLLETTORE	CANALE DI SCARICO	FABBRICATO REALIZZATO IN MURATURA	L'APPARATO ELETTRICO E' FORMATO UN QUADRO DI B.T. PER IL COMANDO DELLE ELETTROPOMPE	L'IMPIANTO E' SPROVVISTO DI SGRIGLIATORE

IDROVORO PUNTA FIUME



CARTOGRAFIA



COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Analisi dei costi di manutenzione (PREZZO UNITARIO PREZZARIO LAVORI OO.PP. DEL 28/08/2012 NUMERO 41 SUPPLEMENTO N.1)

DEMONINAZIONE IMPIANTO IDROVORO	MANUTENZIONE ED ENERGIA ELETTRICA	MANO D'OPERA	SOMMA TOTALE	SPESE NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI / MANUTENZIONI STRAORDINARIE	SOMMA TOTALE
PUNTA FIUME	€ 32.000,00	€ 162.632,00	€ 194.632,00	€ 10.000,00	€ 204.632,00
TOTALE COMPLESSIVO					€ 204.632,00

P.S.: Le somme indicate sono state dedotte e calcolate in riferimento agli impianti idrovori gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino aventi caratteristiche tecnico-idrauliche simili



Consorzio Aurunco di Bonifica

Sessa Aurunca

Relazione

del 26.03.2019


Pag. 1 di 5

000630

Consorzio Aurunco di Bonifica Interregionale Intese ai sensi dell'art. 37 DPR 616/77

Integrazione alla

**Relazione descrittiva sui beni, impianti e personale addetto al
funzionamento delle opere connesse, ubicate nel comprensorio
consortile in DX del fiume Garigliano, redatta in data 10/05/2018**



Indice

1 PREMESSA	3
2 DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMPENSORIO IN DESTRA GARIGLIANO	3
2.1 IMMOBILI NEL COMUNE DI MINTURNO.....	3
2.1.1 Impianto idrovoro di "Punta a Fiume".....	3
2.1.2 Impianto VIII lotto.....	4
2.2 IMMOBILI NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO.....	4
2.2.1 Impianto di pompaggio irriguo di "Porto D'Arzino".....	4
2.3 ULTERIORE CONSISTENZA CATASTALE.....	5



1 Premessa

Questa relazione integrativa è redatta con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla consistenza catastale degli immobili principali costituenti il patrimonio immobiliare del Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche, in affidamento al Consorzio Aurunco di Bonifica, nel comprensorio denominato DX Garigliano.

2 Descrizione del patrimonio immobiliare del comprensorio in destra Garigliano

Gli immobili del Demanio dello Stato – ramo bonifica, affidati in consegna al Consorzio Aurunco di Bonifica e ricadenti nel comprensorio consortile in destra Garigliano, sono di varia natura e comprendono: impianti di sollevamento per la bonifica dei terreni, impianti di sollevamento per l'irrigazione, fabbricati ad uso collettivo e impianti di sollevamento per l'alimentazione di canalette per l'irrigazione a scorrimento.

Gli immobili principali, sono i seguenti:

- Impianto idrovoro di sollevamento meccanico denominato "Punta a Fiume", in agro del comune di Minturno;
- impianto irriguo dismesso denominato "VIII Lotto", in agro del comune di Minturno;
- impianto di pompaggio ad uso irriguo denominato "Porto d'Arzino", in agro del comune di Santi Cosma e Damiano.

2.1 Immobili nel comune di Minturno

2.1.1 Impianto idrovoro di "Punta a Fiume"


Trattasi di un fabbricato adibito ad impianto di sollevamento delle acque di bonifica del c.d. "Pantano di Minturno".

È distinto al catasto di Latina, al foglio 45, particelle 523, 975 e 977.

È composto da un primo fabbricato adibito ad abitazione e residenza dell'idrovorista; ed un secondo corpo di fabbrica che ospita le pompe di sollevamento a ridosso del canale di bonifica denominato "Collettore Centrale".




Questo documento è di proprietà del Consorzio Aurunco di Bonifica che se ne riserva tutti i diritti



2.1.2 Impianto VIII lotto

Sempre in agro del comune di Minturno, in località "vecchia dogana", si trova un impianto dismesso denominato "VIII lotto Minturno", che originariamente era adibito ad impianto di sollevamento delle acque per il servizio irriguo.

È distinto al catasto di Latina, al foglio 29 particella 456 e 461, ed è costituito da un fabbricato posto sul vecchio canale di irrigazione (ora intubato) e da un altro fabbricato che costituiva la residenza dell'idrovorista e che attualmente è concesso in fitto.



2.2 Immobili nel comune di Santi Cosma e Damiano

2.2.1 Impianto di pompaggio irriguo di "Porto D'Arzino"

Questo immobile è il principale impianto che fornisce acqua al sistema di irrigazione del comprensorio della destra Garigliano.

Distinto al catasto di Latina al foglio 58, particelle 11, 12, 562, 563 e 564.

È costituito da un fabbricato ospitante i quadri elettrici e le pompe di sollevamento, area alloggio per il personale; una cabina elettrica di trasformazione per le MT ed una vasca di accumulo.

La particella 11 è intestata al Consorzio Aurunco di Bonifica e rappresenta un vecchio fabbricato colonico non più esistente, per tanto va soppressa.

La particella 12 è erroneamente intestata alla vecchia ditta: Russo Immacolatino




Consorzio Aurunco di Bonifica

Sessa Aurunca

Relazione

del 26.03.2019

Pag. 5 di 5



2.3 Ulteriore consistenza catastale

Il comprensorio di bonifica e irrigazione denominato DX Garigliano, comprendente i comuni di Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano, al suo interno conserva numerose particelle catastali, principalmente di terreni che riguardano i tracciati delle canalette pensili, i vecchi canali di irrigazione e alcuni fabbricati ospitanti impianti utili al servizio irriguo.

Di questi ulteriori cespiti, questo Consorzio, si riserva di produrre elenco dettagliato in occasione della formalizzazione dell'atto di consegna del comprensorio tra la Regione Campania e la Regione Lazio.

Sessa Aurunca, 26 marzo 2019

Ufficio tecnico Consortile

Geom. Emilio Forte



Il Direttore Generale

Ing. Felice Di Giovanni

Questo documento è di proprietà del Consorzio Aurunco di Bonifica che se ne riserva tutti i diritti

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Legge di Stabilità regionale 2019

4. All'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente il fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica ed al comma 1, le parole: "relative a calamità" sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: "conseguenti a calamità," sono soppresse;
- c) al comma 3, la parola: "calamitoso" è soppressa.

5. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, è aggiunto il seguente:

"13bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: "Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale", da istituirsi nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2019, 1.200.000,00 per l'anno 2020 e 400.000,00 per l'anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".".

6. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alle modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

Art. 6

(Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa)

1. All'articolo 2 della l.r. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
- b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito.".

3. Al comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 17/2015, dopo le parole: "organismi strumentali" sono inserite le seguenti: "ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale".

4. Alla l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 4bis, dell'articolo 3, le parole da: "per la gestione delle procedure di gara" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: " , per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta,";
- b) all'articolo 11:
 - 1) all'alinea del comma 2, le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto";
 - 2) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
 - 3) al comma 4, dopo le parole: "relativi ai comuni di" sono inserite le seguenti: "Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina," e le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
 - 4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: "il progetto di fusione" sono premesse le seguenti: "tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituendi consorzi di bonifica di cui all'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche,";
 - 5) al comma 12:
 - a) le parole: "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti alla data di indizione delle elezioni,";
 - b) dopo le parole: "fasce di contribuenza." sono inserite le seguenti: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.";
 - 6) al comma 14, dopo le parole: "entrano in vigore" sono inserite le seguenti: "per ciascun comprensorio," e le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto".
5. L'allegato C alla l.r. 12/2016 è sostituito dall'allegato G alla presente legge.
6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi

organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all'interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L'ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della l.r. 12/2016.

Art. 7

(Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”)

1. A decorrere dall'istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, le risorse finanziarie erogate dalla Regione in favore del suddetto Consorzio sono allocate, nell'ambito dei comprensori di bonifica corrispondenti agli estinti Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”, in proporzione al numero e all'estensione delle opere e degli impianti di bonifica, delle opere idrauliche nonché dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel Consorzio “Lazio Sud Ovest” sono istituite due aree geografiche funzionali distinte:



- a) Area Latina – Agro Pontino;
- b) Area Fondi – Sud Pontino.



3. Il progetto di fusione di cui all'articolo 11, comma 8, della l.r. 12/2016 e lo statuto del Consorzio “Lazio Sud Ovest” tengono conto di quanto disposto al comma 2, con riferimento alle aree-geografiche funzionali.


Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO G

Allegato C
(ARTICOLO 11, COMMA 13, LETTERA L)

CARTOGRAFIA DEI COMPENSORI DEI
CONSORZI DI BONIFICA







Comprensorio Lazio Nord

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: a partire dal comune di Acquapendente proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Umbria, tra Lazio e Marche fino al comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo.

- ❖ Vengono inglobati parzialmente i territori dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani ed interamente il comune San Casciano, in Provincia di Siena, parzialmente i territori dei comuni di Castell'Azzara e Sorano, in provincia di Grosseto (compresi nel già Consorzio di bonifica di Val di Paglia Superiore).
- ❖ Nove comuni della provincia di Viterbo ricadono nel Consorzio di bonifica Tevere Nera: Castiglione in Teverina totalmente ed i restanti otto comuni solo parzialmente: Orte, Bassano in Teverina, Bomarzo, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Graffignano, Viterbo, Vitorchiano.

A SUD: a partire dal punto di confine fra i territori comunali di Vetralla, Caprarola e Viterbo, confine fra Viterbo e Caprarola, confine fra Viterbo e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine fra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine fra Vasanello e Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita Castellana e Collevectchio fino al punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevectchio, Sant'Oreste e Stimigliano, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e Montelibretti, dal confine fra Fiano Romano e Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine fra Montelibretti e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara Sabina e Sant'Angelo Romano, confine fra Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda e Percile, dal confine tra Vallinfreda e Cineto Romano, confine tra Cineto Romano e Riofreddo, confine tra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo.

- ❖ Sono inclusi il comune di Gallese in provincia di Viterbo, i comuni di Magliano Sabina, Collevectchio, Tarano, Torri in Sabina, Montebuono, Vacone, Configni, Montasola, Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo in provincia di Rieti ed i comuni di Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina in provincia di Roma (ricadenti nel già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano).

AD EST: a partire dal comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo, segue il confine tra Lazio ed Abruzzo fino al punto di intersezione dei comuni di Oricola, Riofreddo e Arsoli.

AD OVEST: a partire dal comune di Acquapendente, scendendo in direzione sud-ovest lungo il confine regionale tra Lazio e Toscana, seguendo il confine della provincia di Grosseto fino al Fiume Fiora; ne segue

il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da qui taglia il comune di Tuscania fino all'intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di Monte Romano e Viterbo, confine tra Viterbo e Vetralla, fino al punto di intersezione tra i comuni di Viterbo, Caprarola e Vetralla.

Comprensorio Litorale Nord

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: partendo dalla costa del mar Tirreno, si svolge lungo il fosso del Tafone, fino alla confluenza del fosso di Pian dei Cangani; segue quest'ultimo fino alla strada Aurelia; riprende il corso del Tafone circa un chilometro e mezzo a monte di tale strada e segue il fosso stesso fino al confine con la provincia di Grosseto piegando verso Est fino al Fiume Fiora; ne segue il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da qui taglia il comune di Tuscania fino all'intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di Monte Romano e Viterbo, tra Viterbo e Vetralla, confine tra Viterbo e Caprarola, confine tra Viterbo e Canepina, confine tra Canepina e Soriano nel Cimino, confine tra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine tra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine tra Vignanello e Vasanello, confine fra Gallese e Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita Castellana e Collevicchio fino al punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevicchio, Sant'Oreste e Stimigliano in corrispondenza del confine tra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma.

A SUD: a partire dal Mar Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all'intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all'intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l'enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano, confine fra i territori comunali di Rocca di Papa e Lariano, tra Rocca di Papa ed Artena, tra Rocca Priora e Artena, da Rocca Priora attraversa i territori comunali di Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Pisoniano, San Vito Romano, Bellegra e Roiate, proseguendo lungo il confine comunale fra Roiate e Arcinazzo Romano, fra Serrone e Arcinazzo Romano, fra Piglio e Arcinazzo Romano, fra Trevi nel Lazio e Piglio, fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, fra Trevi nel Lazio e Guarcino, tra Filettino e Guarcino fino al limite regionale tra Lazio e Abruzzo.

AD EST: Dal punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevicchio, Stimigliano e Sant'Oreste per proseguire lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e Montelibretti, dal confine fra Fiano Romano e Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine fra Montelibretti e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara

Sabina e Sant'Angelo Romano, confine fra Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda e Percile, dal confine fra Vallinfreda e Cineto Romano, confine fra Cineto Romano e Riofreddo, confine fra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo, per poi proseguire lungo il medesimo confine tra Lazio e Abruzzo fino all'intersezione con il confine fra i comuni di Filettino e Guarcino.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno.

Comprensorio Lazio Sud-Ovest

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: A partire dal Mare Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all'intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all'intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l'enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori comunali di Velletri, Lariano e Rocca di Papa.

A SUD: A partire da Mar Tirreno segue il confine regionale tra Regione Lazio e Campania.

AD EST: confine fra Lariano e Artena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa, confine fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, confine fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano fino al confine regionale fra Lazio e Campania.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/2016, se già istituito, a decorrere dalla stipula dell'intesa di cui al predetto articolo 2, comma 1.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno.

Comprensorio Lazio Sud Est

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: a partire dal confine fra Guarcino e Filettino, confine fra Guarcino e Trevi nel Lazio, confine fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, confine fra Trevi nel Lazio e Piglio, confine fra Piglio e Arcinazzo Romano, confine fra Serrone e Arcinazzo Romano, confine fra Roiate e Arcinazzo Romano, dal confine di Arcinazzo Romano attraversa i territori comunali di Roiate, Bellegra, Pisoniano, San Vito Romano, Capranica, Castel S. Pietro Romano, Palestrina fino ad arrivare all'intersezione con il limite idrografico Tevere-Liri-Garigliano, seguendo il confine fra Palestrina e Rocca Priora, fra Rocca Priora e Artena, confine Rocca di Papa e Artena, fino ad arrivare all'intersezione dei territori comunali fra l'enclave di Rocca Priora, Artena e Lariano.

A SUD: a partire dal confine fra i comuni di Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte proseguendo lungo il limite regionale tra Lazio e Campania fino al comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise.

AD EST: dal comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise, proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Molise e poi tra Lazio ed Abruzzo, fino al confine fra Guarcino e Filettino.

A OVEST: confine fra Lariano e Artena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei Volsci e Vallecorsa, fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano.