	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 664,24831**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,64611 = 5% * B)			€ 112,92221
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,71705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 854,89**
		Incidenza manodopera sul totale 3,19%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,64611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.015.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm CAM23_W - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.056	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x600	1,00000 cad	€ 685,80996	€ 685,80996
		MT			**€ 685,80996**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 716,65797**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,09159 = 5% * B)			€ 121,83185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,84898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 922,34**
		Incidenza manodopera sul totale 2,96%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,09159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.015.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm CAM23_X - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.057	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x600	1,00000 cad	€ 740,17041	€ 740,17041
		MT			**€ 740,17041**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400

	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 771,01842**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55366 = 5% * B)			€ 131,07313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,20916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 992,30**
	Incidenza manodopera sul totale 2,75%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,55366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.015.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm CAM23_Y - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.058 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x800	1,00000 cad	€ 315,37385	€ 315,37385
	MT			**€ 315,37385**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 346,86914**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94839 = 5% * B)			€ 58,96775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,58369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 446,42**
	Incidenza manodopera sul totale 6,11%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.015.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm CAM23_Z - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.059 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x800	1,00000 cad	€ 345,01635	€ 345,01635
	MT			**€ 345,01635**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			

				€ 376,51164
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20035 = 5% * B)			€ 64,00698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,05186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 484,57**
	Incidenza manodopera sul totale 5,63%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_A - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.097 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x450	1,00000 cad	€ 182,24429	€ 182,24429
	MT			**€ 182,24429**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 204,48075**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73809 = 5% * B)			€ 34,76173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,92425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 263,17**
	Incidenza manodopera sul totale 7,47%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.122 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x850	1,00000 cad	€ 325,91288	€ 325,91288
	MT			**€ 325,91288**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 357,40817**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03797 = 5% * B)			€ 60,75939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,81676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 459,98**
	Incidenza manodopera sul totale 5,93%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.123 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x850	1,00000 cad	€ 778,04429	€ 778,04429
	MT			**€ 778,04429**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 809,53958**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88109 = 5% * B)			€ 137,62173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,71613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.041,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2,62%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,88109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.132 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1050	1,00000 cad	€ 322,27299	€ 322,27299
	MT			**€ 322,27299**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 353,76828**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00703 = 5% * B)			€ 60,14061

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,39089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 455,30**
	Incidenza manodopera sul totale 5,99%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.133 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1050	1,00000 cad	€ 349,64353	€ 349,64353
	MT			**€ 349,64353**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 381,13882**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23968 = 5% * B)			€ 64,79360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,59324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 490,53**
	Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.134 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1050	1,00000 cad	€ 378,98866	€ 378,98866
	MT			**€ 378,98866**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 410,48395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48911 = 5% * B)			€ 69,78227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,02662

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 528,29**
	Incidenza manodopera sul totale 5,17%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.135 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1050	1,00000 cad	€ 408,00072	€ 408,00072
	MT			**€ 408,00072**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 439,49601**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73572 = 5% * B)			€ 74,71432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,42103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 565,63**
	Incidenza manodopera sul totale 4,82%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.136 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1050	1,00000 cad	€ 435,63296	€ 435,63296
	MT			**€ 435,63296**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 467,12825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97059 = 5% * B)			€ 79,41180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,65401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 601,19**

	Incidenza manodopera sul totale 4,54%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.137 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1050	1,00000 cad	€ 464,64502	€ 464,64502
	MT			**€ 464,64502**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 496,14031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21719 = 5% * B)			€ 84,34385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,04842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 638,53**
	Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,21719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.138 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1050	1,00000 cad	€ 493,97825	€ 493,97825
	MT			**€ 493,97825**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 525,47354**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46653 = 5% * B)			€ 89,33050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,48040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 676,28**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.139 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1050	1,00000 cad	€ 551,64552	€ 551,64552
	MT			**€ 551,64552**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 583,14081**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95670 = 5% * B)			€ 99,13394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,22748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 750,50**
	Incidenza manodopera sul totale 3,64%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,95670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
	AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.140 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1050	1,00000 cad	€ 608,32551	€ 608,32551
	MT			**€ 608,32551**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
	RU			**€ 29,47104**
	Sommano euro (A)			**€ 642,48929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46116 = 5% * B)			€ 109,22318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,17125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 826,88**
	Incidenza manodopera sul totale 3,56%			*€ 29,47104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,46116*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.124 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x850	1,00000 cad	€ 352,27234	€ 352,27234
	MT			**€ 352,27234**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 383,76763**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26203 = 5% * B)			€ 65,24050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,90081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 493,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,52%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
	AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.141 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1050	1,00000 cad	€ 770,46714	€ 770,46714
	MT			**€ 770,46714**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
	RU			**€ 29,47104**
	Sommano euro (A)			**€ 804,63092**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,83936 = 5% * B)			€ 136,78726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,14182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.035,56**
	Incidenza manodopera sul totale 2,85%			*€ 29,47104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,83936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
	AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.142 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1050	1,00000 cad	€ 832,10736	€ 832,10736
	MT			**€ 832,10736**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
	RU			**€ 29,47104**
	Sommano euro (A)			**€ 866,27114**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36330 = 5% * B)			€ 147,26609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,35372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.114,89**
	Incidenza manodopera sul totale 2,64%			*€ 29,47104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,36330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1050 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
	AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.143 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1050	1,00000 cad	€ 892,09417	€ 892,09417
	MT			**€ 892,09417**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
	RU			**€ 29,47104**
	Sommano euro (A)			**€ 926,25795**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87319 = 5% * B)			€ 157,46385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,37218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.192,09**
	Incidenza manodopera sul totale 2,47%			*€ 29,47104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,87319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.144	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1250	1,00000 cad	€ 368,74701	€ 368,74701
		MT			**€ 368,74701**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 402,91079**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42474 = 5% * B)			€ 68,49483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,14056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 518,55**
		Incidenza manodopera sul totale 5,68%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42474*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AQ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.145	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1250	1,00000 cad	€ 399,06753	€ 399,06753
		MT			**€ 399,06753**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 433,23131**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68247 = 5% * B)			€ 73,64932
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,68806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 557,57**
		Incidenza manodopera sul totale 5,29%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm			

	CAM23_AR - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.146	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1250	1,00000 cad	€ 431,70759	€ 431,70759
		MT			**€ 431,70759**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 465,87137**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95991 = 5% * B)			€ 79,19813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,50695
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 599,58**
		Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,95991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AS - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.147	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1250	1,00000 cad	€ 464,32385	€ 464,32385
		MT			**€ 464,32385**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 498,48763**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23715 = 5% * B)			€ 84,74290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,32305
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 641,55**
		Incidenza manodopera sul totale 4,59%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,23715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AT - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1250 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.148	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1250	1,00000 cad	€ 494,31131	€ 494,31131
		MT			**€ 494,31131**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 528,47509**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49204 = 5% * B)			€ 89,84077
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,83159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 680,15**
		Incidenza manodopera sul totale 4,33%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AU - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.149	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1250	1,00000 cad	€ 526,92758	€ 526,92758
		MT			**€ 526,92758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 561,09136**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76928 = 5% * B)			€ 95,38553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,64769
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 722,12**
		Incidenza manodopera sul totale 4,08%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,76928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AV - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.150	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1250	1,00000 cad	€ 559,22268	€ 559,22268
		MT			**€ 559,22268**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
		RU			**€ 29,47104**
		Sommano euro (A)			**€ 593,38646**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04379 = 5% * B)			€ 100,87570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,42622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 763,69**
		Incidenza manodopera sul totale 3,86%			*€ 29,47104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AW - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.125	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x850	1,00000 cad	€ 376,66912	€ 376,66912
		MT			**€ 376,66912**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 408,16441**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46940 = 5% * B)			€ 69,38795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,75524
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 525,31**
		Incidenza manodopera sul totale 5,19%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AX - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933	€ 4,69274

				AT	**€ 4,69274**
	CAM23_MT.C6.001.151	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1250	1,00000 cad	€ 623,81288	€ 623,81288
				MT	**€ 623,81288**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 21,49000	€ 13,92552
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 23,99000	€ 15,54552
				RU	**€ 29,47104**
				Sommano euro (A)	**€ 657,97666**
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59280 = 5% * B)	€ 111,85603
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 76,98327
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	**€ 846,82**
				Incidenza manodopera sul totale 3,48%	*€ 29,47104*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 5,59280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AY - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
				AT	**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.152	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1250	1,00000 cad	€ 686,44040	€ 686,44040
				MT	**€ 686,44040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
				RU	**€ 30,56256**
				Sommano euro (A)	**€ 721,85752**
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13579 = 5% * B)	€ 122,71578
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 84,45733
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	**€ 929,03**
				Incidenza manodopera sul totale 3,29%	*€ 30,56256*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 6,13579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.AZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_AZ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
				AT	**€ 4,85456**

	CAM23_MT.C6.001.153	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1250	1,00000 cad	€ 870,64737	€ 870,64737
		MT			**€ 870,64737**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 906,06449**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70155 = 5% * B)			€ 154,03096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,00955
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.166,11**
		Incidenza manodopera sul totale 2,62%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,70155*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_B - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.098	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x450	1,00000 cad	€ 201,00280	€ 201,00280
		MT			**€ 201,00280**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 223,23926**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89753 = 5% * B)			€ 37,95067
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,11899
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 287,31**
		Incidenza manodopera sul totale 6,84%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89753*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.154	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete	1,00000 cad	€ 939,19863	€ 939,19863

		1800x1250			
		MT			**€ 939,19863**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 974,61575**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,28423 = 5% * B)			€ 165,68468
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,03004
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.254,33**
		Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,28423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.155	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1250	1,00000 cad	€ 1.006,10837	€ 1.006,10837
		MT			**€ 1.006,10837**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 1.041,52549**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,85297 = 5% * B)			€ 177,05933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,85848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.340,44**
		Incidenza manodopera sul totale 2,28%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,85297*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.156	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1450	1,00000 cad	€ 415,54219	€ 415,54219
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 415,54219
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 450,95931**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83315 = 5% * B)			€ 76,66308
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,76224
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 580,38**
		Incidenza manodopera sul totale 5,27%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.157	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1450	1,00000 cad	€ 448,51531	€ 448,51531
		MT			**€ 448,51531**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 483,93243**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11343 = 5% * B)			€ 82,26851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,62009
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 622,82**
		Incidenza manodopera sul totale 4,91%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11343*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.158	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1450	1,00000 cad	€ 484,41666	€ 484,41666
		MT			**€ 484,41666**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 519,83378**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41859 = 5% * B)			€ 88,37174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,82055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 669,03**
		Incidenza manodopera sul totale 4,57%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,41859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.159	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1450	1,00000 cad	€ 520,02844	€ 520,02844
		MT			**€ 520,02844**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 555,44556**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72129 = 5% * B)			€ 94,42575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,98713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 714,86**
		Incidenza manodopera sul totale 4,28%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,72129*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.160	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1450	1,00000 cad	€ 553,28704	€ 553,28704
		MT			**€ 553,28704**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 21,49000	€ 14,44128

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 23,99000	€ 16,12128
		RU			**€ 30,56256**
		Sommano euro (A)			**€ 586,43870**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98473 = 5% * B)			€ 99,69458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,61333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 754,75**
		Incidenza manodopera sul totale 4,05%			*€ 30,56256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x50 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.126	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x850	1,00000 cad	€ 402,69552	€ 402,69552
		MT			**€ 402,69552**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 434,19081**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69062 = 5% * B)			€ 73,81244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,80033
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 558,80**
		Incidenza manodopera sul totale 4,88%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.161	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1450	1,00000 cad	€ 588,90087	€ 588,90087
		MT			**€ 588,90087**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 21,49000	€ 14,39830
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 23,99000	€ 16,07330

	RU			**€ 30,47160**
	Sommano euro (A)			**€ 624,22703**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30593 = 5% * B)			€ 106,11860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,03456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 803,38**
	Incidenza manodopera sul totale 3,79%			*€ 30,47160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.162 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1450	1,00000 cad	€ 764,54339	€ 764,54339
	MT			**€ 764,54339**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 803,35719**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,82854 = 5% * B)			€ 136,57072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,99279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.033,92**
	Incidenza manodopera sul totale 3,17%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,82854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 160x1450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.163 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1450	1,00000 cad	€ 970,17338	€ 970,17338
	MT			**€ 970,17338**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**

	Sommano euro (A)			**€ 1.008,98718**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,57639 = 5% * B)			€ 171,52782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,05150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.298,57**
	Incidenza manodopera sul totale 2,52%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,57639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.164 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1450	1,00000 cad	€ 1.046,63485	€ 1.046,63485
	MT			**€ 1.046,63485**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 1.085,44865**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,22631 = 5% * B)			€ 184,52627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,99749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.396,97**
	Incidenza manodopera sul totale 2,34%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,22631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.165 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1450	1,00000 cad	€ 1.120,13446	€ 1.120,13446
	MT			**€ 1.120,13446**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 1.158,94826**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85106 = 5% * B)			€ 197,02120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,59695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.491,57**
	Incidenza manodopera sul totale 2,2%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,85106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.166 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1650	1,00000 cad	€ 462,34927	€ 462,34927
	MT			**€ 462,34927**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 501,16307**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25989 = 5% * B)			€ 85,19772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,63608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 645,00**
	Incidenza manodopera sul totale 5,08%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.167 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1650	1,00000 cad	€ 498,27237	€ 498,27237
	MT			**€ 498,27237**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 537,08617**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56523 = 5% * B)			€ 91,30465

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,83908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 691,23**
	Incidenza manodopera sul totale 4,74%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.168 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1650	1,00000 cad	€ 537,14544	€ 537,14544
	MT			**€ 537,14544**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 575,95924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89565 = 5% * B)			€ 97,91307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,38723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 741,26**
	Incidenza manodopera sul totale 4,42%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,89565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BQ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.127 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x850	1,00000 cad	€ 428,72192	€ 428,72192
	MT			**€ 428,72192**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 460,21721**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91185 = 5% * B)			€ 78,23693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,84541

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 592,30**
	Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BR - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.169 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1650	1,00000 cad	€ 576,04230	€ 576,04230
	MT			**€ 576,04230**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 614,85610**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22628 = 5% * B)			€ 104,52554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,93816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 791,32**
	Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BS - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.170 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1650	1,00000 cad	€ 611,97729	€ 611,97729
	MT			**€ 611,97729**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 650,79109**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53172 = 5% * B)			€ 110,63449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,14256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 837,57**

	Incidenza manodopera sul totale 3,91%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BT - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.171 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1650	1,00000 cad	€ 650,85036	€ 650,85036
	MT			**€ 650,85036**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 689,66416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86215 = 5% * B)			€ 117,24291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,69071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 887,60**
	Incidenza manodopera sul totale 3,69%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BU - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.172 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1650	1,00000 cad	€ 690,05650	€ 690,05650
	MT			**€ 690,05650**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 728,87030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,19540 = 5% * B)			€ 123,90795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,27783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 938,06**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,19540*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BV - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933	€ 6,06820
	AT			**€ 6,06820**
	CAM23_MT.C6.001.173 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1650	1,00000 cad	€ 767,50526	€ 767,50526
	MT			**€ 767,50526**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
	RU			**€ 32,74560**
	Sommano euro (A)			**€ 806,31906**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85371 = 5% * B)			€ 137,07424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,33933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.037,73**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 32,74560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BW - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
	AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.174 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1650	1,00000 cad	€ 842,31333	€ 842,31333
	MT			**€ 842,31333**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
	RU			**€ 34,92864**
	Sommano euro (A)			**€ 883,87654**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,51295 = 5% * B)			€ 150,25901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,41356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.137,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 34,92864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,51295*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BX - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
	AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.175 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1650	1,00000 cad	€ 1.070,02055	€ 1.070,02055
	MT			**€ 1.070,02055**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
	RU			**€ 34,92864**
	Sommano euro (A)			**€ 1.111,58376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,44846 = 5% * B)			€ 188,96924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,05530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.430,61**
	Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 34,92864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,44846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.BY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BY - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
	AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.176 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1650	1,00000 cad	€ 1.122,10904	€ 1.122,10904
	MT			**€ 1.122,10904**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
	RU			**€ 34,92864**
	Sommano euro (A)			**€ 1.163,67225**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,89121 = 5% * B)			€ 197,82428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,14965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.497,65**
	Incidenza manodopera sul totale 2,33%			*€ 34,92864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,89121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.025.BZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_BZ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1650 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
			AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.177	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1650	1,00000 cad	€ 1.234,46982	€ 1.234,46982
			MT			**€ 1.234,46982**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
			RU			**€ 34,92864**
			Sommano euro (A)			**€ 1.276,03303**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,84628 = 5% * B)			€ 216,92562
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,29587
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.642,25**
			Incidenza manodopera sul totale 2,13%			*€ 34,92864*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,84628*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_C - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x450 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
			AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.099	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x450	1,00000 cad	€ 220,45124	€ 220,45124
			MT			**€ 220,45124**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
			RU			**€ 19,64736**
			Sommano euro (A)			**€ 242,68770**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06285 = 5% * B)			€ 41,25691
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,39446
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 312,34**
			Incidenza manodopera sul totale 6,29%			*€ 19,64736*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.178	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1850	1,00000 cad	€ 507,49104	€ 507,49104
		MT			**€ 507,49104**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 549,05425**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,66696 = 5% * B)			€ 93,33922
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,23935
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 706,63**
		Incidenza manodopera sul totale 4,94%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,66696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.128	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x850	1,00000 cad	€ 480,16808	€ 480,16808
		MT			**€ 480,16808**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 511,66337**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34914 = 5% * B)			€ 86,98277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,86461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 658,51**
		Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,34914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm			

	CAM23_CC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.179	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1850	1,00000 cad	€ 546,70907	€ 546,70907
		MT			**€ 546,70907**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 588,27228**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00031 = 5% * B)			€ 100,00629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,82786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 757,11**
		Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.180	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1850	1,00000 cad	€ 589,23393	€ 589,23393
		MT			**€ 589,23393**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 630,79714**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36178 = 5% * B)			€ 107,23551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,80327
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 811,84**
		Incidenza manodopera sul totale 4,3%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1850 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.181	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1850	1,00000 cad	€ 632,05616	€ 632,05616
		MT			**€ 632,05616**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 673,61937**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72576 = 5% * B)			€ 114,51529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,81347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 866,95**
		Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,72576*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.182	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1850	1,00000 cad	€ 670,96492	€ 670,96492
		MT			**€ 670,96492**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 712,52813**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05649 = 5% * B)			€ 121,12978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,36579
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 917,02**
		Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,05649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.183	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1850	1,00000 cad	€ 713,78715	€ 713,78715
		MT			**€ 713,78715**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 755,35036**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,42048 = 5% * B)			€ 128,40956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,37599
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 972,14**
		Incidenza manodopera sul totale 3,59%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,42048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457
		AT			**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.184	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1850	1,00000 cad	€ 756,31201	€ 756,31201
		MT			**€ 756,31201**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
		RU			**€ 34,92864**
		Sommano euro (A)			**€ 797,87522**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,78194 = 5% * B)			€ 135,63879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,35140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.026,87**
		Incidenza manodopera sul totale 3,4%			*€ 34,92864*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,78194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933	€ 6,63457

			AT		**€ 6,63457**
	CAM23_MT.C6.001.185	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1850	1,00000 cad	€ 838,04300	€ 838,04300
			MT		**€ 838,04300**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 21,49000	€ 16,50432
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 23,99000	€ 18,42432
			RU			**€ 34,92864**
			Sommano euro (A)			**€ 879,60621**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47665 = 5% * B)			€ 149,53306
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,91393
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.132,05**
			Incidenza manodopera sul totale 3,09%			*€ 34,92864*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47665*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1850 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933	€ 7,28184
			AT			**€ 7,28184**
	CAM23_MT.C6.001.186	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1850	1,00000 cad	€ 920,09516	€ 920,09516
			MT			**€ 920,09516**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 21,49000	€ 18,05160
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 23,99000	€ 20,15160
			RU			**€ 38,20320**
			Sommano euro (A)			**€ 965,58020**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,20743 = 5% * B)			€ 164,14863
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,97288
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.242,70**
			Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 38,20320*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,20743*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933	€ 7,28184
			AT			**€ 7,28184**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.C6.001.187	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1850	1,00000 cad	€ 1.170,54574	€ 1.170,54574
		MT			**€ 1.170,54574**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 21,49000	€ 18,05160
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 23,99000	€ 20,15160
		RU			**€ 38,20320**
		Sommano euro (A)			**€ 1.216,03078**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,33626 = 5% * B)			€ 206,72523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,27560
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.565,03**
		Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 38,20320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,33626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933	€ 7,28184
		AT			**€ 7,28184**
	CAM23_MT.C6.001.188	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1850	1,00000 cad	€ 1.259,18777	€ 1.259,18777
		MT			**€ 1.259,18777**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 21,49000	€ 18,05160
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 23,99000	€ 20,15160
		RU			**€ 38,20320**
		Sommano euro (A)			**€ 1.304,67281**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,08972 = 5% * B)			€ 221,79438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,64672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.679,11**
		Incidenza manodopera sul totale 2,28%			*€ 38,20320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,08972*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.129	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete	1,00000 cad	€ 530,54368	€ 530,54368

		1400x850			
		MT			**€ 530,54368**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 562,03897**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77733 = 5% * B)			€ 95,54662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,75856
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 723,34**
		Incidenza manodopera sul totale 3,77%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,77733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933	€ 7,28184
		AT			**€ 7,28184**
	CAM23_MT.C6.001.189	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1850	1,00000 cad	€ 1.347,50862	€ 1.347,50862
		MT			**€ 1.347,50862**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 21,49000	€ 18,05160
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 23,99000	€ 20,15160
		RU			**€ 38,20320**
		Sommano euro (A)			**€ 1.392,99366**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,84045 = 5% * B)			€ 236,80892
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,98026
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.792,78**
		Incidenza manodopera sul totale 2,13%			*€ 38,20320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,84045*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.130	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x850	1,00000 cad	€ 670,63186	€ 670,63186
		MT			

					€ 670,63186
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 702,12715**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,96808 = 5% * B)			€ 119,36162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,14888
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 903,64**
		Incidenza manodopera sul totale 3,02%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,96808*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.CP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_CP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.131	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x850	1,00000 cad	€ 725,01609	€ 725,01609
		MT			**€ 725,01609**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 756,51138**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43035 = 5% * B)			€ 128,60693
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,51183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 973,63**
		Incidenza manodopera sul totale 2,8%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_D - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.100	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x450	1,00000 cad	€ 240,23273	€ 240,23273
		MT			**€ 240,23273**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 262,46919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23099 = 5% * B)			€ 44,61976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,70890
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 337,80**
		Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23099*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_E - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.101	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x450	1,00000 cad	€ 259,01504	€ 259,01504
		MT			**€ 259,01504**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 281,25150**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39064 = 5% * B)			€ 47,81276
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,90643
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 361,97**
		Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_F - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.102	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x450	1,00000 cad	€ 278,13040	€ 278,13040
		MT			**€ 278,13040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 300,36686**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55312 = 5% * B)			€ 51,06237
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,14292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 386,57**
		Incidenza manodopera sul totale 5,08%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_G - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.103	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x450	1,00000 cad	€ 297,92379	€ 297,92379
		MT			**€ 297,92379**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 320,16025**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72136 = 5% * B)			€ 54,42724
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,45875
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 412,05**
		Incidenza manodopera sul totale 4,77%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_H - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.104	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x450	1,00000 cad	€ 336,13074	€ 336,13074
		MT			**€ 336,13074**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368

	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 358,36720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04612 = 5% * B)			€ 60,92242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,92896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 461,22**
	Incidenza manodopera sul totale 4,26%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_I - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.105 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x450	1,00000 cad	€ 374,69454	€ 374,69454
	MT			**€ 374,69454**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 400,69101**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40587 = 5% * B)			€ 68,11747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,88085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 515,69**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_J - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.106 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x450	1,00000 cad	€ 470,91372	€ 470,91372
	MT			**€ 470,91372**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**

	Sommano euro (A)			**€ 496,91019**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22374 = 5% * B)			€ 84,47473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,13849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 639,52**
	Incidenza manodopera sul totale 3,58%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_K - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.107 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x450	1,00000 cad	€ 510,46481	€ 510,46481
	MT			**€ 510,46481**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 536,46128**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,55992 = 5% * B)			€ 91,19842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,76597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 690,43**
	Incidenza manodopera sul totale 3,32%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,55992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_L - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.108 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x450	1,00000 cad	€ 549,68284	€ 549,68284
	MT			**€ 549,68284**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 575,67931**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89327 = 5% * B)			€ 97,86548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,35448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 740,90**
	Incidenza manodopera sul totale 3,09%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,89327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_M - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.109 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x650	1,00000 cad	€ 230,01487	€ 230,01487
	MT			**€ 230,01487**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 259,77136**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20806 = 5% * B)			€ 44,16113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,39325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 334,33**
	Incidenza manodopera sul totale 7,84%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_N - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.110 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x650	1,00000 cad	€ 250,45059	€ 250,45059
	MT			**€ 250,45059**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 280,20708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38176 = 5% * B)			€ 47,63520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,78423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 360,63**
	Incidenza manodopera sul totale 7,26%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_O - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.111 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x650	1,00000 cad	€ 273,18206	€ 273,18206
	MT			**€ 273,18206**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 302,93855**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57498 = 5% * B)			€ 51,49955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,44381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 389,88**
	Incidenza manodopera sul totale 6,72%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_P - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.112 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x650	1,00000 cad	€ 296,25848	€ 296,25848
	MT			**€ 296,25848**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 326,01497**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77113 = 5% * B)			€ 55,42254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,14375

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 419,58**
	Incidenza manodopera sul totale 6,24%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_Q - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.113 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x650	1,00000 cad	€ 318,01456	€ 318,01456
	MT			**€ 318,01456**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 347,77105**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95605 = 5% * B)			€ 59,12108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,68921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 447,58**
	Incidenza manodopera sul totale 5,85%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_R - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.114 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x650	1,00000 cad	€ 340,75792	€ 340,75792
	MT			**€ 340,75792**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 370,51441**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14937 = 5% * B)			€ 62,98745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,35019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 476,85**

	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_S - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.115 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x650	1,00000 cad	€ 363,14443	€ 363,14443
	MT			**€ 363,14443**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 392,90092**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33966 = 5% * B)			€ 66,79316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,96941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 505,66**
	Incidenza manodopera sul totale 5,18%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_T - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.116 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x650	1,00000 cad	€ 408,00072	€ 408,00072
	MT			**€ 408,00072**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 437,75721**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72094 = 5% * B)			€ 74,41873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,21759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 563,39**
	Incidenza manodopera sul totale 4,65%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72094*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_U - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.117 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x650	1,00000 cad	€ 571,08206	€ 571,08206
	MT			**€ 571,08206**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 601,93007**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11641 = 5% * B)			€ 102,32811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,42582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 774,68**
	Incidenza manodopera sul totale 3,52%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,11641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_V - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.118 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x650	1,00000 cad	€ 617,88914	€ 617,88914
	MT			**€ 617,88914**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 648,73715**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,51427 = 5% * B)			€ 110,28532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,90225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 834,92**
	Incidenza manodopera sul totale 3,27%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,51427*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_X - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.119 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x650	1,00000 cad	€ 664,04199	€ 664,04199
	MT			**€ 664,04199**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 694,89000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90657 = 5% * B)			€ 118,13130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,30213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 894,32**
	Incidenza manodopera sul totale 3,05%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,90657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.025.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_Y - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.120 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x850	1,00000 cad	€ 275,51349	€ 275,51349
	MT			**€ 275,51349**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 307,00878**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60957 = 5% * B)			€ 52,19149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,92003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 395,12**
	Incidenza manodopera sul totale 6,91%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.025.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CAM23_Z - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.121 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x850	1,00000 cad	€ 300,20764	€ 300,20764
	MT			**€ 300,20764**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 331,70293**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81948 = 5% * B)			€ 56,38950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,80924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 426,90**
	Incidenza manodopera sul totale 6,39%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_A - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.190 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F- 1000	1,00000 cad	€ 65,91055	€ 65,91055
	MT			**€ 65,91055**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 77,51424**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65887 = 5% * B)			€ 13,17742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,06917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,76**
	Incidenza manodopera sul totale 9,85%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_B - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con			

	sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
		AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.191	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F- 1500	1,00000 cad	€ 93,60226	€ 93,60226
		MT			**€ 93,60226**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
		RU			**€ 12,00672**
		Sommano euro (A)			**€ 107,55080**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91418 = 5% * B)			€ 18,28364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,42**
		Incidenza manodopera sul totale 8,67%			*€ 12,00672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91418*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_C - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.192	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F- 2000	1,00000 cad	€ 120,60406	€ 120,60406
		MT			**€ 120,60406**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 136,89746**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16363 = 5% * B)			€ 23,27257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,01700
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,19**
		Incidenza manodopera sul totale 8,05%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_D - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001

			AT		**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.193	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F- 1000	1,00000 cad	€ 75,45040	€ 75,45040
			MT			**€ 75,45040**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
			RU			**€ 9,82368**
			Sommano euro (A)			**€ 87,05409**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73996 = 5% * B)			€ 14,79920
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18533
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,04**
			Incidenza manodopera sul totale 8,77%			*€ 9,82368*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73996*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_E - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
			AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.194	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F- 1500	1,00000 cad	€ 106,42514	€ 106,42514
			MT			**€ 106,42514**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
			RU			**€ 12,00672**
			Sommano euro (A)			**€ 120,37368**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02318 = 5% * B)			€ 20,46353
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,08372
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,92**
			Incidenza manodopera sul totale 7,75%			*€ 12,00672*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02318*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_F - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
			AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.195	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F- 2000	1,00000 cad	€ 136,75756	€ 136,75756
			MT			

					€ 136,75756
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
			RU			**€ 14,18976**
			Sommano euro (A)			**€ 153,05096**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30093 = 5% * B)			€ 26,01866
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,90696
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 196,98**
			Incidenza manodopera sul totale 7,2%			*€ 14,18976*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30093*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_G - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
			AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.196	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F- 1000	1,00000 cad	€ 85,01403	€ 85,01403
			MT			**€ 85,01403**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
			RU			**€ 9,82368**
			Sommano euro (A)			**€ 96,61772**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82125 = 5% * B)			€ 16,42501
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,30427
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,35**
			Incidenza manodopera sul totale 7,9%			*€ 9,82368*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82125*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_H - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
			AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.197	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F- 1500	1,00000 cad	€ 119,94983	€ 119,94983
			MT			**€ 119,94983**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,26400	€ 23,99000	€ 6,33336

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 133,89837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13814 = 5% * B)			€ 22,76272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,66611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 172,33**
	Incidenza manodopera sul totale 6,97%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_I - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
	AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.198 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F- 2000	1,00000 cad	€ 153,23222	€ 153,23222
	MT			**€ 153,23222**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
	RU			**€ 14,18976**
	Sommano euro (A)			**€ 169,52562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44097 = 5% * B)			€ 28,81936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,83450
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 218,18**
	Incidenza manodopera sul totale 6,5%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_J - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.199 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F- 1000	1,00000 cad	€ 94,89883	€ 94,89883
	MT			**€ 94,89883**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 108,84737**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92520 = 5% * B)			€ 18,50405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,73514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,09**
	Incidenza manodopera sul totale 8,57%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_K - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
	AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.200 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F- 1500	1,00000 cad	€ 133,14146	€ 133,14146
	MT			**€ 133,14146**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
	RU			**€ 14,18976**
	Sommano euro (A)			**€ 149,43486**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27020 = 5% * B)			€ 25,40393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,48388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 192,32**
	Incidenza manodopera sul totale 7,38%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_L - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.201 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F- 2000	1,00000 cad	€ 172,02643	€ 172,02643
	MT			**€ 172,02643**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 190,98833**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62340 = 5% * B)			€ 32,46802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,34564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 245,80**

	Incidenza manodopera sul totale 6,66%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_M - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.202 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F- 1000	1,00000 cad	€ 124,23206	€ 124,23206
	MT			**€ 124,23206**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 138,18060**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17454 = 5% * B)			€ 23,49070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,16713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,75%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_N - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
	AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.203 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F- 1500	1,00000 cad	€ 174,64334	€ 174,64334
	MT			**€ 174,64334**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
	RU			**€ 14,18976**
	Sommano euro (A)			**€ 190,93674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62296 = 5% * B)			€ 32,45925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,33960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 245,74**
	Incidenza manodopera sul totale 5,77%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C06.020.030.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_O - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.204 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F- 2000	1,00000 cad	€ 224,40040	€ 224,40040
	MT			**€ 224,40040**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 243,36230**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06858 = 5% * B)			€ 41,37159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 313,21**
	Incidenza manodopera sul totale 5,23%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_P - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.205 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F- 1000	1,00000 cad	€ 146,97542	€ 146,97542
	MT			**€ 146,97542**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 160,92396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36785 = 5% * B)			€ 27,35707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,82810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 207,11**
	Incidenza manodopera sul totale 5,8%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_Q - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.206	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F- 1500	1,00000 cad	€ 205,96305	€ 205,96305
		MT			**€ 205,96305**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 222,25645**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88918 = 5% * B)			€ 37,78360
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,00401
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 286,04**
		Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_R - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.207	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F- 2000	1,00000 cad	€ 262,97609	€ 262,97609
		MT			**€ 262,97609**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 281,93799**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39647 = 5% * B)			€ 47,92946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,98675
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,85**
		Incidenza manodopera sul totale 4,51%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39647*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_S - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
		AT			

					€ 1,94182
	CAM23_MT.C6.001.208	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F- 1000	1,00000 cad	€ 176,65361	€ 176,65361
		MT			**€ 176,65361**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
		RU			**€ 12,00672**
		Sommano euro (A)			**€ 190,60215**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62012 = 5% * B)			€ 32,40237
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30045
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 245,30**
		Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 12,00672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62012*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_T - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.209	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F- 1500	1,00000 cad	€ 245,84720	€ 245,84720
		MT			**€ 245,84720**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 262,14060**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22820 = 5% * B)			€ 44,56390
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,67045
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 337,37**
		Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_U - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.210	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F- 2000	1,00000 cad	€ 313,38738	€ 313,38738
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 313,38738
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 332,34928**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82497 = 5% * B)			€ 56,49938
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,88487
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 427,73**
		Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82497*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_V - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.211	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F- 1000	1,00000 cad	€ 215,21741	€ 215,21741
		MT			**€ 215,21741**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
		RU			**€ 12,00672**
		Sommano euro (A)			**€ 229,00414**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94654 = 5% * B)			€ 38,93070
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,79348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 294,73**
		Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 12,00672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94654*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_W - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.212	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F- 1500	1,00000 cad	€ 297,92379	€ 297,92379
		MT			**€ 297,92379**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,31200	€ 23,99000	€ 7,48488

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 14,18976**
	Sommano euro (A)			**€ 314,21719**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67085 = 5% * B)			€ 53,41692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,76341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 404,40**
	Incidenza manodopera sul totale 3,51%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.030.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_030 - Diffusore lineare in alluminio CAM23_X - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.213 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F- 2000	1,00000 cad	€ 378,31064	€ 378,31064
	MT			**€ 378,31064**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 397,27254**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37682 = 5% * B)			€ 67,53633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,48089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 511,29**
	Incidenza manodopera sul totale 3,2%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_A - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.214 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 50,73245	€ 50,73245
	MT			**€ 50,73245**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**

	Sommano euro (A)			**€ 69,12798**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58759 = 5% * B)			€ 11,75176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,08797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,97**
	Incidenza manodopera sul totale 18,4%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_B - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.215 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 62,27066	€ 62,27066
	MT			**€ 62,27066**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 80,66619**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68566 = 5% * B)			€ 13,71325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,43794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,82**
	Incidenza manodopera sul totale 15,77%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_C - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.216 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 80,73180	€ 80,73180
	MT			**€ 80,73180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**

	Sommano euro (A)			**€ 99,12733**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84258 = 5% * B)			€ 16,85165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,59790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,58**
	Incidenza manodopera sul totale 12,83%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_D - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.217 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 95,55306	€ 95,55306
	MT			**€ 95,55306**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 113,94859**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96856 = 5% * B)			€ 19,37126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,33199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 146,65**
	Incidenza manodopera sul totale 11,16%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_E - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.218 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 350	1,00000 cad	€ 122,24558	€ 122,24558
	MT			**€ 122,24558**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40800 h	€ 21,49000	€ 8,76792
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 23,99000	€ 9,78792
	RU			**€ 18,55584**

	Sommano euro (A)			**€ 142,82415**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21401 = 5% * B)			€ 24,28011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,71043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,81**
	Incidenza manodopera sul totale 10,09%			*€ 18,55584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_F - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.219 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 400	1,00000 cad	€ 156,19410	€ 156,19410
	MT			**€ 156,19410**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40800 h	€ 21,49000	€ 8,76792
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 23,99000	€ 9,78792
	RU			**€ 18,55584**
	Sommano euro (A)			**€ 176,77267**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50257 = 5% * B)			€ 30,05135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,68240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 227,51**
	Incidenza manodopera sul totale 8,16%			*€ 18,55584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.035.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione CAM23_G - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933	€ 2,42728
	AT			**€ 2,42728**
	CAM23_MT.C6.001.220 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 500	1,00000 cad	€ 263,63032	€ 263,63032
	MT			**€ 263,63032**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**

	Sommano euro (A)			**€ 288,97952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45633 = 5% * B)			€ 49,12652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,81060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,92**
	Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.038.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla CAM23_A - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.221 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160	1,00000 cad	€ 43,47646	€ 43,47646
	MT			**€ 43,47646**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 61,87199**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52591 = 5% * B)			€ 10,51824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,63**
	Incidenza manodopera sul totale 20,56%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.038.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla CAM23_B - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.222 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 51,73164	€ 51,73164
	MT			**€ 51,73164**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**

	Sommano euro (A)			**€ 70,12717**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59608 = 5% * B)			€ 11,92162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,25**
	Incidenza manodopera sul totale 18,14%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.038.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla CAM23_C - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.223 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 67,55207	€ 67,55207
	MT			**€ 67,55207**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 85,94760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73055 = 5% * B)			€ 14,61109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,05587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,61**
	Incidenza manodopera sul totale 14,8%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.038.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla CAM23_D - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.224 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 315	1,00000 cad	€ 81,06487	€ 81,06487
	MT			**€ 81,06487**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**

	Sommano euro (A)			**€ 99,46040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84541 = 5% * B)			€ 16,90827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,63687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,01**
	Incidenza manodopera sul totale 12,79%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_A - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.225 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 14,48819	€ 14,48819
	MT			**€ 14,48819**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 26,09188**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22178 = 5% * B)			€ 4,43562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,58**
	Incidenza manodopera sul totale 29,25%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.250 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X300	1,00000 cad	€ 56,66809	€ 56,66809
	MT			**€ 56,66809**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			

				€ 15,28128
	Sommano euro (A)			**€ 74,21483**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63083 = 5% * B)			€ 12,61652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,68314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,51**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.259 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 37,90957	€ 37,90957
	MT			**€ 37,90957**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 63,90604**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54320 = 5% * B)			€ 10,86403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,47701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,25**
	Incidenza manodopera sul totale 27,87%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.260 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 44,16638	€ 44,16638
	MT			**€ 44,16638**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,50400	€ 23,99000	€ 12,09096

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 70,16285**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59638 = 5% * B)			€ 11,92768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,30**
	Incidenza manodopera sul totale 25,38%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59638*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT				**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.261	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 51,73164	€ 51,73164
	MT				**€ 51,73164**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU				**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)				**€ 77,72811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66069 = 5% * B)				€ 13,21378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,09419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				**€ 100,04**
	Incidenza manodopera sul totale 22,91%				*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,66069*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT				**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.262	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 60,29608	€ 60,29608
	MT				**€ 60,29608**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 86,29255**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73349 = 5% * B)			€ 14,66973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,09623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,06**
		Incidenza manodopera sul totale 20,64%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73349*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.263	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 72,83348	€ 72,83348
		MT			**€ 72,83348**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 98,82995**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84005 = 5% * B)			€ 16,80109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56310
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,19**
		Incidenza manodopera sul totale 18,02%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84005*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.264	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 86,98861	€ 86,98861
		MT			**€ 86,98861**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,50400	€ 21,49000	€ 10,83096

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 112,98508**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96037 = 5% * B)			€ 19,20746
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21925
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 145,41**
		Incidenza manodopera sul totale 15,76%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.265	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 111,71845	€ 111,71845
		MT			**€ 111,71845**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 137,71492**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17058 = 5% * B)			€ 23,41154
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,11265
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,93%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17058*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.266	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 43,16719	€ 43,16719
		MT			**€ 43,16719**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 69,64912**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59202 = 5% * B)			€ 11,84035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,14895
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 89,64**
		Incidenza manodopera sul totale 25,57%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59202*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.267	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X600	1,00000 cad	€ 49,09093	€ 49,09093
		MT			**€ 49,09093**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 78,84742**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67020 = 5% * B)			€ 13,40406
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,22515
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,48**
		Incidenza manodopera sul totale 25,82%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AK - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.268	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X600	1,00000 cad	€ 59,97492	€ 59,97492
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 59,97492
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 89,73141**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76272 = 5% * B)			€ 15,25434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,49858
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,48**
		Incidenza manodopera sul totale 22,68%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AL - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.251	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X300	1,00000 cad	€ 71,50123	€ 71,50123
		MT			**€ 71,50123**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
		RU			**€ 15,28128**
		Sommano euro (A)			**€ 89,04797**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75691 = 5% * B)			€ 15,13815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41861
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,60**
		Incidenza manodopera sul totale 13,33%			*€ 15,28128*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75691*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AM - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.269	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm	1,00000 cad	€ 72,83348	€ 72,83348

		500X600			
		MT			**€ 72,83348**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 102,58997**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87201 = 5% * B)			€ 17,44029
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,00303
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,03**
		Incidenza manodopera sul totale 19,84%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87201*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AN - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.270	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 85,35898	€ 85,35898
		MT			**€ 85,35898**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 115,11547**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97848 = 5% * B)			€ 19,56963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46851
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,15**
		Incidenza manodopera sul totale 17,68%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97848*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AO - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.271	- Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 106,77010	€ 106,77010

		aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	cad		
		MT			**€ 106,77010**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 136,52659**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16048 = 5% * B)			€ 23,20952
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,97361
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 175,71**
		Incidenza manodopera sul totale 14,91%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AP - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.272	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 132,82029	€ 132,82029
		MT			**€ 132,82029**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 162,57678**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38190 = 5% * B)			€ 27,63805
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,02148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,52%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AQ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**

	CAM23_MT.C6.001.273	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 46,45023	€ 46,45023
		MT			**€ 46,45023**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 77,94552**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66254 = 5% * B)			€ 13,25074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,11963
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,32**
		Incidenza manodopera sul totale 27,2%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AR - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.274	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 66,90974	€ 66,90974
		MT			**€ 66,90974**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 98,40503**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83644 = 5% * B)			€ 16,72886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,51339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 126,65**
		Incidenza manodopera sul totale 21,55%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83644*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AS - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			

					€ 4,20729
	CAM23_MT.C6.001.275	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 80,73180	€ 80,73180
		MT			**€ 80,73180**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 112,22709**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95393 = 5% * B)			€ 19,07861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,13057
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,44**
		Incidenza manodopera sul totale 18,89%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95393*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AT - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.276	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 92,93614	€ 92,93614
		MT			**€ 92,93614**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 124,43143**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05767 = 5% * B)			€ 21,15334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 160,14**
		Incidenza manodopera sul totale 17,04%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05767*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AU - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729

		ribaltabile o gru			
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.277	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 106,77010	€ 106,77010
		MT			**€ 106,77010**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 138,26539**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17526 = 5% * B)			€ 23,50512
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,17705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,95**
		Incidenza manodopera sul totale 15,33%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17526*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AV - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.252	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 32,29510	€ 32,29510
		MT			**€ 32,29510**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 54,53156**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46352 = 5% * B)			€ 9,27037
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,18**
		Incidenza manodopera sul totale 27,99%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AW - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,06000	€ 80,90933	€ 4,85456

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h		
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.278	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 175,96369	€ 175,96369
		MT			**€ 175,96369**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
		RU			**€ 28,37952**
		Sommano euro (A)			**€ 209,19777**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77818 = 5% * B)			€ 35,56362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,47614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,24**
		Incidenza manodopera sul totale 10,54%			*€ 28,37952*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AX - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
		AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.279	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 53,31368	€ 53,31368
		MT			**€ 53,31368**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
		RU			**€ 12,00672**
		Sommano euro (A)			**€ 67,26222**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57173 = 5% * B)			€ 11,43458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86968
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,57**
		Incidenza manodopera sul totale 13,87%			*€ 12,00672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AY - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.280	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 68,87243	€ 68,87243
		MT			**€ 68,87243**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
		RU			**€ 15,28128**
		Sommano euro (A)			**€ 86,41917**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73456 = 5% * B)			€ 14,69126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,22**
		Incidenza manodopera sul totale 13,74%			*€ 15,28128*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.AZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_AZ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
		AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.281	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 88,29707	€ 88,29707
		MT			**€ 88,29707**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 110,53353**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93954 = 5% * B)			€ 18,79070
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,93242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,26**
		Incidenza manodopera sul totale 13,81%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_B - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato			

	bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.226	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 16,46277	€ 16,46277
		MT			**€ 16,46277**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
		RU			**€ 9,82368**
		Sommano euro (A)			**€ 28,06646**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23857 = 5% * B)			€ 4,77130
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,12**
		Incidenza manodopera sul totale 27,2%			*€ 9,82368*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23857*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.282	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 111,71845	€ 111,71845
		MT			**€ 111,71845**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
		RU			**€ 22,92192**
		Sommano euro (A)			**€ 137,71492**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17058 = 5% * B)			€ 23,41154
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,11265
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,93%			*€ 22,92192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm			

	CAM23_BB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
		AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.283	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 132,82029	€ 132,82029
		MT			**€ 132,82029**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
		RU			**€ 26,19648**
		Sommano euro (A)			**€ 162,57678**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38190 = 5% * B)			€ 27,63805
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,02148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,52%			*€ 26,19648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.284	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 175,96369	€ 175,96369
		MT			**€ 175,96369**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
		RU			**€ 27,28800**
		Sommano euro (A)			**€ 207,45898**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76340 = 5% * B)			€ 35,26803
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,27270
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 267,00**
		Incidenza manodopera sul totale 10,22%			*€ 27,28800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.285	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 208,92492	€ 208,92492
		MT			**€ 208,92492**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
		RU			**€ 28,37952**
		Sommano euro (A)			**€ 242,15900**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05835 = 5% * B)			€ 41,16703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,33260
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 311,66**
		Incidenza manodopera sul totale 9,11%			*€ 28,37952*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.253	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 38,54001	€ 38,54001
		MT			**€ 38,54001**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 63,04193**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53586 = 5% * B)			€ 10,71713
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37591
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,13**
		Incidenza manodopera sul totale 24,22%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.040.BF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.254 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 43,83331	€ 43,83331
	MT			**€ 43,83331**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 66,06977**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56159 = 5% * B)			€ 11,23186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,73016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,03**
	Incidenza manodopera sul totale 23,11%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.255 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	1,00000 cad	€ 50,73245	€ 50,73245
	MT			**€ 50,73245**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 72,96891**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62024 = 5% * B)			€ 12,40471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,91**
	Incidenza manodopera sul totale 20,92%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C06.020.040.BH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.256 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 57,66727	€ 57,66727
	MT			**€ 57,66727**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 79,90373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67918 = 5% * B)			€ 13,58363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,34874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,84**
	Incidenza manodopera sul totale 19,11%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.257 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 74,13004	€ 74,13004
	MT			**€ 74,13004**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 96,36650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81912 = 5% * B)			€ 16,38231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,27488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,02**
	Incidenza manodopera sul totale 15,84%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81912*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.BJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_BJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.258 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 88,29707	€ 88,29707
	MT			**€ 88,29707**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 110,53353**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93954 = 5% * B)			€ 18,79070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,93242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,26**
	Incidenza manodopera sul totale 13,81%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_C - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.227 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 19,44843	€ 19,44843
	MT			**€ 19,44843**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 31,05212**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26394 = 5% * B)			€ 5,27886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,96**
	Incidenza manodopera sul totale 24,58%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26394*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_D - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.228 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,08832	€ 23,08832
	MT			**€ 23,08832**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 34,69201**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29488 = 5% * B)			€ 5,89764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05897
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,65**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_E - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.229 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 26,34757	€ 26,34757
	MT			**€ 26,34757**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 37,95126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32259 = 5% * B)			€ 6,45171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,84**
	Incidenza manodopera sul totale 20,11%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32259*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_F - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.230 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 32,96122	€ 32,96122
	MT			**€ 32,96122**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 44,56491**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37880 = 5% * B)			€ 7,57603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,36**
	Incidenza manodopera sul totale 17,13%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_G - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.231 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 39,87226	€ 39,87226
	MT			**€ 39,87226**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 51,47595**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43755 = 5% * B)			€ 8,75091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,02269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,25**
	Incidenza manodopera sul totale 14,83%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43755*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_H - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.232 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 17,45006	€ 17,45006
	MT			**€ 17,45006**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 29,05375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24696 = 5% * B)			€ 4,93914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,39**
	Incidenza manodopera sul totale 26,27%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_I - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.233 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 19,94802	€ 19,94802
	MT			**€ 19,94802**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 31,55171**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26819 = 5% * B)			€ 5,36379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,61**
	Incidenza manodopera sul totale 24,19%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26819*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_J - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.234 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 23,06453	€ 23,06453
	MT			**€ 23,06453**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 34,66822**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29468 = 5% * B)			€ 5,89360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,62**
	Incidenza manodopera sul totale 22,02%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_L - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.235 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 32,96122	€ 32,96122
	MT			**€ 32,96122**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 44,56491**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37880 = 5% * B)			€ 7,57603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,36**
	Incidenza manodopera sul totale 17,13%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_M - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.236 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 41,83494	€ 41,83494
	MT			**€ 41,83494**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 53,43863**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45423 = 5% * B)			€ 9,08457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,78**
	Incidenza manodopera sul totale 14,28%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_N - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.237 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 49,09093	€ 49,09093
	MT			**€ 49,09093**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 60,69462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51590 = 5% * B)			€ 10,31809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,11**
	Incidenza manodopera sul totale 12,58%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51590*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_O - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.238 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisseinclinate di 45° con serranda da mm 200X200	1,00000 cad	€ 19,74581	€ 19,74581
	MT			**€ 19,74581**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 33,69435**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28640 = 5% * B)			€ 5,72804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,94224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,36**
	Incidenza manodopera sul totale 27,69%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_P - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.239 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X200	1,00000 cad	€ 23,06453	€ 23,06453
	MT			**€ 23,06453**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 37,01307**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31461 = 5% * B)			€ 6,29222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,64**
	Incidenza manodopera sul totale 25,21%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31461*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_Q - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.240 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X200	1,00000 cad	€ 27,35865	€ 27,35865
	MT			**€ 27,35865**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 41,30719**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35111 = 5% * B)			€ 7,02222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,16**
	Incidenza manodopera sul totale 22,59%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_R - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.241 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X200	1,00000 cad	€ 31,61708	€ 31,61708
	MT			**€ 31,61708**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 45,56562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38731 = 5% * B)			€ 7,74616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,64**
	Incidenza manodopera sul totale 20,47%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38731*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_S - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.242 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X200	1,00000 cad	€ 37,23155	€ 37,23155
	MT			**€ 37,23155**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 51,18009**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43503 = 5% * B)			€ 8,70062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,98807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,87**
	Incidenza manodopera sul totale 18,23%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_T - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.243 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X200	1,00000 cad	€ 46,45023	€ 46,45023
	MT			**€ 46,45023**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 60,39877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51339 = 5% * B)			€ 10,26779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,73**
	Incidenza manodopera sul totale 15,45%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_U - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.244 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X200	1,00000 cad	€ 53,70622	€ 53,70622
	MT			**€ 53,70622**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 67,65476**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57507 = 5% * B)			€ 11,50131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,07**
	Incidenza manodopera sul totale 13,79%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_V - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.245 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X300	1,00000 cad	€ 25,36028	€ 25,36028
	MT			**€ 25,36028**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 42,90702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36471 = 5% * B)			€ 7,29419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,22**
	Incidenza manodopera sul totale 27,67%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_W - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.246 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X300	1,00000 cad	€ 29,97556	€ 29,97556
	MT			**€ 29,97556**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 47,52230**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40394 = 5% * B)			€ 8,07879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,56011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,16**
	Incidenza manodopera sul totale 24,99%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_X - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.247 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X300	1,00000 cad	€ 36,23237	€ 36,23237
	MT			**€ 36,23237**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 53,77911**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45712 = 5% * B)			€ 9,14245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,29216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,21**
	Incidenza manodopera sul totale 22,08%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45712*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_Y - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.248 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X300	1,00000 cad	€ 44,16638	€ 44,16638
	MT			**€ 44,16638**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 61,71312**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52456 = 5% * B)			€ 10,49123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,42**
	Incidenza manodopera sul totale 19,24%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.040.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm CAM23_Z - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.249 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X300	1,00000 cad	€ 46,79518	€ 46,79518
	MT			**€ 46,79518**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 64,34192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54691 = 5% * B)			€ 10,93813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,81**
	Incidenza manodopera sul totale 18,45%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54691*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.042.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi CAM23_A - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.286 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 33,27050	€ 33,27050
	MT			**€ 33,27050**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 51,66603**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43916 = 5% * B)			€ 8,78323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,49**
	Incidenza manodopera sul totale 24,62%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.042.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi CAM23_B - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.287 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 41,83494	€ 41,83494
	MT			**€ 41,83494**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 60,23047**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51196 = 5% * B)			€ 10,23918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,52**
	Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.042.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi CAM23_C - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.288 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 50,10201	€ 50,10201
	MT			**€ 50,10201**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 68,49754**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58223 = 5% * B)			€ 11,64458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,16**
	Incidenza manodopera sul totale 18,57%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.042.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi CAM23_D - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.289 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 58,33340	€ 58,33340
	MT			**€ 58,33340**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 76,72893**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65220 = 5% * B)			€ 13,04392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97729
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,75**
	Incidenza manodopera sul totale 16,58%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.045.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_045 - Valvola di ventilazione CAM23_A - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933	€ 1,13273
	AT			**€ 1,13273**
	CAM23_MT.C6.001.290 - Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 100	1,00000 cad	€ 4,94835	€ 4,94835
	MT			**€ 4,94835**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	RU			**€ 10,91520**
	Sommano euro (A)			**€ 16,99628**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14447 = 5% * B)			€ 2,88937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,87**
	Incidenza manodopera sul totale 49,9%			*€ 10,91520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.045.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_045 - Valvola di ventilazione CAM23_B - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933	€ 1,13273
	AT			**€ 1,13273**
	CAM23_MT.C6.001.291 - Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 150	1,00000 cad	€ 5,24572	€ 5,24572
	MT			**€ 5,24572**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	RU			**€ 10,91520**
	Sommano euro (A)			**€ 17,29365**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14700 = 5% * B)			€ 2,93992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,26**
	Incidenza manodopera sul totale 49,04%			*€ 10,91520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_A - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.292	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 150x150	1,00000 cad	€ 43,84521	€ 43,84521
		MT			**€ 43,84521**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 60,13861**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51118 = 5% * B)			€ 10,22356
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,40**
		Incidenza manodopera sul totale 18,33%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_B - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.293	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 225x225	1,00000 cad	€ 52,45724	€ 52,45724
		MT			**€ 52,45724**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 68,75064**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58438 = 5% * B)			€ 11,68761
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,48**
		Incidenza manodopera sul totale 16,04%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58438*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_C - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.294	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 300x300	1,00000 cad	€ 66,32688	€ 66,32688
		MT			**€ 66,32688**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 84,96514**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72220 = 5% * B)			€ 14,44407
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,94092
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,35**
		Incidenza manodopera sul totale 14,97%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72220*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_D - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.295	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 375x375	1,00000 cad	€ 85,19245	€ 85,19245
		MT			**€ 85,19245**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 103,83071**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88256 = 5% * B)			€ 17,65122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,14819
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,63**
		Incidenza manodopera sul totale 12,25%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88256*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_E - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546

			AT		**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.296	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 450x450	1,00000 cad	€ 99,24053	€ 99,24053
			MT			**€ 99,24053**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
			RU			**€ 16,37280**
			Sommano euro (A)			**€ 117,87879**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00197 = 5% * B)			€ 20,03939
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,79182
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,71**
			Incidenza manodopera sul totale 10,79%			*€ 16,37280*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00197*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_F - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
			AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.297	-	Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 525x525	1,00000 cad	€ 114,27589	€ 114,27589
			MT			**€ 114,27589**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
			RU			**€ 19,64736**
			Sommano euro (A)			**€ 136,51235**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16036 = 5% * B)			€ 23,20710
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,97195
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 175,69**
			Incidenza manodopera sul totale 11,18%			*€ 19,64736*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16036*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.048.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio CAM23_G - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
			AT			**€ 2,58910**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.C6.001.298	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 145,61938	€ 145,61938
		MT			**€ 145,61938**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
		RU			**€ 19,64736**
		Sommano euro (A)			**€ 167,85584**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42677 = 5% * B)			€ 28,53549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,63913
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 216,03**
		Incidenza manodopera sul totale 9,09%			*€ 19,64736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_A - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.305	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 29,33323	€ 29,33323
		MT			**€ 29,33323**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 45,62663**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38783 = 5% * B)			€ 7,75653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33832
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,72**
		Incidenza manodopera sul totale 24,16%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38783*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_B - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.306	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 32,96122	€ 32,96122

		MT			**€ 32,96122**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			**€ 14,18976**
		Sommano euro (A)			**€ 49,25462**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41866 = 5% * B)			€ 8,37329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76279
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,39**
		Incidenza manodopera sul totale 22,38%			*€ 14,18976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41866*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_C - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.307	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 37,56461	€ 37,56461
		MT			**€ 37,56461**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 56,20287**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47772 = 5% * B)			€ 9,55449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,33**
		Incidenza manodopera sul totale 22,64%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_D - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.308	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x100.	1,00000 cad	€ 42,48917	€ 42,48917
		MT			**€ 42,48917**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 61,12743**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51958 = 5% * B)			€ 10,39166
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,15191
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,67**
		Incidenza manodopera sul totale 20,81%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51958*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_E - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.309	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x100.	1,00000 cad	€ 48,11554	€ 48,11554
		MT			**€ 48,11554**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
		RU			**€ 16,37280**
		Sommano euro (A)			**€ 66,75380**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56741 = 5% * B)			€ 11,34815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,81020
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,91**
		Incidenza manodopera sul totale 19,06%			*€ 16,37280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_F - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
		AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.310	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x160.	1,00000 cad	€ 40,53838	€ 40,53838
		MT			**€ 40,53838**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
		RU			

				€ 14,18976
	Sommano euro (A)			**€ 56,83178**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48307 = 5% * B)			€ 9,66140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,14**
	Incidenza manodopera sul totale 19,4%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_G - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.311 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x160.	1,00000 cad	€ 47,77058	€ 47,77058
	MT			**€ 47,77058**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 66,40884**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56448 = 5% * B)			€ 11,28950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,76983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,47**
	Incidenza manodopera sul totale 19,16%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_H - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.312 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x160.	1,00000 cad	€ 53,70622	€ 53,70622
	MT			**€ 53,70622**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			

				€ 72,34448
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61493 = 5% * B)			€ 12,29856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,11**
	Incidenza manodopera sul totale 17,58%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_I - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.313 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x160.	1,00000 cad	€ 67,20712	€ 67,20712
	MT			**€ 67,20712**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 85,84538**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72969 = 5% * B)			€ 14,59371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,04391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,48**
	Incidenza manodopera sul totale 14,82%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_J - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933	€ 2,10364
	AT			**€ 2,10364**
	CAM23_MT.C6.001.314 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x200.	1,00000 cad	€ 46,79518	€ 46,79518
	MT			**€ 46,79518**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 21,49000	€ 6,70488
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 23,99000	€ 7,48488
	RU			**€ 14,18976**
	Sommano euro (A)			**€ 63,08858**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53625 = 5% * B)			€ 10,72506

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,38136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,20**
	Incidenza manodopera sul totale 17,48%			*€ 14,18976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_K - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.315 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x200.	1,00000 cad	€ 53,70622	€ 53,70622
	MT			**€ 53,70622**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 72,34448**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61493 = 5% * B)			€ 12,29856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,11**
	Incidenza manodopera sul totale 17,58%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_L - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.316 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x200.	1,00000 cad	€ 67,55207	€ 67,55207
	MT			**€ 67,55207**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 86,19033**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73262 = 5% * B)			€ 14,65236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,08427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,93**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 14,76%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_M - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.317 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 73,79698	€ 73,79698
	MT			**€ 73,79698**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 92,43524**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78570 = 5% * B)			€ 15,71399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,96**
	Incidenza manodopera sul totale 13,76%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_N - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.318 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 73,49961	€ 73,49961
	MT			**€ 73,49961**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 92,13787**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78317 = 5% * B)			€ 15,66344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,78013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,58**
	Incidenza manodopera sul totale 13,81%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_O - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.319 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 87,32167	€ 87,32167
	MT			**€ 87,32167**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 105,95993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90066 = 5% * B)			€ 18,01319
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,39731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 136,37**
	Incidenza manodopera sul totale 12,01%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.052.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio CAM23_P - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.320 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x300.	1,00000 cad	€ 103,87960	€ 103,87960
	MT			**€ 103,87960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	RU			**€ 16,37280**
	Sommano euro (A)			**€ 122,51786**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04140 = 5% * B)			€ 20,82804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,33459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,68**
	Incidenza manodopera sul totale 10,38%			*€ 16,37280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_A - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
		AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.321	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 200	1,00000 cad	€ 161,90505	€ 161,90505
	CAM23_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 203,78124**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
		RU			**€ 17,73720**
		Sommano euro (A)			**€ 223,78390**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90216 = 5% * B)			€ 38,04326
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,18272
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 288,01**
		Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 17,73720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_B - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
		AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.322	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 250	1,00000 cad	€ 173,28999	€ 173,28999
	CAM23_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 215,16618**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
		RU			**€ 17,73720**
		Sommano euro (A)			

				€ 234,92611
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99687 = 5% * B)			€ 39,93744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,48636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 302,35**
	Incidenza manodopera sul totale 5,87%			*€ 17,73720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_C - Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.323 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 315	1,00000 cad	€ 192,83685	€ 192,83685
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
	MT			**€ 234,71304**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
	RU			**€ 17,73720**
	Sommano euro (A)			**€ 254,47297**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16302 = 5% * B)			€ 43,26040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,77334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 327,51**
	Incidenza manodopera sul totale 5,42%			*€ 17,73720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_D - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
	AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.324 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 355	1,00000 cad	€ 205,56666	€ 205,56666
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367

	CAM23_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 247,44285**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41600 h	€ 21,49000	€ 8,93984
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41600 h	€ 23,99000	€ 9,97984
		RU			**€ 18,91968**
		Sommano euro (A)			**€ 268,38526**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28127 = 5% * B)			€ 45,62549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,40108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 345,41**
		Incidenza manodopera sul totale 5,48%			*€ 18,91968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_E - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933	€ 2,02273
		AT			**€ 2,02273**
	CAM23_MT.C6.001.325	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 400	1,00000 cad	€ 224,66137	€ 224,66137
	CAM23_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 266,53756**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44200 h	€ 21,49000	€ 9,49858
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44200 h	€ 23,99000	€ 10,60358
		RU			**€ 20,10216**
		Sommano euro (A)			**€ 288,66245**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45363 = 5% * B)			€ 49,07262
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,77351
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,41%			*€ 20,10216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120			

	CAM23_F - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.326 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 450	1,00000 cad	€ 242,86337	€ 242,86337
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
	MT			**€ 284,73956**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**
	Sommano euro (A)			**€ 308,28966**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62046 = 5% * B)			€ 52,40924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,06989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 396,77**
	Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_G - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933	€ 2,42728
	AT			**€ 2,42728**
	CAM23_MT.C6.001.327 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 500	1,00000 cad	€ 261,67983	€ 261,67983
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
	MT			**€ 303,55602**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 330,81538**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81193 = 5% * B)			€ 56,23861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,70540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 425,76**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_H - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933	€ 2,42728
	AT			**€ 2,42728**
	CAM23_MT.C6.001.328 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 560	1,00000 cad	€ 288,31040	€ 288,31040
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
	MT			**€ 330,18659**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 357,44595**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03829 = 5% * B)			€ 60,76581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,82118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 460,03**
	Incidenza manodopera sul totale 5,4%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_I - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933	€ 2,42728
	AT			**€ 2,42728**
	CAM23_MT.C6.001.329 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 630	1,00000 cad	€ 318,52340	€ 318,52340
	CAM23_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore	1,00000	€ 21,49459	€ 21,49459

		per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad		
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 360,39959**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 387,65895**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29510 = 5% * B)			€ 65,90202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,35610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 498,92**
		Incidenza manodopera sul totale 4,98%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_J - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.330	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 710	1,00000 cad	€ 352,14493	€ 352,14493
	CAM23_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
		MT			**€ 394,02112**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
		RU			**€ 28,37952**
		Sommano euro (A)			**€ 425,79883**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61929 = 5% * B)			€ 72,38580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,81846
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 548,00**
		Incidenza manodopera sul totale 5,18%			*€ 28,37952*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.055.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 CAM23_K - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata			

	UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
			AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.331	-	Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 800	1,00000 cad	€ 391,95746	€ 391,95746
	CAM23_MT.C6.001.609	-	Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367	€ 10,79367
	CAM23_MT.C6.001.610	-	Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459	€ 21,49459
	CAM23_MT.C6.001.611	-	Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793	€ 9,58793
			MT			**€ 433,83365**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
			RU			**€ 28,37952**
			Sommano euro (A)			**€ 465,61136**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95770 = 5% * B)			€ 79,15393
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,47653
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 599,24**
			Incidenza manodopera sul totale 4,74%			*€ 28,37952*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,95770*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_A - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 200 x 200 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
			AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.332	-	Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 200x200	1,00000 cad	€ 153,05911	€ 153,05911
			MT			**€ 153,05911**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
			RU			**€ 21,28464**
			Sommano euro (A)			**€ 176,93285**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50393 = 5% * B)			€ 30,07858
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,70114
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 227,71**
			Incidenza manodopera sul totale 9,35%			*€ 21,28464*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.358 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x500	1,00000 cad	€ 251,66293	€ 251,66293
	MT			**€ 251,66293**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 282,25816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39919 = 5% * B)			€ 47,98389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,02421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 363,27**
	Incidenza manodopera sul totale 7,49%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.359 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x400	1,00000 cad	€ 254,87437	€ 254,87437
	MT			**€ 254,87437**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 282,78100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40364 = 5% * B)			€ 48,07277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,08538

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 363,94**
	Incidenza manodopera sul totale 6,82%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.360 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x500	1,00000 cad	€ 277,13414	€ 277,13414
	MT			**€ 277,13414**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 312,45929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65590 = 5% * B)			€ 53,11808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,55774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 402,14**
	Incidenza manodopera sul totale 7,94%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.361 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x600	1,00000 cad	€ 299,48666	€ 299,48666
	MT			**€ 299,48666**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 330,08189**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80570 = 5% * B)			€ 56,11392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,61958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 424,82**
	Incidenza manodopera sul totale 6,4%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.362 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x700	1,00000 cad	€ 325,05062	€ 325,05062
	MT			**€ 325,05062**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 360,32602**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06277 = 5% * B)			€ 61,25542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,15814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 463,74**
	Incidenza manodopera sul totale 6,63%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.363 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x800	1,00000 cad	€ 350,62616	€ 350,62616
	MT			**€ 350,62616**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 387,40768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29297 = 5% * B)			€ 65,85931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,32670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 498,59**
	Incidenza manodopera sul totale 6,4%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AG - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.364 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x400	1,00000 cad	€ 267,94039	€ 267,94039
	MT			**€ 267,94039**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 295,84702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51470 = 5% * B)			€ 50,29399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,61410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 380,76**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AH - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.365 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x500	1,00000 cad	€ 292,12470	€ 292,12470
	MT			**€ 292,12470**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 322,71993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74312 = 5% * B)			€ 54,86239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,75823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 415,34**
	Incidenza manodopera sul totale 6,55%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AI - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.366 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x600	1,00000 cad	€ 316,32061	€ 316,32061
	MT			**€ 316,32061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 346,91584**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94878 = 5% * B)			€ 58,97569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,58915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 446,48**
	Incidenza manodopera sul totale 6,09%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AJ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.367 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x700	1,00000 cad	€ 344,09895	€ 344,09895
	MT			**€ 344,09895**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,67600	€ 21,49000	€ 14,52724

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 379,37435**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22468 = 5% * B)			€ 64,49364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,38680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 488,25**
		Incidenza manodopera sul totale 6,3%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22468*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AK - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.368	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x800	1,00000 cad	€ 371,87729	€ 371,87729
		MT			**€ 371,87729**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 408,65881**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47360 = 5% * B)			€ 69,47200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,81308
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 525,94**
		Incidenza manodopera sul totale 6,07%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47360*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AL - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.369	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x400	1,00000 cad	€ 281,08757	€ 281,08757

		MT			**€ 281,08757**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 311,68280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64930 = 5% * B)			€ 52,98608
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,46689
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 401,14**
		Incidenza manodopera sul totale 6,78%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AM - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.370	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x600	1,00000 cad	€ 333,24731	€ 333,24731
		MT			**€ 333,24731**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 368,52271**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13244 = 5% * B)			€ 62,64886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 474,29**
		Incidenza manodopera sul totale 6,48%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AN - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 700 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**

	CAM23_MT.C6.001.371	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x700	1,00000 cad	€ 363,32119	€ 363,32119
		MT			**€ 363,32119**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 400,10271**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40087 = 5% * B)			€ 68,01746
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,81202
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 514,93**
		Incidenza manodopera sul totale 6,2%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AO - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
		AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.372	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x800	1,00000 cad	€ 393,38347	€ 393,38347
		MT			**€ 393,38347**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 432,85359**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67926 = 5% * B)			€ 73,58511
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,64387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 557,08**
		Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67926*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AP - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819

		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.373	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x400	1,00000 cad	€ 294,14200	€ 294,14200
		MT			**€ 294,14200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 324,73723**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76027 = 5% * B)			€ 55,20533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,99426
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 417,94**
		Incidenza manodopera sul totale 6,51%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AQ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.374	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x500	1,00000 cad	€ 322,11743	€ 322,11743
		MT			**€ 322,11743**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 352,71266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99806 = 5% * B)			€ 59,96115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,26738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 453,94**
		Incidenza manodopera sul totale 5,99%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AR - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,05600	€ 80,90933	€ 4,53092

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h		
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.375	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x600	1,00000 cad	€ 350,16242	€ 350,16242
		MT			**€ 350,16242**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 385,43782**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27622 = 5% * B)			€ 65,52443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,09623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 496,06**
		Incidenza manodopera sul totale 6,2%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AS - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 700 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.376	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x700	1,00000 cad	€ 382,35793	€ 382,35793
		MT			**€ 382,35793**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 419,13945**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56269 = 5% * B)			€ 71,25371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,03932
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 539,43**
		Incidenza manodopera sul totale 5,92%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AT - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso			

	microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
		AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.377	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x800	1,00000 cad	€ 414,55344	€ 414,55344
		MT			**€ 414,55344**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 454,02356**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85920 = 5% * B)			€ 77,18401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,12076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 584,33**
		Incidenza manodopera sul totale 5,87%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85920*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AU - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.378	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x700	1,00000 cad	€ 292,58845	€ 292,58845
		MT			**€ 292,58845**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 327,86385**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78684 = 5% * B)			€ 55,73685
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,36007
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 421,96**
		Incidenza manodopera sul totale 7,29%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	CAM23_AV - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1500 x 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.379	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x400	1,00000 cad	€ 307,20802	€ 307,20802
		MT			**€ 307,20802**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 337,80325**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87133 = 5% * B)			€ 57,42655
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,52298
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 434,75**
		Incidenza manodopera sul totale 6,26%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87133*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AW - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.380	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x500	1,00000 cad	€ 337,18915	€ 337,18915
		MT			**€ 337,18915**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 367,78438**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12617 = 5% * B)			€ 62,52334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,03077
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 473,34**
		Incidenza manodopera sul totale 5,75%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.058.AX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AX - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.381 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x600	1,00000 cad	€ 367,08912	€ 367,08912
	MT			**€ 367,08912**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 402,36452**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42010 = 5% * B)			€ 68,40197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,07665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 517,84**
	Incidenza manodopera sul totale 5,94%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.AY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AY - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.382 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x700	1,00000 cad	€ 401,58017	€ 401,58017
	MT			**€ 401,58017**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 438,36169**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72607 = 5% * B)			€ 74,52149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,28832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 564,17**
	Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_C06.020.058.AZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_AZ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
	AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.383 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x800	1,00000 cad	€ 435,97847	€ 435,97847
	MT			**€ 435,97847**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
	RU			**€ 34,29192**
	Sommano euro (A)			**€ 475,44859**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04131 = 5% * B)			€ 80,82626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,62749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 611,90**
	Incidenza manodopera sul totale 5,6%			*€ 34,29192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_B - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.333 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	1,00000 cad	€ 160,87322	€ 160,87322
	MT			**€ 160,87322**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**
	Sommano euro (A)			**€ 184,74696**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57035 = 5% * B)			€ 31,40698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,61539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 237,77**
	Incidenza manodopera sul totale 8,95%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.384 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x800	1,00000 cad	€ 314,38448	€ 314,38448
	MT			**€ 314,38448**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 351,16600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98491 = 5% * B)			€ 59,69822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,08642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 451,95**
	Incidenza manodopera sul totale 7,06%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.385 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 243,18799	€ 243,18799
	MT			**€ 243,18799**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 271,09462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30430 = 5% * B)			€ 46,08609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,71807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 348,90**
	Incidenza manodopera sul totale 7,12%			*€ 24,83208*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1000 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.386 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 263,69712	€ 263,69712
	MT			**€ 263,69712**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 294,29235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50149 = 5% * B)			€ 50,02970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,43221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 378,75**
	Incidenza manodopera sul totale 7,18%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.387 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 284,31060	€ 284,31060
	MT			**€ 284,31060**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 314,90583**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67670 = 5% * B)			€ 53,53399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,84398

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 405,28**
	Incidenza manodopera sul totale 6,71%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.388 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x700	1,00000 cad	€ 307,85726	€ 307,85726
	MT			**€ 307,85726**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 343,13266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91663 = 5% * B)			€ 58,33255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,14652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 441,61**
	Incidenza manodopera sul totale 6,96%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,91663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.BF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_BF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.389 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 331,48508	€ 331,48508
	MT			**€ 331,48508**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 368,26660**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13027 = 5% * B)			€ 62,60532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,08719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 473,96**
	Incidenza manodopera sul totale 6,74%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_C - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 300 x 300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.334 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x300	1,00000 cad	€ 168,32792	€ 168,32792
	MT			**€ 168,32792**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 196,23455**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66799 = 5% * B)			€ 33,35987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 252,55**
	Incidenza manodopera sul totale 9,83%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_D - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.335 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	1,00000 cad	€ 168,78007	€ 168,78007
	MT			**€ 168,78007**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 192,65381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63756 = 5% * B)			€ 32,75115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,54050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 247,95**
	Incidenza manodopera sul totale 8,58%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_E - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.336 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	1,00000 cad	€ 177,70717	€ 177,70717
	MT			**€ 177,70717**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 205,61380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74772 = 5% * B)			€ 34,95435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,05682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 264,62**
	Incidenza manodopera sul totale 9,38%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_F - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.337 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	1,00000 cad	€ 185,44012	€ 185,44012
	MT			**€ 185,44012**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 213,34675**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81345 = 5% * B)			€ 36,26895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,96157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 274,58**
	Incidenza manodopera sul totale 9,04%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_G - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.338 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	1,00000 cad	€ 178,62306	€ 178,62306
	MT			**€ 178,62306**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**
	Sommano euro (A)			**€ 202,49680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72122 = 5% * B)			€ 34,42446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,69213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,61**
	Incidenza manodopera sul totale 8,17%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_H - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.339 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x300	1,00000 cad	€ 188,63996	€ 188,63996
	MT			**€ 188,63996**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,54600	€ 21,49000	€ 11,73354

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 216,54659**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84065 = 5% * B)			€ 36,81292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,33595
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 278,70**
		Incidenza manodopera sul totale 8,91%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_I - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.340	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x400	1,00000 cad	€ 197,57865	€ 197,57865
		MT			**€ 197,57865**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 225,48528**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91663 = 5% * B)			€ 38,33250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,38178
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 290,20**
		Incidenza manodopera sul totale 8,56%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_J - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.341	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x500	1,00000 cad	€ 206,57531	€ 206,57531

	MT			**€ 206,57531**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 237,17054**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01595 = 5% * B)			€ 40,31899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,74895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,24**
	Incidenza manodopera sul totale 8,91%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_K - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm			
CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
CAM23_MT.C6.001.342	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x300	1,00000 cad	€ 199,68869	€ 199,68869
	MT			**€ 199,68869**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 227,59532**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93456 = 5% * B)			€ 38,69120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,62865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 292,92**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_L - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 400 mm			
CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**

	CAM23_MT.C6.001.343	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x400	1,00000 cad	€ 209,61284	€ 209,61284
		MT			**€ 209,61284**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 237,51947**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01892 = 5% * B)			€ 40,37831
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,78978
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,69**
		Incidenza manodopera sul totale 8,12%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_M - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.344	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x500	1,00000 cad	€ 219,73408	€ 219,73408
		MT			**€ 219,73408**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 250,32931**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12780 = 5% * B)			€ 42,55598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,28853
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 322,17**
		Incidenza manodopera sul totale 8,44%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12780*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_N - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 600 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729

			AT		**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.345	-	Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x600	1,00000 cad	€ 230,13356	€ 230,13356
			MT		**€ 230,13356**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
			RU			**€ 29,56200**
			Sommano euro (A)			**€ 263,90285**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24317 = 5% * B)			€ 44,86348
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,87663
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 339,64**
			Incidenza manodopera sul totale 8,7%			*€ 29,56200*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24317*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_O - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 300 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
			AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.346	-	Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x300	1,00000 cad	€ 212,29097	€ 212,29097
			MT			**€ 212,29097**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
			RU			**€ 24,83208**
			Sommano euro (A)			**€ 240,19760**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04168 = 5% * B)			€ 40,83359
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,10312
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 309,13**
			Incidenza manodopera sul totale 8,03%			*€ 24,83208*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04168*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_P - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 400 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra,	0,03800	€ 80,90933	€ 3,07455

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h		
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.347	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x400	1,00000 cad	€ 223,59476	€ 223,59476
		MT			**€ 223,59476**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 251,50139**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13776 = 5% * B)			€ 42,75524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,42566
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 323,68**
		Incidenza manodopera sul totale 7,67%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_Q - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.348 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x500	1,00000 cad	€ 235,00289	€ 235,00289
	MT			**€ 235,00289**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 265,59812**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25758 = 5% * B)			€ 45,15168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,07498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 341,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,96%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_R - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore			

	elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.349 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x600	1,00000 cad	€ 246,68927	€ 246,68927
	MT			**€ 246,68927**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 280,45856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38390 = 5% * B)			€ 47,67796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,81365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 360,95**
	Incidenza manodopera sul totale 8,19%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_S - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.350 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x700	1,00000 cad	€ 261,95808	€ 261,95808
	MT			**€ 261,95808**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 297,23348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52648 = 5% * B)			€ 50,52969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,77632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 382,54**
	Incidenza manodopera sul totale 8,04%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	CAM23_T - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.351	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x300	1,00000 cad	€ 224,88165	€ 224,88165
		MT			**€ 224,88165**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 252,78828**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14870 = 5% * B)			€ 42,97401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,57623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 325,34**
		Incidenza manodopera sul totale 7,63%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_U - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.352	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x400	1,00000 cad	€ 237,58827	€ 237,58827
		MT			**€ 237,58827**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 265,49490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25671 = 5% * B)			€ 45,13413
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,06290
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 341,69**
		Incidenza manodopera sul totale 7,27%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.058.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_V - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.353 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x500	1,00000 cad	€ 250,27170	€ 250,27170
	MT			**€ 250,27170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 280,86693**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38737 = 5% * B)			€ 47,74738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,86143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 361,48**
	Incidenza manodopera sul totale 7,52%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_W - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.354 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x600	1,00000 cad	€ 263,24497	€ 263,24497
	MT			**€ 263,24497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 297,01426**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52462 = 5% * B)			€ 50,49242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,75067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 382,26**
	Incidenza manodopera sul totale 7,73%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52462*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_C06.020.058.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_X - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.355 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x700	1,00000 cad	€ 280,26442	€ 280,26442
	MT			**€ 280,26442**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 315,53982**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68209 = 5% * B)			€ 53,64177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,91816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 406,10**
	Incidenza manodopera sul totale 7,57%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_Y - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.356 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x800	1,00000 cad	€ 297,36503	€ 297,36503
	MT			**€ 297,36503**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 334,14655**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84025 = 5% * B)			€ 56,80491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,09515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 430,05**
	Incidenza manodopera sul totale 7,42%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84025*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.058.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 CAM23_Z - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 900 x 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.357 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x400	1,00000 cad	€ 232,61460	€ 232,61460
	MT			**€ 232,61460**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 260,52123**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21443 = 5% * B)			€ 44,28861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,48098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,29**
	Incidenza manodopera sul totale 7,41%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_A - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.390 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 17,11700	€ 17,11700
	MT			**€ 17,11700**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 28,72069**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24413 = 5% * B)			€ 4,88252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,96**
	Incidenza manodopera sul totale 26,58%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.416 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x300	1,00000 cad	€ 73,79698	€ 73,79698
	MT			**€ 73,79698**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 91,34372**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77642 = 5% * B)			€ 15,52843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,68722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,56**
	Incidenza manodopera sul totale 13%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.417 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 42,82223	€ 42,82223
	MT			**€ 42,82223**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 68,81870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58496 = 5% * B)			€ 11,69918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,05179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,57**
	Incidenza manodopera sul totale 25,88%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58496*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.418 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 51,06551	€ 51,06551
	MT			**€ 51,06551**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 77,06198**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65503 = 5% * B)			€ 13,10054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,01625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,18**
	Incidenza manodopera sul totale 23,11%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.419 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 60,29608	€ 60,29608
	MT			**€ 60,29608**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 86,29255**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73349 = 5% * B)			€ 14,66973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,09623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,06**
	Incidenza manodopera sul totale 20,64%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73349*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.420 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 70,52584	€ 70,52584
	MT			**€ 70,52584**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 96,52231**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82044 = 5% * B)			€ 16,40879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,29311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,22**
	Incidenza manodopera sul totale 18,45%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.421 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 85,01403	€ 85,01403
	MT			**€ 85,01403**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 111,01050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94359 = 5% * B)			€ 18,87179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,87**
	Incidenza manodopera sul totale 16,04%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94359*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.422 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 113,69303	€ 113,69303
	MT			**€ 113,69303**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 139,68950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18736 = 5% * B)			€ 23,74722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,34367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 179,78**
	Incidenza manodopera sul totale 12,75%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.423 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 138,74404	€ 138,74404
	MT			**€ 138,74404**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 164,74051**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40029 = 5% * B)			€ 28,00589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,27464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 212,02**
	Incidenza manodopera sul totale 10,81%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40029*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.424 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 47,10446	€ 47,10446
	MT			**€ 47,10446**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 76,86095**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65332 = 5% * B)			€ 13,06636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,92**
	Incidenza manodopera sul totale 26,48%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.425 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600	1,00000 cad	€ 54,03928	€ 54,03928
	MT			**€ 54,03928**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 83,79577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71226 = 5% * B)			€ 14,24528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,80411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,85**
	Incidenza manodopera sul totale 24,29%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.426 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	1,00000 cad	€ 64,93516	€ 64,93516
	MT			**€ 64,93516**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 94,69165**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80488 = 5% * B)			€ 16,09758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,07892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 121,87**
	Incidenza manodopera sul totale 21,5%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AL - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.427 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x300	1,00000 cad	€ 87,99969	€ 87,99969
	MT			**€ 87,99969**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 106,84098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90815 = 5% * B)			€ 18,16297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,50040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,50**
	Incidenza manodopera sul totale 11,11%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90815*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AM - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.428 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	1,00000 cad	€ 86,34628	€ 86,34628
	MT			**€ 86,34628**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 116,10277**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98687 = 5% * B)			€ 19,73747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,58402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 149,42**
	Incidenza manodopera sul totale 17,53%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AN - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.429 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 94,23270	€ 94,23270
	MT			**€ 94,23270**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 123,98919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05391 = 5% * B)			€ 21,07816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,57**
	Incidenza manodopera sul totale 16,42%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AO - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.430 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 133,14146	€ 133,14146
	MT			**€ 133,14146**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 162,89795**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38463 = 5% * B)			€ 27,69265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,05906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,65**
	Incidenza manodopera sul totale 12,5%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AP - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.431 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 160,16705	€ 160,16705
	MT			**€ 160,16705**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 189,92354**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61435 = 5% * B)			€ 32,28700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,22105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 244,43**
	Incidenza manodopera sul totale 10,72%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61435*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AQ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.432 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 58,95194	€ 58,95194
	MT			**€ 58,95194**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 90,44723**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76880 = 5% * B)			€ 15,37603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,58233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,41**
	Incidenza manodopera sul totale 23,44%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AR - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.433 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 69,52665	€ 69,52665
	MT			**€ 69,52665**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 101,02194**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85869 = 5% * B)			€ 17,17373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,81957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,02**
	Incidenza manodopera sul totale 20,99%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85869*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AS - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.434 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 85,98942	€ 85,98942
	MT			**€ 85,98942**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 117,48471**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99862 = 5% * B)			€ 19,97240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,74571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,20**
	Incidenza manodopera sul totale 18,05%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AT - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.435 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 101,16753	€ 101,16753
	MT			**€ 101,16753**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 132,66282**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12763 = 5% * B)			€ 22,55268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,52155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,74**
	Incidenza manodopera sul totale 15,98%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12763*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AU - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.436 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 117,64219	€ 117,64219
	MT			**€ 117,64219**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 149,13748**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26767 = 5% * B)			€ 25,35337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,44909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 191,94**
	Incidenza manodopera sul totale 14,22%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AV - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.437 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x800	1,00000 cad	€ 163,10513	€ 163,10513
	MT			**€ 163,10513**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 194,60042**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65410 = 5% * B)			€ 33,08207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,76825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 250,45**
	Incidenza manodopera sul totale 10,9%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AW - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.438 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 33,60356	€ 33,60356
	MT			**€ 33,60356**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 55,84002**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47464 = 5% * B)			€ 9,49280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,87**
	Incidenza manodopera sul totale 27,34%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AX - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.439 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 199,04012	€ 199,04012
	MT			**€ 199,04012**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
	RU			**€ 28,37952**
	Sommano euro (A)			**€ 232,27420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97433 = 5% * B)			€ 39,48661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,17608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 298,94**
	Incidenza manodopera sul totale 9,49%			*€ 28,37952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97433*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AY - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.440 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 67,55207	€ 67,55207
	MT			**€ 67,55207**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 81,50061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69276 = 5% * B)			€ 13,85510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,53557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,89**
	Incidenza manodopera sul totale 11,45%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.AZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_AZ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.441 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 82,70896	€ 82,70896
	MT			**€ 82,70896**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 100,25570**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85217 = 5% * B)			€ 17,04347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,72992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,03**
	Incidenza manodopera sul totale 11,84%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85217*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_B - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.391 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 19,45411	€ 19,45411
	MT			**€ 19,45411**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 31,05780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26399 = 5% * B)			€ 5,27983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,97**
	Incidenza manodopera sul totale 24,58%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.442 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 101,50059	€ 101,50059
	MT			**€ 101,50059**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 123,73705**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05177 = 5% * B)			€ 21,03530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,47724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,25**
	Incidenza manodopera sul totale 12,34%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05177*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.443 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 124,57701	€ 124,57701
	MT			**€ 124,57701**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 150,57348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27987 = 5% * B)			€ 25,59749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,61710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,79**
	Incidenza manodopera sul totale 11,83%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933	€ 3,56001
	AT			**€ 3,56001**
	CAM23_MT.C6.001.444 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 142,03897	€ 142,03897
	MT			**€ 142,03897**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 21,49000	€ 12,37824
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 23,99000	€ 13,81824
	RU			**€ 26,19648**
	Sommano euro (A)			**€ 171,79546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46026 = 5% * B)			€ 29,20523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,10007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 221,10**
	Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 26,19648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46026*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.445 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 199,04012	€ 199,04012
	MT			**€ 199,04012**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	RU			**€ 27,28800**
	Sommano euro (A)			**€ 230,53541**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95955 = 5% * B)			€ 39,19102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,97264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 296,70**
	Incidenza manodopera sul totale 9,2%			*€ 27,28800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.446 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 253,06750	€ 253,06750
	MT			**€ 253,06750**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
	RU			**€ 28,37952**
	Sommano euro (A)			**€ 286,30158**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43356 = 5% * B)			€ 48,67127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,49729
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 368,47**
	Incidenza manodopera sul totale 7,7%			*€ 28,37952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43356*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.447 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 41,52567	€ 41,52567
	MT			**€ 41,52567**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 63,76213**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54198 = 5% * B)			€ 10,83956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,06**
	Incidenza manodopera sul totale 23,94%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.448 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 46,45023	€ 46,45023
	MT			**€ 46,45023**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 68,68669**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58384 = 5% * B)			€ 11,67674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,03634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,40**
	Incidenza manodopera sul totale 22,23%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58384*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.449 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	1,00000 cad	€ 55,34774	€ 55,34774
	MT			**€ 55,34774**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 77,58420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65947 = 5% * B)			€ 13,18931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,07735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,85**
	Incidenza manodopera sul totale 19,68%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.450 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 61,96139	€ 61,96139
	MT			**€ 61,96139**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 84,19785**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71568 = 5% * B)			€ 14,31363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,85115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,36**
	Incidenza manodopera sul totale 18,13%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71568*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.451 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 88,29707	€ 88,29707
	MT			**€ 88,29707**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 110,53353**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93954 = 5% * B)			€ 18,79070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,93242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,26**
	Incidenza manodopera sul totale 13,81%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.BK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_BK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.452 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 112,02772	€ 112,02772
	MT			**€ 112,02772**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 21,49000	€ 9,28368
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 23,99000	€ 10,36368
	RU			**€ 19,64736**
	Sommano euro (A)			**€ 134,26418**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14125 = 5% * B)			€ 22,82491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,70891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 172,80**
	Incidenza manodopera sul totale 11,37%			*€ 19,64736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14125*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_C - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.392 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 22,06535	€ 22,06535
	MT			**€ 22,06535**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 33,66904**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28619 = 5% * B)			€ 5,72374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,33**
	Incidenza manodopera sul totale 22,67%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_D - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.393 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 25,70523	€ 25,70523
	MT			**€ 25,70523**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 37,30892**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31713 = 5% * B)			€ 6,34252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,02**
	Incidenza manodopera sul totale 20,46%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31713*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_E - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.394 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 30,29673	€ 30,29673
	MT			**€ 30,29673**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 41,90042**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35615 = 5% * B)			€ 7,12307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,93**
	Incidenza manodopera sul totale 18,22%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_F - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.395 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 42,82223	€ 42,82223
	MT			**€ 42,82223**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 54,42592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46262 = 5% * B)			€ 9,25241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,36783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,05**
	Incidenza manodopera sul totale 14,02%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46262*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_G - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.396 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 45,44703	€ 45,44703
	MT			**€ 45,44703**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 57,05072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48493 = 5% * B)			€ 9,69862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,67493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,42**
	Incidenza manodopera sul totale 13,38%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_H - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.397 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 21,10041	€ 21,10041
	MT			**€ 21,10041**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 32,70410**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27799 = 5% * B)			€ 5,55970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,09**
	Incidenza manodopera sul totale 23,34%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27799*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_I - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.398 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 22,73147	€ 22,73147
	MT			**€ 22,73147**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 34,33516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29185 = 5% * B)			€ 5,83698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,19**
	Incidenza manodopera sul totale 22,23%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_J - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.399 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 27,35865	€ 27,35865
	MT			**€ 27,35865**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 38,96234**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33118 = 5% * B)			€ 6,62360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,55859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,14**
	Incidenza manodopera sul totale 19,59%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33118*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_K - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.400 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x150	1,00000 cad	€ 32,29510	€ 32,29510
	MT			**€ 32,29510**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 43,89879**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37314 = 5% * B)			€ 7,46279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,50**
	Incidenza manodopera sul totale 17,39%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_L - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.401 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 37,23155	€ 37,23155
	MT			**€ 37,23155**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 48,83524**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41510 = 5% * B)			€ 8,30199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 62,85**
	Incidenza manodopera sul totale 15,63%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41510*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_M - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.402 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 48,76977	€ 48,76977
	MT			**€ 48,76977**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 60,37346**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51317 = 5% * B)			€ 10,26349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,70**
	Incidenza manodopera sul totale 12,64%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_N - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.403 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 57,66727	€ 57,66727
	MT			**€ 57,66727**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
	RU			**€ 9,82368**
	Sommano euro (A)			**€ 69,27096**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58880 = 5% * B)			€ 11,77606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,10470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 89,15**
	Incidenza manodopera sul totale 11,02%			*€ 9,82368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_O - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.404 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x200	1,00000 cad	€ 21,42301	€ 21,42301
	MT			**€ 21,42301**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 35,37155**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30066 = 5% * B)			€ 6,01316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,52**
	Incidenza manodopera sul totale 26,37%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_P - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.405 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x200	1,00000 cad	€ 26,68063	€ 26,68063
	MT			**€ 26,68063**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 40,62917**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34535 = 5% * B)			€ 6,90696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,75361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,29**
	Incidenza manodopera sul totale 22,96%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_Q - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.406 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x200	1,00000 cad	€ 31,30781	€ 31,30781
	MT			**€ 31,30781**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 45,25635**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38468 = 5% * B)			€ 7,69358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,24**
	Incidenza manodopera sul totale 20,61%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_R - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.407 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x20	1,00000 cad	€ 35,25697	€ 35,25697
	MT			**€ 35,25697**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 49,20551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41825 = 5% * B)			€ 8,36494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,33**
	Incidenza manodopera sul totale 18,96%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41825*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_S - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.408 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 38,88497	€ 38,88497
	MT			**€ 38,88497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 52,83351**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44909 = 5% * B)			€ 8,98170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,00**
	Incidenza manodopera sul totale 17,66%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_T - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.409 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x200	1,00000 cad	€ 54,36045	€ 54,36045
	MT			**€ 54,36045**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 68,30899**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58063 = 5% * B)			€ 11,61253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,91**
	Incidenza manodopera sul totale 13,66%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58063*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_U - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.410 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x200	1,00000 cad	€ 68,20630	€ 68,20630
	MT			**€ 68,20630**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 23,99000	€ 6,33336
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 82,15484**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69832 = 5% * B)			€ 13,96632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,61212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,73**
	Incidenza manodopera sul totale 11,36%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_V - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.411 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x300	1,00000 cad	€ 29,66629	€ 29,66629
	MT			**€ 29,66629**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 47,21303**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40131 = 5% * B)			€ 8,02622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,76**
	Incidenza manodopera sul totale 25,15%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40131*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_W - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.412 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x300	1,00000 cad	€ 32,96122	€ 32,96122
	MT			**€ 32,96122**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 50,50796**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42932 = 5% * B)			€ 8,58635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,00**
	Incidenza manodopera sul totale 23,51%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_X - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.413 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 39,87226	€ 39,87226
	MT			**€ 39,87226**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 57,41900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48806 = 5% * B)			€ 9,76123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,71802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,90**
	Incidenza manodopera sul totale 20,68%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48806*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_Y - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.414 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 44,79681	€ 44,79681
	MT			**€ 44,79681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 62,34355**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52992 = 5% * B)			€ 10,59840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,24**
	Incidenza manodopera sul totale 19,05%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.060.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm CAM23_Z - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933	€ 2,26546
	AT			**€ 2,26546**
	CAM23_MT.C6.001.415 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x300	1,00000 cad	€ 50,10201	€ 50,10201
	MT			**€ 50,10201**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 21,49000	€ 7,22064
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 23,99000	€ 8,06064
	RU			**€ 15,28128**
	Sommano euro (A)			**€ 67,64875**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57501 = 5% * B)			€ 11,50029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,06**
	Incidenza manodopera sul totale 17,55%			*€ 15,28128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57501*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_A - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.453 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 200x210	1,00000 cad	€ 48,11554	€ 48,11554
	MT			**€ 48,11554**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**
	Sommano euro (A)			**€ 71,98928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61191 = 5% * B)			€ 12,23818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,65**
	Incidenza manodopera sul totale 22,97%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.478 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x510	1,00000 cad	€ 125,54051	€ 125,54051
	MT			**€ 125,54051**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 156,13574**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32715 = 5% * B)			€ 26,54308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,26788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 200,95**
	Incidenza manodopera sul totale 13,53%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_C06.020.062.AB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.479 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x710	1,00000 cad	€ 162,43900	€ 162,43900
	MT			**€ 162,43900**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 197,71440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68057 = 5% * B)			€ 33,61145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,13259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 254,46**
	Incidenza manodopera sul totale 12,08%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.480 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x810	1,00000 cad	€ 177,60521	€ 177,60521
	MT			**€ 177,60521**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 214,38673**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82229 = 5% * B)			€ 36,44574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,08325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 275,92**
	Incidenza manodopera sul totale 11,57%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.481	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x910	1,00000 cad	€ 192,77142	€ 192,77142
		MT			**€ 192,77142**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 231,91790**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97130 = 5% * B)			€ 39,42604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,13439
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 298,48**
		Incidenza manodopera sul totale 11,49%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
		AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.482	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x1010	1,00000 cad	€ 207,60457	€ 207,60457
		MT			**€ 207,60457**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
		RU			**€ 35,47440**
		Sommano euro (A)			**€ 248,25717**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11019 = 5% * B)			€ 42,20372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,04609
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 319,51**
		Incidenza manodopera sul totale 11,1%			*€ 35,47440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando			

	progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.483	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x410	1,00000 cad	€ 123,56593	€ 123,56593
		MT			**€ 123,56593**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 151,47256**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28752 = 5% * B)			€ 25,75034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72229
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 194,95**
		Incidenza manodopera sul totale 12,74%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28752*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.484	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x510	1,00000 cad	€ 139,07710	€ 139,07710
		MT			**€ 139,07710**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 169,67233**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44222 = 5% * B)			€ 28,84430
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,85166
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 218,37**
		Incidenza manodopera sul totale 12,45%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.485	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x610	1,00000 cad	€ 154,54068	€ 154,54068
		MT			**€ 154,54068**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
		RU			**€ 29,56200**
		Sommano euro (A)			**€ 188,30997**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60063 = 5% * B)			€ 32,01269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,03227
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 242,35**
		Incidenza manodopera sul totale 12,2%			*€ 29,56200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.486	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x710	1,00000 cad	€ 170,37301	€ 170,37301
		MT			**€ 170,37301**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 205,64841**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74801 = 5% * B)			€ 34,96023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,06086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 264,67**
		Incidenza manodopera sul totale 11,62%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.487	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x810	1,00000 cad	€ 185,53922	€ 185,53922
		MT			**€ 185,53922**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 222,32074**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88973 = 5% * B)			€ 37,79453
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,01153
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 286,13**
		Incidenza manodopera sul totale 11,16%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.488	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x910	1,00000 cad	€ 201,35966	€ 201,35966
		MT			**€ 201,35966**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 240,50614**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04430 = 5% * B)			€ 40,88604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,13922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 309,53**
		Incidenza manodopera sul totale 11,08%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820

				AT	**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.489	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1010	1,00000 cad	€ 216,84703	€ 216,84703
				MT	**€ 216,84703**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
				RU	**€ 35,47440**
				Sommano euro (A)	**€ 257,49963**
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,18875 = 5% * B)	€ 43,77494
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,12746
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	**€ 331,40**
				Incidenza manodopera sul totale 10,7%	*€ 35,47440*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 2,18875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
				AT	**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.490	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1110	1,00000 cad	€ 235,27249	€ 235,27249
				MT	**€ 235,27249**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
				RU	**€ 36,65688**
				Sommano euro (A)	**€ 277,43120**
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35817 = 5% * B)	€ 47,16330
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 32,45945
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	**€ 357,05**
				Incidenza manodopera sul totale 10,27%	*€ 36,65688*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 2,35817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
				AT	**€ 3,39819**

	CAM23_MT.C6.001.491	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x510	1,00000 cad	€ 146,32119	€ 146,32119
		MT			**€ 146,32119**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 176,91642**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50379 = 5% * B)			€ 30,07579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 227,69**
		Incidenza manodopera sul totale 11,94%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.492	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x610	1,00000 cad	€ 162,43900	€ 162,43900
		MT			**€ 162,43900**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
		RU			**€ 29,56200**
		Sommano euro (A)			**€ 196,20829**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66777 = 5% * B)			€ 33,35541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 252,52**
		Incidenza manodopera sul totale 11,71%			*€ 29,56200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.493	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato	1,00000 cad	€ 178,62819	€ 178,62819

		da mm 1200x710			
		MT			**€ 178,62819**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 213,90359**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81818 = 5% * B)			€ 36,36361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,02672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 275,29**
		Incidenza manodopera sul totale 11,17%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.494	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x810	1,00000 cad	€ 194,78169	€ 194,78169
		MT			**€ 194,78169**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 231,56321**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96829 = 5% * B)			€ 39,36575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,09290
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 298,02**
		Incidenza manodopera sul totale 10,71%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.495	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x910	1,00000 cad	€ 211,24446	€ 211,24446
		MT			

					€ 211,24446
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 250,39094**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12832 = 5% * B)			€ 42,56646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,29574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 322,25**
		Incidenza manodopera sul totale 10,64%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12832*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
		AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.496	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1010	1,00000 cad	€ 230,35982	€ 230,35982
		MT			**€ 230,35982**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
		RU			**€ 35,47440**
		Sommano euro (A)			**€ 271,01242**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30361 = 5% * B)			€ 46,07211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,70845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 348,79**
		Incidenza manodopera sul totale 10,17%			*€ 35,47440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
		AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.497	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1110	1,00000 cad	€ 246,50143	€ 246,50143
		MT			**€ 246,50143**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 288,66014**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45361 = 5% * B)			€ 49,07222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,77324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,51**
		Incidenza manodopera sul totale 9,87%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.498	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x710	1,00000 cad	€ 154,20762	€ 154,20762
		MT			**€ 154,20762**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 189,48302**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61061 = 5% * B)			€ 32,21211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,16951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 243,86**
		Incidenza manodopera sul totale 12,61%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61061*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
		AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.499	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1210	1,00000 cad	€ 262,65493	€ 262,65493
		MT			**€ 262,65493**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 304,81364**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59092 = 5% * B)			€ 51,81832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,66320
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 392,30**
		Incidenza manodopera sul totale 9,34%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.500	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x410	1,00000 cad	€ 136,43639	€ 136,43639
		MT			**€ 136,43639**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 167,03162**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41977 = 5% * B)			€ 28,39538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,54270
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,97**
		Incidenza manodopera sul totale 12,65%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.501	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x510	1,00000 cad	€ 153,23222	€ 153,23222
		MT			**€ 153,23222**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350

	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 187,00151**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58951 = 5% * B)			€ 31,79026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,87918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 240,67**
	Incidenza manodopera sul totale 12,28%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.502 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x610	1,00000 cad	€ 170,37301	€ 170,37301
	MT			**€ 170,37301**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 205,64841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74801 = 5% * B)			€ 34,96023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,06086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 264,67**
	Incidenza manodopera sul totale 11,62%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.AZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_AZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.503 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x710	1,00000 cad	€ 187,16884	€ 187,16884
	MT			**€ 187,16884**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**

	Sommano euro (A)			**€ 223,95036**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90358 = 5% * B)			€ 38,07156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,20219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 288,22**
	Incidenza manodopera sul totale 11,08%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_B - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.454 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x210	1,00000 cad	€ 53,04009	€ 53,04009
	MT			**€ 53,04009**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 21,49000	€ 10,05732
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 23,99000	€ 11,22732
	RU			**€ 21,28464**
	Sommano euro (A)			**€ 76,91383**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65377 = 5% * B)			€ 13,07535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,99**
	Incidenza manodopera sul totale 21,5%			*€ 21,28464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.504 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x810	1,00000 cad	€ 203,96468	€ 203,96468
	MT			**€ 203,96468**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
	RU			**€ 34,29192**
	Sommano euro (A)			**€ 243,11116**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06645 = 5% * B)			€ 41,32890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,44401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 312,88**
	Incidenza manodopera sul totale 10,96%			*€ 34,29192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.505 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x910	1,00000 cad	€ 220,79619	€ 220,79619
	MT			**€ 220,79619**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
	RU			**€ 34,29192**
	Sommano euro (A)			**€ 259,94267**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20951 = 5% * B)			€ 44,19025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,41329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 334,55**
	Incidenza manodopera sul totale 10,25%			*€ 34,29192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
	AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.506 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1010	1,00000 cad	€ 240,88696	€ 240,88696
	MT			**€ 240,88696**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
	RU			**€ 35,47440**
	Sommano euro (A)			**€ 281,53956**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39309 = 5% * B)			€ 47,86173

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,94013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,34**
	Incidenza manodopera sul totale 9,79%			*€ 35,47440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
	AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.507 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1110	1,00000 cad	€ 257,69468	€ 257,69468
	MT			**€ 257,69468**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
	RU			**€ 36,65688**
	Sommano euro (A)			**€ 299,85339**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54875 = 5% * B)			€ 50,97508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,08285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 385,91**
	Incidenza manodopera sul totale 9,5%			*€ 36,65688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
	AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.508 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1210	1,00000 cad	€ 274,83547	€ 274,83547
	MT			**€ 274,83547**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
	RU			**€ 36,65688**
	Sommano euro (A)			**€ 316,99418**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69445 = 5% * B)			€ 53,88901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,08832

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 407,97**
	Incidenza manodopera sul totale 8,99%			*€ 36,65688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.509 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x810	1,00000 cad	€ 168,39843	€ 168,39843
	MT			**€ 168,39843**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 205,17995**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74403 = 5% * B)			€ 34,88059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,00605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 264,07**
	Incidenza manodopera sul totale 12,09%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
	AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.510 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1310	1,00000 cad	€ 291,65509	€ 291,65509
	MT			**€ 291,65509**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
	RU			**€ 36,65688**
	Sommano euro (A)			**€ 333,81380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83742 = 5% * B)			€ 56,74835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,05622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 429,62**

	Incidenza manodopera sul totale 8,53%			*€ 36,65688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BH	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.511 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x510	1,00000 cad	€ 159,84588	€ 159,84588
	MT			**€ 159,84588**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 193,61517**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64573 = 5% * B)			€ 32,91458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,65298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,18**
	Incidenza manodopera sul totale 11,86%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BI	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.512 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x610	1,00000 cad	€ 177,29594	€ 177,29594
	MT			**€ 177,29594**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 212,57134**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80686 = 5% * B)			€ 36,13713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,87085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 273,58**
	Incidenza manodopera sul totale 11,24%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80686*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BJ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.513 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x710	1,00000 cad	€ 194,78169	€ 194,78169
	MT			**€ 194,78169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 231,56321**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96829 = 5% * B)			€ 39,36575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,09290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 298,02**
	Incidenza manodopera sul totale 10,71%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BK	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.514 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x810	1,00000 cad	€ 212,19606	€ 212,19606
	MT			**€ 212,19606**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
	RU			**€ 34,29192**
	Sommano euro (A)			**€ 251,34254**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13641 = 5% * B)			€ 42,72823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,40708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 323,48**
	Incidenza manodopera sul totale 10,6%			*€ 34,29192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13641*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BL	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.515 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x910	1,00000 cad	€ 232,63178	€ 232,63178
	MT			**€ 232,63178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
	RU			**€ 34,29192**
	Sommano euro (A)			**€ 271,77826**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31012 = 5% * B)			€ 46,20230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,79806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 349,78**
	Incidenza manodopera sul totale 9,8%			*€ 34,29192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BM	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820
	AT			**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.516 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1010	1,00000 cad	€ 250,10563	€ 250,10563
	MT			**€ 250,10563**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
	RU			**€ 35,47440**
	Sommano euro (A)			**€ 290,75823**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47145 = 5% * B)			€ 49,42890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,01871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,21**
	Incidenza manodopera sul totale 9,48%			*€ 35,47440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.062.BN	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
	AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.517 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1110	1,00000 cad	€ 267,56759	€ 267,56759
	MT			**€ 267,56759**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
	RU			**€ 36,65688**
	Sommano euro (A)			**€ 309,72630**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63267 = 5% * B)			€ 52,65347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,23798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 398,62**
	Incidenza manodopera sul totale 9,2%			*€ 36,65688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BO	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933	€ 2,58910
	AT			**€ 2,58910**
	CAM23_MT.C6.001.518 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1210	1,00000 cad	€ 285,05333	€ 285,05333
	MT			**€ 285,05333**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
	RU			**€ 36,65688**
	Sommano euro (A)			**€ 324,29931**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75654 = 5% * B)			€ 55,13088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,94302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 417,37**
	Incidenza manodopera sul totale 8,78%			*€ 36,65688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BP	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
		AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.519	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1310	1,00000 cad	€ 302,49150	€ 302,49150
		MT			**€ 302,49150**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 344,65021**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92953 = 5% * B)			€ 58,59054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,32408
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 443,56**
		Incidenza manodopera sul totale 8,26%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BQ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.520	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x910	1,00000 cad	€ 182,56545	€ 182,56545
		MT			**€ 182,56545**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 221,71193**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88455 = 5% * B)			€ 37,69103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,94030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 285,34**
		Incidenza manodopera sul totale 12,02%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BR	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando			

	progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933	€ 5,98729
		AT			**€ 5,98729**
	CAM23_MT.C6.001.521	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1410	1,00000 cad	€ 319,97724	€ 319,97724
		MT			**€ 319,97724**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 21,49000	€ 18,43842
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 23,99000	€ 20,58342
		RU			**€ 39,02184**
		Sommano euro (A)			**€ 364,98637**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10238 = 5% * B)			€ 62,04768
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,70341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 469,74**
		Incidenza manodopera sul totale 8,31%			*€ 39,02184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BS	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.522	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x510	1,00000 cad	€ 166,75691	€ 166,75691
		MT			**€ 166,75691**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
		RU			**€ 29,56200**
		Sommano euro (A)			**€ 200,52620**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70447 = 5% * B)			€ 34,08945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,46157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,08**
		Incidenza manodopera sul totale 11,45%			*€ 29,56200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BT	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
		AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.523	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x610	1,00000 cad	€ 184,87310	€ 184,87310
		MT			**€ 184,87310**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
		RU			**€ 30,74448**
		Sommano euro (A)			**€ 220,14850**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87126 = 5% * B)			€ 37,42525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,75738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 283,33**
		Incidenza manodopera sul totale 10,85%			*€ 30,74448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87126*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BU	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.524	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x710	1,00000 cad	€ 203,01307	€ 203,01307
		MT			**€ 203,01307**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
		RU			**€ 31,92696**
		Sommano euro (A)			**€ 239,79459**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03825 = 5% * B)			€ 40,76508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,05597
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 308,62**
		Incidenza manodopera sul totale 10,35%			*€ 31,92696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BV	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.525	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x810	1,00000 cad	€ 224,07923	€ 224,07923
		MT			**€ 224,07923**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 263,22571**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23742 = 5% * B)			€ 44,74837
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,79741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 338,77**
		Incidenza manodopera sul totale 10,12%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BW	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
		AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.526	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x910	1,00000 cad	€ 242,23110	€ 242,23110
		MT			**€ 242,23110**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 21,49000	€ 16,20346
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 23,99000	€ 18,08846
		RU			**€ 34,29192**
		Sommano euro (A)			**€ 281,37758**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39171 = 5% * B)			€ 47,83419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,92118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,13**
		Incidenza manodopera sul totale 9,47%			*€ 34,29192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BX	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933	€ 5,17820

			AT		**€ 5,17820**
	CAM23_MT.C6.001.527	-	Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1010	1,00000 cad	€ 260,66845	€ 260,66845
			MT		**€ 260,66845**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
			RU			**€ 35,47440**
			Sommano euro (A)			**€ 301,32105**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56123 = 5% * B)			€ 51,22458
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,25456
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 387,80**
			Incidenza manodopera sul totale 9,15%			*€ 35,47440*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56123*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BY	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
			AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.528	-	Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1110	1,00000 cad	€ 278,79653	€ 278,79653
			MT			**€ 278,79653**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
			RU			**€ 36,65688**
			Sommano euro (A)			**€ 320,95524**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72812 = 5% * B)			€ 54,56239
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,55176
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 413,07**
			Incidenza manodopera sul totale 8,87%			*€ 36,65688*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72812*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.BZ	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_BZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
			AT			**€ 5,50183**

	CAM23_MT.C6.001.529	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1210	1,00000 cad	€ 296,91271	€ 296,91271
		MT			**€ 296,91271**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 339,07142**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88211 = 5% * B)			€ 57,64214
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,67136
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 436,38**
		Incidenza manodopera sul totale 8,4%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88211*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_C - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.455	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x310	1,00000 cad	€ 63,59102	€ 63,59102
		MT			**€ 63,59102**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 91,49765**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77773 = 5% * B)			€ 15,55460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,70523
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,76**
		Incidenza manodopera sul totale 21,09%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CA	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933	€ 5,50183
		AT			**€ 5,50183**
	CAM23_MT.C6.001.530	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato	1,00000 cad	€ 315,02890	€ 315,02890

		da mm 1500x1310			
		MT			**€ 315,02890**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 357,18761**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03609 = 5% * B)			€ 60,72189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,79095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 459,70**
		Incidenza manodopera sul totale 7,97%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CB	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.531	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x310	1,00000 cad	€ 102,46409	€ 102,46409
		MT			**€ 102,46409**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 130,37072**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10815 = 5% * B)			€ 22,16302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,25337
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,79**
		Incidenza manodopera sul totale 14,8%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CC	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933	€ 5,98729
		AT			**€ 5,98729**
	CAM23_MT.C6.001.532	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1410	1,00000 cad	€ 333,18076	€ 333,18076
		MT			

					€ 333,18076
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 21,49000	€ 18,43842
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 23,99000	€ 20,58342
		RU			**€ 39,02184**
		Sommano euro (A)			**€ 378,18989**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21461 = 5% * B)			€ 64,29228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,24822
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 486,73**
		Incidenza manodopera sul totale 8,02%			*€ 39,02184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CD	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933	€ 5,98729
		AT			**€ 5,98729**
	CAM23_MT.C6.001.533	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1510	1,00000 cad	€ 351,29695	€ 351,29695
		MT			**€ 351,29695**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 21,49000	€ 18,43842
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 23,99000	€ 20,58342
		RU			**€ 39,02184**
		Sommano euro (A)			**€ 396,30608**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36860 = 5% * B)			€ 67,37203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,36781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 510,05**
		Incidenza manodopera sul totale 7,65%			*€ 39,02184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CE	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.534	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x410	1,00000 cad	€ 117,64219	€ 117,64219
		MT			**€ 117,64219**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 145,54882**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23717 = 5% * B)			€ 24,74330
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,02921
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,32**
		Incidenza manodopera sul totale 13,26%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23717*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CF	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
		AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.535	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x510	1,00000 cad	€ 132,47534	€ 132,47534
		MT			**€ 132,47534**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
		RU			**€ 27,19704**
		Sommano euro (A)			**€ 163,07057**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38610 = 5% * B)			€ 27,72200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,07926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,87**
		Incidenza manodopera sul totale 12,96%			*€ 27,19704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.CG	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_CG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
		AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.536	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x610	1,00000 cad	€ 147,61775	€ 147,61775
		MT			**€ 147,61775**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
		RU			**€ 29,56200**
		Sommano euro (A)			**€ 181,38704**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54179 = 5% * B)			€ 30,83580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,22228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 233,45**
		Incidenza manodopera sul totale 12,66%			*€ 29,56200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_E - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.456	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x310	1,00000 cad	€ 69,16980	€ 69,16980
		MT			**€ 69,16980**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 97,07643**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82515 = 5% * B)			€ 16,50299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,35794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,94**
		Incidenza manodopera sul totale 19,88%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_F - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.457	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x410	1,00000 cad	€ 80,06568	€ 80,06568
		MT			**€ 80,06568**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854

	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 107,97231**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91776 = 5% * B)			€ 18,35529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,63276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,96**
	Incidenza manodopera sul totale 17,87%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_G - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.458	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x310	1,00000 cad	€ 74,46311	€ 74,46311
		MT			**€ 74,46311**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 102,36974**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87014 = 5% * B)				€ 17,40286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,97726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				**€ 131,75**
	Incidenza manodopera sul totale 18,85%				*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,87014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_H - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.459	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x410	1,00000 cad	€ 85,98942	€ 85,98942
		MT			**€ 85,98942**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**

	Sommano euro (A)			**€ 113,89605**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96812 = 5% * B)			€ 19,36233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 146,58**
	Incidenza manodopera sul totale 16,94%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_I - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.460 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x510	1,00000 cad	€ 97,87259	€ 97,87259
	MT			**€ 97,87259**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 128,46782**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09198 = 5% * B)			€ 21,83953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 165,34**
	Incidenza manodopera sul totale 16,45%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_J - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.461 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x310	1,00000 cad	€ 80,06568	€ 80,06568
	MT			**€ 80,06568**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 107,97231**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91776 = 5% * B)			€ 18,35529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,63276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,96**
	Incidenza manodopera sul totale 17,87%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_K - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.462 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x410	1,00000 cad	€ 92,27002	€ 92,27002
	MT			**€ 92,27002**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 120,17665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02150 = 5% * B)			€ 20,43003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,06067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,67**
	Incidenza manodopera sul totale 16,06%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_L - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.463 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x510	1,00000 cad	€ 104,78363	€ 104,78363
	MT			**€ 104,78363**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 135,37886**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15072 = 5% * B)			€ 23,01441

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,23**
	Incidenza manodopera sul totale 15,61%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_M - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.464 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x610	1,00000 cad	€ 117,30913	€ 117,30913
	MT			**€ 117,30913**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 151,07842**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28417 = 5% * B)			€ 25,68333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,67618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 194,44**
	Incidenza manodopera sul totale 15,2%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_N - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.465 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x310	1,00000 cad	€ 85,65636	€ 85,65636
	MT			**€ 85,65636**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 113,56299**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96529 = 5% * B)			€ 19,30571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,28687

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 146,16**
	Incidenza manodopera sul totale 16,99%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_O - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.466 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x410	1,00000 cad	€ 98,84799	€ 98,84799
	MT			**€ 98,84799**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 126,75462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07741 = 5% * B)			€ 21,54829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,83029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 163,13**
	Incidenza manodopera sul totale 15,22%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.P	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_P - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.467 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x510	1,00000 cad	€ 112,02772	€ 112,02772
	MT			**€ 112,02772**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 142,62295**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21230 = 5% * B)			€ 24,24590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,68689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,56**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 14,82%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.Q	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_Q - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.468 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x610	1,00000 cad	€ 124,87439	€ 124,87439
	MT			**€ 124,87439**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 158,64368**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34847 = 5% * B)			€ 26,96943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56131
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 204,17**
	Incidenza manodopera sul totale 14,48%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.R	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_R - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.469 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x710	1,00000 cad	€ 138,07791	€ 138,07791
	MT			**€ 138,07791**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 173,35331**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47350 = 5% * B)			€ 29,47006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,28234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 223,11**
	Incidenza manodopera sul totale 13,78%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.S	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_S - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.470 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x310	1,00000 cad	€ 91,28273	€ 91,28273
	MT			**€ 91,28273**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 119,18936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01311 = 5% * B)			€ 20,26219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,40**
	Incidenza manodopera sul totale 16,19%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.T	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_T - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
	AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.471 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x410	1,00000 cad	€ 104,78363	€ 104,78363
	MT			**€ 104,78363**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
	RU			**€ 24,83208**
	Sommano euro (A)			**€ 132,69026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12787 = 5% * B)			€ 22,55734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,52476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,77**
	Incidenza manodopera sul totale 14,54%			*€ 24,83208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12787*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.U	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_U - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.472 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x510	1,00000 cad	€ 118,32021	€ 118,32021
	MT			**€ 118,32021**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 21,49000	€ 12,85102
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 23,99000	€ 14,34602
	RU			**€ 27,19704**
	Sommano euro (A)			**€ 148,91544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26578 = 5% * B)			€ 25,31562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,42311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 191,65**
	Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 27,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.V	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_V - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933	€ 4,20729
	AT			**€ 4,20729**
	CAM23_MT.C6.001.473 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x610	1,00000 cad	€ 132,15417	€ 132,15417
	MT			**€ 132,15417**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 165,92346**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41035 = 5% * B)			€ 28,20699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,41305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 213,54**
	Incidenza manodopera sul totale 13,84%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C06.020.062.W	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_W - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933	€ 4,53092
	AT			**€ 4,53092**
	CAM23_MT.C6.001.474 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x710	1,00000 cad	€ 145,66696	€ 145,66696
	MT			**€ 145,66696**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 180,94236**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53801 = 5% * B)			€ 30,76020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,17026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 232,87**
	Incidenza manodopera sul totale 13,2%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.X	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_X - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933	€ 4,85456
	AT			**€ 4,85456**
	CAM23_MT.C6.001.475 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x810	1,00000 cad	€ 159,17976	€ 159,17976
	MT			**€ 159,17976**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 21,49000	€ 15,08598
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 23,99000	€ 16,84098
	RU			**€ 31,92696**
	Sommano euro (A)			**€ 195,96128**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66567 = 5% * B)			€ 33,31342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,92747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 252,20**
	Incidenza manodopera sul totale 12,66%			*€ 31,92696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.Y	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_Y - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.476	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x310	1,00000 cad	€ 96,87341	€ 96,87341
		MT			**€ 96,87341**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 124,78004**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06063 = 5% * B)			€ 21,21261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,59927
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 160,59**
		Incidenza manodopera sul totale 15,46%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.062.Z	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_062 - Serranda di regolazione rettangolare CAM23_Z - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933	€ 3,07455
		AT			**€ 3,07455**
	CAM23_MT.C6.001.477	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x410	1,00000 cad	€ 111,37349	€ 111,37349
		MT			**€ 111,37349**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 21,49000	€ 11,73354
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 23,99000	€ 13,09854
		RU			**€ 24,83208**
		Sommano euro (A)			**€ 139,28012**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18388 = 5% * B)			€ 23,67762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,29577
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 179,25**
		Incidenza manodopera sul totale 13,85%			*€ 24,83208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_A - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando			

	progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933	€ 3,39819
	AT			**€ 3,39819**
	CAM23_MT.C6.001.537 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm700	1,00000 cad	€ 489,04180	€ 489,04180
	MT			**€ 489,04180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 21,49000	€ 13,40976
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 23,99000	€ 14,96976
	RU			**€ 28,37952**
	Sommano euro (A)			**€ 520,81951**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42697 = 5% * B)			€ 88,53932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,93588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 670,29**
	Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 28,37952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_B - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 80,90933	€ 4,04547
	AT			**€ 4,04547**
	CAM23_MT.C6.001.538 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 800	1,00000 cad	€ 551,99048	€ 551,99048
	MT			**€ 551,99048**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 21,49000	€ 14,52724
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 23,99000	€ 16,21724
	RU			**€ 30,74448**
	Sommano euro (A)			**€ 586,78043**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98763 = 5% * B)			€ 99,75267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,65331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 755,19**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 30,74448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_C - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05400 h	€ 80,90933	€ 4,36910
		AT			**€ 4,36910**
	CAM23_MT.C6.001.539	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 900	1,00000 cad	€ 619,53066	€ 619,53066
		MT			**€ 619,53066**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72800 h	€ 21,49000	€ 15,64472
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72800 h	€ 23,99000	€ 17,46472
		RU			**€ 33,10944**
		Sommano euro (A)			**€ 657,00920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58458 = 5% * B)			€ 111,69156
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,87008
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 845,57**
		Incidenza manodopera sul totale 3,92%			*€ 33,10944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58458*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_D - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933	€ 5,01638
		AT			**€ 5,01638**
	CAM23_MT.C6.001.540	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1000	1,00000 cad	€ 692,05487	€ 692,05487
		MT			**€ 692,05487**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 733,72813**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23669 = 5% * B)			€ 124,73378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,84619
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 944,31**
		Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,23669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_E - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1100 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,06200 h	€ 80,90933	€ 5,01638

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		AT			**€ 5,01638**
	CAM23_MT.C6.001.541	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1100	1,00000 cad	€ 770,81209	€ 770,81209
		MT			**€ 770,81209**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 21,49000	€ 17,32094
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 23,99000	€ 19,33594
		RU			**€ 36,65688**
		Sommano euro (A)			**€ 812,48535**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,90613 = 5% * B)			€ 138,12251
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,06079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.045,67**
		Incidenza manodopera sul totale 3,51%			*€ 36,65688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,90613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_F - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07000 h	€ 80,90933	€ 5,66365
		AT			**€ 5,66365**
	CAM23_MT.C6.001.542	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1200	1,00000 cad	€ 849,58121	€ 849,58121
		MT			**€ 849,58121**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 21,49000	€ 18,43842
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 23,99000	€ 20,58342
		RU			**€ 39,02184**
		Sommano euro (A)			**€ 894,26670**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,60127 = 5% * B)			€ 152,02534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,62920
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.150,92**
		Incidenza manodopera sul totale 3,39%			*€ 39,02184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,60127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_G - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933	€ 5,98729

			AT		**€ 5,98729**
	CAM23_MT.C6.001.543	-	Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1300	1,00000 cad	€ 928,32654	€ 928,32654
			MT		**€ 928,32654**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 21,49000	€ 20,11464
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 23,99000	€ 22,45464
			RU			**€ 42,56928**
			Sommano euro (A)			**€ 976,88311**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,30351 = 5% * B)			€ 166,07013
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,29532
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.257,25**
			Incidenza manodopera sul totale 3,39%			*€ 42,56928*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,30351*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_H - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933	€ 5,98729
			AT			**€ 5,98729**
	CAM23_MT.C6.001.544	-	Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1400	1,00000 cad	€ 1.007,08376	€ 1.007,08376
			MT			**€ 1.007,08376**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 21,49000	€ 20,11464
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 23,99000	€ 22,45464
			RU			**€ 42,56928**
			Sommano euro (A)			**€ 1.055,64033**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,97294 = 5% * B)			€ 179,45886
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,50992
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.358,61**
			Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 42,56928*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,97294*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.065.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_065 - Serranda di regolazione circolare CAM23_I - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 80,90933	€ 6,47275
			AT			**€ 6,47275**

	CAM23_MT.C6.001.545	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1500	1,00000 cad	€ 1.085,53172	€ 1.085,53172
		MT			**€ 1.085,53172**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,01400 h	€ 21,49000	€ 21,79086
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,01400 h	€ 23,99000	€ 24,32586
		RU			**€ 46,11672**
		Sommano euro (A)			**€ 1.138,12119**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67403 = 5% * B)			€ 193,48060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,16018
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.464,76**
		Incidenza manodopera sul totale 3,15%			*€ 46,11672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,67403*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.068.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile CAM23_A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)				
	CAM23_MT.C6.001.546	- Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569	€ 118,60569
		MT			**€ 118,60569**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
		RU			**€ 6,82200**
		Sommano euro (A)			**€ 125,42769**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06614 = 5% * B)			€ 21,32271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,67504
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,43**
		Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 6,82200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06614*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.068.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile CAM23_B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)				
	CAM23_MT.C6.001.547	- Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752	€ 196,38752
		MT			**€ 196,38752**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
		RU			**€ 8,18640**

	Sommano euro (A)			**€ 204,57392**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73888 = 5% * B)			€ 34,77757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,93515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 263,29**
	Incidenza manodopera sul totale 3,11%			*€ 8,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.068.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile CAM23_C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	CAM23_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556	€ 274,14556
	MT			**€ 274,14556**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	RU			**€ 10,00560**
	Sommano euro (A)			**€ 284,15116**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41529 = 5% * B)			€ 48,30570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,24569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 365,70**
	Incidenza manodopera sul totale 2,74%			*€ 10,00560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.072.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_072 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla CAM23_A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	CAM23_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063	€ 290,12063
	MT			**€ 290,12063**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 297,39743**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52788 = 5% * B)			€ 50,55756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,79550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 382,75**
	Incidenza manodopera sul totale 1,9%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C06.020.075.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile CAM23_A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	CAM23_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569	€ 118,60569
	MT			**€ 118,60569**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	RU			**€ 6,82200**
	Sommano euro (A)			**€ 125,42769**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06614 = 5% * B)			€ 21,32271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,67504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,43**
	Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 6,82200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.075.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile CAM23_B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	CAM23_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752	€ 196,38752
	MT			**€ 196,38752**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	RU			**€ 8,18640**
	Sommano euro (A)			**€ 204,57392**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73888 = 5% * B)			€ 34,77757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,93515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 263,29**
	Incidenza manodopera sul totale 3,11%			*€ 8,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.075.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile CAM23_C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	CAM23_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556	€ 274,14556

			MT		**€ 274,14556**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
			RU			**€ 10,00560**
			Sommano euro (A)			**€ 284,15116**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41529 = 5% * B)			€ 48,30570
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,24569
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 365,70**
			Incidenza manodopera sul totale 2,74%			*€ 10,00560*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41529*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.078.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_078 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla CAM23_A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)					
	CAM23_MT.C6.001.549	-	Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063	€ 290,12063
			MT			**€ 290,12063**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
			RU			**€ 7,27680**
			Sommano euro (A)			**€ 297,39743**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52788 = 5% * B)			€ 50,55756
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,79550
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 382,75**
			Incidenza manodopera sul totale 1,9%			*€ 7,27680*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52788*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_A - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm					
	CAM23_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
			AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.550	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 23,44232	€ 23,44232
			MT			**€ 23,44232**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
			RU			**€ 7,27680**

	Sommano euro (A)			**€ 32,49913**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27624 = 5% * B)			€ 5,52485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,83**
	Incidenza manodopera sul totale 17,4%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_B - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.551 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 25,67989	€ 25,67989
	MT			**€ 25,67989**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 34,73670**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29526 = 5% * B)			€ 5,90524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,71**
	Incidenza manodopera sul totale 16,28%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_C - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.552 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 27,60443	€ 27,60443
	MT			**€ 27,60443**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 36,66124**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31162 = 5% * B)			€ 6,23241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28937

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,18**
	Incidenza manodopera sul totale 15,42%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_D - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.553 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 26,66535	€ 26,66535
	MT			**€ 26,66535**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 35,72216**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30364 = 5% * B)			€ 6,07277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,97**
	Incidenza manodopera sul totale 15,83%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_E - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.554 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 29,21595	€ 29,21595
	MT			**€ 29,21595**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 38,27276**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32532 = 5% * B)			€ 6,50637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,26**
	Incidenza manodopera sul totale 14,77%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_F - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.555 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 49,63233	€ 49,63233
	MT			**€ 49,63233**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 58,68914**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49886 = 5% * B)			€ 9,97715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,53**
	Incidenza manodopera sul totale 9,63%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_G - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.556 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 37,56336	€ 37,56336
	MT			**€ 37,56336**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 46,62017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39627 = 5% * B)			€ 7,92543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,00**
	Incidenza manodopera sul totale 12,13%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_H - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti			

	luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.557	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 31,47671	€ 31,47671
		MT			**€ 31,47671**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
		RU			**€ 7,27680**
		Sommano euro (A)			**€ 40,53352**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34454 = 5% * B)			€ 6,89070
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,17**
		Incidenza manodopera sul totale 13,95%			*€ 7,27680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_I - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.558	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 35,63882	€ 35,63882
		MT			**€ 35,63882**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
		RU			**€ 7,27680**
		Sommano euro (A)			**€ 44,69563**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37991 = 5% * B)			€ 7,59826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22939
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,52**
		Incidenza manodopera sul totale 12,65%			*€ 7,27680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_J - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001

fonte: http://burc.regione.campania.it

		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.559	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 38,86185	€ 38,86185
		MT			**€ 38,86185**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
		RU			**€ 8,18640**
		Sommano euro (A)			**€ 48,82826**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41504 = 5% * B)			€ 8,30080
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71291
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 62,84**
		Incidenza manodopera sul totale 13,03%			*€ 8,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_K - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.560	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 41,09942	€ 41,09942
		MT			**€ 41,09942**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 51,97543**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44179 = 5% * B)			€ 8,83582
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,89**
		Incidenza manodopera sul totale 13,6%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_L - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.561	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 41,09942	€ 41,09942
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 41,09942
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 51,97543**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44179 = 5% * B)			€ 8,83582
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,89**
		Incidenza manodopera sul totale 13,6%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_M - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.562	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 49,44683	€ 49,44683
		MT			**€ 49,44683**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 60,32284**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51274 = 5% * B)			€ 10,25488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,05777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,64**
		Incidenza manodopera sul totale 11,72%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_N - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
		AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.563	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 55,23206	€ 55,23206
		MT			**€ 55,23206**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,22000	€ 23,99000	€ 5,27780

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 10,00560**
	Sommano euro (A)			**€ 67,17948**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57103 = 5% * B)			€ 11,42051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,46**
	Incidenza manodopera sul totale 11,57%			*€ 10,00560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.080.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_080 - Griglia di transito per porta in alluminio CAM23_O - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.564 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 100,52837	€ 100,52837
	MT			**€ 100,52837**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	RU			**€ 19,10160**
	Sommano euro (A)			**€ 121,57179**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03336 = 5% * B)			€ 20,66720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 156,46**
	Incidenza manodopera sul totale 12,21%			*€ 19,10160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_A - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.565 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 17,64551	€ 17,64551
	MT			**€ 17,64551**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 28,15768**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23934 = 5% * B)			€ 4,78681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,24**
	Incidenza manodopera sul totale 24,1%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_B - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.566 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 20,23089	€ 20,23089
	MT			**€ 20,23089**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 30,74306**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26132 = 5% * B)			€ 5,22632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,57**
	Incidenza manodopera sul totale 22,07%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_C - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.567 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,44232	€ 23,44232
	MT			**€ 23,44232**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 33,95449**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28861 = 5% * B)			€ 5,77226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,70**

	Incidenza manodopera sul totale 19,98%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_D - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.568 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 22,15543	€ 22,15543
	MT			**€ 22,15543**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 32,66760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27767 = 5% * B)			€ 5,55349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,04**
	Incidenza manodopera sul totale 20,77%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_E - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.569 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 23,44232	€ 23,44232
	MT			**€ 23,44232**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 33,95449**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28861 = 5% * B)			€ 5,77226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,70**
	Incidenza manodopera sul totale 19,98%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_C06.020.090.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_F - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.570 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 25,67989	€ 25,67989
	MT			**€ 25,67989**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 36,19206**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30763 = 5% * B)			€ 6,15265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,58**
	Incidenza manodopera sul totale 18,75%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_G - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
	AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.571 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 27,92906	€ 27,92906
	MT			**€ 27,92906**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
	RU			**€ 8,73216**
	Sommano euro (A)			**€ 38,44123**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32675 = 5% * B)			€ 6,53501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,47**
	Incidenza manodopera sul totale 17,65%			*€ 8,73216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_H - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm			

	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.572	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 21,18156	€ 21,18156
		MT			**€ 21,18156**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
		RU			**€ 8,73216**
		Sommano euro (A)			**€ 31,69373**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26940 = 5% * B)			€ 5,38793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,79**
		Incidenza manodopera sul totale 21,41%			*€ 8,73216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_I - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.573	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 25,67989	€ 25,67989
		MT			**€ 25,67989**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 21,49000	€ 4,12608
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 23,99000	€ 4,60608
		RU			**€ 8,73216**
		Sommano euro (A)			**€ 36,19206**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30763 = 5% * B)			€ 6,15265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23447
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,58**
		Incidenza manodopera sul totale 18,75%			*€ 8,73216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30763*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_J - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			

					€ 1,78001
	CAM23_MT.C6.001.574	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 31,47671	€ 31,47671
		MT			**€ 31,47671**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 21,49000	€ 4,64184
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 23,99000	€ 5,18184
		RU			**€ 9,82368**
		Sommano euro (A)			**€ 43,08040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36618 = 5% * B)			€ 7,32367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04041
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,44**
		Incidenza manodopera sul totale 17,72%			*€ 9,82368*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36618*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.K	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_K - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.575	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 36,28806	€ 36,28806
		MT			**€ 36,28806**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
		RU			**€ 10,91520**
		Sommano euro (A)			**€ 48,98327**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41636 = 5% * B)			€ 8,32716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,04**
		Incidenza manodopera sul totale 17,31%			*€ 10,91520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.L	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_L - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.576	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 33,06503	€ 33,06503
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 33,06503
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
		RU			**€ 10,91520**
		Sommano euro (A)			**€ 45,76024**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38896 = 5% * B)			€ 7,77924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35395
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,89**
		Incidenza manodopera sul totale 18,53%			*€ 10,91520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38896*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.M	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_M - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933	€ 1,78001
		AT			**€ 1,78001**
	CAM23_MT.C6.001.577	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 38,54882	€ 38,54882
		MT			**€ 38,54882**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
		RU			**€ 10,91520**
		Sommano euro (A)			**€ 51,24403**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43557 = 5% * B)			€ 8,71149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,95**
		Incidenza manodopera sul totale 16,55%			*€ 10,91520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.N	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_N - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
		AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.578	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 44,94851	€ 44,94851
		MT			**€ 44,94851**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 21,49000	€ 5,67336
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,26400	€ 23,99000	€ 6,33336

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 12,00672**
	Sommano euro (A)			**€ 58,89705**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50063 = 5% * B)			€ 10,01250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,80**
	Incidenza manodopera sul totale 15,84%			*€ 12,00672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.020.090.O	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA CAM23_090 - Griglia di transito per porta in acciaio CAM23_O - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933	€ 1,94182
	AT			**€ 1,94182**
	CAM23_MT.C6.001.579 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 76,43681	€ 76,43681
	MT			**€ 76,43681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 21,49000	€ 10,83096
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 23,99000	€ 12,09096
	RU			**€ 22,92192**
	Sommano euro (A)			**€ 101,30055**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86105 = 5% * B)			€ 17,22109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,37**
	Incidenza manodopera sul totale 17,58%			*€ 22,92192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_A - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W			
	CAM23_MT.C6.001.580 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 315/6 portata= 0.1/0.3 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 865,04714	€ 865,04714
	MT			**€ 865,04714**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
	RU			**€ 46,82720**
	Sommano euro (A)			**€ 911,87434**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75093 = 5% * B)			€ 155,01864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,68930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.173,58**
	Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 46,82720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,75093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_B - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W			
	CAM23_MT.C6.001.581 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 355/6 portata= 0.2/0.4 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 885,31280	€ 885,31280
	MT			**€ 885,31280**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
	RU			**€ 46,82720**
	Sommano euro (A)			**€ 932,14000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92319 = 5% * B)			€ 158,46380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,06038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.199,66**
	Incidenza manodopera sul totale 3,9%			*€ 46,82720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,92319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_C - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W			
	CAM23_MT.C6.001.582 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 400/6 portata= 0.3/ 0.6 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 936,39434	€ 936,39434
	MT			**€ 936,39434**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
	RU			**€ 46,82720**
	Sommano euro (A)			**€ 983,22154**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,35738 = 5% * B)			€ 167,14766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,03692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.265,41**
	Incidenza manodopera sul totale 3,7%			*€ 46,82720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,35738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_D - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W			
	CAM23_MT.C6.001.583 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 450/6 portata= 0.5/ 0.9 mc/s 180 w	1,00000 cad	€ 1.055,55367	€ 1.055,55367
	MT			**€ 1.055,55367**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
	RU			**€ 46,82720**
	Sommano euro (A)			**€ 1.102,38087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,37024 = 5% * B)			€ 187,40475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,97856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.418,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,3%			*€ 46,82720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,37024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_E - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W			
	CAM23_MT.C6.001.584 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 500/6 portata= 0.6/ 1.1 mc/s 220 w	1,00000 cad	€ 1.109,05828	€ 1.109,05828
	MT			**€ 1.109,05828**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 19,40000	€ 24,54100
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 22,41000	€ 28,34865
	RU			**€ 52,88965**
	Sommano euro (A)			**€ 1.161,94793**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,87656 = 5% * B)			€ 197,53115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,94791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.495,43**
	Incidenza manodopera sul totale 3,54%			*€ 52,88965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,87656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_F - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W				
	CAM23_MT.C6.001.585 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 630/8 portata= 0.9/ 1.7 mc/s 350 w		1,00000 cad	€ 1.571,16879	€ 1.571,16879
	MT				**€ 1.571,16879**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1		1,26500 h	€ 19,40000	€ 24,54100
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2		1,26500 h	€ 22,41000	€ 28,34865
	RU				**€ 52,88965**
	Sommano euro (A)				**€ 1.624,05844**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80450 = 5% * B)				€ 276,08993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 190,01484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				**€ 2.090,16**
	Incidenza manodopera sul totale 2,53%				*€ 52,88965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 13,80450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_G - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W			
	CAM23_MT.C6.001.586 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 710/8 portata= 1.4/ 2.2 mc/s 500 w	1,00000 cad	€ 1.804,43263	€ 1.804,43263
	MT			**€ 1.804,43263**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 19,40000	€ 24,54100
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 22,41000	€ 28,34865
	RU			**€ 52,88965**
	Sommano euro (A)			**€ 1.857,32228**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,78724 = 5% * B)			€ 315,74479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,30671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.390,37**
	Incidenza manodopera sul totale 2,21%			*€ 52,88965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,78724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.010.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_010 - Torrino estrattore CAM23_H - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W			
	CAM23_MT.C6.001.587 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 800/8 portata= 2.2/ 3.6 mc/s 920 w	1,00000 cad	€ 2.180,77347	€ 2.180,77347

		MT			**€ 2.180,77347**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,36000 h	€ 19,40000	€ 26,38400
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,36000 h	€ 22,41000	€ 30,47760
		RU			**€ 56,86160**
		Sommano euro (A)			**€ 2.237,63507**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,01990 = 5% * B)			€ 380,39796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 261,80330
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.879,84**
		Incidenza manodopera sul totale 1,97%			*€ 56,86160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,01990*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.020.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione CAM23_A - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h				
	CAM23_MT.C6.001.588	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 600 mc/h	1,00000 cad	€ 787,94950	€ 787,94950
		MT			**€ 787,94950**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
		RU			**€ 46,82720**
		Sommano euro (A)			**€ 834,77670**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09560 = 5% * B)			€ 141,91204
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,66887
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.074,36**
		Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 46,82720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,09560*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.020.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione CAM23_B - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h				
	CAM23_MT.C6.001.589	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 1000 mc/h	1,00000 cad	€ 859,56335	€ 859,56335
		MT			**€ 859,56335**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 19,40000	€ 21,72800
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 22,41000	€ 25,09920
		RU			**€ 46,82720**
		Sommano euro (A)			**€ 906,39055**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70432 = 5% * B)			€ 154,08639
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,04769

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.166,52**
	Incidenza manodopera sul totale 4,01%			*€ 46,82720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,70432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.020.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione CAM23_D - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h			
	CAM23_MT.C6.001.590 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 2500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.053,36248	€ 1.053,36248
	MT			**€ 1.053,36248**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 19,40000	€ 27,16000
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 22,41000	€ 31,37400
	RU			**€ 58,53400**
	Sommano euro (A)			**€ 1.111,89648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,45112 = 5% * B)			€ 189,02240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,09189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.431,01**
	Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 58,53400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,45112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.020.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione CAM23_E - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h			
	CAM23_MT.C6.001.591 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 3000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.188,25437	€ 1.188,25437
	MT			**€ 1.188,25437**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 19,40000	€ 27,16000
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 22,41000	€ 31,37400
	RU			**€ 58,53400**
	Sommano euro (A)			**€ 1.246,78837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,59770 = 5% * B)			€ 211,95402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,87424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.604,62**
	Incidenza manodopera sul totale 3,65%			*€ 58,53400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,59770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.020.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione CAM23_F - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP			

	54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h			
	CAM23_MT.C6.001.592 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 4000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.310,43964	€ 1.310,43964
	MT			**€ 1.310,43964**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,70000 h	€ 19,40000	€ 32,98000
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,70000 h	€ 22,41000	€ 38,09700
	RU			**€ 71,07700**
	Sommano euro (A)			**€ 1.381,51664**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,74289 = 5% * B)			€ 234,85783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,63745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.778,01**
	Incidenza manodopera sul totale 4%			*€ 71,07700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,74289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_A - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm			
	CAM23_MT.C6.001.593 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 150 mm	1,00000 cad	€ 138,96125	€ 138,96125
	MT			**€ 138,96125**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	0,50400 h	€ 19,40000	€ 9,77760
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,50400 h	€ 22,41000	€ 11,29464
	RU			**€ 21,07224**
	Sommano euro (A)			**€ 160,03349**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36028 = 5% * B)			€ 27,20569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,72392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,96**
	Incidenza manodopera sul totale 10,23%			*€ 21,07224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_B - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm			
	CAM23_MT.C6.001.594 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 189,40514	€ 189,40514
	MT			**€ 189,40514**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	0,57600 h	€ 19,40000	€ 11,17440
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,57600 h	€ 22,41000	€ 12,90816
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,08256
	Sommano euro (A)			**€ 213,48770**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81465 = 5% * B)			€ 36,29291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,97806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 274,76**
	Incidenza manodopera sul totale 8,76%			*€ 24,08256*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_C - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm			
	CAM23_MT.C6.001.595 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 315 mm	1,00000 cad	€ 237,98245	€ 237,98245
	MT			**€ 237,98245**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	0,67200 h	€ 19,40000	€ 13,03680
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,67200 h	€ 22,41000	€ 15,05952
	RU			**€ 28,09632**
	Sommano euro (A)			**€ 266,07877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26167 = 5% * B)			€ 45,23339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,13122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 342,44**
	Incidenza manodopera sul totale 8,2%			*€ 28,09632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_D - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm			
	CAM23_MT.C6.001.596 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 355 mm	1,00000 cad	€ 301,14455	€ 301,14455
	MT			**€ 301,14455**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	0,77400 h	€ 19,40000	€ 15,01560
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,77400 h	€ 22,41000	€ 17,34534
	RU			**€ 32,36094**
	Sommano euro (A)			**€ 333,50549**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83480 = 5% * B)			€ 56,69593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,02014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 429,22**
	Incidenza manodopera sul totale 7,54%			*€ 32,36094*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_E - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm			
	CAM23_MT.C6.001.597 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 377,14080	€ 377,14080
	MT			**€ 377,14080**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,06560 h	€ 19,40000	€ 20,67264
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,06560 h	€ 22,41000	€ 23,88010
	RU			**€ 44,55274**
	Sommano euro (A)			**€ 421,69354**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58440 = 5% * B)			€ 71,68790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,33814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 542,72**
	Incidenza manodopera sul totale 8,21%			*€ 44,55274*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_F - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm			
	CAM23_MT.C6.001.598 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 518,10775	€ 518,10775
	MT			**€ 518,10775**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,33440 h	€ 19,40000	€ 25,88736
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,33440 h	€ 22,41000	€ 29,90390
	RU			**€ 55,79126**
	Sommano euro (A)			**€ 573,89901**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87814 = 5% * B)			€ 97,56283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,14618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 738,61**
	Incidenza manodopera sul totale 7,55%			*€ 55,79126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.G	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_G - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale			

	ignifuga. Diametro 630 mm			
	CAM23_MT.C6.001.599 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 630 mm	1,00000 cad	€ 697,39165	€ 697,39165
	MT			**€ 697,39165**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,49520 h	€ 19,40000	€ 29,00688
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,49520 h	€ 22,41000	€ 33,50743
	RU			**€ 62,51431**
	Sommano euro (A)			**€ 759,90596**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,45920 = 5% * B)			€ 129,18401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,90900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 978,00**
	Incidenza manodopera sul totale 6,39%			*€ 62,51431*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,45920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.H	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_H - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm			
	CAM23_MT.C6.001.600 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 800 mm	1,00000 cad	€ 961,04240	€ 961,04240
	MT			**€ 961,04240**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,85040 h	€ 19,40000	€ 35,89776
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,85040 h	€ 22,41000	€ 41,46746
	RU			**€ 77,36522**
	Sommano euro (A)			**€ 1.038,40762**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,82647 = 5% * B)			€ 176,52930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,49369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.336,43**
	Incidenza manodopera sul totale 5,79%			*€ 77,36522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,82647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.I	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_I - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm			
	CAM23_MT.C6.001.601 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1000 mm	1,00000 cad	€ 1.324,78096	€ 1.324,78096
	MT			**€ 1.324,78096**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	2,83200 h	€ 19,40000	€ 54,94080
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	2,83200 h	€ 22,41000	€ 63,46512

	RU			**€ 118,40592**
	Sommano euro (A)			**€ 1.443,18688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,26709 = 5% * B)			€ 245,34177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 168,85287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.857,38**
	Incidenza manodopera sul totale 6,37%			*€ 118,40592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,26709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.030.J	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare CAM23_J - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm			
	CAM23_MT.C6.001.602 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1250 mm	1,00000 cad	€ 2.055,43473	€ 2.055,43473
	MT			**€ 2.055,43473**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	2,95200 h	€ 19,40000	€ 57,26880
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	2,95200 h	€ 22,41000	€ 66,15432
	RU			**€ 123,42312**
	Sommano euro (A)			**€ 2.178,85785**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,52029 = 5% * B)			€ 370,40583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 254,92637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.804,19**
	Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 123,42312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,52029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.A	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_A - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm			
	CAM23_MT.C6.001.603 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=200* 250 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 297,53893	€ 297,53893
	MT			**€ 297,53893**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 19,40000	€ 27,93600
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 22,41000	€ 32,27040
	RU			**€ 60,20640**
	Sommano euro (A)			**€ 357,74533**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04084 = 5% * B)			€ 60,81671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,85620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 460,42**
	Incidenza manodopera sul totale 13,08%			*€ 60,20640*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.B	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_B - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm			
	CAM23_MT.C6.001.604 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=315* 335 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 337,25871	€ 337,25871
	MT			**€ 337,25871**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 19,40000	€ 27,93600
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 22,41000	€ 32,27040
	RU			**€ 60,20640**
	Sommano euro (A)			**€ 397,46511**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37845 = 5% * B)			€ 67,56907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,50342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 511,54**
	Incidenza manodopera sul totale 11,77%			*€ 60,20640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.C	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_C - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm			
	CAM23_MT.C6.001.605 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=355* 400 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 372,92072	€ 372,92072
	MT			**€ 372,92072**
	CAM23_RU.M.001.002 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 19,40000	€ 27,93600
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 22,41000	€ 32,27040
	RU			**€ 60,20640**
	Sommano euro (A)			**€ 433,12712**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68158 = 5% * B)			€ 73,63161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,67587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 557,43**
	Incidenza manodopera sul totale 10,8%			*€ 60,20640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.D	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_D - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino			

	D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm				
	CAM23_MT.C6.001.606	- Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=450* 500 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 404,54814	€ 404,54814
		MT			**€ 404,54814**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	1,70400 h	€ 19,40000	€ 33,05760
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	1,70400 h	€ 22,41000	€ 38,18664
		RU			**€ 71,24424**
		Sommano euro (A)			**€ 475,79238**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04424 = 5% * B)			€ 80,88470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,66771
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 612,34**
		Incidenza manodopera sul totale 11,63%			*€ 71,24424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04424*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.E	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_E - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm				
	CAM23_MT.C6.001.607	- Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=630* 710 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 486,43395	€ 486,43395
		MT			**€ 486,43395**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	2,20800 h	€ 19,40000	€ 42,83520
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	2,20800 h	€ 22,41000	€ 49,48128
		RU			**€ 92,31648**
		Sommano euro (A)			**€ 578,75043**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91938 = 5% * B)			€ 98,38757
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,71380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 744,85**
		Incidenza manodopera sul totale 12,39%			*€ 92,31648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C06.030.040.F	CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI CAM23_040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti CAM23_F - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm				
	CAM23_MT.C6.001.608	- Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=760* 800 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 543,98473	€ 543,98473
		MT			**€ 543,98473**
	CAM23_RU.M.001.002	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 2^ categoria - D1	2,40000 h	€ 19,40000	€ 46,56000
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	2,40000 h	€ 22,41000	€ 53,78400

	RU			**€ 100,34400**
	Sommano euro (A)			**€ 644,32873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47679 = 5% * B)			€ 109,53588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,38646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 829,25**
	Incidenza manodopera sul totale 12,1%			*€ 100,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,47679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 6			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.003 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 730,07390	€ 730,07390
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	MT			**€ 744,63592**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 881,07592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,48915 = 5% * B)			€ 149,78291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,08588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.133,94**
	Incidenza manodopera sul totale 12,03%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,48915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 6			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.005 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 841,93406	€ 841,93406
	MT			**€ 856,49608**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	3,00000	€ 23,99000	€ 71,97000

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 992,93608**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,43996 = 5% * B)			€ 168,79913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,17352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.277,91**
	Incidenza manodopera sul totale 10,68%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,43996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 300 l PN = 8			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.006 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 300 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 442,18907	€ 442,18907
	MT			**€ 456,75109**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 593,19109**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04212 = 5% * B)			€ 100,84249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,40336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 763,44**
	Incidenza manodopera sul totale 17,87%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 8			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.007 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 583,87762	€ 583,87762
	MT			**€ 598,43964**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 734,87964**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24648 = 5% * B)			€ 124,92954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,98092
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 945,79**
		Incidenza manodopera sul totale 14,43%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,24648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.008	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 845,87647	€ 845,87647
		MT			**€ 860,43849**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 996,87849**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,47347 = 5% * B)			€ 169,46934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,63478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.282,98**
		Incidenza manodopera sul totale 10,63%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,47347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.009	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 963,03284	€ 963,03284
		MT			**€ 977,59486**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.114,03486**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,46930 = 5% * B)			€ 189,38593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,34208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.433,76**
		Incidenza manodopera sul totale 9,52%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,46930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.010.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_010 - Autoclave con alimentatore d'aria CAM23_G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 12				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.010	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 723,82556	€ 723,82556
		MT			**€ 738,38758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 874,82758**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,43603 = 5% * B)			€ 148,72069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,35483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.125,90**
		Incidenza manodopera sul totale 12,12%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,43603*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 6				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.012	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 1.704,57691	€ 1.704,57691

		MT			**€ 1.725,20875**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.907,12875**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,21059 = 5% * B)			€ 324,21189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 223,13406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.454,47**
		Incidenza manodopera sul totale 7,41%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,21059*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 6				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.014	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 2.004,05092	€ 2.004,05092
		MT			**€ 2.048,78350**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.230,70350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,96098 = 5% * B)			€ 379,21960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,99231
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.870,92**
		Incidenza manodopera sul totale 6,34%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,96098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 22,25599	€ 44,51198

		- Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	cad		
	CAM23_MT.C7.001.015	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =6	1,00000 cad	€ 2.298,74941	€ 2.298,74941
		MT			**€ 2.343,48199**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.525,40199**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,46592 = 5% * B)			€ 429,31834
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 295,47203
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.250,19**
		Incidenza manodopera sul totale 5,6%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,46592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.016	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.025,49086	€ 3.025,49086
		MT			**€ 3.070,22344**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.252,14344**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,64322 = 5% * B)			€ 552,86438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 380,50078
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.185,51**
		Incidenza manodopera sul totale 4,35%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,64322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,04000	€ 3,68950	€ 0,14758

		- Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg		
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.017	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.427,49715	€ 3.427,49715
		MT			**€ 3.472,22973**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.654,14973**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,06027 = 5% * B)			€ 621,20545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 427,53552
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.702,89**
		Incidenza manodopera sul totale 3,87%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,06027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.018	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.652,26937	€ 1.652,26937
		MT			**€ 1.672,90121**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.854,82121**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,76598 = 5% * B)			€ 315,31961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,01408
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.387,15**
		Incidenza manodopera sul totale 7,62%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,76598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza,			

	manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.019	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.954,13858	€ 1.954,13858
		MT			**€ 1.974,77042**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.156,69042**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,33187 = 5% * B)			€ 366,63737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,33278
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.775,66**
		Incidenza manodopera sul totale 6,55%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,33187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.H	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_H - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.020	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 2.567,53217	€ 2.567,53217
		MT			**€ 2.612,26475**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.794,18475**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,75057 = 5% * B)			€ 475,01141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,91962
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.596,12**
		Incidenza manodopera sul totale 5,06%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,75057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.I	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI,			

	GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_I - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.021 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 1.799,75995	€ 1.799,75995
	MT			**€ 1.844,49253**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.026,41253**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,22451 = 5% * B)			€ 344,49013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,09027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.607,99**
	Incidenza manodopera sul totale 6,98%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,22451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.J	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_J - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.022 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 3.447,09016	€ 3.447,09016
	MT			**€ 3.491,82274**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.673,74274**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,22681 = 5% * B)			€ 624,53627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 429,82790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.728,11**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,22681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.K	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_K - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.024 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 3.864,52391	€ 3.864,52391
	MT			**€ 3.926,93037**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 4.108,85037**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,92523 = 5% * B)			€ 698,50456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 480,73549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.288,09**
	Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,92523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.L	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_L - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.025 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.197,00342	€ 1.197,00342
	MT			**€ 1.217,63526**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.354,07526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50964 = 5% * B)			€ 230,19279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,42681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.742,69**
	Incidenza manodopera sul totale 7,83%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.M	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_M - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.026 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.331,89318	€ 1.331,89318
	MT			**€ 1.352,52502**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.488,96502**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,65620 = 5% * B)			€ 253,12405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,20891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.916,30**
	Incidenza manodopera sul totale 7,12%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,65620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.N	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_N - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.027 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.793,31821	€ 1.793,31821
	MT			**€ 1.838,05079**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.019,97079**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,16975 = 5% * B)			€ 343,39503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 236,33658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.599,70**

	Incidenza manodopera sul totale 7%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,16975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.O	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_O - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.028 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 2.254,72837	€ 2.254,72837
	MT			**€ 2.299,46095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.481,38095**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,09174 = 5% * B)			€ 421,83476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 290,32157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.193,54**
	Incidenza manodopera sul totale 5,7%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,09174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.P	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_P - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.029 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 3.022,58984	€ 3.022,58984
	MT			**€ 3.067,32242**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.249,24242**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,61856 = 5% * B)			€ 552,37121

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 380,16136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.181,77**
	Incidenza manodopera sul totale 4,35%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,61856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.Q	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_Q - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.030 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 3.214,23536	€ 3.214,23536
	MT			**€ 3.258,96794**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.440,88794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,24755 = 5% * B)			€ 584,95095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 402,58389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.428,42**
	Incidenza manodopera sul totale 4,11%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,24755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.R	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_R - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,05000 kg	€ 6,08469	€ 0,30423
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.031 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 4.968,11464	€ 4.968,11464
	MT			**€ 5.013,07843**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 5.194,99843**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,15749 = 5% * B)			€ 883,14973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 607,81482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.685,96**
	Incidenza manodopera sul totale 2,72%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,15749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.010.020.S	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI CAM23_020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico CAM23_S - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.032 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 5.545,08933	€ 5.545,08933
	MT			**€ 5.607,49579**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.789,41579**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,21003 = 5% * B)			€ 984,20068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 677,36165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.450,98**
	Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,21003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_A - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.033 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 200 litri	1,00000 cad	€ 144,06887	€ 144,06887
	MT			**€ 158,63089**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 249,59089**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12152 = 5% * B)			€ 42,43045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,20213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 321,22**
		Incidenza manodopera sul totale 28,32%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_B - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.034	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 300 litri	1,00000 cad	€ 172,06738	€ 172,06738
		MT			**€ 186,62940**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 277,58940**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35951 = 5% * B)			€ 47,19020
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,47796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 357,26**
		Incidenza manodopera sul totale 25,46%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35951*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_C - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302

	CAM23_MT.C7.001.035	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 400 litri	1,00000 cad	€ 204,26121	€ 204,26121
		MT			**€ 218,82323**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 309,78323**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63316 = 5% * B)			€ 52,66315
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,24464
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 398,69**
		Incidenza manodopera sul totale 22,81%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_D - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.036	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 600 litri	1,00000 cad	€ 271,80279	€ 271,80279
		MT			**€ 286,36481**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 377,32481**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20726 = 5% * B)			€ 64,14522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,14700
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 485,62**
		Incidenza manodopera sul totale 18,73%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_E - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,04000	€ 3,68950	€ 0,14758

		- Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg		
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.037	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 800 litri	1,00000 cad	€ 360,78213	€ 360,78213
		MT			**€ 381,41397**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 517,85397**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40176 = 5% * B)			€ 88,03517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,58891
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 666,48**
		Incidenza manodopera sul totale 20,47%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_F - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.038	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1000 litri	1,00000 cad	€ 470,35123	€ 470,35123
	CAM23_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
		MT			**€ 501,03993**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 637,47993**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41858 = 5% * B)			€ 108,37159
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,58515
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 820,44**
		Incidenza manodopera sul totale 16,63%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,41858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina			

	CAM23_G - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.039 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1500 litri	1,00000 cad	€ 608,02299	€ 608,02299
	MT			**€ 652,75557**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 834,67557**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09474 = 5% * B)			€ 141,89485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,65704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.074,23**
	Incidenza manodopera sul totale 16,93%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,09474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.H	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_H - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.040 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2000 litri	1,00000 cad	€ 723,31974	€ 723,31974
	MT			**€ 768,05232**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 949,97232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07476 = 5% * B)			€ 161,49529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,14676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.222,61**
	Incidenza manodopera sul totale 14,88%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,07476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.I	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_I - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.041 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2500 litri	1,00000 cad	€ 834,04925	€ 834,04925
	MT			**€ 878,78183**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.060,70183**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01597 = 5% * B)			€ 180,31931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,10211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.365,12**
	Incidenza manodopera sul totale 13,33%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,01597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.J	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_J - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.042 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 3000 litri	1,00000 cad	€ 921,06482	€ 921,06482
	MT			**€ 965,79740**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.147,71740**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,75560 = 5% * B)			€ 195,11196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,28294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.477,11**
	Incidenza manodopera sul totale 12,32%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,75560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.K	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_K - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.043 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 4000 litri	1,00000 cad	€ 1.128,10803	€ 1.128,10803
	MT			**€ 1.172,84061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.354,76061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,51547 = 5% * B)			€ 230,30930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,50699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.743,58**
	Incidenza manodopera sul totale 10,43%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,51547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.L	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_L - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.044 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 5000 litri	1,00000 cad	€ 1.438,45713	€ 1.438,45713
	MT			**€ 1.500,86359**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.682,78359**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,30366 = 5% * B)			€ 286,07321
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,88568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.165,74**
		Incidenza manodopera sul totale 8,4%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,30366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.M	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_M - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.045	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 6000 litri	1,00000 cad	€ 1.870,39595	€ 1.870,39595
		MT			**€ 1.915,12853**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 21,49000	€ 107,45000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 23,99000	€ 119,95000
		RU			**€ 227,40000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.142,52853**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,21149 = 5% * B)			€ 364,22985
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,67584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.757,43**
		Incidenza manodopera sul totale 8,25%			*€ 227,40000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,21149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.N	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_N - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 31,09293	€ 62,18586

		- Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	cad		
	CAM23_MT.C7.001.046	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 8000 litri	1,00000 cad	€ 2.166,87968	€ 2.166,87968
		MT			**€ 2.229,28614**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 21,49000	€ 107,45000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 23,99000	€ 119,95000
		RU			**€ 227,40000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.456,68614**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,88183 = 5% * B)			€ 417,63664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 287,43228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.161,76**
		Incidenza manodopera sul totale 7,19%			*€ 227,40000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,88183*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.010.O	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_010 - Serbatoio idrico in vetroresina CAM23_O - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.047	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 10000 litri	1,00000 cad	€ 2.575,93767	€ 2.575,93767
	CAM23_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987	€ 176,61974
		MT			**€ 2.752,77801**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 21,49000	€ 107,45000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 23,99000	€ 119,95000
		RU			**€ 227,40000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.980,17801**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,33151 = 5% * B)			€ 506,63026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,68083
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.835,49**
		Incidenza manodopera sul totale 5,93%			*€ 227,40000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,33151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_A - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l			

	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.050	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 100	1,00000 cad	€ 116,00000	€ 116,00000
		MT			**€ 130,56202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 221,52202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88294 = 5% * B)			€ 37,65874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,91808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 285,10**
		Incidenza manodopera sul totale 31,9%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_B - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.051	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000	€ 161,24000
		MT			**€ 175,80202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 266,76202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26748 = 5% * B)			€ 45,34954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,21116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 343,32**
		Incidenza manodopera sul totale 26,49%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti			

	CAM23_C - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.052	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 400	1,00000 cad	€ 232,00000	€ 232,00000
		MT			**€ 246,56202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 337,52202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86894 = 5% * B)			€ 57,37874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,49008
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 434,39**
		Incidenza manodopera sul totale 20,94%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_D - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.053	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 600	1,00000 cad	€ 334,95000	€ 334,95000
		MT			**€ 349,51202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 440,47202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74401 = 5% * B)			€ 74,88024
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,53523
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 566,89**
		Incidenza manodopera sul totale 16,05%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_C07.020.020.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_E - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562	€ 20,41124
	CAM23_MT.C7.001.054 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 800	1,00000 cad	€ 353,80000	€ 353,80000
	MT			**€ 374,43184**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 510,87184**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34241 = 5% * B)			€ 86,84821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,77201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 657,49**
	Incidenza manodopera sul totale 20,75%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,34241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_F - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.055 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1000	1,00000 cad	€ 380,48000	€ 380,48000
	MT			**€ 411,16870**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 547,60870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65467 = 5% * B)			€ 93,09348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,07022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 704,77**
	Incidenza manodopera sul totale 19,36%			*€ 136,44000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,65467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_G - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.056 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1300	1,00000 cad	€ 504,60000	€ 504,60000
	MT			**€ 549,33258**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 731,25258**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,21565 = 5% * B)			€ 124,31294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,55655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 941,12**
	Incidenza manodopera sul totale 19,33%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,21565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.H	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_H - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.057 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 2000	1,00000 cad	€ 570,72000	€ 570,72000
	MT			**€ 615,45258**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 797,37258**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77767 = 5% * B)			€ 135,55334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,29259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.026,22**
	Incidenza manodopera sul totale 17,73%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,77767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.I	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_I - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.058 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 3000	1,00000 cad	€ 810,84000	€ 810,84000
	MT			**€ 855,57258**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.037,49258**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,81869 = 5% * B)			€ 176,37374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,38663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.335,25**
	Incidenza manodopera sul totale 13,62%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,81869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.J	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_J - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.060 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300	1,00000 cad	€ 183,28000	€ 183,28000
	MT			**€ 197,84202**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	2,00000	€ 23,99000	€ 47,98000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 288,80202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45482 = 5% * B)			€ 49,09634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,78984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,69**
	Incidenza manodopera sul totale 24,47%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.K	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_K - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.061 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500	1,00000 cad	€ 298,12000	€ 298,12000
	MT			**€ 312,68202**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 449,12202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81754 = 5% * B)			€ 76,35074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,54728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 578,02**
	Incidenza manodopera sul totale 23,6%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.L	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_L - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.062 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000	1,00000 cad	€ 382,80000	€ 382,80000

		MT			**€ 413,48870**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 549,92870**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67439 = 5% * B)			€ 93,48788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,34166
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 707,76**
		Incidenza manodopera sul totale 19,28%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.M	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_M - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.063	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1500	1,00000 cad	€ 570,72000	€ 570,72000
		MT			**€ 615,45258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 797,37258**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77767 = 5% * B)			€ 135,55334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,29259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.026,22**
		Incidenza manodopera sul totale 17,73%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,77767*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.N	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_N - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,01200	€ 6,08469	€ 0,07302

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Canapa pettinata per idraulica	kg		
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.064	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 2000	1,00000 cad	€ 738,92000	€ 738,92000
		MT			**€ 783,65258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 965,57258**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,20737 = 5% * B)			€ 164,14734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,97199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.242,69**
		Incidenza manodopera sul totale 14,64%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,20737*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.O	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_O - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro oizzontale C = 3000 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.065	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 3000	1,00000 cad	€ 1.107,80000	€ 1.107,80000
		MT			**€ 1.152,53258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.334,45258**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,34285 = 5% * B)			€ 226,85694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,13095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.717,44**
		Incidenza manodopera sul totale 10,59%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,34285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.P	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_P - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme			

	vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.066	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 5000	1,00000 cad	€ 1.716,80000	€ 1.716,80000
		MT			**€ 1.779,20646**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.961,12646**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,66958 = 5% * B)			€ 333,39150
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,45180
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.523,97**
		Incidenza manodopera sul totale 7,21%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,66958*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.Q	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_Q - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l				
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.059	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000	€ 161,24000
		MT			**€ 175,80202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 266,76202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26748 = 5% * B)			€ 45,34954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,21116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 343,32**
		Incidenza manodopera sul totale 26,49%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.R	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_R - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.067 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 208,80000	€ 208,80000
	MT			**€ 223,36202**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 314,32202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67174 = 5% * B)			€ 53,43474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,77568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 404,53**
	Incidenza manodopera sul totale 22,49%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.S	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_S - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	4,00000 kg	€ 3,68950	€ 14,75800
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.068 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 259,84000	€ 259,84000
	MT			**€ 289,01244**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 425,45244**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61635 = 5% * B)			€ 72,32691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,77794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 547,56**
	Incidenza manodopera sul totale 24,92%			*€ 136,44000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.020.T	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti CAM23_T - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l			
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.069 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 504,60000	€ 504,60000
	MT			**€ 535,28870**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 671,72870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70969 = 5% * B)			€ 114,19388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,59226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 864,51**
	Incidenza manodopera sul totale 15,78%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992	€ 17,52998
	AT			**€ 17,52998**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.070 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000	€ 262,45000
	MT			**€ 277,01202**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	2,00000	€ 23,99000	€ 47,98000

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 385,50200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27677 = 5% * B)			€ 65,53534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,10373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 496,14**
	Incidenza manodopera sul totale 18,33%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992	€ 17,52998
	AT			**€ 17,52998**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.071 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500	€ 360,32500
	MT			**€ 374,88702**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 528,85700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49528 = 5% * B)			€ 89,90569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,87627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 680,64**
	Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992	€ 28,04797

		AT			**€ 28,04797**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.072	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500	€ 480,09500
		MT			**€ 494,65702**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 659,14499**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60273 = 5% * B)			€ 112,05465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,11996
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 848,32**
		Incidenza manodopera sul totale 16,08%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60273*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992	€ 35,05996
		AT			**€ 35,05996**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500	€ 545,05500
		MT			**€ 575,74370**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 747,24366**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,35157 = 5% * B)			€ 127,03142
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,42751
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 961,70**
		Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 136,44000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,35157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992	€ 40,66955
	AT			**€ 40,66955**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.074 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500	€ 924,66500
	MT			**€ 969,39758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.191,98713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,13189 = 5% * B)			€ 202,63781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,46249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.534,09**
	Incidenza manodopera sul totale 11,86%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,13189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992	€ 49,08394
	AT			**€ 49,08394**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000	€ 1.104,90000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 1.149,63258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.380,63652**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,73541 = 5% * B)			€ 234,70821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,53447
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.776,88**
		Incidenza manodopera sul totale 10,24%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,73541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992	€ 63,10793
		AT			**€ 63,10793**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500	€ 1.681,85500
		MT			**€ 1.726,58758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.971,61551**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,75873 = 5% * B)			€ 335,17464
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,67902
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.537,47**
		Incidenza manodopera sul totale 7,17%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,75873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.H	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di			

	acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992	€ 98,16789
		AT			**€ 98,16789**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500	€ 2.317,24500
		MT			**€ 2.361,97758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.642,06547**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,45756 = 5% * B)			€ 449,15113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,12166
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.400,34**
		Incidenza manodopera sul totale 5,35%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,45756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.I	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992	€ 120,60626
		AT			**€ 120,60626**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.078	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500	€ 3.406,77500
		MT			**€ 3.469,18146**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 21,49000	€ 128,94000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 23,99000	€ 143,94000
		RU			**€ 272,88000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.862,66772**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,83268 = 5% * B)			€ 656,65351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 451,93212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.971,25**
	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 272,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,83268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.030.J	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata CAM23_J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992	€ 140,23984
	AT			**€ 140,23984**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987	€ 176,61974
	CAM23_MT.C7.001.079 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500	€ 3.812,77500
	MT			**€ 3.989,61534**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 21,49000	€ 171,92000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 23,99000	€ 191,92000
	RU			**€ 363,84000**
	Sommano euro (A)			**€ 4.493,69518**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,19641 = 5% * B)			€ 763,92818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,76234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.783,39**
	Incidenza manodopera sul totale 6,29%			*€ 363,84000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,19641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992	€ 35,05996
	AT			**€ 35,05996**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pasta verde			
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.070	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000	€ 262,45000
		MT			**€ 277,01202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 403,03198**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42577 = 5% * B)			€ 68,51544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,15474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 518,70**
		Incidenza manodopera sul totale 17,54%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992	€ 17,52998
		AT			**€ 17,52998**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500	€ 360,32500
		MT			**€ 374,88702**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 528,85700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49528 = 5% * B)			€ 89,90569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,87627
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 680,64**
		Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992	€ 28,04797
	AT			**€ 28,04797**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.072 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500	€ 480,09500
	MT			**€ 494,65702**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 659,14499**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60273 = 5% * B)			€ 112,05465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,11996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 848,32**
	Incidenza manodopera sul totale 16,08%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992	€ 35,05996
	AT			**€ 35,05996**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.073 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500	€ 545,05500

	MT			**€ 575,74370**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
	RU			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 747,24366**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,35157 = 5% * B)			€ 127,03142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,42751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 961,70**
	Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 136,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,35157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72			
CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992	€ 40,66955
	AT			**€ 40,66955**
CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
CAM23_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500	€ 924,66500
	MT			**€ 969,39758**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.191,98713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,13189 = 5% * B)			€ 202,63781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,46249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.534,09**
	Incidenza manodopera sul totale 11,86%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,13189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata			

	CAM23_F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992	€ 49,08394
	AT			**€ 49,08394**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000	€ 1.104,90000
	MT			**€ 1.149,63258**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.380,63652**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,73541 = 5% * B)			€ 234,70821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,53447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.776,88**
	Incidenza manodopera sul totale 10,24%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,73541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992	€ 63,10793
	AT			**€ 63,10793**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.076 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500	€ 1.681,85500
	MT			**€ 1.726,58758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000

	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.971,61551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,75873 = 5% * B)			€ 335,17464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,67902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.537,47**
	Incidenza manodopera sul totale 7,17%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,75873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.H	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992	€ 98,16789
	AT			**€ 98,16789**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.077 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500	€ 2.317,24500
	MT			**€ 2.361,97758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.642,06547**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,45756 = 5% * B)			€ 449,15113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,12166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.400,34**
	Incidenza manodopera sul totale 5,35%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,45756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.I	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra,	1,72000	€ 70,11992	€ 120,60626

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h		
		AT			**€ 120,60626**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293	€ 62,18586
	CAM23_MT.C7.001.078	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500	€ 3.406,77500
		MT			**€ 3.469,18146**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 21,49000	€ 128,94000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 23,99000	€ 143,94000
		RU			**€ 272,88000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.862,66772**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,83268 = 5% * B)			€ 656,65351
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 451,93212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.971,25**
		Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 272,88000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,83268*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.040.J	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata CAM23_J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992	€ 140,23984
		AT			**€ 140,23984**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987	€ 176,61974
	CAM23_MT.C7.001.079	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500	€ 3.812,77500
		MT			**€ 3.989,61534**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 21,49000	€ 171,92000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 23,99000	€ 191,92000
		RU			**€ 363,84000**
		Sommano euro (A)			**€ 4.493,69518**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,19641 = 5% * B)			€ 763,92818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,76234

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.783,39**
	Incidenza manodopera sul totale 6,29%			*€ 363,84000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,19641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992	€ 35,05996
	AT			**€ 35,05996**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.080 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	1,00000 cad	€ 377,00000	€ 377,00000
	MT			**€ 391,56202**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 517,58198**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,39945 = 5% * B)			€ 87,98894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,55709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 666,13**
	Incidenza manodopera sul totale 13,66%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,39945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992	€ 17,52998
	AT			**€ 17,52998**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302

	CAM23_MT.C7.001.081	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	1,00000 cad	€ 410,06000	€ 410,06000
		MT			**€ 424,62202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 578,59200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91803 = 5% * B)			€ 98,36064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,69526
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 744,65**
		Incidenza manodopera sul totale 18,32%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992	€ 28,04797
		AT			**€ 28,04797**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.082	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,95	1,00000 cad	€ 575,94000	€ 575,94000
		MT			**€ 590,50202**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 754,98999**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,41742 = 5% * B)			€ 128,34830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,33383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 971,67**
		Incidenza manodopera sul totale 14,04%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,41742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.D	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera			

	di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992	€ 35,05996
		AT			**€ 35,05996**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405	€ 30,46810
	CAM23_MT.C7.001.083	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	1,00000 cad	€ 633,36000	€ 633,36000
		MT			**€ 664,04870**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 21,49000	€ 64,47000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 23,99000	€ 71,97000
		RU			**€ 136,44000**
		Sommano euro (A)			**€ 835,54866**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10216 = 5% * B)			€ 142,04327
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,75919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.075,35**
		Incidenza manodopera sul totale 12,69%			*€ 136,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,10216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.E	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992	€ 40,66955
		AT			**€ 40,66955**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.084	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	1,00000 cad	€ 993,54000	€ 993,54000
		MT			**€ 1.038,27258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			

				€ 1.260,86213
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,71733 = 5% * B)			€ 214,34656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,52087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.622,73**
	Incidenza manodopera sul totale 11,21%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,71733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.F	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992	€ 49,08394
	AT			**€ 49,08394**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.085 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.183,34500	€ 1.183,34500
	MT			**€ 1.228,07758**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
	RU			**€ 181,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.459,08152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,40219 = 5% * B)			€ 248,04386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,71254
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.877,84**
	Incidenza manodopera sul totale 9,69%			*€ 181,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,40219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.020.050.G	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.020 - SERBATOI CAM23_050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox CAM23_G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992	€ 63,10793
	AT			**€ 63,10793**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599	€ 44,51198
	CAM23_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500	€ 1.681,85500
		MT			**€ 1.726,58758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 23,99000	€ 95,96000
		RU			**€ 181,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.971,61551**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,75873 = 5% * B)			€ 335,17464
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,67902
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.537,47**
		Incidenza manodopera sul totale 7,17%			*€ 181,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,75873*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.010.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa CAM23_A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992	€ 14,02398
		AT			**€ 14,02398**
	CAM23_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.086	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	1,00000 cad	€ 233,44988	€ 233,44988
		MT			**€ 248,01190**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
		RU			**€ 45,48000**
		Sommano euro (A)			**€ 307,51588**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61389 = 5% * B)			€ 52,27770
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,97936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 395,77**
		Incidenza manodopera sul totale 11,49%			*€ 45,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.010.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa CAM23_B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992	€ 14,02398
	AT			**€ 14,02398**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.087 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	1,00000 cad	€ 256,86628	€ 256,86628
	MT			**€ 271,42830**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 330,93228**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81292 = 5% * B)			€ 56,25849
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,71908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 425,91**
	Incidenza manodopera sul totale 10,68%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.010.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa CAM23_C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992	€ 14,02398
	AT			**€ 14,02398**
	CAM23_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950	€ 0,14758
	CAM23_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071	€ 14,34142
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469	€ 0,07302
	CAM23_MT.C7.001.088 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	1,00000 cad	€ 297,06394	€ 297,06394
	MT			**€ 311,62596**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,00000	€ 21,49000	€ 21,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
		RU			**€ 45,48000**
		Sommano euro (A)			**€ 371,12994**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15460 = 5% * B)			€ 63,09209
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,42220
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 477,64**
		Incidenza manodopera sul totale 9,52%			*€ 45,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.020.A	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe CAM23_A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992	€ 42,07195
	AT			**€ 42,07195**
	CAM23_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894	€ 24,60608
	CAM23_MT.C4.001.046 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894	€ 4,61364
	CAM23_MT.C4.001.165 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057	€ 81,36114
	CAM23_MT.C4.001.177 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746	€ 61,61492
	CAM23_MT.C7.001.089 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	1,00000 cad	€ 842,85644	€ 842,85644
	CAM23_MT.C7.001.090 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926	€ 173,13852
	MT			**€ 1.188,19074**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 21,49000	€ 47,27800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 23,99000	€ 52,77800
	RU			**€ 100,05600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.330,31869**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,30771 = 5% * B)			€ 226,15418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,64729
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.712,12**
	Incidenza manodopera sul totale 5,84%			*€ 100,05600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,30771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.020.B	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO			

	CAM23_020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe CAM23_B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992	€ 42,07195
	AT			**€ 42,07195**
	CAM23_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894	€ 24,60608
	CAM23_MT.C4.001.046 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894	€ 4,61364
	CAM23_MT.C4.001.165 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057	€ 81,36114
	CAM23_MT.C4.001.177 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746	€ 61,61492
	CAM23_MT.C7.001.090 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926	€ 173,13852
	CAM23_MT.C7.001.091 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	1,00000 cad	€ 1.019,47618	€ 1.019,47618
	MT			**€ 1.364,81048**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 21,49000	€ 47,27800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 23,99000	€ 52,77800
	RU			**€ 100,05600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.506,93843**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,80898 = 5% * B)			€ 256,17953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,31180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.939,43**
	Incidenza manodopera sul totale 5,16%			*€ 100,05600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,80898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C07.030.020.C	CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CAM23_020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe CAM23_C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992	€ 42,07195
	AT			**€ 42,07195**
	CAM23_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894	€ 24,60608
	CAM23_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	6,00000 cad	€ 1,06798	€ 6,40788
	CAM23_MT.C4.001.063 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 32	2,00000 cad	€ 73,22292	€ 146,44584
	CAM23_MT.C4.001.165 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto	2,00000	€ 40,68057	€ 81,36114

		elastico DN 32	cad		
	CAM23_MT.C4.001.178	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	2,00000 cad	€ 37,38953	€ 74,77906
	CAM23_MT.C7.001.092	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	1,00000 cad	€ 1.119,12233	€ 1.119,12233
		MT			**€ 1.452,72233**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 21,49000	€ 47,27800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 23,99000	€ 52,77800
		RU			**€ 100,05600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.594,85028**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,55623 = 5% * B)			€ 271,12455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,59748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.052,57**
		Incidenza manodopera sul totale 4,87%			*€ 100,05600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,55623*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.010.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato CAM23_A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq				
	CAM23_MT.C8.001.001	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477	€ 247,92477
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
		MT			**€ 253,89509**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 285,73109**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42871 = 5% * B)			€ 48,57429
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,43054
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 367,74**
		Incidenza manodopera sul totale 8,66%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42871*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.010.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato CAM23_B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq				
	CAM23_MT.C8.001.001	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477	€ 247,92477

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
		MT			**€ 255,57930**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
		RU			**€ 32,74560**
		Sommano euro (A)			**€ 288,32490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45076 = 5% * B)			€ 49,01523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,73401
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 371,07**
		Incidenza manodopera sul totale 8,82%			*€ 32,74560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.010.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato CAM23_C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.005	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 338,09493	€ 338,09493
		MT			**€ 345,74946**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
		RU			**€ 45,48000**
		Sommano euro (A)			**€ 391,22946**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32545 = 5% * B)			€ 66,50901
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,77385
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 503,51**
		Incidenza manodopera sul totale 9,03%			*€ 45,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.010.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato CAM23_D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per	1,00000	€ 5,78678	€ 5,78678

fonte: http://burc.regione.campania.it

		produttori di acqua calda	cad		
	CAM23_MT.C8.001.006	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 454,05730	€ 454,05730
		MT			**€ 461,71183**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 21,49000	€ 26,64760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 23,99000	€ 29,74760
		RU			**€ 56,39520**
		Sommano euro (A)			**€ 518,10703**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40391 = 5% * B)			€ 88,07820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,61852
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 666,80**
		Incidenza manodopera sul totale 8,46%			*€ 56,39520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.020.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine CAM23_A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.007	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq	1,00000 cad	€ 228,10288	€ 228,10288
		MT			**€ 234,07320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 265,90920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26023 = 5% * B)			€ 45,20456
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,11138
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 342,23**
		Incidenza manodopera sul totale 9,3%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.020.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine CAM23_B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili	1,00000	€ 1,86775	€ 1,86775

		in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	cad		
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.008	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq	1,00000 cad	€ 267,04490	€ 267,04490
		MT			**€ 274,69943**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 21,49000	€ 15,47280
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 23,99000	€ 17,27280
		RU			**€ 32,74560**
		Sommano euro (A)			**€ 307,44503**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61328 = 5% * B)			€ 52,26566
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,97107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 395,68**
		Incidenza manodopera sul totale 8,28%			*€ 32,74560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.020.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine CAM23_C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.009	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq	1,00000 cad	€ 362,00859	€ 362,00859
		MT			**€ 369,66312**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
		RU			**€ 45,48000**
		Sommano euro (A)			**€ 415,14312**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52872 = 5% * B)			€ 70,57433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,57175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 534,29**
		Incidenza manodopera sul totale 8,51%			*€ 45,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.020.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine CAM23_D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete,			

	comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.010	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 453,74421	€ 453,74421
		MT			**€ 461,39874**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 21,49000	€ 26,64760
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 23,99000	€ 29,74760
		RU			**€ 56,39520**
		Sommano euro (A)			**€ 517,79394**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40125 = 5% * B)			€ 88,02497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,58189
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 666,40**
		Incidenza manodopera sul totale 8,46%			*€ 56,39520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40125*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.020.E	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine CAM23_E - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.011	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 483,86571	€ 483,86571
		MT			**€ 491,52024**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
		RU			**€ 68,22000**
		Sommano euro (A)			**€ 559,74024**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75779 = 5% * B)			€ 95,15584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,48961
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 720,39**
		Incidenza manodopera sul totale 9,47%			*€ 68,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.030.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 CAM23_A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale			

	in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.012 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550	1,00000 cad	€ 883,02415	€ 883,02415
	MT			**€ 890,67868**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 21,49000	€ 26,64760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 23,99000	€ 29,74760
	RU			**€ 56,39520**
	Sommano euro (A)			**€ 947,07388**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,05013 = 5% * B)			€ 161,00256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,80764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.218,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,63%			*€ 56,39520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,05013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.030.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 CAM23_B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.013 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150	1,00000 cad	€ 997,58302	€ 997,58302
	MT			**€ 1.005,23755**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,42000 h	€ 21,49000	€ 30,51580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,42000 h	€ 23,99000	€ 34,06580
	RU			**€ 64,58160**
	Sommano euro (A)			**€ 1.069,81915**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,09346 = 5% * B)			€ 181,86926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,16884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.376,86**
	Incidenza manodopera sul totale 4,69%			*€ 64,58160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,09346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.030.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 CAM23_C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.014 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 320	1,00000 cad	€ 1.470,79284	€ 1.470,79284
	MT			**€ 1.478,44737**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 21,49000	€ 35,24360
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 23,99000	€ 39,34360
	RU			**€ 74,58720**
	Sommano euro (A)			**€ 1.553,03457**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,20079 = 5% * B)			€ 264,01588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 181,70505
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.998,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,73%			*€ 74,58720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,20079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.030.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 CAM23_D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.015 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 400 PA= 4300	1,00000 cad	€ 1.887,54915	€ 1.887,54915
	MT			**€ 1.895,20368**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 21,49000	€ 47,27800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 23,99000	€ 52,77800
	RU			**€ 100,05600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.995,25968**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95971 = 5% * B)			€ 339,19415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,44538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.567,90**
	Incidenza manodopera sul totale 3,9%			*€ 100,05600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,95971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_C08.010.040.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino CAM23_A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.016 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq	1,00000 cad	€ 451,35824	€ 451,35824
	MT			**€ 459,01277**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 21,49000	€ 27,93700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 23,99000	€ 31,18700
	RU			**€ 59,12400**
	Sommano euro (A)			**€ 518,13677**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40416 = 5% * B)			€ 88,08325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,62200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 666,84**
	Incidenza manodopera sul totale 8,87%			*€ 59,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.040.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino CAM23_B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.017 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 520,09788	€ 520,09788
	MT			**€ 527,75241**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	RU			**€ 68,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 595,97241**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06577 = 5% * B)			€ 101,31531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,72877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 767,02**
	Incidenza manodopera sul totale 8,89%			*€ 68,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.040.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino CAM23_C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.018 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq	1,00000 cad	€ 645,33422	€ 645,33422
	MT			**€ 652,98875**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 743,94875**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32356 = 5% * B)			€ 126,47129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,04200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 957,46**
	Incidenza manodopera sul totale 9,5%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,32356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.040.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino CAM23_D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678	€ 5,78678
	CAM23_MT.C8.001.019 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq	1,00000 cad	€ 787,62861	€ 787,62861
	MT			**€ 795,28314**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,40000 h	€ 21,49000	€ 51,57600
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,40000 h	€ 23,99000	€ 57,57600
	RU			**€ 109,15200**
	Sommano euro (A)			**€ 904,43514**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,68770 = 5% * B)			€ 153,75397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,81891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.164,01**
	Incidenza manodopera sul totale 9,38%			*€ 109,15200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,68770*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.050.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_050 - Scaldacqua istantaneo a gas CAM23_A - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.020 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 5 l/min	1,00000 cad	€ 213,16089	€ 213,16089
	MT			**€ 219,13121**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 250,96721**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13322 = 5% * B)			€ 42,66443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,36316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 322,99**
	Incidenza manodopera sul totale 9,86%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.050.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_050 - Scaldacqua istantaneo a gas CAM23_B - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.021 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min	1,00000 cad	€ 275,49835	€ 275,49835
	MT			**€ 281,46867**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 313,30467**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66309 = 5% * B)			€ 53,26179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,65665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 403,22**
	Incidenza manodopera sul totale 7,9%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C08.010.050.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_050 - Scaldacqua istantaneo a gas CAM23_C - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.022 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min	1,00000 cad	€ 338,94783	€ 338,94783
	MT			**€ 344,91815**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 376,75415**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20241 = 5% * B)			€ 64,04821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,08024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 484,88**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.050.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_050 - Scaldacqua istantaneo a gas CAM23_D - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.023 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min	1,00000 cad	€ 418,32176	€ 418,32176
	MT			**€ 424,29208**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 456,12808**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87709 = 5% * B)			€ 77,54177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,36699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 587,04**
	Incidenza manodopera sul totale 5,42%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,87709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.A	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_A - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.024	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 10	1,00000 cad	€ 104,43199	€ 104,43199
		MT			**€ 110,40231**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 142,23831**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20903 = 5% * B)			€ 24,18051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,64188
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,06**
		Incidenza manodopera sul totale 17,39%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20903*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.B	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_B - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l				
	CAM23_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.025	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 15	1,00000 cad	€ 116,16750	€ 116,16750
		MT			**€ 122,13782**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 153,97382**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30878 = 5% * B)			€ 26,17555
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,01494
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 198,16**
		Incidenza manodopera sul totale 16,07%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.C	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_C - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.026 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 30	1,00000 cad	€ 139,60613	€ 139,60613
	MT			**€ 145,57645**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 177,41245**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50801 = 5% * B)			€ 30,16012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,75726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 228,33**
	Incidenza manodopera sul totale 13,94%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.D	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_D - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.027 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 50	1,00000 cad	€ 155,05554	€ 155,05554
	MT			**€ 161,02586**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 192,86186**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63933 = 5% * B)			€ 32,78652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,56484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 248,21**
	Incidenza manodopera sul totale 12,83%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.E	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_E - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.028 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 80	1,00000 cad	€ 158,79104	€ 158,79104
	MT			**€ 164,76136**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 196,59736**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67108 = 5% * B)			€ 33,42155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,00189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 253,02**
	Incidenza manodopera sul totale 12,58%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.F	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_F - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.029 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 100	1,00000 cad	€ 191,82752	€ 191,82752
	MT			**€ 197,79784**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	RU			**€ 36,38400**
	Sommano euro (A)			**€ 234,18184**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99055 = 5% * B)			€ 39,81091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,39928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 301,39**
	Incidenza manodopera sul totale 12,07%			*€ 36,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.G	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_G - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.030 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 120	1,00000 cad	€ 237,65755	€ 237,65755
	MT			**€ 243,62787**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	RU			**€ 36,38400**
	Sommano euro (A)			**€ 280,01187**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38010 = 5% * B)			€ 47,60202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,76139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 360,38**
	Incidenza manodopera sul totale 10,1%			*€ 36,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.H	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_H - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.031 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50	1,00000 cad	€ 193,45776	€ 193,45776
	MT			**€ 199,42808**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 231,26408**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96574 = 5% * B)			€ 39,31489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,05790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 297,64**
	Incidenza manodopera sul totale 10,7%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.I	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_I - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.032 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 203,57383	€ 203,57383
	MT			**€ 209,54415**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 241,38015**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05173 = 5% * B)			€ 41,03463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,24148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 310,66**
	Incidenza manodopera sul totale 10,25%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.J	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_J - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.033 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 229,66833	€ 229,66833
	MT			**€ 235,63865**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 267,47465**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27353 = 5% * B)			€ 45,47069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,29453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 344,24**
	Incidenza manodopera sul totale 9,25%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.K	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_K - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.034 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 226,48344	€ 226,48344
	MT			**€ 232,45376**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	RU			**€ 36,38400**
	Sommano euro (A)			**€ 268,83776**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28512 = 5% * B)			€ 45,70242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,45402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 345,99**
	Incidenza manodopera sul totale 10,52%			*€ 36,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C08.010.060.L	CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA CAM23_060 - Scaldacqua elettrico CAM23_L - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l			
	CAM23_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775	€ 1,86775
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257	€ 4,10257
	CAM23_MT.C8.001.035 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 257,39307	€ 257,39307
	MT			**€ 263,36339**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	RU			**€ 36,38400**
	Sommano euro (A)			**€ 299,74739**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54785 = 5% * B)			€ 50,95706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,07045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 385,77**
	Incidenza manodopera sul totale 9,43%			*€ 36,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_C09.010.010.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F CAM23_A - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"			
	CAM23_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	0,02000 cad	€ 4,10257	€ 0,08205
	CAM23_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,67747	€ 0,21420
	CAM23_MT.C9.001.010 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 4"	1,00000 cad	€ 336,30912	€ 336,30912
	MT			**€ 336,60537**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 21,49000	€ 18,91120
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 23,99000	€ 14,87380
	RU			**€ 33,78500**
	Sommano euro (A)			**€ 370,39037**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14832 = 5% * B)			€ 62,96636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,33567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 476,69**
	Incidenza manodopera sul totale 7,09%			*€ 33,78500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.010.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F CAM23_B - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"			
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 6,08469	€ 0,09736
	CAM23_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,67747	€ 0,11781
	CAM23_MT.C9.001.011 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 3"	1,00000 cad	€ 223,49461	€ 223,49461
	MT			**€ 223,70978**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 23,99000	€ 13,19450
	RU			**€ 28,23750**
	Sommano euro (A)			**€ 251,94728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14155 = 5% * B)			€ 42,83104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,47783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 324,26**
	Incidenza manodopera sul totale 8,71%			*€ 28,23750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.010.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_C - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.012	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"1/2	1,00000 cad	€ 134,86170	€ 134,86170
		MT			**€ 135,01894**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 21,49000	€ 12,46420
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
		RU			**€ 22,54000**
		Sommano euro (A)			**€ 157,55894**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33925 = 5% * B)			€ 26,78502
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,43440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 202,78**
		Incidenza manodopera sul totale 11,12%			*€ 22,54000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.010.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F CAM23_D - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469	€ 0,04868
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,67747	€ 0,08032
	CAM23_MT.C9.001.013	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"	1,00000 cad	€ 90,38485	€ 90,38485
		MT			**€ 90,51385**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
		RU			**€ 18,06700**
		Sommano euro (A)			**€ 108,58085**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92294 = 5% * B)			€ 18,45874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,70396
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 139,74**
		Incidenza manodopera sul totale 12,93%			*€ 18,06700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di			

	dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.014	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987	€ 108,03987
		MT			**€ 108,19711**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 130,93711**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11297 = 5% * B)			€ 22,25931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,31964
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 168,52**
		Incidenza manodopera sul totale 13,49%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11297*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.015	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700	€ 123,06700
		MT			**€ 123,22424**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 145,96424**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24070 = 5% * B)			€ 24,81392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07782
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,86**
		Incidenza manodopera sul totale 12,11%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in			

	lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.016	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 144,04083	€ 144,04083
		MT			**€ 144,19807**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 166,93807**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41897 = 5% * B)			€ 28,37947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,53175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,85**
		Incidenza manodopera sul totale 10,58%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41897*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469	€ 0,04868
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.017	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 161,62183	€ 161,62183
		MT			**€ 161,76690**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 184,50690**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56831 = 5% * B)			€ 31,36617
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,58731
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 237,46**
		Incidenza manodopera sul totale 9,58%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.E	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.018	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892	€ 194,11892
		MT			**€ 194,27616**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 217,01616**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84464 = 5% * B)			€ 36,89275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,39089
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 279,30**
		Incidenza manodopera sul totale 8,14%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.F	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti CAM23_F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.019	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667	€ 239,28667
		MT			**€ 239,44391**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 262,18391**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22856 = 5% * B)			€ 44,57126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,67552
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 337,43**
		Incidenza manodopera sul totale 6,74%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.020.G	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_020 - Cassetta da esterno per idranti			

	CAM23_G - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m			
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.020 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543	€ 260,07543
	MT			**€ 260,23267**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 282,97267**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40527 = 5% * B)			€ 48,10535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,10780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 364,19**
	Incidenza manodopera sul totale 6,24%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 15			
	CAM23_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.021 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225	€ 104,25225
	MT			**€ 104,40949**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	RU			**€ 31,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 136,24549**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15809 = 5% * B)			€ 23,16173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,94072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 175,35**
	Incidenza manodopera sul totale 18,16%			*€ 31,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine			

	di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20				
	CAM23_MT.C7.001.004	-	Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	-	Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.022	-	Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588	€ 118,78588
			MT			**€ 118,94312**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
			RU			**€ 31,83600**
			Sommano euro (A)			**€ 150,77912**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28162 = 5% * B)			€ 25,63245
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,64116
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 194,05**
			Incidenza manodopera sul totale 16,41%			*€ 31,83600*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28162*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25					
	CAM23_MT.C7.001.004	-	Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	-	Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.023	-	Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607	€ 138,89607
			MT			**€ 139,05331**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
			RU			**€ 31,83600**
			Sommano euro (A)			**€ 170,88931**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45256 = 5% * B)			€ 29,05118
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,99405
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 219,93**
			Incidenza manodopera sul totale 14,48%			*€ 31,83600*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469	€ 0,04868
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.024	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071	€ 156,39071
		MT			**€ 156,53578**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 188,37178**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60116 = 5% * B)			€ 32,02320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,03950
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 242,43**
		Incidenza manodopera sul totale 13,13%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.E	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 70 e manichetta da m 20				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.025	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001	€ 188,53001
		MT			**€ 188,68725**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 220,52325**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87445 = 5% * B)			€ 37,48895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,80122
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 283,81**
		Incidenza manodopera sul totale 11,22%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87445*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.F	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,01000	€ 6,08469	€ 0,06085

		- Canapa pettinata per idraulica	kg		
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.026	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 230,90948	€ 230,90948
		MT			**€ 231,06672**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 262,90272**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23467 = 5% * B)			€ 44,69346
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,75962
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 338,36**
		Incidenza manodopera sul totale 9,41%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.030.G	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_030 - Cassetta da incasso per idrant CAM23_G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.027	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 250,95799	€ 250,95799
		MT			**€ 251,11523**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
		RU			**€ 31,83600**
		Sommano euro (A)			**€ 282,95123**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40509 = 5% * B)			€ 48,10171
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,10529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 364,16**
		Incidenza manodopera sul totale 8,74%			*€ 31,83600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40509*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.040.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_040 - Cassetta da interno per idranti CAM23_A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639

	CAM23_MT.C9.001.047	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196	€ 107,31196
		MT			**€ 107,46920**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 130,20920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10678 = 5% * B)			€ 22,13556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,23448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,58**
		Incidenza manodopera sul totale 13,57%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.040.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_040 - Cassetta da interno per idranti CAM23_B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.				
	CAM23_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469	€ 0,06085
	CAM23_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747	€ 0,09639
	CAM23_MT.C9.001.055	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	1,00000 cad	€ 116,17032	€ 116,17032
		MT			**€ 116,32756**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 139,06756**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18207 = 5% * B)			€ 23,64149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,27091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,98**
		Incidenza manodopera sul totale 12,71%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18207*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.050.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_050 - Naspi DN25 CAM23_A - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m				
	CAM23_MT.C9.001.056	- Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 20 m	1,00000 cad	€ 170,75353	€ 170,75353
		MT			**€ 170,75353**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
		RU			**€ 13,64400**
		Sommano euro (A)			**€ 184,39753**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56738 = 5% * B)			€ 31,34758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,57451
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 237,32**
		Incidenza manodopera sul totale 5,75%			*€ 13,64400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.050.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_050 - Naspi DN25 CAM23_B - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m			
	CAM23_MT.C9.001.057 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 25 m	1,00000 cad	€ 183,98092	€ 183,98092
	MT			**€ 183,98092**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	RU			**€ 13,64400**
	Sommano euro (A)			**€ 197,62492**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67981 = 5% * B)			€ 33,59624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,12212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 254,34**
	Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 13,64400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.050.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_050 - Naspi DN25 CAM23_C - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m			
	CAM23_MT.C9.001.058 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 30 m	1,00000 cad	€ 197,20831	€ 197,20831
	MT			**€ 197,20831**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	RU			**€ 13,64400**
	Sommano euro (A)			**€ 210,85231**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79224 = 5% * B)			€ 35,84489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,66972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 271,37**
	Incidenza manodopera sul totale 5,03%			*€ 13,64400*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.070.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_070 - Idrante sottosuolo CAM23_A - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45			
	CAM23_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684	€ 5,33602
	CAM23_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248	€ 20,76624
	AT			**€ 26,10226**
	CAM23_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365	€ 1,96380
	CAM23_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	3,00000 cad	€ 1,83692	€ 5,51076
	CAM23_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760	€ 11,75520
	CAM23_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894	€ 18,45456
	CAM23_MT.C9.001.048 - Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487	€ 0,45254
	CAM23_MT.C9.001.049 - Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017	€ 8,36115
	CAM23_MT.C9.001.050 - Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	1,00000 cad	€ 203,17468	€ 203,17468
	CAM23_MT.C9.001.052 - Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881	€ 2,36881
	MT			**€ 252,04150**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 323,62376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75080 = 5% * B)			€ 55,01604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,86398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 416,50**
	Incidenza manodopera sul totale 10,92%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.070.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_070 - Idrante sottosuolo CAM23_B - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70			
	CAM23_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684	€ 5,33602
	CAM23_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248	€ 20,76624
	AT			**€ 26,10226**
	CAM23_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di	16,00000 cad	€ 0,16365	€ 2,61840

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro 3,25			
	CAM23_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	3,00000 cad	€ 1,96508	€ 5,89524
	CAM23_MT.C4.001.013	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894	€ 18,45456
	CAM23_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175	€ 15,60350
	CAM23_MT.C9.001.048	- Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487	€ 0,45254
	CAM23_MT.C9.001.049	- Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017	€ 8,36115
	CAM23_MT.C9.001.052	- Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881	€ 2,36881
	CAM23_MT.C9.001.054	- Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	1,00000 cad	€ 262,90073	€ 262,90073
		MT			**€ 316,65493**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 21,49000	€ 30,94560
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 23,99000	€ 34,54560
		RU			**€ 65,49120**
		Sommano euro (A)			**€ 408,24839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47011 = 5% * B)			€ 69,40223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,76506
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 525,42**
		Incidenza manodopera sul totale 12,46%			*€ 65,49120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47011*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_A - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC				
	CAM23_MT.C9.001.030	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 28,75882	€ 28,75882
		MT			**€ 28,75882**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
		RU			**€ 0,21490**
		Sommano euro (A)			**€ 28,97372**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24628 = 5% * B)			€ 4,92553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38993
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,29**
		Incidenza manodopera sul totale 0,58%			*€ 0,21490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_B - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC				
	CAM23_MT.C9.001.031	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 3A 13BC	1,00000 cad	€ 28,91920	€ 28,91920
		MT			**€ 28,91920**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
		RU			**€ 0,21490**
		Sommano euro (A)			**€ 29,13410**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24764 = 5% * B)			€ 4,95280
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40869
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,50**
		Incidenza manodopera sul totale 0,57%			*€ 0,21490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24764*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_C - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC				
	CAM23_MT.C9.001.032	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 36,37108	€ 36,37108
		MT			**€ 36,37108**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
		RU			**€ 0,21490**
		Sommano euro (A)			**€ 36,58598**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31098 = 5% * B)			€ 6,21962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,09**
		Incidenza manodopera sul totale 0,46%			*€ 0,21490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_D - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC				
	CAM23_MT.C9.001.033	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 5A 21BC	1,00000 cad	€ 36,80289	€ 36,80289
		MT			**€ 36,80289**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
		RU			**€ 0,21490**
		Sommano euro (A)			**€ 37,01779**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31465 = 5% * B)			€ 6,29302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,64**
		Incidenza manodopera sul totale 0,45%			*€ 0,21490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.F	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO			

	CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_F - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC			
	CAM23_MT.C9.001.034 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 4 kg classe 8A 55BC	1,00000 cad	€ 50,15212	€ 50,15212
	MT			**€ 50,15212**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 50,36702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42812 = 5% * B)			€ 8,56239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,82**
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.G	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_G - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC			
	CAM23_MT.C9.001.035 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 113BC	1,00000 cad	€ 53,76702	€ 53,76702
	MT			**€ 53,76702**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 53,98192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45885 = 5% * B)			€ 9,17693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,47**
	Incidenza manodopera sul totale 0,31%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.H	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_H - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC			
	CAM23_MT.C9.001.036 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 89BC	1,00000 cad	€ 50,00407	€ 50,00407
	MT			**€ 50,00407**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 50,21897**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42686 = 5% * B)			€ 8,53722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 64,63
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.I	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_I - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC			
	CAM23_MT.C9.001.037 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 21A 113BC	1,00000 cad	€ 56,08648	€ 56,08648
	MT			**€ 56,08648**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 56,30138**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47856 = 5% * B)			€ 9,57123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,46**
	Incidenza manodopera sul totale 0,3%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.J	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_J - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC			
	CAM23_MT.C9.001.038 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 13A 89BC	1,00000 cad	€ 49,67095	€ 49,67095
	MT			**€ 49,67095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 49,88585**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42403 = 5% * B)			€ 8,48059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,20**
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.K	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_K - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC			
	CAM23_MT.C9.001.039 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 51,80535	€ 51,80535
	MT			**€ 51,80535**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01000	€ 21,49000	€ 0,21490

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3^ categoria - D2	h		
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 52,02025**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44217 = 5% * B)			€ 8,84344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,95**
	Incidenza manodopera sul totale 0,32%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.L	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_L - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC			
	CAM23_MT.C9.001.040 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 144BC	1,00000 cad	€ 64,50068	€ 64,50068
	MT			**€ 64,50068**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 64,71558**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55008 = 5% * B)			€ 11,00165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57172
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,29**
	Incidenza manodopera sul totale 0,26%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.M	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_M - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
	CAM23_MT.C9.001.041 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 144BC	1,00000 cad	€ 67,46169	€ 67,46169
	MT			**€ 67,46169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 67,67659**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57525 = 5% * B)			€ 11,50502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,10**
	Incidenza manodopera sul totale 0,25%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.N	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI			

	CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_N - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	CAM23_MT.C9.001.042 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 65,31496	€ 65,31496
	MT			**€ 65,31496**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 65,52986**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55700 = 5% * B)			€ 11,14008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,34**
	Incidenza manodopera sul totale 0,25%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.O	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_O - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC			
	CAM23_MT.C9.001.043 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 55A 233BC	1,00000 cad	€ 71,87281	€ 71,87281
	MT			**€ 71,87281**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 72,08771**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61275 = 5% * B)			€ 12,25491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43426
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,78**
	Incidenza manodopera sul totale 0,23%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.P	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_P - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC			
	CAM23_MT.C9.001.044 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 183BC	1,00000 cad	€ 71,63178	€ 71,63178
	MT			**€ 71,63178**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 71,84668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61070 = 5% * B)			€ 12,21394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,47**

	Incidenza manodopera sul totale 0,23%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.080.Q	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_080 - Estintore a polvere CAM23_Q - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC			
	CAM23_MT.C9.001.045 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 43 A 183BC	1,00000 cad	€ 74,40773	€ 74,40773
	MT			**€ 74,40773**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 74,62263**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63429 = 5% * B)			€ 12,68585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 96,04**
	Incidenza manodopera sul totale 0,22%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.090.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_090 - Estintore a schiuma CAM23_A - Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B			
	CAM23_MT.C9.001.046 - Impianti antincendio - Estintore a schiuma da 9 kg classe 8A 89B	1,00000 cad	€ 82,62453	€ 82,62453
	MT			**€ 82,62453**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 82,83943**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70414 = 5% * B)			€ 14,08270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106,61**
	Incidenza manodopera sul totale 0,2%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.095.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_095 - Estintore carrellato a polvere CAM23_A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C			
	CAM23_MT.C9.001.009 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 30 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 294,22575	€ 294,22575
	MT			**€ 294,22575**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01000	€ 21,49000	€ 0,21490

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3^ categoria - D2	h		
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 294,44065**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50275 = 5% * B)			€ 50,05491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,44956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 378,95**
	Incidenza manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.095.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_095 - Estintore carrellato a polvere CAM23_B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C			
	CAM23_MT.C9.001.001 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 50 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 391,74170	€ 391,74170
	MT			**€ 391,74170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 391,95660**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33163 = 5% * B)			€ 66,63262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,85892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 504,45**
	Incidenza manodopera sul totale 0,04%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.095.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_095 - Estintore carrellato a polvere CAM23_C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C			
	CAM23_MT.C9.001.002 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 100 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 617,91356	€ 617,91356
	MT			**€ 617,91356**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	RU			**€ 0,21490**
	Sommano euro (A)			**€ 618,12846**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25409 = 5% * B)			€ 105,08184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,32103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 795,53**
	Incidenza manodopera sul totale 0,03%			*€ 0,21490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_C09.010.097.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 CAM23_A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C			
	CAM23_MT.C9.001.003 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg classe B10C	1,00000 cad	€ 695,73879	€ 695,73879
	MT			**€ 695,73879**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	RU			**€ 2,14900**
	Sommano euro (A)			**€ 697,88779**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93205 = 5% * B)			€ 118,64092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,65287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 898,18**
	Incidenza manodopera sul totale 0,24%			*€ 2,14900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.097.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 CAM23_B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C			
	CAM23_MT.C9.001.004 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg classe B8 C	1,00000 cad	€ 806,43124	€ 806,43124
	MT			**€ 806,43124**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	RU			**€ 2,14900**
	Sommano euro (A)			**€ 808,58024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87293 = 5% * B)			€ 137,45864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,60389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.040,64**
	Incidenza manodopera sul totale 0,21%			*€ 2,14900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,87293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.097.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 CAM23_C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C			
	CAM23_MT.C9.001.005 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg classe B6 C	1,00000 cad	€ 1.475,17548	€ 1.475,17548
	MT			**€ 1.475,17548**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	RU			**€ 2,14900**
	Sommano euro (A)			**€ 1.477,32448**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55726 = 5% * B)			€ 251,14516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,84696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.901,32**
	Incidenza manodopera sul totale 0,11%			*€ 2,14900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,55726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.098.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_098 - Cassetta per estintore CAM23_A - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg			
	CAM23_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	4,00000 cad	€ 0,41948	€ 1,67792
	CAM23_MT.C9.001.007 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 6,0 Kg	1,00000 cad	€ 22,57200	€ 22,57200
	MT			**€ 24,24992**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 46,98992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39941 = 5% * B)			€ 7,98829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,48**
	Incidenza manodopera sul totale 37,6%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.010.098.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI CAM23_098 - Cassetta per estintore CAM23_B - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg			
	CAM23_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	1,00000 cad	€ 0,41948	€ 0,41948
	CAM23_MT.C9.001.008 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 12,0 Kg	1,00000 cad	€ 33,27436	€ 33,27436
	MT			**€ 33,69384**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 56,43384**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47969 = 5% * B)			€ 9,59375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,63**
	Incidenza manodopera sul totale 31,31%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C09.020.010.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante CAM23_A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100			
	CAM23_MT.C9.001.059 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318	€ 2.310,22318
	MT			**€ 2.310,22318**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.401,18318**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,41006 = 5% * B)			€ 408,20114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 280,93843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.090,32**
	Incidenza manodopera sul totale 2,94%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,41006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.010.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante CAM23_B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150			
	CAM23_MT.C9.001.060 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN150	1,00000 cad	€ 2.782,08013	€ 2.782,08013
	MT			**€ 2.782,08013**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.873,04013**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,42084 = 5% * B)			€ 488,41682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,14570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.697,60**
	Incidenza manodopera sul totale 2,46%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,42084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.010.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante CAM23_C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200			
	CAM23_MT.C9.001.061 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868	€ 3.650,75868
	MT			**€ 3.650,75868**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.741,71868**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,80461 = 5% * B)			€ 636,09218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 437,78109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.815,59**
		Incidenza manodopera sul totale 1,89%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,80461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.020.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile CAM23_A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100				
	CAM23_MT.C9.001.062	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318	€ 2.310,22318
		MT			**€ 2.310,22318**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.401,18318**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,41006 = 5% * B)			€ 408,20114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 280,93843
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.090,32**
		Incidenza manodopera sul totale 2,94%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,41006*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.020.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile CAM23_B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150				
	CAM23_MT.C9.001.063	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN150	1,00000 cad	€ 2.782,08013	€ 2.782,08013
		MT			**€ 2.782,08013**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.873,04013**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,42084 = 5% * B)			€ 488,41682
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,14570

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.697,60**
	Incidenza manodopera sul totale 2,46%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,42084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.020.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile CAM23_C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200			
	CAM23_MT.C9.001.064 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868	€ 3.650,75868
	MT			**€ 3.650,75868**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.741,71868**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,80461 = 5% * B)			€ 636,09218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 437,78109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.815,59**
	Incidenza manodopera sul totale 1,89%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,80461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.030.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco CAM23_A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	CAM23_MT.C9.001.065 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN80	1,00000 cad	€ 3.773,41262	€ 3.773,41262
	MT			**€ 3.773,41262**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.864,37262**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,84717 = 5% * B)			€ 656,94335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 452,13160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.973,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,83%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,84717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.030.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco CAM23_B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN			

	12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100				
	CAM23_MT.C9.001.066	-	Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN100	1,00000 cad	€ 4.549,73996	€ 4.549,73996
			MT			**€ 4.549,73996**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
			RU			**€ 90,96000**
			Sommano euro (A)			**€ 4.640,69996**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,44595 = 5% * B)			€ 788,91899
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 542,96190
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.972,58**
			Incidenza manodopera sul totale 1,52%			*€ 90,96000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,44595*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.030.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco CAM23_C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150					
	CAM23_MT.C9.001.067	-	Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN150	1,00000 cad	€ 6.809,45858	€ 6.809,45858
			MT			**€ 6.809,45858**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
			RU			**€ 90,96000**
			Sommano euro (A)			**€ 6.900,41858**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,65356 = 5% * B)			€ 1.173,07116
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 807,34897
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.880,84**
			Incidenza manodopera sul totale 1,02%			*€ 90,96000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,65356*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.040.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40					
	CAM23_MT.C9.001.068	-	Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN40	1,00000 cad	€ 2.846,29308	€ 2.846,29308
			MT			**€ 2.846,29308**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
			RU			

				€ 90,96000
	Sommano euro (A)			**€ 2.937,25308**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,96665 = 5% * B)			€ 499,33302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 343,65861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.780,24**
	Incidenza manodopera sul totale 2,41%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,96665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.040.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50			
	CAM23_MT.C9.001.069 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN50	1,00000 cad	€ 2.893,19018	€ 2.893,19018
	MT			**€ 2.893,19018**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.984,15018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,36528 = 5% * B)			€ 507,30553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,14557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.840,60**
	Incidenza manodopera sul totale 2,37%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,36528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.040.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	CAM23_MT.C9.001.070 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN80	1,00000 cad	€ 3.174,57276	€ 3.174,57276
	MT			**€ 3.174,57276**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.265,53276**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,75703 = 5% * B)			€ 555,14057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,06733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.202,74**
	Incidenza manodopera sul totale 2,16%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,75703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C09.020.040.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	CAM23_MT.C9.001.071 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443	€ 3.445,85443
	MT			**€ 3.445,85443**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.536,81443**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,06292 = 5% * B)			€ 601,25845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 413,80729
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.551,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,06292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.040.E	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_E - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	CAM23_MT.C9.001.072 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN150	1,00000 cad	€ 4.513,66527	€ 4.513,66527
	MT			**€ 4.513,66527**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 4.604,62527**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,13932 = 5% * B)			€ 782,78630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 538,74116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.926,15**
	Incidenza manodopera sul totale 1,53%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,13932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.040.G	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio CAM23_G - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo			
	CAM23_MT.C9.001.073 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio accessorio: pannello di controllo	1,00000 cad	€ 5.923,46418	€ 5.923,46418
	MT			**€ 5.923,46418**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 6.014,42418**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,12261 = 5% * B)			€ 1.022,45211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 703,68763
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.740,56**
		Incidenza manodopera sul totale 1,18%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,12261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.050.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme CAM23_A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80				
	CAM23_MT.C9.001.074	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN80	1,00000 cad	€ 3.098,81591	€ 3.098,81591
		MT			**€ 3.098,81591**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.189,77591**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,11310 = 5% * B)			€ 542,26190
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,20378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.105,24**
		Incidenza manodopera sul totale 2,22%			*€ 90,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,11310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.050.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme CAM23_B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100				
	CAM23_MT.C9.001.075	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443	€ 3.445,85443
		MT			**€ 3.445,85443**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
		RU			**€ 90,96000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.536,81443**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,06292 = 5% * B)			€ 601,25845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 413,80729

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.551,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,06292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.050.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme CAM23_C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	CAM23_MT.C9.001.076 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN150	1,00000 cad	€ 4.401,11224	€ 4.401,11224
	MT			**€ 4.401,11224**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 4.492,07224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,18261 = 5% * B)			€ 763,65228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,57245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.781,30**
	Incidenza manodopera sul totale 1,57%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,18261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.050.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme CAM23_D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200			
	CAM23_MT.C9.001.077 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN200	1,00000 cad	€ 5.822,45504	€ 5.822,45504
	MT			**€ 5.822,45504**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	RU			**€ 90,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.913,41504**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,26403 = 5% * B)			€ 1.005,28056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 691,86956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.610,57**
	Incidenza manodopera sul totale 1,2%			*€ 90,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,26403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.060.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_060 - Ugelli sprinkler CAM23_A - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80				
	CAM23_MT.C9.001.078	- Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 4,17023	€ 4,17023
		MT			**€ 4,17023**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 7,80863**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06637 = 5% * B)			€ 1,32747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91361
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,05**
		Incidenza manodopera sul totale 36,2%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.060.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_060 - Ugelli sprinkler CAM23_B - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115				
	CAM23_MT.C9.001.079	- Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 7,63340	€ 7,63340
		MT			**€ 7,63340**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 11,27180**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09581 = 5% * B)			€ 1,91621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,51**
		Incidenza manodopera sul totale 25,08%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.060.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_060 - Ugelli sprinkler CAM23_C - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80				
	CAM23_MT.C9.001.080	- Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 9,65359	€ 9,65359
		MT			**€ 9,65359**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 13,29199**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11298 = 5% * B)			€ 2,25964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,11**
	Incidenza manodopera sul totale 21,27%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.060.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_060 - Ugelli sprinkler CAM23_D - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115			
	CAM23_MT.C9.001.081 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 13,43421	€ 13,43421
	MT			**€ 13,43421**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 17,07261**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14512 = 5% * B)			€ 2,90234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,97**
	Incidenza manodopera sul totale 16,56%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.A	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_A - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80			
	CAM23_MT.C9.001.082 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	1,00000 cad	€ 235,20698	€ 235,20698
	MT			**€ 235,20698**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 237,48098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01859 = 5% * B)			€ 40,37177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,78528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,64**
	Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.B	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler			

	CAM23_B - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200			
	CAM23_MT.C9.001.083 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	1,00000 cad	€ 235,20698	€ 235,20698
	MT			**€ 235,20698**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 237,48098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01859 = 5% * B)			€ 40,37177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,78528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,64**
	Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.C	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_C - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200			
	CAM23_MT.C9.001.084 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200	1,00000 cad	€ 235,20698	€ 235,20698
	MT			**€ 235,20698**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 237,48098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01859 = 5% * B)			€ 40,37177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,78528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,64**
	Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.D	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_D - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto			
	CAM23_MT.C9.001.085 - Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	1,00000 kg	€ 137,80532	€ 137,80532
	MT			**€ 137,80532**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 140,07932**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19067 = 5% * B)			€ 23,81348

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,38928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 180,28**
	Incidenza manodopera sul totale 1,26%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.E	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_E - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti			
	CAM23_MT.C9.001.086 - Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	1,00000 cad	€ 164,50059	€ 164,50059
	MT			**€ 164,50059**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 166,77459**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41758 = 5% * B)			€ 28,35168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,51263
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,64**
	Incidenza manodopera sul totale 1,06%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.F	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_F - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"			
	CAM23_MT.C9.001.087 - Impianti antincendio - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	1,00000 cad	€ 50,50457	€ 50,50457
	MT			**€ 50,50457**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 52,77857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44862 = 5% * B)			€ 8,97236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,17509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 67,93**
	Incidenza manodopera sul totale 3,35%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.G	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_G - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza			
	CAM23_MT.C9.001.088 - Impianti antincendio - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	1,00000 cad	€ 202,01827	€ 202,01827
	MT			**€ 202,01827**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,05000	€ 21,49000	€ 1,07450

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 204,29227**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73648 = 5% * B)			€ 34,72969
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,90220
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 262,92**
		Incidenza manodopera sul totale 0,86%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.H	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_H - Micro-interruttore per saracinesche				
	CAM23_MT.C9.001.089	- Impianti antincendio - Micro-interruttore per saracinesche	1,00000 cad	€ 170,27254	€ 170,27254
		MT			**€ 170,27254**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 172,54654**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46665 = 5% * B)			€ 29,33291
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,18795
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 222,07**
		Incidenza manodopera sul totale 1,02%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46665*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.I	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_I - Indicatore di posizione per saracinesche				
	CAM23_MT.C9.001.090	- Impianti antincendio - Indicatore di posizione per saracinesche	1,00000 cad	€ 764,78344	€ 764,78344
		MT			**€ 764,78344**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 767,05744**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,51999 = 5% * B)			€ 130,39976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,74572
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 987,20**
		Incidenza manodopera sul totale 0,23%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,51999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_C09.020.070.J	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_J - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm			
	CAM23_MT.C9.001.091 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 2,52523	€ 2,52523
	MT			**€ 2,52523**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 4,79923**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04079 = 5% * B)			€ 0,81587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,18**
	Incidenza manodopera sul totale 36,82%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.K	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_K - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm			
	CAM23_MT.C9.001.092 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 5,41120	€ 5,41120
	MT			**€ 5,41120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,68520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06532 = 5% * B)			€ 1,30648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,89**
	Incidenza manodopera sul totale 22,99%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.L	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_L - Chiave per montaggio ugello			
	CAM23_MT.C9.001.093 - Impianti antincendio - Chiave per montaggio ugello	1,00000 cad	€ 24,53079	€ 24,53079
	MT			**€ 24,53079**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 26,80479**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22784 = 5% * B)			€ 4,55681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,50**
	Incidenza manodopera sul totale 6,59%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.M	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_M - Cassetta vuota per 12 ugelli			
	CAM23_MT.C9.001.094 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 12 ugelli	1,00000 cad	€ 23,80930	€ 23,80930
	MT			**€ 23,80930**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 26,08330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22171 = 5% * B)			€ 4,43416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,57**
	Incidenza manodopera sul totale 6,77%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.N	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_N - Cassetta vuota per 24 ugelli			
	CAM23_MT.C9.001.095 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 24 ugelli	1,00000 cad	€ 30,30274	€ 30,30274
	MT			**€ 30,30274**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 32,57674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27690 = 5% * B)			€ 5,53805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,42%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_C09.020.070.O	CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI CAM23_070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler CAM23_O - Cassetta vuota per 36 ugelli			
	CAM23_MT.C9.001.096 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 36 ugelli	1,00000 cad	€ 46,89710	€ 46,89710
	MT			

					€ 46,89710
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 49,17110**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41795 = 5% * B)			€ 8,35909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,28**
		Incidenza manodopera sul totale 3,59%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41795*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.010.010.A	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.010 - PREPARAZIONE DELLE AREE CAM23_010 - Preparazione delle aree CAM23_A - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici				
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00566 h	€ 25,09000	€ 0,14201
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00566 h	€ 29,94000	€ 0,16946
		RU			**€ 0,31147**
		Sommano euro (A)			**€ 0,31147**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00265 = 5% * B)			€ 0,05295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03644
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,40**
		Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,31147*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.020.010.A	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA CAM23_010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale CAM23_A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².				
	CAM23_AT.E.00.001	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 15,36025	€ 0,20736
		AT			**€ 0,20736**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,09000	€ 1,05378
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 29,94000	€ 1,25748
		RU			**€ 2,31126**
		Sommano euro (A)			**€ 2,51862**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02141 = 5% * B)			€ 0,42817

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,24**
	Incidenza manodopera sul totale 71,3%			*€ 2,31126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.020.010.B	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA CAM23_010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale CAM23_B - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.			
	CAM23_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 15,36025	€ 0,20736
	AT			**€ 0,20736**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01350 h	€ 25,09000	€ 0,33872
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01350 h	€ 29,94000	€ 0,40419
	RU			**€ 0,74291**
	Sommano euro (A)			**€ 0,95027**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00808 = 5% * B)			€ 0,16155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11118
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,22**
	Incidenza manodopera sul totale 60,74%			*€ 0,74291*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.020.020.A	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA CAM23_020 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda CAM23_A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.			
	CAM23_AT.E.00.002 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	0,06000 h	€ 21,69169	€ 1,30150
	CAM23_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,06000 h	€ 36,71336	€ 2,20280
	AT			**€ 3,50430**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			

				€ 6,80610
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05785 = 5% * B)			€ 1,15704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79631
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,76**
	Incidenza manodopera sul totale 37,69%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.030.010.A	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI CAM23_010 - Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici CAM23_A - Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,09000	€ 75,27000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 29,94000	€ 89,82000
	RU			**€ 165,09000**
	Sommano euro (A)			**€ 165,09000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40327 = 5% * B)			€ 28,06530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,31553
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 212,47**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 165,09000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E00.030.020.A	CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI CAM23_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI CAM23_020 - Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici CAM23_A - Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina			
	CAM23_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005	€ 6,38901
	CAM23_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,15000 h	€ 60,24467	€ 9,03670
	AT			**€ 15,42571**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 23,68021**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20128 = 5% * B)			€ 4,02564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77059
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 30,48**
	Incidenza manodopera sul totale 27,08%			*€ 8,25450*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.000.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.000 - SCOTICO CAM23_010 - Scavo di pulizia o scotico CAM23_A - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00400 h	€ 87,42136	€ 0,34969
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00400 h	€ 52,97000	€ 0,21188
	AT			**€ 0,56157**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,09000	€ 0,17563
	RU			**€ 0,17563**
	Sommano euro (A)			**€ 0,73720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00627 = 5% * B)			€ 0,12532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08625
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,95**
	Incidenza manodopera sul totale 18,51%			*€ 0,17563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.010.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici CAM23_A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992	€ 1,40240
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213	€ 1,57304
	AT			**€ 2,97544**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	RU			**€ 0,50180**
	Sommano euro (A)			**€ 3,47724**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02956 = 5% * B)			€ 0,59113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40684
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 4,48**
	Incidenza manodopera sul totale 11,21%			*€ 0,50180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E01.010.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici CAM23_B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 70,11992	€ 2,10360
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,03000 h	€ 78,65213	€ 2,35956
	CAM23_AT.E.01.012 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,03000 h	€ 93,54965	€ 2,80649
	AT			**€ 7,26965**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	RU			**€ 0,75270**
	Sommano euro (A)			**€ 8,02235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06819 = 5% * B)			€ 1,36380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93862
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 10,32**
	Incidenza manodopera sul totale 7,29%			*€ 0,75270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.010.010.C	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici CAM23_C - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine			
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,08000 h	€ 78,65213	€ 6,29217
	CAM23_AT.E.01.013 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,08000 h	€ 159,52761	€ 12,76221
	CAM23_AT.E.01.014 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP	0,04000 h	€ 70,68422	€ 2,82737
	AT			**€ 21,88175**
	CAM23_MT.E.01.003 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Esplosivo gelatinato	0,75000 kg	€ 6,17533	€ 4,63150
	MT			**€ 4,63150**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 4,31840**
	Sommano euro (A)			**€ 30,83165**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26207 = 5% * B)			€ 5,24138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60730
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 39,68**
	Incidenza manodopera sul totale 10,88%			*€ 4,31840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.010.010.D	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici CAM23_D - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213	€ 3,93261
	CAM23_AT.E.01.013 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,09000 h	€ 159,52761	€ 14,35748
	CAM23_AT.E.01.014 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP	0,05000 h	€ 70,68422	€ 3,53421
	AT			**€ 21,82430**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 23,07880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19617 = 5% * B)			€ 3,92340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70022
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 29,70**
	Incidenza manodopera sul totale 4,22%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.015.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CAM23_010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici CAM23_A - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992	€ 1,40240
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213	€ 1,57304
	AT			**€ 2,97544**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	RU			**€ 1,05860**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 4,03404**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03429 = 5% * B)			€ 0,68579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47198
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 5,19**
	Incidenza manodopera sul totale 20,39%			*€ 1,05860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.015.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CAM23_010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici CAM23_B - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992	€ 3,50600
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213	€ 3,93261
	AT			**€ 7,43861**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 8,69311**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07389 = 5% * B)			€ 1,47783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01709
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 11,19**
	Incidenza manodopera sul totale 11,21%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.015.010.C	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CAM23_010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici CAM23_C - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992	€ 8,41439
	CAM23_AT.E.01.008 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,12000 h	€ 129,81157	€ 15,57739
	AT			**€ 23,99178**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	RU			**€ 2,50900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 26,50078**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22526 = 5% * B)			€ 4,50513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10059
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 34,11**
	Incidenza manodopera sul totale 7,36%			*€ 2,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.020.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano CAM23_A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 27,84000	€ 19,48800
	RU			**€ 37,05100**
	Sommano euro (A)			**€ 37,05100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31493 = 5% * B)			€ 6,29867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33497
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 47,68**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 37,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.020.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO CAM23_010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano CAM23_B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 27,84000	€ 41,76000
	RU			**€ 79,39500**
	Sommano euro (A)			**€ 79,39500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67486 = 5% * B)			€ 13,49715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28922
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 102,18**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 79,39500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.020.020.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO CAM23_020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano			

	CAM23_A - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)			
	CAM23_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00200 mc	€ 405,57257	€ 0,81115
	CAM23_MT.E.06.003A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,00400 mc	€ 262,62962	€ 1,05052
	MT			**€ 1,86167**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,09000	€ 45,16200
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 27,84000	€ 50,11200
	RU			**€ 95,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 97,13567**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82565 = 5% * B)			€ 16,51306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,36487
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 125,01**
	Incidenza manodopera sul totale 76,21%			*€ 95,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.020.020.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO CAM23_020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano CAM23_B - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,09000	€ 60,21600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 27,84000	€ 66,81600
	RU			**€ 127,03200**
	Sommano euro (A)			**€ 127,03200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07977 = 5% * B)			€ 21,59544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,86274
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 163,49**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 127,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.030.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI CAM23_010 - Sbadacchiature di scavi CAM23_A - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura			
	CAM23_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257	€ 1,21672
	CAM23_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00200 mc	€ 347,06876	€ 0,69414
	CAM23_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,10000 kg	€ 0,88031	€ 0,08803

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 1,99889**
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
			RU			**€ 8,66700**
			Sommano euro (A)			**€ 10,66589**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09066 = 5% * B)			€ 1,81320
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24791
			TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 13,73**
			Incidenza manodopera sul totale 63,14%			*€ 8,66700*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09066*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.030.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI CAM23_010 - Sbadacchiature di scavi CAM23_B - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa					
	CAM23_MT.E.06.001	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00400 mc	€ 405,57257	€ 1,62229
	CAM23_MT.E.06.002	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00300 mc	€ 347,06876	€ 1,04121
	CAM23_MT.E.06.009A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991	€ 1,42830
	CAM23_MT.E.06.012A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031	€ 0,22008
			MT			**€ 4,31188**
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
			RU			**€ 14,44500**
			Sommano euro (A)			**€ 18,75688**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15943 = 5% * B)			€ 3,18867
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19456
			TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 24,14**
			Incidenza manodopera sul totale 59,84%			*€ 14,44500*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15943*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.030.010.C	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI CAM23_010 - Sbadacchiature di scavi CAM23_C - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera					
	CAM23_MT.E.06.001	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257	€ 1,21672
	CAM23_MT.E.06.002	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876	€ 1,49240
	CAM23_MT.E.06.005	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Bordonali	0,00300 mc	€ 229,69267	€ 0,68908
	CAM23_MT.E.06.009A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991	€ 1,42830

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031	€ 0,22008
		MT			**€ 5,04658**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 27,84000	€ 9,74400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 20,22300**
		Sommano euro (A)			**€ 25,26958**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21479 = 5% * B)			€ 4,29583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95654
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 32,52**
		Incidenza manodopera sul totale 62,18%			*€ 20,22300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.030.015.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI CAM23_015 - Plancole CAM23_A - Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.			
	CAM23_AT.E.01.008C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,10000 h	€ 47,45400	€ 4,74540
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,06000 h	€ 52,97000	€ 3,17820
	CAM23_AT.E.01.017B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,10000 h	€ 12,37500	€ 1,23750
	AT			**€ 9,16110**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 10,16740**
	Sommano euro (A)			**€ 19,32850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16429 = 5% * B)			€ 3,28585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26144
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,88**
	Incidenza manodopera sul totale 40,87%			*€ 10,16740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.030.015.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI CAM23_015 - Plancole CAM23_B - Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più			
	CAM23_AT.E.01.008C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o	0,00800 h	€ 47,45400	€ 0,37963

		rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG			
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000	€ 0,26485
	CAM23_AT.E.01.017B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,00800 h	€ 12,37500	€ 0,09900
		AT			**€ 0,74348**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,09000	€ 0,20900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 27,84000	€ 0,13920
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 29,94000	€ 0,49910
		RU			**€ 0,84730**
		Sommano euro (A)			**€ 1,59078**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01352 = 5% * B)			€ 0,27043
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18612
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 2,05**
		Incidenza manodopera sul totale 41,39%			*€ 0,84730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.035.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.035 - ESAURIMENTI CAM23_010 - Esaurimento di acqua negli scavi CAM23_A - Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.				
	CAM23_AT.E.01.015	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390	€ 2,99756
		AT			**€ 2,99756**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 27,84000	€ 11,13600
		RU			**€ 11,13600**
		Sommano euro (A)			**€ 14,13356**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12014 = 5% * B)			€ 2,40271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65363
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 18,19**
		Incidenza manodopera sul totale 61,22%			*€ 11,13600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.035.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.035 - ESAURIMENTI CAM23_010 - Esaurimento di acqua negli scavi CAM23_B - Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio				
	CAM23_AT.E.01.015	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390	€ 2,99756

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT			**€ 2,99756**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	RU			**€ 5,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 8,56556**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07281 = 5% * B)			€ 1,45615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00217
	TOTALE (A + B + C) euro / mlxgg			**€ 11,02**
	Incidenza manodopera sul totale 50,51%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.010.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici CAM23_A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	CAM23_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213	€ 1,57304
	CAM23_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804	€ 0,70876
	AT			**€ 2,28180**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	RU			**€ 0,50180**
	Sommano euro (A)			**€ 2,78360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02366 = 5% * B)			€ 0,47321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32568
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 3,58**
	Incidenza manodopera sul totale 14,01%			*€ 0,50180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.010.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici CAM23_B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave			
	CAM23_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,02000 h	€ 60,24467	€ 1,20489
	CAM23_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804	€ 0,70876
	AT			**€ 1,91365**
	CAM23_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214	€ 21,42225
	MT			**€ 21,42225**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,09000	€ 0,50180

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h		
	RU			**€ 0,50180**
	Sommano euro (A)			**€ 23,83770**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20262 = 5% * B)			€ 4,05241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78901
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 30,68**
	Incidenza manodopera sul totale 1,64%			*€ 0,50180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.020.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano CAM23_A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	RU			**€ 10,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 10,03600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08531 = 5% * B)			€ 1,70612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17421
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 12,92**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 10,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.020.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano CAM23_B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave			
	CAM23_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214	€ 21,42225
	MT			**€ 21,42225**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	RU			**€ 10,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 31,45825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26740 = 5% * B)			€ 5,34790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68062
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 40,49**
	Incidenza manodopera sul totale 24,79%			*€ 10,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.030.A	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_030 - Rinfianco CAM23_A - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina				
	CAM23_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005	€ 1,27780
		AT			**€ 1,27780**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224	€ 34,83224
		MT			**€ 34,83224**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 37,21064**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31629 = 5% * B)			€ 6,32581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35365
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 47,89**
		Incidenza manodopera sul totale 2,3%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E01.040.030.B	CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI CAM23_E01.040 - RINTERRI CAM23_030 - Rinfianco CAM23_B - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano				
	CAM23_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005	€ 2,55560
		AT			**€ 2,55560**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224	€ 34,83224
		MT			**€ 34,83224**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,02400**
		Sommano euro (A)			**€ 53,41184**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45400 = 5% * B)			€ 9,08001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24919
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 68,74**
		Incidenza manodopera sul totale 23,31%			*€ 16,02400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_A - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992	€ 0,70120
	CAM23_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,65000 h	€ 60,24467	€ 39,15904
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
	CAM23_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962	€ 1,93160
		AT			**€ 47,48224**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719	€ 59,02445
		MT			**€ 59,02445**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,28100**
		Sommano euro (A)			**€ 117,78769**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00120 = 5% * B)			€ 20,02391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,78116
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 151,59**
		Incidenza manodopera sul totale 7,44%			*€ 11,28100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00120*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.B	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_B - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992	€ 0,84144
	CAM23_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,78000 h	€ 60,24467	€ 46,99084
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
	CAM23_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962	€ 1,93160
		AT			**€ 55,45428**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,63000 mc	€ 107,31719	€ 67,60983

		MT			**€ 67,60983**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,92750**
		Sommano euro (A)			**€ 136,99161**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16443 = 5% * B)			€ 23,28857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,02802
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 176,31**
		Incidenza manodopera sul totale 7,9%			*€ 13,92750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16443*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.C	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_C - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 70,11992	€ 0,98168
	CAM23_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,04000 h	€ 68,40445	€ 71,14063
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
	CAM23_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962	€ 1,93160
		AT			**€ 79,74431**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,84000 mc	€ 107,31719	€ 90,14644
		MT			**€ 90,14644**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 18,07100**
		Sommano euro (A)			**€ 187,96175**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59768 = 5% * B)			€ 31,95350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,99153
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 241,91**
		Incidenza manodopera sul totale 7,47%			*€ 18,07100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59768*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.D	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_D - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01600 h	€ 70,11992	€ 1,12192
	CAM23_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,30000 h	€ 68,40445	€ 88,92579
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
	CAM23_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962	€ 1,93160
	AT			**€ 97,66971**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719	€ 112,68305
	MT			**€ 112,68305**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 22,21450**
	Sommano euro (A)			**€ 232,56726**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97682 = 5% * B)			€ 39,53643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,21037
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 299,31**
	Incidenza manodopera sul totale 7,42%			*€ 22,21450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.E	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_E - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89			
	CAM23_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01800 h	€ 70,11992	€ 1,26216
	CAM23_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a	1,56000 h	€ 68,40445	€ 106,71094

		190 q.li			
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
	CAM23_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962	€ 1,93160
		AT			**€ 115,59510**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,26000 mc	€ 107,31719	€ 135,21966
		MT			**€ 135,21966**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 26,35800**
		Sommano euro (A)			**€ 277,17276**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35597 = 5% * B)			€ 47,11937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,42921
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 356,72**
		Incidenza manodopera sul totale 7,39%			*€ 26,35800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.F	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_F - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.				
	CAM23_AT.E.02.001	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452	€ 3,15794
		AT			**€ 3,15794**
	CAM23_MT.E.95.005	- Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092	€ 5,42428
		MT			**€ 5,42428**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 27,84000	€ 0,27840
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
		RU			**€ 1,58140**
		Sommano euro (A)			**€ 10,16362**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08639 = 5% * B)			€ 1,72782
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18914
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 13,08**
		Incidenza manodopera sul totale 12,09%			*€ 1,58140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.G	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_G - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.02.002	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,05200 h	€ 91,49560	€ 4,75777
		AT			**€ 7,56560**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
		RU			**€ 2,50080**
		Sommano euro (A)			**€ 10,06640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08556 = 5% * B)			€ 1,71129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17777
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 12,96**
		Incidenza manodopera sul totale 19,3%			*€ 2,50080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08556*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.010.010.H	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI CAM23_010 - Setti di diaframmi CAM23_H - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00500 h	€ 87,42136	€ 0,43711
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000	€ 0,26485
		AT			**€ 0,70196**
	CAM23_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,50000 l	€ 11,05718	€ 16,58577
		MT			**€ 16,58577**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,65740**
		Sommano euro (A)			**€ 18,94513**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16103 = 5% * B)			€ 3,22067
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21658
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 24,38**
		Incidenza manodopera sul totale 6,8%			*€ 1,65740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.020.010.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI CAM23_010 - Gabbia di armatura CAM23_A - Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge			
	CAM23_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,05000 kg	€ 0,85164	€ 0,89422
	CAM23_MT.E.04.006 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali	1,05000 kg	€ 0,52583	€ 0,55212
	MT			**€ 1,44634**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,09000	€ 0,10036
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 27,84000	€ 0,11136
	RU			**€ 0,21172**
	Sommano euro (A)			**€ 1,65806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01409 = 5% * B)			€ 0,28187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19399
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 2,13**
	Incidenza manodopera sul totale 9,92%			*€ 0,21172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_A - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,02500 h	€ 33,65485	€ 0,84137
	CAM23_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,02500 h	€ 26,02552	€ 0,65064
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,20000 h	€ 94,08010	€ 18,81602
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401	€ 2,84520
	AT			**€ 24,55714**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,16000 mc	€ 107,31719	€ 17,17075
	MT			**€ 17,17075**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 29,94000	€ 5,98800

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 52,73389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44824 = 5% * B)			€ 8,96476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,16987
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 67,87**
	Incidenza manodopera sul totale 16,22%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.B	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_B - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03000 h	€ 33,65485	€ 1,00965
	CAM23_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010	€ 20,69762
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05500 h	€ 56,90401	€ 3,12972
	AT			**€ 27,02167**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,25000 mc	€ 107,31719	€ 26,82930
	MT			**€ 26,82930**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 67,60847**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57467 = 5% * B)			€ 11,49344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91019
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 87,01**
	Incidenza manodopera sul totale 15,81%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.C	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI			

	CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_C - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03500 h	€ 33,65485	€ 1,17792
	CAM23_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03500 h	€ 26,02552	€ 0,91089
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010	€ 22,57922
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401	€ 3,41424
	AT			**€ 29,48618**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,31000 mc	€ 107,31719	€ 33,26833
	MT			**€ 33,26833**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 79,26351**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67374 = 5% * B)			€ 13,47480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,27383
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 102,01**
	Incidenza manodopera sul totale 16,18%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.D	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_D - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di	0,04500 h	€ 33,65485	€ 1,51447

fonte: http://burc.regione.campania.it

		27 kg			
	CAM23_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,04500 h	€ 26,02552	€ 1,17115
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947	€ 31,94389
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06500 h	€ 56,90401	€ 3,69876
		AT			**€ 39,73218**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719	€ 59,02445
		MT			**€ 59,02445**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,09000	€ 8,02880
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 29,94000	€ 9,58080
		RU			**€ 17,60960**
		Sommano euro (A)			**€ 116,36623**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98911 = 5% * B)			€ 19,78226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,61485
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 149,76**
		Incidenza manodopera sul totale 11,76%			*€ 17,60960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.E	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_E - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000	€ 5,29700
	CAM23_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05000 h	€ 33,65485	€ 1,68274
	CAM23_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05000 h	€ 26,02552	€ 1,30128
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947	€ 35,13828
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,07000 h	€ 56,90401	€ 3,98328
		AT			**€ 48,27679**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,86000 mc	€ 107,31719	€ 92,29278
		MT			**€ 92,29278**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,09000	€ 8,53060
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,34000	€ 29,94000	€ 10,17960

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 18,71020**
	Sommano euro (A)			**€ 159,27977**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35388 = 5% * B)			€ 27,07756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63573
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 204,99**
	Incidenza manodopera sul totale 9,13%			*€ 18,71020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.F	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_F - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05500 h	€ 33,65485	€ 1,85102
	CAM23_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05500 h	€ 26,02552	€ 1,43140
	CAM23_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947	€ 38,33267
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08000 h	€ 56,90401	€ 4,55232
	AT			**€ 48,97524**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,24000 mc	€ 107,31719	€ 133,07332
	MT			**€ 133,07332**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,09000	€ 9,03240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 29,94000	€ 10,77840
	RU			**€ 19,81080**
	Sommano euro (A)			**€ 201,85936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71580 = 5% * B)			€ 34,31609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61755
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 259,79**
	Incidenza manodopera sul totale 7,63%			*€ 19,81080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.G	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE			

	CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_G - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06000 h	€ 33,65485	€ 2,01929
	CAM23_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06000 h	€ 26,02552	€ 1,56153
	CAM23_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947	€ 39,92987
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09000 h	€ 56,90401	€ 5,12136
	AT			**€ 51,43988**
	CAM23_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,46000 mc	€ 107,31719	€ 156,68310
	MT			**€ 156,68310**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 230,13498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95615 = 5% * B)			€ 39,12295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,92579
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 296,18**
	Incidenza manodopera sul totale 7,43%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.H	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_H - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,06500	€ 33,65485	€ 2,18757

		demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	h		
	CAM23_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06500 h	€ 26,02552	€ 1,69166
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947	€ 47,91584
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401	€ 5,69040
		AT			**€ 60,29330**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,94000 mc	€ 107,31719	€ 208,19535
		MT			**€ 208,19535**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,09000	€ 10,53780
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 29,94000	€ 12,57480
		RU			**€ 23,11260**
		Sommano euro (A)			**€ 291,60125**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47861 = 5% * B)			€ 49,57221
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,11735
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 375,29**
		Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 23,11260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47861*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.I	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_I - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136	€ 2,62264
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000	€ 1,58910
	CAM23_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,07500 h	€ 33,65485	€ 2,52411
	CAM23_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,07500 h	€ 26,02552	€ 1,95191
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947	€ 63,88779
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12000 h	€ 56,90401	€ 6,82848
		AT			**€ 79,40403**
	CAM23_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	3,45000 mc	€ 107,31719	€ 370,24431
		MT			**€ 370,24431**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,09000	€ 10,53780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 29,94000	€ 12,57480
		RU			**€ 23,11260**
		Sommano euro (A)			**€ 472,76094**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01847 = 5% * B)			€ 80,36936
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,31303
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 608,44**
		Incidenza manodopera sul totale 3,8%			*€ 23,11260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.L	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_L - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici				
	CAM23_AT.E.02.001	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452	€ 3,15794
		AT			**€ 3,15794**
	CAM23_MT.E.95.005	- Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092	€ 5,42428
		MT			**€ 5,42428**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 14,08522**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11972 = 5% * B)			€ 2,39449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64797
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 18,13**
		Incidenza manodopera sul totale 30,36%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.M	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_M - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di			

	scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici				
	CAM23_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005	€ 3,19450
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,05000 h	€ 52,97000	€ 2,64850
	CAM23_AT.E.02.002	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,01000 h	€ 91,49560	€ 0,91496
		AT			**€ 6,75796**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 4,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 10,76396**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09149 = 5% * B)			€ 1,82987
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25938
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 13,85**
		Incidenza manodopera sul totale 28,92%			*€ 4,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.010.N	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_010 - Palo trivellato CAM23_N - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili				
	CAM23_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005	€ 1,27780
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
		AT			**€ 2,33720**
	CAM23_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,30000 l	€ 11,05718	€ 14,37433
		MT			**€ 14,37433**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 1,37575**
		Sommano euro (A)			**€ 18,08728**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15374 = 5% * B)			€ 3,07484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11621

	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 23,28**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 1,37575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_A - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm			
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02000 h	€ 94,08010	€ 1,88160
	CAM23_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,03000 h	€ 93,33522	€ 2,80006
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401	€ 0,28452
	AT			**€ 4,96618**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 6,06678**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05157 = 5% * B)			€ 1,03135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70981
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,81**
	Incidenza manodopera sul totale 14,1%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.B	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_B - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm			
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02200 h	€ 94,08010	€ 2,06976
	CAM23_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04000 h	€ 93,33522	€ 3,73341
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00550 h	€ 56,90401	€ 0,31297
	AT			**€ 6,11614**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 1,37575**
	Sommano euro (A)			**€ 7,49189**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06368 = 5% * B)			€ 1,27362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87655
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,64**
	Incidenza manodopera sul totale 14,27%			*€ 1,37575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E02.030.020.C	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_C - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm			
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02400 h	€ 94,08010	€ 2,25792
	CAM23_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04500 h	€ 93,33522	€ 4,20008
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00600 h	€ 56,90401	€ 0,34142
	AT			**€ 6,79942**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 8,45032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07183 = 5% * B)			€ 1,43655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98869
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,88**
	Incidenza manodopera sul totale 15,18%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.D	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_D - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm			
	CAM23_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02000 h	€ 159,71947	€ 3,19439
	CAM23_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,06400 h	€ 93,33522	€ 5,97345
	CAM23_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401	€ 0,28452
	AT			**€ 9,45236**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,09000	€ 0,80288
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 29,94000	€ 0,95808
	RU			**€ 1,76096**
	Sommano euro (A)			**€ 11,21332**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09531 = 5% * B)			€ 1,90626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31196
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,43**
	Incidenza manodopera sul totale 12,2%			*€ 1,76096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.E	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_E - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm			
	CAM23_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde -	0,02200	€ 159,71947	€ 3,51383

		Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	h		
	CAM23_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,08000 h	€ 93,33522	€ 7,46682
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00700 h	€ 56,90401	€ 0,39833
		AT			**€ 11,37898**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03400 h	€ 25,09000	€ 0,85306
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03400 h	€ 29,94000	€ 1,01796
		RU			**€ 1,87102**
		Sommano euro (A)			**€ 13,25000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11263 = 5% * B)			€ 2,25250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55025
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,05**
		Incidenza manodopera sul totale 10,97%			*€ 1,87102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.F	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_F - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm				
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02400 h	€ 159,71947	€ 3,83327
	CAM23_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10000 h	€ 93,33522	€ 9,33352
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00800 h	€ 56,90401	€ 0,45523
		AT			**€ 13,62202**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,09000	€ 0,90324
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03600 h	€ 29,94000	€ 1,07784
		RU			**€ 1,98108**
		Sommano euro (A)			**€ 15,60310**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13263 = 5% * B)			€ 2,65253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82556
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,08**
		Incidenza manodopera sul totale 9,87%			*€ 1,98108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.G	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_G - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm				
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02500 h	€ 159,71947	€ 3,99299
	CAM23_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10500 h	€ 93,33522	€ 9,80020
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per	0,00900 h	€ 56,90401	€ 0,51214

		calcestruzzo			
		AT			**€ 14,30533**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,20120**
		Sommano euro (A)			**€ 16,50653**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14031 = 5% * B)			€ 2,80611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93126
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,24**
		Incidenza manodopera sul totale 10,36%			*€ 2,20120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.H	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_H - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm				
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,03000 h	€ 159,71947	€ 4,79158
	CAM23_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,11000 h	€ 93,33522	€ 10,26687
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401	€ 0,56904
		AT			**€ 15,62749**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,09000	€ 1,05378
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 29,94000	€ 1,25748
		RU			**€ 2,31126**
		Sommano euro (A)			**€ 17,93875**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15248 = 5% * B)			€ 3,04959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09883
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,09**
		Incidenza manodopera sul totale 10,01%			*€ 2,31126*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.I	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_I - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm				
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,04000 h	€ 159,71947	€ 6,38878
	CAM23_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,12500 h	€ 93,33522	€ 11,66690
	CAM23_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01200 h	€ 56,90401	€ 0,68285
		AT			**€ 18,73853**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,09000	€ 1,12905

	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 29,94000	€ 1,34730
	RU			**€ 2,47635**
	Sommano euro (A)			**€ 21,21488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18033 = 5% * B)			€ 3,60653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48214
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,30**
	Incidenza manodopera sul totale 9,07%			*€ 2,47635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.J	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_J - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore			
	CAM23_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	10,50000 %	€ 1,00000	€ 10,50000
	AT			**€ 10,50000**
	CAM23_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,15500 %	€ 1,00000	€ 1,15500
	RU			**€ 1,15500**
	Sommano euro (A)			**€ 11,65500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 15,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.020.K	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_020 - Sovraprezzo per palo trivellato CAM23_K - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna			
	CAM23_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	16,10000 %	€ 1,00000	€ 16,10000
	AT			**€ 16,10000**
	CAM23_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,77000 %	€ 1,00000	€ 1,77000
	RU			**€ 1,77000**
	Sommano euro (A)			**€ 17,87000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 5% * B)			€ 3,03790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09079
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 23,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE			

	CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_A - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	AT			**€ 1,40391**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 9,65841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08210 = 5% * B)			€ 1,64193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13003
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,43**
	Incidenza manodopera sul totale 66,41%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.B	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_B - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010	€ 20,69762
	AT			**€ 22,10153**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18700 h	€ 25,09000	€ 4,69183
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18700 h	€ 29,94000	€ 5,59878
	RU			**€ 10,29061**
	Sommano euro (A)			**€ 32,39214**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27533 = 5% * B)			€ 5,50666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,78988
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 41,69**
	Incidenza manodopera sul totale 24,68%			*€ 10,29061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.C	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_C - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm			
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile da 15 mc			
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010	€ 22,57922
		AT			**€ 23,98313**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,09000	€ 5,64525
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 29,94000	€ 6,73650
		RU			**€ 12,38175**
		Sommano euro (A)			**€ 36,36488**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30910 = 5% * B)			€ 6,18203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25469
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,80**
		Incidenza manodopera sul totale 26,46%			*€ 12,38175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.D	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_D - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000	€ 0,52970
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947	€ 31,94389
		AT			**€ 33,34780**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 46,55500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39572 = 5% * B)			€ 7,91435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44694
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 59,92**
		Incidenza manodopera sul totale 22,04%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39572*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.E	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_E - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136	€ 0,87421
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000	€ 5,29700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947	€ 35,13828
		AT			**€ 41,30949**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25500 h	€ 25,09000	€ 6,39795
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25500 h	€ 29,94000	€ 7,63470
		RU			**€ 14,03265**
		Sommano euro (A)			**€ 55,34214**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47041 = 5% * B)			€ 9,40816
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47503
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 71,23**
		Incidenza manodopera sul totale 19,7%			*€ 14,03265*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.F	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_F - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947	€ 38,33267
		AT			**€ 41,14050**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,09000	€ 6,77430
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 29,94000	€ 8,08380
		RU			**€ 14,85810**
		Sommano euro (A)			**€ 55,99860**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47599 = 5% * B)			€ 9,51976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,55184
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 72,07**
		Incidenza manodopera sul totale 20,62%			*€ 14,85810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47599*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.G	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_G - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947	€ 39,92987

		AT			**€ 42,73770**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 59,24670**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50360 = 5% * B)			€ 10,07194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93186
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 76,25**
		Incidenza manodopera sul totale 21,65%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50360*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.H	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_H - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136	€ 1,74843
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000	€ 1,05940
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947	€ 47,91584
		AT			**€ 50,72367**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31500 h	€ 25,09000	€ 7,90335
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31500 h	€ 29,94000	€ 9,43110
		RU			**€ 17,33445**
		Sommano euro (A)			**€ 68,05812**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57849 = 5% * B)			€ 11,56988
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,96280
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 87,59**
		Incidenza manodopera sul totale 19,79%			*€ 17,33445*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.030.030.I	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI CAM23_030 - Scavo a vuoto CAM23_I - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm				
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136	€ 2,62264
	CAM23_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000	€ 1,58910
	CAM23_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947	€ 63,88779
		AT			**€ 68,09953**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33700 h	€ 25,09000	€ 8,45533
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33700 h	€ 29,94000	€ 10,08978
		RU			**€ 18,54511**
		Sommano euro (A)			**€ 86,64464**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73648 = 5% * B)			€ 14,72959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,13742
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 111,51**
		Incidenza manodopera sul totale 16,63%			*€ 18,54511*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.040.010.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO CAM23_010 - Lamierino di ferro CAM23_A - Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo				
	CAM23_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00700 h	€ 70,11992	€ 0,49084
		AT			**€ 0,49084**
	CAM23_MT.E.02.007	- Materiali per fondazioni profonde - Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	1,05000 kg	€ 1,11475	€ 1,17049
		MT			**€ 1,17049**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,09000	€ 0,17563
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00700 h	€ 29,94000	€ 0,20958
		RU			**€ 0,38521**
		Sommano euro (A)			**€ 2,04654**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01740 = 5% * B)			€ 0,34791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23945
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 2,63**
		Incidenza manodopera sul totale 14,63%			*€ 0,38521*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.050.010.A	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.050 - MICROPALI CAM23_010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° CAM23_A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm				
	CAM23_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,16000 h	€ 41,06975	€ 6,57116
	CAM23_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,16000 h	€ 89,49798	€ 14,31968
	CAM23_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,16000 h	€ 41,75820	€ 6,68131
		AT			**€ 27,57215**
	CAM23_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657	€ 5,26433

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 5,26433**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 13,25920**
		Sommano euro (A)			**€ 46,09568**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39181 = 5% * B)			€ 7,83627
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39320
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 59,33**
		Incidenza manodopera sul totale 22,35%			*€ 13,25920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.050.010.B	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.050 - MICROPALI CAM23_010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° CAM23_B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm				
	CAM23_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975	€ 7,39256
	CAM23_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798	€ 16,10964
	CAM23_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820	€ 7,51648
		AT			**€ 31,01868**
	CAM23_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657	€ 11,05509
		MT			**€ 11,05509**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 58,64777**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49851 = 5% * B)			€ 9,97012
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86179
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 75,48**
		Incidenza manodopera sul totale 21,96%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.050.010.C	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.050 - MICROPALI CAM23_010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° CAM23_C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm			

	CAM23_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975	€ 8,21395
	CAM23_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798	€ 17,89960
	CAM23_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820	€ 8,35164
		AT			**€ 34,46519**
	CAM23_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657	€ 16,74056
		MT			**€ 16,74056**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 27,84000	€ 6,68160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 19,88880**
		Sommano euro (A)			**€ 71,09455**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60430 = 5% * B)			€ 12,08607
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,31806
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 91,50**
		Incidenza manodopera sul totale 21,74%			*€ 19,88880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E02.050.010.D	CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE CAM23_E02.050 - MICROPALI CAM23_010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° CAM23_D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm				
	CAM23_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975	€ 9,03535
	CAM23_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798	€ 19,68956
	CAM23_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820	€ 9,18680
		AT			**€ 37,91171**
	CAM23_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657	€ 26,21636
		MT			**€ 26,21636**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,09000	€ 7,02520
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 27,84000	€ 7,79520
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 29,94000	€ 8,38320
		RU			**€ 23,20360**
		Sommano euro (A)			**€ 87,33167**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74232 = 5% * B)			€ 14,84638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,21781
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 112,40**
		Incidenza manodopera sul totale 20,64%			*€ 23,20360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo