	il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.142	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 21,37300	€ 22,44165
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 35,62467**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 20,71750**
		Sommano euro (A)			**€ 56,34217**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47891 = 5% * B)			€ 9,57817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59203
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,51**
		Incidenza manodopera sul totale 28,57%			*€ 20,71750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.040.E (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite CAM23_E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.143	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 26,72350	€ 28,05968
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 41,24270**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 20,71750**
		Sommano euro (A)			**€ 61,96020**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52666 = 5% * B)			€ 10,53323

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24934
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,74**
	Incidenza manodopera sul totale 25,98%			*€ 20,71750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.040.F (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite CAM23_F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.144 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 32,07400	€ 33,67770
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
	MT			**€ 46,86072**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 20,71750**
	Sommano euro (A)			**€ 67,57822**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57442 = 5% * B)			€ 11,48830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,90665
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 86,97**
	Incidenza manodopera sul totale 23,82%			*€ 20,71750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.040.G (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite CAM23_G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.23.145	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 37,41000	€ 39,28050
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 52,46352**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 20,71750**
		Sommano euro (A)			**€ 73,18102**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62204 = 5% * B)			€ 12,44077
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,56218
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,18**
		Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 20,71750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.A (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.146	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 15,39900	€ 16,16895
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 29,35197**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 54,21297**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46081 = 5% * B)			€ 9,21620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,77**
		Incidenza manodopera sul totale 35,63%			*€ 24,86100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_E10.040.050.B (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK-Spessore 4 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.147 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 19,03850	€ 19,99043
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
	MT			**€ 33,17345**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 58,03445**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49329 = 5% * B)			€ 9,86586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79003
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 74,69**
	Incidenza manodopera sul totale 33,29%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.C (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK-Spessore 5 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.148 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 22,44600	€ 23,56830
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
	MT			**€ 36,75132**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000	€ 27,84000	€ 8,35200

		h		
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 61,61232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52370 = 5% * B)			€ 10,47409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,20864
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,30**
	Incidenza manodopera sul totale 31,35%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.D (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.149 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 26,05650	€ 27,35933
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
	MT			**€ 40,54235**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 65,40335**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55593 = 5% * B)			€ 11,11857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,65219
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 84,17**
	Incidenza manodopera sul totale 29,54%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.E (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente			

	il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK-Spessore 8 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.150	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 33,21950	€ 34,88048
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 48,06350**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 72,92450**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61986 = 5% * B)			€ 12,39717
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53217
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 93,85**
		Incidenza manodopera sul totale 26,49%			*€ 24,86100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61986*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.F (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK-Spessore 10 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.151	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 40,42600	€ 42,44730
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 55,63032**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 80,49132**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68418 = 5% * B)			€ 13,68352

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41748
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 103,59**
	Incidenza manodopera sul totale 24%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.G (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.152 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 47,76300	€ 50,15115
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
	MT			**€ 63,33417**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 88,19517**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74966 = 5% * B)			€ 14,99318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,51**
	Incidenza manodopera sul totale 21,9%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.050.H (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso CAM23_H - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.23.153	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 54,82450	€ 57,56573
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600	€ 1,21800
		MT			**€ 70,74875**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 95,60975**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81268 = 5% * B)			€ 16,25366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18634
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 123,05**
		Incidenza manodopera sul totale 20,2%			*€ 24,86100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81268*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.A (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.154	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 36,13400	€ 37,94070
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
		MT			**€ 52,74772**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 77,60872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65967 = 5% * B)			€ 13,19348
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,08022
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,88**
		Incidenza manodopera sul totale 24,89%			*€ 24,86100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_E10.040.060.B (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.155 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 45,16750	€ 47,42588
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
	MT			**€ 62,23290**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 87,09390**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74030 = 5% * B)			€ 14,80596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 112,09**
	Incidenza manodopera sul totale 22,18%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.C (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.156 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 54,21550	€ 56,92628
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
	MT			**€ 71,73330**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 29,94000	€ 8,98200

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 96,59430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82105 = 5% * B)			€ 16,42103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,30153
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 124,32**
	Incidenza manodopera sul totale 20%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.D (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.157 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 72,28250	€ 75,89663
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
	MT			**€ 90,70365**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 115,56465**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98230 = 5% * B)			€ 19,64599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,52106
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 148,73**
	Incidenza manodopera sul totale 16,72%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.E (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm			

	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.158	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 90,34950	€ 94,86698
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
		MT			**€ 109,67400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 134,53500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14355 = 5% * B)			€ 22,87095
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,74060
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 173,15**
		Incidenza manodopera sul totale 14,36%			*€ 24,86100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14355*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.F (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm				
	CAM23_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.159	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 108,43100	€ 113,85255
	CAM23_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
		MT			**€ 128,65957**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 153,52057**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30493 = 5% * B)			€ 26,09850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,96191
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 197,58**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 12,58%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.060.G (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso CAM23_G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm			
	CAM23_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437	€ 4,25748
	CAM23_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896	€ 5,59480
	CAM23_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274	€ 2,11274
	CAM23_MT.E.23.160 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 126,49800	€ 132,82290
	CAM23_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600	€ 2,84200
	MT			**€ 147,62992**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 24,86100**
	Sommano euro (A)			**€ 172,49092**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46617 = 5% * B)			€ 29,32346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,18144
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 222,00**
	Incidenza manodopera sul totale 11,2%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.A (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_A - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm			
	CAM23_MT.E.23.162 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+20 mm)	1,05000 mq	€ 13,34000	€ 14,00700
	CAM23_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
	MT			**€ 21,83700**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000	€ 27,84000	€ 5,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 38,41100**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32649 = 5% * B)			€ 6,52987
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49409
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,43**
		Incidenza manodopera sul totale 33,53%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.B (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_B - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.23.163	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm)	1,05000 mq	€ 16,38500	€ 17,20425
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 25,03425**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 41,60825**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35367 = 5% * B)			€ 7,07340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86817
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,55**
		Incidenza manodopera sul totale 30,95%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35367*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.C (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_C - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.23.164	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+40 mm)	1,05000 mq	€ 19,28500	€ 20,24925

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 28,07925**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 44,65325**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37955 = 5% * B)			€ 7,59105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22443
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,47**
		Incidenza manodopera sul totale 28,84%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37955*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.D (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_D - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.23.165	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+50 mm)	1,05000 mq	€ 22,47500	€ 23,59875
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 31,42875**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 48,00275**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40802 = 5% * B)			€ 8,16047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61632
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,78**
		Incidenza manodopera sul totale 26,83%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.E (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_E - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto			

	realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.23.166	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+60 mm)	1,05000 mq	€ 38,74400	€ 40,68120
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 48,51120**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 65,08520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55322 = 5% * B)			€ 11,06448
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,61497
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,76**
		Incidenza manodopera sul totale 19,79%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.F (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_F - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.23.167	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+80 mm)	1,05000 mq	€ 47,85000	€ 50,24250
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 58,07250**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 74,64650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63450 = 5% * B)			€ 12,68991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73364
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,07**
		Incidenza manodopera sul totale 17,25%			*€ 16,57400*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.070.G (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio CAM23_G - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm			
	CAM23_MT.E.23.168 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+100 mm)	1,05000 mq	€ 50,40200	€ 52,92210
	CAM23_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
	MT			**€ 60,75210**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 16,57400**
	Sommano euro (A)			**€ 77,32610**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65727 = 5% * B)			€ 13,14544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,04715
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,52**
	Incidenza manodopera sul totale 16,65%			*€ 16,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.A (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_A - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm			
	CAM23_MT.E.23.169 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 mm)	1,00000 mq	€ 23,63500	€ 23,63500
	CAM23_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
	MT			**€ 31,46500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 16,57400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 48,03900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40833 = 5% * B)			€ 8,16663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62056
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,83**
	Incidenza manodopera sul totale 26,81%			*€ 16,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.B (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_B - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm			
	CAM23_MT.E.23.169 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 mm)	1,05000 mq	€ 23,63500	€ 24,81675
	CAM23_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
	MT			**€ 32,64675**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 16,57400**
	Sommano euro (A)			**€ 49,22075**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41838 = 5% * B)			€ 8,36753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75883
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 63,35**
	Incidenza manodopera sul totale 26,16%			*€ 16,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.C (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_C - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm			
	CAM23_MT.E.23.170 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+50 mm)	1,05000 mq	€ 26,82500	€ 28,16625
	CAM23_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
	MT			**€ 35,99625**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000	€ 25,09000	€ 5,01800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 52,57025**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44685 = 5% * B)			€ 8,93694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15072
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 67,66**
		Incidenza manodopera sul totale 24,5%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.D (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_D - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm				
	CAM23_MT.E.23.171	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+60 mm)	1,05000 mq	€ 30,59500	€ 32,12475
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 39,95475**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 56,52875**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48049 = 5% * B)			€ 9,60989
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,61386
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,75**
		Incidenza manodopera sul totale 22,78%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.E (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_E - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm				
	CAM23_MT.E.23.172	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+80 mm)	1,05000 mq	€ 38,06250	€ 39,96563

	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 47,79563**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 64,36963**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54714 = 5% * B)			€ 10,94284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,53125
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,84**
		Incidenza manodopera sul totale 20,01%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E10.040.080.F (CAM)	CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CAM23_080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale CAM23_F - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm				
	CAM23_MT.E.23.173	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+100 mm)	1,05000 mq	€ 45,53000	€ 47,80650
	CAM23_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000	€ 5,22000
	CAM23_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400	€ 2,61000
		MT			**€ 55,63650**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 72,21050**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61379 = 5% * B)			€ 12,27579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44863
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,93**
		Incidenza manodopera sul totale 17,83%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.010.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_010 - Cornicione sagomato CAM23_A - Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600	€ 2,70864
		AT			**€ 2,70864**
	CAM23_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257	€ 8,11145
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01000 mc	€ 476,09991	€ 4,76100
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.12.003C	- Mattoni e laterizi - Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	40,00000 cad	€ 0,32832	€ 13,13280
		MT			**€ 28,49725**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 27,84000	€ 41,76000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 86,67000**
		Sommano euro (A)			**€ 117,87589**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00195 = 5% * B)			€ 20,03890
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,79148
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 151,71**
		Incidenza manodopera sul totale 57,13%			*€ 86,67000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00195*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.020.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_020 - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto CAM23_A - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,07000 mc	€ 98,00414	€ 6,86029
	CAM23_MT.E.25.013	- Tegole e materiali vari per coperture - Pianelle cm 12x25	30,00000 cad	€ 0,36115	€ 10,83450
		MT			**€ 17,69479**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,65000 h	€ 27,84000	€ 18,09600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 37,55700**
		Sommano euro (A)			**€ 55,92895**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47540 = 5% * B)			€ 9,50792
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,54369
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,98**
		Incidenza manodopera sul totale 52,18%			*€ 37,55700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.020.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_020 - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto CAM23_B - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414	€ 0,98004
	CAM23_MT.E.12.015	- Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,10000 mq	€ 8,80800	€ 9,68880
		MT			**€ 10,66884**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 27,84000	€ 9,74400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 20,22300**
		Sommano euro (A)			**€ 31,56900**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26834 = 5% * B)			€ 5,36673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69357
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,63**
		Incidenza manodopera sul totale 49,77%			*€ 20,22300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.030.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_030 - Tavolato in legno di abete per manto di copertura CAM23_A - Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 478,84354	€ 11,97109
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991	€ 0,47610
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031	€ 0,17606
	CAM23_MT.E.27.007	- Legno lamellare e prodotti per legno - Impregnante protettivo tipo carbolineum	0,10000 kg	€ 7,47133	€ 0,74713
		MT			**€ 13,37038**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 24,86100**
		Sommano euro (A)			**€ 39,58570**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33648 = 5% * B)			€ 6,72957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63153
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,95**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 48,8%			*€ 24,86100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.040.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_040 - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost CAM23_A - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle			
	CAM23_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,00800 mc	€ 87,11479	€ 0,69692
	CAM23_MT.E.25.013 - Tegole e materiali vari per coperture - Pianelle cm 12x25	37,00000 cad	€ 0,36115	€ 13,36255
	MT			**€ 14,05947**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 27,84000	€ 6,68160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,86720**
	Sommano euro (A)			**€ 27,92667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23738 = 5% * B)			€ 4,74753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26742
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,94**
	Incidenza manodopera sul totale 38,58%			*€ 13,86720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.040.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_040 - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost CAM23_B - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con tavelle			
	CAM23_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,00800 mc	€ 87,11479	€ 0,69692
	CAM23_MT.E.25.014 - Tegole e materiali vari per coperture - Tavelline forate da cm 50-60x25x3	1,05000 mq	€ 10,01376	€ 10,51445
	MT			**€ 11,21137**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	RU			**€ 7,93950**
	Sommano euro (A)			**€ 19,15087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16278 = 5% * B)			€ 3,25565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24065
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,65**
	Incidenza manodopera sul totale 32,21%			*€ 7,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.050.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_050 - Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto CAM23_A - Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.06.005B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	0,03000 mc	€ 468,64370	€ 14,05931
	CAM23_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,30000 kg	€ 0,90288	€ 0,27086
		MT			**€ 14,33017**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 12,43050**
		Sommano euro (A)			**€ 28,11499**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23898 = 5% * B)			€ 4,77955
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28945
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,18**
		Incidenza manodopera sul totale 34,35%			*€ 12,43050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.060.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_060 - Tavolato in legno di castagno a vista CAM23_A - Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.06.009	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in tavolame 3 cm	0,03000 mc	€ 694,25050	€ 20,82752
	CAM23_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,30000 kg	€ 0,90288	€ 0,27086
		MT			**€ 21,09838**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 12,43050**
		Sommano euro (A)			**€ 34,88320**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29651 = 5% * B)			€ 5,93014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08133
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,89**
		Incidenza manodopera sul totale 27,69%			*€ 12,43050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.070.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE			

	CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_070 - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali CAM23_A - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.				
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,10000 mq	€ 2,11274	€ 2,32401
		MT			**€ 2,32401**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
		RU			**€ 2,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 4,97051**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04225 = 5% * B)			€ 0,84499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58155
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,40**
		Incidenza manodopera sul totale 41,37%			*€ 2,64650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.010.080.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA CAM23_080 - Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa CAM23_A - Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto				
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,08000 mc	€ 98,00414	€ 7,84033
		MT			**€ 7,84033**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
		RU			**€ 5,29300**
		Sommano euro (A)			**€ 13,13333**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11163 = 5% * B)			€ 2,23267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53660
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,90**
		Incidenza manodopera sul totale 31,31%			*€ 5,29300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11163*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.020.010.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE CAM23_010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione CAM23_A - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414	€ 0,98004
	CAM23_MT.E.25.004	- Tegole e materiali vari per coperture -	0,10000	€ 2,72506	€ 0,27251

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Colmi per tetti alla romana	mq		
	CAM23_MT.E.25.005	- Tegole e materiali vari per coperture - Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	1,01000 mq	€ 12,24634	€ 12,36880
	CAM23_MT.E.25.007	- Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo	0,02000 cad	€ 7,05888	€ 0,14118
	CAM23_MT.E.25.008	- Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890	€ 0,42058
		MT			**€ 14,18311**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,09000	€ 6,52340
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 27,84000	€ 3,61920
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
		RU			**€ 14,03480**
		Sommano euro (A)			**€ 32,28087**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27439 = 5% * B)			€ 5,48775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,77686
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,55**
		Incidenza manodopera sul totale 33,78%			*€ 14,03480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.020.010.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE CAM23_010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione CAM23_B - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600	€ 4,74012
		AT			**€ 4,74012**
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,03000 mc	€ 98,00414	€ 2,94012
	CAM23_MT.E.25.003	- Tegole e materiali vari per coperture - Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	1,02000 mq	€ 11,77027	€ 12,00568
	CAM23_MT.E.25.007A	- Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo in cotto anticato	0,03000 cad	€ 10,76890	€ 0,32307
	CAM23_MT.E.25.010	- Tegole e materiali vari per coperture - Colmi anticati per tetti alla romana	0,15000 cad	€ 3,79210	€ 0,56882
		MT			**€ 15,83769**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,56200**
		Sommano euro (A)			**€ 43,13981**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36669 = 5% * B)			€ 7,33377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04736
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,52**
		Incidenza manodopera sul totale 40,64%			*€ 22,56200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36669*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.020.010.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE CAM23_010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione CAM23_C - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414	€ 0,98004
	CAM23_MT.E.25.007 - Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo	0,02000 cad	€ 7,05888	€ 0,14118
	CAM23_MT.E.25.008 - Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890	€ 0,42058
	CAM23_MT.E.25.011 - Tegole e materiali vari per coperture - Tegole Marsiglia	1,01000 mq	€ 8,60198	€ 8,68800
	CAM23_MT.E.25.012 - Tegole e materiali vari per coperture - Colmi per tegole Marsiglia	0,10000 cad	€ 2,69222	€ 0,26922
	MT			**€ 10,49902**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,28100**
	Sommano euro (A)			**€ 25,84298**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21967 = 5% * B)			€ 4,39331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02363
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,26**
	Incidenza manodopera sul totale 33,92%			*€ 11,28100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.020.010.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE CAM23_010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione CAM23_D - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414	€ 0,98004
	CAM23_MT.E.25.002 - Tegole e materiali vari per coperture - Tegole in cemento colorato	1,01000 mq	€ 11,29421	€ 11,40715
	CAM23_MT.E.25.007 - Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo	0,02000 cad	€ 7,05888	€ 0,14118
	CAM23_MT.E.25.008 - Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890	€ 0,42058
	CAM23_MT.E.25.016 - Tegole e materiali vari per coperture - Colmi in cemento colorato	0,10000 cad	€ 2,52806	€ 0,25281
	MT			**€ 13,20176**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000	€ 25,09000	€ 2,25810

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 27,84000	€ 2,50560
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 10,15290**
		Sommano euro (A)			**€ 24,70898**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21003 = 5% * B)			€ 4,20053
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89095
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,80**
		Incidenza manodopera sul totale 31,93%			*€ 10,15290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.020.010.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE CAM23_010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione CAM23_E - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414	€ 0,98004
	CAM23_MT.E.25.017	- Tegole e materiali vari per coperture - Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura	1,01000 mq	€ 39,10343	€ 39,49446
		MT			**€ 40,47450**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,28100**
		Sommano euro (A)			**€ 55,81846**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47446 = 5% * B)			€ 9,48914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53076
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,84**
		Incidenza manodopera sul totale 15,7%			*€ 11,28100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.010.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_010 - Copertura a tetto con lastre traslucide CAM23_A - Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600	€ 0,54173
		AT			**€ 0,54173**

	CAM23_MT.E.25.018	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	1,10000 mq	€ 7,03087	€ 7,73396
		MT			**€ 7,73396**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 8,67880**
		Sommano euro (A)			**€ 16,95449**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14411 = 5% * B)			€ 2,88226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98368
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,82**
		Incidenza manodopera sul totale 39,77%			*€ 8,67880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.020.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_020 - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato CAM23_A - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600	€ 0,54173
		AT			**€ 0,54173**
	CAM23_MT.E.26.001	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera con spessore di 6/10 di mm	4,71000 kg	€ 2,29609	€ 10,81458
		MT			**€ 10,81458**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 9,77940**
		Sommano euro (A)			**€ 21,13571**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17965 = 5% * B)			€ 3,59307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47288
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,20**
		Incidenza manodopera sul totale 35,95%			*€ 9,77940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17965*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.020.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_020 - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato CAM23_B - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600	€ 0,54173
		AT			**€ 0,54173**
	CAM23_MT.E.26.002	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture	5,50000	€ 1,96807	€ 10,82439

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Lamiera con spessore di 7/10 di mm	kg		
		MT			**€ 10,82439**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 9,77940**
		Sommano euro (A)			**€ 21,14552**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17974 = 5% * B)			€ 3,59474
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47403
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,21**
		Incidenza manodopera sul totale 35,93%			*€ 9,77940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.030.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_A - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.003	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm	1,10000 mq	€ 25,00023	€ 27,50025
		MT			**€ 27,50025**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 9,77940**
		Sommano euro (A)			**€ 37,95681**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32263 = 5% * B)			€ 6,45266
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44095
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,85**
		Incidenza manodopera sul totale 20,02%			*€ 9,77940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.030.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_B - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da			

	una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.004 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm	1,10000 mq	€ 27,31058	€ 30,04164
	MT			**€ 30,04164**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 9,77940**
	Sommano euro (A)			**€ 40,49820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34423 = 5% * B)			€ 6,88469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73829
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,12**
	Incidenza manodopera sul totale 18,76%			*€ 9,77940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.030.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_C - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.005 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm	1,10000 mq	€ 29,32144	€ 32,25358
	MT			**€ 32,25358**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 9,77940**
	Sommano euro (A)			**€ 42,71014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36304 = 5% * B)			€ 7,26072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99709
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,97**
	Incidenza manodopera sul totale 17,79%			*€ 9,77940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E11.030.030.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_D - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata			
	CAM23_MT.E.26.006 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio	1,05000 mq	€ 7,13070	€ 7,48724
	MT			**€ 7,48724**
	Sommano euro (A)			**€ 7,48724**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06364 = 5% * B)			€ 1,27283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87601
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,64**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.030.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_E - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico			
	CAM23_MT.E.26.007 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame elettrolitico	1,05000 mq	€ 14,26140	€ 14,97447
	MT			**€ 14,97447**
	Sommano euro (A)			**€ 14,97447**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12728 = 5% * B)			€ 2,54566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75201
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,27**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.030.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato CAM23_F - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura			
	CAM23_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000	€ 3,88500
	MT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,88500
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 5,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.040.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_040 - Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato CAM23_A - Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.009 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante spessore mm 30	1,05000 mq	€ 36,85146	€ 38,69403
	MT			**€ 38,69403**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 9,77940**
	Sommano euro (A)			**€ 49,15059**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41778 = 5% * B)			€ 8,35560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75062
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 63,26**
	Incidenza manodopera sul totale 15,46%			*€ 9,77940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.040.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_040 - Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato CAM23_B - Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 40 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.010 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante spessore mm 40	1,05000 mq	€ 43,98216	€ 46,18127

		MT			**€ 46,18127**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 9,77940**
		Sommano euro (A)			**€ 56,63783**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48142 = 5% * B)			€ 9,62843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62663
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,89**
		Incidenza manodopera sul totale 13,42%			*€ 9,77940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.045.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate CAM23_A - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.25.022	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6	1,00000 mq	€ 26,39000	€ 26,39000
	CAM23_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000	€ 2,88000
	CAM23_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000	€ 12,54400
		MT			**€ 41,81400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 59,06516**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50205 = 5% * B)			€ 10,04108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91062
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,02**
		Incidenza manodopera sul totale 21,8%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.045.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE			

	CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate CAM23_B - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma isopoliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.25.023 - Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8	1,00000 mq	€ 32,26250	€ 32,26250
	CAM23_MT.E.25.026 - Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000	€ 2,88000
	CAM23_MT.E.25.027 - Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000	€ 12,54400
	MT			**€ 47,68650**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 16,57400**
	Sommano euro (A)			**€ 64,93766**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55197 = 5% * B)			€ 11,03940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59771
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,57**
	Incidenza manodopera sul totale 19,83%			*€ 16,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.045.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate CAM23_C - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma isopoliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.25.024 - Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	1,00000 mq	€ 37,33750	€ 37,33750
	CAM23_MT.E.25.026 - Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000	€ 2,88000
	CAM23_MT.E.25.027 - Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000	€ 12,54400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 52,76150**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 70,01266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59511 = 5% * B)			€ 11,90215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,19148
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,11**
		Incidenza manodopera sul totale 18,39%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.045.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate CAM23_D - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.25.025	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	1,00000 mq	€ 42,63000	€ 42,63000
	CAM23_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000	€ 2,88000
	CAM23_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000	€ 12,54400
		MT			**€ 58,05400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,57400**
		Sommano euro (A)			**€ 75,30516**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64009 = 5% * B)			€ 12,80188
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,81070
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,92**
		Incidenza manodopera sul totale 17,1%			*€ 16,57400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E11.030.050.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato CAM23_A - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.012 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 40	1,05000 mq	€ 24,18733	€ 25,39670
	MT			**€ 25,39670**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 35,81126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30440 = 5% * B)			€ 6,08791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18992
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,09**
	Incidenza manodopera sul totale 21,13%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.050.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato CAM23_B - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.013 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 50	1,05000 mq	€ 25,87018	€ 27,16369
	MT			**€ 27,16369**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 37,57825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31942 = 5% * B)			€ 6,38830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,36**
	Incidenza manodopera sul totale 20,13%			*€ 9,73740*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.050.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato CAM23_C - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.014 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 60	1,05000 mq	€ 28,55132	€ 29,97889
	MT			**€ 29,97889**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,18060**
	Sommano euro (A)			**€ 39,83665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33861 = 5% * B)			€ 6,77223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66089
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,27**
	Incidenza manodopera sul totale 17,91%			*€ 9,18060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.050.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato CAM23_D - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.015 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 80	1,05000 mq	€ 33,28611	€ 34,95042
	MT			**€ 34,95042**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 45,36498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38560 = 5% * B)			€ 7,71205

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,38**
	Incidenza manodopera sul totale 16,68%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.050.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato CAM23_E - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.016 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 100	1,05000 mq	€ 37,96385	€ 39,86204
	MT			**€ 39,86204**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 50,27660**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42735 = 5% * B)			€ 8,54702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88236
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,71**
	Incidenza manodopera sul totale 15,05%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_A - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.017 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 24,50109	€ 25,72614
	MT			**€ 25,72614**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 36,14070**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30720 = 5% * B)			€ 6,14392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22846
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,51**
	Incidenza manodopera sul totale 20,93%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_B - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.018 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 26,26950	€ 27,58298
	MT			**€ 27,58298**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 37,99754**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32298 = 5% * B)			€ 6,45958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,90**
	Incidenza manodopera sul totale 19,91%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_C - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.019 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 29,00769	€ 30,45807
	MT			**€ 30,45807**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 40,87263**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34742 = 5% * B)			€ 6,94835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,60**
	Incidenza manodopera sul totale 18,51%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_D - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.020 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 30,64775	€ 32,18014
	MT			**€ 32,18014**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 42,59470**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36206 = 5% * B)			€ 7,24110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,98358
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,82**
	Incidenza manodopera sul totale 17,76%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_E - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.021 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 36,35231	€ 38,16993
	MT			**€ 38,16993**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 48,58449**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41297 = 5% * B)			€ 8,25936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68439
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,53**
	Incidenza manodopera sul totale 15,57%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.055.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: CAM23_F - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.022 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 40,70204	€ 42,73714
	MT			**€ 42,73714**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 53,15170**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45179 = 5% * B)			€ 9,03579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21875
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,41**
	Incidenza manodopera sul totale 14,23%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_A - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.023 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 26,26950	€ 27,58298
	MT			**€ 27,58298**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 37,99754**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32298 = 5% * B)			€ 6,45958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,90**
	Incidenza manodopera sul totale 19,91%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_B - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.024 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 28,69394	€ 30,12864
	MT			**€ 30,12864**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 40,54320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34462 = 5% * B)			€ 6,89234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74355
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,18**
	Incidenza manodopera sul totale 18,66%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_C - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.025 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 31,01855	€ 32,56948
	MT			**€ 32,56948**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 42,98404**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36536 = 5% * B)			€ 7,30729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02913
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,32**
	Incidenza manodopera sul totale 17,6%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_D - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.026 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 33,22906	€ 34,89051
	MT			**€ 34,89051**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 45,30507**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38509 = 5% * B)			€ 7,70186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30069
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,31**
	Incidenza manodopera sul totale 16,7%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_E - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.027 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 38,69118	€ 40,62574
	MT			**€ 40,62574**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 51,04030**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43384 = 5% * B)			€ 8,67685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97172
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,69**
	Incidenza manodopera sul totale 14,82%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.060.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm CAM23_F - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.028 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 43,99642	€ 46,19624
	MT			**€ 46,19624**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 56,61080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48119 = 5% * B)			€ 9,62384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62346
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,86**
	Incidenza manodopera sul totale 13,36%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.065.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm CAM23_A - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.029 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	1,05000 mq	€ 44,79506	€ 47,03481
	MT			**€ 47,03481**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 57,44937**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48832 = 5% * B)			€ 9,76639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,72158
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,94**
	Incidenza manodopera sul totale 13,17%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.065.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm CAM23_B - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.030 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	1,05000 mq	€ 47,20523	€ 49,56549
	MT			**€ 49,56549**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 59,98005**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50983 = 5% * B)			€ 10,19661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01767
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 77,19**
	Incidenza manodopera sul totale 12,61%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.030.065.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI CAM23_065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm CAM23_C - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.26.031 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	1,05000 mq	€ 50,68502	€ 53,21927
	MT			**€ 53,21927**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 9,73740**
	Sommano euro (A)			**€ 63,63383**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54089 = 5% * B)			€ 10,81775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44516
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 81,90**
	Incidenza manodopera sul totale 11,89%			*€ 9,73740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.010.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_010 - Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili CAM23_A - Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido			
	CAM23_MT.E.28.001 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	1,00000 kg	€ 11,66357	€ 11,66357
	MT			**€ 11,66357**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	RU			**€ 5,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 17,23157**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14647 = 5% * B)			€ 2,92937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01609
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 22,18**
	Incidenza manodopera sul totale 25,11%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.015.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore CAM23_A - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.002 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	1,00000 cad	€ 6,47745	€ 6,47745
	MT			**€ 6,67346**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 9,45746**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08039 = 5% * B)			€ 1,60777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,17**
	Incidenza manodopera sul totale 22,87%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.015.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE			

	CAM23_015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore CAM23_B - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.003 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	1,00000 cad	€ 10,95542	€ 10,95542
	MT			**€ 11,15143**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 13,93543**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11845 = 5% * B)			€ 2,36902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,93**
	Incidenza manodopera sul totale 15,52%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.015.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore CAM23_C - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.004 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 17,05797	€ 17,05797
	MT			**€ 17,25398**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 20,03798**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17032 = 5% * B)			€ 3,40646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,79**
	Incidenza manodopera sul totale 10,8%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.016.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi CAM23_A - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.005 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	1,00000 cad	€ 7,49801	€ 7,49801

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 7,69402**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 10,47802**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08906 = 5% * B)			€ 1,78126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,49**
	Incidenza manodopera sul totale 20,64%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.016.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi CAM23_B - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.006 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	1,00000 cad	€ 14,47532	€ 14,47532
	MT			**€ 14,67133**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 17,45533**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14837 = 5% * B)			€ 2,96741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,47**
	Incidenza manodopera sul totale 12,39%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.016.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi CAM23_C - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.007 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	1,00000 cad	€ 19,99469	€ 19,99469
	MT			**€ 20,19070**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 22,97470**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19529 = 5% * B)			€ 3,90570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68804

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,57**
	Incidenza manodopera sul totale 9,42%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.016.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi CAM23_D - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.008 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	1,00000 cad	€ 35,09484	€ 35,09484
	MT			**€ 35,29085**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
	RU			**€ 3,34080**
	Sommano euro (A)			**€ 38,63165**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32837 = 5% * B)			€ 6,56738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,51990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,72**
	Incidenza manodopera sul totale 6,72%			*€ 3,34080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.016.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi CAM23_E - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm			
	CAM23_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414	€ 0,19601
	CAM23_MT.E.28.009 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	1,00000 cad	€ 45,82116	€ 45,82116
	MT			**€ 46,01717**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
	RU			**€ 3,34080**
	Sommano euro (A)			**€ 49,35797**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41954 = 5% * B)			€ 8,39085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,52**
	Incidenza manodopera sul totale 5,26%			*€ 3,34080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_A - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.010 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,02000 m	€ 11,51777	€ 11,74813
	MT			**€ 11,74813**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 16,59543**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14106 = 5% * B)			€ 2,82122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94167
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,36**
	Incidenza manodopera sul totale 22,7%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_B - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.011 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 13,49641	€ 13,63137
	MT			**€ 13,63137**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 18,47867**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15707 = 5% * B)			€ 3,14137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16200
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,78**
	Incidenza manodopera sul totale 20,38%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_C - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.012 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 20,26545	€ 20,46810
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 20,46810
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 25,31540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21518 = 5% * B)			€ 4,30362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96190
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,58**
	Incidenza manodopera sul totale 14,88%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_D - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m			
	CAM23_MT.E.28.013 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 23,11886	€ 23,35005
	MT			**€ 23,35005**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 28,19735**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23968 = 5% * B)			€ 4,79355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,29**
	Incidenza manodopera sul totale 13,36%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_E - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm			
	CAM23_MT.E.28.014 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	1,01000 m	€ 39,26040	€ 39,65300
	MT			**€ 39,65300**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**

	Sommano euro (A)			**€ 44,50030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37825 = 5% * B)			€ 7,56505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20654
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 57,27**
	Incidenza manodopera sul totale 8,46%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_F - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.015 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 51,23639	€ 51,74875
	MT			**€ 51,74875**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 56,59605**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48107 = 5% * B)			€ 9,62133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62174
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 72,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,65%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.G	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_G - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.016 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 62,69168	€ 63,31860
	MT			**€ 63,31860**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 68,16590**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57941 = 5% * B)			€ 11,58820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,97541
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 87,73**
	Incidenza manodopera sul totale 5,53%			*€ 4,84730*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.H	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_H - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm			
	CAM23_MT.E.28.017 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	1,01000 m	€ 92,05888	€ 92,97947
	MT			**€ 92,97947**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 97,82677**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83153 = 5% * B)			€ 16,63055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,44573
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 125,90**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.I	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_I - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.018 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 18,28681	€ 18,46968
	MT			**€ 18,46968**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 23,31698**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19819 = 5% * B)			€ 3,96389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72809
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,01**
	Incidenza manodopera sul totale 16,15%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.J	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_J - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.019 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 22,61899	€ 22,84518
	MT			**€ 22,84518**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 27,69248**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23539 = 5% * B)			€ 4,70772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24002
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 35,64**
	Incidenza manodopera sul totale 13,6%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.K	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_K - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm			
	CAM23_MT.E.28.020 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	1,10000 m	€ 3,35328	€ 3,68861
	MT			**€ 3,68861**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 8,53591**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07256 = 5% * B)			€ 1,45110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99870
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,99**
	Incidenza manodopera sul totale 44,12%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.L	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_L - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.021 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	1,10000 m	€ 7,43552	€ 8,17907

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 8,17907**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
			RU		**€ 4,84730**
			Sommano euro (A)		**€ 13,02637**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11072 = 5% * B)		€ 2,21448
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,52409
			TOTALE (A + B + C) euro / m		**€ 16,76**
			Incidenza manodopera sul totale 28,91%		*€ 4,84730*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,11072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.M	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_M - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm				
	CAM23_MT.E.28.022	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	1,10000 m	€ 9,51830	€ 10,47013
		MT			**€ 10,47013**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 4,84730**
		Sommano euro (A)			**€ 15,31743**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13020 = 5% * B)			€ 2,60396
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79214
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,71**
		Incidenza manodopera sul totale 24,59%			*€ 4,84730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.N	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_N - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm				
	CAM23_MT.E.28.023	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	1,10000 m	€ 18,86999	€ 20,75699
		MT			**€ 20,75699**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			

				€ 4,84730
	Sommano euro (A)			**€ 25,60429**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21764 = 5% * B)			€ 4,35273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99570
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,95**
	Incidenza manodopera sul totale 14,71%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.O	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_O - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm			
	CAM23_MT.E.28.024 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	1,10000 m	€ 30,07534	€ 33,08287
	MT			**€ 33,08287**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 4,84730**
	Sommano euro (A)			**€ 37,93017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32241 = 5% * B)			€ 6,44813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43783
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 48,82**
	Incidenza manodopera sul totale 9,93%			*€ 4,84730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.P	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_P - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.025 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 4,47798	€ 7,07521
	MT			**€ 7,07521**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 12,57821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10692 = 5% * B)			€ 2,13830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47165
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 16,19
	Incidenza manodopera sul totale 33,99%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.Q	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_Q - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 3,89480	€ 8,21803
	MT			**€ 8,21803**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 13,72103**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11663 = 5% * B)			€ 2,33258
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60536
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,66**
	Incidenza manodopera sul totale 31,16%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.R	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_R - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 5,41523	€ 8,55606
	MT			**€ 8,55606**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 14,05906**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11950 = 5% * B)			€ 2,39004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64491
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,09**
	Incidenza manodopera sul totale 30,41%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.S	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE			

	CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_S - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 4,68626	€ 9,88801
	MT			**€ 9,88801**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 15,39101**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13082 = 5% * B)			€ 2,61647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80075
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,81**
	Incidenza manodopera sul totale 27,78%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.T	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_T - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	CAM23_MT.E.28.025 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 4,47798	€ 10,65759
	MT			**€ 10,65759**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 17,26119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14672 = 5% * B)			€ 2,93440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01956
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,22**
	Incidenza manodopera sul totale 29,73%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.U	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_U - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	CAM23_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 3,89480	€ 12,34652
	MT			

				€ 12,34652
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 18,95012**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16108 = 5% * B)			€ 3,22152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21716
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,39**
	Incidenza manodopera sul totale 27,08%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.V	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_V - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	CAM23_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 5,41523	€ 12,88825
	MT			**€ 12,88825**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 19,49185**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16568 = 5% * B)			€ 3,31361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28055
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,09**
	Incidenza manodopera sul totale 26,32%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.020.W	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro CAM23_W - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	CAM23_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 4,68626	€ 14,85544
	MT			**€ 14,85544**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**

	Sommano euro (A)			**€ 21,45904**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18240 = 5% * B)			€ 3,64804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51071
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,62**
	Incidenza manodopera sul totale 23,91%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_A - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10			
	CAM23_MT.E.28.025 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 4,47798	€ 22,83770
	MT			**€ 22,83770**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 31,64250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26896 = 5% * B)			€ 5,37923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70217
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,72**
	Incidenza manodopera sul totale 21,62%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_B - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10			
	CAM23_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 3,89480	€ 25,90042
	MT			**€ 25,90042**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 34,70522**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29499 = 5% * B)			€ 5,89989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06051
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,67**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 19,71%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_C - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10			
	CAM23_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 5,41523	€ 27,61767
	MT			**€ 27,61767**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 36,42247**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30959 = 5% * B)			€ 6,19182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26143
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,88**
	Incidenza manodopera sul totale 18,78%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_D - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10			
	CAM23_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 4,68626	€ 31,16363
	MT			**€ 31,16363**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 39,96843**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33973 = 5% * B)			€ 6,79463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67631
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,44**
	Incidenza manodopera sul totale 17,12%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_E11.040.030.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_E - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10			
	CAM23_MT.E.28.029 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	7,72000 kg	€ 10,62218	€ 82,00323
	MT			**€ 82,00323**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 93,00923**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79058 = 5% * B)			€ 15,81157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,88208
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 119,70**
	Incidenza manodopera sul totale 9,19%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_F - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10			
	CAM23_MT.E.28.030 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 6/10 di mm	5,50000 kg	€ 11,28867	€ 62,08769
	MT			**€ 62,08769**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 70,89249**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60259 = 5% * B)			€ 12,05172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29442
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 91,24**
	Incidenza manodopera sul totale 9,65%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.G	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_G - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura			

	con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10			
	CAM23_MT.E.28.031 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 13,68386	€ 101,26056
	MT			**€ 101,26056**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 110,06536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93556 = 5% * B)			€ 18,71111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87765
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 141,65**
	Incidenza manodopera sul totale 6,22%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.H	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_H - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato			
	CAM23_MT.E.28.032 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 18,97413	€ 140,40856
	MT			**€ 140,40856**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 149,21336**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26831 = 5% * B)			€ 25,36627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,45796
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 192,04**
	Incidenza manodopera sul totale 4,58%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.030.I	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati CAM23_I - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10			
	CAM23_MT.E.28.033 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	1,05000 mq	€ 52,06950	€ 54,67298
	MT			**€ 54,67298**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 63,47778**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53956 = 5% * B)			€ 10,79122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42690
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 81,70**
		Incidenza manodopera sul totale 10,78%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.035.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_035 - Canali di gronda in pvc CAM23_A - Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno				
	CAM23_MT.E.28.034	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Canale di gronda in PVC	1,05000 m	€ 13,68386	€ 14,36805
		MT			**€ 14,36805**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 20,97165**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17826 = 5% * B)			€ 3,56518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45368
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,99**
		Incidenza manodopera sul totale 24,47%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17826*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.A	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_A - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm				
	CAM23_MT.E.28.035	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 109,45009	€ 109,45009
		MT			**€ 109,45009**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 1,74790**
		Sommano euro (A)			**€ 111,19799**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94518 = 5% * B)			€ 18,90366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01017
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,11**

	Incidenza manodopera sul totale 1,22%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.B	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_B - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm			
	CAM23_MT.E.28.036 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 143,50354	€ 143,50354
	MT			**€ 143,50354**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 1,74790**
	Sommano euro (A)			**€ 145,25144**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23464 = 5% * B)			€ 24,69274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,99442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 186,94**
	Incidenza manodopera sul totale 0,94%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.C	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_C - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.037 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 153,18847	€ 153,18847
	MT			**€ 153,18847**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 1,74790**
	Sommano euro (A)			**€ 154,93637**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31696 = 5% * B)			€ 26,33918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,12756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 199,40**
	Incidenza manodopera sul totale 0,88%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.D	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_D - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.28.038	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138	€ 201,82138
		MT			**€ 201,82138**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 1,74790**
		Sommano euro (A)			**€ 203,56928**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73034 = 5% * B)			€ 34,60678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,81761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 261,99**
		Incidenza manodopera sul totale 0,67%			*€ 1,74790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73034*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.E	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_E - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm				
	CAM23_MT.E.28.039	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 148,29394	€ 148,29394
		MT			**€ 148,29394**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 1,74790**
		Sommano euro (A)			**€ 150,04184**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27536 = 5% * B)			€ 25,50711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,55490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,10**
		Incidenza manodopera sul totale 0,91%			*€ 1,74790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27536*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.F	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_F - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm				
	CAM23_MT.E.28.040	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 167,76793	€ 167,76793
		MT			**€ 167,76793**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 1,74790**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 169,51583**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44088 = 5% * B)			€ 28,81769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,83335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 218,17**
	Incidenza manodopera sul totale 0,8%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.G	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_G - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.041 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 184,74259	€ 184,74259
	MT			**€ 184,74259**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 1,74790**
	Sommano euro (A)			**€ 186,49049**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58517 = 5% * B)			€ 31,70338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,81939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 240,01**
	Incidenza manodopera sul totale 0,73%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E11.040.040.H	CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE CAM23_040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml CAM23_H - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm			
	CAM23_MT.E.28.042 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138	€ 201,82138
	MT			**€ 201,82138**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 1,74790**
	Sommano euro (A)			**€ 203,56928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73034 = 5% * B)			€ 34,60678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,81761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 261,99**
	Incidenza manodopera sul totale 0,67%			*€ 1,74790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73034*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.004 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,64600	€ 10,61060
	MT			**€ 11,08660**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 15,48900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13166 = 5% * B)			€ 2,63313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81221
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,93**
	Incidenza manodopera sul totale 22,08%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.010.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_B - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.005 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,07400	€ 12,18140
	MT			**€ 12,65740**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 17,05980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14501 = 5% * B)			€ 2,90017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99600
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,96**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.010.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_C - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.006 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	1,10000 mq	€ 12,44600	€ 13,69060
	MT			**€ 14,16660**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 18,56900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15784 = 5% * B)			€ 3,15673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17257
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,90**
	Incidenza manodopera sul totale 18,42%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.010.E	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_E - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.008 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,39600	€ 12,53560
	MT			**€ 13,01160**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 18,51460**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15737 = 5% * B)			€ 3,14748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16621
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,83**
	Incidenza manodopera sul totale 23,09%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.010.F	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_F - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.009 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	1,10000 mq	€ 11,64800	€ 12,81280
	MT			**€ 13,28880**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 18,79180**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15973 = 5% * B)			€ 3,19461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19864
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,19**
	Incidenza manodopera sul totale 22,75%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro CAM23_A - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.068 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 12,83800	€ 14,12180
	MT			**€ 14,59780**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520

	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 19,00020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16150 = 5% * B)			€ 3,23003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,45**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.010.020.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE CAM23_020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro CAM23_B - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.069 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 14,22400	€ 15,64640
	MT			**€ 16,12240**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 20,52480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17446 = 5% * B)			€ 3,48922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,42**
	Incidenza manodopera sul totale 16,67%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica CAM23_A - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.010 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,63200	€ 10,59520
	MT			**€ 11,07120**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 15,47360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13153 = 5% * B)			€ 2,63051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81041
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,91**
		Incidenza manodopera sul totale 22,11%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13153*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.010.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica CAM23_B - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.011	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,08800	€ 12,19680
		MT			**€ 12,67280**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 17,07520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14514 = 5% * B)			€ 2,90278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99780
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,98**
		Incidenza manodopera sul totale 20,03%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14514*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.010.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica CAM23_C - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.012	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 8,65200	€ 9,51720
		MT			**€ 9,99320**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 14,39560**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12236 = 5% * B)			€ 2,44725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68429
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,53**
		Incidenza manodopera sul totale 23,76%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.010.D	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica CAM23_D - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.013	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 10,09400	€ 11,10340
		MT			**€ 11,57940**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 15,98180**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13585 = 5% * B)			€ 2,71691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86987
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,57**
		Incidenza manodopera sul totale 21,4%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.015.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia CAM23_A - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.014	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,39600	€ 12,53560
		MT			**€ 13,01160**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,09000	€ 2,50900

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 18,51460**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15737 = 5% * B)			€ 3,14748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16621
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,83**
		Incidenza manodopera sul totale 23,09%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15737*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.015.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia CAM23_B - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.015	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,07400	€ 12,18140
		MT			**€ 12,65740**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 18,16040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15436 = 5% * B)			€ 3,08727
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12477
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,37**
		Incidenza manodopera sul totale 23,54%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm				
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.017	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C	1,10000 mq	€ 9,01600	€ 9,91760

	MT			**€ 10,39360**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 14,79600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12577 = 5% * B)			€ 2,51532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73113
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,04**
	Incidenza manodopera sul totale 23,12%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.020.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_B - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm			
CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
CAM23_MT.E.21.018	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C	1,10000 mq	€ 10,44400	€ 11,48840
	MT			**€ 11,96440**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 16,36680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13912 = 5% * B)			€ 2,78236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91492
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,06**
	Incidenza manodopera sul totale 20,9%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.025.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
CAM23_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer -	0,30000	€ 3,31800	€ 0,99540

		Protettivi - Primer	kg		
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.019	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 20°C	1,10000 mq	€ 4,51030	€ 4,96133
		MT			**€ 6,43273**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 10,83513**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09210 = 5% * B)			€ 1,84197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26771
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,94**
		Incidenza manodopera sul totale 31,57%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.025.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg				
	CAM23_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.020	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	1,10000 mq	€ 6,30580	€ 6,93638
		MT			**€ 8,40778**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 13,91078**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11824 = 5% * B)			€ 2,36483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62756
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,90**
		Incidenza manodopera sul totale 30,74%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.030.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE			

	CAM23_030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 CAM23_A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.021 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200	€ 14,90720
	MT			**€ 15,38320**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 19,78560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16818 = 5% * B)			€ 3,36355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31492
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,46**
	Incidenza manodopera sul totale 17,29%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.030.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 CAM23_B - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.022 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	1,10000 mq	€ 13,91600	€ 15,30760
	MT			**€ 15,78360**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 21,28660**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18094 = 5% * B)			€ 3,61872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49053
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,40**
	Incidenza manodopera sul totale 20,09%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.035.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto CAM23_A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.023 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°	1,10000 mq	€ 7,43400	€ 8,17740
	MT			**€ 8,65340**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 13,05580**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11097 = 5% * B)			€ 2,21949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52753
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,80**
	Incidenza manodopera sul totale 26,2%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.035.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto CAM23_B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.024 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°	1,10000 mq	€ 8,23200	€ 9,05520
	MT			**€ 9,53120**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 13,93360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11844 = 5% * B)			€ 2,36871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,93**

	Incidenza manodopera sul totale 24,55%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.040.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica CAM23_B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.083 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 5,76800	€ 6,34480
	MT			**€ 6,82080**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 10,12260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08604 = 5% * B)			€ 1,72084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18434
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,03**
	Incidenza manodopera sul totale 25,34%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.040.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica CAM23_C - Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.084 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 6,07600	€ 6,68360
	MT			**€ 7,15960**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 10,46140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08892 = 5% * B)			€ 1,77844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22398
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,46**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 24,52%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.040.D	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica CAM23_D - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.085 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,55200	€ 7,20720
	MT			**€ 7,68320**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 10,98500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09337 = 5% * B)			€ 1,86745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28525
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,14**
	Incidenza manodopera sul totale 23,35%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.040.F	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica CAM23_F - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.086 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 5,90800	€ 6,49880
	MT			**€ 6,97480**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 11,37720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09671 = 5% * B)			€ 1,93412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33113
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,64**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 30,07%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.040.G	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica CAM23_G - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.087 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,65000	€ 7,31500
	MT			**€ 7,79100**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,19340**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10364 = 5% * B)			€ 2,07288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42663
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,69**
	Incidenza manodopera sul totale 28,05%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.045.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica CAM23_A - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.088 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 5,71200	€ 6,28320
	MT			**€ 6,75920**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 10,06100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08552 = 5% * B)			€ 1,71037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17714
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,95**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 25,5%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.045.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica CAM23_B - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.089 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,09000	€ 6,69900
	MT			**€ 7,17500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 10,47680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08905 = 5% * B)			€ 1,78106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22579
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,48**
	Incidenza manodopera sul totale 24,49%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.050.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_050 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia CAM23_A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.090 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,23000	€ 6,85300
	MT			**€ 8,32440**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,72680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10818 = 5% * B)			€ 2,16356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48904

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,38**
	Incidenza manodopera sul totale 26,88%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.055.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica CAM23_A - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.031 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	1,10000 mq	€ 9,47800	€ 10,42580
	MT			**€ 10,90180**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 19,15630**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16283 = 5% * B)			€ 3,25657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24129
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,65**
	Incidenza manodopera sul totale 33,48%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.055.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica CAM23_B - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.032 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	1,10000 mq	€ 11,17200	€ 12,28920
	MT			**€ 12,76520**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 21,01970**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17867 = 5% * B)			€ 3,57335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45931
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,05**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 30,51%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.060.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_060 - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica CAM23_A - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.033 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,17400	€ 14,49140
	MT			**€ 14,96740**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 19,36980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16464 = 5% * B)			€ 3,29287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26627
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,93**
	Incidenza manodopera sul totale 17,66%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.065.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere CAM23_A - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.034 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	1,10000 mq	€ 9,18400	€ 10,10240
	MT			**€ 10,57840**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 14,98080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12734 = 5% * B)			€ 2,54674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75275
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 19,28
	Incidenza manodopera sul totale 22,83%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.065.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere CAM23_B - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.035 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm	1,10000 mq	€ 10,61200	€ 11,67320
	MT			**€ 12,14920**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 16,55160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14069 = 5% * B)			€ 2,81377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93654
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,30**
	Incidenza manodopera sul totale 20,67%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.015.070.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_070 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) CAM23_A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	CAM23_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000	€ 3,88500
	RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,88500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 5,00**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI			

	CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.025 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	1,10000 mq	€ 6,07600	€ 6,68360
	CAM23_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononontessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200	€ 7,20720
	MT			**€ 14,84280**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 21,44640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18229 = 5% * B)			€ 3,64589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,60**
	Incidenza manodopera sul totale 23,92%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.010.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononontessuto di spessore 4 mm - 10°C	2,20000 mq	€ 6,55200	€ 14,41440
	MT			**€ 15,36640**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 21,97000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18675 = 5% * B)			€ 3,73490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57049

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,28**
	Incidenza manodopera sul totale 23,35%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.010.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200	€ 7,20720
	CAM23_MT.E.21.028 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	1,15000 mq	€ 6,65000	€ 7,64750
	MT			**€ 15,80670**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 22,41030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19049 = 5% * B)			€ 3,80975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62201
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,84**
	Incidenza manodopera sul totale 22,9%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.078 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	1,10000 mq	€ 10,10800	€ 11,11880
	CAM23_MT.E.21.079 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600	€ 11,91960

	MT			**€ 24,98580**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 31,58940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26851 = 5% * B)			€ 5,37020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69596
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,66**
	Incidenza manodopera sul totale 16,24%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.020.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
CAM23_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
CAM23_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	2,20000 mq	€ 10,83600	€ 23,83920
	MT			**€ 25,78660**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 32,39020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27532 = 5% * B)			€ 5,50633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,78965
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,69**
	Incidenza manodopera sul totale 15,84%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.020.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma			

	nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia				
	CAM23_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600	€ 11,91960
	CAM23_MT.E.21.080	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	1,15000 mq	€ 11,49400	€ 13,21810
		MT			**€ 27,08510**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 33,68870**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28635 = 5% * B)			€ 5,72708
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,94158
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,36**
		Incidenza manodopera sul totale 15,23%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28635*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.030.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_030 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo CAM23_A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
	CAM23_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000	€ 0,95200
	CAM23_MT.E.21.081	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200	€ 14,90720
	CAM23_MT.E.21.082	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,91600	€ 15,30760
		MT			**€ 32,16220**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 38,76580**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32951 = 5% * B)			€ 6,59019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53560
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,89**
	Incidenza manodopera sul totale 13,24%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.020.040.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE CAM23_040 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%) CAM23_A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	CAM23_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000	€ 3,88500
	RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,88500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 5,00**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere CAM23_A - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq			
	CAM23_MT.E.20.018 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	1,20000 mq	€ 1,68059	€ 2,01671
	MT			**€ 2,01671**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 3,11731**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02650 = 5% * B)			€ 0,52994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,01**
	Incidenza manodopera sul totale 27,43%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.010.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere CAM23_B - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq				
	CAM23_MT.E.20.019	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	1,20000 mq	€ 2,54243	€ 3,05092
		MT			**€ 3,05092**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 4,15152**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03529 = 5% * B)			€ 0,70576
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48573
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,34**
		Incidenza manodopera sul totale 20,6%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.010.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere CAM23_C - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq				
	CAM23_MT.E.20.020	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq	1,20000 mq	€ 4,25174	€ 5,10209
		MT			**€ 5,10209**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 6,20269**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05272 = 5% * B)			€ 1,05446
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72572
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,98**
		Incidenza manodopera sul totale 13,79%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato CAM23_A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm				
	CAM23_MT.E.21.037	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	1,05000 mq	€ 10,93100	€ 11,47755
		MT			**€ 11,47755**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 15,87995**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13498 = 5% * B)			€ 2,69959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85795
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,44**
		Incidenza manodopera sul totale 21,54%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13498*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.020.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato CAM23_B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm				
	CAM23_MT.E.21.038	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,05000 mq	€ 12,48232	€ 13,10644
		MT			**€ 13,10644**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 17,50884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14883 = 5% * B)			€ 2,97650
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04853
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,53**
		Incidenza manodopera sul totale 19,54%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.020.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato CAM23_C - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm				
	CAM23_MT.E.21.039	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	1,05000 mq	€ 15,64240	€ 16,42452
		MT			**€ 16,42452**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 20,82692**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17703 = 5% * B)			€ 3,54058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43675
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,80**
	Incidenza manodopera sul totale 16,42%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.020.D	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato CAM23_D - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm			
	CAM23_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852	€ 14,69437
	CAM23_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600	€ 4,68160
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	MT			**€ 21,27201**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 25,67441**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21823 = 5% * B)			€ 4,36465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00391
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,04**
	Incidenza manodopera sul totale 13,32%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.030.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV CAM23_A - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm			
	CAM23_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600	€ 4,68160
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.043 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 10,19844	€ 11,21828
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400	€ 2,86440
	MT			**€ 20,66032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,08000	€ 29,94000	€ 2,39520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 25,06272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 5% * B)			€ 4,26066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93234
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,26**
	Incidenza manodopera sul totale 13,65%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.030.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV CAM23_B - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm			
	CAM23_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852	€ 14,69437
	CAM23_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600	€ 4,68160
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400	€ 2,86440
	MT			**€ 24,13641**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 28,53881**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24258 = 5% * B)			€ 4,85160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33904
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,73**
	Incidenza manodopera sul totale 11,99%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.040.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane CAM23_A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.045 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,29010	€ 12,41911
	CAM23_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333

		MT			**€ 16,49848**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 20,90088**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17766 = 5% * B)			€ 3,55315
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44540
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,90**
		Incidenza manodopera sul totale 16,37%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.040.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane CAM23_B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333
	CAM23_MT.E.21.047	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 16,51860	€ 18,17046
		MT			**€ 22,24983**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 26,65223**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22654 = 5% * B)			€ 4,53088
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11831
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,30**
		Incidenza manodopera sul totale 12,83%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22654*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.050.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione CAM23_A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm				
	CAM23_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600	€ 5,10720
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.21.048	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	1,10000 mq	€ 10,12662	€ 11,13928
		MT			**€ 20,32585**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,09000	€ 1,75630
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 29,94000	€ 2,09580
		RU			**€ 3,85210**
		Sommano euro (A)			**€ 24,17795**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20551 = 5% * B)			€ 4,11025
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82882
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,12**
		Incidenza manodopera sul totale 12,38%			*€ 3,85210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20551*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.050.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione CAM23_B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm				
	CAM23_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600	€ 5,10720
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333
	CAM23_MT.E.21.049	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	1,10000 mq	€ 12,65468	€ 13,92015
		MT			**€ 23,10672**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,09000	€ 1,75630
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 29,94000	€ 2,09580
		RU			**€ 3,85210**
		Sommano euro (A)			**€ 26,95882**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22915 = 5% * B)			€ 4,58300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15418
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,70**
		Incidenza manodopera sul totale 11,1%			*€ 3,85210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.060.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico CAM23_A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm			

	CAM23_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600	€ 5,10720
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333
	CAM23_MT.E.21.050	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,33320	€ 12,46652
		MT			**€ 21,65309**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,09000	€ 1,75630
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 29,94000	€ 2,09580
		RU			**€ 3,85210**
		Sommano euro (A)			**€ 25,50519**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21679 = 5% * B)			€ 4,33588
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98411
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,83**
		Incidenza manodopera sul totale 11,74%			*€ 3,85210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21679*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.060.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico CAM23_B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm				
	CAM23_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600	€ 4,68160
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604
	CAM23_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333
	CAM23_MT.E.21.051	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	1,10000 mq	€ 13,35852	€ 14,69437
		MT			**€ 23,45534**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,09000	€ 1,75630
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 29,94000	€ 2,09580
		RU			**€ 3,85210**
		Sommano euro (A)			**€ 27,30744**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23211 = 5% * B)			€ 4,64226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,19497
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,14**
		Incidenza manodopera sul totale 10,96%			*€ 3,85210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_E12.030.080.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_080 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico CAM23_A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm			
	CAM23_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600	€ 5,10720
	CAM23_MT.E.21.057 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,12000	€ 16,63200
	MT			**€ 21,73920**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 26,69190**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22688 = 5% * B)			€ 4,53762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12295
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,35**
	Incidenza manodopera sul totale 14,42%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.085.A (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro CAM23_A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm			
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.058 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,26600	€ 15,69260
	MT			**€ 18,81740**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 23,77010**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20205 = 5% * B)			€ 4,04092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78110
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 30,59**
	Incidenza manodopera sul totale 16,19%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.085.B (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm			
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.070 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,01000	€ 18,71100
	MT			**€ 21,83580**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 26,78850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22770 = 5% * B)			€ 4,55405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13426
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,48**
	Incidenza manodopera sul totale 14,37%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.085.C (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro CAM23_C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm			
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.059 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	1,10000 mq	€ 18,83000	€ 20,71300
	MT			**€ 23,83780**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 28,79050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24472 = 5% * B)			€ 4,89439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,05**
	Incidenza manodopera sul totale 13,37%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.090.A (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere CAM23_A - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper			

	coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.060	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,42800	€ 16,97080
		MT			**€ 20,09560**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 25,04830**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21291 = 5% * B)			€ 4,25821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93065
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,24**
		Incidenza manodopera sul totale 15,36%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21291*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.090.B (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere CAM23_B - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.071	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,89200	€ 19,68120
		MT			**€ 22,80600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 27,75870**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23595 = 5% * B)			€ 4,71898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24777
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,73**
		Incidenza manodopera sul totale 13,86%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.090.C (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere CAM23_C - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm			

	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.061	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	1,10000 mq	€ 19,67000	€ 21,63700
		MT			**€ 24,76180**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 29,71450**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25257 = 5% * B)			€ 5,05147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47660
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 38,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,95%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.A (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.072	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,86800	€ 16,35480
		MT			**€ 19,47960**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 24,43230**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20767 = 5% * B)			€ 4,15349
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,44**
		Incidenza manodopera sul totale 15,75%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.B (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti			

	fotovoltaici: spessore 1,8 mm				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.073	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,79400	€ 19,57340
		MT			**€ 22,69820**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 27,65090**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23503 = 5% * B)			€ 4,70065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23516
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,59**
		Incidenza manodopera sul totale 13,92%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.C (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.074	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 19,65600	€ 21,62160
		MT			**€ 24,74640**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 29,69910**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25244 = 5% * B)			€ 5,04885
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 38,22**
		Incidenza manodopera sul totale 12,96%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.D (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_D - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501			

	idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.075	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,37200	€ 16,90920
		MT			**€ 20,03400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 24,98670**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21239 = 5% * B)			€ 4,24774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92344
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,16**
		Incidenza manodopera sul totale 15,4%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21239*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.E (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_E - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%				
	CAM23_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.076	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 16,29600	€ 17,92560
		MT			**€ 21,05040**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 26,00310**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22103 = 5% * B)			€ 4,42053
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04236
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,47**
		Incidenza manodopera sul totale 14,8%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.030.095.F (CAM)	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE CAM23_095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro CAM23_F - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	CAM23_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400	€ 3,12480
	CAM23_MT.E.21.077 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 20,62200	€ 22,68420
	MT			**€ 25,80900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 30,76170**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26147 = 5% * B)			€ 5,22949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59912
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,59**
	Incidenza manodopera sul totale 12,51%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.035.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. CAM23_A - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			
	CAM23_MT.E.21.093 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000	€ 15,85100
	CAM23_MT.E.21.094 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sottofondo a base poliuretanica e solventi organici.	1,00000 mq	€ 4,19000	€ 4,19000
	CAM23_MT.E.21.095 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000	€ 2,16480
	CAM23_MT.E.21.096 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000	€ 2,02400
	MT			**€ 24,22980**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 4,08050**
	Sommano euro (A)			**€ 28,31030**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24064 = 5% * B)			€ 4,81275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31231
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,44**
	Incidenza manodopera sul totale 11,2%			*€ 4,08050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.035.010.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. CAM23_B - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			
	CAM23_MT.E.21.093 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000	€ 15,85100
	CAM23_MT.E.21.095 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000	€ 2,16480
	CAM23_MT.E.21.096 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000	€ 2,02400
	CAM23_MT.E.21.097 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000	€ 3,60000
	MT			**€ 23,63980**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 4,08050**
	Sommano euro (A)			**€ 27,72030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23562 = 5% * B)			€ 4,71245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24328
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,68**
	Incidenza manodopera sul totale 11,44%			*€ 4,08050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.035.010.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. CAM23_C - Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.				
	CAM23_MT.E.21.091	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	1,05000 mq	€ 32,45000	€ 34,07250
	CAM23_MT.E.21.098	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	1,00000 mq	€ 3,00000	€ 3,00000
		MT			**€ 37,07250**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 4,08050**
		Sommano euro (A)			**€ 41,15300**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34980 = 5% * B)			€ 6,99601
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81490
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,96**
		Incidenza manodopera sul totale 7,7%			*€ 4,08050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34980*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.035.010.D	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) CAM23_010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. CAM23_D - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.				
	CAM23_MT.E.21.092	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.	1,05000 mq	€ 30,25000	€ 31,76250
	CAM23_MT.E.21.097	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000	€ 3,60000
		MT			**€ 35,36250**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 4,08050**
		Sommano euro (A)			**€ 39,44300**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33527 = 5% * B)			€ 6,70531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61483
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,76**

	Incidenza manodopera sul totale 8,04%			*€ 4,08050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_010 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm CAM23_A - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti			
	CAM23_MT.E.20.016 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 7,75600	€ 8,14380
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	MT			**€ 9,61520**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,09000	€ 1,12905
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 29,94000	€ 1,34730
	RU			**€ 2,47635**
	Sommano euro (A)			**€ 12,09155**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10278 = 5% * B)			€ 2,05556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41471
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,56**
	Incidenza manodopera sul totale 15,91%			*€ 2,47635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero CAM23_A - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.065 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 10,12200	€ 10,62810
	MT			**€ 12,09950**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 15,40130**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13091 = 5% * B)			€ 2,61822

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80195
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,82**
	Incidenza manodopera sul totale 16,66%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.020.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero CAM23_B - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.066 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato	1,05000 mq	€ 9,49200	€ 9,96660
	MT			**€ 11,43800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 14,73980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 5% * B)			€ 2,50577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72456
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,97**
	Incidenza manodopera sul totale 17,41%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.020.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero CAM23_C - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540
	CAM23_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000	€ 0,47600
	CAM23_MT.E.21.067 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	1,05000 mq	€ 11,24200	€ 11,80410
	MT			**€ 13,27550**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 16,57730**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14091 = 5% * B)			€ 2,81814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,33**
	Incidenza manodopera sul totale 15,48%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.030.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm CAM23_A - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero			
	CAM23_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,10000 mq	€ 1,20400	€ 1,32440
	CAM23_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184	€ 0,86184
	MT			**€ 2,18624**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,09000	€ 0,40144
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 29,94000	€ 0,47904
	RU			**€ 0,88048**
	Sommano euro (A)			**€ 3,06672**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02607 = 5% * B)			€ 0,52134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35881
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,95**
	Incidenza manodopera sul totale 22,31%			*€ 0,88048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.030.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm CAM23_B - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero			
	CAM23_MT.E.20.011 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	1,10000 mq	€ 1,53695	€ 1,69065
	CAM23_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184	€ 0,86184
	MT			**€ 2,55249**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,09000	€ 0,40144
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 29,94000	€ 0,47904
	RU			**€ 0,88048**
	Sommano euro (A)			**€ 3,43297**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02918 = 5% * B)			€ 0,58360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40166
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,42**
	Incidenza manodopera sul totale 19,93%			*€ 0,88048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.030.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm CAM23_C - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero			
	CAM23_MT.E.20.012 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm	1,10000 mq	€ 2,05405	€ 2,25946
	CAM23_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184	€ 0,86184
	MT			**€ 3,12130**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01500 h	€ 25,09000	€ 0,37635
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01500 h	€ 29,94000	€ 0,44910
	RU			**€ 0,82545**
	Sommano euro (A)			**€ 3,94675**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03355 = 5% * B)			€ 0,67095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46177
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,08**
	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 0,82545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.040.040.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE CAM23_040 - Strato di diffusione al vapore CAM23_A - Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto			
	CAM23_MT.E.20.015 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	1,15000 mq	€ 2,57116	€ 2,95683
	MT			**€ 2,95683**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
	RU			**€ 1,21066**
	Sommano euro (A)			**€ 4,16749**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03542 = 5% * B)			€ 0,70847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,36**
	Incidenza manodopera sul totale 22,57%			*€ 1,21066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03542*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_010 - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche CAM23_A - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m			
	CAM23_MT.E.22.001 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	3,20000 mq	€ 3,03080	€ 9,69856
	MT			**€ 9,69856**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,09000	€ 1,75630
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 29,94000	€ 2,09580
	RU			**€ 3,85210**
	Sommano euro (A)			**€ 13,55066**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11518 = 5% * B)			€ 2,30361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,44**
	Incidenza manodopera sul totale 22,09%			*€ 3,85210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.015.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_015 - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia CAM23_A - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.			
	CAM23_MT.E.22.002 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente	0,33000 kg	€ 10,19844	€ 3,36549
	MT			**€ 3,36549**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 7,76789**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06603 = 5% * B)			€ 1,32054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,00**
	Incidenza manodopera sul totale 44,04%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.020.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_020 - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati CAM23_A - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi			
	CAM23_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800	€ 30,16440
	MT			**€ 30,16440**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 35,11710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29850 = 5% * B)			€ 5,96991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10870
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,20**
	Incidenza manodopera sul totale 10,96%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.025.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_025 - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft CAM23_A - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica			
	CAM23_MT.E.03.000D - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck 5	0,01250 mc	€ 78,38773	€ 0,97985
	CAM23_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800	€ 30,16440
	MT			**€ 31,14425**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 37,74785**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32086 = 5% * B)			€ 6,41713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41650
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,58**
	Incidenza manodopera sul totale 13,59%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.030.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_030 - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento CAM23_A - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche polivinilliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità			
	CAM23_MT.E.22.003 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Resina acrilica polivinilica	0,50000 kg	€ 10,55754	€ 5,27877
	MT			**€ 5,27877**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 11,88237**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10100 = 5% * B)			€ 2,02000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39024
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,29**
		Incidenza manodopera sul totale 43,18%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.035.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa CAM23_A - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm				
	CAM23_MT.E.22.004	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	3,20000 kg	€ 2,38000	€ 7,61600
		MT			**€ 7,61600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 15,87050**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13490 = 5% * B)			€ 2,69799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85685
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,43**
		Incidenza manodopera sul totale 40,41%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13490*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.035.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa CAM23_B - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali				
	CAM23_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,05000 mq	€ 2,11274	€ 2,21838
	CAM23_MT.E.22.004	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	4,80000 kg	€ 2,38000	€ 11,42400
		MT			**€ 13,64238**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,39988
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23290 = 5% * B)			€ 4,65798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20579
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,26**
	Incidenza manodopera sul totale 39,01%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.040.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_040 - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico CAM23_A - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m			
	CAM23_MT.E.22.005 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta pronta elastica silossanica	4,00000 kg	€ 1,75000	€ 7,00000
	MT			**€ 7,00000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 15,25450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12966 = 5% * B)			€ 2,59327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78478
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,63**
	Incidenza manodopera sul totale 42,04%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.045.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_045 - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio CAM23_A - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m			
	CAM23_MT.E.21.003 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Vernice protettiva epossicatrame	1,20000 kg	€ 7,71347	€ 9,25616
	MT			**€ 9,25616**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 17,51066**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14884 = 5% * B)			€ 2,97681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04875
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,54**
	Incidenza manodopera sul totale 36,63%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14884*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.050.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_050 - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo CAM23_A - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)			
	CAM23_MT.E.22.008 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	1,00000 m	€ 12,29558	€ 12,29558
	MT			**€ 12,29558**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 1,11360**
	Sommano euro (A)			**€ 13,40918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11398 = 5% * B)			€ 2,27956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,26**
	Incidenza manodopera sul totale 6,45%			*€ 1,11360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.055.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare CAM23_A - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm			
	CAM23_MT.E.05.019 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	1,00000 ml	€ 16,66226	€ 16,66226
	MT			**€ 16,66226**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 18,33266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15583 = 5% * B)			€ 3,11655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14492
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,59**
	Incidenza manodopera sul totale 7,08%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.055.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare CAM23_B - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm			
	CAM23_MT.E.22.010 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	1,00000 m	€ 13,94744	€ 13,94744
	MT			**€ 13,94744**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040

	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 15,61784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13275 = 5% * B)			€ 2,65503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82729
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,10**
	Incidenza manodopera sul totale 8,31%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.055.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare CAM23_C - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm			
	CAM23_MT.E.22.011 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	1,00000 m	€ 10,31335	€ 10,31335
	MT			**€ 10,31335**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 11,98375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10186 = 5% * B)			€ 2,03724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,42**
	Incidenza manodopera sul totale 10,83%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.060.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_060 - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile CAM23_A - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto			
	CAM23_MT.E.22.012 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	1,00000 m	€ 15,58494	€ 15,58494
	MT			**€ 15,58494**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 17,25534**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14667 = 5% * B)			€ 2,93341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01888
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,21**
	Incidenza manodopera sul totale 7,52%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_E12.050.065.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica CAM23_A - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno			
	CAM23_MT.E.22.006 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,00000 kg	€ 10,19844	€ 20,39688
	MT			**€ 20,39688**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 25,89988**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22015 = 5% * B)			€ 4,40298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03029
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,33**
	Incidenza manodopera sul totale 16,51%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.050.065.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO CAM23_065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica CAM23_B - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno			
	CAM23_MT.E.22.006 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,80000 kg	€ 10,19844	€ 28,55563
	MT			**€ 28,55563**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 34,05863**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28950 = 5% * B)			€ 5,78997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,98486
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,83**
	Incidenza manodopera sul totale 12,55%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.010.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_010 - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili CAM23_A - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m			
	CAM23_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800	€ 0,99540

	MT			**€ 0,99540**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	RU			**€ 0,55680**
	Sommano euro (A)			**€ 1,55220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01319 = 5% * B)			€ 0,26387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18161
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,00**
	Incidenza manodopera sul totale 27,87%			*€ 0,55680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.040.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive CAM23_A - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia			
	CAM23_MT.E.84.001 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 4,72500	€ 1,41750
	MT			**€ 1,41750**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 1,11360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,53110**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02151 = 5% * B)			€ 0,43029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29614
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,26**
	Incidenza manodopera sul totale 34,19%			*€ 1,11360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.040.B	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive CAM23_B - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde			
	CAM23_MT.E.84.002 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	0,40000 kg	€ 5,17500	€ 2,07000
	MT			**€ 2,07000**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 1,11360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,18360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02706 = 5% * B)			€ 0,54121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,10**
	Incidenza manodopera sul totale 27,18%			*€ 1,11360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.040.C	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive CAM23_C - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso			
	CAM23_MT.E.84.003 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche metallizzate	0,30000 kg	€ 5,68500	€ 1,70550
	MT			**€ 1,70550**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 1,11360**
	Sommano euro (A)			**€ 2,81910**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02396 = 5% * B)			€ 0,47925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32984
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,63**
	Incidenza manodopera sul totale 30,69%			*€ 1,11360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.050.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_050 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro CAM23_A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00800 mc	€ 121,06554	€ 0,96852
	CAM23_MT.E.25.019 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	1,00000 m	€ 10,84995	€ 10,84995
	CAM23_MT.E.25.020 - Tegole e materiali vari per coperture - Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	2,50000 cad	€ 1,14143	€ 2,85358
	MT			**€ 14,67205**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 21,27565**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18084 = 5% * B)			€ 3,61686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48925
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,38**
	Incidenza manodopera sul totale 24,12%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.060.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_060 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro CAM23_A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01200 mc	€ 121,06554	€ 1,45279
	CAM23_MT.E.25.019 - Tegole e materiali vari per coperture -	2,00000	€ 10,84995	€ 21,69990

		Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m		
		MT			**€ 23,15269**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 34,15869**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29035 = 5% * B)			€ 5,80698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99657
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,96**
		Incidenza manodopera sul totale 25,04%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.070.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_070 - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm CAM23_A - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00950 mc	€ 121,06554	€ 1,15012
	CAM23_MT.E.25.021	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di spessore cm 0,8 - 1	1,00000 mq	€ 45,74678	€ 45,74678
		MT			**€ 46,89690**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 71,66040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60911 = 5% * B)			€ 12,18227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38427
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,23**
		Incidenza manodopera sul totale 26,85%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.080.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_080 - Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume CAM23_A - Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.				
	CAM23_MT.E.20.023	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro filtrante di protezione e separazione	2,10000 mq	€ 1,43640	€ 3,01644
	CAM23_MT.E.46.001	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	1,00000 mc	€ 19,77923	€ 19,77923
		MT			**€ 22,79567**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 21,59200**
		Sommano euro (A)			**€ 44,38767**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37730 = 5% * B)			€ 7,54590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19336
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,13**
		Incidenza manodopera sul totale 37,8%			*€ 21,59200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37730*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E12.060.090.A	CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_090 - Protezione di fondazioni e di strutture interrate CAM23_A - Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore				
	CAM23_MT.E.20.017	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	1,05000 mq	€ 5,19977	€ 5,45976
		MT			**€ 5,45976**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
		RU			**€ 1,65090**
		Sommano euro (A)			**€ 7,11066**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06044 = 5% * B)			€ 1,20881
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83195
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,15**
		Incidenza manodopera sul totale 18,04%			*€ 1,65090*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06044*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento CAM23_A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
		MT			**€ 4,98399**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 18,19119**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15463 = 5% * B)			€ 3,09250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12837

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,41**
	Incidenza manodopera sul totale 56,41%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento CAM23_B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
	MT			**€ 4,98399**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,09000	€ 7,02520
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 29,94000	€ 8,38320
	RU			**€ 15,40840**
	Sommano euro (A)			**€ 20,39239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17334 = 5% * B)			€ 3,46671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,38591
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,25**
	Incidenza manodopera sul totale 58,71%			*€ 15,40840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.010.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento CAM23_C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
	MT			**€ 4,98399**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 21,49299**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18269 = 5% * B)			€ 3,65381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,66**
	Incidenza manodopera sul totale 59,68%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.010.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento CAM23_D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro			

	di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
	CAM23_MT.E.10.017	- Malte e collanti - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	0,02000 mc	€ 185,97861	€ 3,71957
		MT			**€ 8,70356**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
		RU			**€ 71,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 80,24256**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68206 = 5% * B)			€ 13,64124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,38838
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 103,27**
		Incidenza manodopera sul totale 69,27%			*€ 71,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68206*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.010.E	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento CAM23_E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
		MT			**€ 4,98399**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 32,49899**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27624 = 5% * B)			€ 5,52483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80238
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,83**
		Incidenza manodopera sul totale 65,78%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.020.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa				
	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
		MT			**€ 2,69263**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			

				€ 8,25450
	Sommano euro (A)			**€ 10,94713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09305 = 5% * B)			€ 1,86101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28081
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,09**
	Incidenza manodopera sul totale 58,59%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.020.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso			
	CAM23_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretanico per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962	€ 6,61154
	MT			**€ 6,61154**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 16,51694**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14039 = 5% * B)			€ 2,80788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,26**
	Incidenza manodopera sul totale 46,6%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.020.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908	€ 5,23568
	MT			**€ 5,23568**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 16,24168**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13805 = 5% * B)			€ 2,76109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90028
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,90**
	Incidenza manodopera sul totale 52,65%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E13.000.020.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908	€ 5,23568
	MT			**€ 5,23568**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 13,49018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11467 = 5% * B)			€ 2,29333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57835
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,36**
	Incidenza manodopera sul totale 47,54%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.020.E	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,20000 kg	€ 14,95908	€ 2,99182
	MT			**€ 2,99182**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,09000	€ 3,51260
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 29,94000	€ 4,19160
	RU			**€ 7,70420**
	Sommano euro (A)			**€ 10,69602**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09092 = 5% * B)			€ 1,81832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25143
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,77**
	Incidenza manodopera sul totale 55,97%			*€ 7,70420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.000.020.F	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI CAM23_020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti CAM23_F - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica			
	CAM23_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretanico per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962	€ 6,61154
	MT			**€ 6,61154**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920

	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 16,51694**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14039 = 5% * B)			€ 2,80788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,26**
	Incidenza manodopera sul totale 46,6%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_A - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT				**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00125 mc	€ 476,09991	€ 0,59512
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02375 mc	€ 124,59980	€ 2,95925
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.001	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Iroko, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 94,60284	€ 99,33298
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT				**€ 107,45940**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU				**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)				**€ 131,76898**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12004 = 5% * B)				€ 22,40073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,41697
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 169,59**
	Incidenza manodopera sul totale 10,02%				*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,12004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_B - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere				
	CAM23_AT.E.05.004	-	Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	-	Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
			AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	-	Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.002	-	Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Rovere, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 105,74572	€ 111,03301
	CAM23_MT.E.80.003	-	Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	-	Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
			MT			**€ 118,94274**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
			RU			**€ 16,99400**
			Sommano euro (A)			**€ 143,25232**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21764 = 5% * B)			€ 24,35289
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,76052
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 184,37**
			Incidenza manodopera sul totale 9,22%			*€ 16,99400*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21764*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_C - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak					
	CAM23_AT.E.05.004	-	Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	-	Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
			AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	-	Malte e collanti - Collante per legno	0,50000	€ 2,66247	€ 1,33124

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg		
	CAM23_MT.E.33.003	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Teak, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 101,69917	€ 106,78413
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 114,69386**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 139,00344**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18153 = 5% * B)			€ 23,63058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,26340
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 178,90**
		Incidenza manodopera sul totale 9,5%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18153*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_D - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.004	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Wengè, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 127,07933	€ 133,43330
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 141,34303**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 165,65261**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40805 = 5% * B)			€ 28,16094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,38136

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 213,19**
	Incidenza manodopera sul totale 7,97%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_E - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.005 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 88,62229	€ 93,05340
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 100,96313**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 125,27271**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06482 = 5% * B)			€ 21,29636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,65691
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 161,23**
	Incidenza manodopera sul totale 10,54%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_F - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573

		300-600 Kw/h			
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.006	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 64,84884	€ 68,09128
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 76,00101**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 100,31059**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85264 = 5% * B)			€ 17,05280
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73634
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,10**
		Incidenza manodopera sul totale 13,16%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85264*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_G - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.007	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 74,90570	€ 78,65099
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 86,56072**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 110,87030**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94240 = 5% * B)			€ 18,84795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,97183
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 142,69**
		Incidenza manodopera sul totale 11,91%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_H - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.008	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 97,74189	€ 102,62898
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 110,53871**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 134,84829**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14621 = 5% * B)			€ 22,92421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,77725
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 173,55**
		Incidenza manodopera sul totale 9,79%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_I - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994
	CAM23_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031	€ 0,44016
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.009 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 100,73217	€ 105,76878
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 113,67851**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 137,98809**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17290 = 5% * B)			€ 23,45798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,14461
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 177,59**
	Incidenza manodopera sul totale 9,57%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.010.J (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_010 - Pavimento in listoni di legno CAM23_J - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in	0,00063 mc	€ 476,09991	€ 0,29994

		abete			
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,05000 kg	€ 0,88031	€ 0,04402
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980	€ 3,03774
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247	€ 1,33124
	CAM23_MT.E.33.010	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Acero, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 92,96637	€ 97,61469
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 105,12828**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 129,43786**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10022 = 5% * B)			€ 22,00444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,14423
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 166,59**
		Incidenza manodopera sul totale 10,2%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_A - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.011	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 52,33729	€ 54,95415
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 61,84428**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 86,15386**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73231 = 5% * B)			€ 14,64616

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,08000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,88**
	Incidenza manodopera sul totale 15,33%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_B - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.012 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 81,92764	€ 86,02402
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 92,91415**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 117,22373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99640 = 5% * B)			€ 19,92803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,71518
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 150,87**
	Incidenza manodopera sul totale 11,26%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_C - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.013	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 76,92897	€ 80,77542
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 87,66555**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 111,97513**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95179 = 5% * B)			€ 19,03577
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,10109
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 144,11**
		Incidenza manodopera sul totale 11,79%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_D - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.014	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 92,84736	€ 97,48973
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 104,37986**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 128,68944**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09386 = 5% * B)			€ 21,87720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,05666
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 165,62**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 10,26%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_E - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.015 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,57016	€ 52,04867
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 58,93880**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 83,24838**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70761 = 5% * B)			€ 14,15222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,74006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,14**
	Incidenza manodopera sul totale 15,86%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_F - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000	€ 2,66247	€ 1,59748

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg		
	CAM23_MT.E.33.016	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 37,68344	€ 39,56761
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 46,45774**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 70,76732**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60152 = 5% * B)			€ 12,03044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,27978
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 91,08**
		Incidenza manodopera sul totale 18,66%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_G - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.017	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 39,30503	€ 41,27028
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 48,16041**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 72,46999**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61600 = 5% * B)			€ 12,31990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,47899
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 93,27**
		Incidenza manodopera sul totale 18,22%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_H - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.018 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 55,10441	€ 57,85963
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 64,74976**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 89,05934**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75700 = 5% * B)			€ 15,14009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41994
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 114,62**
	Incidenza manodopera sul totale 14,83%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_I - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
	AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.019 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14	1,05000 mq	€ 61,45689	€ 64,52973

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mm			
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 71,41986**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 95,72944**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81370 = 5% * B)			€ 16,27400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,20034
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 123,20**
		Incidenza manodopera sul totale 13,79%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81370*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.020.J (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_020 - Pavimento in listoncini di legno CAM23_J - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573
	CAM23_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985
		AT			**€ 7,31558**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.020	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,70406	€ 52,18926
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 59,07939**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 83,38897**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70881 = 5% * B)			€ 14,17612
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,75651
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,32**
		Incidenza manodopera sul totale 15,83%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_A - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.021 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Iroko	1,05000 mq	€ 30,91441	€ 32,46013
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 39,35026**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 58,03242**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49328 = 5% * B)			€ 9,86551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,78979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 74,69**
	Incidenza manodopera sul totale 22,75%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_B - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.022 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Rovere	1,05000 mq	€ 52,33729	€ 54,95415
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 61,84428**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 80,52644**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68447 = 5% * B)			€ 13,68949
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,42159
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 103,64**
		Incidenza manodopera sul totale 16,4%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68447*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_C - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
		AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.023	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Teak	1,05000 mq	€ 65,87536	€ 69,16913
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 76,05926**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 94,74142**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80530 = 5% * B)			€ 16,10604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,08475
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 121,93**
		Incidenza manodopera sul totale 13,94%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_D - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti.			

	Lamparquet in Wengè				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
		AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.024	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Wengè	1,05000 mq	€ 71,12694	€ 74,68329
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 81,57342**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 100,25558**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85217 = 5% * B)			€ 17,04345
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,72990
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,03**
		Incidenza manodopera sul totale 13,17%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_E - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
		AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.025	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Noce Mutenye	1,05000 mq	€ 50,77520	€ 53,31396
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 60,20409**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 78,88625**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67053 = 5% * B)			€ 13,41066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,22969
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 101,53**
	Incidenza manodopera sul totale 16,74%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_F - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.026 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ipe Lapacho	1,02000 mq	€ 40,65884	€ 41,47202
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 48,36215**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 67,04431**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56988 = 5% * B)			€ 11,39753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,84418
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 86,29**
	Incidenza manodopera sul totale 19,69%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_G - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.027	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Jatobà	1,05000 mq	€ 41,35806	€ 43,42596
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 50,31609**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 68,99825**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58649 = 5% * B)			€ 11,72970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,07280
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 88,80**
		Incidenza manodopera sul totale 19,14%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_H - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio				
	CAM23_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
		AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.028	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ciliegio	1,05000 mq	€ 49,07922	€ 51,53318
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
		MT			**€ 58,42331**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 77,10547**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65540 = 5% * B)			€ 13,10793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02134
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,23**
		Incidenza manodopera sul totale 17,13%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E13.010.030.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_I - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.029 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Afrormosia	1,05000 mq	€ 54,65810	€ 57,39101
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 64,28114**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 16,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 82,96330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70519 = 5% * B)			€ 14,10376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,70671
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 106,77**
	Incidenza manodopera sul totale 15,92%			*€ 16,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.030.J (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_030 - Pavimento in listelli di legno CAM23_J - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero			
	CAM23_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867	€ 1,68816
	AT			**€ 1,68816**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.030 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Acero	1,05000 mq	€ 38,87360	€ 40,81728
	CAM23_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625
	CAM23_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440
	MT			**€ 47,70741**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000	€ 25,09000	€ 5,01800

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 16,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 66,38957**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56431 = 5% * B)			€ 11,28623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,76758
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 85,44**
		Incidenza manodopera sul totale 19,89%			*€ 16,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.050.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.031	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420	€ 71,85591
		MT			**€ 79,68338**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 88,18038**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74953 = 5% * B)			€ 14,99066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31710
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,49**
		Incidenza manodopera sul totale 7,49%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.050.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.032	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060	€ 121,84263

		MT			**€ 129,67010**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 138,16710**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17442 = 5% * B)			€ 23,48841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,16555
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 177,82**
		Incidenza manodopera sul totale 4,78%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17442*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.050.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.033	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520	€ 118,71846
		MT			**€ 126,54593**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 135,04293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14787 = 5% * B)			€ 22,95730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,80002
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 173,80**
		Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.050.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm CAM23_D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999

	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.034	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700	€ 171,82935
		MT			**€ 179,65682**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 188,15382**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59931 = 5% * B)			€ 31,98615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,01400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 242,15**
		Incidenza manodopera sul totale 3,51%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.050.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm CAM23_E - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.035	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360	€ 106,22178
		MT			**€ 114,04925**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 122,54625**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04164 = 5% * B)			€ 20,83286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,33791
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 157,72**
		Incidenza manodopera sul totale 5,39%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.060.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.036	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 133,89010	€ 140,58461
		MT			**€ 148,41208**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 156,90908**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33373 = 5% * B)			€ 26,67454
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,35836
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 201,94**
		Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.060.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.037	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000	€ 162,29850
		MT			**€ 170,12597**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 178,62297**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51830 = 5% * B)			€ 30,36590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,89889
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 229,89**
		Incidenza manodopera sul totale 3,7%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.060.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve			

	bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.038	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885	€ 222,30479
		MT			**€ 230,13226**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 238,62926**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02835 = 5% * B)			€ 40,56697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,91962
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 307,12**
		Incidenza manodopera sul totale 2,77%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.070.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230	€ 154,64642
		MT			**€ 162,47389**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 170,97089**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45325 = 5% * B)			€ 29,06505
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,00359
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 220,04**
		Incidenza manodopera sul totale 3,86%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E13.010.070.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350	€ 242,12318
		MT			**€ 249,95065**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 258,44765**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19681 = 5% * B)			€ 43,93610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,23838
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 332,62**
		Incidenza manodopera sul totale 2,55%			*€ 8,49700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.070.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240	€ 174,95352
		MT			**€ 182,78099**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 8,49700**
		Sommano euro (A)			**€ 191,27799**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62586 = 5% * B)			€ 32,51726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,37953
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 246,17**
		Incidenza manodopera sul totale 3,45%			*€ 8,49700*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.080.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.042 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870	€ 204,63314
	MT			**€ 212,46061**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 8,49700**
	Sommano euro (A)			**€ 220,95761**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87814 = 5% * B)			€ 37,56279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,85204
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 284,37**
	Incidenza manodopera sul totale 2,99%			*€ 8,49700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.080.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.043 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610	€ 301,48241
	MT			**€ 309,30988**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 8,49700**
	Sommano euro (A)			**€ 317,80688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70136 = 5% * B)			€ 54,02717

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,18341
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 409,02**
	Incidenza manodopera sul totale 2,08%			*€ 8,49700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.080.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.044 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720	€ 212,44356
	MT			**€ 220,27103**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 8,49700**
	Sommano euro (A)			**€ 228,76803**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94453 = 5% * B)			€ 38,89057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,76586
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 294,42**
	Incidenza manodopera sul totale 2,89%			*€ 8,49700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.080.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm CAM23_D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748
	CAM23_MT.E.33.045 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780	€ 334,28619
	MT			**€ 342,11366**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,49700
	Sommano euro (A)			**€ 350,61066**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98019 = 5% * B)			€ 59,60381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,02145
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 451,24**
	Incidenza manodopera sul totale 1,88%			*€ 8,49700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.090.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.031 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420	€ 71,85591
	MT			**€ 78,08590**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 83,58890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71051 = 5% * B)			€ 14,21011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,77990
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,58**
	Incidenza manodopera sul totale 5,12%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.090.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.032 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060	€ 121,84263
	MT			**€ 128,07262**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,09000	€ 2,50900

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 133,57562**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13539 = 5% * B)			€ 22,70786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,62835
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 171,91**
		Incidenza manodopera sul totale 3,2%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13539*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.090.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.033	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520	€ 118,71846
		MT			**€ 124,94845**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 130,45145**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10884 = 5% * B)			€ 22,17675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,26282
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 167,89**
		Incidenza manodopera sul totale 3,28%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.090.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco CAM23_D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.034	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700	€ 171,82935

	MT			**€ 178,05934**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 183,56234**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56028 = 5% * B)			€ 31,20560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,47679
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 236,24**
	Incidenza manodopera sul totale 2,33%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.090.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco CAM23_E - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm			
CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
CAM23_MT.E.33.035	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360	€ 106,22178
	MT			**€ 112,45177**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 117,95477**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00262 = 5% * B)			€ 20,05231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,80071
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 151,81**
	Incidenza manodopera sul totale 3,62%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.100.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm			
CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999

		325 dosata a 400 Kg	mc		
	CAM23_MT.E.33.036	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 133,89010	€ 140,58461
		MT			**€ 146,81460**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 151,76730**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29002 = 5% * B)			€ 25,80044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,75677
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 195,32**
		Incidenza manodopera sul totale 2,54%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.100.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.037	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000	€ 162,29850
		MT			**€ 168,52849**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 174,03149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47927 = 5% * B)			€ 29,58535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,36168
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 223,98**
		Incidenza manodopera sul totale 2,46%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.100.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di			

	raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.038	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885	€ 222,30479
		MT			**€ 228,53478**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 234,03778**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98932 = 5% * B)			€ 39,78642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,38242
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 301,21**
		Incidenza manodopera sul totale 1,83%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.120.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230	€ 154,64642
		MT			**€ 160,87641**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 165,27881**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40487 = 5% * B)			€ 28,09740
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33762
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 212,71**
		Incidenza manodopera sul totale 2,07%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.120.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di			

	formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350	€ 242,12318
		MT			**€ 248,35317**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 252,75557**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14842 = 5% * B)			€ 42,96845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,57240
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 325,30**
		Incidenza manodopera sul totale 1,35%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.120.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240	€ 174,95352
		MT			**€ 181,18351**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 185,58591**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57748 = 5% * B)			€ 31,54960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,71355
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 238,85**
		Incidenza manodopera sul totale 1,84%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.130.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO			

	CAM23_130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco CAM23_A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.042 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870	€ 204,63314
	MT			**€ 210,86313**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 215,26553**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82976 = 5% * B)			€ 36,59514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,18607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 277,05**
	Incidenza manodopera sul totale 1,59%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.130.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco CAM23_B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.043 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610	€ 301,48241
	MT			**€ 307,71240**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 312,11480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65298 = 5% * B)			€ 53,05952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,51743
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 401,69**
	Incidenza manodopera sul totale 1,1%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.130.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco CAM23_C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.044 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720	€ 212,44356
	MT			**€ 218,67355**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 223,07595**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89615 = 5% * B)			€ 37,92291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,09989
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 287,10**
	Incidenza manodopera sul totale 1,53%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.010.130.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO CAM23_130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco CAM23_D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980	€ 6,22999
	CAM23_MT.E.33.045 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780	€ 334,28619
	MT			**€ 340,51618**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 344,91858**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93181 = 5% * B)			€ 58,63616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,35547
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 443,91**
	Incidenza manodopera sul totale 0,99%			*€ 4,40240*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,93181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.015.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO CAM23_010 - Pavimento in laminato CAM23_A - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm			
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247	€ 1,06499
	CAM23_MT.E.34.054 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 40,75400	€ 42,79170
	MT			**€ 43,85669**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 54,86269**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46633 = 5% * B)			€ 9,32666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,41894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,61**
	Incidenza manodopera sul totale 15,59%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.015.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO CAM23_010 - Pavimento in laminato CAM23_B - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm			
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247	€ 1,06499
	CAM23_MT.E.34.055 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 32,80200	€ 34,44210
	MT			**€ 35,50709**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 46,51309**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39536 = 5% * B)			€ 7,90723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44203
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 59,86**
	Incidenza manodopera sul totale 18,39%			*€ 11,00600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.015.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO CAM23_010 - Pavimento in laminato CAM23_C - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm			
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247	€ 1,06499
	CAM23_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500	€ 44,35725
	MT			**€ 45,42224**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 53,67674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45625 = 5% * B)			€ 9,12505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28018
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,08**
	Incidenza manodopera sul totale 11,95%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.015.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO CAM23_010 - Pavimento in laminato CAM23_D - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm			
	CAM23_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247	€ 1,06499
	CAM23_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500	€ 44,35725
	MT			**€ 45,42224**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 59,17974**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50303 = 5% * B)			€ 10,06056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92403
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,16**
	Incidenza manodopera sul totale 18,06%			*€ 13,75750*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_010 - Pavimento alla veneziana CAM23_A - Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,50000 h	€ 30,24648	€ 15,12324
	AT			**€ 15,12324**
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01800 mc	€ 34,72113	€ 0,62498
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02000 ql	€ 14,11702	€ 0,28234
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	30,00000 kg	€ 2,18025	€ 65,40750
	CAM23_MT.E.36.001 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2	8,00000 m	€ 0,51300	€ 4,10400
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,70000 kg	€ 4,52466	€ 3,16726
	MT			**€ 77,32407**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 202,50731**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72131 = 5% * B)			€ 34,42624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,69336
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 260,63**
	Incidenza manodopera sul totale 42,23%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_A - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438	€ 18,51610
		MT			**€ 21,71395**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 52,79989**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44880 = 5% * B)			€ 8,97598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,17759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 67,95**
		Incidenza manodopera sul totale 32,39%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_B - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.003	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328	€ 21,37094
		MT			**€ 24,56879**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 55,65473**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47307 = 5% * B)			€ 9,46130
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,63**
		Incidenza manodopera sul totale 30,73%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_C - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			

	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593	€ 31,63223
		MT			**€ 34,83008**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 65,91602**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56029 = 5% * B)			€ 11,20572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,71217
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 84,83**
		Incidenza manodopera sul totale 25,95%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56029*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_D - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438	€ 18,51610
		MT			**€ 24,11395**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 60,70289**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51597 = 5% * B)			€ 10,31949
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10224
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,12**
		Incidenza manodopera sul totale 35,22%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51597*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_E - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328	€ 21,37094
	MT			**€ 26,96879**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 63,55773**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54024 = 5% * B)			€ 10,80481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43625
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 81,80**
	Incidenza manodopera sul totale 33,64%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.020.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo CAM23_F - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.004 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593	€ 31,63223
	MT			**€ 37,23008**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**

	Sommano euro (A)			**€ 73,81902**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62746 = 5% * B)			€ 12,54923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63683
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 95,01**
	Incidenza manodopera sul totale 28,96%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.005 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764	€ 75,37702
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 79,93227**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 119,27271**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01382 = 5% * B)			€ 20,27636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,95491
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 153,50**
	Incidenza manodopera sul totale 19,72%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.31.006	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 78,95033	€ 82,89785
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 87,45310**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 126,79354**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07775 = 5% * B)			€ 21,55490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,83484
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 163,18**
		Incidenza manodopera sul totale 18,55%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743	€ 75,14580
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 79,70105**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 119,04149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01185 = 5% * B)			€ 20,23705
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,92785
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 153,21**
		Incidenza manodopera sul totale 19,76%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4			

	q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
	CAM23_AT.E.05.002	-	Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
			AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	-	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.008	-	Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335	€ 61,33402
	CAM23_MT.E.80.002	-	Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
			MT			**€ 65,88927**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
			RU			**€ 30,26650**
			Sommano euro (A)			**€ 105,22971**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89445 = 5% * B)			€ 17,88905
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,31188
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 135,43**
			Incidenza manodopera sul totale 22,35%			*€ 30,26650*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89445*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro					
	CAM23_AT.E.05.002	-	Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
			AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	-	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.009	-	Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634	€ 64,55016
	CAM23_MT.E.80.002	-	Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
			MT			**€ 69,10541**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
			RU			**€ 30,26650**
			Sommano euro (A)			**€ 108,44585**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92179 = 5% * B)			€ 18,43579
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,68816

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 139,57**
	Incidenza manodopera sul totale 21,69%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.010 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801	€ 67,44991
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 72,00516**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 111,34560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94644 = 5% * B)			€ 18,92875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,02744
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 143,30**
	Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.011 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723	€ 72,23709
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			

				€ 76,79234
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 116,13278**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98713 = 5% * B)			€ 19,74257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,58754
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 149,46**
	Incidenza manodopera sul totale 20,25%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.005 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764	€ 75,37702
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 81,62642**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 123,71836**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05161 = 5% * B)			€ 21,03212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,47505
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 159,23**
	Incidenza manodopera sul totale 20,74%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394

		pavimenti			
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.006	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 78,95033	€ 82,89785
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 89,14725**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 131,23919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11553 = 5% * B)			€ 22,31066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,35499
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 168,90**
		Incidenza manodopera sul totale 19,55%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.J (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_J - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743	€ 75,14580
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 81,39520**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 123,48714**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04964 = 5% * B)			€ 20,99281
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,44800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 158,93**
		Incidenza manodopera sul totale 20,78%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.K (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_K - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.008 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335	€ 61,33402
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 67,58342**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 109,67536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93224 = 5% * B)			€ 18,64481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,83202
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 141,15**
	Incidenza manodopera sul totale 23,39%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.009 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634	€ 64,55016
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 70,79956**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**

	Sommano euro (A)			**€ 112,89150**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95958 = 5% * B)			€ 19,19156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,20831
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 145,29**
	Incidenza manodopera sul totale 22,73%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.010 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801	€ 67,44991
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 73,69931**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 115,79125**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98423 = 5% * B)			€ 19,68451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,54758
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 149,02**
	Incidenza manodopera sul totale 22,16%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.040.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm CAM23_N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.011 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3	1,05000	€ 68,79723	€ 72,23709

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per pavimenti: travertino romano classico	mq		
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 78,48649**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 120,57843**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02492 = 5% * B)			€ 20,49833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,10768
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,18**
		Incidenza manodopera sul totale 21,28%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.014	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910	€ 66,09656
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 70,65181**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 109,99225**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93493 = 5% * B)			€ 18,69868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,86909
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 141,56**
		Incidenza manodopera sul totale 21,38%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2,			

	ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	CAM23_AT.E.05.002	-	Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
			AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	-	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.015	-	Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730	€ 67,43867
	CAM23_MT.E.80.002	-	Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
			MT			**€ 71,99392**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
			RU			**€ 30,26650**
			Sommano euro (A)			**€ 111,33436**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94634 = 5% * B)			€ 18,92684
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,02612
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 143,29**
			Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 30,26650*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94634*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato					
	CAM23_AT.E.05.002	-	Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,28000 h	€ 30,24648	€ 8,46901
			AT			**€ 8,46901**
	CAM23_MT.E.03.000A	-	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	-	Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.016	-	Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119	€ 63,71525
	CAM23_MT.E.80.002	-	Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
			MT			**€ 68,27050**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
			RU			**€ 30,26650**
			Sommano euro (A)			**€ 107,00601**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90955 = 5% * B)			€ 18,19102
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,51970

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 137,72**
	Incidenza manodopera sul totale 21,98%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.017 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613	€ 56,58044
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 61,13569**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 100,47613**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85405 = 5% * B)			€ 17,08094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,31**
	Incidenza manodopera sul totale 23,41%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.018 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135	€ 53,79292
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 58,34817
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 97,68861**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83035 = 5% * B)			€ 16,60706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,42957
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 125,73**
		Incidenza manodopera sul totale 24,07%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691	€ 65,50626
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 70,06151**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 109,40195**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92992 = 5% * B)			€ 18,59833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,80003
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 140,80**
		Incidenza manodopera sul totale 21,5%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			

	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.020	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269	€ 61,29132
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 65,84657**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 105,18701**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89409 = 5% * B)			€ 17,88179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,30688
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 135,38**
		Incidenza manodopera sul totale 22,36%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.014	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910	€ 66,09656
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 72,34596**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 114,43790**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97272 = 5% * B)			€ 19,45444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,38923
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 147,28**
		Incidenza manodopera sul totale 22,42%			*€ 33,01800*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.015 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730	€ 67,43867
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 73,68807**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 115,78001**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98413 = 5% * B)			€ 19,68260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,54626
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 149,01**
	Incidenza manodopera sul totale 22,16%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.016 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119	€ 63,71525
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 69,96465**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 112,05659**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95248 = 5% * B)			€ 19,04962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,11062
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 144,22**
	Incidenza manodopera sul totale 22,89%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.017 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613	€ 56,58044
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 62,82984**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 104,92178**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89184 = 5% * B)			€ 17,83670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,27585
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 135,03**
	Incidenza manodopera sul totale 24,45%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000	€ 1,20000	€ 2,40000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg		
	CAM23_MT.E.31.018	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135	€ 53,79292
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 60,04232**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 102,13426**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86814 = 5% * B)			€ 17,36282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,94971
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 131,45**
		Incidenza manodopera sul totale 25,12%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.O (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_O - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691	€ 65,50626
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 71,75566**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 113,84760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96770 = 5% * B)			€ 19,35409
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 146,52**
		Incidenza manodopera sul totale 22,53%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.020.050.P (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO CAM23_050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm CAM23_P - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di			

	sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.31.020	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269	€ 61,29132
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 67,54072**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 109,63266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93188 = 5% * B)			€ 18,63755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,82702
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 141,10**
		Incidenza manodopera sul totale 23,4%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_A - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988	€ 15,01487
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 18,52052**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 32,27802**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27436 = 5% * B)			€ 5,48726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,77653
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,54**
		Incidenza manodopera sul totale 33,12%			*€ 13,75750*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_B - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.002 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 15,51825	€ 16,29416
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 19,79981**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 33,55731**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28524 = 5% * B)			€ 5,70474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92621
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,19**
	Incidenza manodopera sul totale 31,85%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_C - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.003 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210	€ 17,07521
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 20,58086**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 34,33836**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29188 = 5% * B)			€ 5,83752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01759
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,19**
	Incidenza manodopera sul totale 31,13%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_D - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.004 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795	€ 20,01085
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 23,51650**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 37,27400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31683 = 5% * B)			€ 6,33658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36106
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,97**
	Incidenza manodopera sul totale 28,68%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_E - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.001 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988	€ 15,01487
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 20,21467**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 36,72367**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31215 = 5% * B)			€ 6,24302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29667
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,26**
		Incidenza manodopera sul totale 34,93%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_F - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.002	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 15,51825	€ 16,29416
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 21,49396**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 38,00296**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32303 = 5% * B)			€ 6,46050
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44635
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,91**
		Incidenza manodopera sul totale 33,75%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_G - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.003	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210	€ 17,07521
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780

		MT			**€ 22,27501**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 38,78401**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32966 = 5% * B)			€ 6,59328
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53773
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,92**
		Incidenza manodopera sul totale 33,07%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32966*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.010.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_010 - Pavimento di piastrelle litogres CAM23_H - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.004	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795	€ 20,01085
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 25,21065**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 41,71965**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35462 = 5% * B)			€ 7,09234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,69**
		Incidenza manodopera sul totale 30,75%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_A - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

		325 dosata a 400 Kg	mc		
	CAM23_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750	€ 20,19938
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 23,70503**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 42,96553**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36521 = 5% * B)			€ 7,30414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02697
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,30**
		Incidenza manodopera sul totale 34,83%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_B - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875	€ 20,87269
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 24,37834**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 43,63884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37093 = 5% * B)			€ 7,41860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10574
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,16**
		Incidenza manodopera sul totale 34,29%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_C - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.007	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975	€ 24,64324
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 28,14889**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 47,40939**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40298 = 5% * B)			€ 8,05960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54690
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,02**
		Incidenza manodopera sul totale 31,57%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_D - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700	€ 26,39385
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 29,89950**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 49,16000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41786 = 5% * B)			€ 8,35720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75172
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 63,27**
		Incidenza manodopera sul totale 30,44%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_E - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.009 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475	€ 32,72299
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 36,22864**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 58,24064**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49505 = 5% * B)			€ 9,90091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81416
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 74,96**
	Incidenza manodopera sul totale 29,37%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_F - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.010 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975	€ 35,41624
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 38,92189**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 60,93389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51794 = 5% * B)			€ 10,35876

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,12927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,42**
	Incidenza manodopera sul totale 28,07%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_G - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488	€ 39,25412
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 42,75977**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 67,52327**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57395 = 5% * B)				€ 11,47896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,90022
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 86,90**
	Incidenza manodopera sul totale 28,5%				*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,57395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_H - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.012	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238	€ 43,29400
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 46,79965**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,45000	€ 29,94000	€ 13,47300

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 71,56315**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60829 = 5% * B)			€ 12,16574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,37289
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,10**
	Incidenza manodopera sul totale 26,89%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_I - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.013	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715	€ 46,08151
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 49,58716**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 77,10216**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65537 = 5% * B)			€ 13,10737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02095
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,23**
		Incidenza manodopera sul totale 27,73%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65537*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_L - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.014	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215	€ 48,77476
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore -	0,10000	€ 3,07800	€ 0,30780

		Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	l		
		MT			**€ 52,28041**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 88,04991**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74842 = 5% * B)			€ 14,96848
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,30184
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,32**
		Incidenza manodopera sul totale 31,56%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_M - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750	€ 20,19938
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 25,39918**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 47,41118**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40300 = 5% * B)			€ 8,05990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54711
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,02**
		Incidenza manodopera sul totale 36,07%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_N - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di	1,05000	€ 19,87875	€ 20,87269

fonte: http://burc.regione.campania.it

		dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	mq		
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 26,07249**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 48,08449**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40872 = 5% * B)			€ 8,17436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62589
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,88**
		Incidenza manodopera sul totale 35,57%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.O (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_O - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.007	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975	€ 24,64324
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 29,84304**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 51,85504**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44077 = 5% * B)			€ 8,81536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06704
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 66,74**
		Incidenza manodopera sul totale 32,98%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.P (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_P - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			

CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
CAM23_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700	€ 26,39385
CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 31,59365**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 53,60565**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45565 = 5% * B)			€ 9,11296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27186
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,99**
	Incidenza manodopera sul totale 31,91%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.Q (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_Q - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm			
CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
CAM23_MT.E.32.009	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475	€ 32,72299
CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 37,92279**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 62,68629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53283 = 5% * B)			€ 10,65667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33430
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 80,68**
	Incidenza manodopera sul totale 30,69%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.R (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato			

	CAM23_R - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.010 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975	€ 35,41624
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 40,61604**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 65,37954**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55573 = 5% * B)			€ 11,11452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,64941
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 84,14**
	Incidenza manodopera sul totale 29,43%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.S (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_S - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.011 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488	€ 39,25412
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 44,45392**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 71,96892**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61174 = 5% * B)			€ 12,23472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42036
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,62**
	Incidenza manodopera sul totale 29,71%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.T (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_T - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.012 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238	€ 43,29400
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 48,49380**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 76,00880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64608 = 5% * B)			€ 12,92150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,89303
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 97,82**
	Incidenza manodopera sul totale 28,13%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.U (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_U - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.013 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715	€ 46,08151
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 51,28131**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 84,29931**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71654 = 5% * B)			€ 14,33088

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,86302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 108,49**
	Incidenza manodopera sul totale 30,43%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71654*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.030.020.V (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES CAM23_020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato CAM23_V - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.014	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215	€ 48,77476
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 53,97456**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 29,94000	€ 20,95800
		RU			**€ 38,52100**
		Sommano euro (A)			**€ 92,49556**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78621 = 5% * B)				€ 15,72425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,82198
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 119,04**
	Incidenza manodopera sul totale 32,36%				*€ 38,52100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,78621*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070	€ 18,26024
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 21,76589**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 41,02639**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34872 = 5% * B)			€ 6,97449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,80**
	Incidenza manodopera sul totale 36,48%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320	€ 19,60686
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT				**€ 23,11251**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU				**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)				**€ 42,37301**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36017 = 5% * B)				€ 7,20341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,95764
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 54,53**
	Incidenza manodopera sul totale 35,32%				*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,36017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.017	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118	€ 20,45524
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 23,96089**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 43,22139**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36738 = 5% * B)			€ 7,34764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,05690
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,63**
	Incidenza manodopera sul totale 34,63%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.018 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315	€ 25,61281
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 29,11846**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 48,37896**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41122 = 5% * B)			€ 8,22442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66034
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,26**
	Incidenza manodopera sul totale 30,93%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

	CAM23_MT.E.32.019	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783	€ 24,25272
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 27,75837**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 49,77037**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42305 = 5% * B)			€ 8,46096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82313
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,05**
		Incidenza manodopera sul totale 34,36%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42305*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583	€ 27,48462
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 30,99027**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 53,00227**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45052 = 5% * B)			€ 9,01039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,20127
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,21**
		Incidenza manodopera sul totale 32,27%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa			

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070	€ 18,26024
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 23,46004**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 45,47204**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38651 = 5% * B)			€ 7,73025
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32023
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,52**
		Incidenza manodopera sul totale 37,61%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320	€ 19,60686
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 24,80666**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 46,81866**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39796 = 5% * B)			€ 7,95917
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,47778
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,26**
		Incidenza manodopera sul totale 36,53%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.017	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118	€ 20,45524
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 25,65504**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 47,66704**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40517 = 5% * B)			€ 8,10340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,57704
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,35**
		Incidenza manodopera sul totale 35,88%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40517*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.018	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315	€ 25,61281
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 30,81261**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 52,82461**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44901 = 5% * B)			€ 8,98018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18048
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 67,99**
		Incidenza manodopera sul totale 32,38%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E13.040.010.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.019	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783	€ 24,25272
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 29,45252**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 54,21602**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46084 = 5% * B)			€ 9,21672
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34327
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,78**
		Incidenza manodopera sul totale 35,49%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.010.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata CAM23_N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583	€ 27,48462
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 32,68442**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 57,44792**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48831 = 5% * B)			€ 9,76615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,72141
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,94**
		Incidenza manodopera sul totale 33,49%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.021 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238	€ 16,36150
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 19,86715**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,09000	€ 9,40875
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 29,94000	€ 11,22750
	RU			**€ 20,63625**
	Sommano euro (A)			**€ 40,50340**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34428 = 5% * B)			€ 6,88558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73890
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,13**
	Incidenza manodopera sul totale 39,59%			*€ 20,63625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.022 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938	€ 15,82285
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 19,32850**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,09000	€ 9,40875
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 29,94000	€ 11,22750
	RU			**€ 20,63625**
	Sommano euro (A)			**€ 39,96475**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33970 = 5% * B)			€ 6,79401

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67588
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,43**
	Incidenza manodopera sul totale 40,12%			*€ 20,63625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.023	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238	€ 16,36150
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 19,86715**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 39,12765**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33259 = 5% * B)			€ 6,65170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,36**
		Incidenza manodopera sul totale 38,25%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.024	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	1,05000 mq	€ 16,03125	€ 16,83281
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 20,33846**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,35000	€ 29,94000	€ 10,47900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 39,59896**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33659 = 5% * B)			€ 6,73182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63308
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,96**
	Incidenza manodopera sul totale 37,79%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.025 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893	€ 21,39788
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 24,90353**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 44,16403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37539 = 5% * B)			€ 7,50789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16719
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,84**
	Incidenza manodopera sul totale 33,89%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.026 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643	€ 25,43775

	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 28,94340**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 50,95540**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43312 = 5% * B)			€ 8,66242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,96178
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,58**
		Incidenza manodopera sul totale 33,57%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.027	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215	€ 43,38826
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 46,89391**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 82,66341**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70264 = 5% * B)			€ 14,05278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,67162
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 106,39**
		Incidenza manodopera sul totale 33,62%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la			

	pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.021	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238	€ 16,36150
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 21,56130**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 46,32480**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39376 = 5% * B)			€ 7,87522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42000
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 59,62**
		Incidenza manodopera sul totale 41,54%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938	€ 15,82285
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
		MT			**€ 21,02265**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 45,78615**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38918 = 5% * B)			€ 7,78365
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35698
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,93**
		Incidenza manodopera sul totale 42,02%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.023 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238	€ 16,36150
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 21,56130**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 43,57330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37037 = 5% * B)			€ 7,40746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09808
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,08**
	Incidenza manodopera sul totale 39,25%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.024 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	1,05000 mq	€ 16,03125	€ 16,83281
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 22,03261**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 44,04461**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37438 = 5% * B)			€ 7,48758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15322
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,69**
	Incidenza manodopera sul totale 38,83%			*€ 22,01200*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.025 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893	€ 21,39788
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 26,59768**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 48,60968**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41318 = 5% * B)			€ 8,26365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68733
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,56**
	Incidenza manodopera sul totale 35,19%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.O (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_O - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.026 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643	€ 25,43775
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 30,63755**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 58,15255**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49430 = 5% * B)			€ 9,88593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,80385
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 74,84**
	Incidenza manodopera sul totale 36,76%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.040.030.P (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA CAM23_030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio CAM23_P - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.027 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215	€ 43,38826
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780
	MT			**€ 48,58806**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 29,94000	€ 20,95800
	RU			**€ 38,52100**
	Sommano euro (A)			**€ 87,10906**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74043 = 5% * B)			€ 14,80854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 112,11**
	Incidenza manodopera sul totale 34,36%			*€ 38,52100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_A - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.040 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847	€ 29,44039
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 33,99564**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,35000	€ 29,94000	€ 10,47900

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 26,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 60,78314**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51666 = 5% * B)			€ 10,33313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,11163
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,23**
	Incidenza manodopera sul totale 34,24%			*€ 26,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51666*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_B - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.041	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 31,94708	€ 33,54443
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT				**€ 38,09968**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU				**€ 26,78750**
	Sommano euro (A)				**€ 64,88718**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55154 = 5% * B)				€ 11,03082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,59180
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 83,51**
	Incidenza manodopera sul totale 32,08%				*€ 26,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,55154*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_C - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.042	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 23,64930	€ 24,83177
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 29,38702**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 26,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 56,17452**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47748 = 5% * B)			€ 9,54967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,30**
	Incidenza manodopera sul totale 37,05%			*€ 26,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_D - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.043 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608	€ 35,16038
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 39,71563**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 26,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 66,50313**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56528 = 5% * B)			€ 11,30553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,78087
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 85,59**
	Incidenza manodopera sul totale 31,3%			*€ 26,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_E - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450	€ 25,04723
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 29,60248**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 59,14148**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50270 = 5% * B)			€ 10,05405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91955
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,12**
		Incidenza manodopera sul totale 38,81%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50270*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_F - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540	€ 35,44317
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 39,99842**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 69,53742**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59107 = 5% * B)			€ 11,82136
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,13588
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,49**
		Incidenza manodopera sul totale 33,01%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_G - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo			

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.040	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847	€ 29,44039
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 35,68979**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 65,22879**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55444 = 5% * B)			€ 11,08889
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63177
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,95**
		Incidenza manodopera sul totale 35,19%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_H - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.041	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 31,94708	€ 33,54443
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 39,79383**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 69,33283**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58933 = 5% * B)			€ 11,78658
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,11194
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,23**
		Incidenza manodopera sul totale 33,1%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_I - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le			

	suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.042	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 23,64930	€ 24,83177
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 31,08117**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 60,62017**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51527 = 5% * B)			€ 10,30543
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,09256
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,02**
		Incidenza manodopera sul totale 37,86%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51527*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_L - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.043	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608	€ 35,16038
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 41,40978**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 29,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 70,94878**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60306 = 5% * B)			€ 12,06129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,30101
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 91,31**
		Incidenza manodopera sul totale 32,35%			*€ 29,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO			

	CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_M - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.044 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450	€ 25,04723
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 31,29663**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,09000	€ 18,81750
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 32,29050**
	Sommano euro (A)			**€ 63,58713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54049 = 5% * B)			€ 10,80981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43969
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 81,84**
	Incidenza manodopera sul totale 39,46%			*€ 32,29050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.050.010.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO CAM23_010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale CAM23_N - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.045 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540	€ 35,44317
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 41,69257**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,09000	€ 18,81750
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 32,29050**
	Sommano euro (A)			**€ 73,98307**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62886 = 5% * B)			€ 12,57712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,65602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 95,22**
	Incidenza manodopera sul totale 33,91%			*€ 32,29050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_E13.060.030.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_A - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.051 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548	€ 21,04775
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT			**€ 25,16900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 44,42950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37765 = 5% * B)			€ 7,55302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19825
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,18**
	Incidenza manodopera sul totale 33,68%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_B - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863	€ 25,11456
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT			**€ 29,23581**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 48,49631**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41222 = 5% * B)			€ 8,24437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,67407
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,41**
	Incidenza manodopera sul totale 30,86%			*€ 19,26050*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_C - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.053 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378	€ 20,56297
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT			**€ 24,68422**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 46,69622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39692 = 5% * B)			€ 7,93836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,46346
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,10**
	Incidenza manodopera sul totale 36,63%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_D - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.054 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713	€ 22,15199
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT			**€ 26,27324**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 51,03674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43381 = 5% * B)			€ 8,67625

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97130
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,68**
	Incidenza manodopera sul totale 37,7%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_E - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535	€ 25,28962
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 29,41087**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 59,67737**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50726 = 5% * B)			€ 10,14515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,98225
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,80**
		Incidenza manodopera sul totale 39,41%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_F - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298	€ 25,08763
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 29,20888**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 19,26050
	Sommano euro (A)			**€ 48,46938**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41199 = 5% * B)			€ 8,23979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,67092
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,38**
	Incidenza manodopera sul totale 30,88%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41199*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_G - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.057	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,76613	€ 29,15444
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT				**€ 33,27569**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU				**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)				**€ 52,53619**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44656 = 5% * B)				€ 8,93115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,14673
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 67,61**
	Incidenza manodopera sul totale 28,49%				*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,44656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_H - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.058	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,43128	€ 24,60284
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 28,72409**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 50,73609**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43126 = 5% * B)			€ 8,62514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93612
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,30**
		Incidenza manodopera sul totale 33,71%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43126*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_I - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463	€ 26,19186
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 30,31311**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 55,07661**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46815 = 5% * B)			€ 9,36302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,44396
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,88**
		Incidenza manodopera sul totale 34,94%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_L - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285	€ 29,32949
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 33,45074**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 63,71724**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54160 = 5% * B)			€ 10,83193
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45492
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,00**
		Incidenza manodopera sul totale 36,91%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_M - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548	€ 21,04775
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 26,86315**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 48,87515**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41544 = 5% * B)			€ 8,30878
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71839
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,90**
		Incidenza manodopera sul totale 34,99%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41544*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_N - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863	€ 25,11456
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 30,92996**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 52,94196**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45001 = 5% * B)			€ 9,00013
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19421
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,14**
		Incidenza manodopera sul totale 32,31%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45001*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.O (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_O - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378	€ 20,56297
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 26,37837**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 51,14187**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43471 = 5% * B)			€ 8,69412
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,98360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,82**
		Incidenza manodopera sul totale 37,62%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.P (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_P - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713	€ 22,15199
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 27,96739**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 55,48239**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47160 = 5% * B)			€ 9,43201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,49144
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,41**
		Incidenza manodopera sul totale 38,53%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.Q (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_Q - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535	€ 25,28962
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 31,10502**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
		RU			**€ 33,01800**
		Sommano euro (A)			**€ 64,12302**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54505 = 5% * B)			€ 10,90091
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,50239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,53**
		Incidenza manodopera sul totale 40,01%			*€ 33,01800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.R (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_R - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su			

	massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298	€ 25,08763
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 30,90303**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 52,91503**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44978 = 5% * B)			€ 8,99556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19106
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,10**
		Incidenza manodopera sul totale 32,32%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44978*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.S (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_S - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.057	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,76613	€ 29,15444
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 34,96984**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 56,98184**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48435 = 5% * B)			€ 9,68691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,66688
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,34**
		Incidenza manodopera sul totale 30,02%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E13.060.030.T (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_T - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.058	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,43128	€ 24,60284
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 30,41824**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 55,18174**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46905 = 5% * B)			€ 9,38090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45626
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,02**
		Incidenza manodopera sul totale 34,87%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.U (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_U - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463	€ 26,19186
	CAM23_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
		MT			**€ 32,00726**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 59,52226**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50594 = 5% * B)			€ 10,11878
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,96410
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,61**
		Incidenza manodopera sul totale 35,92%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.060.030.V (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER CAM23_030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo CAM23_V - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000
	CAM23_MT.E.32.060 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285	€ 29,32949
	CAM23_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800	€ 0,92340
	MT			**€ 35,14489**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 33,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 68,16289**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57938 = 5% * B)			€ 11,58769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,97506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 87,73**
	Incidenza manodopera sul totale 37,64%			*€ 33,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato CAM23_A - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,05000 mq	€ 26,29664	€ 27,61147
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 30,82167**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 39,07617**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33215 = 5% * B)			€ 6,64295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57191

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,29**
	Incidenza manodopera sul totale 16,41%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato CAM23_B - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 29,92709	€ 31,42344
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 34,63364**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 42,88814**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36455 = 5% * B)			€ 7,29098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01791
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,20**
	Incidenza manodopera sul totale 14,95%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato CAM23_C - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 34,31429	€ 36,03000
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 39,24020**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 47,49470**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40371 = 5% * B)			€ 8,07410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,55688
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,13**
	Incidenza manodopera sul totale 13,5%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40371*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.020.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato CAM23_A - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm				
	CAM23_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.004	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 24,03918	€ 25,24114
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 28,45134**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 35,05494**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29797 = 5% * B)				€ 5,95934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,10143
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 45,12**
	Incidenza manodopera sul totale 14,64%				*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,29797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.020.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato CAM23_B - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.005	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 32,78070	€ 34,41974
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 37,62994**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 48,63594**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41341 = 5% * B)			€ 8,26811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,69041
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,59**
	Incidenza manodopera sul totale 17,58%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.030.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica CAM23_A - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.008 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 27,53579	€ 28,91258
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 32,12278**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 43,12878**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36659 = 5% * B)			€ 7,33189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,51**
	Incidenza manodopera sul totale 19,83%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.030.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica CAM23_B - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.009 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 34,22305	€ 35,93420
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 39,14440**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 50,15040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42628 = 5% * B)			€ 8,52557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,54**
	Incidenza manodopera sul totale 17,05%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.030.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica CAM23_C - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm				
	CAM23_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.010	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 47,64128	€ 50,02334
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 53,23354**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 64,23954**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54604 = 5% * B)			€ 10,92072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51603
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,68**
		Incidenza manodopera sul totale 13,31%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.030.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica CAM23_D - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm				
	CAM23_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.011	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 56,81988	€ 59,66087
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 62,87107**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 73,87707**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62796 = 5% * B)			€ 12,55910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,64362
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 95,08**
		Incidenza manodopera sul totale 11,58%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62796*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.050.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_050 - Gradino in gomma con spigolo vivo CAM23_A - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata				
	CAM23_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380	€ 0,77566
	CAM23_MT.E.34.012	- Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma senza alzata	1,05000 mq	€ 26,07887	€ 27,38281
		MT			**€ 28,15847**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 39,16447**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33290 = 5% * B)			€ 6,65796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58224
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,40**
		Incidenza manodopera sul totale 21,84%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.050.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_050 - Gradino in gomma con spigolo vivo CAM23_B - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata				
	CAM23_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380	€ 0,77566
	CAM23_MT.E.34.013	- Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma con alzata	1,05000 mq	€ 32,19793	€ 33,80783
		MT			**€ 34,58349**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 45,58949**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38751 = 5% * B)			€ 7,75021

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33397
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,67**
	Incidenza manodopera sul totale 18,76%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.060.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_060 - Pavimento vinilico fonoassorbente CAM23_A - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.34.006 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 2,8	1,05000 mq	€ 28,30796	€ 29,72336
	MT			**€ 32,41599**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,09000	€ 4,61656
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18400 h	€ 29,94000	€ 5,50896
	RU			**€ 10,12552**
	Sommano euro (A)			**€ 42,54151**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36160 = 5% * B)			€ 7,23206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97736
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,75**
	Incidenza manodopera sul totale 18,49%			*€ 10,12552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.060.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_060 - Pavimento vinilico fonoassorbente CAM23_B - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.34.007 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 3,6	1,05000 mq	€ 32,43104	€ 34,05259
	MT			**€ 36,74522**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,09000	€ 4,61656
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18400 h	€ 29,94000	€ 5,50896
	RU			**€ 10,12552**
	Sommano euro (A)			**€ 46,87074**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39840 = 5% * B)			€ 7,96803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,32**
	Incidenza manodopera sul totale 16,79%			*€ 10,12552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.070.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_070 - Sguscia in PVC e linoleum CAM23_A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	CAM23_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075	€ 0,13082
	CAM23_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,02000 mq	€ 26,29664	€ 0,52593
	CAM23_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480	€ 4,04480
	MT			**€ 4,70155**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	RU			**€ 2,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 7,21055**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06129 = 5% * B)			€ 1,22579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84363
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 9,28**
	Incidenza manodopera sul totale 27,04%			*€ 2,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.070.070.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM CAM23_070 - Sguscia in PVC e linoleum CAM23_B - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	CAM23_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075	€ 0,13082
	CAM23_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,02000 mq	€ 24,03918	€ 0,48078
	CAM23_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480	€ 4,04480
	MT			**€ 4,65640**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	RU			**€ 2,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 7,16540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06091 = 5% * B)			€ 1,21812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83835
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 9,22**
	Incidenza manodopera sul totale 27,21%			*€ 2,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma CAM23_A - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380	€ 0,96957
	CAM23_MT.E.34.014 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 48,50862	€ 50,93405
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 54,13271**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 64,03811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54432 = 5% * B)			€ 10,88648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,49246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,42**
	Incidenza manodopera sul totale 12,02%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma CAM23_B - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380	€ 0,96957
	CAM23_MT.E.34.015 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 51,93819	€ 54,53510
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 57,73376**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 67,63916**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57493 = 5% * B)			€ 11,49866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91378
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 87,05**
	Incidenza manodopera sul totale 11,38%			*€ 9,90540*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma CAM23_C - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380	€ 0,96957
	CAM23_MT.E.34.016 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm	1,05000 mq	€ 62,27495	€ 65,38870
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 68,58736**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 78,49276**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66719 = 5% * B)			€ 13,34377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,18365
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 101,02**
	Incidenza manodopera sul totale 9,81%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.020.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_020 - Pavimento vinilico CAM23_A - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380	€ 0,51710
	CAM23_MT.E.34.017 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 2,8	1,05000 mq	€ 23,99037	€ 25,18989
	MT			**€ 25,70699**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 35,61239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30271 = 5% * B)			€ 6,05411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16665
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,83**
	Incidenza manodopera sul totale 21,61%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.020.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_020 - Pavimento vinilico CAM23_B - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380	€ 0,51710
	CAM23_MT.E.34.018 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 3,5	1,05000 mq	€ 27,03733	€ 28,38920
	MT			**€ 28,90630**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 38,81170**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32990 = 5% * B)			€ 6,59799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54097
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,95**
	Incidenza manodopera sul totale 19,83%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.080.020.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI CAM23_020 - Pavimento vinilico CAM23_C - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380	€ 0,51710
	CAM23_MT.E.34.019 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 4,5	1,05000 mq	€ 30,28640	€ 31,80072
	MT			**€ 32,31782**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 42,22322**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35890 = 5% * B)			€ 7,17795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94012
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,34**
	Incidenza manodopera sul totale 18,23%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale CAM23_A - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i			

	restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm			
	CAM23_AT.E.04.004 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 12 a 18 t	0,02000 h	€ 110,14007	€ 2,20280
	AT			**€ 2,20280**
	CAM23_MT.E.01.001A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	0,18000 mq	€ 22,91594	€ 4,12487
	CAM23_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,02000 mq	€ 25,66586	€ 0,51332
	MT			**€ 4,63819**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,20120**
	Sommano euro (A)			**€ 9,04219**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07686 = 5% * B)			€ 1,53717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05794
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,64**
	Incidenza manodopera sul totale 18,92%			*€ 2,20120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale CAM23_B - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore			
	CAM23_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,01000 mq	€ 25,66586	€ 0,25666
	MT			**€ 0,25666**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00200 h	€ 25,09000	€ 0,05018
	RU			**€ 0,05018**
	Sommano euro (A)			**€ 0,30684**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00261 = 5% * B)			€ 0,05216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03590
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,39**
	Incidenza manodopera sul totale 12,71%			*€ 0,05018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.020.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_020 - Foglio di polietilene CAM23_A - Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene			
	CAM23_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,05000 mq	€ 1,20400	€ 1,26420

	MT			**€ 1,26420**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	RU			**€ 0,25090**
	Sommano euro (A)			**€ 1,51510**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01288 = 5% * B)			€ 0,25757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,95**
	Incidenza manodopera sul totale 12,87%			*€ 0,25090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.030.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_030 - Pavimento industriale "sistema a spolvero" CAM23_A - Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.			
	CAM23_AT.E.05.001 - Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500	€ 0,28215
	CAM23_AT.E.05.005 - Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638	€ 0,26296
	AT			**€ 0,54511**
	CAM23_MT.E.01.005 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,00000 kg	€ 0,56943	€ 1,13886
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702	€ 0,42351
	CAM23_MT.E.03.003 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787	€ 14,62468
	CAM23_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132	€ 1,86773
	CAM23_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306	€ 1,49419
	CAM23_MT.E.30.001 - Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600	€ 0,93060
	MT			**€ 20,47957**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 3,54470**
	Sommano euro (A)			**€ 24,56938**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20884 = 5% * B)			€ 4,17679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87462
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,62**
	Incidenza manodopera sul totale 11,21%			*€ 3,54470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.040.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_040 - Pavimento industriale con metodo a "Pastina"			

	CAM23_A - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.				
	CAM23_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500	€ 0,28215
	CAM23_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638	€ 0,26296
		AT			**€ 0,54511**
	CAM23_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	12,00000 kg	€ 0,56943	€ 6,83316
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702	€ 0,84702
	CAM23_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787	€ 14,62468
	CAM23_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132	€ 1,86773
	CAM23_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306	€ 1,49419
	CAM23_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600	€ 0,93060
		MT			**€ 26,59738**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
		RU			**€ 3,54470**
		Sommano euro (A)			**€ 30,68719**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26084 = 5% * B)			€ 5,21682
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,49**
		Incidenza manodopera sul totale 8,98%			*€ 3,54470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.050.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_050 - Pavimento ad alta resistenza meccanica CAM23_A - Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica				
	CAM23_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	15,00000 kg	€ 3,54791	€ 53,21865
		MT			**€ 53,21865**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,09000	€ 0,90324
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,44216**
		Sommano euro (A)			**€ 54,66081**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46462 = 5% * B)			€ 9,29234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,39532
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,35**
	Incidenza manodopera sul totale 2,05%			*€ 1,44216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.060.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche CAM23_A - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm			
	CAM23_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	1,80000 kg	€ 15,87450	€ 28,57410
	CAM23_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	2,00000 kg	€ 3,54791	€ 7,09582
	MT			**€ 35,66992**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,09000	€ 0,90324
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
	RU			**€ 1,44216**
	Sommano euro (A)			**€ 37,11208**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31545 = 5% * B)			€ 6,30905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34211
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,02%			*€ 1,44216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.060.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche CAM23_B - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	2,70000 kg	€ 15,87450	€ 42,86115
	CAM23_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	3,00000 kg	€ 3,54791	€ 10,64373
	MT			**€ 53,50488**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,09000	€ 0,90324
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
	RU			**€ 1,44216**
	Sommano euro (A)			**€ 54,94704**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46705 = 5% * B)			€ 9,34100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,42880

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,72**
	Incidenza manodopera sul totale 2,04%			*€ 1,44216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.070.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_070 - Pavimento in resine poliuretaniche CAM23_A - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm			
	CAM23_MT.E.01.005 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	1,50000 kg	€ 0,56943	€ 0,85415
	CAM23_MT.E.30.002 - Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	2,00000 kg	€ 10,50500	€ 21,01000
	MT			**€ 21,86415**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,09000	€ 9,03240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 14,42160**
	Sommano euro (A)			**€ 36,28575**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30843 = 5% * B)			€ 6,16858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,70**
	Incidenza manodopera sul totale 30,88%			*€ 14,42160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.090.070.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI CAM23_070 - Pavimento in resine poliuretaniche CAM23_B - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.01.005 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,20000 kg	€ 0,56943	€ 1,25275
	CAM23_MT.E.30.002 - Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	3,00000 kg	€ 10,50500	€ 31,51500
	MT			**€ 32,76775**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,09000	€ 9,03240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 14,42160**
	Sommano euro (A)			**€ 47,18935**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40111 = 5% * B)			€ 8,02219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52115
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,73**
	Incidenza manodopera sul totale 23,75%			*€ 14,42160*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_A - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.001 - Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato	1,00000 mq	€ 50,77007	€ 50,77007
	MT			**€ 77,29268**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 85,54718**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72715 = 5% * B)			€ 14,54302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,00902
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,10**
	Incidenza manodopera sul totale 7,5%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_B - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.002 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico	1,00000 mq	€ 60,57196	€ 60,57196
	MT			**€ 87,09457**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 95,34907**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81047 = 5% * B)			€ 16,20934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,15584
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 122,71**
	Incidenza manodopera sul totale 6,73%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81047*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_C - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.003 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico	1,00000 mq	€ 67,07270	€ 67,07270
	MT			**€ 93,59531**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 101,84981**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86572 = 5% * B)			€ 17,31447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,91643
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 131,08**
	Incidenza manodopera sul totale 6,3%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_D - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.004 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC	1,00000 mq	€ 55,35783	€ 55,35783
	MT			**€ 81,88044**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 90,13494**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76615 = 5% * B)			€ 15,32294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,54579
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 116,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,12%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO			

	CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_E - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.005 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm	1,00000 mq	€ 62,87431	€ 62,87431
	MT			**€ 89,39692**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 97,65142**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83004 = 5% * B)			€ 16,60074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,42522
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 125,68**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_F - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.006 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm	1,00000 mq	€ 78,60135	€ 78,60135
	MT			**€ 105,12396**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 113,37846**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96372 = 5% * B)			€ 19,27434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,26528
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 145,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_G - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore			

	trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.007	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata	1,00000 mq	€ 92,60163	€ 92,60163
		MT			**€ 119,12424**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 127,37874**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08272 = 5% * B)			€ 21,65439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,90331
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 163,94**
		Incidenza manodopera sul totale 5,04%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.H (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_H - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.008	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica	1,00000 mq	€ 107,78694	€ 107,78694
		MT			**€ 134,30955**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 142,56405**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21179 = 5% * B)			€ 24,23589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,67999
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 183,48**
		Incidenza manodopera sul totale 4,5%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.I (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_I - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in			

	pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.009	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm	1,00000 mq	€ 123,07383	€ 123,07383
		MT			**€ 149,59644**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 155,09944**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31835 = 5% * B)			€ 26,36690
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,14663
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 199,61**
		Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.J (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_J - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.010	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm	1,00000 mq	€ 137,92056	€ 137,92056
		MT			**€ 164,44317**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 172,69767**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46793 = 5% * B)			€ 29,35860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20563
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 222,26**
		Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.K (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_K - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261

	CAM23_MT.E.35.011	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 50,77007	€ 50,77007
		MT			**€ 77,29268**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 85,54718**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72715 = 5% * B)			€ 14,54302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,00902
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,10**
		Incidenza manodopera sul totale 7,5%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72715*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.L (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_L - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.012	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 60,57196	€ 60,57196
		MT			**€ 87,09457**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 95,34907**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81047 = 5% * B)			€ 16,20934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,15584
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 122,71**
		Incidenza manodopera sul totale 6,73%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81047*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.M (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_M - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.013	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e	1,00000 mq	€ 67,07270	€ 67,07270

		resine			
		MT			**€ 93,59531**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 101,84981**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86572 = 5% * B)			€ 17,31447
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,91643
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 131,08**
		Incidenza manodopera sul totale 6,3%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86572*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.N (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_N - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.014	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 55,35783	€ 55,35783
		MT			**€ 81,88044**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 90,13494**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76615 = 5% * B)			€ 15,32294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,54579
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 116,00**
		Incidenza manodopera sul totale 7,12%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.O (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_O - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.016	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 78,60135	€ 78,60135
		MT			

				€ 105,12396
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 113,37846**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96372 = 5% * B)			€ 19,27434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,26528
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 145,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.P (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_P - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.015 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 62,87431	€ 62,87431
	MT			**€ 89,39692**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 97,65142**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83004 = 5% * B)			€ 16,60074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,42522
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 125,68**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.Q (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_Q - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata			
	CAM23_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.017 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 92,60163	€ 92,60163
	MT			**€ 119,12424**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 124,62724**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05933 = 5% * B)			€ 21,18663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,58139
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 160,40**
		Incidenza manodopera sul totale 3,43%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.R (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_R - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.018	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 107,78694	€ 107,78694
		MT			**€ 134,30955**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 142,56405**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21179 = 5% * B)			€ 24,23589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,67999
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 183,48**
		Incidenza manodopera sul totale 4,5%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.S (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_S - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.019	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 123,07383	€ 123,07383
		MT			**€ 149,59644**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 157,85094**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34173 = 5% * B)			€ 26,83466
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,46856
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 203,15**
		Incidenza manodopera sul totale 4,06%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.095.010.T (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO CAM23_010 - Pavimento sopraelevato CAM23_T - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm				
	CAM23_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261	€ 26,52261
	CAM23_MT.E.35.020	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 137,92056	€ 137,92056
		MT			**€ 164,44317**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 172,69767**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46793 = 5% * B)			€ 29,35860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20563
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 222,26**
		Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.A (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_A - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm				
	CAM23_MT.E.32.061	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 87,50000	€ 87,50000
	CAM23_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
		MT			**€ 97,40000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 105,65450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89806 = 5% * B)			€ 17,96127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,36158
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 135,98**
	Incidenza manodopera sul totale 6,07%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.B (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_B - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm			
	CAM23_MT.E.32.062 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 125,00000	€ 125,00000
	CAM23_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
	MT			**€ 134,90000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 143,15450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21681 = 5% * B)			€ 24,33627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,74908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 184,24**
	Incidenza manodopera sul totale 4,48%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.C (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_C - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm			
	CAM23_MT.E.32.063 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 150,00000	€ 150,00000
	CAM23_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
	MT			**€ 159,90000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 168,15450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42931 = 5% * B)			€ 28,58627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,67408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 216,41**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.D (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_D - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm			
	CAM23_MT.E.33.046 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 101,50000	€ 101,50000
	CAM23_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
	MT			**€ 111,40000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 119,65450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01706 = 5% * B)			€ 20,34127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99958
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 154,00**
	Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.E (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_E - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm			
	CAM23_MT.E.33.047 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 145,00000	€ 145,00000
	CAM23_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
	MT			**€ 154,90000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 163,15450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38681 = 5% * B)			€ 27,73627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,08908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 209,98**
	Incidenza manodopera sul totale 3,93%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.F (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_F - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su			

	supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm				
	CAM23_MT.E.33.048	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 174,00000	€ 174,00000
	CAM23_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
		MT			**€ 183,90000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 192,15450**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63331 = 5% * B)			€ 32,66627
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,48208
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 247,30**
		Incidenza manodopera sul totale 3,34%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.100.010.G (CAM)	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI CAM23_010 - Pavimenti galleggianti CAM23_G - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm				
	CAM23_MT.E.33.049	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 203,00000	€ 203,00000
	CAM23_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000	€ 9,90000
		MT			**€ 212,90000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 221,15450**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87981 = 5% * B)			€ 37,59627
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,87508
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 284,63**
		Incidenza manodopera sul totale 2,9%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87981*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_A - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo				
	CAM23_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200	€ 39,84600

	CAM23_MT.E.38.001	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200	€ 65,41200
		MT			**€ 105,25800**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
		RU			**€ 6,35580**
		Sommano euro (A)			**€ 111,61380**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94872 = 5% * B)			€ 18,97435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,05882
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 143,65**
		Incidenza manodopera sul totale 4,42%			*€ 6,35580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.AA	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_AA - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.023	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	2,00000 ml	€ 36,28800	€ 72,57600
		MT			**€ 74,06842**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 85,62442**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72781 = 5% * B)			€ 14,55615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,01806
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,20**
		Incidenza manodopera sul totale 10,49%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.AB	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_AB - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed			

	ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.024 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO a "+ "o "T"	2,00000 ml	€ 36,28800	€ 72,57600
	MT			**€ 74,06842**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 85,62442**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72781 = 5% * B)			€ 14,55615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,01806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,20**
	Incidenza manodopera sul totale 10,49%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.AC	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_AC - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.025 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 30,24000	€ 60,48000
	MT			**€ 61,94021**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 73,49621**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62472 = 5% * B)			€ 12,49436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59906
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,59**
	Incidenza manodopera sul totale 12,22%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.AD	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_AD - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “I'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.026 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 30,24000	€ 60,48000
	MT			**€ 61,94021**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 73,49621**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62472 = 5% * B)			€ 12,49436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59906
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,59**
	Incidenza manodopera sul totale 12,22%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_B - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “I'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo			
	CAM23_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200	€ 39,84600
	CAM23_MT.E.38.002 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400	€ 40,76400
	MT			**€ 80,61000**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 86,96580**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73921 = 5% * B)			€ 14,78419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17500
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 111,92
	Incidenza manodopera sul totale 5,68%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_C - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo			
	CAM23_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200	€ 23,90760
	CAM23_MT.E.38.003 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400	€ 45,50400
	MT			**€ 69,41160**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 75,76740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64402 = 5% * B)			€ 12,88046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86479
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 97,51**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_D - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo			
	CAM23_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200	€ 23,90760
	CAM23_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 45,50400	€ 45,50400
	MT			**€ 69,41160**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 75,76740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64402 = 5% * B)			€ 12,88046

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86479
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 97,51**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.E	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_E - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo			
	CAM23_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200	€ 39,84600
	CAM23_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	1,00000 ml	€ 35,07600	€ 35,07600
	MT			**€ 74,92200**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 81,27780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69086 = 5% * B)			€ 13,81723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50950
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 104,60**
	Incidenza manodopera sul totale 6,08%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.F	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_F - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo			
	CAM23_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200	€ 39,84600
	CAM23_MT.E.38.006 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600	€ 35,07600
	MT			**€ 74,92200**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 81,27780**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69086 = 5% * B)			€ 13,81723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50950
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 104,60**
	Incidenza manodopera sul totale 6,08%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.G	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_G - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.001 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200	€ 65,41200
	MT			**€ 68,10463**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 74,46043**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63291 = 5% * B)			€ 12,65827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,71187
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 95,83**
	Incidenza manodopera sul totale 6,63%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.H	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_H - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.008 - Percorsi tattili - Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400	€ 40,76400
	MT			**€ 43,45663**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 49,81243
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42341 = 5% * B)			€ 8,46811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82805
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 64,11**
	Incidenza manodopera sul totale 9,91%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.I	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_I - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.003 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400	€ 45,50400
	MT			**€ 48,19663**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 54,55243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46370 = 5% * B)			€ 9,27391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38263
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 70,21**
	Incidenza manodopera sul totale 9,05%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.J	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_J - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 45,50400	€ 45,50400
	MT			**€ 48,19663**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,35580
	Sommano euro (A)			**€ 54,55243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46370 = 5% * B)			€ 9,27391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38263
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 70,21**
	Incidenza manodopera sul totale 9,05%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46370*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.K	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_K - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante				
	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.005	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	1,00000 ml	€ 35,07600	€ 35,07600
		MT			**€ 37,76863**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
		RU			**€ 6,35580**
		Sommano euro (A)			**€ 44,12443**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37506 = 5% * B)				€ 7,50115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,16256
	TOTALE (A + B + C) euro / ml				**€ 56,79**
	Incidenza manodopera sul totale 11,19%				*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,37506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.L	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_L - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante				
	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908	€ 2,69263
	CAM23_MT.E.38.006	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600	€ 35,07600
		MT			**€ 37,76863**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 27,84000	€ 3,06240
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,11000	€ 29,94000	€ 3,29340

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 6,35580**
	Sommano euro (A)			**€ 44,12443**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37506 = 5% * B)			€ 7,50115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16256
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 56,79**
	Incidenza manodopera sul totale 11,19%			*€ 6,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.M	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_M - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.009	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 20,85600	€ 41,71200
	MT				**€ 43,17221**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU				**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)				**€ 54,72821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46519 = 5% * B)				€ 9,30380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,40320
	TOTALE (A + B + C) euro / ml				**€ 70,44**
	Incidenza manodopera sul totale 16,41%				*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,46519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.N	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_N - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.010	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di	2,00000	€ 13,90400	€ 27,80800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	ml		
		MT			**€ 29,26821**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 40,82421**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34701 = 5% * B)			€ 6,94012
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77643
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 52,54**
		Incidenza manodopera sul totale 21,99%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34701*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.O	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_O - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.011	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 16,68480	€ 16,68480
		MT			**€ 18,17722**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 29,73322**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25273 = 5% * B)			€ 5,05465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47879
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 38,27**
		Incidenza manodopera sul totale 30,2%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.P	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_P - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40			

	con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.012	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 16,68480	€ 16,68480
		MT			**€ 18,17722**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 29,73322**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25273 = 5% * B)			€ 5,05465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47879
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 38,27**
		Incidenza manodopera sul totale 30,2%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25273*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.Q	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_Q - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.013	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 13,90400	€ 27,80800
		MT			**€ 29,26821**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 40,82421**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34701 = 5% * B)			€ 6,94012
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77643
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 52,54**
		Incidenza manodopera sul totale 21,99%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.R	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges			

	CAM23_R - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.014 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 13,90400	€ 27,80800
	MT			**€ 29,26821**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 40,82421**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34701 = 5% * B)			€ 6,94012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77643
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 52,54**
	Incidenza manodopera sul totale 21,99%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.S	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_S - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.015 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 21,80400	€ 43,60800
	MT			**€ 45,06821**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 56,62421**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48131 = 5% * B)			€ 9,62612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62503
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 72,88**
	Incidenza manodopera sul totale 15,86%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.T	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_T - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.016 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 14,53600	€ 29,07200
	MT			**€ 30,53221**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 42,08821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35775 = 5% * B)			€ 7,15500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92432
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 54,17**
	Incidenza manodopera sul totale 21,33%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.U	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_U - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.017 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 17,44320	€ 17,44320
	MT			**€ 18,93562**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 30,49162**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25918 = 5% * B)			€ 5,18358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56752
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,24**
	Incidenza manodopera sul totale 29,45%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.V	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_V - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000	€ 1,02000
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420	€ 0,47242
	CAM23_MT.E.38.018 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 17,44320	€ 17,44320
	MT			**€ 18,93562**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,55600**
	Sommano euro (A)			**€ 30,49162**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25918 = 5% * B)			€ 5,18358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56752
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,24**
	Incidenza manodopera sul totale 29,45%			*€ 11,55600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.W	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_W - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.019 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 14,53600	€ 29,07200
	MT			**€ 30,53221**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 42,08821**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35775 = 5% * B)			€ 7,15500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92432
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,17**
		Incidenza manodopera sul totale 21,33%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.X	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_X - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.020	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 14,53600	€ 29,07200
		MT			**€ 30,53221**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 42,08821**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35775 = 5% * B)			€ 7,15500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92432
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,17**
		Incidenza manodopera sul totale 21,33%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.Y	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_Y - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.38.021	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 45,36000	€ 90,72000
		MT			**€ 92,18021**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 103,73621**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88176 = 5% * B)			€ 17,63516
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13714
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 133,51**
		Incidenza manodopera sul totale 8,66%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.110.010.Z	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES CAM23_010 - Percorsi loges CAM23_Z - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO PERICOLO posate a colla				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000	€ 1,22400
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420	€ 0,23621
	CAM23_MT.E.38.022	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	2,00000 ml	€ 30,24000	€ 60,48000
		MT			**€ 61,94021**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A)			**€ 73,49621**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62472 = 5% * B)			€ 12,49436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59906
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,59**
		Incidenza manodopera sul totale 12,22%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini CAM23_A - Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere				
	CAM23_MT.E.37.001	- Elementi adesivi per pavimentazioni -	1,10000	€ 0,44631	€ 0,49094

		Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m		
		MT			**€ 0,49094**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
		RU			**€ 1,67040**
		Sommano euro (A)			**€ 2,16134**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01837 = 5% * B)			€ 0,36743
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25288
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,78**
		Incidenza manodopera sul totale 60,05%			*€ 1,67040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini CAM23_B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere			
	CAM23_MT.E.37.002 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	1,10000 m	€ 0,74385	€ 0,81824
	MT			**€ 0,81824**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 2,48864**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02115 = 5% * B)			€ 0,42307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29117
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,20**
	Incidenza manodopera sul totale 52,15%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.010.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini CAM23_C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi			
	CAM23_MT.E.37.003 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	1,10000 m	€ 0,59508	€ 0,65459
	MT			**€ 0,65459**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 2,32499**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01976 = 5% * B)			€ 0,39525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27202
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,99**
	Incidenza manodopera sul totale 55,82%			*€ 1,67040*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.020.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65			
	CAM23_MT.E.37.005 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	1,00000 m	€ 6,96000	€ 6,96000
	MT			**€ 6,96000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 8,21450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06982 = 5% * B)			€ 1,39647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96110
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,57**
	Incidenza manodopera sul totale 11,87%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.020.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80			
	CAM23_MT.E.37.006 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	1,00000 m	€ 8,84500	€ 8,84500
	MT			**€ 8,84500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,09950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08585 = 5% * B)			€ 1,71692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18164
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,00**
	Incidenza manodopera sul totale 9,65%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.020.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti			
	CAM23_MT.E.37.007 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	1,00000 m	€ 7,25000	€ 7,25000
	MT			**€ 7,25000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000	€ 25,09000	€ 1,25450

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h		
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 8,50450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07229 = 5% * B)			€ 1,44577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99503
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,95**
	Incidenza manodopera sul totale 11,46%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.020.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico			
	CAM23_MT.E.37.008 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	1,00000 m	€ 7,39500	€ 7,39500
	MT			**€ 7,39500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 8,64950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07352 = 5% * B)			€ 1,47042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01199
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,13**
	Incidenza manodopera sul totale 11,27%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.020.E	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1			
	CAM23_MT.E.37.009 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	1,00000 m	€ 8,99000	€ 8,99000
	MT			**€ 8,99000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,24450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08708 = 5% * B)			€ 1,74157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19861
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,18**
	Incidenza manodopera sul totale 9,51%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E13.120.020.F	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati CAM23_F - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C			
	CAM23_MT.E.37.010 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	1,00000 m	€ 6,09000	€ 6,09000
	MT			**€ 6,09000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 7,34450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06243 = 5% * B)			€ 1,24857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85931
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,45**
	Incidenza manodopera sul totale 13,27%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.030.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico CAM23_A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65			
	CAM23_MT.E.37.011 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	1,00000 m	€ 8,84500	€ 8,84500
	MT			**€ 8,84500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,09950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08585 = 5% * B)			€ 1,71692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18164
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,00**
	Incidenza manodopera sul totale 9,65%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.030.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico CAM23_B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80			
	CAM23_MT.E.37.012 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	1,00000 m	€ 11,02000	€ 11,02000
	MT			**€ 11,02000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450

	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 12,27450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10433 = 5% * B)			€ 2,08667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43612
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,80**
	Incidenza manodopera sul totale 7,94%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.030.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico CAM23_C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti			
	CAM23_MT.E.37.013 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	1,00000 m	€ 9,42500	€ 9,42500
	MT			**€ 9,42500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,67950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09078 = 5% * B)			€ 1,81552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24950
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,74**
	Incidenza manodopera sul totale 9,13%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.030.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico CAM23_D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico			
	CAM23_MT.E.37.014 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	1,00000 m	€ 9,71500	€ 9,71500
	MT			**€ 9,71500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,96950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09324 = 5% * B)			€ 1,86482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28343
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,12**
	Incidenza manodopera sul totale 8,89%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.120.030.E	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico CAM23_E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1			
	CAM23_MT.E.37.015 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	1,00000 m	€ 11,31000	€ 11,31000
	MT			**€ 11,31000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 12,56450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10680 = 5% * B)			€ 2,13597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47005
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,17**
	Incidenza manodopera sul totale 7,76%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.130.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI CAM23_010 - Pavimento di mattoni pieni CAM23_A - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702	€ 0,02823
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554	€ 4,78209
	CAM23_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845	€ 0,39847
	CAM23_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	53,00000 cad	€ 0,44323	€ 23,49119
	MT			**€ 28,69998**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,09000	€ 10,53780
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 29,94000	€ 12,57480
	RU			**€ 23,11260**
	Sommano euro (A)			**€ 51,81258**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44041 = 5% * B)			€ 8,80814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06207
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 66,68**
	Incidenza manodopera sul totale 34,66%			*€ 23,11260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E13.130.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI CAM23_010 - Pavimento di mattoni pieni CAM23_B - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702	€ 0,02823
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554	€ 4,78209
	CAM23_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845	€ 0,39847
	CAM23_MT.E.12.003D - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm	59,00000 cad	€ 0,47606	€ 28,08754
	MT			**€ 33,29633**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,09000	€ 10,53780
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 29,94000	€ 12,57480
	RU			**€ 23,11260**
	Sommano euro (A)			**€ 56,40893**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47948 = 5% * B)			€ 9,58952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59985
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,60**
	Incidenza manodopera sul totale 31,84%			*€ 23,11260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.130.010.C	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI CAM23_010 - Pavimento di mattoni pieni CAM23_C - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702	€ 0,02823
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554	€ 4,78209
	CAM23_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845	€ 0,19923
	CAM23_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	26,00000 cad	€ 0,44323	€ 11,52398
	MT			**€ 16,53353**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,09000	€ 9,28330
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 29,94000	€ 11,07780
	RU			**€ 20,36110**
	Sommano euro (A)			**€ 36,89463**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31360 = 5% * B)			€ 6,27209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31667
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,48**
	Incidenza manodopera sul totale 42,88%			*€ 20,36110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.130.010.D	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI CAM23_010 - Pavimento di mattoni pieni CAM23_D - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto			
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702	€ 0,02823
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554	€ 4,78209
	CAM23_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845	€ 0,19923
	CAM23_MT.E.12.003A - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	31,00000 cad	€ 0,58286	€ 18,06866
	MT			**€ 23,07821**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,09000	€ 9,28330
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 29,94000	€ 11,07780
	RU			**€ 20,36110**
	Sommano euro (A)			**€ 43,43931**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36923 = 5% * B)			€ 7,38468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08240
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,91**
	Incidenza manodopera sul totale 36,42%			*€ 20,36110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.010.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_010 - Pavimentazione con mattoni in cotto CAM23_A - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto			
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113	€ 2,08327
	CAM23_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323	€ 0,08865
	MT			**€ 2,17192**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,42642**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)			€ 1,77249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21989
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,42**
	Incidenza manodopera sul totale 61,51%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.010.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_010 - Pavimentazione con mattoni in cotto CAM23_B - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello			
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113	€ 2,08327
	CAM23_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323	€ 0,08865
	MT			**€ 2,17192**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,20720**
	Sommano euro (A)			**€ 15,37912**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13072 = 5% * B)			€ 2,61445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79936
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,79**
	Incidenza manodopera sul totale 66,73%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.020.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_020 - Pavimentazione con listelli in cotto CAM23_A - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
	CAM23_MT.E.12.003E - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	48,00000 cad	€ 0,60739	€ 29,15472
	MT			**€ 34,13871**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 56,15071**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47728 = 5% * B)			€ 9,54562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,56963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 72,27**
	Incidenza manodopera sul totale 30,46%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.020.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_020 - Pavimentazione con listelli in cotto CAM23_B - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980	€ 4,98399
	CAM23_MT.E.12.003E - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	96,00000 cad	€ 0,60739	€ 58,30944
	MT			**€ 63,29343**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,09000	€ 11,54140
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 29,94000	€ 13,77240
	RU			**€ 25,31380**
	Sommano euro (A)			**€ 88,60723**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75316 = 5% * B)			€ 15,06323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36705
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 114,04**
	Incidenza manodopera sul totale 22,2%			*€ 25,31380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.030.A	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo CAM23_A - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm			
	CAM23_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 35,00917	€ 3,50092
	AT			**€ 3,50092**
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113	€ 2,08327
	CAM23_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01000 mc	€ 30,38985	€ 0,30390
	CAM23_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	8,80000 cad	€ 0,82080	€ 7,22304
	MT			**€ 9,61021**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 24,11713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20500 = 5% * B)			€ 4,09991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82170
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,04**
	Incidenza manodopera sul totale 35,46%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E13.140.030.B	CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			

	CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO CAM23_030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo CAM23_B - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm			
	CAM23_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,15000 h	€ 35,00917	€ 5,25138
		AT			**€ 5,25138**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113	€ 2,08327
	CAM23_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985	€ 0,45585
	CAM23_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	19,00000 cad	€ 0,82080	€ 15,59520
		MT			**€ 18,13432**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 35,49230**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30168 = 5% * B)			€ 6,03369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15260
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,68**
		Incidenza manodopera sul totale 26,5%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.A (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410	€ 75,94031
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 79,79955**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 126,66699**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07667 = 5% * B)			€ 21,53339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,82004

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 163,02**
	Incidenza manodopera sul totale 23,18%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.B (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.033 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150	€ 98,55458
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 102,41382**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 37,79350**
	Sommano euro (A)			**€ 149,28126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26889 = 5% * B)			€ 25,37781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,46591
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 192,12**
	Incidenza manodopera sul totale 19,67%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.C (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.029 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119	€ 76,84025
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore -	0,30000	€ 4,52466	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	kg		
		MT			**€ 80,69949**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 127,56693**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08432 = 5% * B)			€ 21,68638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,92533
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 164,18**
		Incidenza manodopera sul totale 23,02%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.D (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.030 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613	€ 69,70544
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 73,56468**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 37,79350**
	Sommano euro (A)			**€ 120,43212**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02367 = 5% * B)			€ 20,47346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,09056
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,00**
	Incidenza manodopera sul totale 24,38%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.E (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta			

	di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691	€ 78,63126
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 82,49050**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 129,35794**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09954 = 5% * B)			€ 21,99085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13488
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 166,48**
		Incidenza manodopera sul totale 22,7%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.F (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.034	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813	€ 116,12804
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 119,98728**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 166,85472**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41827 = 5% * B)			€ 28,36530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,52200

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 214,74**
	Incidenza manodopera sul totale 17,6%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.G (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.032 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269	€ 67,85382
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 71,71306**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 37,79350**
	Sommano euro (A)			**€ 118,58050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00793 = 5% * B)			€ 20,15869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,87392
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 152,61**
	Incidenza manodopera sul totale 24,76%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.H (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.028 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410	€ 75,94031
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

	MT			**€ 77,37955**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
	RU			**€ 46,77550**
	Sommano euro (A)			**€ 133,22899**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13245 = 5% * B)			€ 22,64893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,58779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 171,47**
	Incidenza manodopera sul totale 27,28%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.I (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.033 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150	€ 98,55458
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 99,99382**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
	RU			**€ 46,77550**
	Sommano euro (A)			**€ 155,84326**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32467 = 5% * B)			€ 26,49335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,23366
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 200,57**
	Incidenza manodopera sul totale 23,32%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.J (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino			

	classico dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.029	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119	€ 76,84025
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 78,27949**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 134,12893**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14010 = 5% * B)			€ 22,80192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,69309
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 172,62**
		Incidenza manodopera sul totale 27,1%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.L (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613	€ 69,70544
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 71,14468**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 126,99412**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07945 = 5% * B)			€ 21,58900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,85831
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 163,44
	Incidenza manodopera sul totale 28,62%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.O (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.031 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691	€ 78,63126
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 80,07050**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
	RU			**€ 46,77550**
	Sommano euro (A)			**€ 135,91994**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15532 = 5% * B)			€ 23,10639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,90263
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 174,93**
	Incidenza manodopera sul totale 26,74%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.P (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.034 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813	€ 116,12804
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 117,56728**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 173,41672**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47404 = 5% * B)			€ 29,48084
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,28976
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 223,19**
		Incidenza manodopera sul totale 20,96%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47404*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.010.Q (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_010 - Soglie lisce di sp. 2 cm CAM23_Q - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000	€ 0,07200
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269	€ 67,85382
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 69,29306**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 125,14250**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06371 = 5% * B)			€ 21,27423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,64167
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 161,06**
		Incidenza manodopera sul totale 29,04%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.A (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara			

	dello spessore di 3 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 93,60725**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 140,47469**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19404 = 5% * B)			€ 23,88070
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,43554
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 180,79**
		Incidenza manodopera sul totale 20,9%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19404*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.B (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850	€ 144,04793
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 149,15316**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 196,02060**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66618 = 5% * B)			€ 33,32350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,93441
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 252,28
	Incidenza manodopera sul totale 14,98%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.C (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 90,09478**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 37,79350**
	Sommano euro (A)			**€ 136,96222**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16418 = 5% * B)			€ 23,28358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,02458
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 176,27**
	Incidenza manodopera sul totale 21,44%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.D (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335	€ 74,45902
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

		MT			**€ 79,56425**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 126,43169**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07467 = 5% * B)			€ 21,49339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,79251
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 162,72**
		Incidenza manodopera sul totale 23,23%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.E (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301	€ 90,41866
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 95,52389**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 142,39133**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21033 = 5% * B)			€ 24,20653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,65979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 183,26**
		Incidenza manodopera sul totale 20,62%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.F (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina			

	dello spessore di 3 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950	€ 165,15398
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 170,25921**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 217,12665**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84558 = 5% * B)			€ 36,91153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,40382
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 279,44**
		Incidenza manodopera sul totale 13,52%			*€ 37,79350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84558*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.G (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723	€ 78,79959
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 83,90482**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 37,79350**
		Sommano euro (A)			**€ 130,77226**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11156 = 5% * B)			€ 22,23128
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,30035
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 168,30
	Incidenza manodopera sul totale 22,46%			*€ 37,79350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.H (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 89,97726**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
	RU			**€ 46,77550**
	Sommano euro (A)			**€ 145,82670**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23953 = 5% * B)			€ 24,79054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,06172
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 187,68**
	Incidenza manodopera sul totale 24,92%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.I (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850	€ 144,04793
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 145,52317**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 201,37261**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71167 = 5% * B)			€ 34,23334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,56060
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 259,17**
		Incidenza manodopera sul totale 18,05%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71167*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.J (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 86,46479**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 142,31423**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20967 = 5% * B)			€ 24,19342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,65077
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 183,16**
		Incidenza manodopera sul totale 25,54%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.K (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_K - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia			

	dello spessore di 3 cm				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335	€ 74,45902
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 75,93426**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 131,78370**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12016 = 5% * B)			€ 22,40323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,41869
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 169,61**
		Incidenza manodopera sul totale 27,58%			*€ 46,77550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12016*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.L (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
		AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301	€ 90,41866
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 91,89390**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
		RU			**€ 46,77550**
		Sommano euro (A)			**€ 147,74334**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25582 = 5% * B)			€ 25,11637
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,28597
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 190,15
	Incidenza manodopera sul totale 24,6%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.O (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950	€ 165,15398
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 166,62922**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
	RU			**€ 46,77550**
	Sommano euro (A)			**€ 222,47866**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89107 = 5% * B)			€ 37,82137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,03000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 286,33**
	Incidenza manodopera sul totale 16,34%			*€ 46,77550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.020.P (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_020 - Soglie lisce di sp. 3 cm CAM23_P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723	€ 78,79959
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 80,27483**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,09000	€ 21,32650
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 29,94000	€ 25,44900
			RU		**€ 46,77550**
			Sommano euro (A)		**€ 136,12427**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15706 = 5% * B)		€ 23,14113
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,92654
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		**€ 175,19**
			Incidenza manodopera sul totale 26,7%		*€ 46,77550*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,15706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.A (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_A - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
			MT		**€ 95,78885**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
			RU		**€ 22,01200**
			Sommano euro (A)		**€ 117,80085**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00131 = 5% * B)		€ 20,02614
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,78270
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		**€ 151,61**
			Incidenza manodopera sul totale 14,52%		*€ 22,01200*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,00131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.B (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_B - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850	€ 144,04793
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 151,33476**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 173,34676**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47345 = 5% * B)			€ 29,46895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,28157
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 223,10**
		Incidenza manodopera sul totale 9,87%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.C (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_C - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 92,27638**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 114,28838**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97145 = 5% * B)			€ 19,42902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37174
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 147,09**
		Incidenza manodopera sul totale 14,97%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.D (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE			

	CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_D - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335	€ 74,45902
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 81,74585**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 103,75785**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88194 = 5% * B)			€ 17,63883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13967
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 133,54**
	Incidenza manodopera sul totale 16,48%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.E (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_E - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301	€ 90,41866
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 97,70549**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 119,71749**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01760 = 5% * B)			€ 20,35197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00695
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 154,08
	Incidenza manodopera sul totale 14,29%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.F (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_F - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950	€ 165,15398
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 172,44081**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 194,45281**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65285 = 5% * B)			€ 33,05698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,75098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 250,26**
	Incidenza manodopera sul totale 8,8%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.G (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_G - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980	€ 3,73799
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723	€ 78,79959
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 86,08642**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 29,94000	€ 11,97600

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 108,09842**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91884 = 5% * B)			€ 18,37673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,64752
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 139,12**
	Incidenza manodopera sul totale 15,82%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.H (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_H - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 92,15886**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 114,17086**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97045 = 5% * B)			€ 19,40905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,35799
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 146,94**
	Incidenza manodopera sul totale 14,98%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.I (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_I - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde	1,05000	€ 137,18850	€ 144,04793

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq		
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 147,70477**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 169,71677**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44259 = 5% * B)			€ 28,85185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,85686
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 218,43**
		Incidenza manodopera sul totale 10,08%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.J (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_J - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 88,64639**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 110,65839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94060 = 5% * B)			€ 18,81193
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,94703
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 142,42**
		Incidenza manodopera sul totale 15,46%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.K (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_K - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel			

	prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335	€ 74,45902
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 78,11586**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 100,12786**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85109 = 5% * B)			€ 17,02174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,71496
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 128,86**
		Incidenza manodopera sul totale 17,08%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.L (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_L - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
	CAM23_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301	€ 90,41866
	CAM23_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
		MT			**€ 94,07550**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 116,08750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98674 = 5% * B)			€ 19,73488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,58224
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 149,40**
		Incidenza manodopera sul totale 14,73%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98674*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.O (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_O - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950	€ 165,15398
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 168,81082**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 190,82282**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62199 = 5% * B)			€ 32,43988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,32627
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 245,59**
	Incidenza manodopera sul totale 8,96%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.010.030.P (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI CAM23_030 - Copertine con gocciolatoio CAM23_P - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.			
	CAM23_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000	€ 0,10800
	CAM23_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420	€ 0,00984
	CAM23_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723	€ 78,79959
	CAM23_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900	€ 3,53900
	MT			**€ 82,45643**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 104,46843**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88798 = 5% * B)			€ 17,75963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,22281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 134,45**
	Incidenza manodopera sul totale 16,37%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.020.010.A (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA CAM23_010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano CAM23_A - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702	€ 0,01412
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.035 - Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	1,05000 dmc	€ 4,32203	€ 4,53813
	MT			**€ 7,04425**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 9,49917**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08074 = 5% * B)			€ 1,61486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11140
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc			**€ 12,23**
	Incidenza manodopera sul totale 9%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.020.010.B (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA CAM23_010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano CAM23_B - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702	€ 0,01412
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		325 dosata a 400 Kg	mc		
	CAM23_MT.E.31.036	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	1,05000 dmc	€ 3,91163	€ 4,10721
		MT			**€ 6,61333**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 9,06825**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07708 = 5% * B)			€ 1,54160
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06099
		TOTALE (A + B + C) euro / dmc			**€ 11,67**
		Incidenza manodopera sul totale 9,43%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07708*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.020.010.C (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA CAM23_010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano CAM23_C - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702	€ 0,01412
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.037	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,66795	€ 3,85135
		MT			**€ 6,35747**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 8,81239**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07491 = 5% * B)			€ 1,49811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03105
		TOTALE (A + B + C) euro / dmc			**€ 11,34**
		Incidenza manodopera sul totale 9,7%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.020.010.D (CAM)	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA CAM23_010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano CAM23_D - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non			

	ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702	€ 0,01412
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.038	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,27038	€ 3,43390
		MT			**€ 5,94002**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,10060**
		Sommano euro (A)			**€ 8,39494**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07136 = 5% * B)			€ 1,42714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98221
		TOTALE (A + B + C) euro / dmc			**€ 10,80**
		Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 1,10060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.010.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_010 - Arrotatura levigatura pavimenti CAM23_A - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,14000 h	€ 30,24648	€ 4,23451
		AT			**€ 4,23451**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,09000	€ 3,51260
		RU			**€ 3,51260**
		Sommano euro (A)			**€ 7,74711**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06585 = 5% * B)			€ 1,31701
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90641
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,97**
		Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 3,51260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.010.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_010 - Arrotatura levigatura pavimenti CAM23_B - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo				
	CAM23_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16500 h	€ 30,24648	€ 4,99067

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT			**€ 4,99067**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16500 h	€ 25,09000	€ 4,13985
	RU			**€ 4,13985**
	Sommano euro (A)			**€ 9,13052**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07761 = 5% * B)			€ 1,55219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06827
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,75**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 4,13985*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.010.C	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_010 - Arrotatura levigatura pavimenti CAM23_C - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648	€ 6,04930
	AT			**€ 6,04930**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	RU			**€ 5,01800**
	Sommano euro (A)			**€ 11,06730**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09407 = 5% * B)			€ 1,88144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29487
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,24**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 5,01800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.015.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico CAM23_A - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648	€ 3,32711
	AT			**€ 3,32711**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,09000	€ 2,75990
	RU			**€ 2,75990**
	Sommano euro (A)			**€ 6,08701**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05174 = 5% * B)			€ 1,03479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71218
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,83**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 2,75990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E14.030.015.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico CAM23_B - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,12000 h	€ 30,24648	€ 3,62958
	AT			**€ 3,62958**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	RU			**€ 3,01080**
	Sommano euro (A)			**€ 6,64038**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05644 = 5% * B)			€ 1,12886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77692
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,55**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 3,01080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.015.C	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico CAM23_C - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16000 h	€ 30,24648	€ 4,83944
	AT			**€ 4,83944**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	RU			**€ 4,01440**
	Sommano euro (A)			**€ 8,85384**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07526 = 5% * B)			€ 1,50515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03590
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,39**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 4,01440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.020.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti CAM23_A - Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm			
	CAM23_MT.E.36.002 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di ottone 25x3mm	1,05000 m	€ 10,21000	€ 10,72050
	MT			**€ 10,72050**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	RU			**€ 1,39200**
	Sommano euro (A)			**€ 12,11250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10296 = 5% * B)			€ 2,05913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41716

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,59**
	Incidenza manodopera sul totale 8,93%			*€ 1,39200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.020.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti CAM23_B - Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm			
	CAM23_MT.E.36.003 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di plastica 25x5mm	1,05000 m	€ 2,02300	€ 2,12415
	MT			**€ 2,12415**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 1,11360**
	Sommano euro (A)			**€ 3,23775**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02752 = 5% * B)			€ 0,55042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37882
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,17**
	Incidenza manodopera sul totale 26,72%			*€ 1,11360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.020.C	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti CAM23_C - Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm			
	CAM23_MT.E.36.004 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di marmo 20x10-15 mm	1,05000 m	€ 7,48980	€ 7,86429
	MT			**€ 7,86429**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	RU			**€ 1,39200**
	Sommano euro (A)			**€ 9,25629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07868 = 5% * B)			€ 1,57357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08299
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,91**
	Incidenza manodopera sul totale 11,68%			*€ 1,39200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.020.D	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti CAM23_D - Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste			
	CAM23_MT.E.36.005 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm	1,05000 m	€ 16,41600	€ 17,23680
	MT			**€ 17,23680**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200

	RU			**€ 1,39200**
	Sommano euro (A)			**€ 18,62880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15835 = 5% * B)			€ 3,16690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17957
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,98**
	Incidenza manodopera sul totale 5,81%			*€ 1,39200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.025.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra CAM23_A - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648	€ 2,11725
	AT			**€ 2,11725**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 3,89220**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00945**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70311
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,73**
	Incidenza manodopera sul totale 50,32%			*€ 3,89220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.025.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra CAM23_B - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648	€ 2,41972
	AT			**€ 2,41972**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 5,08980**
	Sommano euro (A)			**€ 7,50952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06383 = 5% * B)			€ 1,27662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87861
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,66**
	Incidenza manodopera sul totale 52,66%			*€ 5,08980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.030.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE			

	CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_030 - Bocciardatura CAM23_A - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini			
	CAM23_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,60000 h	€ 29,34360	€ 17,60616
	AT			**€ 17,60616**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	RU			**€ 15,05400**
	Sommano euro (A)			**€ 32,66016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27761 = 5% * B)			€ 5,55223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82124
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,03**
	Incidenza manodopera sul totale 35,81%			*€ 15,05400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.030.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_030 - Bocciardatura CAM23_B - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,66000 h	€ 29,34360	€ 19,36678
	AT			**€ 19,36678**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,09000	€ 16,55940
	RU			**€ 16,55940**
	Sommano euro (A)			**€ 35,92618**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30537 = 5% * B)			€ 6,10745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20336
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,24**
	Incidenza manodopera sul totale 35,81%			*€ 16,55940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.040.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_040 - Bisellatura CAM23_A - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648	€ 1,51232
	AT			**€ 1,51232**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 2,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 4,50632**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03830 = 5% * B)			€ 0,76607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52724

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,80**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 2,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.040.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_040 - Bisellatura CAM23_B - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648	€ 2,11725
	AT			**€ 2,11725**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 3,89220**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00945**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70311
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,73**
	Incidenza manodopera sul totale 50,32%			*€ 3,89220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.045.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_045 - Bisellatura lucidata CAM23_A - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648	€ 2,11725
	AT			**€ 2,11725**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 3,89220**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00945**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70311
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,73**
	Incidenza manodopera sul totale 50,32%			*€ 3,89220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.045.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_045 - Bisellatura lucidata CAM23_B - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648	€ 2,41972
	AT			

				€ 2,41972
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 4,79040**
	Sommano euro (A)			**€ 7,21012**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06129 = 5% * B)			€ 1,22572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84358
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,28**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 4,79040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.050.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_050 - Smusso degli spigoli CAM23_A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648	€ 2,41972
	AT			**€ 2,41972**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 5,08980**
	Sommano euro (A)			**€ 7,50952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06383 = 5% * B)			€ 1,27662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87861
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,66**
	Incidenza manodopera sul totale 52,66%			*€ 5,08980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.050.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_050 - Smusso degli spigoli CAM23_B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648	€ 3,32711
	AT			**€ 3,32711**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 5,08980**
	Sommano euro (A)			**€ 8,41691**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07154 = 5% * B)			€ 1,43087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98478
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,83**
	Incidenza manodopera sul totale 46,99%			*€ 5,08980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E14.030.055.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_055 - Smusso degli spigoli con lucidatura CAM23_A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,09000 h	€ 30,24648	€ 2,72218
	AT			**€ 2,72218**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 5,08980**
	Sommano euro (A)			**€ 7,81198**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06640 = 5% * B)			€ 1,32804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91400
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,05**
	Incidenza manodopera sul totale 50,62%			*€ 5,08980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.055.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_055 - Smusso degli spigoli con lucidatura CAM23_B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648	€ 3,02465
	AT			**€ 3,02465**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 5,98800**
	Sommano euro (A)			**€ 9,01265**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07661 = 5% * B)			€ 1,53215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05448
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,60**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 5,98800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.060.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 CAM23_A - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648	€ 2,11725
	AT			**€ 2,11725**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 3,89220**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00945**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02161

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70311
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,73**
	Incidenza manodopera sul totale 50,32%			*€ 3,89220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.060.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 CAM23_B - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648	€ 2,41972
	AT			**€ 2,41972**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 6,91072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05874 = 5% * B)			€ 1,17482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80855
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,89**
	Incidenza manodopera sul totale 50,49%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.065.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1 CAM23_A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648	€ 3,02465
	AT			**€ 3,02465**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 7,51565**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06388 = 5% * B)			€ 1,27766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87933
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,67**
	Incidenza manodopera sul totale 46,43%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.065.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1 CAM23_B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648	€ 3,32711
	AT			**€ 3,32711**

	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 4,79040**
	Sommano euro (A)			**€ 8,11751**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06900 = 5% * B)			€ 1,37998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94975
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,45**
	Incidenza manodopera sul totale 45,85%			*€ 4,79040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.070.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 CAM23_A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648	€ 3,02465
	AT			**€ 3,02465**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 5,98800**
	Sommano euro (A)			**€ 9,01265**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07661 = 5% * B)			€ 1,53215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05448
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,60**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 5,98800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.070.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 CAM23_B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648	€ 3,32711
	AT			**€ 3,32711**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 6,58680**
	Sommano euro (A)			**€ 9,91391**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08427 = 5% * B)			€ 1,68536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15993
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,76**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 6,58680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.075.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE			

	CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_075 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 CAM23_A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648	€ 4,53697
	AT			**€ 4,53697**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 5,98800**
	Sommano euro (A)			**€ 10,52497**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08946 = 5% * B)			€ 1,78924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23142
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,55**
	Incidenza manodopera sul totale 44,21%			*€ 5,98800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.075.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_075 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 CAM23_B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648	€ 4,53697
	AT			**€ 4,53697**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 7,48500**
	Sommano euro (A)			**€ 12,02197**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10219 = 5% * B)			€ 2,04373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40657
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,47**
	Incidenza manodopera sul totale 48,38%			*€ 7,48500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.080.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_080 - Lavorazione a mezzo toro CAM23_A - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648	€ 6,04930
	AT			**€ 6,04930**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 11,97600**
	Sommano euro (A)			**€ 18,02530**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15322 = 5% * B)			€ 3,06430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10896
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 23,20
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 11,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.080.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_080 - Lavorazione a mezzo toro CAM23_B - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394
	AT			**€ 9,07394**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 17,96400**
	Sommano euro (A)			**€ 27,03794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22982 = 5% * B)			€ 4,59645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16344
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,80**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 17,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.085.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_085 - Lavorazione a toro CAM23_A - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,25000 h	€ 30,24648	€ 7,56162
	AT			**€ 7,56162**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 14,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 22,53162**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19152 = 5% * B)			€ 3,83038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63620
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,00**
	Incidenza manodopera sul totale 51,62%			*€ 14,97000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.085.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_085 - Lavorazione a toro CAM23_B - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,40000 h	€ 30,24648	€ 12,09859
	AT			**€ 12,09859**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,70000	€ 29,94000	€ 20,95800

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 20,95800**
	Sommano euro (A)			**€ 33,05659**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28098 = 5% * B)			€ 5,61962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86762
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,54**
	Incidenza manodopera sul totale 49,26%			*€ 20,95800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.095.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_095 - Tacche, intagli e fori per zanche CAM23_A - Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648	€ 1,51232
	AT			**€ 1,51232**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	RU			**€ 1,39200**
	Sommano euro (A)			**€ 2,90432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02469 = 5% * B)			€ 0,49373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,74**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 1,39200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.095.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_095 - Tacche, intagli e fori per zanche CAM23_B - Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648	€ 2,41972
	AT			**€ 2,41972**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 2,22720**
	Sommano euro (A)			**€ 4,64692**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 5% * B)			€ 0,78998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,98**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 2,22720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.095.C	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI			

	CAM23_095 - Tacche, intagli e fori per zanche CAM23_C - Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648	€ 3,02465
	AT			**€ 3,02465**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			**€ 5,80865**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04937 = 5% * B)			€ 0,98747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,48**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.095.D	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_095 - Tacche, intagli e fori per zanche CAM23_D - Fori per zanche normali			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,03000 h	€ 30,24648	€ 0,90739
	AT			**€ 0,90739**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 27,84000	€ 0,83520
	RU			**€ 0,83520**
	Sommano euro (A)			**€ 1,74259**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01481 = 5% * B)			€ 0,29624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,24**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 0,83520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.095.E	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_095 - Tacche, intagli e fori per zanche CAM23_E - Fori per zanche con tacca			
	CAM23_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648	€ 1,51232
	AT			**€ 1,51232**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	RU			**€ 1,39200**
	Sommano euro (A)			**€ 2,90432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02469 = 5% * B)			€ 0,49373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,74**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 1,39200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.A	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_A - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce			
	CAM23_MT.E.31.040 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 11,00000	€ 11,00000
	MT			**€ 11,00000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 12,25450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10416 = 5% * B)			€ 2,08327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43378
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,77**
	Incidenza manodopera sul totale 7,95%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.B	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_B - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo			
	CAM23_MT.E.31.041 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 12,00000	€ 12,00000
	MT			**€ 12,00000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 13,25450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11266 = 5% * B)			€ 2,25327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55078
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,06**
	Incidenza manodopera sul totale 7,35%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.C	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_C - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino			
	CAM23_MT.E.31.042 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su travertini	1,00000 mq	€ 10,00000	€ 10,00000
	MT			**€ 10,00000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 11,25450**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09566 = 5% * B)			€ 1,91327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31678
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,48**
	Incidenza manodopera sul totale 8,66%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.D	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_D - Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano			
	CAM23_MT.E.31.046 - Marmi e pietre - Cera protettiva per marmi	1,00000 mq	€ 22,50000	€ 22,50000
	MT			**€ 22,50000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	RU			**€ 2,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 25,00900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21258 = 5% * B)			€ 4,25153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92605
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,19**
	Incidenza manodopera sul totale 7,8%			*€ 2,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.E	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_E - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce			
	CAM23_MT.E.31.043 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 17,50000	€ 17,50000
	MT			**€ 17,50000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 18,75450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15941 = 5% * B)			€ 3,18827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19428
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,14**
	Incidenza manodopera sul totale 5,2%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.F	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_F - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo			
	CAM23_MT.E.31.044 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 20,00000	€ 20,00000
	MT			**€ 20,00000**

	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 21,25450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18066 = 5% * B)			€ 3,61327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48678
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,35**
	Incidenza manodopera sul totale 4,59%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E14.030.100.G	CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI CAM23_100 - Opere di protezione CAM23_G - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino			
	CAM23_MT.E.31.045 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su travertini	1,00000 mq	€ 17,00000	€ 17,00000
	MT			**€ 17,00000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	RU			**€ 1,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 18,25450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15516 = 5% * B)			€ 3,10327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13578
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,49**
	Incidenza manodopera sul totale 5,34%			*€ 1,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.010.010.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.010 - POSA DI RIVESTIMENTI CAM23_010 - Posa in opera CAM23_A - Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	MT			**€ 1,35136**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 19,51126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16585 = 5% * B)			€ 3,31691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28282
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,11**
	Incidenza manodopera sul totale 72,32%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16585*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.028 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 14,23575	€ 14,94754
	MT			**€ 16,29890**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 34,45880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29290 = 5% * B)			€ 5,85800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03168
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,35**
	Incidenza manodopera sul totale 40,95%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa CAM23_B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.029 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,40213	€ 14,07224
	MT			**€ 15,42360**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 33,58350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28546 = 5% * B)			€ 5,70920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,22**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 42,02%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa CAM23_C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.030 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865	€ 16,72508
	MT			**€ 18,07644**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 36,23634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30801 = 5% * B)			€ 6,16018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23965
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,64**
	Incidenza manodopera sul totale 38,94%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.010.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa CAM23_D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.031 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,54460	€ 18,42183
	MT			**€ 19,77319**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 37,93309**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32243 = 5% * B)			€ 6,44863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43817

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,82**
	Incidenza manodopera sul totale 37,2%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.010.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa CAM23_E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.032 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693	€ 13,85678
	MT			**€ 15,20814**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 33,36804**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28363 = 5% * B)			€ 5,67257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90406
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,94**
	Incidenza manodopera sul totale 42,29%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.020.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.033 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865	€ 16,72508
	MT			**€ 18,07644**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 36,23634**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30801 = 5% * B)			€ 6,16018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23965
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,64**
	Incidenza manodopera sul totale 38,94%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.020.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca CAM23_B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.034 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	1,05000 mq	€ 15,47978	€ 16,25377
	MT			**€ 17,60513**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 35,76503**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30400 = 5% * B)			€ 6,08006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18451
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,03**
	Incidenza manodopera sul totale 39,45%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.020.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca CAM23_C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.032 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693	€ 13,85678
	MT			**€ 15,20814**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**

	Sommano euro (A)			**€ 33,36804**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28363 = 5% * B)			€ 5,67257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90406
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,94**
	Incidenza manodopera sul totale 42,29%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.020.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca CAM23_D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.035 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm	1,05000 mq	€ 19,01948	€ 19,97045
	MT			**€ 21,32181**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 39,48171**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33559 = 5% * B)			€ 6,71189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61936
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,81**
	Incidenza manodopera sul totale 35,74%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.020.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca CAM23_E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.036 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm	1,05000 mq	€ 14,45378	€ 15,17647
	MT			**€ 16,52783**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020

	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 34,68773**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29485 = 5% * B)			€ 5,89691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05846
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,64**
	Incidenza manodopera sul totale 40,68%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29485*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.030.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm CAM23_A - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.037	- Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido	1,05000 mq	€ 19,44270	€ 20,41484
	MT				**€ 21,76620**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU				**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)				**€ 39,92610**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33937 = 5% * B)				€ 6,78744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,67135
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 51,38**
	Incidenza manodopera sul totale 35,34%				*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,33937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.030.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm CAM23_B - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.038	- Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita	1,05000 mq	€ 21,46905	€ 22,54250
	MT				**€ 23,89386**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 42,05376**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35746 = 5% * B)			€ 7,14914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92029
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,12**
		Incidenza manodopera sul totale 33,55%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.030.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm CAM23_C - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.039	- Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillant	1,05000 mq	€ 24,38033	€ 25,59935
		MT			**€ 26,95071**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 45,11061**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38344 = 5% * B)			€ 7,66880
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,06**
		Incidenza manodopera sul totale 31,28%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38344*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.040.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_040 - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.046	- Piastrelle - Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm	1,05000 mq	€ 11,78618	€ 12,37549
		MT			**€ 13,72685**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 30,23585**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25700 = 5% * B)			€ 5,14009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 38,91**
		Incidenza manodopera sul totale 42,42%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.045.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.005A	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	1,05000 mq	€ 10,62500	€ 11,15625
		MT			**€ 12,50761**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 30,66751**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26067 = 5% * B)			€ 5,21348
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58810
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,47**
		Incidenza manodopera sul totale 46,01%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.045.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato CAM23_B - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.005B	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	1,05000 mq	€ 15,00000	€ 15,75000
		MT			**€ 17,10136**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,33000	€ 29,94000	€ 9,88020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 35,26126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29972 = 5% * B)			€ 5,99441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12557
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,38**
	Incidenza manodopera sul totale 40,02%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29972*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.045.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato CAM23_C - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750	€ 20,19938
	MT				**€ 21,55074**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU				**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)				**€ 39,71064**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33754 = 5% * B)				€ 6,75081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,64615
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 51,11**
	Incidenza manodopera sul totale 35,53%				*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,33754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.045.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato CAM23_D - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.005BA	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	1,05000 mq	€ 25,00000	€ 26,25000
	MT				**€ 27,60136**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 45,76126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38897 = 5% * B)			€ 7,77941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35407
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,89**
	Incidenza manodopera sul totale 30,83%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38897*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.050.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.047	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 21,64860	€ 22,73103
	MT				**€ 24,08239**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU				**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)				**€ 42,24229**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35906 = 5% * B)				€ 7,18119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,94235
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 54,37**
	Incidenza manodopera sul totale 33,4%				*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,35906*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.050.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza CAM23_B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.048	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,26245	€ 18,12557
	MT				**€ 19,47693**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 37,63683**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31991 = 5% * B)			€ 6,39826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40351
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,44**
		Incidenza manodopera sul totale 37,49%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.050.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza CAM23_C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710	€ 19,76846
		MT			**€ 21,11982**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 39,27972**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33388 = 5% * B)			€ 6,67755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59573
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,55**
		Incidenza manodopera sul totale 35,92%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.050.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza CAM23_D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.050	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,53178	€ 18,40837
		MT			**€ 19,75973**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 37,91963**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32232 = 5% * B)			€ 6,44634
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43660
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,80**
		Incidenza manodopera sul totale 37,21%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32232*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.060.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata CAM23_A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863	€ 25,11456
		MT			**€ 26,46592**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 44,62582**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37932 = 5% * B)			€ 7,58639
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22122
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,43**
		Incidenza manodopera sul totale 31,62%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.060.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata CAM23_B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378	€ 20,56297

		MT			**€ 21,91433**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 40,07423**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34063 = 5% * B)			€ 6,81262
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68869
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,58**
		Incidenza manodopera sul totale 35,21%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.060.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata CAM23_C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248	€ 1,23120
	CAM23_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710	€ 19,76846
		MT			**€ 21,11982**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 39,27972**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33388 = 5% * B)			€ 6,67755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59573
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,55**
		Incidenza manodopera sul totale 35,92%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.020.060.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER CAM23_060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata CAM23_D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000	€ 0,49248	€ 1,23120

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg		
	CAM23_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548	€ 21,04775
		MT			**€ 22,39911**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 18,15990**
		Sommano euro (A)			**€ 40,55901**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34475 = 5% * B)			€ 6,89503
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74540
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,20**
		Incidenza manodopera sul totale 34,79%			*€ 18,15990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_010 - Rivestimento di pareti in linoleum CAM23_A - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,02000 mq	€ 26,29664	€ 26,82257
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 30,03277**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 35,53577**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30205 = 5% * B)			€ 6,04108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15769
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,73**
		Incidenza manodopera sul totale 12,03%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_010 - Rivestimento di pareti in linoleum CAM23_B - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm			

	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,02000 mq	€ 29,92709	€ 30,52563
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 33,73583**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 39,23883**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33353 = 5% * B)			€ 6,67060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59094
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,50**
		Incidenza manodopera sul totale 10,9%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_010 - Rivestimento di pareti in linoleum CAM23_C - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.022	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	1,02000 mq	€ 34,31429	€ 35,00058
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 38,21078**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 43,71378**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37157 = 5% * B)			€ 7,43134
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11451
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,26**
		Incidenza manodopera sul totale 9,78%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.020.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_020 - Rivestimento di pareti in PVC CAM23_A - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità			

	e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.023	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 24,79678	€ 26,03662
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 29,24682**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 37,50132**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31876 = 5% * B)			€ 6,37522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,38765
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,26**
		Incidenza manodopera sul totale 17,1%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31876*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.020.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_020 - Rivestimento di pareti in PVC CAM23_B - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.024	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 30,71623	€ 32,25204
	CAM23_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
		MT			**€ 35,46224**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 43,71674**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37159 = 5% * B)			€ 7,43185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11486
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,26**
		Incidenza manodopera sul totale 14,67%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.030.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_030 - Rivestimento di pareti in gomma CAM23_A - Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il			

	taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.025 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 34,84775	€ 36,59014
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 39,80034**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 46,40394**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39443 = 5% * B)			€ 7,88867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42926
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 59,72**
	Incidenza manodopera sul totale 11,06%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.030.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_030 - Rivestimento di pareti in gomma CAM23_B - Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075	€ 0,98111
	CAM23_MT.E.34.026 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	1,05000 mq	€ 33,66942	€ 35,35289
	CAM23_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058	€ 2,22909
	MT			**€ 38,56309**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 45,16669**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38392 = 5% * B)			€ 7,67834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28450
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,13**
	Incidenza manodopera sul totale 11,36%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.035.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_035 - Rivestimento fonoassorbente CAM23_A - Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e			

	non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,35000 kg	€ 2,66247	€ 0,93186
	CAM23_MT.E.34.059	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	1,05000 mq	€ 21,75000	€ 22,83750
		MT			**€ 23,76936**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 40,27836**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34237 = 5% * B)			€ 6,84732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71257
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,84**
		Incidenza manodopera sul totale 31,85%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34237*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.030.035.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI CAM23_035 - Rivestimento fonoassorbente CAM23_B - Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.				
	CAM23_MT.E.34.060	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	1,05000 mq	€ 15,95000	€ 16,74750
		MT			**€ 16,74750**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
		RU			**€ 5,29300**
		Sommano euro (A)			**€ 22,04050**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18734 = 5% * B)			€ 3,74689
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57874
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,37**
		Incidenza manodopera sul totale 18,66%			*€ 5,29300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18734*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000	€ 2,39850	€ 0,95940

			kg		
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.014A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 72,32410	€ 75,94031
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 80,74911**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 108,26411**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92025 = 5% * B)			€ 18,40490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,66690
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 139,34**
		Incidenza manodopera sul totale 19,75%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92025*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.015A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 73,60230	€ 77,28242
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 82,09122**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 109,60622**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93165 = 5% * B)			€ 18,63306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,82393
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 141,06**
		Incidenza manodopera sul totale 19,51%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste			

	rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.016A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 73,18119	€ 76,84025
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 81,64905**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 109,16405**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92789 = 5% * B)			€ 18,55789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77219
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 140,49**
	Incidenza manodopera sul totale 19,58%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.017A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 66,38613	€ 69,70544
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 74,51424**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 102,02924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86725 = 5% * B)			€ 17,34497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,93742
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 131,31**
	Incidenza manodopera sul totale 20,95%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E15.040.010.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.018A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 60,60635	€ 63,63667
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 68,44547**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 95,96047**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81566 = 5% * B)			€ 16,31328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,22738
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 123,50**
	Incidenza manodopera sul totale 22,28%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.F (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.019A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 74,88691	€ 78,63126
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 83,44006**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 110,95506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94312 = 5% * B)			€ 18,86236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 142,80
	Incidenza manodopera sul totale 19,27%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.010.G (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm CAM23_G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.020A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 64,62269	€ 67,85382
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 72,66262**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 100,17762**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85151 = 5% * B)			€ 17,03020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,72078
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 128,93**
	Incidenza manodopera sul totale 21,34%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.005A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 93,31082**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			

				€ 27,51500
	Sommano euro (A)			**€ 120,82582**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02702 = 5% * B)			€ 20,54039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,13662
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,50**
	Incidenza manodopera sul totale 17,69%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02702*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.006A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533	€ 92,74160
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT				**€ 97,55040**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU				**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)				**€ 125,06540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06306 = 5% * B)				€ 21,26112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,63265
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 160,96**
	Incidenza manodopera sul totale 17,09%				*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,06306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

		MT			**€ 89,79835**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 117,31335**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99716 = 5% * B)			€ 19,94327
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,72566
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 150,98**
		Incidenza manodopera sul totale 18,22%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,03000 mq	€ 70,91335	€ 73,04075
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 76,89015**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 104,40515**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88744 = 5% * B)			€ 17,74888
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,21540
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 134,37**
		Incidenza manodopera sul totale 20,48%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200

	CAM23_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134	€ 74,39391
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 79,20271**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 106,71771**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90710 = 5% * B)			€ 18,14201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,48597
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 137,35**
		Incidenza manodopera sul totale 20,03%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90710*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.F (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.010A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 86,11301	€ 90,41866
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 95,22746**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 122,74246**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04331 = 5% * B)			€ 20,86622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,36087
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 157,97**
		Incidenza manodopera sul totale 17,42%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.040.020.G (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO CAM23_020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm CAM23_G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta			

	di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.011A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 75,04723	€ 78,79959
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 83,60839**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 111,12339**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94455 = 5% * B)			€ 18,89098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,00144
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 143,02**
		Incidenza manodopera sul totale 19,24%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.027A	- Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313	€ 18,80466
		MT			**€ 21,29666**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 43,30866**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36812 = 5% * B)			€ 7,36247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06711
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,74**
		Incidenza manodopera sul totale 39,49%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani			

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.028A	- Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363	€ 8,92300
		MT			**€ 11,41500**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 33,42700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28413 = 5% * B)			€ 5,68259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91096
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,02**
		Incidenza manodopera sul totale 51,17%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.029A	- Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440	€ 21,89484
		MT			**€ 24,38684**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 46,39884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39439 = 5% * B)			€ 7,88780
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42866
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 59,72**
		Incidenza manodopera sul totale 36,86%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.030A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210	€ 29,17431
		MT			**€ 31,66631**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 53,67831**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45627 = 5% * B)			€ 9,12531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28036
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,08**
		Incidenza manodopera sul totale 31,86%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210	€ 29,17431
		MT			**€ 31,66631**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 53,67831**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45627 = 5% * B)			€ 9,12531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28036
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,08**
		Incidenza manodopera sul totale 31,86%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.F (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518	€ 25,94370
		MT			**€ 28,43570**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**

	Sommano euro (A)			**€ 50,44770**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42881 = 5% * B)			€ 8,57611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90238
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,93**
	Incidenza manodopera sul totale 33,9%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.010.G (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati CAM23_G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.033A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148	€ 23,17863
	MT			**€ 25,67063**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 47,68263**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40530 = 5% * B)			€ 8,10605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,57887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,37**
	Incidenza manodopera sul totale 35,87%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.027A - Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313	€ 18,80466
	MT			**€ 21,29666**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
	RU			**€ 9,19001**
	Sommano euro (A)			**€ 30,48667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25914 = 5% * B)			€ 5,18273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56694
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,24**

	Incidenza manodopera sul totale 23,42%			*€ 9,19001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.028A - Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363	€ 8,92300
	MT			**€ 11,41500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
	RU			**€ 9,19001**
	Sommano euro (A)			**€ 20,60501**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17514 = 5% * B)			€ 3,50285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41079
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,52**
	Incidenza manodopera sul totale 34,65%			*€ 9,19001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna			
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.029A - Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440	€ 21,89484
	MT			**€ 24,38684**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
	RU			**€ 9,19001**
	Sommano euro (A)			**€ 33,57685**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28540 = 5% * B)			€ 5,70806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,21**
	Incidenza manodopera sul totale 21,27%			*€ 9,19001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.030A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210	€ 29,17431
		MT			**€ 31,66631**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
		RU			**€ 9,19001**
		Sommano euro (A)			**€ 40,85632**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34728 = 5% * B)			€ 6,94557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78019
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,58**
		Incidenza manodopera sul totale 17,48%			*€ 9,19001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34728*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210	€ 29,17431
		MT			**€ 31,66631**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
		RU			**€ 9,19001**
		Sommano euro (A)			**€ 40,85632**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34728 = 5% * B)			€ 6,94557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78019
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,58**
		Incidenza manodopera sul totale 17,48%			*€ 9,19001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34728*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.F (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista	1,10000	€ 23,58518	€ 25,94370

fonte: http://burc.regione.campania.it

		(Frammenti)	mq		
		MT			**€ 28,43570**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
		RU			**€ 9,19001**
		Sommano euro (A)			**€ 37,62571**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31982 = 5% * B)			€ 6,39637
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40221
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,42**
		Incidenza manodopera sul totale 18,98%			*€ 9,19001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31982*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.050.020.G (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA CAM23_020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati CAM23_G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148	€ 23,17863
		MT			**€ 25,67063**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,09000	€ 4,19003
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 29,94000	€ 4,99998
		RU			**€ 9,19001**
		Sommano euro (A)			**€ 34,86064**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29632 = 5% * B)			€ 5,92631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07870
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,87**
		Incidenza manodopera sul totale 20,48%			*€ 9,19001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29632*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.060.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO CAM23_010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio CAM23_A - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.034A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,31190	€ 19,96160
	CAM23_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052	€ 0,36936
		MT			**€ 22,82296**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000	€ 25,09000	€ 10,03600

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 44,83496**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38110 = 5% * B)			€ 7,62194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24569
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,70**
		Incidenza manodopera sul totale 38,15%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38110*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.060.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO CAM23_010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio CAM23_B - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.035A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,34474	€ 22,06336
	CAM23_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052	€ 0,36936
		MT			**€ 24,92472**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 46,93672**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39896 = 5% * B)			€ 7,97924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,41**
		Incidenza manodopera sul totale 36,44%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39896*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.060.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO CAM23_010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio CAM23_C - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.036A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,36115	€ 23,11360
	CAM23_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052	€ 0,36936
		MT			**€ 25,97496**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 47,98696**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40789 = 5% * B)			€ 8,15778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61447
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,76**
		Incidenza manodopera sul totale 35,64%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.060.010.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO CAM23_010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio CAM23_D - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.037A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	42,00000 cad	€ 0,29549	€ 12,41058
	CAM23_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052	€ 0,36936
		MT			**€ 15,27194**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 37,28394**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31691 = 5% * B)			€ 6,33827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36222
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,98**
		Incidenza manodopera sul totale 45,87%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31691*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.070.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO CAM23_010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 CAM23_A - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita				
	CAM23_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.025	- Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014	€ 0,56020
	CAM23_MT.E.31.039A	- Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	1,10000 mq	€ 39,56000	€ 43,51600
		MT			**€ 44,19636**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200

	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 60,70536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51600 = 5% * B)			€ 10,31991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,13**
	Incidenza manodopera sul totale 21,13%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.070.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO CAM23_010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 CAM23_B - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014	€ 0,56020
	CAM23_MT.E.31.040A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	1,10000 mq	€ 43,06738	€ 47,37412
	MT			**€ 48,05448**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 64,56348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54879 = 5% * B)			€ 10,97579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55393
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,09**
	Incidenza manodopera sul totale 19,87%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.070.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO CAM23_010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 CAM23_C - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti			
	CAM23_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997	€ 0,12016
	CAM23_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014	€ 0,56020
	CAM23_MT.E.31.041A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti	1,10000 mq	€ 47,52093	€ 52,27302
	MT			**€ 52,95338**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 69,46238**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59043 = 5% * B)			€ 11,80860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12710
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,40**
	Incidenza manodopera sul totale 18,47%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.075.010.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.075 - RIVESTIMENTI METALLICI CAM23_010 - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox CAM23_A - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.			
	CAM23_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	10,00000 kg	€ 4,56416	€ 45,64160
	CAM23_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	18,00000 kg	€ 8,87593	€ 159,76674
	MT			**€ 205,40834**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
	RU			**€ 35,76950**
	Sommano euro (A)			**€ 241,17784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05001 = 5% * B)			€ 41,00023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,21781
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 310,40**
	Incidenza manodopera sul totale 11,52%			*€ 35,76950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_A - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara			
	CAM23_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.005A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764	€ 88,50202
	CAM23_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT			**€ 92,78750**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 114,79950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97580 = 5% * B)			€ 19,51592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,43154
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 147,75**
	Incidenza manodopera sul totale 14,9%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_B - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243	€ 84,98955
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
	MT				**€ 89,27503**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU				**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)				**€ 111,28703**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94594 = 5% * B)				€ 18,91880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,02058
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 143,23**
	Incidenza manodopera sul totale 15,37%				*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,94594*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_C - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134	€ 74,39391
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740

		MT			**€ 78,67939**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 100,69139**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85588 = 5% * B)			€ 17,11754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78089
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,59**
		Incidenza manodopera sul totale 16,99%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_D - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 70,91335	€ 74,45902
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 78,74450**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 100,75650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85643 = 5% * B)			€ 17,12861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78851
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,67**
		Incidenza manodopera sul totale 16,97%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.E (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_E - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.006A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533	€ 92,74160
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 97,02708**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 119,03908**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01183 = 5% * B)			€ 20,23664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,92757
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 153,20**
		Incidenza manodopera sul totale 14,37%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01183*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.F (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_F - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.042A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 84,54195	€ 88,76905
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 93,05453**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 115,06653**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97807 = 5% * B)			€ 19,56131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46278
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 148,09**
		Incidenza manodopera sul totale 14,86%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.010.G (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo CAM23_G - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano				
	CAM23_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850	€ 0,95940
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980	€ 1,96868
	CAM23_MT.E.31.043A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro romano, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 71,17626	€ 74,73507
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740
		MT			**€ 79,02055**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 22,01200**
		Sommano euro (A)			**€ 101,03255**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85878 = 5% * B)			€ 17,17553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,82081
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 130,03**
		Incidenza manodopera sul totale 16,93%			*€ 22,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.020.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo CAM23_A - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.044A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	1,05000 m	€ 7,97715	€ 8,37601
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466	€ 0,45247
		MT			**€ 11,32048**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 14,07198**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11961 = 5% * B)			€ 2,39224
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64642
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,11**
		Incidenza manodopera sul totale 15,19%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.020.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo CAM23_B - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10			

	mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm				
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200
	CAM23_MT.E.31.045A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	1,00000 m	€ 9,74700	€ 9,74700
	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466	€ 0,45247
		MT			**€ 12,69147**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 15,44297**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13127 = 5% * B)			€ 2,62530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80683
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,88**
		Incidenza manodopera sul totale 13,84%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.030.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_030 - Zoccolino battiscopa in legno CAM23_A - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere				
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247	€ 0,07987
	CAM23_MT.E.33.046A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,19075	€ 10,39457
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000	€ 0,19740
		MT			**€ 10,67184**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 13,42334**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11410 = 5% * B)			€ 2,28197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57053
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,28**
		Incidenza manodopera sul totale 15,93%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.030.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_030 - Zoccolino battiscopa in legno CAM23_B - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio				
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247	€ 0,07987

	CAM23_MT.E.33.047A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,94947	€ 11,16846
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000	€ 0,19740
		MT			**€ 11,44573**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 14,19723**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12068 = 5% * B)			€ 2,41353
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66108
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,27**
		Incidenza manodopera sul totale 15,06%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12068*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.030.C (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_030 - Zoccolino battiscopa in legno CAM23_C - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak				
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247	€ 0,07987
	CAM23_MT.E.33.048A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 17,65900	€ 18,01218
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000	€ 0,19740
		MT			**€ 18,28945**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 21,04095**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17885 = 5% * B)			€ 3,57696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46179
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,08**
		Incidenza manodopera sul totale 10,16%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17885*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.030.D (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_030 - Zoccolino battiscopa in legno CAM23_D - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce				
	CAM23_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247	€ 0,07987
	CAM23_MT.E.33.049A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 9,53616	€ 9,72688
	CAM23_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000	€ 0,19740
		MT			

					€ 10,00415
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 12,75565**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 5% * B)			€ 2,16846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49241
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,42**
		Incidenza manodopera sul totale 16,76%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.040.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_040 - Zoccolino battiscopa in gres ceramico CAM23_A - Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante				
	CAM23_MT.E.10.025	- Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	0,40000 kg	€ 0,40014	€ 0,16006
	CAM23_MT.E.32.050A	- Piastrelle - Battiscopa da 7,5 cm	1,05000 m	€ 5,65583	€ 5,93862
		MT			**€ 6,09868**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 8,85018**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07523 = 5% * B)			€ 1,50453
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03547
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,39**
		Incidenza manodopera sul totale 24,16%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07523*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.050.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_050 - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato CAM23_A - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita				
	CAM23_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248	€ 0,19699
	CAM23_MT.E.32.051A	- Piastrelle - Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	1,00000 m	€ 8,59275	€ 8,59275
		MT			**€ 8,78974**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 11,54124**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09810 = 5% * B)			€ 1,96201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35033
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,85**
	Incidenza manodopera sul totale 18,52%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.060.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza CAM23_A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248	€ 0,19699
	CAM23_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460	€ 8,61840
	MT			**€ 8,81539**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 11,56689**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09832 = 5% * B)			€ 1,96637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35333
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,89**
	Incidenza manodopera sul totale 18,48%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.060.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza CAM23_B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248	€ 0,19699
	CAM23_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625	€ 8,33625
	MT			**€ 8,53324**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 11,28474**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09592 = 5% * B)			€ 1,91841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32032
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,52**
	Incidenza manodopera sul totale 18,95%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.070.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata CAM23_A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248	€ 0,19699
	CAM23_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460	€ 8,61840
	MT			**€ 8,81539**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 11,56689**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09832 = 5% * B)			€ 1,96637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35333
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,89**
	Incidenza manodopera sul totale 18,48%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.070.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata CAM23_B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	CAM23_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248	€ 0,19699
	CAM23_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625	€ 8,33625
	MT			**€ 8,53324**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 11,28474**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09592 = 5% * B)			€ 1,91841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32032
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,52**
	Incidenza manodopera sul totale 18,95%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.080.A (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_080 - Zoccolino battiscopa in gomma CAM23_A - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm			
	CAM23_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per	0,02800	€ 6,46380	€ 0,18099

		pavimenti in gomma	kg		
	CAM23_MT.E.32.054A	- Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 6,46872	€ 6,59809
		MT			**€ 6,77908**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,20120**
		Sommano euro (A)			**€ 8,98028**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07633 = 5% * B)			€ 1,52665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05069
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,56**
		Incidenza manodopera sul totale 19,05%			*€ 2,20120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.080.B (CAM)	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_080 - Zoccolino battiscopa in gomma CAM23_B - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm				
	CAM23_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380	€ 0,18099
	CAM23_MT.E.32.055A	- Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 8,63954	€ 8,81233
		MT			**€ 8,99332**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,20120**
		Sommano euro (A)			**€ 11,19452**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09515 = 5% * B)			€ 1,90307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30976
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,41**
		Incidenza manodopera sul totale 15,28%			*€ 2,20120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.004	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 24,03918	€ 4,80784
	CAM23_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
		MT			**€ 10,89577**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 17,49937**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14874 = 5% * B)			€ 2,97489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04743
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 22,52**
		Incidenza manodopera sul totale 29,32%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14874*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.B	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_B - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.005	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 32,78070	€ 6,55614
	CAM23_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
		MT			**€ 12,64407**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 19,24767**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16361 = 5% * B)			€ 3,27210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25198
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,77**
		Incidenza manodopera sul totale 26,66%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.C	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_C - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,20000 mq	€ 26,29664	€ 5,25933
	CAM23_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
		MT			**€ 11,34726**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			

				€ 17,95086
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15258 = 5% * B)			€ 3,05165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10025
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,10**
	Incidenza manodopera sul totale 28,58%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.D	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_D - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 29,92709	€ 5,98542
	CAM23_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
	MT			**€ 12,07335**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 18,67695**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15875 = 5% * B)			€ 3,17508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18520
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,04**
	Incidenza manodopera sul totale 27,47%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.E	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_E - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	CAM23_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 34,31429	€ 6,86286
	CAM23_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
	MT			**€ 12,95079**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 19,55439**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16621 = 5% * B)			€ 3,32425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28786

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,17**
	Incidenza manodopera sul totale 26,24%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16621*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.F	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_F - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.008	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 27,53579	€ 5,50716
	CAM23_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
		MT			**€ 11,59509**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 18,19869**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15469 = 5% * B)			€ 3,09378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12925
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,42**
		Incidenza manodopera sul totale 28,19%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.080.090.G	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE CAM23_090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni CAM23_G - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm				
	CAM23_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075	€ 1,96223
	CAM23_MT.E.34.009	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	0,20000 mq	€ 34,22305	€ 6,84461
	CAM23_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480	€ 4,12570
		MT			**€ 12,93254**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 19,53614**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16606 = 5% * B)			€ 3,32114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28573
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,14**
		Incidenza manodopera sul totale 26,26%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.010.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato CAM23_A - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.056 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	1,02000 m	€ 3,30372	€ 3,36979
	MT			**€ 4,11774**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 7,41954**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06307 = 5% * B)			€ 1,26132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86809
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,55**
	Incidenza manodopera sul totale 34,58%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.010.B	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato CAM23_B - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,06000 kg	€ 14,95908	€ 0,89754
	CAM23_MT.E.36.057 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	1,02000 m	€ 4,82343	€ 4,91990
	MT			**€ 5,81744**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 9,11924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07751 = 5% * B)			€ 1,55027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06695
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,74**
	Incidenza manodopera sul totale 28,13%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.010.C	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato CAM23_C - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,07000 kg	€ 14,95908	€ 1,04714
	CAM23_MT.E.36.058	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	1,02000 m	€ 5,45114	€ 5,56016
		MT			**€ 6,60730**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 9,90910**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08423 = 5% * B)			€ 1,68455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15937
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,75**
		Incidenza manodopera sul totale 25,89%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.010.D	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato CAM23_D - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm				
	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,08000 kg	€ 14,95908	€ 1,19673
	CAM23_MT.E.36.059	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	1,02000 m	€ 7,99500	€ 8,15490
		MT			**€ 9,35163**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 12,65343**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10755 = 5% * B)			€ 2,15108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48045
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,28**
		Incidenza manodopera sul totale 20,28%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10755*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.020.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_020 - Profilato angolare in resina CAM23_A - Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm				
	CAM23_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.060	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in resina da 25 mm	1,00000 m	€ 2,51083	€ 2,51083
		MT			**€ 3,25878**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,02000	€ 29,94000	€ 0,59880

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 4,35938**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03705 = 5% * B)			€ 0,74109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51005
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,61**
	Incidenza manodopera sul totale 19,62%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.030.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_030 - Profilato angolare in gomma CAM23_A - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.061 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	1,02000 m	€ 6,04581	€ 6,16673
	MT			**€ 6,91468**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 8,01528**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06813 = 5% * B)			€ 1,36260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93779
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,32**
	Incidenza manodopera sul totale 10,67%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.030.B	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_030 - Profilato angolare in gomma CAM23_B - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.062 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	1,02000 m	€ 6,44225	€ 6,57110
	MT			**€ 7,31905**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 8,41965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07157 = 5% * B)			€ 1,43134

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98510
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,84**
	Incidenza manodopera sul totale 10,16%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.030.C	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_030 - Profilato angolare in gomma CAM23_C - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.063 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	1,02000 m	€ 6,34314	€ 6,47000
	MT			**€ 7,21795**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 8,31855**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07071 = 5% * B)			€ 1,41415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97327
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,71**
	Incidenza manodopera sul totale 10,28%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E15.090.040.A	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_040 - Profilato angolare in legno CAM23_A - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.064 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	1,02000 m	€ 5,64936	€ 5,76235
	MT			**€ 6,51030**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 7,61090**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06469 = 5% * B)			€ 1,29385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89048
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,80**
	Incidenza manodopera sul totale 11,24%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E15.090.040.B	CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI CAM23_040 - Profilato angolare in legno CAM23_B - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm			
	CAM23_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908	€ 0,74795
	CAM23_MT.E.36.065 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	1,02000 m	€ 7,91241	€ 8,07066
	MT			**€ 8,81861**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 9,91921**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08431 = 5% * B)			€ 1,68627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16055
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,77**
	Incidenza manodopera sul totale 8,62%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.010.010.A	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_010 - Paraspigoli in lamiera zincata CAM23_A - Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	CAM23_MT.E.15.007 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Lamiera zincata 8-10/10	1,00000 kg	€ 3,36528	€ 3,36528
	MT			**€ 3,36528**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 2,10420**
	Sommano euro (A)			**€ 5,46948**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04649 = 5% * B)			€ 0,92981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,04**
	Incidenza manodopera sul totale 29,89%			*€ 2,10420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.010.020.A	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_020 - Rete zincata CAM23_A - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato			
	CAM23_MT.E.15.008 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,05000 mq	€ 1,66458	€ 1,74781
	MT			**€ 1,74781**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,03000	€ 29,94000	€ 0,89820

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 3,39871**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02889 = 5% * B)			€ 0,57778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39765
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,37**
	Incidenza manodopera sul totale 37,74%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.010.020.B	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_020 - Rete zincata CAM23_B - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2			
	CAM23_MT.E.15.009 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	1,02000 kg	€ 3,55324	€ 3,62430
	MT			**€ 3,62430**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 5,27520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04484 = 5% * B)			€ 0,89678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,79**
	Incidenza manodopera sul totale 24,32%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.010.030.A	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_030 - Rete stampata CAM23_A - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	CAM23_MT.E.15.010 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,05000 mq	€ 2,80098	€ 2,94103
	MT			**€ 2,94103**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 4,04163**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03435 = 5% * B)			€ 0,68708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,20**
	Incidenza manodopera sul totale 21,16%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.003.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_003 - Arricciatura CAM23_A - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.			
	CAM23_MT.E.15.001 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	0,01000 mc	€ 123,89935	€ 1,23899
	MT			**€ 1,23899**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 3,99049**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03392 = 5% * B)			€ 0,67838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46689
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,14**
	Incidenza manodopera sul totale 53,58%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.005.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_005 - Sbruffatura CAM23_A - Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.			
	CAM23_MT.E.03.038 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	0,18000 kg	€ 1,46038	€ 0,26287
	CAM23_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01000 mc	€ 124,59980	€ 1,24600
	MT			**€ 1,50887**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 4,26037**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03621 = 5% * B)			€ 0,72426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49846
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,48**
	Incidenza manodopera sul totale 50,18%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_A - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
	AT			

					€ 4,61654
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113	€ 0,50346
	CAM23_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04500 ql	€ 9,33000	€ 0,41985
		MT			**€ 0,92331**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 13,79435**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11725 = 5% * B)			€ 2,34504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61394
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,75**
		Incidenza manodopera sul totale 46,5%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11725*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_B - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113	€ 0,47915
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02300 ql	€ 14,11702	€ 0,32469
	CAM23_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000	€ 0,21459
		MT			**€ 1,01843**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 13,88947**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11806 = 5% * B)			€ 2,36121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62507
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,88**
		Incidenza manodopera sul totale 46,18%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_C - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta			

	tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113	€ 0,50346
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06200 ql	€ 14,11702	€ 0,87526
		MT			**€ 1,37872**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 14,24976**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12112 = 5% * B)			€ 2,42246
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66722
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,34**
		Incidenza manodopera sul totale 45,01%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12112*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.D (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_D - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985	€ 0,45585
	CAM23_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000	€ 0,34521
		MT			**€ 0,80106**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 13,67210**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11621 = 5% * B)			€ 2,32426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59964
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,60**
		Incidenza manodopera sul totale 46,91%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.E	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI			

	CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_E - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 0,55030**
	Sommano euro (A)			**€ 0,55030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00468 = 5% * B)			€ 0,09355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06439
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,71**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.010.F	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_010 - Intonaco grezzo CAM23_F - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 1,10060**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00936 = 5% * B)			€ 0,18710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12877
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,42**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_A - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
	AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113	€ 0,50346
	CAM23_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,15000 ql	€ 9,33000	€ 1,39950
	MT			**€ 1,90296**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 20,27700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 5% * B)			€ 3,44709
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37241
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,10**
		Incidenza manodopera sul totale 52,72%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17235*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_B - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113	€ 0,47915
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702	€ 0,42351
	CAM23_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000	€ 0,21459
		MT			**€ 1,11725**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 19,49129**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16568 = 5% * B)			€ 3,31352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28048
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,09**
		Incidenza manodopera sul totale 54,84%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_C - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113	€ 0,50346
	CAM23_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06800 ql	€ 14,11702	€ 0,95996
		MT			**€ 1,46342**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 19,83746**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16862 = 5% * B)			€ 3,37237
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32098
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,53**
		Incidenza manodopera sul totale 53,89%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.D (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_D - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
		AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113	€ 0,50346
	CAM23_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04400 ql	€ 9,33000	€ 0,41052
		MT			**€ 0,91398**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 19,28802**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16395 = 5% * B)			€ 3,27896
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25670
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,82**
		Incidenza manodopera sul totale 55,42%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.E	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_E - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 3,30180**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02807 = 5% * B)			€ 0,56131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38631
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,25**
		Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.F	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_F - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,20120**
	Sommano euro (A)			**€ 2,20120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01871 = 5% * B)			€ 0,37420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25754
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,83**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,20120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.030.G	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_030 - Intonaco civile CAM23_G - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo			
	CAM23_MT.E.15.011 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasato fine al marmo	1,00000 kg	€ 2,48087	€ 2,48087
	MT			**€ 2,48087**
	Sommano euro (A)			**€ 2,48087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 5% * B)			€ 0,42175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29026
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,19**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E16.020.040.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_040 - Intonaco a mezzo stucco CAM23_A - Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
	AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985	€ 0,45585
	CAM23_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000	€ 0,34521
	CAM23_MT.E.10.046 - Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00300 mc	€ 174,76680	€ 0,52430
	MT			**€ 1,32536**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 25,20240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21422 = 5% * B)			€ 4,28441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,44**
	Incidenza manodopera sul totale 59,38%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.050.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_050 - Intonaco a stucco CAM23_A - Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384	€ 4,61654
	AT			**€ 4,61654**
	CAM23_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985	€ 0,45585
	CAM23_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000	€ 0,34521
	CAM23_MT.E.10.046 - Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00600 mc	€ 174,76680	€ 1,04860
	MT			**€ 1,84966**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 28,47820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24206 = 5% * B)			€ 4,84129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33195

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,65**
	Incidenza manodopera sul totale 60,06%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.060.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_060 - Strato finale di intonaco CAM23_A - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico			
	CAM23_MT.E.15.012 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica	1,00000 mq	€ 1,92067	€ 1,92067
	MT			**€ 1,92067**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 10,17517**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08649 = 5% * B)			€ 1,72978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19050
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,10**
	Incidenza manodopera sul totale 63,03%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.060.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_060 - Strato finale di intonaco CAM23_B - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna			
	CAM23_MT.E.15.013 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia	1,00000 mq	€ 1,44050	€ 1,44050
	MT			**€ 1,44050**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,09000	€ 3,13625
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 29,94000	€ 3,74250
	RU			**€ 6,87875**
	Sommano euro (A)			**€ 8,31925**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07071 = 5% * B)			€ 1,41427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,71**
	Incidenza manodopera sul totale 64,25%			*€ 6,87875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.060.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_060 - Strato finale di intonaco CAM23_C - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o			

	alla spugna				
	CAM23_MT.E.15.014	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	1,00000 mq	€ 3,20112	€ 3,20112
		MT			**€ 3,20112**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 11,45562**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09737 = 5% * B)			€ 1,94746
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34031
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,74**
		Incidenza manodopera sul totale 55,99%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09737*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.070.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_070 - Rasatura e stuccatura - leganti idaulici CAM23_A - "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati				
	CAM23_MT.E.15.015	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	4,50000 kg	€ 0,32011	€ 1,44050
		MT			**€ 1,44050**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,09000	€ 3,13625
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 29,94000	€ 3,74250
		RU			**€ 6,87875**
		Sommano euro (A)			**€ 8,31925**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07071 = 5% * B)			€ 1,41427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97335
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,71**
		Incidenza manodopera sul totale 64,25%			*€ 6,87875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.020.080.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI CAM23_080 - Rasatura e stuccatura- leganti cementizi CAM23_A - Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali				
	CAM23_MT.E.15.016	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	4,50000 kg	€ 0,28810	€ 1,29645
		MT			**€ 1,29645**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,09000	€ 3,13625
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 29,94000	€ 3,74250
		RU			**€ 6,87875**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 8,17520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06949 = 5% * B)			€ 1,38978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95650
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,52**
	Incidenza manodopera sul totale 65,38%			*€ 6,87875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.030.010.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.030 - INTONACI PREMISCELATI CAM23_010 - Intonaco per interni CAM23_A - Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00300 h	€ 61,55384	€ 0,18466
	AT			**€ 0,18466**
	CAM23_MT.E.15.017 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	3,00000 kg	€ 0,29205	€ 0,87615
	MT			**€ 0,87615**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 14,81831**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12596 = 5% * B)			€ 2,51911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,07**
	Incidenza manodopera sul totale 72,14%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.010.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_010 - Intonaco Pietrificante CAM23_A - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	AT			**€ 0,61554**
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113	€ 0,63887
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702	€ 0,84702
	CAM23_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685	€ 0,04834
	CAM23_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025	€ 2,18025
	MT			**€ 3,71448**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200

	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 20,83902**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17713 = 5% * B)			€ 3,54263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43817
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,82**
	Incidenza manodopera sul totale 61,56%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.010.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_010 - Intonaco Pietrificante CAM23_B - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	AT			**€ 0,61554**
	CAM23_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113	€ 0,63887
	CAM23_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702	€ 0,84702
	CAM23_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685	€ 0,04834
	CAM23_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025	€ 2,18025
	MT			**€ 3,71448**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 18,08752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15374 = 5% * B)			€ 3,07488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,28**
	Incidenza manodopera sul totale 59,1%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.020.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_020 - Intonaco fonoaasrobente CAM23_A - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00500 h	€ 61,55384	€ 0,30777
	AT			**€ 0,30777**
	CAM23_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	3,00000 kg	€ 1,18521	€ 3,55563
	MT			**€ 3,55563**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 20,37240**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17317 = 5% * B)			€ 3,46331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,38357
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,22**
		Incidenza manodopera sul totale 62,97%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17317*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.020.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_020 - Intonaco fonoaasrobente CAM23_B - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00600 h	€ 61,55384	€ 0,36932
		AT			**€ 0,36932**
	CAM23_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	5,00000 kg	€ 1,18521	€ 5,92605
		MT			**€ 5,92605**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,09000	€ 8,53060
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 29,94000	€ 10,17960
		RU			**€ 18,71020**
		Sommano euro (A)			**€ 25,00557**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21255 = 5% * B)			€ 4,25095
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92565
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,18**
		Incidenza manodopera sul totale 58,14%			*€ 18,71020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.020.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_020 - Intonaco fonoaasrobente CAM23_C - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384	€ 0,43088
		AT			**€ 0,43088**
	CAM23_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	7,50000 kg	€ 1,18521	€ 8,88908
		MT			**€ 8,88908**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,09000	€ 9,78510
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 29,94000	€ 11,67660

	RU			**€ 21,46170**
	Sommano euro (A)			**€ 30,78166**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26164 = 5% * B)			€ 5,23288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60145
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,62**
	Incidenza manodopera sul totale 54,17%			*€ 21,46170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.020.D (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_020 - Intonaco fonoaasrobente CAM23_D - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00080 h	€ 61,55384	€ 0,04924
	AT			**€ 0,04924**
	CAM23_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	0,50000 kg	€ 1,18521	€ 0,59261
	MT			**€ 0,59261**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 1,74245**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01481 = 5% * B)			€ 0,29622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20387
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,24**
	Incidenza manodopera sul totale 49,08%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.030.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_030 - Intonaco resistente al fuoco CAM23_A - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384	€ 0,43088
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400	€ 0,83600
	AT			**€ 1,26688**
	CAM23_MT.E.15.003 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	5,00000 kg	€ 2,69468	€ 13,47340
	MT			**€ 13,47340**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 22,99478**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19546 = 5% * B)			€ 3,90911
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69039
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 29,59**
		Incidenza manodopera sul totale 27,89%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19546*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.030.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_030 - Intonaco resistente al fuoco CAM23_B - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384	€ 0,43088
	CAM23_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,15000 h	€ 3,34400	€ 0,50160
		AT			**€ 0,93248**
	CAM23_MT.E.15.003	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	2,50000 kg	€ 2,69468	€ 6,73670
		MT			**€ 6,73670**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 18,67518**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15874 = 5% * B)			€ 3,17478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18500
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,03**
		Incidenza manodopera sul totale 45,79%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15874*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_A - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)				
	CAM23_MT.E.15.018	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	2,10000 kg	€ 2,20877	€ 4,63842
		MT			**€ 4,63842**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,09000	€ 5,64525
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 29,94000	€ 6,73650
		RU			**€ 12,38175**

	Sommano euro (A)			**€ 17,02017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14467 = 5% * B)			€ 2,89343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99136
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,90**
	Incidenza manodopera sul totale 56,52%			*€ 12,38175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_B - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)			
	CAM23_MT.E.15.018 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	1,60000 kg	€ 2,20877	€ 3,53403
	MT			**€ 3,53403**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,09000	€ 4,39075
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 29,94000	€ 5,23950
	RU			**€ 9,63025**
	Sommano euro (A)			**€ 13,16428**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11190 = 5% * B)			€ 2,23793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54022
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,94**
	Incidenza manodopera sul totale 56,84%			*€ 9,63025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_C - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)			
	CAM23_MT.E.15.019 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	2,55000 kg	€ 2,28880	€ 5,83644
	MT			**€ 5,83644**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 14,09094**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11977 = 5% * B)			€ 2,39546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64864
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,14**
	Incidenza manodopera sul totale 45,52%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it