CAM23_E16.040.040.D (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_D - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)			
	CAM23_MT.E.15.019 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	3,55000 kg	€ 2,28880	€ 8,12524
	MT			**€ 8,12524**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,09000	€ 4,39075
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 29,94000	€ 5,23950
	RU			**€ 9,63025**
	Sommano euro (A)			**€ 17,75549**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15092 = 5% * B)			€ 3,01843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,85**
	Incidenza manodopera sul totale 42,14%			*€ 9,63025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.E (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_E - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm			
	CAM23_MT.E.03.000F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,00000 kg	€ 2,52141	€ 2,52141
	CAM23_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,50000 kg	€ 2,18025	€ 3,27038
	MT			**€ 5,79179**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 16,79779**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14278 = 5% * B)			€ 2,85562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96534
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,62**
	Incidenza manodopera sul totale 50,91%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.F (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_F - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm			
	CAM23_MT.E.03.000F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,20000 kg	€ 2,52141	€ 3,02569
	CAM23_MT.E.31.001A - Marmi e pietre - Granigliato medio di marmo	1,80000 kg	€ 2,42393	€ 4,36307
	MT			**€ 7,38876**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 18,39476**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15636 = 5% * B)			€ 3,12711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15219
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,67**
		Incidenza manodopera sul totale 46,49%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.040.G	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_040 - Intonaco plastico CAM23_G - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne				
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**
		Sommano euro (A)			**€ 2,75150**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02339 = 5% * B)			€ 0,46776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32193
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,54**
		Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,75150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.050.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_050 - Intonaco decorativo CAM23_A - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	CAM23_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400	€ 0,66880
		AT			**€ 1,28434**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113	€ 0,63887
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353	€ 1,00641
	CAM23_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685	€ 0,04834
	CAM23_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025	€ 2,18025
		MT			**€ 3,87387**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,09000	€ 9,40875
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,37500	€ 29,94000	€ 11,22750

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 20,63625**
	Sommano euro (A)			**€ 25,79446**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21925 = 5% * B)			€ 4,38506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,20**
	Incidenza manodopera sul totale 62,16%			*€ 20,63625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.050.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_050 - Intonaco decorativo CAM23_B - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	CAM23_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,40000 h	€ 3,34400	€ 1,33760
		AT			**€ 1,95314**
	CAM23_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113	€ 0,63887
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353	€ 1,00641
	CAM23_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685	€ 0,04834
	CAM23_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025	€ 2,18025
		MT			**€ 3,87387**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,09000	€ 6,89975
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 29,94000	€ 8,23350
		RU			**€ 15,13325**
		Sommano euro (A)			**€ 20,96026**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17816 = 5% * B)			€ 3,56324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45235
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,98**
		Incidenza manodopera sul totale 56,1%			*€ 15,13325*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_A - Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm				
	CAM23_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384	€ 6,15538
		AT			**€ 6,15538**
	CAM23_MT.E.15.023	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci -	5,00000	€ 1,56000	€ 7,80000

		malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	kg		
		MT			**€ 7,80000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 22,20988**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18878 = 5% * B)			€ 3,77568
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59856
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,58**
		Incidenza manodopera sul totale 28,88%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.B (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_B - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	AT			**€ 0,61554**
	CAM23_MT.E.15.022 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000	€ 54,60000
	MT			**€ 54,60000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 66,22154**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56288 = 5% * B)			€ 11,25766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,74792
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 85,23**
	Incidenza manodopera sul totale 12,91%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.C (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_C - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per			

	intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384	€ 0,61554
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400	€ 0,66880
	AT			**€ 1,28434**
	CAM23_MT.E.15.022 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000	€ 54,60000
	MT			**€ 54,60000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 66,89034**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56857 = 5% * B)			€ 11,37136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,82617
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 86,09**
	Incidenza manodopera sul totale 12,78%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.D (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_D - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384	€ 6,15538
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400	€ 0,66880
	AT			**€ 6,82418**
	CAM23_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700	€ 50,77800
	MT			**€ 50,77800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 68,60818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58317 = 5% * B)			€ 11,66339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02716
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 88,30
	Incidenza manodopera sul totale 12,46%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.E (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_E - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384	€ 6,15538
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400	€ 0,83600
	AT			**€ 6,99138**
	CAM23_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700	€ 79,79400
	MT			**€ 79,79400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 100,54288**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85461 = 5% * B)			€ 17,09229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76352
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,40**
	Incidenza manodopera sul totale 10,63%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.F (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_F - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384	€ 6,15538
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400	€ 0,66880
	AT			**€ 6,82418**
	CAM23_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700	€ 50,77800
	MT			**€ 50,77800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**

	Sommano euro (A)			**€ 74,11118**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62995 = 5% * B)			€ 12,59890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,67101
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 95,38**
	Incidenza manodopera sul totale 17,31%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.060.G (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_060 - Intonaco deumidificante CAM23_G - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384	€ 6,15538
	CAM23_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400	€ 0,83600
	AT			**€ 6,99138**
	CAM23_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700	€ 79,79400
	MT			**€ 79,79400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,09000	€ 9,40875
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 29,94000	€ 11,22750
	RU			**€ 20,63625**
	Sommano euro (A)			**€ 107,42163**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91308 = 5% * B)			€ 18,26168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,56833
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 138,25**
	Incidenza manodopera sul totale 14,93%			*€ 20,63625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E16.040.070.A (CAM)	CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI CAM23_070 - Biointonaco CAM23_A - Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.			
	CAM23_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,25000 h	€ 61,55384	€ 15,38846
	AT			**€ 15,38846**
	CAM23_MT.E.15.025 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Biointonaco	5,00000 kg	€ 1,40400	€ 7,02000
	MT			**€ 7,02000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 36,16596**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30741 = 5% * B)			€ 6,14821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23142
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,55**
	Incidenza manodopera sul totale 29,56%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.010.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_010 - Controsoffitto piano in rete metallica CAM23_A - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.				
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991	€ 7,14150
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031	€ 0,17606
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980	€ 1,86900
	CAM23_MT.E.15.008	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,02000 mq	€ 1,66458	€ 1,69787
	MT				**€ 10,88443**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU				**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)				**€ 32,89643**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27962 = 5% * B)				€ 5,59239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,84888
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 42,34**
	Incidenza manodopera sul totale 51,99%				*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,27962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.010.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_010 - Controsoffitto piano in rete metallica CAM23_B - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq				
	CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991	€ 7,14150
	CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031	€ 0,17606
	CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980	€ 1,86900
	CAM23_MT.E.15.008A	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	1,02000 mq	€ 3,27096	€ 3,33638

	MT			**€ 12,52294**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 34,53494**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29355 = 5% * B)			€ 5,87094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04059
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,45**
	Incidenza manodopera sul totale 49,52%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.010.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_010 - Controsoffitto piano in rete metallica CAM23_C - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq			
CAM23_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991	€ 7,14150
CAM23_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031	€ 0,17606
CAM23_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980	€ 1,86900
CAM23_MT.E.15.008B	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	1,02000 mq	€ 4,44968	€ 4,53867
	MT			**€ 13,72523**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 22,01200**
	Sommano euro (A)			**€ 35,73723**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30377 = 5% * B)			€ 6,07533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18126
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 45,99**
	Incidenza manodopera sul totale 47,86%			*€ 22,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_A - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
CAM23_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572	€ 4,40551

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
		MT			**€ 22,33620**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,09000	€ 5,26890
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 29,94000	€ 6,28740
		RU			**€ 11,55630**
		Sommano euro (A)			**€ 33,89250**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28809 = 5% * B)			€ 5,76173
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96542
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,62**
		Incidenza manodopera sul totale 26,49%			*€ 11,55630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_B - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.002	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	1,05000 mq	€ 5,05469	€ 5,30742
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
		MT			**€ 23,23811**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 36,99561**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31446 = 5% * B)			€ 6,28925
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32849
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 47,61**
		Incidenza manodopera sul totale 28,89%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_C - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572	€ 8,81101
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	MT			**€ 26,74170**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 40,49920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34424 = 5% * B)			€ 6,88486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73841
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,12**
	Incidenza manodopera sul totale 26,39%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.D (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_D - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.002 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	2,10000 mq	€ 5,05469	€ 10,61485
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	MT			**€ 28,54554**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000	€ 25,09000	€ 7,52700

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 45,05454**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38296 = 5% * B)			€ 7,65927
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27138
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,99**
		Incidenza manodopera sul totale 28,47%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38296*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.E (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_E - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 6,64930	€ 6,98177
		MT			**€ 24,91246**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 35,91846**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30531 = 5% * B)			€ 6,10614
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20246
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,23**
		Incidenza manodopera sul totale 23,81%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30531*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.F (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_F - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694

	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	1,05000 mq	€ 8,05000	€ 8,45250
		MT			**€ 26,38319**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 39,59039**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33652 = 5% * B)			€ 6,73037
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63208
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,95**
		Incidenza manodopera sul totale 25,92%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33652*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.G (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_G - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930	€ 13,96353
		MT			**€ 31,89422**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 45,65172**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38804 = 5% * B)			€ 7,76079
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34125
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 58,75
	Incidenza manodopera sul totale 23,42%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38804*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.H (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_H - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	0,80000 m	€ 3,66413	€ 2,93130
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	2,10000 mq	€ 8,05000	€ 16,90500
		MT			**€ 23,11047**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 39,61947**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33677 = 5% * B)			€ 6,73531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63548
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,99**
		Incidenza manodopera sul totale 32,38%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.I (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_I - Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235	€ 0,19847
	CAM23_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	0,20000 mq	€ 4,19572	€ 0,83914
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,08260
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682	€ 0,02615
		MT			**€ 1,14636**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,50000	€ 29,94000	€ 14,97000

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 28,66136**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24362 = 5% * B)			€ 4,87243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35338
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,89**
	Incidenza manodopera sul totale 74,59%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.J (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_J - Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235	€ 0,19847
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	3,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,04956
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682	€ 0,02615
	CAM23_MT.E.50.070 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	1,00000 cad	€ 40,25000	€ 40,25000
	MT			**€ 40,52418**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 57,03318**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48478 = 5% * B)			€ 9,69564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,67288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,40**
	Incidenza manodopera sul totale 22,49%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.K (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_K - Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235	€ 0,19847
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,08260
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682	€ 0,02615
	CAM23_MT.E.50.071 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	1,00000 cad	€ 56,35000	€ 56,35000
	MT			**€ 56,65722**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 73,16622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62191 = 5% * B)			€ 12,43826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,56045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,16**
	Incidenza manodopera sul totale 17,53%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.L (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_L - Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000	€ 13,52400
	CAM23_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415	€ 0,36225
	CAM23_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250	€ 0,39848
	CAM23_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450	€ 1,70419
	MT				**€ 33,14410**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU				**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)				**€ 44,15010**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37528 = 5% * B)				€ 7,50552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,16556
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 56,82**
	Incidenza manodopera sul totale 19,37%				*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,37528*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.M (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_M - Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000	€ 27,04800
	CAM23_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220	€ 0,45080

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415	€ 0,16905
	CAM23_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250	€ 0,39848
	CAM23_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450	€ 1,70419
		MT			**€ 46,92570**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 60,13290**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51113 = 5% * B)			€ 10,22259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03555
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 77,39**
		Incidenza manodopera sul totale 17,07%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.N (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_N - Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm				
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 24,15000	€ 25,35750
	CAM23_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100	€ 2,41500
	CAM23_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000	€ 1,12700
		MT			**€ 46,29618**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 57,30218**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48707 = 5% * B)			€ 9,74137
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70436
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,75**
		Incidenza manodopera sul totale 14,92%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.010.020.P (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI			

	CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO CAM23_020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate CAM23_P - Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm			
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866
	CAM23_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000	€ 50,71500
	CAM23_MT.E.50.090 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100	€ 3,22000
	CAM23_MT.E.50.091 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000	€ 1,12700
	MT			**€ 72,45868**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,20720**
	Sommano euro (A)			**€ 85,66588**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72816 = 5% * B)			€ 14,56320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02291
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,25**
	Incidenza manodopera sul totale 11,98%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.010.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_010 - Controsoffitto autoportante CAM23_A - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm			
	CAM23_MT.E.50.003 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	1,10000 mq	€ 27,83384	€ 30,61722
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	MT			**€ 45,52154**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15500 h	€ 25,09000	€ 3,88895
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15500 h	€ 29,94000	€ 4,64070
	RU			**€ 8,52965**
	Sommano euro (A)			**€ 54,05119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45944 = 5% * B)			€ 9,18870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,32399
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 69,56
	Incidenza manodopera sul totale 12,26%			*€ 8,52965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.010.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_010 - Controsoffitto autoportante CAM23_B - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm			
	CAM23_MT.E.50.004 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	1,10000 mq	€ 26,03331	€ 28,63664
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	MT			**€ 43,54096**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15400 h	€ 25,09000	€ 3,86386
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15400 h	€ 29,94000	€ 4,61076
	RU			**€ 8,47462**
	Sommano euro (A)			**€ 52,01558**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44213 = 5% * B)			€ 8,84265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08582
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 66,94**
	Incidenza manodopera sul totale 12,66%			*€ 8,47462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.010.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_010 - Controsoffitto autoportante CAM23_C - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm			
	CAM23_MT.E.50.005 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm	1,10000 mq	€ 23,07648	€ 25,38413
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	MT			**€ 40,28845**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15100 h	€ 25,09000	€ 3,78859
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15100 h	€ 29,94000	€ 4,52094
	RU			**€ 8,30953**
	Sommano euro (A)			**€ 48,59798**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41308 = 5% * B)			€ 8,26166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68596

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,55**
	Incidenza manodopera sul totale 13,29%			*€ 8,30953*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.020.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli grigliati CAM23_A - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm			
	CAM23_MT.E.50.006 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm	1,10000 mq	€ 49,92392	€ 54,91631
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208	€ 1,53624
	MT			**€ 71,35687**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 76,85987**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65331 = 5% * B)			€ 13,06618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99261
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 98,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.020.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli grigliati CAM23_B - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm			
	CAM23_MT.E.50.007 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	1,10000 mq	€ 44,20416	€ 48,62458
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208	€ 1,53624
	MT			**€ 65,06514**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 70,56814**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59983 = 5% * B)			€ 11,99658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,25647
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,82**
	Incidenza manodopera sul totale 6,06%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.020.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli grigliati CAM23_C - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm			
	CAM23_MT.E.50.008 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	1,10000 mq	€ 33,83228	€ 37,21551
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208	€ 1,53624
	MT			**€ 53,65607**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 58,60877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49817 = 5% * B)			€ 9,96349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,85723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 75,43**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.020.D (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli grigliati CAM23_D - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm			
	CAM23_MT.E.50.009 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	1,10000 mq	€ 26,89235	€ 29,58159
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208	€ 1,53624
	MT			**€ 46,02215**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			

				€ 4,95270
	Sommano euro (A)			**€ 50,97485**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43329 = 5% * B)			€ 8,66572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,96406
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,60**
	Incidenza manodopera sul totale 7,55%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.020.E (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli grigliati CAM23_E - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm			
	CAM23_MT.E.50.010 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	1,10000 mq	€ 16,46904	€ 18,11594
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208	€ 1,53624
	MT			**€ 34,55650**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 39,50920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33583 = 5% * B)			€ 6,71656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62258
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,85**
	Incidenza manodopera sul totale 9,74%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.030.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_030 - Controsoffitto con listelli di alluminio CAM23_A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi			
	CAM23_MT.E.50.011 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071	€ 49,29178
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
	MT			**€ 53,00847**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 61,26297**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52074 = 5% * B)			€ 10,41470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,16777
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,85**
		Incidenza manodopera sul totale 10,47%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52074*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.030.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_030 - Controsoffitto con listelli di alluminio CAM23_B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati				
	CAM23_MT.E.50.012	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 50,59409	€ 55,65350
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 59,37019**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 67,62469**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57481 = 5% * B)			€ 11,49620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91209
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 87,03**
		Incidenza manodopera sul totale 9,48%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57481*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.030.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_030 - Controsoffitto con listelli di alluminio CAM23_C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati				
	CAM23_MT.E.50.013	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 37,74500	€ 41,51950
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 45,23619**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 53,49069**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45467 = 5% * B)			€ 9,09342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25841
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,84**
		Incidenza manodopera sul totale 11,99%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.040.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante CAM23_A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi				
	CAM23_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940	€ 7,75887
	CAM23_MT.E.50.011	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071	€ 49,29178
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 60,76734**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 9,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 70,41384**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59852 = 5% * B)			€ 11,97035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,23842
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,62**
		Incidenza manodopera sul totale 10,64%			*€ 9,64650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.040.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante CAM23_B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati				
	CAM23_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940	€ 7,75887
	CAM23_MT.E.50.012	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 50,59409	€ 55,65350

	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 67,12906**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 9,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 76,77556**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65259 = 5% * B)			€ 13,05185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98274
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 98,81**
		Incidenza manodopera sul totale 9,76%			*€ 9,64650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.040.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante CAM23_C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati				
	CAM23_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940	€ 7,75887
	CAM23_MT.E.50.013	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 37,74500	€ 41,51950
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 52,99506**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 9,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 62,64156**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53245 = 5% * B)			€ 10,64907
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,32906
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 80,62**
		Incidenza manodopera sul totale 11,97%			*€ 9,64650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.050.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_050 - Controsoffitto in doghe di alluminio CAM23_A - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato,			

	passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca				
	CAM23_MT.E.50.014	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm bianca	1,10000 mq	€ 26,21924	€ 28,84116
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 32,55785**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 41,36265**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35158 = 5% * B)			€ 7,03165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83943
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,23**
		Incidenza manodopera sul totale 16,54%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.050.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_050 - Controsoffitto in doghe di alluminio CAM23_B - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata				
	CAM23_MT.E.50.015	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm satinati	1,10000 mq	€ 36,71640	€ 40,38804
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 44,10473**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 52,90953**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44973 = 5% * B)			€ 8,99462
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19042
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,09**
		Incidenza manodopera sul totale 12,93%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.020.050.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE CAM23_050 - Controsoffitto in doghe di alluminio CAM23_C - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata				
	CAM23_MT.E.50.016	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	1,10000 mq	€ 25,95072	€ 28,54579
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,00000	€ 2,47779	€ 2,47779

		- Profilo portante preverniciato	m		
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
		MT			**€ 32,26248**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 41,06728**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34907 = 5% * B)			€ 6,98144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80487
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,85**
		Incidenza manodopera sul totale 16,66%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34907*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.030.000.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC CAM23_000 - Controsoffitto in doghe di PVC CAM23_A - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.				
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779	€ 2,60168
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
	CAM23_MT.E.50.068	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e isolante	1,05000 mq	€ 17,40410	€ 18,27431
		MT			**€ 22,11489**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 30,36939**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25814 = 5% * B)			€ 5,16280
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55322
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,09**
		Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.030.000.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC CAM23_000 - Controsoffitto in doghe di PVC CAM23_B - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale				
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779	€ 2,60168
	CAM23_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890	€ 1,23890
	CAM23_MT.E.50.069	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	1,05000 mq	€ 25,77610	€ 27,06491
		MT			**€ 30,90549**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 39,15999**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33286 = 5% * B)			€ 6,65720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58172
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,40**
		Incidenza manodopera sul totale 16,38%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33286*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.000.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio CAM23_A - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata				
	CAM23_MT.E.50.017	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	1,05000 mq	€ 22,48698	€ 23,61133
	CAM23_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987	€ 3,13936
		MT			**€ 26,75069**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 38,85729**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33029 = 5% * B)			€ 6,60574
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54630
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 50,01**
		Incidenza manodopera sul totale 24,21%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33029*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.000.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio CAM23_B - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida				
	CAM23_MT.E.50.018	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida	1,05000 mq	€ 22,13492	€ 23,24167
	CAM23_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987	€ 3,13936
		MT			**€ 26,38103**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			

				€ 12,10660
	Sommano euro (A)			**€ 38,48763**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32715 = 5% * B)			€ 6,54290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,50305
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,53**
	Incidenza manodopera sul totale 24,44%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.000.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio CAM23_C - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata			
	CAM23_MT.E.50.019 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata	1,05000 mq	€ 32,55034	€ 34,17786
	CAM23_MT.E.50.062 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987	€ 3,13936
	MT			**€ 37,31722**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 49,42382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42010 = 5% * B)			€ 8,40205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78259
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 63,61**
	Incidenza manodopera sul totale 19,03%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.010.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio CAM23_A - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm			
	CAM23_MT.E.50.020 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	1,10000 mq	€ 12,81478	€ 14,09626
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	MT			**€ 29,00058**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040

	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 37,80538**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32135 = 5% * B)			€ 6,42691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,66**
	Incidenza manodopera sul totale 18,1%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.010.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio CAM23_B - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm			
	CAM23_MT.E.50.021 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	1,10000 mq	€ 15,49445	€ 17,04390
	CAM23_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	MT			**€ 31,94822**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 40,75302**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34640 = 5% * B)			€ 6,92801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,76810
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,45**
	Incidenza manodopera sul totale 16,79%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.020.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI CAM23_A - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm			
	CAM23_MT.E.50.022 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	1,10000 mq	€ 18,37010	€ 20,20711
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	MT			**€ 24,30372**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000	€ 25,09000	€ 4,01440

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 33,10852**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28142 = 5% * B)			€ 5,62845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,87370
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,61**
		Incidenza manodopera sul totale 20,66%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.020.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI CAM23_C - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm				
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.067	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm	1,10000 mq	€ 12,62240	€ 13,88464
		MT			**€ 17,98125**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 28,98725**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24639 = 5% * B)			€ 4,92783
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39151
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,31**
		Incidenza manodopera sul totale 29,5%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.030.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_030 - Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti CAM23_A - Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura				
	CAM23_MT.E.50.023	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura	1,10000 mq	€ 23,94746	€ 26,34221
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 41,24653**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 50,05133**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42544 = 5% * B)			€ 8,50873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85601
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,42**
		Incidenza manodopera sul totale 13,67%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42544*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.040.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_040 - Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno CAM23_A - Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm				
	CAM23_MT.E.50.024	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	1,10000 mq	€ 13,13229	€ 14,44552
	CAM23_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
		MT			**€ 29,34984**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 41,45644**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35238 = 5% * B)			€ 7,04759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,35**
		Incidenza manodopera sul totale 22,69%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.050.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm CAM23_A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,94802

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.50.025	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	1,05000 mq	€ 18,22483	€ 19,13607
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845	€ 2,64132
	CAM23_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060	€ 1,27854
	CAM23_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067	€ 0,72847
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200	€ 1,33800
		MT			**€ 26,59813**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 38,70473**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32899 = 5% * B)			€ 6,57980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,52845
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,81**
		Incidenza manodopera sul totale 24,3%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.050.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm CAM23_B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,94802
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845	€ 2,64132
	CAM23_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060	€ 1,27854
	CAM23_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067	€ 0,72847
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200	€ 1,33800
	CAM23_MT.E.50.093	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 19,78690	€ 20,77625
		MT			**€ 28,23831**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 40,34491**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34293 = 5% * B)			€ 6,85863

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72035
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,92**
	Incidenza manodopera sul totale 23,32%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.060.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm CAM23_A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,94802
	CAM23_MT.E.50.026 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm	1,05000 mq	€ 22,58849	€ 23,71791
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.055 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845	€ 2,64132
	CAM23_MT.E.50.057 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060	€ 1,27854
	CAM23_MT.E.50.058 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067	€ 0,72847
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200	€ 1,33800
	MT			**€ 31,17997**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 43,28657**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36794 = 5% * B)			€ 7,35872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06453
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,71**
	Incidenza manodopera sul totale 21,73%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.040.060.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI CAM23_060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm CAM23_B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,94802
	CAM23_MT.E.50.027 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 22,57220	€ 23,70081
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077

fonte: http://burc.regione.campania.it

		fibra di vetro			
	CAM23_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845	€ 2,64132
	CAM23_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060	€ 1,27854
	CAM23_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067	€ 0,72847
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200	€ 1,33800
		MT			**€ 31,16287**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 43,26947**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36779 = 5% * B)			€ 7,35581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06253
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 55,69**
		Incidenza manodopera sul totale 21,74%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_A - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.072	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	1,05000 mq	€ 21,44520	€ 22,51746
		MT			**€ 30,70567**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 41,71167**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35455 = 5% * B)			€ 7,09098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88027
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,68**
		Incidenza manodopera sul totale 20,5%			*€ 11,00600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_B - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.073 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	1,05000 mq	€ 28,14280	€ 29,54994
	MT			**€ 37,73815**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 48,74415**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41433 = 5% * B)			€ 8,28651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,70307
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,73**
	Incidenza manodopera sul totale 17,54%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_C - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.50.074	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco	1,05000 mq	€ 28,14280	€ 29,54994
		MT			**€ 37,73815**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 48,74415**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41433 = 5% * B)			€ 8,28651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,70307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,73**
		Incidenza manodopera sul totale 17,54%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41433*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.D (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_D - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.075	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	1,05000 mq	€ 36,59530	€ 38,42507
		MT			**€ 46,61328**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 57,61928**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48976 = 5% * B)			€ 9,79528
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,74146
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 74,16**
		Incidenza manodopera sul totale 14,84%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.E (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_E - Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.076	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello sughero spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 99,20820	€ 104,16861
		MT			**€ 112,35682**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 123,36282**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04858 = 5% * B)			€ 20,97168
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,43345
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 158,77**
		Incidenza manodopera sul totale 6,93%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.F (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_F - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.077	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm	1,05000 mq	€ 47,83310	€ 50,22476
		MT			**€ 58,41297**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 9,90540**
		Sommano euro (A)			**€ 68,31837**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58071 = 5% * B)			€ 11,61412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99325
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 87,93**
	Incidenza manodopera sul totale 11,27%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.G (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_G - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.078 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq	€ 51,35900	€ 53,92695
	MT			**€ 62,11516**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 73,12116**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62153 = 5% * B)			€ 12,43060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,55518
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,11**
	Incidenza manodopera sul totale 11,7%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.H (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_H - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,00000	€ 2,47779	€ 2,47779

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Profilo portante preverniciato	m		
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.079	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq	€ 51,35900	€ 53,92695
		MT			**€ 62,11516**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 9,90540**
		Sommano euro (A)			**€ 72,02056**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61218 = 5% * B)			€ 12,24350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42641
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,69**
		Incidenza manodopera sul totale 10,69%			*€ 9,90540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.I (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_I - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.				
	CAM23_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.080	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 33,32700	€ 34,99335
		MT			**€ 43,18156**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 54,18756**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46059 = 5% * B)			€ 9,21189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,33995
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,74**
		Incidenza manodopera sul totale 15,78%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46059*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.J (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_J - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200	€ 0,89200
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.081 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 38,52730	€ 40,45367
	MT			**€ 48,64188**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 58,54728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49765 = 5% * B)			€ 9,95304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,85003
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 75,35**
	Incidenza manodopera sul totale 13,15%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.050.010.K (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO CAM23_010 - Controsoffitti per isolamento acustico CAM23_K - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.			
	CAM23_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401	€ 0,47401
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780
	CAM23_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779	€ 2,47779
	CAM23_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,00000	€ 0,89200	€ 0,89200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Sospensione (pendino+gancio)	cad		
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.50.082	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	1,05000 mq	€ 52,96900	€ 55,61745
		MT			**€ 63,80566**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 74,81166**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63590 = 5% * B)			€ 12,71798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,75296
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,28**
		Incidenza manodopera sul totale 11,43%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63590*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.010.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² CAM23_A - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata				
	CAM23_MT.E.50.029	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 19,70669	€ 21,67736
	CAM23_MT.E.50.033	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	1,10000 mq	€ 18,20350	€ 20,02385
	CAM23_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913	€ 5,01504
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
		MT			**€ 50,81286**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 62,91946**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53482 = 5% * B)			€ 10,69631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36158
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 80,98**
		Incidenza manodopera sul totale 14,95%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.010.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²			

	CAM23_B - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²				
	CAM23_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783	€ 9,93061
	CAM23_MT.E.50.030	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 25,45516	€ 28,00068
	CAM23_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913	€ 5,01504
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
		MT			**€ 47,04294**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 59,14954**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50277 = 5% * B)			€ 10,05542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92050
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,13**
		Incidenza manodopera sul totale 15,9%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.010.C (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² CAM23_C - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²				
	CAM23_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783	€ 9,93061
	CAM23_MT.E.50.031	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 27,15658	€ 29,87224
	CAM23_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913	€ 5,01504
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
		MT			**€ 48,91450**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 61,02110**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51868 = 5% * B)			€ 10,37359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13947
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,53**
		Incidenza manodopera sul totale 15,42%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.020.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_020 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 CAM23_A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.24.002 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783	€ 9,93061
	CAM23_MT.E.50.032 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq	1,10000 mq	€ 36,50611	€ 40,15672
	CAM23_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,00000 mq	€ 4,55913	€ 4,55913
	CAM23_MT.E.50.064 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura retrostrutturata con profili omega	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524	€ 0,39275
	MT			**€ 59,53276**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 71,63936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60893 = 5% * B)			€ 12,17869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38181
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 92,20**
	Incidenza manodopera sul totale 13,13%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.030.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_030 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 CAM23_A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.034 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati	1,10000 mq	€ 48,33342	€ 53,16676
	CAM23_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913	€ 5,01504
	CAM23_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
	CAM23_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524	€ 0,39275
	MT			**€ 63,06810**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 75,17470**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63899 = 5% * B)			€ 12,77970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,79544
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,75**
		Incidenza manodopera sul totale 12,51%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.040.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_040 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 CAM23_A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"				
	CAM23_MT.E.50.035	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti	1,10000 mq	€ 52,94211	€ 58,23632
	CAM23_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913	€ 5,01504
	CAM23_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661	€ 4,09661
		MT			**€ 67,34797**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 78,35397**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66601 = 5% * B)			€ 13,32017
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16741
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 100,84**
		Incidenza manodopera sul totale 10,91%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.050.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_050 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato CAM23_A - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.036	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164	€ 18,20680
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 23,29502**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 11,17600**
		Sommano euro (A)			**€ 34,47102**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29300 = 5% * B)			€ 5,86007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03311
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,36**
		Incidenza manodopera sul totale 25,19%			*€ 11,17600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.060.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato CAM23_A - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359	€ 24,51195
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
		MT			**€ 29,60017**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 11,17600**
		Sommano euro (A)			**€ 40,77617**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34660 = 5% * B)			€ 6,93195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77081
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,48**
		Incidenza manodopera sul totale 21,3%			*€ 11,17600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.060.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato CAM23_B - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,10000	€ 26,04983	€ 28,65481

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	mq		
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
		MT			**€ 33,74303**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 11,17600**
		Sommano euro (A)			**€ 44,91903**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38181 = 5% * B)			€ 7,63624
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25553
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 57,81**
		Incidenza manodopera sul totale 19,33%			*€ 11,17600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.070.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_070 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm CAM23_A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.036	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164	€ 18,20680
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
		MT			**€ 23,29502**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 27,84000	€ 5,01120
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 12,90940**
		Sommano euro (A)			**€ 36,20442**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30774 = 5% * B)			€ 6,15475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23592
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,60**
		Incidenza manodopera sul totale 27,71%			*€ 12,90940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.080.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm CAM23_A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non			

	inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120				
	CAM23_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580	€ 11,78738
	CAM23_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359	€ 24,51195
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
		MT			**€ 40,99061**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 27,84000	€ 5,01120
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08500 h	€ 29,94000	€ 2,54490
		RU			**€ 12,07230**
		Sommano euro (A)			**€ 53,06291**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45103 = 5% * B)			€ 9,02069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,20836
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,29**
		Incidenza manodopera sul totale 17,68%			*€ 12,07230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.080.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm CAM23_B - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180				
	CAM23_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580	€ 11,78738
	CAM23_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359	€ 24,51195
	CAM23_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983	€ 28,65481
	CAM23_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
		MT			**€ 69,64542**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 13,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 83,22542**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70742 = 5% * B)			€ 14,14832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,73737
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,11**
		Incidenza manodopera sul totale 12,68%			*€ 13,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.090.A (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_090 - Protezione antincendio di pareti divisorie CAM23_A - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120			
	CAM23_MT.E.50.039 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288	€ 13,55517
	CAM23_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
	MT			**€ 18,24645**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 10,86400**
	Sommano euro (A)			**€ 29,11045**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24744 = 5% * B)			€ 4,94878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,47**
	Incidenza manodopera sul totale 29%			*€ 10,86400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E17.060.090.B (CAM)	CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO CAM23_090 - Protezione antincendio di pareti divisorie CAM23_B - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180			
	CAM23_MT.E.50.043 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	1,10000 mq	€ 37,62937	€ 41,39231
	CAM23_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564	€ 4,69128
	MT			**€ 46,08359**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 10,86400**
	Sommano euro (A)			**€ 56,94759**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48405 = 5% * B)			€ 9,68109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,66287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,29**
	Incidenza manodopera sul totale 14,82%			*€ 10,86400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48405*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_010 - Portone esterno di ingresso in legno CAM23_A - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.001 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno castagno	1,00000 mq	€ 582,46595	€ 582,46595
	MT			**€ 583,67661**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 34,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 618,15161**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25429 = 5% * B)			€ 105,08577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,32374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 795,56**
	Incidenza manodopera sul totale 4,33%			*€ 34,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_010 - Portone esterno di ingresso in legno CAM23_B - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.002 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pino russo	1,00000 mq	€ 384,91580	€ 384,91580
	MT			**€ 386,12646**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 34,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 420,60146**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57511 = 5% * B)			€ 71,50225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,21037
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 541,31**
	Incidenza manodopera sul totale 6,37%			*€ 34,47500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_010 - Portone esterno di ingresso in legno CAM23_C - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.003 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 410,50342	€ 410,50342
	MT			**€ 411,71408**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 34,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 446,18908**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79261 = 5% * B)			€ 75,85214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,20412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 574,25**
	Incidenza manodopera sul totale 6%			*€ 34,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_010 - Portone esterno di ingresso in legno CAM23_D - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.004 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	1,00000 mq	€ 449,11057	€ 449,11057
	MT			**€ 450,32123**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 34,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 484,79623**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12077 = 5% * B)			€ 82,41536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72116

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 623,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,53%			*€ 34,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_010 - Portone esterno di ingresso in legno CAM23_E - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.004A - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno rovere	1,00000 mq	€ 500,39054	€ 500,39054
	MT			**€ 501,60120**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 34,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 536,07620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,55665 = 5% * B)			€ 91,13295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,72092
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 689,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5%			*€ 34,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,55665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_020 - Portoncino blindato in acciaio CAM23_A - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.006A - Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	1,00000 mq	€ 919,40270	€ 919,40270
	MT			**€ 920,61336**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 27,84000	€ 13,92000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000

	RU			**€ 41,43500**
	Sommano euro (A)			**€ 963,40268**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18892 = 5% * B)			€ 163,77846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,71811
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.239,90**
	Incidenza manodopera sul totale 3,34%			*€ 41,43500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,18892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_020 - Portoncino blindato in acciaio CAM23_B - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.006B - Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 4 antieffrazione	1,00000 mq	€ 950,24508	€ 950,24508
	MT			**€ 951,45574**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 27,84000	€ 13,92000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 41,43500**
	Sommano euro (A)			**€ 994,24506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,45108 = 5% * B)			€ 169,02166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,32667
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.279,59**
	Incidenza manodopera sul totale 3,24%			*€ 41,43500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,45108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_020 - Portoncino blindato in acciaio CAM23_C - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.006C	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60	1,00000 mq	€ 1.293,55618	€ 1.293,55618
		MT			**€ 1.294,76684**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 27,84000	€ 13,92000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 41,43500**
		Sommano euro (A)			**€ 1.337,55616**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,36923 = 5% * B)			€ 227,38455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,49407
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.721,43**
		Incidenza manodopera sul totale 2,41%			*€ 41,43500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,36923*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata CAM23_A - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673	€ 493,67673
		MT			**€ 494,88739**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 523,82171**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45248 = 5% * B)			€ 89,04969
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,28714
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 674,16**
		Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5			

	cm bugnati e con cornice ricacciata CAM23_B - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939	€ 325,84939
		MT			**€ 327,06005**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 355,99437**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02595 = 5% * B)			€ 60,51904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,65134
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 458,16**
		Incidenza manodopera sul totale 6,02%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata CAM23_C - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.009	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543	€ 379,15543
		MT			**€ 380,36609**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 409,30041**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47905 = 5% * B)			€ 69,58107
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,88815
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 526,77**
		Incidenza manodopera sul totale 5,24%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata CAM23_D - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.010 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520	€ 205,40520
	MT			**€ 206,61586**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 235,55018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00218 = 5% * B)			€ 40,04353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,55937
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 303,15**
	Incidenza manodopera sul totale 9,1%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.030.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata CAM23_E - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.011 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671	€ 319,36671
	MT			**€ 320,57737**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 349,51169**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97085 = 5% * B)			€ 59,41699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,89287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 449,82**
	Incidenza manodopera sul totale 6,13%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_A - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.010 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520	€ 205,40520
	MT			**€ 206,61586**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 235,55018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00218 = 5% * B)			€ 40,04353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,55937
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 303,15**
	Incidenza manodopera sul totale 9,1%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_B - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.011 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671	€ 319,36671
	MT			**€ 320,57737**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000	€ 27,84000	€ 5,56800

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 349,51169**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97085 = 5% * B)			€ 59,41699
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,89287
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 449,82**
		Incidenza manodopera sul totale 6,13%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97085*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_C - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.014	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di abete	1,00000 mq	€ 256,25540	€ 256,25540
		MT			**€ 257,46606**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 286,40038**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43440 = 5% * B)			€ 48,68806
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,50884
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 368,60**
		Incidenza manodopera sul totale 7,48%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_D - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066

	CAM23_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673	€ 493,67673
		MT			**€ 494,88739**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 523,82171**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45248 = 5% * B)			€ 89,04969
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,28714
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 674,16**
		Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_E - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939	€ 325,84939
		MT			**€ 327,06005**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 355,99437**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02595 = 5% * B)			€ 60,51904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,65134
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 458,16**
		Incidenza manodopera sul totale 6,02%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.040.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata CAM23_F - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.009	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543	€ 379,15543
		MT			**€ 380,36609**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 409,30041**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47905 = 5% * B)			€ 69,58107
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,88815
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 526,77**
		Incidenza manodopera sul totale 5,24%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_050 - Porta di caposcala in legno tamburato CAM23_A - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.015	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 211,09334	€ 211,09334
		MT			**€ 212,30400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 241,23832**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05053 = 5% * B)			€ 41,01051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,22488
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 310,47**
		Incidenza manodopera sul totale 8,88%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05053*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.010.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_050 - Porta di caposcala in legno tamburato CAM23_B - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.016 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	1,00000 mq	€ 232,58189	€ 232,58189
	MT			**€ 233,79255**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 262,72687**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23318 = 5% * B)			€ 44,66357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,73904
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 338,13**
	Incidenza manodopera sul totale 8,16%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_050 - Porta di caposcala in legno tamburato CAM23_C - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.016A - Porte e portoni in legno - Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	1,00000 mq	€ 253,17600	€ 253,17600
	MT			**€ 254,38666**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 283,32098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40823 = 5% * B)			€ 48,16457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,14856
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 364,63**
	Incidenza manodopera sul totale 7,56%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_060 - Porta interna in legno di abete CAM23_A - Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.017 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	1,00000 mq	€ 273,64487	€ 273,64487
	MT			**€ 274,85553**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 289,99985**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46500 = 5% * B)			€ 49,29997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,92998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 373,23**
	Incidenza manodopera sul totale 3,69%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_060 - Porta interna in legno di abete CAM23_C - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432

		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.017A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	1,00000 mq	€ 287,32711	€ 287,32711
		MT			**€ 288,53777**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 303,68209**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58130 = 5% * B)			€ 51,62596
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,53081
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 390,84**
		Incidenza manodopera sul totale 3,53%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.060.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_060 - Porta interna in legno di abete CAM23_D - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.017B	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con apertura a libro	1,00000 mq	€ 334,40000	€ 334,40000
		MT			**€ 335,61066**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 350,75498**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98142 = 5% * B)			€ 59,62835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,03833
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 451,42**
		Incidenza manodopera sul totale 3,05%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E18.010.060.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_060 - Porta interna in legno di abete CAM23_E - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.017C - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449	€ 27,36449
	MT			**€ 28,57515**
	Sommano euro (A)			**€ 28,57515**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24289 = 5% * B)			€ 4,85778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,78**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.060.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_060 - Porta interna in legno di abete CAM23_F - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta			
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673	€ 41,04673
	MT			**€ 42,25739**
	Sommano euro (A)			**€ 42,25739**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35919 = 5% * B)			€ 7,18376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,39**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri CAM23_A - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone			

	anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.018	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	1,00000 mq	€ 214,97573	€ 214,97573
		MT			**€ 216,18639**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 231,33071**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96631 = 5% * B)			€ 39,32622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,06569
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 297,72**
		Incidenza manodopera sul totale 4,63%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96631*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri CAM23_B - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.019	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 229,24123	€ 229,24123
		MT			**€ 230,45189**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 245,59621**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08757 = 5% * B)			€ 41,75136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73476
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 316,08**
	Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.080.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare CAM23_A - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.020 - Porte e portoni in legno - Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	1,00000 mq	€ 223,46280	€ 223,46280
	MT			**€ 224,67346**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 239,81778**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03845 = 5% * B)			€ 40,76902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,05868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 308,65**
	Incidenza manodopera sul totale 4,47%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.080.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare CAM23_B - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432

		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.021	- Porte e portoni in legno - Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 252,39108	€ 252,39108
		MT			**€ 253,60174**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 268,74606**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28434 = 5% * B)			€ 45,68683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,44329
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 345,88**
		Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.090.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_090 - Porta vetrata ad uno o più battenti CAM23_A - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.022	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 180,95521	€ 180,95521
		MT			**€ 182,16587**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 197,31019**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67714 = 5% * B)			€ 33,54273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,08529
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 253,94**
		Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.090.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

	CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_090 - Porta vetrata ad uno o più battenti CAM23_B - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.023 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di abete	1,00000 mq	€ 193,92057	€ 193,92057
	MT			**€ 195,13123**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 210,27555**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78734 = 5% * B)			€ 35,74684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,60224
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 270,62**
	Incidenza manodopera sul totale 5,1%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.090.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_090 - Porta vetrata ad uno o più battenti CAM23_C - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.024 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 207,26513	€ 207,26513
	MT			**€ 208,47579**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 223,62011**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90077 = 5% * B)			€ 38,01542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,16355

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 287,80**
	Incidenza manodopera sul totale 4,79%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.095.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_095 - Scuretto di legno CAM23_A - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.001 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno di abete	1,00000 mq	€ 171,61943	€ 171,61943
	MT			**€ 171,61943**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 179,19159**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52313 = 5% * B)			€ 30,46257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,96542
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 230,62**
	Incidenza manodopera sul totale 2,99%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.095.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_095 - Scuretto di legno CAM23_B - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.002 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno douglas	1,00000 mq	€ 180,01621	€ 180,01621
	MT			**€ 180,01621**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 187,58837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59450 = 5% * B)			€ 31,89002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,94784

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 241,43**
	Incidenza manodopera sul totale 2,86%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.095.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_095 - Scuretto di legno CAM23_C - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco			
	CAM23_MT.E.60.017C - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449	€ 27,36449
	MT			**€ 27,36449**
	Sommano euro (A)			**€ 27,36449**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23260 = 5% * B)			€ 4,65196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20165
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,22**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.010.095.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA CAM23_095 - Scuretto di legno CAM23_D - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673	€ 41,04673
	MT			**€ 41,04673**
	Sommano euro (A)			**€ 41,04673**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 5% * B)			€ 6,97794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,83**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_A - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.003 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in legno di	1,00000 mq	€ 92,02153	€ 92,02153

		abete			
		MT			**€ 92,02153**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 99,30229**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84407 = 5% * B)			€ 16,88139
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,61837
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 127,80**
		Incidenza manodopera sul totale 5,17%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84407*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_B - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.004	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in pino di Svezia	1,00000 mq	€ 117,12159	€ 117,12159
		MT			**€ 117,12159**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 124,40235**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05742 = 5% * B)			€ 21,14840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55508
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 160,11**
		Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_C - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.005	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiane avvolgibili in stecche di plastica	1,00000 mq	€ 28,89216	€ 28,89216
		MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,89216
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 36,17292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30747 = 5% * B)			€ 6,14940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23223
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 46,55**
	Incidenza manodopera sul totale 14,18%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_D - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.006 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	1,00000 mq	€ 78,89365	€ 78,89365
	MT			**€ 78,89365**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 86,17441**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73248 = 5% * B)			€ 14,64965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,08241
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,95%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_E - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.72.007 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m²	1,00000 mq	€ 34,21915	€ 34,21915
	MT			**€ 34,21915**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 41,49991**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35275 = 5% * B)			€ 7,05498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85549
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,41**
		Incidenza manodopera sul totale 12,36%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_F - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine			
	CAM23_MT.E.72.013A - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	1,00000 mq	€ 39,26560	€ 39,26560
	MT			**€ 39,26560**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 45,86920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38989 = 5% * B)			€ 7,79776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36670
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 59,03**
	Incidenza manodopera sul totale 11,19%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.010.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta CAM23_G - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro			
	CAM23_MT.E.72.013B - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica	1,00000 mq	€ 52,80000	€ 52,80000
	MT			**€ 52,80000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 59,40360**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50493 = 5% * B)			€ 10,09861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95022
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,45**
	Incidenza manodopera sul totale 8,64%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_020 - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali CAM23_A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	CAM23_MT.E.72.008 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 31,36605	€ 31,36605
	MT			**€ 31,36605**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 3,14790**
	Sommano euro (A)			**€ 34,51395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29337 = 5% * B)			€ 5,86737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,42**
	Incidenza manodopera sul totale 7,09%			*€ 3,14790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_030 - Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura CAM23_A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	CAM23_MT.E.72.009 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 66,95758	€ 66,95758
	MT			**€ 66,95758**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 75,76238**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64398 = 5% * B)			€ 12,87960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 97,51**
	Incidenza manodopera sul totale 9,03%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato			

	CAM23_A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554	€ 0,14528
	CAM23_MT.E.72.010	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	1,00000 mq	€ 62,06397	€ 62,06397
		MT			**€ 62,20925**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 29,94000	€ 19,76040
		RU			**€ 28,04010**
		Sommano euro (A)			**€ 90,92651**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77288 = 5% * B)			€ 15,45751
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,63840
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 117,02**
		Incidenza manodopera sul totale 23,96%			*€ 28,04010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato CAM23_B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554	€ 0,14528
	CAM23_MT.E.72.011	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	1,00000 mq	€ 55,00345	€ 55,00345
		MT			**€ 55,14873**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 29,94000	€ 19,76040
		RU			**€ 28,04010**
		Sommano euro (A)			**€ 83,86599**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71286 = 5% * B)			€ 14,25722

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,81232
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,94**
	Incidenza manodopera sul totale 25,98%			*€ 28,04010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato CAM23_A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554	€ 0,14528
	CAM23_MT.E.72.012 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	1,00000 mq	€ 68,88974	€ 68,88974
	MT			**€ 69,03502**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 29,94000	€ 19,76040
	RU			**€ 28,04010**
	Sommano euro (A)			**€ 97,75228**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83089 = 5% * B)			€ 16,61789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,43702
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 125,81**
	Incidenza manodopera sul totale 22,29%			*€ 28,04010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato CAM23_B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554	€ 0,14528
	CAM23_MT.E.72.013 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	1,00000 mq	€ 62,06397	€ 62,06397
	MT			**€ 62,20925**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000	€ 25,09000	€ 8,27970

		h		
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 29,94000	€ 19,76040
	RU			**€ 28,04010**
	Sommano euro (A)			**€ 90,92651**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77288 = 5% * B)			€ 15,45751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,63840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 117,02**
	Incidenza manodopera sul totale 23,96%			*€ 28,04010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili CAM23_A - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC			
	CAM23_MT.E.72.014 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	1,00000 cad	€ 239,57018	€ 239,57018
	CAM23_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975	€ 41,92975
	MT			**€ 281,49993**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 299,65983**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54711 = 5% * B)			€ 50,94217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,06020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 385,66**
	Incidenza manodopera sul totale 4,71%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili CAM23_B - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio			
	CAM23_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975	€ 41,92975
	CAM23_MT.E.72.016 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	1,00000 cad	€ 292,84010	€ 292,84010
	MT			**€ 334,76985**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 352,92975**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99990 = 5% * B)			€ 59,99806

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,29278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 454,22**
	Incidenza manodopera sul totale 4%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.015.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI CAM23_060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili CAM23_C - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao			
	CAM23_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975	€ 41,92975
	CAM23_MT.E.72.017 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	1,00000 cad	€ 308,04460	€ 308,04460
	MT			**€ 349,97435**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 368,13425**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12914 = 5% * B)			€ 62,58282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,07171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 473,79**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.025 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 301,59804	€ 301,59804
	MT			**€ 301,59804**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 309,17020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62795 = 5% * B)			€ 52,55893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,17291

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 397,90**
	Incidenza manodopera sul totale 1,73%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.026 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	1,00000 cad	€ 345,53218	€ 345,53218
	MT			**€ 345,53218**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 353,10434**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00139 = 5% * B)			€ 60,02774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,31321
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 454,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,52%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale			
	CAM23_MT.E.60.027 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	1,00000 cad	€ 366,87626	€ 366,87626
	MT			**€ 366,87626**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 373,77126
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17706 = 5% * B)			€ 63,54111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,73124
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 481,04**
	Incidenza manodopera sul totale 1,43%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.60.026A - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 362,80878	€ 362,80878
	MT			**€ 362,80878**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 369,70378**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14248 = 5% * B)			€ 62,84964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,25534
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 475,81**
	Incidenza manodopera sul totale 1,45%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura CAM23_A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.028 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 345,18908	€ 345,18908
	MT			**€ 345,18908**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 352,76124**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99847 = 5% * B)			€ 59,96941
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,27307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 454,00**
		Incidenza manodopera sul totale 1,52%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura CAM23_B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.029	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 381,50292	€ 381,50292
		MT			**€ 381,50292**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 389,07508**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30714 = 5% * B)			€ 66,14276
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,52178
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 500,74**
		Incidenza manodopera sul totale 1,38%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura CAM23_C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**

	CAM23_MT.E.60.030	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 438,40241	€ 438,40241
		MT			**€ 438,40241**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 445,97457**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79078 = 5% * B)			€ 75,81568
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,17903
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 573,97**
		Incidenza manodopera sul totale 1,2%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79078*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura CAM23_D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral				
	CAM23_MT.E.60.029A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 400,57806	€ 400,57806
		MT			**€ 400,57806**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 407,47306**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46352 = 5% * B)			€ 69,27042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,67435
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 524,42**
		Incidenza manodopera sul totale 1,31%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia CAM23_A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ciliegio, larice, pino, douglas				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.031	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 444,03638	€ 444,03638
		MT			**€ 444,03638**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 451,60854**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83867 = 5% * B)			€ 76,77345
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,83820
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 581,22**
		Incidenza manodopera sul totale 1,19%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83867*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia CAM23_B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.032	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	1,00000 cad	€ 620,17021	€ 620,17021
		MT			**€ 620,17021**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 627,74237**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33581 = 5% * B)			€ 106,71620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,44586
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 807,90**
		Incidenza manodopera sul totale 0,85%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_E18.020.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia CAM23_C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.033 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	1,00000 cad	€ 674,54165	€ 674,54165
	MT			**€ 674,54165**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 682,11381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79797 = 5% * B)			€ 115,95935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,80732
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 877,88**
	Incidenza manodopera sul totale 0,79%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,79797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia CAM23_D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.032A - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 651,17873	€ 651,17873
	MT			**€ 651,17873**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 658,75089**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59938 = 5% * B)			€ 111,98765

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,07385
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 847,81**
	Incidenza manodopera sul totale 0,81%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri CAM23_A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.034 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 665,29616	€ 665,29616
	MT			**€ 665,29616**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 672,86832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71938 = 5% * B)			€ 114,38761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,72559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 865,98**
	Incidenza manodopera sul totale 0,8%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri CAM23_B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.035 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca	1,00000 cad	€ 710,09706	€ 710,09706
	MT			**€ 710,09706**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 717,66922**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10019 = 5% * B)			€ 122,00377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,96730
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 923,64**
		Incidenza manodopera sul totale 0,75%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10019*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri CAM23_C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.036	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale	1,00000 cad	€ 741,24642	€ 741,24642
		MT			**€ 741,24642**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 748,81858**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36496 = 5% * B)			€ 127,29916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,61177
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 963,73**
		Incidenza manodopera sul totale 0,72%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36496*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.040.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri CAM23_D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.035A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con	1,00000	€ 745,60192	€ 745,60192

		anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	cad		
		MT			**€ 745,60192**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 753,17408**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40198 = 5% * B)			€ 128,03959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,12137
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 969,34**
		Incidenza manodopera sul totale 0,71%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,40198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_050 - Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro CAM23_B - Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.60.037A	- Porte e portoni in legno - Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	1,00000 mq	€ 264,00000	€ 264,00000
		MT			**€ 265,21066**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 27,84000	€ 0,83520
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 3,58670**
		Sommano euro (A)			**€ 269,47452**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29053 = 5% * B)			€ 45,81067
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,52852
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 346,81**
		Incidenza manodopera sul totale 1,03%			*€ 3,58670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.038	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 431,26966	€ 431,26966
		MT			**€ 431,26966**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 438,84182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73016 = 5% * B)			€ 74,60311
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,34449
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 564,79**
		Incidenza manodopera sul totale 1,22%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73016*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.039	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	1,00000 cad	€ 486,61620	€ 486,61620
		MT			**€ 486,61620**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 494,18836**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20060 = 5% * B)			€ 84,01202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,82004
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 636,02**
		Incidenza manodopera sul totale 1,08%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

	CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.040 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	1,00000 cad	€ 523,85098	€ 523,85098
	MT			**€ 523,85098**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 531,42314**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51710 = 5% * B)			€ 90,34193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,17651
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 683,94**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,51710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.060.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia CAM23_D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.60.039A - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 510,94702	€ 510,94702
	MT			**€ 510,94702**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 517,84202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40166 = 5% * B)			€ 88,03314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,58752
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 666,46**
	Incidenza manodopera sul totale 1,03%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.020.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro CAM23_A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.041 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 492,15989	€ 492,15989
	MT			**€ 492,15989**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 499,73205**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24772 = 5% * B)			€ 84,95445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,46865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 643,16**
	Incidenza manodopera sul totale 1,07%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro CAM23_B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.042 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 520,40197	€ 520,40197
	MT			**€ 520,40197**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 527,97413**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48778 = 5% * B)			€ 89,75560

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,77297
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 679,50**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.070.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro CAM23_C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.60.043 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 577,93349	€ 577,93349
	MT			**€ 577,93349**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 585,50565**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97680 = 5% * B)			€ 99,53596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,50416
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 753,55**
	Incidenza manodopera sul totale 0,92%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.020.070.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA CAM23_070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro CAM23_D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.60.042A - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 546,42207	€ 546,42207
	MT			**€ 546,42207**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			

				€ 553,31707
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70320 = 5% * B)			€ 94,06390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,73810
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 712,12**
	Incidenza manodopera sul totale 0,97%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato CAM23_A - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.001 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 61,55836	€ 61,55836
	MT			**€ 61,60407**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 26,99070**
	Sommano euro (A)			**€ 88,59477**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75306 = 5% * B)			€ 15,06111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 114,02**
	Incidenza manodopera sul totale 23,67%			*€ 26,99070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato CAM23_B - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.002 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm	1,00000 mq	€ 73,06105	€ 73,06105
	MT			**€ 73,10676**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 26,99070**
	Sommano euro (A)			**€ 100,09746**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85083 = 5% * B)			€ 17,01657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,71140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 128,83**
	Incidenza manodopera sul totale 20,95%			*€ 26,99070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato CAM23_C - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.003 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	1,00000 mq	€ 87,43490	€ 87,43490
	MT			**€ 87,48061**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 26,99070**
	Sommano euro (A)			**€ 114,47131**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97301 = 5% * B)			€ 19,46012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,39314
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 147,32**
	Incidenza manodopera sul totale 18,32%			*€ 26,99070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato CAM23_D - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.004 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	1,00000 mq	€ 93,70089	€ 93,70089
	MT			**€ 93,74660**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 120,73730**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02627 = 5% * B)			€ 20,52534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,12626
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,39**
		Incidenza manodopera sul totale 17,37%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti CAM23_A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.005	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 94,13427	€ 94,13427
		MT			**€ 94,17998**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 121,17068**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02995 = 5% * B)			€ 20,59902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,17697
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,95**
		Incidenza manodopera sul totale 17,31%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti CAM23_B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.005	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in	1,00000 mq	€ 94,13427	€ 94,13427

		acciaio zincato 8/10 mm			
		MT			**€ 94,17998**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 121,17068**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02995 = 5% * B)			€ 20,59902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,17697
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 155,95**
		Incidenza manodopera sul totale 17,31%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato CAM23_A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.007	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 171,51108	€ 171,51108
		MT			**€ 171,55679**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 198,54749**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68765 = 5% * B)			€ 33,75307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,23006
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 255,53**
		Incidenza manodopera sul totale 10,56%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato CAM23_B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di			

	alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686	€ 0,04571
	CAM23_MT.E.73.008	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	1,00000 mq	€ 204,95376	€ 204,95376
		MT			**€ 204,99947**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 231,99017**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97192 = 5% * B)			€ 39,43833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,14285
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 298,57**
		Incidenza manodopera sul totale 9,04%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97192*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini CAM23_A - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali				
	CAM23_MT.E.73.009	- Serrande avvolgibili - Serratura laterale per serrande avvolgibili	2,00000 cad	€ 20,65789	€ 41,31578
		MT			**€ 41,31578**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 55,07328**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46812 = 5% * B)			€ 9,36246
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,44357
		TOTALE (A + B + C) euro / coppia			**€ 70,88**
		Incidenza manodopera sul totale 19,41%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini CAM23_B - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale				
	CAM23_MT.E.73.010	- Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili	1,00000 cad	€ 29,50612	€ 29,50612
		MT			**€ 29,50612**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000	€ 25,09000	€ 6,27250

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 43,26362**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36774 = 5% * B)			€ 7,35482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,68**
		Incidenza manodopera sul totale 24,71%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36774*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.025.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO CAM23_050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini CAM23_C - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa				
	CAM23_MT.E.73.011	- Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	1,00000 cad	€ 46,22746	€ 46,22746
		MT			**€ 46,22746**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 59,98496**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50987 = 5% * B)			€ 10,19744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01824
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,20**
		Incidenza manodopera sul totale 17,82%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_A - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.019	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 180,82279	€ 180,82279
		MT			**€ 182,70618**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,09000	€ 10,28690
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000	€ 27,84000	€ 4,45440

		h		
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 29,94000	€ 12,27540
	RU			**€ 27,01670**
	Sommano euro (A)			**€ 210,40004**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78840 = 5% * B)			€ 35,76801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,61681
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 270,78**
	Incidenza manodopera sul totale 9,98%			*€ 27,01670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_B - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.020 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 235,23636	€ 235,23636
	MT			**€ 237,11975**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,09000	€ 10,28690
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 29,94000	€ 12,27540
	RU			**€ 27,01670**
	Sommano euro (A)			**€ 264,81361**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25092 = 5% * B)			€ 45,01831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,98319
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 340,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,93%			*€ 27,01670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_C - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta.			

	Fino a 3 mq - Di legno castagno				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.021	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 336,05194	€ 336,05194
		MT			**€ 337,93533**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,09000	€ 10,28690
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 29,94000	€ 12,27540
		RU			**€ 27,01670**
		Sommano euro (A)			**€ 365,62919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10785 = 5% * B)			€ 62,15696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,77862
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 470,56**
		Incidenza manodopera sul totale 5,74%			*€ 27,01670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_D - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.022	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 321,55168	€ 321,55168
		MT			**€ 323,43507**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,09000	€ 10,28690
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 29,94000	€ 12,27540
		RU			**€ 27,01670**
		Sommano euro (A)			**€ 351,12893**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98460 = 5% * B)			€ 59,69192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,08209
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 451,90**
		Incidenza manodopera sul totale 5,98%			*€ 27,01670*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_E - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.023 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 331,29075	€ 331,29075
	MT			**€ 333,17414**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,09000	€ 10,28690
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 29,94000	€ 12,27540
	RU			**€ 27,01670**
	Sommano euro (A)			**€ 360,86800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06738 = 5% * B)			€ 61,34756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,22156
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 464,44**
	Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 27,01670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_F - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	CAM23_MT.E.61.024 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 18,08228	€ 18,08228
	MT			**€ 18,08228**
	Sommano euro (A)			**€ 18,08228**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15370 = 5% * B)			€ 3,07399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,27**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_G - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.61.025 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 27,12342	€ 27,12342
	MT			**€ 27,12342**
	Sommano euro (A)			**€ 27,12342**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)			€ 4,61098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17344
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,91**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.010.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq CAM23_H - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K			
	CAM23_MT.E.61.026 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 27,12342	€ 27,12342
	MT			**€ 27,12342**
	Sommano euro (A)			**€ 27,12342**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)			€ 4,61098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17344
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,91**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_A - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od			

	opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.017	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 266,27737	€ 266,27737
		MT			**€ 268,16076**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 30,33150**
		Sommano euro (A)			**€ 299,16942**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54294 = 5% * B)			€ 50,85880
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,00282
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 385,03**
		Incidenza manodopera sul totale 7,88%			*€ 30,33150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_B - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.016	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 306,16661	€ 306,16661
		MT			**€ 308,05000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 30,33150**
		Sommano euro (A)			**€ 339,05866**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88200 = 5% * B)			€ 57,63997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,66986

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 436,37**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 30,33150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_C - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 306,16661	€ 306,16661
	MT			**€ 308,05000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 30,33150**
	Sommano euro (A)			**€ 339,05866**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88200 = 5% * B)			€ 57,63997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,66986
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 436,37**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 30,33150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_D - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.018 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 345,53218	€ 345,53218
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 347,41557
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 30,33150**
		Sommano euro (A)			**€ 378,42423**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21661 = 5% * B)			€ 64,33212
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,27564
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 487,03**
		Incidenza manodopera sul totale 6,23%			*€ 30,33150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_E - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686	€ 1,88339
	CAM23_MT.E.61.016	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 306,16661	€ 306,16661
		MT			**€ 308,05000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 30,33150**
		Sommano euro (A)			**€ 339,05866**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88200 = 5% * B)			€ 57,63997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,66986
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 436,37**
		Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 30,33150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_F - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi			

	di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	CAM23_MT.E.61.032 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 26,62774	€ 26,62774
	MT			**€ 26,62774**
	Sommano euro (A)			**€ 26,62774**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22634 = 5% * B)			€ 4,52672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,27**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_G - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.61.033 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 39,94161	€ 39,94161
	MT			**€ 39,94161**
	Sommano euro (A)			**€ 39,94161**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)			€ 6,79007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67317
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,40**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.020.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq CAM23_H - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K			
	CAM23_MT.E.61.034 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 39,94161	€ 39,94161
	MT			**€ 39,94161**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 39,94161
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)			€ 6,79007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67317
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,40**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_030 - Monoblocco in legno e alluminio CAM23_A - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.001 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	1,00000 mq	€ 443,00710	€ 443,00710
	MT			**€ 443,00710**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 457,44176**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88826 = 5% * B)			€ 77,76510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,52069
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 588,73**
	Incidenza manodopera sul totale 2,34%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_030 - Monoblocco in legno e alluminio CAM23_B - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e			

	finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.002	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	1,00000 mq	€ 430,67376	€ 430,67376
		MT			**€ 430,67376**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 445,10842**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78342 = 5% * B)			€ 75,66843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,07769
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 572,85**
		Incidenza manodopera sul totale 2,4%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78342*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_030 - Monoblocco in legno e alluminio CAM23_C - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.003	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	1,00000 mq	€ 418,75574	€ 418,75574
		MT			**€ 418,75574**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 433,19040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68212 = 5% * B)			€ 73,64237
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,68328
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 557,52**
		Incidenza manodopera sul totale 2,47%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68212*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_040 - Invetriate esterne in legno e alluminio CAM23_A - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.004 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	1,00000 mq	€ 340,00655	€ 340,00655
	MT			**€ 340,00655**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 354,44121**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01275 = 5% * B)			€ 60,25501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,46962
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 456,17**
	Incidenza manodopera sul totale 3,02%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_040 - Invetriate esterne in legno e alluminio CAM23_B - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.005 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 326,71616	€ 326,71616
	MT			**€ 326,71616**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 341,15082**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89978 = 5% * B)			€ 57,99564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,91465
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 439,06**
	Incidenza manodopera sul totale 3,13%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,89978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_040 - Invetriate esterne in legno e alluminio CAM23_C - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.62.006 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809	€ 211,32809
	MT			**€ 211,32809**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 225,76275**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91898 = 5% * B)			€ 38,37967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,41424
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 290,56**
	Incidenza manodopera sul totale 4,73%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio CAM23_A - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta			
	CAM23_MT.E.62.007 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	1,00000 cad	€ 63,59887	€ 63,59887
	MT			**€ 63,59887**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 69,10187**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58737 = 5% * B)			€ 11,74732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,08492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 88,93
	Incidenza manodopera sul totale 6,19%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio CAM23_B - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta			
	CAM23_MT.E.62.008 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	1,00000 mq	€ 31,79943	€ 31,79943
	MT			**€ 31,79943**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 37,30243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31707 = 5% * B)			€ 6,34141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36438
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,01**
	Incidenza manodopera sul totale 11,46%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.030.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO CAM23_050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio CAM23_C - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante			
	CAM23_MT.E.62.009 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	1,00000 cad	€ 33,46073	€ 33,46073
	MT			**€ 33,46073**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 38,96373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33119 = 5% * B)			€ 6,62383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,55876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,15**
	Incidenza manodopera sul totale 10,97%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.035.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO CAM23_010 - Cancello estensibile in acciaio zincato CAM23_A - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a			

	doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686	€ 0,02743
	CAM23_MT.E.74.001	- Cancelli estensibili - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	1,00000 mq	€ 88,62670	€ 88,62670
		MT			**€ 88,65413**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 115,64483**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98298 = 5% * B)			€ 19,65962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,53045
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 148,83**
		Incidenza manodopera sul totale 18,13%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.035.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO CAM23_010 - Cancello estensibile in acciaio zincato CAM23_B - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm				
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686	€ 0,02743
	CAM23_MT.E.74.002	- Cancelli estensibili - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	1,00000 mq	€ 115,24360	€ 115,24360
		MT			**€ 115,27103**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 26,99070**
		Sommano euro (A)			**€ 142,26173**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20922 = 5% * B)			€ 24,18449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,64462
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 183,09**
		Incidenza manodopera sul totale 14,74%			*€ 26,99070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_010 - Persiana di legno fino a 3 mq			

	CAM23_A - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	-	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
			AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	-	Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.018	-	Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 287,78397	€ 287,78397
			MT			**€ 288,50624**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
			RU			**€ 13,23250**
			Sommano euro (A)			**€ 302,41590**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57054 = 5% * B)			€ 51,41070
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,38266
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 389,21**
			Incidenza manodopera sul totale 3,4%			*€ 13,23250*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57054*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_010 - Persiana di legno fino a 3 mq CAM23_B - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas					
	CAM23_AT.E.00.004	-	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
			AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	-	Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.019	-	Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 307,23201	€ 307,23201
			MT			**€ 307,95428**
	CAM23_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
			RU			**€ 13,23250**
			Sommano euro (A)			**€ 321,86394**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73584 = 5% * B)			€ 54,71687
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,65808
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 414,24**
			Incidenza manodopera sul totale 3,19%			*€ 13,23250*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.040.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_010 - Persiana di legno fino a 3 mq CAM23_C - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.020 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di abete	1,00000 mq	€ 251,00064	€ 251,00064
	MT			**€ 251,72291**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	RU			**€ 13,23250**
	Sommano euro (A)			**€ 265,63257**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25788 = 5% * B)			€ 45,15754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,07901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 341,87**
	Incidenza manodopera sul totale 3,87%			*€ 13,23250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_010 - Persiana di legno fino a 3 mq CAM23_D - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	CAM23_MT.E.72.025 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 25,10006	€ 25,10006
	MT			**€ 25,10006**
	Sommano euro (A)			**€ 25,10006**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21335 = 5% * B)			€ 4,26701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93671
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,30**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_010 - Persiana di legno fino a 3 mq CAM23_E - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL			
	CAM23_MT.E.72.026 - Persiane e scuretti in legno, metallo,	1,00000	€ 37,65010	€ 37,65010

	plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq		
	MT			**€ 37,65010**
	Sommano euro (A)			**€ 37,65010**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32003 = 5% * B)			€ 6,40052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 48,46**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_A - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT				**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.021	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 282,34863	€ 282,34863
	MT				**€ 283,07090**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	RU				**€ 13,23250**
	Sommano euro (A)				**€ 296,98056**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52434 = 5% * B)				€ 50,48670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,74673
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 382,21**
	Incidenza manodopera sul totale 3,46%				*€ 13,23250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,52434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_B - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT				**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.022	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due	1,00000 mq	€ 301,54386	€ 301,54386

fonte: http://burc.regione.campania.it

		battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno			
		MT			**€ 302,26613**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
		RU			**€ 13,23250**
		Sommano euro (A)			**€ 316,17579**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68749 = 5% * B)			€ 53,74988
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,99257
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 406,92**
		Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 13,23250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_C - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.023	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 320,82938	€ 320,82938
		MT			**€ 321,55165**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
		RU			**€ 13,23250**
		Sommano euro (A)			**€ 335,46131**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85142 = 5% * B)			€ 57,02842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,24897
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 431,74**
		Incidenza manodopera sul totale 3,06%			*€ 13,23250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_D - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716

		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686	€ 0,72227
	CAM23_MT.E.72.024	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	1,00000 mq	€ 320,82938	€ 320,82938
		MT			**€ 321,55165**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
		RU			**€ 13,23250**
		Sommano euro (A)			**€ 335,46131**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85142 = 5% * B)			€ 57,02842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,24897
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 431,74**
		Incidenza manodopera sul totale 3,06%			*€ 13,23250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_E - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere				
	CAM23_MT.E.72.027	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 30,15439	€ 30,15439
		MT			**€ 30,15439**
		Sommano euro (A)			**€ 30,15439**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25631 = 5% * B)			€ 5,12625
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52806
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 38,81**
		Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25631*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.040.030.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO CAM23_030 - Persiana di legno oltre 3 mq CAM23_F - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco				
	CAM23_MT.E.72.028	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 45,23158	€ 45,23158
		MT			**€ 45,23158**
		Sommano euro (A)			**€ 45,23158**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38447 = 5% * B)			€ 7,68937

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,21**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_010 - Controtelaio in legno abete grezzo CAM23_A - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00160 mc	€ 91,42686	€ 0,14628
	CAM23_MT.E.71.001 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	1,00000 ml	€ 4,74915	€ 4,74915
	MT			**€ 4,89543**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	RU			**€ 7,93950**
	Sommano euro (A)			**€ 12,83493**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10910 = 5% * B)			€ 2,18194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50169
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 16,52**
	Incidenza manodopera sul totale 48,06%			*€ 7,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_010 - Controtelaio in legno abete grezzo CAM23_B - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00240 mc	€ 91,42686	€ 0,21942
	CAM23_MT.E.71.002 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	1,00000 ml	€ 5,11030	€ 5,11030
	MT			**€ 5,32972**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	RU			**€ 7,93950**
	Sommano euro (A)			**€ 13,26922**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11279 = 5% * B)			€ 2,25577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55250
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 17,08**
	Incidenza manodopera sul totale 46,49%			*€ 7,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_010 - Controtelaio in legno abete grezzo CAM23_C - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686	€ 0,29257
	CAM23_MT.E.71.003 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	1,00000 ml	€ 5,47145	€ 5,47145
	MT			**€ 5,76402**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	RU			**€ 7,93950**
	Sommano euro (A)			**€ 13,70352**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11648 = 5% * B)			€ 2,32960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60331
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 17,64**
	Incidenza manodopera sul totale 45,02%			*€ 7,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_010 - Controtelaio in legno abete grezzo CAM23_D - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm			
	CAM23_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686	€ 0,29257
	CAM23_MT.E.71.004 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 5,81455	€ 5,81455
	MT			**€ 6,10712**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	RU			**€ 7,93950**
	Sommano euro (A)			**€ 14,04662**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11940 = 5% * B)			€ 2,38793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64346
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 18,08**
	Incidenza manodopera sul totale 43,92%			*€ 7,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.015.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_015 - Controtelaio in alluminio CAM23_A - Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere			

	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686	€ 0,29257
		MT			**€ 0,29257**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
		RU			**€ 7,93950**
		Sommano euro (A)			**€ 8,23207**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06997 = 5% * B)			€ 1,39945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96315
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 10,59**
		Incidenza manodopera sul totale 74,94%			*€ 7,93950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06997*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili CAM23_A - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686	€ 0,36571
	CAM23_MT.E.71.005	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno di abete	1,00000 mq	€ 141,17432	€ 141,17432
		MT			**€ 141,54003**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 18,98440**
		Sommano euro (A)			**€ 161,20159**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37021 = 5% * B)			€ 27,40427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,86059
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 207,47**
		Incidenza manodopera sul totale 9,15%			*€ 18,98440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37021*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili CAM23_B - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686	€ 0,36571

	CAM23_MT.E.71.006	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	1,00000 mq	€ 186,89616	€ 186,89616
		MT			**€ 187,26187**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 18,98440**
		Sommano euro (A)			**€ 206,92343**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75885 = 5% * B)			€ 35,17698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,21004
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 266,31**
		Incidenza manodopera sul totale 7,13%			*€ 18,98440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75885*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.025.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_025 - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli CAM23_A - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,64000 kg	€ 0,90288	€ 0,57784
	CAM23_MT.E.71.007	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	1,00000 mq	€ 71,11083	€ 71,11083
		MT			**€ 71,68867**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 2,80000**
		Sommano euro (A)			**€ 75,16583**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63891 = 5% * B)			€ 12,77819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,79440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,74**
		Incidenza manodopera sul totale 2,89%			*€ 2,80000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno CAM23_A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**

	CAM23_MT.E.71.009	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 19,30357	€ 19,30357
		MT			**€ 19,30357**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
		RU			**€ 5,89940**
		Sommano euro (A)			**€ 25,88013**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21998 = 5% * B)			€ 4,39962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02798
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 33,31**
		Incidenza manodopera sul totale 17,71%			*€ 5,89940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21998*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno CAM23_B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.71.010	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	1,00000 ml	€ 23,18596	€ 23,18596
		MT			**€ 23,18596**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
		RU			**€ 5,89940**
		Sommano euro (A)			**€ 29,76252**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25298 = 5% * B)			€ 5,05963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48222
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 38,30**
		Incidenza manodopera sul totale 15,4%			*€ 5,89940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.035.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_035 - Serratura tipo comune a borsa CAM23_A - Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.				
	CAM23_MT.E.71.011	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Serratura del tipo comune a borsa	1,00000 cad	€ 10,45535	€ 10,45535
		MT			**€ 10,45535**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340

	RU			**€ 3,29340**
	Sommano euro (A)			**€ 13,74875**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11686 = 5% * B)			€ 2,33729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,69**
	Incidenza manodopera sul totale 18,61%			*€ 3,29340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata CAM23_A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.75.001 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 36,56664	€ 36,56664
	MT			**€ 36,56664**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 12,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 49,74680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42285 = 5% * B)			€ 8,45696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82038
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 64,02**
	Incidenza manodopera sul totale 19,53%			*€ 12,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata CAM23_B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.75.002 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	1,00000 ml	€ 50,00149	€ 50,00149
	MT			**€ 50,00149**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 12,50300**

	Sommano euro (A)			**€ 63,18165**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53704 = 5% * B)			€ 10,74088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,39225
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 81,31**
	Incidenza manodopera sul totale 15,38%			*€ 12,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.055.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_055 - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone CAM23_A - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.			
	CAM23_MT.E.75.003 - Corrimano per ringhiere - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	2,00000 cad	€ 14,64471	€ 29,28942
	MT			**€ 29,28942**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 2,39520**
	Sommano euro (A)			**€ 31,68462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26932 = 5% * B)			€ 5,38639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70710
	TOTALE (A + B + C) euro / coppia			**€ 40,78**
	Incidenza manodopera sul totale 5,87%			*€ 2,39520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate CAM23_A - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm			
	CAM23_MT.E.75.004 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30	1,00000 ml	€ 12,13471	€ 12,13471
	MT			**€ 12,13471**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 5,14670**
	Sommano euro (A)			**€ 17,28141**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14689 = 5% * B)			€ 2,93784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02193
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 22,24**
	Incidenza manodopera sul totale 23,14%			*€ 5,14670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO			

	CAM23_060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate CAM23_B - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm			
	CAM23_MT.E.75.005 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35	1,00000 ml	€ 16,73940	€ 16,73940
	MT			**€ 16,73940**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 5,14670**
	Sommano euro (A)			**€ 21,88610**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18603 = 5% * B)			€ 3,72064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56067
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 28,17**
	Incidenza manodopera sul totale 18,27%			*€ 5,14670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate CAM23_C - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm			
	CAM23_MT.E.75.006 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	1,00000 ml	€ 19,80919	€ 19,80919
	MT			**€ 19,80919**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 5,14670**
	Sommano euro (A)			**€ 24,95589**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21213 = 5% * B)			€ 4,24250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91984
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 32,12**
	Incidenza manodopera sul totale 16,02%			*€ 5,14670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.065.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_065 - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone CAM23_A - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	CAM23_MT.E.71.012 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta in ottone a pavimento o a muro	1,00000 cad	€ 12,55003	€ 12,55003
	MT			**€ 12,55003**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
	RU			**€ 4,45440**

	Sommano euro (A)			**€ 17,00443**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14454 = 5% * B)			€ 2,89075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,88**
	Incidenza manodopera sul totale 20,35%			*€ 4,45440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_070 - Mostra o dietromostra di legno di abete CAM23_A - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288	€ 0,04514
	CAM23_MT.E.71.013 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	1,00000 ml	€ 16,28796	€ 16,28796
	MT			**€ 16,33310**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 18,41026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15649 = 5% * B)			€ 3,12974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15400
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 23,69**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 1,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_070 - Mostra o dietromostra di legno di abete CAM23_B - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288	€ 0,04514
	CAM23_MT.E.71.014 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 18,97854	€ 18,97854
	MT			**€ 19,02368**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 1,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 21,10084**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17936 = 5% * B)			€ 3,58714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46880
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 27,16**
	Incidenza manodopera sul totale 5,16%			*€ 1,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.070.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_070 - Mostra o dietromostra di legno di abete CAM23_C - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288	€ 0,05417
	CAM23_MT.E.71.015 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	1,00000 ml	€ 25,84043	€ 25,84043
	MT			**€ 25,89460**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 1,69940**
	Sommano euro (A)			**€ 28,27116**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24031 = 5% * B)			€ 4,80610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30773
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 36,38**
	Incidenza manodopera sul totale 4,67%			*€ 1,69940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.075.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_075 - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti CAM23_A - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	CAM23_MT.E.71.016 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	1,00000 cad	€ 15,42119	€ 15,42119
	MT			**€ 15,42119**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	RU			**€ 6,96000**
	Sommano euro (A)			**€ 22,38119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19024 = 5% * B)			€ 3,80480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61860

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,80**
	Incidenza manodopera sul totale 24,16%			*€ 6,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.080.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_080 - Fronte di dietromostra CAM23_A - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete			
	CAM23_MT.E.71.017 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno di abete	1,00000 ml	€ 6,69937	€ 6,69937
	MT			**€ 6,69937**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	RU			**€ 0,55680**
	Sommano euro (A)			**€ 7,25617**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06168 = 5% * B)			€ 1,23355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84897
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 9,34**
	Incidenza manodopera sul totale 5,96%			*€ 0,55680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.080.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_080 - Fronte di dietromostra CAM23_B - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano			
	CAM23_MT.E.71.018 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	1,00000 ml	€ 9,19132	€ 9,19132
	MT			**€ 9,19132**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	RU			**€ 0,55680**
	Sommano euro (A)			**€ 9,74812**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08286 = 5% * B)			€ 1,65718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14053
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 0,55680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.085.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_085 - Fermoporta in materiale plastico CAM23_A - Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	CAM23_MT.E.71.019 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico	1,00000 cad	€ 7,99952	€ 7,99952
	MT			**€ 7,99952**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,13000	€ 27,84000	€ 3,61920

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h		
	RU			**€ 3,61920**
	Sommano euro (A)			**€ 11,61872**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09876 = 5% * B)			€ 1,97518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,95**
	Incidenza manodopera sul totale 24,2%			*€ 3,61920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.090.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci CAM23_A - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288	€ 0,05417
	CAM23_MT.E.71.020 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	0,35000 mq	€ 79,65207	€ 27,87822
	MT			**€ 27,93239**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 5,89940**
	Sommano euro (A)			**€ 34,50895**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29333 = 5% * B)			€ 5,86652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03755
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 44,41**
	Incidenza manodopera sul totale 13,28%			*€ 5,89940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.090.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci CAM23_B - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288	€ 0,05417
	CAM23_MT.E.71.021 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	0,35000 mq	€ 106,86488	€ 37,40271

		MT			**€ 37,45688**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
		RU			**€ 5,89940**
		Sommano euro (A)			**€ 44,03344**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37428 = 5% * B)			€ 7,48568
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15191
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 56,67**
		Incidenza manodopera sul totale 10,41%			*€ 5,89940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37428*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.045.092.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO CAM23_092 - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo CAM23_A - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta				
	CAM23_MT.E.71.022	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	1,00000 cad	€ 2,16691	€ 2,16691
		MT			**€ 2,16691**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
		RU			**€ 2,00720**
		Sommano euro (A)			**€ 4,17411**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03548 = 5% * B)			€ 0,70960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,37**
		Incidenza manodopera sul totale 37,36%			*€ 2,00720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03548*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta per esterni con battente in acciaio CAM23_A - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.001	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	1,00000 mq	€ 256,63461	€ 256,63461
		MT			**€ 259,05592**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000	€ 27,84000	€ 5,56800

		h		
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 287,99024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44792 = 5% * B)			€ 48,95834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,69486
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 370,64**
	Incidenza manodopera sul totale 7,44%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta per esterni con battente in acciaio CAM23_B - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.002 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	1,00000 mq	€ 242,78443	€ 242,78443
	MT			**€ 245,20574**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 27,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 274,14006**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33019 = 5% * B)			€ 46,60381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,07439
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 352,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,82%			*€ 27,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile CAM23_A - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432

		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.003	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	1,00000 mq	€ 204,95376	€ 204,95376
		MT			**€ 207,37507**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 236,30939**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00863 = 5% * B)			€ 40,17260
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,64820
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 304,13**
		Incidenza manodopera sul totale 9,07%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00863*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere CAM23_A - Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.004	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta per interni in acciaio spessore 40mm	1,00000 mq	€ 165,89517	€ 165,89517
		MT			**€ 168,31648**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 27,58000**
		Sommano euro (A)			**€ 197,25080**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67663 = 5% * B)			€ 33,53264
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,07834
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 253,86**
		Incidenza manodopera sul totale 10,86%			*€ 27,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E18.050.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta basculante singola per box auto CAM23_A - Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.63.005 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 71,77896	€ 71,77896
	MT			**€ 72,98962**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 88,13394**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74914 = 5% * B)			€ 14,98277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31167
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,43**
	Incidenza manodopera sul totale 12,16%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_050 - Porta basculante doppia per box auto CAM23_A - Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.63.006 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 117,82584	€ 117,82584
	MT			**€ 119,03650**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 134,18082**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14054 = 5% * B)			€ 22,81074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,69916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 172,69**
	Incidenza manodopera sul totale 7,99%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_060 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata CAM23_A - Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.007 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionabile per box auto	1,00000 mq	€ 171,42080	€ 171,42080
	MT			**€ 173,84211**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 13,79000**
	Sommano euro (A)			**€ 188,98643**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60638 = 5% * B)			€ 32,12769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,11141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 243,23**
	Incidenza manodopera sul totale 5,67%			*€ 13,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_070 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata CAM23_A - Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
	CAM23_MT.E.63.008 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	1,00000 mq	€ 234,67657	€ 234,67657

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 235,88723**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 13,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 251,03155**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13377 = 5% * B)			€ 42,67536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,37069
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 323,08**
		Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 13,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.075.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra CAM23_A - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.009	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	1,00000 mq	€ 100,40026	€ 100,40026
		MT			**€ 102,82157**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 10,79600**
		Sommano euro (A)			**€ 114,97189**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97726 = 5% * B)			€ 19,54522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45171
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 147,97**
		Incidenza manodopera sul totale 7,3%			*€ 10,79600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.050.075.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO CAM23_075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra CAM23_B - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160			

	mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554	€ 2,42131
	CAM23_MT.E.63.010	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	1,00000 mq	€ 120,48031	€ 120,48031
		MT			**€ 122,90162**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 10,79600**
		Sommano euro (A)			**€ 135,05194**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14794 = 5% * B)			€ 22,95883
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,80108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 173,81**
		Incidenza manodopera sul totale 6,21%			*€ 10,79600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas CAM23_A - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione				
	CAM23_MT.E.65.022	- Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	1,00000 cad	€ 105,22164	€ 105,22164
		MT			**€ 105,22164**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 110,17434**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93648 = 5% * B)			€ 18,72964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,89040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 141,79**
		Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas CAM23_B - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore			
	CAM23_MT.E.65.023 - Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	1,00000 cad	€ 237,67413	€ 237,67413
	MT			**€ 237,67413**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 242,62683**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06233 = 5% * B)			€ 41,24656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,38734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 312,26**
	Incidenza manodopera sul totale 1,59%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_020 - Cariglione a leva in alluminio CAM23_A - Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta			
	CAM23_MT.E.65.024 - Infissi invetriati in alluminio - Cariglione a leva in alluminio	1,00000 cad	€ 113,58230	€ 113,58230
	MT			**€ 113,58230**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 118,53500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00755 = 5% * B)			€ 20,15095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,86860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 152,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_030 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile CAM23_A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.			
	CAM23_MT.E.65.025 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 37,86679	€ 37,86679
	MT			**€ 37,86679**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500

	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 51,62429**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43881 = 5% * B)			€ 8,77613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,44**
	Incidenza manodopera sul totale 20,71%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_040 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante CAM23_A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta			
	CAM23_MT.E.65.026 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 42,20061	€ 42,20061
	MT			**€ 42,20061**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 55,95811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47564 = 5% * B)			€ 9,51288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,54710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,02**
	Incidenza manodopera sul totale 19,1%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_050 - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento CAM23_A - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.			
	CAM23_MT.E.65.027 - Infissi invetriati in alluminio - Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	1,00000 cad	€ 173,22656	€ 173,22656
	MT			**€ 173,22656**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 186,98406**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58936 = 5% * B)			€ 31,78729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,87714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 240,65**
	Incidenza manodopera sul totale 5,72%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_060 - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio CAM23_A - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.028 - Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,60000 ml	€ 42,23673	€ 67,57877
	MT			**€ 67,57877**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 12,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 81,84929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69572 = 5% * B)			€ 13,91438
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,57637
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 105,34**
	Incidenza manodopera sul totale 12,26%			*€ 12,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO CAM23_070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni CAM23_A - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.028 - Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673	€ 76,02611
	MT			**€ 76,02611**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 93,88943**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79806 = 5% * B)			€ 15,96120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 120,84**
	Incidenza manodopera sul totale 13,66%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.055.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO			

	E ALLUMINIO CAM23_070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni CAM23_B - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673	€ 76,02611
		MT			**€ 76,02611**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 96,64093**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82145 = 5% * B)			€ 16,42896
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,30699
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 124,38**
		Incidenza manodopera sul totale 15,49%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82145*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_A - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
		AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.001	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.165,24447	€ 3.165,24447
		MT			**€ 3.166,27658**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 110,06000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.283,10818**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,90642 = 5% * B)			€ 558,12839
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 384,12366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.225,36**
		Incidenza manodopera sul totale 2,6%			*€ 110,06000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,90642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_E18.065.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_B - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
	AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.002 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.786,24534	€ 3.786,24534
	MT			**€ 3.787,27745**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.904,10905**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,18493 = 5% * B)			€ 663,69854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 456,78076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.024,59**
	Incidenza manodopera sul totale 2,19%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,18493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_C - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
	AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.003 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.104,36608	€ 4.104,36608
	MT			**€ 4.105,39819**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**

	Sommano euro (A)			**€ 4.222,22979**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,88895 = 5% * B)			€ 717,77906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 494,00089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.434,01**
	Incidenza manodopera sul totale 2,03%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,88895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_D - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
	AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.004 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 5.689,53444	€ 5.689,53444
	MT			**€ 5.690,56655**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.807,39815**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,36288 = 5% * B)			€ 987,25769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 679,46558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.474,12**
	Incidenza manodopera sul totale 1,47%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,36288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_E - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
	AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,02000	€ 16,77353	€ 0,33547

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Cemento in sacchi tipo 425	ql		
	CAM23_MT.E.67.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.643,80076	€ 4.643,80076
		MT			**€ 4.644,83287**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 110,06000**
		Sommano euro (A)			**€ 4.761,66447**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,47415 = 5% * B)			€ 809,48296
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 557,11474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.128,26**
		Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 110,06000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,47415*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_F - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
		AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.006	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.108,03737	€ 6.108,03737
		MT			**€ 6.109,06948**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 110,06000**
		Sommano euro (A)			**€ 6.225,90108**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,92016 = 5% * B)			€ 1.058,40318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 728,43043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.012,73**
		Incidenza manodopera sul totale 1,37%			*€ 110,06000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,92016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_G - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per			

	fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
		AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.007	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.652,40178	€ 6.652,40178
		MT			**€ 6.653,43389**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 110,06000**
		Sommano euro (A)			**€ 6.770,26549**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,54726 = 5% * B)			€ 1.150,94513
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 792,12106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.713,33**
		Incidenza manodopera sul totale 1,26%			*€ 110,06000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,54726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_H - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
		AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 8.001,26839	€ 8.001,26839
		MT			**€ 8.002,30050**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 110,06000**
		Sommano euro (A)			**€ 8.119,13210**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,01262 = 5% * B)			€ 1.380,25246
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 949,93846
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 10.449,32
	Incidenza manodopera sul totale 1,05%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,01262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.010.I	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard CAM23_I - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600	€ 6,77160
	AT			**€ 6,77160**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.009 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 9.224,65273	€ 9.224,65273
	MT			**€ 9.225,68484**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 9.342,51644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,41139 = 5% * B)			€ 1.588,22779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.093,07442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12.023,82**
	Incidenza manodopera sul totale 0,92%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,41139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_A - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
	AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o	1,00000 cad	€ 1.184,05489	€ 1.184,05489

		bugnata, REI 30, in noce tanganica.			
		MT			**€ 1.185,08700**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.256,54028**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,68059 = 5% * B)			€ 213,61185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,01521
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.617,17**
		Incidenza manodopera sul totale 4,08%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,68059*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_B - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
		AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	1,00000 cad	€ 1.234,88703	€ 1.234,88703
		MT			**€ 1.235,91914**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.307,37242**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,11267 = 5% * B)			€ 222,25331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,96257
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.682,59**
		Incidenza manodopera sul totale 3,92%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,11267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_C - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata,			

	Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
	AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	1,00000 cad	€ 1.312,93198	€ 1.312,93198
	MT			**€ 1.313,96409**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
	RU			**€ 66,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.385,41737**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77605 = 5% * B)			€ 235,52095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,09383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.783,03**
	Incidenza manodopera sul totale 3,7%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,77605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_D - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
	AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.013 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	1,00000 cad	€ 1.483,35961	€ 1.483,35961
	MT			**€ 1.484,39172**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 66,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.555,84500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,22468 = 5% * B)			€ 264,49365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,03387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.002,37**
	Incidenza manodopera sul totale 3,3%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,22468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_E - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
	AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.014 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.311,97493	€ 1.311,97493
	MT			**€ 1.313,00704**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
	RU			**€ 66,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.384,46032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,76791 = 5% * B)			€ 235,35825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,98186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.781,80**
	Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,76791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_F - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo			

	meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
		AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.015	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.571,84185	€ 1.571,84185
		MT			**€ 1.572,87396**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.644,32724**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,97678 = 5% * B)			€ 279,53563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,38629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.116,25**
		Incidenza manodopera sul totale 3,12%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,97678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_G - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
		AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	1,00000 cad	€ 1.311,70406	€ 1.311,70406
		MT			**€ 1.312,73617**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.384,18945**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,76561 = 5% * B)			€ 235,31221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,95017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.781,45**
	Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,76561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.020.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 CAM23_H - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
	AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224	€ 0,69664
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353	€ 0,33547
	CAM23_MT.E.67.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	1,00000 cad	€ 1.433,17754	€ 1.433,17754
	MT			**€ 1.434,20965**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
	RU			**€ 66,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.505,66293**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,79814 = 5% * B)			€ 255,96270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,16256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.937,79**
	Incidenza manodopera sul totale 3,41%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,79814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_A - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296

		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.018	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.140,35550	€ 1.140,35550
		MT			**€ 1.141,07926**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.175,40872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99097 = 5% * B)			€ 199,81948
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,52282
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.512,75**
		Incidenza manodopera sul totale 2%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,99097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_B - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.218,14764	€ 1.218,14764
		MT			**€ 1.218,87140**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.253,20086**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65221 = 5% * B)			€ 213,04415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,62450
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.612,87**
		Incidenza manodopera sul totale 1,88%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,65221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.065.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_C - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.020 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.239,05834	€ 1.239,05834
	MT			**€ 1.239,78210**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.274,11156**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82995 = 5% * B)			€ 216,59897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,07105
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.639,78**
	Incidenza manodopera sul totale 1,85%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,82995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_D - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.021 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	1,00000 mq	€ 1.318,13257	€ 1.318,13257
	MT			**€ 1.318,85633**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,09000	€ 13,79950

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.353,18579**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50208 = 5% * B)			€ 230,04158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,32274
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.741,55**
		Incidenza manodopera sul totale 1,74%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50208*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_E - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.022	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.249,11642	€ 1.249,11642
		MT			**€ 1.249,84018**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.284,16964**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,91544 = 5% * B)			€ 218,30884
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,24785
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.652,73**
		Incidenza manodopera sul totale 1,83%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,91544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_F - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione			

	con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.366,23802	€ 1.366,23802
		MT			**€ 1.366,96178**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.401,29124**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,91098 = 5% * B)			€ 238,21951
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,95108
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.803,46**
		Incidenza manodopera sul totale 1,68%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,91098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_G - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.024	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 1.301,84461	€ 1.301,84461
		MT			**€ 1.302,56837**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.336,89783**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,36363 = 5% * B)			€ 227,27263

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,41705
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.720,59**
	Incidenza manodopera sul totale 1,76%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,36363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_H - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.025 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	1,00000 mq	€ 1.349,91395	€ 1.349,91395
	MT			**€ 1.350,63771**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.384,96717**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77222 = 5% * B)			€ 235,44442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,04116
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.782,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,7%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,77222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.I	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_I - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248

	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.830,17388	€ 1.830,17388
		MT			**€ 1.830,89764**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.865,22710**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,85443 = 5% * B)			€ 317,08861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,23157
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.400,55**
		Incidenza manodopera sul totale 1,26%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,85443*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.J	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_J - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.027	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.948,97483	€ 1.948,97483
		MT			**€ 1.949,69859**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.984,02805**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86424 = 5% * B)			€ 337,28477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,13128
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.553,44**
		Incidenza manodopera sul totale 1,19%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,86424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.K	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_K - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.028 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.964,23350	€ 1.964,23350
	MT			**€ 1.964,95726**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.999,28672**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,99394 = 5% * B)			€ 339,87874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,91655
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.573,08**
	Incidenza manodopera sul totale 1,18%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,99394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.L	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_L - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.029 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	1,00000 mq	€ 2.007,93289	€ 2.007,93289
	MT			**€ 2.008,65665**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700

	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 2.042,98611**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,36538 = 5% * B)			€ 347,30764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,02938
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.629,32**
	Incidenza manodopera sul totale 1,15%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,36538*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.M	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_M - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.030	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.970,73423	€ 1.970,73423
		MT			**€ 1.971,45799**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 2.005,78745**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,04919 = 5% * B)				€ 340,98387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 234,67713
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 2.581,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,17%				*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 17,04919*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.N	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_N - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296

		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.031	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 2.113,15452	€ 2.113,15452
		MT			**€ 2.113,87828**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 2.148,20774**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,25977 = 5% * B)			€ 365,19532
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 251,34031
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.764,74**
		Incidenza manodopera sul totale 1,09%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,25977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.O	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_O - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 2.008,29404	€ 2.008,29404
		MT			**€ 2.009,01780**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 2.043,34726**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,36845 = 5% * B)			€ 347,36903
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,07163
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.629,79**
		Incidenza manodopera sul totale 1,15%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,36845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.030.P	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata CAM23_P - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.033 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	1,00000 mq	€ 2.071,96514	€ 2.071,96514
	MT			**€ 2.072,68890**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 2.107,01836**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,90966 = 5% * B)			€ 358,19312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,52115
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.711,73**
	Incidenza manodopera sul totale 1,12%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,90966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_A - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.034 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 2.896,87242	€ 2.896,87242
	MT			**€ 2.897,59618**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 2.937,42864**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,96814 = 5% * B)			€ 499,36287
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 343,67915
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3.780,47**
		Incidenza manodopera sul totale 0,95%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,96814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_B - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.035	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 3.075,10093	€ 3.075,10093
		MT			**€ 3.075,82469**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 3.115,65715**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,48309 = 5% * B)			€ 529,66172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,53189
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4.009,85**
		Incidenza manodopera sul totale 0,89%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,48309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_C - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm			

	70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 3.179,25717	€ 3.179,25717
		MT			**€ 3.179,98093**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 3.219,81339**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,36841 = 5% * B)			€ 547,36828
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 376,71817
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4.143,90**
		Incidenza manodopera sul totale 0,86%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,36841*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_D - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 5.877,87520	€ 5.877,87520
		MT			**€ 5.878,59896**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,09000	€ 18,06480
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 29,94000	€ 21,55680
		RU			**€ 39,62160**
		Sommano euro (A)			**€ 5.922,28352**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,33941 = 5% * B)			€ 1.006,78820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 692,90717
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7.621,98
	Incidenza manodopera sul totale 0,52%			*€ 39,62160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,33941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_E - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.038 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.195,77925	€ 6.195,77925
	MT			**€ 6.196,50301**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,09000	€ 18,06480
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 29,94000	€ 21,55680
	RU			**€ 39,62160**
	Sommano euro (A)			**€ 6.240,18757**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,04159 = 5% * B)			€ 1.060,83189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 730,10195
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8.031,12**
	Incidenza manodopera sul totale 0,49%			*€ 39,62160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,04159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.040.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_040 - Vetrata fissa omologata e certificata CAM23_F - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.039 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno	1,00000	€ 6.457,03661	€ 6.457,03661

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	mq		
		MT			**€ 6.457,76037**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,09000	€ 18,06480
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 29,94000	€ 21,55680
		RU			**€ 39,62160**
		Sommano euro (A)			**€ 6.501,44493**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,26228 = 5% * B)			€ 1.105,24564
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 760,66906
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8.367,36**
		Incidenza manodopera sul totale 0,47%			*€ 39,62160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 55,26228*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci CAM23_A - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	1,00000 mq	€ 862,17817	€ 862,17817
		MT			**€ 862,90193**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 891,72839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,57969 = 5% * B)			€ 151,59383
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,33222
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.147,65**
		Incidenza manodopera sul totale 2,16%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,57969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.065.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO CAM23_050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI			

	30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci CAM23_B - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.67.041 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	1,00000 mq	€ 1.211,66496	€ 1.211,66496
	MT			**€ 1.212,38872**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 1.241,21518**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55033 = 5% * B)			€ 211,00658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.597,44**
	Incidenza manodopera sul totale 1,55%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,55033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.070.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti CAM23_A - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.64.001 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	1,00000 mq	€ 295,25982	€ 295,25982
	MT			**€ 295,25982**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 316,53034**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69051 = 5% * B)			€ 53,81016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,03405

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 407,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.070.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti CAM23_B - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.64.002 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 288,32570	€ 288,32570
	MT			**€ 288,32570**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 309,59622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63157 = 5% * B)			€ 52,63136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,22276
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 398,45**
	Incidenza manodopera sul totale 5%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.070.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti CAM23_C - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.64.003 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	1,00000 mq	€ 281,28324	€ 281,28324
	MT			**€ 281,28324**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 302,55376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57171 = 5% * B)			€ 51,43414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,39879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 389,39**
	Incidenza manodopera sul totale 5,11%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.070.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO CAM23_020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti CAM23_A - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.64.004 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	1,00000 mq	€ 281,64439	€ 281,64439
	MT			**€ 281,64439**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 295,10531**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50840 = 5% * B)			€ 50,16790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,52732
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 379,80**
	Incidenza manodopera sul totale 3,19%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.070.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO CAM23_020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti CAM23_B - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432

		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.64.005	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	1,00000 mq	€ 290,00506	€ 290,00506
		MT			**€ 290,00506**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 303,46598**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57946 = 5% * B)			€ 51,58922
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,50552
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 390,56**
		Incidenza manodopera sul totale 3,1%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.001	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 483,56447	€ 483,56447
		MT			**€ 484,28823**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 518,61769**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40825 = 5% * B)			€ 88,16501
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,67827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 667,46**
		Incidenza manodopera sul totale 4,53%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.002 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 510,28972	€ 510,28972
	MT			**€ 511,01348**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 545,34294**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63542 = 5% * B)			€ 92,70830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,80512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 701,86**
	Incidenza manodopera sul totale 4,31%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.003 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 533,52985	€ 533,52985
	MT			**€ 534,25361**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 568,58307**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83296 = 5% * B)			€ 96,65912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,52422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 731,77**
	Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.004 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 642,29077	€ 642,29077
	MT			**€ 643,01453**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 677,34399**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,75742 = 5% * B)			€ 115,14848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,24925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 871,74**
	Incidenza manodopera sul totale 3,47%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,75742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.68.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 508,41173	€ 508,41173
		MT			**€ 509,13549**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 543,46495**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61945 = 5% * B)			€ 92,38904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,58540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 699,44**
		Incidenza manodopera sul totale 4,33%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,61945*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.006	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 533,58402	€ 533,58402
		MT			**€ 534,30778**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 568,63724**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83342 = 5% * B)			€ 96,66833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,53056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 731,84**
		Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per			

	fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.007 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 554,22386	€ 554,22386
	MT			**€ 554,94762**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 589,27708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00886 = 5% * B)			€ 100,17710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,94542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 758,40**
	Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.010.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 CAM23_H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.008 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 669,32300	€ 669,32300
	MT			**€ 670,04676**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 704,37622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98720 = 5% * B)			€ 119,74396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,41202

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 906,53**
	Incidenza manodopera sul totale 3,34%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.015.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.009 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392	€ 5.260,50392
	MT			**€ 5.261,22768**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 5.295,55714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,01224 = 5% * B)			€ 900,24471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 619,58019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.815,38**
	Incidenza manodopera sul totale 0,44%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,01224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.015.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in	1,00000	€ 6.188,66456	€ 6.188,66456

		acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad		
		MT			**€ 6.189,38832**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 6.223,71778**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,90160 = 5% * B)			€ 1.058,03202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 728,17498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.009,92**
		Incidenza manodopera sul totale 0,38%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,90160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.015.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048	€ 6.820,03048
		MT			**€ 6.820,75424**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 6.855,08370**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,26821 = 5% * B)			€ 1.165,36423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 802,04479
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.822,49**
		Incidenza manodopera sul totale 0,34%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,26821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120,			

	costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 568,63382	€ 568,63382
	MT			**€ 569,35758**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 603,68704**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13134 = 5% * B)			€ 102,62680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,63138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 776,95**
	Incidenza manodopera sul totale 3,9%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.013 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 603,57528	€ 603,57528
	MT			**€ 604,29904**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 638,62850**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42834 = 5% * B)			€ 108,56685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,71954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 821,91**
	Incidenza manodopera sul totale 3,68%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,42834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 636,29565	€ 636,29565
		MT			**€ 637,01941**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 671,34887**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70647 = 5% * B)			€ 114,12931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,54782
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 864,03**
		Incidenza manodopera sul totale 3,5%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70647*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248

	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.015	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 749,66126	€ 749,66126
		MT			**€ 750,38502**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 784,71448**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67007 = 5% * B)			€ 133,40146
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,81159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.009,93**
		Incidenza manodopera sul totale 3%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,67007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 590,73633	€ 590,73633
		MT			**€ 591,46009**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 625,78955**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,31921 = 5% * B)			€ 106,38422
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,21738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 805,39**
		Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,31921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120			

	CAM23_F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 628,54894	€ 628,54894
	MT			**€ 629,27270**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 663,60216**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,64062 = 5% * B)			€ 112,81237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,64145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 854,06**
	Incidenza manodopera sul totale 3,54%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,64062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.018 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 663,32788	€ 663,32788
	MT			**€ 664,05164**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			

				€ 698,38110
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93624 = 5% * B)			€ 118,72479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,71059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 898,82**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.020.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 CAM23_H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.019 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 794,85944	€ 794,85944
	MT			**€ 795,58320**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 829,91266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,05426 = 5% * B)			€ 141,08515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,09978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.068,10**
	Incidenza manodopera sul totale 2,83%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,05426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.025.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**

	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851	€ 8.188,77851
		MT			**€ 8.189,50227**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 8.223,83173**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,90257 = 5% * B)			€ 1.398,05139
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 962,18831
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10.584,07**
		Incidenza manodopera sul totale 0,29%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,90257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.025.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409	€ 9.786,24409
		MT			**€ 9.786,96785**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 9.821,29731**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,48103 = 5% * B)			€ 1.669,62054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.149,09179
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12.640,01**
		Incidenza manodopera sul totale 0,24%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,48103*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.025.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010	€ 11.380,08010
	MT			**€ 11.380,80386**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 11.415,13332**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,02863 = 5% * B)			€ 1.940,57266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.335,57060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14.691,28**
	Incidenza manodopera sul totale 0,21%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,02863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.023 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 862,21428	€ 862,21428
	MT			**€ 862,93804**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,09000	€ 13,79950

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 897,26750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62677 = 5% * B)			€ 152,53548
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,98030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.154,78**
		Incidenza manodopera sul totale 2,62%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,62677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.024	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 879,45929	€ 879,45929
		MT			**€ 880,18305**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 914,51251**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77336 = 5% * B)			€ 155,46713
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,99796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.176,98**
		Incidenza manodopera sul totale 2,57%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente;			

	guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.025	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 890,72724	€ 890,72724
		MT			**€ 891,45100**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 925,78046**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86913 = 5% * B)			€ 157,38268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,31631
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.191,48**
		Incidenza manodopera sul totale 2,54%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,86913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 904,16209	€ 904,16209
		MT			**€ 904,88585**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 939,21531**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,98333 = 5% * B)			€ 159,66660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,88819
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 1.208,77
	Incidenza manodopera sul totale 2,5%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,98333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.027 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 920,48616	€ 920,48616
	MT			**€ 921,20992**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 955,53938**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12208 = 5% * B)			€ 162,44169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,79811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.229,78**
	Incidenza manodopera sul totale 2,46%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,12208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_F - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.028 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in	1,00000	€ 934,42663	€ 934,42663

		acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	cad		
		MT			**€ 935,15039**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 969,47985**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24058 = 5% * B)			€ 164,81157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,42914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.247,72**
		Incidenza manodopera sul totale 2,43%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24058*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 963,75217	€ 963,75217
		MT			**€ 964,47593**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 998,80539**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,48985 = 5% * B)			€ 169,79692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,86023
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.285,46**
		Incidenza manodopera sul totale 2,35%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,48985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.030 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.002,30515	€ 1.002,30515
	MT			**€ 1.003,02891**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.037,35837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,81755 = 5% * B)			€ 176,35092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,37093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.335,08**
	Incidenza manodopera sul totale 2,27%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,81755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.I	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.031 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 896,46955	€ 896,46955
	MT			**€ 897,19331**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 931,52277**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,91794 = 5% * B)			€ 158,35887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,98816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.198,87**
	Incidenza manodopera sul totale 2,52%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,91794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.J	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_J - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.032 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 907,35828	€ 907,35828
	MT			**€ 908,08204**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 942,41150**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01050 = 5% * B)			€ 160,20996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,26215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.212,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2,5%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,01050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.K	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 4,06296
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 918,64428	€ 918,64428
		MT			**€ 919,36804**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 953,69750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,10643 = 5% * B)			€ 162,12858
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,58261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.227,41**
		Incidenza manodopera sul totale 2,47%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,10643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.L	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.034	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 935,87124	€ 935,87124
		MT			**€ 936,59500**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 970,92446**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,25286 = 5% * B)			€ 165,05716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,59816
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.249,58**
		Incidenza manodopera sul totale 2,42%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,25286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.M	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_M - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.035 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	1,00000 cad	€ 954,00107	€ 954,00107
	MT			**€ 954,72483**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 989,05429**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,40696 = 5% * B)			€ 168,13923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,71935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.272,91**
	Incidenza manodopera sul totale 2,38%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,40696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.N	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_N - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.036 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 968,82636	€ 968,82636
	MT			**€ 969,55012**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.003,87958**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53298 = 5% * B)			€ 170,65953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,45391
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.291,99**
		Incidenza manodopera sul totale 2,34%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,53298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.O	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 993,52915	€ 993,52915
		MT			**€ 994,25291**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.028,58237**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74295 = 5% * B)			€ 174,85900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,34414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.323,79**
		Incidenza manodopera sul totale 2,29%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,74295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.030.P	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 CAM23_P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso			

	il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.038	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.030,45694	€ 1.030,45694
		MT			**€ 1.031,18070**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.065,51016**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,05684 = 5% * B)			€ 181,13673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,66469
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.371,31**
		Incidenza manodopera sul totale 2,21%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,05684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.035.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524	€ 9.673,74524
		MT			**€ 9.674,46900**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 9.708,79846**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,52479 = 5% * B)			€ 1.650,49574
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.135,92942
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 12.495,22
	Incidenza manodopera sul totale 0,24%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,52479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.035.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.040 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252	€ 11.568,31252
	MT			**€ 11.569,03628**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 11.603,36574**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 98,62861 = 5% * B)			€ 1.972,57218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.357,59379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14.933,53**
	Incidenza manodopera sul totale 0,2%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 98,62861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.035.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,01200	€ 16,77353	€ 0,20128

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Cemento in sacchi tipo 425	ql		
	CAM23_MT.E.68.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342	€ 13.303,50342
		MT			**€ 13.304,22718**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 13.338,55664**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,37773 = 5% * B)			€ 2.267,55463
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.560,61113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17.166,72**
		Incidenza manodopera sul totale 0,18%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 113,37773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.042	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 974,69508	€ 974,69508
		MT			**€ 975,41884**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.009,74830**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58286 = 5% * B)			€ 171,65721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,14055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.299,55**
		Incidenza manodopera sul totale 2,33%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,58286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.043 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 991,65116	€ 991,65116
	MT			**€ 992,37492**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.026,70438**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,72699 = 5% * B)			€ 174,53974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,12441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.321,37**
	Incidenza manodopera sul totale 2,29%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,72699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.044 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.013,59115	€ 1.013,59115
	MT			**€ 1.014,31491**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,55000	€ 29,94000	€ 16,46700

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.048,64437**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91348 = 5% * B)			€ 178,26954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,69139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.349,61**
	Incidenza manodopera sul totale 2,24%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,91348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.045 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.033,03918	€ 1.033,03918
	MT			**€ 1.033,76294**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.068,09240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,07879 = 5% * B)			€ 181,57571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,96681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.374,63**
	Incidenza manodopera sul totale 2,2%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,07879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;			

	Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.046	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.062,76199	€ 1.062,76199
		MT			**€ 1.063,48575**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.097,81521**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,33143 = 5% * B)			€ 186,62859
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,44438
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.412,89**
		Incidenza manodopera sul totale 2,14%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,33143*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_F - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.047	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.088,69270	€ 1.088,69270
		MT			**€ 1.089,41646**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.123,74592**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55184 = 5% * B)			€ 191,03681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,47827

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.446,26**
	Incidenza manodopera sul totale 2,09%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,55184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.G	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.048 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.121,93675	€ 1.121,93675
	MT			**€ 1.122,66051**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.156,98997**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,83441 = 5% * B)			€ 196,68829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,36783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.489,05**
	Incidenza manodopera sul totale 2,03%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,83441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.H	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,01200	€ 16,77353	€ 0,20128

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Cemento in sacchi tipo 425	ql		
	CAM23_MT.E.68.049	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.186,92605	€ 1.186,92605
		MT			**€ 1.187,64981**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.221,97927**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,38682 = 5% * B)			€ 207,73648
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,97158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.572,69**
		Incidenza manodopera sul totale 1,92%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,38682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.I	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.050	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.022,80052	€ 1.022,80052
		MT			**€ 1.023,52428**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.057,85374**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99176 = 5% * B)			€ 179,83514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76889
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.361,46**
		Incidenza manodopera sul totale 2,22%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.J	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_J - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.051 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.052,95671	€ 1.052,95671
	MT			**€ 1.053,68047**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.088,00993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,24808 = 5% * B)			€ 184,96169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,29716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.400,27**
	Incidenza manodopera sul totale 2,16%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,24808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.K	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.052 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.068,61265	€ 1.068,61265
	MT			**€ 1.069,33641**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700

	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.103,66587**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38116 = 5% * B)			€ 187,62320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,12891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.420,42**
	Incidenza manodopera sul totale 2,13%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.L	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.053 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266	€ 1.098,08266
	MT			**€ 1.098,80642**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.133,13588**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63166 = 5% * B)			€ 192,63310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,57690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.458,35**
	Incidenza manodopera sul totale 2,08%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.M	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_M - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.053	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266	€ 1.098,08266
		MT			**€ 1.098,80642**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.133,13588**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63166 = 5% * B)			€ 192,63310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,57690
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.458,35**
		Incidenza manodopera sul totale 2,08%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63166*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.N	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_N - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.055	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.123,61610	€ 1.123,61610
		MT			**€ 1.124,33986**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.158,66932**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,84869 = 5% * B)			€ 196,97378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,56431
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.491,21**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 2,03%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,84869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.O	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.056 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.165,04024	€ 1.165,04024
	MT			**€ 1.165,76400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.200,09346**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,20079 = 5% * B)			€ 204,01589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,41094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.544,52**
	Incidenza manodopera sul totale 1,96%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,20079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.040.P	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 CAM23_P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224	€ 0,52248
	CAM23_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353	€ 0,20128
	CAM23_MT.E.68.057 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in	1,00000	€ 1.234,05638	€ 1.234,05638

fonte: http://burc.regione.campania.it

		acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	cad		
		MT			**€ 1.234,78014**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.269,10960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,78743 = 5% * B)			€ 215,74863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,48582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.633,34**
		Incidenza manodopera sul totale 1,85%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,78743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_A - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna				
	CAM23_MT.E.69.001	- Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e placca esterna	1,00000 cad	€ 199,08504	€ 199,08504
		MT			**€ 199,08504**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 17,47900**
		Sommano euro (A)			**€ 216,56404**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84079 = 5% * B)			€ 36,81589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,33799
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 278,72**
		Incidenza manodopera sul totale 6,27%			*€ 17,47900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_B - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna				
	CAM23_MT.E.69.002	- Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	1,00000 cad	€ 219,61653	€ 219,61653
		MT			**€ 219,61653**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 17,47900**
		Sommano euro (A)			

				€ 237,09553
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01531 = 5% * B)			€ 40,30624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,74018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,14**
	Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 17,47900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_C - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura			
	CAM23_MT.E.69.003 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	1,00000 cad	€ 230,07188	€ 230,07188
	MT			**€ 230,07188**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 17,47900**
	Sommano euro (A)			**€ 247,55088**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10418 = 5% * B)			€ 42,08365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,96345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 318,60**
	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 17,47900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_D - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push			
	CAM23_MT.E.69.004 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc	1,00000 cad	€ 215,84249	€ 215,84249
	MT			**€ 215,84249**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 17,47900**
	Sommano euro (A)			**€ 233,32149**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98323 = 5% * B)			€ 39,66465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,29861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 300,28**
	Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 17,47900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98323*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_E - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura			
	CAM23_MT.E.69.005 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	1,00000 cad	€ 228,41058	€ 228,41058
	MT			**€ 228,41058**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 17,47900**
	Sommano euro (A)			**€ 245,88958**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09006 = 5% * B)			€ 41,80123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,76908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 316,46**
	Incidenza manodopera sul totale 5,52%			*€ 17,47900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.075.045.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO CAM23_045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push CAM23_F - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura			
	CAM23_MT.E.69.006 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	1,00000 cad	€ 224,83518	€ 224,83518
	MT			**€ 224,83518**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 17,47900**
	Sommano euro (A)			**€ 242,31418**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05967 = 5% * B)			€ 41,19341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,35076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 311,86**
	Incidenza manodopera sul totale 5,6%			*€ 17,47900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 CAM23_A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura			

	antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600	€ 2,43778
		AT			**€ 2,43778**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.058	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 2.917,90953	€ 2.917,90953
		MT			**€ 2.923,96281**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,09000	€ 25,09000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 29,94000	€ 29,94000
		RU			**€ 55,03000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.981,43059**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,34216 = 5% * B)			€ 506,84320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,82738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.837,10**
		Incidenza manodopera sul totale 1,43%			*€ 55,03000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,34216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 CAM23_B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600	€ 3,25037
		AT			**€ 3,25037**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.059	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 3.844,80613	€ 3.844,80613
		MT			**€ 3.850,85941**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 3.920,14578**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,32124 = 5% * B)			€ 666,42478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 458,65706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.045,23**
		Incidenza manodopera sul totale 1,31%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,32124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 CAM23_C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.060 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.622,47474	€ 4.622,47474
	MT			**€ 4.628,52802**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
	RU			**€ 71,53900**
	Sommano euro (A)			**€ 4.704,12998**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,98511 = 5% * B)			€ 799,70210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 550,38321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.054,22**
	Incidenza manodopera sul totale 1,18%			*€ 71,53900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,98511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.010.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 CAM23_D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600	€ 4,74012
	AT			**€ 4,74012**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.061 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.417,28000	€ 5.417,28000
	MT			**€ 5.423,33328**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
	RU			

				€ 82,54500
	Sommano euro (A)			**€ 5.510,61840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,84026 = 5% * B)			€ 936,80513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 644,74235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.092,17**
	Incidenza manodopera sul totale 1,16%			*€ 82,54500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,84026*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 CAM23_A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600	€ 2,43778
		AT			**€ 2,43778**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.062	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.773,85160	€ 4.773,85160
		MT			**€ 4.779,90488**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,09000	€ 25,09000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 29,94000	€ 29,94000
		RU			**€ 55,03000**
		Sommano euro (A)			**€ 4.837,37266**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,11767 = 5% * B)				€ 822,35335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 565,97260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				**€ 6.225,70**
	Incidenza manodopera sul totale 0,88%				*€ 55,03000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 41,11767*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 CAM23_B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600	€ 3,25037
		AT			**€ 3,25037**

	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.063	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.528,25578	€ 6.528,25578
		MT			**€ 6.534,30906**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 6.603,59543**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,13056 = 5% * B)			€ 1.122,61122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 772,62067
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.498,83**
		Incidenza manodopera sul totale 0,78%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,13056*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 CAM23_C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.064	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.683,85189	€ 7.683,85189
		MT			**€ 7.689,90517**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
		RU			**€ 71,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 7.765,50713**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,00681 = 5% * B)			€ 1.320,13621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 908,56433
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9.994,21**
		Incidenza manodopera sul totale 0,72%			*€ 71,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 66,00681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 CAM23_D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata			

	REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600	€ 4,74012
		AT			**€ 4,74012**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.065	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.195,50776	€ 9.195,50776
		MT			**€ 9.201,56104**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 82,54500**
		Sommano euro (A)			**€ 9.288,84616**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,95519 = 5% * B)			€ 1.579,10385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.086,79500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11.954,75**
		Incidenza manodopera sul totale 0,69%			*€ 82,54500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,95519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 CAM23_A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600	€ 2,43778
		AT			**€ 2,43778**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.066	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.695,00589	€ 5.695,00589
		MT			**€ 5.701,05917**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,09000	€ 25,09000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 29,94000	€ 29,94000
		RU			**€ 55,03000**
		Sommano euro (A)			**€ 5.758,52695**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,94748 = 5% * B)			€ 978,94958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 673,74765

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.411,22**
	Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 55,03000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,94748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 CAM23_B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600	€ 3,25037
	AT			**€ 3,25037**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.067 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.475,97280	€ 7.475,97280
	MT			**€ 7.482,02608**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
	RU			**€ 66,03600**
	Sommano euro (A)			**€ 7.551,31245**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,18616 = 5% * B)			€ 1.283,72312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 883,50356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9.718,54**
	Incidenza manodopera sul totale 0,68%			*€ 66,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,18616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 CAM23_C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.068 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.278,46438	€ 9.278,46438
	MT			**€ 9.284,51766**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
		RU			**€ 71,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 9.360,11962**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,56102 = 5% * B)			€ 1.591,22034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.095,13400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12.046,47**
		Incidenza manodopera sul totale 0,59%			*€ 71,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,56102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 CAM23_D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600	€ 4,74012
		AT			**€ 4,74012**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.069	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 10.935,08666	€ 10.935,08666
		MT			**€ 10.941,13994**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 82,54500**
		Sommano euro (A)			**€ 11.028,42506**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,74161 = 5% * B)			€ 1.874,83226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.290,32573
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14.193,58**
		Incidenza manodopera sul totale 0,58%			*€ 82,54500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 93,74161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 67,71600	€ 4,06296

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392	€ 5.260,50392
		MT			**€ 5.266,55720**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 66,03600**
		Sommano euro (A)			**€ 5.336,65616**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,36158 = 5% * B)			€ 907,23155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 624,38877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.868,28**
		Incidenza manodopera sul totale 0,96%			*€ 66,03600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,36158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600	€ 4,87555
		AT			**€ 4,87555**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456	€ 6.188,66456
		MT			**€ 6.194,71784**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,09000	€ 39,64220
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 84,55220**
		Sommano euro (A)			**€ 6.284,14559**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,41524 = 5% * B)			€ 1.068,30475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 735,24503
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.087,70**
		Incidenza manodopera sul totale 1,05%			*€ 84,55220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,41524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E18.076.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600	€ 5,68814
	AT			**€ 5,68814**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.011 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048	€ 6.820,03048
	MT			**€ 6.826,08376**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,09000	€ 43,90750
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 29,94000	€ 52,39500
	RU			**€ 96,30250**
	Sommano euro (A)			**€ 6.928,07440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,88863 = 5% * B)			€ 1.177,77265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 810,58471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.916,43**
	Incidenza manodopera sul totale 1,08%			*€ 96,30250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,88863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.020 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851	€ 8.188,77851
	MT			**€ 8.194,83179**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
	RU			**€ 71,53900**
	Sommano euro (A)			**€ 8.270,43375**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,29869 = 5% * B)			€ 1.405,97374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 967,64075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10.644,05**
	Incidenza manodopera sul totale 0,67%			*€ 71,53900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,29869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600	€ 4,87555
	AT			**€ 4,87555**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.021 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409	€ 9.786,24409
	MT			**€ 9.792,29737**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
	RU			**€ 82,54500**
	Sommano euro (A)			**€ 9.879,71792**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,97760 = 5% * B)			€ 1.679,55205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.155,92700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12.715,20**
	Incidenza manodopera sul totale 0,65%			*€ 82,54500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,97760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600	€ 5,68814
	AT			**€ 5,68814**
	CAM23_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010	€ 11.380,08010

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 11.386,13338**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,09000	€ 43,90750
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 29,94000	€ 52,39500
		RU			**€ 96,30250**
		Sommano euro (A)			**€ 11.488,12402**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,64905 = 5% * B)			€ 1.952,98108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.344,11051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14.785,22**
		Incidenza manodopera sul totale 0,65%			*€ 96,30250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,64905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 CAM23_A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
		AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524	€ 9.673,74524
		MT			**€ 9.679,79852**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,09000	€ 32,61700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 29,94000	€ 38,92200
		RU			**€ 71,53900**
		Sommano euro (A)			**€ 9.755,40048**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,92090 = 5% * B)			€ 1.658,41808
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.141,38186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12.555,20**
		Incidenza manodopera sul totale 0,57%			*€ 71,53900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,92090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 CAM23_B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca.			

	Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600	€ 4,87555
		AT			**€ 4,87555**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252	€ 11.568,31252
		MT			**€ 11.574,36580**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 82,54500**
		Sommano euro (A)			**€ 11.661,78635**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,12518 = 5% * B)			€ 1.982,50368
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.364,42900
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15.008,72**
		Incidenza manodopera sul totale 0,55%			*€ 82,54500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,12518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.076.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO CAM23_060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 CAM23_C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600	€ 5,68814
		AT			**€ 5,68814**
	CAM23_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554	€ 6,05328
	CAM23_MT.E.68.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342	€ 13.303,50342
		MT			**€ 13.309,55670**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,09000	€ 43,90750
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 29,94000	€ 52,39500
		RU			**€ 96,30250**
		Sommano euro (A)			**€ 13.411,54734**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,99815 = 5% * B)			€ 2.279,96305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.569,15104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17.260,66**
		Incidenza manodopera sul totale 0,56%			*€ 96,30250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 113,99815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.078.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri CAM23_A - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600	€ 2,70864
	AT			**€ 2,70864**
	CAM23_MT.E.70.001 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 732,05510	€ 732,05510
	MT			**€ 732,05510**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,09000	€ 25,09000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 29,94000	€ 29,94000
	RU			**€ 55,03000**
	Sommano euro (A)			**€ 789,79374**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,71325 = 5% * B)			€ 134,26494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,40587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.016,46**
	Incidenza manodopera sul totale 5,41%			*€ 55,03000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,71325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri CAM23_B - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,05000 h	€ 67,71600	€ 3,38580
	AT			**€ 3,38580**
	CAM23_MT.E.70.002 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 756,79402	€ 756,79402
	MT			**€ 756,79402**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,09000	€ 27,59900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 29,94000	€ 32,93400
	RU			**€ 60,53300**
	Sommano euro (A)			**€ 820,71282**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,97606 = 5% * B)			€ 139,52118

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,02340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.056,26**
	Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 60,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,97606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri CAM23_C - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.70.003 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	1,00000 cad	€ 1.277,79189	€ 1.277,79189
	MT			**€ 1.277,79189**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,25000 h	€ 25,09000	€ 31,36250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 29,94000	€ 37,42500
	RU			**€ 68,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.350,64235**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,48046 = 5% * B)			€ 229,60920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,02516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.738,28**
	Incidenza manodopera sul totale 3,96%			*€ 68,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,48046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri CAM23_A - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600	€ 2,70864
	AT			**€ 2,70864**
	CAM23_MT.E.70.004 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H	1,00000 cad	€ 5.083,14217	€ 5.083,14217

fonte: http://burc.regione.campania.it

		= 210 cm			
		MT			**€ 5.083,14217**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
		RU			**€ 82,54500**
		Sommano euro (A)			**€ 5.168,39581**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,93136 = 5% * B)			€ 878,62729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 604,70231
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.651,73**
		Incidenza manodopera sul totale 1,24%			*€ 82,54500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 43,93136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri CAM23_B - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.70.005 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.243,15056	€ 5.243,15056
	MT			**€ 5.243,15056**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.357,27352**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,53683 = 5% * B)			€ 910,73650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 626,80100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.894,81**
	Incidenza manodopera sul totale 1,6%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,53683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri CAM23_C - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.70.006 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.582,03754	€ 5.582,03754
	MT			**€ 5.582,03754**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,09000	€ 62,72500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 29,94000	€ 74,85000
	RU			**€ 137,57500**
	Sommano euro (A)			**€ 5.723,67550**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,65124 = 5% * B)			€ 973,02484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 669,67003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.366,37**
	Incidenza manodopera sul totale 1,87%			*€ 137,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,65124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri CAM23_A - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600	€ 2,70864
	AT			**€ 2,70864**
	CAM23_MT.E.70.007 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.384,36100	€ 5.384,36100
	MT			**€ 5.384,36100**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,09000	€ 37,63500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 29,94000	€ 44,91000
	RU			**€ 82,54500**

	Sommano euro (A)			**€ 5.469,61464**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,49172 = 5% * B)			€ 929,83449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 639,94491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.039,39**
	Incidenza manodopera sul totale 1,17%			*€ 82,54500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,49172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri CAM23_B - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600	€ 4,06296
	AT			**€ 4,06296**
	CAM23_MT.E.70.008 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.770,30608	€ 5.770,30608
	MT			**€ 5.770,30608**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
	RU			**€ 110,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.884,42904**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,01765 = 5% * B)			€ 1.000,35294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 688,47820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.573,26**
	Incidenza manodopera sul totale 1,45%			*€ 110,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,01765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri CAM23_C - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	1.400-1.600 x h 2.100 mm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600	€ 5,41728
		AT			**€ 5,41728**
	CAM23_MT.E.70.009	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 6.240,95937	€ 6.240,95937
		MT			**€ 6.240,95937**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,09000	€ 62,72500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 29,94000	€ 74,85000
		RU			**€ 137,57500**
		Sommano euro (A)			**€ 6.383,95165**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,26359 = 5% * B)			€ 1.085,27178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 746,92234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.216,15**
		Incidenza manodopera sul totale 1,67%			*€ 137,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,26359*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.078.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI CAM23_040 - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta CAM23_A - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta				
	CAM23_MT.E.70.010	- Porte per edifici ospedalieri - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	1,00000 mq	€ 313,75080	€ 313,75080
		MT			**€ 313,75080**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
		RU			**€ 19,26050**
		Sommano euro (A)			**€ 333,01130**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83060 = 5% * B)			€ 56,61192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,96232
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 428,59**
		Incidenza manodopera sul totale 4,49%			*€ 19,26050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.010.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio CAM23_A - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5			

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246	€ 399,54246
		MT			**€ 399,54246**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 431,16328**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66489 = 5% * B)			€ 73,29776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,44610
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 554,91**
		Incidenza manodopera sul totale 5,45%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66489*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.010.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio CAM23_B - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.002	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042	€ 391,38042
		MT			**€ 391,38042**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 30,26650**
		Sommano euro (A)			**€ 423,00124**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59551 = 5% * B)			€ 71,91021
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,49115
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 544,40**
		Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 30,26650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E18.080.010.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio CAM23_C - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.003 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644	€ 383,23644
	MT			**€ 383,23644**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 414,85726**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52629 = 5% * B)			€ 70,52573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,53830
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 533,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,67%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico CAM23_A - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.001 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246	€ 399,54246
	MT			**€ 399,54246**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700

	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 431,16328**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66489 = 5% * B)			€ 73,29776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,44610
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 554,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,45%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico CAM23_B - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.002 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042	€ 391,38042
	MT			**€ 391,38042**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 423,00124**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59551 = 5% * B)			€ 71,91021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,49115
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 544,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico CAM23_C - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino			

	guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.003 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644	€ 383,23644
	MT			**€ 383,23644**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,09000	€ 13,79950
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
	RU			**€ 30,26650**
	Sommano euro (A)			**€ 414,85726**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52629 = 5% * B)			€ 70,52573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,53830
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 533,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,67%			*€ 30,26650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi CAM23_A - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.007 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876	€ 332,54876
	MT			**€ 332,54876**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 20,25570**
	Sommano euro (A)			**€ 354,15878**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01035 = 5% * B)			€ 60,20699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,43658
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 455,80**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 20,25570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01035*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E18.080.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi CAM23_B - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.008 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545	€ 330,25545
	MT			**€ 330,25545**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 351,52597**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98797 = 5% * B)			€ 59,75941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,12854
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 452,41**
	Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi CAM23_C - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.009 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206	€ 327,31206
	MT			**€ 327,31206**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 348,58258**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96295 = 5% * B)			€ 59,25904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,78416
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 448,63**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas CAM23_A - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.007 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876	€ 332,54876
	MT			**€ 332,54876**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 353,81928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00746 = 5% * B)			€ 60,14928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,39686
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 455,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas CAM23_B - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			

					€ 1,35432
	CAM23_MT.E.65.008	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545	€ 330,25545
		MT			**€ 330,25545**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 19,91620**
		Sommano euro (A)			**€ 351,52597**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98797 = 5% * B)			€ 59,75941
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,12854
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 452,41**
		Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 19,91620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas CAM23_C - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206	€ 327,31206
		MT			**€ 327,31206**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 19,91620**
		Sommano euro (A)			**€ 348,58258**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96295 = 5% * B)			€ 59,25904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,78416
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 448,63**
		Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 19,91620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte			

	finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti CAM23_A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.010 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 290,67319	€ 290,67319
	MT			**€ 290,67319**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 311,94371**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65152 = 5% * B)			€ 53,03043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,49741
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 401,47**
	Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti CAM23_B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.011 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	1,00000 mq	€ 288,70491	€ 288,70491
	MT			**€ 288,70491**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 309,97543**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63479 = 5% * B)			€ 52,69582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,26713
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 398,94**

	Incidenza manodopera sul totale 4,99%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti CAM23_C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.012 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	1,00000 mq	€ 283,35986	€ 283,35986
	MT			**€ 283,35986**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 304,63038**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58936 = 5% * B)			€ 51,78716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,64175
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 392,06**
	Incidenza manodopera sul totale 5,08%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli CAM23_A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.013 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457	€ 295,49457
	MT			**€ 295,49457**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 19,91620
	Sommano euro (A)			**€ 316,76509**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69250 = 5% * B)			€ 53,85007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,06152
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 407,68**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli CAM23_B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.014 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 291,01628	€ 291,01628
	MT			**€ 291,01628**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 19,91620**
	Sommano euro (A)			**€ 312,28680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65444 = 5% * B)			€ 53,08876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,53756
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 401,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 19,91620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli CAM23_C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457	€ 295,49457
		MT			**€ 295,49457**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
		RU			**€ 19,91620**
		Sommano euro (A)			**€ 316,76509**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69250 = 5% * B)			€ 53,85007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,06152
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 407,68**
		Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 19,91620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69250*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce CAM23_A - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.016	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 219,47207	€ 219,47207
		MT			**€ 219,47207**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 234,03359**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98929 = 5% * B)			€ 39,78571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,38193
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 301,20**
		Incidenza manodopera sul totale 4,38%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce CAM23_B - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro			

	realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.017 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 216,42034	€ 216,42034
	MT			**€ 216,42034**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,20720**
	Sommano euro (A)			**€ 230,98186**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96335 = 5% * B)			€ 39,26692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,02488
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 297,27**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.070.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce CAM23_C - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.62.006 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809	€ 211,32809
	MT			**€ 211,32809**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,20720**
	Sommano euro (A)			**€ 225,88961**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92006 = 5% * B)			€ 38,40123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,42908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 290,72**
	Incidenza manodopera sul totale 4,54%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.080.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce CAM23_A - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.019 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 196,32223	€ 196,32223
	MT			**€ 196,32223**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
	RU			**€ 13,20720**
	Sommano euro (A)			**€ 210,88375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79251 = 5% * B)			€ 35,85024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,67340
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 271,41**
	Incidenza manodopera sul totale 4,87%			*€ 13,20720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.080.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce CAM23_B - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432

		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.020	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 192,87323	€ 192,87323
		MT			**€ 192,87323**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 207,43475**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76320 = 5% * B)			€ 35,26391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,26987
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 266,97**
		Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.080.080.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO CAM23_080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce CAM23_C - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
		AT			**€ 1,35432**
	CAM23_MT.E.65.021	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 190,72437	€ 190,72437
		MT			**€ 190,72437**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,09000	€ 6,02160
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 29,94000	€ 7,18560
		RU			**€ 13,20720**
		Sommano euro (A)			**€ 205,28589**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74493 = 5% * B)			€ 34,89860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,01845
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 264,20**
		Incidenza manodopera sul totale 5%			*€ 13,20720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.020.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4,			

	prestazioni medie. Ad un battente CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.001 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 460,14376	€ 460,14376
	MT			**€ 460,14376**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 467,71592**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97559 = 5% * B)			€ 79,51171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,72276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 601,95**
	Incidenza manodopera sul totale 1,15%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.020.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.002 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 480,22381	€ 480,22381
	MT			**€ 480,22381**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 487,79597**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14627 = 5% * B)			€ 82,92531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,07213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 627,79**
	Incidenza manodopera sul totale 1,1%			*€ 6,89500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.020.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.003 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	1,00000 cad	€ 598,84419	€ 598,84419
	MT			**€ 598,84419**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 606,41635**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15454 = 5% * B)			€ 103,09078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,95071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 780,46**
	Incidenza manodopera sul totale 0,88%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.020.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.004 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	1,00000 cad	€ 619,95352	€ 619,95352
	MT			**€ 619,95352**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 627,52568**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33397 = 5% * B)			€ 106,67937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,42051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 807,63**
	Incidenza manodopera sul totale 0,85%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.030.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.005 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 657,18829	€ 657,18829
	MT			**€ 657,18829**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 664,76045**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,65046 = 5% * B)			€ 113,00928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,77697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 855,55**
	Incidenza manodopera sul totale 0,81%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,65046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.030.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.006 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	1,00000 cad	€ 682,27030	€ 682,27030
	MT			**€ 682,27030**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 689,84246**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86366 = 5% * B)			€ 117,27322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,71157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 887,83**
		Incidenza manodopera sul totale 0,78%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.030.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.007	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	1,00000 cad	€ 803,18399	€ 803,18399
		MT			**€ 803,18399**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 810,75615**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89143 = 5% * B)			€ 137,82855
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,85847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.043,44**
		Incidenza manodopera sul totale 0,66%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,89143*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.030.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716

		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.008	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	1,00000 cad	€ 858,40413	€ 858,40413
		MT			**€ 858,40413**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 865,97629**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36080 = 5% * B)			€ 147,21597
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,31923
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.114,51**
		Incidenza manodopera sul totale 0,62%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,36080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.040.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.009	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 489,64988	€ 489,64988
		MT			**€ 489,64988**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 497,22204**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22639 = 5% * B)			€ 84,52775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,17498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 639,92**
		Incidenza manodopera sul totale 1,08%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.040.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	prestazioni medie. Ad anta e ribalta CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.010 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 513,70260	€ 513,70260
	MT			**€ 513,70260**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 521,27476**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43084 = 5% * B)			€ 88,61671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,98915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 670,88**
	Incidenza manodopera sul totale 1,03%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.040.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.011 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	1,00000 cad	€ 628,09750	€ 628,09750
	MT			**€ 628,09750**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 635,66966**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,40319 = 5% * B)			€ 108,06384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,37335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 818,11**
	Incidenza manodopera sul totale 0,84%			*€ 6,89500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,40319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.040.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.012 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	1,00000 cad	€ 649,22489	€ 649,22489
	MT			**€ 649,22489**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 656,79705**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58278 = 5% * B)			€ 111,65550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,84526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 845,30**
	Incidenza manodopera sul totale 0,82%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.013 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	1,00000 cad	€ 679,59778	€ 679,59778
	MT			**€ 679,59778**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**

	Sommano euro (A)			**€ 687,16994**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84094 = 5% * B)			€ 116,81889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,39888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 884,39**
	Incidenza manodopera sul totale 0,78%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,84094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.014 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 724,74178	€ 724,74178
	MT			**€ 724,74178**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 732,31394**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22467 = 5% * B)			€ 124,49337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,68073
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 942,49**
	Incidenza manodopera sul totale 0,73%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,22467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.015 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	1,00000 cad	€ 836,64472	€ 836,64472
	MT			**€ 836,64472**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 844,21688**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17584 = 5% * B)			€ 143,51687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,77338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.086,51**
		Incidenza manodopera sul totale 0,63%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17584*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.016	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	1,00000 cad	€ 888,86730	€ 888,86730
		MT			**€ 888,86730**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 896,43946**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61974 = 5% * B)			€ 152,39471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,88342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.153,72**
		Incidenza manodopera sul totale 0,6%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,61974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.E	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_E - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716

		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.017	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm	1,00000 cad	€ 926,17430	€ 926,17430
		MT			**€ 926,17430**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 933,74646**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93685 = 5% * B)			€ 158,73690
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,24834
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.201,73**
		Incidenza manodopera sul totale 0,57%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,93685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.050.F	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale CAM23_F - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.018	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	1,00000 cad	€ 970,50571	€ 970,50571
		MT			**€ 970,50571**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 978,07787**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31366 = 5% * B)			€ 166,27324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,43511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.258,79**
		Incidenza manodopera sul totale 0,55%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,31366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.060.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4,			

	prestazioni medie. A vasistas CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.019 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	1,00000 cad	€ 395,31698	€ 395,31698
	MT			**€ 395,31698**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 402,88914**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42456 = 5% * B)			€ 68,49115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,13803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 518,52**
	Incidenza manodopera sul totale 1,33%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.060.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.020 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	1,00000 cad	€ 424,19108	€ 424,19108
	MT			**€ 424,19108**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 431,76324**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66999 = 5% * B)			€ 73,39975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,51630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 555,68**
	Incidenza manodopera sul totale 1,24%			*€ 6,89500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.060.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.021 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	1,00000 cad	€ 432,10031	€ 432,10031
	MT			**€ 432,10031**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 439,67247**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73722 = 5% * B)			€ 74,74432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,44168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 565,86**
	Incidenza manodopera sul totale 1,22%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.070.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.022 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 792,53001	€ 792,53001
	MT			**€ 792,53001**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**

	Sommano euro (A)			**€ 800,10217**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80087 = 5% * B)			€ 136,01737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,61195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.029,73**
	Incidenza manodopera sul totale 0,67%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,80087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.070.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.023 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 815,93266	€ 815,93266
	MT			**€ 815,93266**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 823,50482**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,99979 = 5% * B)			€ 139,99582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,35006
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.059,85**
	Incidenza manodopera sul totale 0,65%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,99979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.070.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.024 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	1,00000 cad	€ 862,77407	€ 862,77407
	MT			**€ 862,77407**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 870,34623**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39794 = 5% * B)			€ 147,95886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,83051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.120,14**
		Incidenza manodopera sul totale 0,62%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,39794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.070.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.025	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 951,63552	€ 951,63552
		MT			**€ 951,63552**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 959,20768**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15327 = 5% * B)			€ 163,06531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,22730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.234,50**
		Incidenza manodopera sul totale 0,56%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,15327*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.080.A	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili CAM23_A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716

		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.026	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 888,10888	€ 888,10888
		MT			**€ 888,10888**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 895,68104**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61329 = 5% * B)			€ 152,26578
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,79468
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.152,74**
		Incidenza manodopera sul totale 0,6%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,61329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.080.B	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili CAM23_B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
		AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.027	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 900,65892	€ 900,65892
		MT			**€ 900,65892**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 6,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 908,23108**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,71996 = 5% * B)			€ 154,39928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,26304
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.168,89**
		Incidenza manodopera sul totale 0,59%			*€ 6,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,71996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.080.C	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4,			

	prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili CAM23_C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.028 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	1,00000 cad	€ 941,68578	€ 941,68578
	MT			**€ 941,68578**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 949,25794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06869 = 5% * B)			€ 161,37385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,06318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.221,69**
	Incidenza manodopera sul totale 0,56%			*€ 6,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,06869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E18.090.080.D	CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC CAM23_080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili CAM23_D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	€ 0,67716
	AT			**€ 0,67716**
	CAM23_MT.E.66.029 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 973,68385	€ 973,68385
	MT			**€ 973,68385**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,89500**
	Sommano euro (A)			**€ 981,25601**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34068 = 5% * B)			€ 166,81352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,80695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.262,88**
	Incidenza manodopera sul totale 0,55%			*€ 6,89500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,34068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
	AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218	€ 1,70218
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	MT			**€ 1,72321**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
	RU			**€ 1,49166**
	Sommano euro (A)			**€ 3,58162**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03044 = 5% * B)			€ 0,60888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41905
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,61**
	Incidenza manodopera sul totale 32,36%			*€ 1,49166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
	AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218	€ 1,70218
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	MT			**€ 1,74425**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,60266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03062 = 5% * B)			€ 0,61245
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42151
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,64**
		Incidenza manodopera sul totale 32,17%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.040	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920	€ 1,75920
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,78023**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,63864**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03093 = 5% * B)			€ 0,61857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42572
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,68**
		Incidenza manodopera sul totale 31,85%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00100	€ 67,71600	€ 0,06772

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.040	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920	€ 1,75920
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 1,80127**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,65968**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03111 = 5% * B)			€ 0,62215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42818
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,71**
		Incidenza manodopera sul totale 31,67%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.E (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987	€ 1,82987
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,85090**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,70931**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03153 = 5% * B)			€ 0,63058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43399
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,77**
		Incidenza manodopera sul totale 31,25%			*€ 1,49166*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.F (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
	AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987	€ 1,82987
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	MT			**€ 1,87194**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
	RU			**€ 1,49166**
	Sommano euro (A)			**€ 3,73035**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03171 = 5% * B)			€ 0,63416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43645
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,80**
	Incidenza manodopera sul totale 31,07%			*€ 1,49166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.G (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_G - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
	AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245	€ 1,88245
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	MT			**€ 1,90348**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,76189**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03198 = 5% * B)			€ 0,63952
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44014
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,84**
		Incidenza manodopera sul totale 30,81%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.H (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_H - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245	€ 1,88245
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 1,92452**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,78293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03216 = 5% * B)			€ 0,64310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44260
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,87**
		Incidenza manodopera sul totale 30,64%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.I (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_I - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00100	€ 67,71600	€ 0,06772

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.041	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400	€ 1,91400
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,93503**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,79344**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03224 = 5% * B)			€ 0,64488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44383
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,88**
		Incidenza manodopera sul totale 30,55%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03224*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.010.L (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri CAM23_L - Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248	€ 0,29903
		AT			**€ 0,36675**
	CAM23_MT.E.08.041	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400	€ 1,91400
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 1,95607**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,09000	€ 0,45162
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 27,84000	€ 0,50112
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 29,94000	€ 0,53892
		RU			**€ 1,49166**
		Sommano euro (A)			**€ 3,81448**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03242 = 5% * B)			€ 0,64846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44629
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,91**
		Incidenza manodopera sul totale 30,38%			*€ 1,49166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_A - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
	AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218	€ 1,36174
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	MT			**€ 1,74917**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,65740**
	Sommano euro (A)			**€ 3,88961**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03306 = 5% * B)			€ 0,66123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45508
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,01**
	Incidenza manodopera sul totale 33,11%			*€ 1,65740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_B - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
	AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218	€ 1,36174
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	MT			**€ 1,77021**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,65740**
		Sommano euro (A)			**€ 3,91065**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03324 = 5% * B)			€ 0,66481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45755
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,03**
		Incidenza manodopera sul totale 32,93%			*€ 1,65740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03324*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_C - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987	€ 1,46390
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,85133**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,65740**
		Sommano euro (A)			**€ 3,99177**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 5% * B)			€ 0,67860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46704
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,14**
		Incidenza manodopera sul totale 32,26%			*€ 1,65740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_D - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni			

	di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987	€ 1,46390
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 1,87237**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,65740**
		Sommano euro (A)			**€ 4,01281**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03411 = 5% * B)			€ 0,68218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46950
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,16**
		Incidenza manodopera sul totale 32,09%			*€ 1,65740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.E (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_E - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245	€ 1,50596
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,89339**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 1,65740**
		Sommano euro (A)			

				€ 4,03383
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03429 = 5% * B)			€ 0,68575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47196
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,19**
	Incidenza manodopera sul totale 31,93%			*€ 1,65740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.020.F (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari CAM23_F - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
	AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245	€ 1,50596
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	MT			**€ 1,91443**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,65740**
	Sommano euro (A)			**€ 4,05487**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 5% * B)			€ 0,68933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47442
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,22**
	Incidenza manodopera sul totale 31,76%			*€ 1,65740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_A - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 3,02875**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,16822**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04393 = 5% * B)			€ 0,87860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60468
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,65**
		Incidenza manodopera sul totale 31,15%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04393*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_B - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
		AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 3,04979**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,18926**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04411 = 5% * B)			€ 0,88217
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60714
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,68**
		Incidenza manodopera sul totale 31,02%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_C - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR			

	classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
		AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517	€ 0,12620
		MT			**€ 3,15495**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,29442**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04500 = 5% * B)			€ 0,90005
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61945
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,81**
		Incidenza manodopera sul totale 30,4%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04500*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_D - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
		AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517	€ 0,12620
		MT			**€ 3,17599**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,31546**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04518 = 5% * B)			€ 0,90363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62191
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,84**
		Incidenza manodopera sul totale 30,28%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.E (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_E - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
	MT			**€ 3,18651**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 5,32598**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04527 = 5% * B)			€ 0,90542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62314
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,85**
	Incidenza manodopera sul totale 30,22%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.F (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_F - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
	MT			**€ 3,20755**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,07175
	Sommano euro (A)			**€ 5,34702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04545 = 5% * B)			€ 0,90899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62560
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 6,88**
	Incidenza manodopera sul totale 30,11%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.G (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_G - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 3,02875**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,58354**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04746 = 5% * B)				€ 0,94920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,65327
	TOTALE (A + B + C) euro / kg				**€ 7,19**
	Incidenza manodopera sul totale 28,83%				*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,04746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.H (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_H - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			

					€ 0,48304
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 3,04979**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,60458**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04764 = 5% * B)			€ 0,95278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65574
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,21**
		Incidenza manodopera sul totale 28,72%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04764*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.I (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_I - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
		MT			**€ 3,13392**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,68871**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04835 = 5% * B)			€ 0,96708
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66558
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,32**
		Incidenza manodopera sul totale 28,3%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.J (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_J - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
	AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
	MT			**€ 3,15496**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 5,70975**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04853 = 5% * B)			€ 0,97066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66804
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,35**
	Incidenza manodopera sul totale 28,19%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.K (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_K - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
	AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
	MT			**€ 3,18651**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500	€ 27,84000	€ 0,69600

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,74130**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04880 = 5% * B)			€ 0,97602
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67173
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,39**
		Incidenza manodopera sul totale 28,04%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.L (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_L - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772	€ 3,00772
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
		MT			**€ 3,20755**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,76234**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04898 = 5% * B)			€ 0,97960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67419
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,42**
		Incidenza manodopera sul totale 27,94%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.M (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_M - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00100	€ 67,71600	€ 0,06772

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
		AT			**€ 0,73224**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
		MT			**€ 2,95893**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,76292**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04899 = 5% * B)			€ 0,97970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67426
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,42**
		Incidenza manodopera sul totale 27,93%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.N (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_N - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
		AT			**€ 0,73224**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
		MT			**€ 2,97997**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,78396**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04916 = 5% * B)			€ 0,98327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67672
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,44**
	Incidenza manodopera sul totale 27,83%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.P (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_P - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
	AT			**€ 0,73224**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
	MT			**€ 3,01152**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 5,81551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04943 = 5% * B)			€ 0,98864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68042
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,48**
	Incidenza manodopera sul totale 27,68%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.Q (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_Q - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
	AT			**€ 0,73224**

	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
		MT			**€ 3,03256**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,83655**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04961 = 5% * B)			€ 0,99221
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68288
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,51**
		Incidenza manodopera sul totale 27,58%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04961*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.R (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_R - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
		AT			**€ 0,73224**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517	€ 0,18931
		MT			**€ 3,04307**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 5,84706**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04970 = 5% * B)			€ 0,99400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68411
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,53**
		Incidenza manodopera sul totale 27,53%			*€ 2,07175*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.030.S (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri CAM23_S - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248	€ 0,66452
	AT			**€ 0,73224**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547	€ 0,36640
	CAM23_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772	€ 2,46633
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517	€ 0,18931
	MT			**€ 3,06411**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 5,86810**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04988 = 5% * B)			€ 0,99758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68657
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,55**
	Incidenza manodopera sul totale 27,43%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_A - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
	AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	MT			

					€ 1,68650
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
		RU			**€ 1,82314**
		Sommano euro (A)			**€ 3,78502**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03217 = 5% * B)			€ 0,64345
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44285
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,87**
		Incidenza manodopera sul totale 37,43%			*€ 1,82314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_B - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
		MT			**€ 1,70754**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
		RU			**€ 1,82314**
		Sommano euro (A)			**€ 3,80606**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03235 = 5% * B)			€ 0,64703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44531
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 4,90**
		Incidenza manodopera sul totale 37,22%			*€ 1,82314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_C - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura,			

	gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
		MT			**€ 1,79167**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
		RU			**€ 1,82314**
		Sommano euro (A)			**€ 3,89019**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03307 = 5% * B)			€ 0,66133
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45515
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,01**
		Incidenza manodopera sul totale 36,41%			*€ 1,82314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_D - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
		MT			**€ 1,81271**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
		RU			**€ 1,82314**
		Sommano euro (A)			

				€ 3,91123
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 5% * B)			€ 0,66491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45761
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,03**
	Incidenza manodopera sul totale 36,22%			*€ 1,82314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.E (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_E - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
	AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
	MT			**€ 1,84426**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
	RU			**€ 1,82314**
	Sommano euro (A)			**€ 3,94278**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03351 = 5% * B)			€ 0,67027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46131
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,07**
	Incidenza manodopera sul totale 35,93%			*€ 1,82314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.040.F (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie CAM23_F - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766

fonte: http://burc.regione.campania.it

		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
		MT			**€ 1,86530**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,09000	€ 0,55198
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 27,84000	€ 0,61248
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 29,94000	€ 0,65868
		RU			**€ 1,82314**
		Sommano euro (A)			**€ 3,96382**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03369 = 5% * B)			€ 0,67385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46377
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,10**
		Incidenza manodopera sul totale 35,74%			*€ 1,82314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
		MT			**€ 1,68650**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 4,03363**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03429 = 5% * B)			€ 0,68572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47194
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,19**
		Incidenza manodopera sul totale 39,91%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
	AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	MT			**€ 1,70754**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 4,05467**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03446 = 5% * B)			€ 0,68929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47440
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,22**
	Incidenza manodopera sul totale 39,7%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
	AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
	MT			**€ 1,79167**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,02500	€ 29,94000	€ 0,74850

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 4,13880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03518 = 5% * B)			€ 0,70360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48424
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,33**
	Incidenza manodopera sul totale 38,89%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
	AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517	€ 0,10517
	MT			**€ 1,81271**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 2,07175**
	Sommano euro (A)			**€ 4,15984**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03536 = 5% * B)			€ 0,70717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48670
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,35**
	Incidenza manodopera sul totale 38,7%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.E (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,00500	€ 41,53248	€ 0,20766

fonte: http://burc.regione.campania.it

		casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h		
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103	€ 0,02103
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
		MT			**€ 1,84426**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 4,19139**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03563 = 5% * B)			€ 0,71254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49039
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,39**
		Incidenza manodopera sul totale 38,41%			*€ 2,07175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03563*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.050.F (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri CAM23_F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248	€ 0,20766
		AT			**€ 0,27538**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547	€ 1,66547
	CAM23_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207	€ 0,04207
	CAM23_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517	€ 0,15776
		MT			**€ 1,86530**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 27,84000	€ 0,69600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
		RU			**€ 2,07175**
		Sommano euro (A)			**€ 4,21243**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03581 = 5% * B)			€ 0,71611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49285
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 5,42**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 38,21%			*€ 2,07175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.070.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate CAM23_A - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544	€ 6,31621
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065
	MT			**€ 6,51686**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 1,37575**
	Sommano euro (A)			**€ 7,96033**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06766 = 5% * B)			€ 1,35326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93136
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,24**
	Incidenza manodopera sul totale 13,43%			*€ 1,37575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.070.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate CAM23_B - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544	€ 6,31621
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065
	MT			**€ 6,51686**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,52545**
	Sommano euro (A)			**€ 8,11003**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06894 = 5% * B)			€ 1,37871

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94887
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,44**
	Incidenza manodopera sul totale 14,61%			*€ 1,52545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.070.C (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate CAM23_C - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544	€ 6,31621
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065
	MT			**€ 6,51686**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 29,94000	€ 0,74850
	RU			**€ 1,37575**
	Sommano euro (A)			**€ 7,96033**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06766 = 5% * B)			€ 1,35326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93136
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,24**
	Incidenza manodopera sul totale 13,43%			*€ 1,37575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.070.D (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate CAM23_D - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.024 - Profilati in acciaio - Griglie a pavimento	1,05000 kg	€ 4,05937	€ 4,26234
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065
	MT			**€ 4,46299**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,09000	€ 0,62725
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 29,94000	€ 1,04790
	RU			**€ 1,67515**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 6,20586**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05275 = 5% * B)			€ 1,05500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72609
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 7,99**
	Incidenza manodopera sul totale 20,97%			*€ 1,67515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05275*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.080.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_080 - Pannelli in rete metallica CAM23_A - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
		AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,20000 kg	€ 1,66547	€ 0,33309
	CAM23_MT.E.08.021	- Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	0,85000 kg	€ 4,45900	€ 3,79015
	CAM23_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065
		MT			**€ 4,32389**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 1,69940**
		Sommano euro (A)			**€ 6,92166**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05883 = 5% * B)			€ 1,17668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80983
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 8,91**
		Incidenza manodopera sul totale 19,08%			*€ 1,69940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.010.090.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO CAM23_090 - Pannelli lamiera stirata CAM23_A - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
		AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.020	- Profilati in acciaio - Lamiera stirata	1,00000 kg	€ 4,79552	€ 4,79552
	CAM23_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849	€ 0,20065

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 4,99617**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 27,84000	€ 0,83520
		RU			**€ 1,58790**
		Sommano euro (A)			**€ 7,48244**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06360 = 5% * B)			€ 1,27201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87545
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 9,63**
		Incidenza manodopera sul totale 16,49%			*€ 1,58790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06360*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.010.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_010 - Carpenteria in acciaio inox CAM23_A - Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248	€ 0,41532
		AT			**€ 0,48304**
	CAM23_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416	€ 4,79237
		MT			**€ 4,79237**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,81300**
		Sommano euro (A)			**€ 8,08841**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06875 = 5% * B)			€ 1,37503
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94634
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,41**
		Incidenza manodopera sul totale 27,02%			*€ 2,81300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.020.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox CAM23_A - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato			

	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
		AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416	€ 4,79237
		MT			**€ 4,79237**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,81300**
		Sommano euro (A)			**€ 8,50374**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07228 = 5% * B)			€ 1,44564
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99494
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,94**
		Incidenza manodopera sul totale 25,7%			*€ 2,81300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07228*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.020.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox CAM23_B - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido				
	CAM23_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
		AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416	€ 4,79237
	CAM23_MT.E.08.032	- Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881	€ 0,06662
		MT			**€ 4,85899**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,81300**
		Sommano euro (A)			**€ 8,57036**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07285 = 5% * B)			€ 1,45696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00273
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 11,03**
		Incidenza manodopera sul totale 25,5%			*€ 2,81300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07285*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.030.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox CAM23_A - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
	AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593	€ 9,31973
	MT			**€ 9,31973**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,81300**
	Sommano euro (A)			**€ 13,03110**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11076 = 5% * B)			€ 2,21529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52464
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 16,77**
	Incidenza manodopera sul totale 16,77%			*€ 2,81300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.030.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox CAM23_B - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	CAM23_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248	€ 0,83065
	AT			**€ 0,89837**
	CAM23_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593	€ 9,31973
	CAM23_MT.E.08.032 - Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881	€ 0,06662
	MT			**€ 9,38635**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,81300**
	Sommano euro (A)			**€ 13,09772**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11133 = 5% * B)			€ 2,22661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53243

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 16,86**
	Incidenza manodopera sul totale 16,69%			*€ 2,81300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.040.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_040 - Pannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox CAM23_A - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.030 - Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	1,05000 kg	€ 9,46485	€ 9,93809
	MT			**€ 9,93809**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,81300**
	Sommano euro (A)			**€ 12,81881**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10896 = 5% * B)			€ 2,17920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49980
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 16,50**
	Incidenza manodopera sul totale 17,05%			*€ 2,81300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.020.050.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX CAM23_050 - Parapetto con profilati in acciaio inox CAM23_A - Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.031 - Profilati in acciaio - Parapetto con profilati in acciaio inox	1,05000 kg	€ 12,38844	€ 13,00786
	MT			**€ 13,00786**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 2,81300**
	Sommano euro (A)			**€ 15,88858**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13505 = 5% * B)			€ 2,70106

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85896
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 20,45**
	Incidenza manodopera sul totale 13,76%			*€ 2,81300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.030.010.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAM23_010 - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile CAM23_A - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.025 - Profilati in acciaio - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	1,05000 kg	€ 5,48961	€ 5,76409
	MT			**€ 5,76409**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 7,48271**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06360 = 5% * B)			€ 1,27206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87548
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 9,63**
	Incidenza manodopera sul totale 17,14%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.030.030.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAM23_030 - Recinzione con pannelli in grigliato CAM23_A - Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.026 - Profilati in acciaio - Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 4,69036	€ 4,92488
	MT			**€ 4,92488**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 27,84000	€ 0,83520
	RU			**€ 1,58790**
	Sommano euro (A)			**€ 6,58050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05593 = 5% * B)			€ 1,11869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76992
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 8,47**
	Incidenza manodopera sul totale 18,75%			*€ 1,58790*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.030.040.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAM23_040 - Cancelli in pannelli grigliati CAM23_A - Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.027 - Profilati in acciaio - Cancello pedonale in grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 5,11102	€ 5,36657
	MT			**€ 5,36657**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 2,11720**
	Sommano euro (A)			**€ 7,55149**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06419 = 5% * B)			€ 1,28375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88352
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 9,72**
	Incidenza manodopera sul totale 21,78%			*€ 2,11720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.030.050.A (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAM23_050 - Gradini in pannelli grigliati CAM23_A - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.045 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 800 mm	1,00000 cad	€ 79,35751	€ 79,35751
	MT			**€ 79,35751**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 27,84000	€ 16,70400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 29,94000	€ 17,96400
	RU			**€ 49,72200**
	Sommano euro (A)			**€ 129,14723**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09775 = 5% * B)			€ 21,95503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,11023
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 166,21**
	Incidenza manodopera sul totale 29,91%			*€ 49,72200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.030.050.B (CAM)	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAM23_050 - Gradini in pannelli grigliati CAM23_B - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.			
	CAM23_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600	€ 0,06772
	AT			**€ 0,06772**
	CAM23_MT.E.08.046 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 1200 mm	1,00000 cad	€ 50,64746	€ 50,64746
	MT			**€ 50,64746**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 27,84000	€ 12,52800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 37,29150**
	Sommano euro (A)			**€ 88,00668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74806 = 5% * B)			€ 14,96114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,29678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,26**
	Incidenza manodopera sul totale 32,92%			*€ 37,29150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.040.030.A	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.040 - ZINCATURA A CALDO CAM23_030 - Zincatura a caldo CAM23_A - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti			
	CAM23_MT.E.08.033 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888	€ 1,19888
	MT			**€ 1,19888**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.040.030.B	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.040 - ZINCATURA A CALDO CAM23_030 - Zincatura a caldo CAM23_B - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere			
	CAM23_MT.E.08.034 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	1,00000 kg	€ 1,48781	€ 1,48781

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 1,48781**
	Sommano euro (A)			**€ 1,48781**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 1,91**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.040.030.C	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.040 - ZINCATURA A CALDO CAM23_030 - Zincatura a caldo CAM23_C - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti			
	CAM23_MT.E.08.035 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888	€ 1,19888
	MT			**€ 1,19888**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E19.040.030.D	CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE CAM23_E19.040 - ZINCATURA A CALDO CAM23_030 - Zincatura a caldo CAM23_D - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri			
	CAM23_MT.E.08.036 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	1,00000 kg	€ 1,48781	€ 1,48781
	MT			**€ 1,48781**
	Sommano euro (A)			**€ 1,48781**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 1,91**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_010 - Lastre di vetro o di cristallo CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.001 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 16,65598	€ 16,65598
	MT			**€ 16,65598**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 19,95778**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16964 = 5% * B)			€ 3,39282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33506
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,69**
		Incidenza manodopera sul totale 12,85%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.010.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_010 - Lastre di vetro o di cristallo CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
	CAM23_MT.E.78.002	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 29,91878	€ 29,91878
		MT			**€ 29,91878**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 33,22058**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28238 = 5% * B)			€ 5,64750
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,88681
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,75**
		Incidenza manodopera sul totale 7,72%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.010.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_010 - Lastre di vetro o di cristallo CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.78.003	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 38,64644	€ 38,64644
		MT			**€ 38,64644**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 41,94824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35656 = 5% * B)			€ 7,13120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,99**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 6,12%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.020.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.004 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 7,19421	€ 7,19421
	MT			**€ 7,19421**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 20,95171**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17809 = 5% * B)			€ 3,56179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45135
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,96**
	Incidenza manodopera sul totale 51,02%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.020.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.005 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 11,04417	€ 11,04417
	MT			**€ 11,04417**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,09000	€ 9,28330
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 29,94000	€ 11,07780
	RU			**€ 20,36110**
	Sommano euro (A)			**€ 31,40527**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26695 = 5% * B)			€ 5,33890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67442
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,42**
	Incidenza manodopera sul totale 50,38%			*€ 20,36110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.020.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.78.006 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo	1,00000	€ 13,58906	€ 13,58906

fonte: http://burc.regione.campania.it

		stampato colorato, sp. 10 mm	mq		
		MT			**€ 13,58906**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
		RU			**€ 24,76350**
		Sommano euro (A)			**€ 38,35256**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32600 = 5% * B)			€ 6,51994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,48725
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,36**
		Incidenza manodopera sul totale 50,17%			*€ 24,76350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.030.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.007 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 102,74179	€ 102,74179
	MT			**€ 102,74179**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 106,04359**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90137 = 5% * B)			€ 18,02741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,40710
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 136,48**
	Incidenza manodopera sul totale 2,42%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.030.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.78.008 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 132,54638	€ 132,54638
	MT			**€ 132,54638**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 135,84818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15471 = 5% * B)			€ 23,09419

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,89424
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 174,84**
	Incidenza manodopera sul totale 1,89%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.040.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.009 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 57,55368	€ 57,55368
	MT			**€ 57,55368**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 60,85548**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51727 = 5% * B)			€ 10,34543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,12009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,32**
	Incidenza manodopera sul totale 4,22%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.040.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.010 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 66,80337	€ 66,80337
	MT			**€ 66,80337**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 70,10517**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59589 = 5% * B)			€ 11,91788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20231
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,23**
	Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.040.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con			

	fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm				
	CAM23_MT.E.78.011	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 89,39743	€ 89,39743
		MT			**€ 89,39743**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 92,69923**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78794 = 5% * B)			€ 15,75887
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,84581
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 119,30**
		Incidenza manodopera sul totale 2,77%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.040.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.78.012	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 114,04698	€ 114,04698
		MT			**€ 114,04698**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 117,34878**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99746 = 5% * B)			€ 19,94929
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,72981
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 151,03**
		Incidenza manodopera sul totale 2,19%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.040.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm				
	CAM23_MT.E.78.013	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 143,88419	€ 143,88419
		MT			**€ 143,88419**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			

				€ 147,18599
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25108 = 5% * B)			€ 25,02162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,22076
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 189,43**
	Incidenza manodopera sul totale 1,74%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.050.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore			
	CAM23_MT.E.78.014 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 24,74743	€ 24,74743
	MT			**€ 24,74743**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,09000	€ 3,26170
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 7,15390**
	Sommano euro (A)			**€ 31,90133**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27116 = 5% * B)			€ 5,42323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,06**
	Incidenza manodopera sul totale 17,42%			*€ 7,15390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.050.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato			
	CAM23_MT.E.78.015 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 34,32339	€ 34,32339
	MT			**€ 34,32339**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,09000	€ 3,26170
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 7,15390**
	Sommano euro (A)			**€ 41,47729**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35256 = 5% * B)			€ 7,05114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85284
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,38**
	Incidenza manodopera sul totale 13,4%			*€ 7,15390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_E20.010.060.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.016 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 61,86041	€ 61,86041
	MT			**€ 61,86041**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 70,66521**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60065 = 5% * B)			€ 12,01309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,26783
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,95**
	Incidenza manodopera sul totale 9,68%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.060.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.017 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 72,12154	€ 72,12154
	MT			**€ 72,12154**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 80,92634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68787 = 5% * B)			€ 13,75748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,46838
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 104,15**
	Incidenza manodopera sul totale 8,45%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.060.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.018 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 98,84289	€ 98,84289
	MT			**€ 98,84289**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 107,64769**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91501 = 5% * B)			€ 18,30011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,59478
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 138,54**
	Incidenza manodopera sul totale 6,36%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.060.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.78.019 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 128,61485	€ 128,61485
	MT			**€ 128,61485**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 137,41965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16807 = 5% * B)			€ 23,36134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07810
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 176,86**
	Incidenza manodopera sul totale 4,98%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.060.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	CAM23_MT.E.78.020 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 172,79153	€ 172,79153
	MT			**€ 172,79153**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 181,59633**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54357 = 5% * B)			€ 30,87138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,24677
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 233,71**
	Incidenza manodopera sul totale 3,77%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54357*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_E20.010.070.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.021 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm	1,00000 mq	€ 21,50106	€ 21,50106
	MT			**€ 21,50106**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 24,80286**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21082 = 5% * B)			€ 4,21649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,90194
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,92**
	Incidenza manodopera sul totale 10,34%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.070.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.022 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm	1,00000 mq	€ 46,90103	€ 46,90103
	MT			**€ 46,90103**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 50,20283**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42672 = 5% * B)			€ 8,53448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87373
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,61**
	Incidenza manodopera sul totale 5,11%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.070.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.023 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 29,20099	€ 29,20099
	MT			**€ 29,20099**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 32,50279**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27627 = 5% * B)			€ 5,52547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80283
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,83**
	Incidenza manodopera sul totale 7,89%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.070.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.024 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 38,95640	€ 38,95640
	MT			**€ 38,95640**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 42,25820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35919 = 5% * B)			€ 7,18389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,39**
	Incidenza manodopera sul totale 6,07%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.070.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.78.025 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 46,75420	€ 46,75420
	MT			**€ 46,75420**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 50,05600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42548 = 5% * B)			€ 8,50952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85655
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,42**
	Incidenza manodopera sul totale 5,13%			*€ 3,30180*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.070.F	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore CAM23_F - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	CAM23_MT.E.78.026 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 61,25682	€ 61,25682
	MT			**€ 61,25682**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 64,55862**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54875 = 5% * B)			€ 10,97497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55336
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,09**
	Incidenza manodopera sul totale 3,97%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.027 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 24,76374	€ 24,76374
	MT			**€ 24,76374**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 28,06554**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23856 = 5% * B)			€ 4,77114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28367
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 36,12**
	Incidenza manodopera sul totale 9,14%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.028 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 30,31030	€ 30,31030

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 30,31030**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 33,61210**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28570 = 5% * B)			€ 5,71406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93262
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,26**
	Incidenza manodopera sul totale 7,63%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
CAM23_MT.E.78.029	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 35,05750	€ 35,05750
	MT			**€ 35,05750**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 38,35930**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32605 = 5% * B)			€ 6,52108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,48804
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 49,37**
	Incidenza manodopera sul totale 6,69%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
CAM23_MT.E.78.030	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 47,48831	€ 47,48831
	MT			**€ 47,48831**
CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 50,79011**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43172 = 5% * B)			€ 8,63432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,94244

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,37**
	Incidenza manodopera sul totale 5,05%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	CAM23_MT.E.78.031 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 61,35470	€ 61,35470
	MT			**€ 61,35470**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 64,65650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54958 = 5% * B)			€ 10,99161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,56481
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 83,21**
	Incidenza manodopera sul totale 3,97%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.080.F	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato CAM23_F - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	CAM23_MT.E.78.032 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 79,33206	€ 79,33206
	MT			**€ 79,33206**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 82,63386**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70239 = 5% * B)			€ 14,04776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,66816
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 106,35**
	Incidenza manodopera sul totale 3,1%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.090.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura,			

	la pulitura, - Spessore 8 mm				
	CAM23_MT.E.78.033	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 80,14773	€ 80,14773
		MT			**€ 80,14773**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 83,44953**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70932 = 5% * B)			€ 14,18642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,76360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 107,40**
		Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.090.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm				
	CAM23_MT.E.78.034	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 101,73036	€ 101,73036
		MT			**€ 101,73036**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 105,03216**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89277 = 5% * B)			€ 17,85547
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28876
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 135,18**
		Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.095.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm				
	CAM23_MT.E.78.035	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	1,00000 mq	€ 60,92747	€ 60,92747
		MT			**€ 60,92747**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 69,73227**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59272 = 5% * B)			€ 11,85449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,15868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,75**
	Incidenza manodopera sul totale 9,81%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.095.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm			
	CAM23_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230	€ 68,12230
	MT			**€ 68,12230**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 76,92710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65388 = 5% * B)			€ 13,07761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,01**
	Incidenza manodopera sul totale 8,89%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.095.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm			
	CAM23_MT.E.78.037 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761	€ 83,30761
	MT			**€ 83,30761**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 92,11241**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78296 = 5% * B)			€ 15,65911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,77715
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 118,55**
	Incidenza manodopera sul totale 7,43%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.095.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI			

	CAM23_095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm			
	CAM23_MT.E.78.038 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083	€ 114,49083
	MT			**€ 114,49083**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 123,29563**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04801 = 5% * B)			€ 20,96026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 158,68**
	Incidenza manodopera sul totale 5,55%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.095.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm			
	CAM23_MT.E.78.039 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448	€ 309,61448
	MT			**€ 309,61448**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 318,41928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70656 = 5% * B)			€ 54,13128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,25506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 409,81**
	Incidenza manodopera sul totale 2,15%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.096.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm			
	CAM23_MT.E.78.035 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	1,00000 mq	€ 60,92747	€ 60,92747
	MT			**€ 60,92747**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040

	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 69,73227**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59272 = 5% * B)			€ 11,85449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,15868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,75**
	Incidenza manodopera sul totale 9,81%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.096.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm			
	CAM23_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230	€ 68,12230
	MT			**€ 68,12230**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 76,92710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65388 = 5% * B)			€ 13,07761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,01**
	Incidenza manodopera sul totale 8,89%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.096.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm			
	CAM23_MT.E.78.037 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761	€ 83,30761
	MT			**€ 83,30761**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 92,11241**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78296 = 5% * B)			€ 15,65911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,77715
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 118,55**
	Incidenza manodopera sul totale 7,43%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78296*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.096.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm			
	CAM23_MT.E.78.038 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083	€ 114,49083
	MT			**€ 114,49083**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 123,29563**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04801 = 5% * B)			€ 20,96026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 158,68**
	Incidenza manodopera sul totale 5,55%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.096.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm			
	CAM23_MT.E.78.039 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448	€ 309,61448
	MT			**€ 309,61448**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 318,41928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70656 = 5% * B)			€ 54,13128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,25506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 409,81**
	Incidenza manodopera sul totale 2,15%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.097.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato CAM23_A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm			
	CAM23_MT.E.78.040 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	1,00000 mq	€ 160,36842	€ 160,36842

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 160,36842**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 169,17322**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43797 = 5% * B)			€ 28,75945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,79327
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 217,73**
		Incidenza manodopera sul totale 4,04%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.097.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato CAM23_B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm				
	CAM23_MT.E.78.041	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 mm	1,00000 mq	€ 224,34311	€ 224,34311
		MT			**€ 224,34311**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 8,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 233,14791**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98176 = 5% * B)			€ 39,63514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,27831
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 300,06**
		Incidenza manodopera sul totale 2,93%			*€ 8,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.097.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato CAM23_C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm				
	CAM23_MT.E.78.042	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	1,00000 mq	€ 292,17761	€ 292,17761
		MT			**€ 292,17761**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 297,68061**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53029 = 5% * B)			€ 50,60570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,82863
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 383,11**
	Incidenza manodopera sul totale 1,44%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.097.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato CAM23_D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm			
	CAM23_MT.E.78.043 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	1,00000 mq	€ 386,84458	€ 386,84458
	MT			**€ 386,84458**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 392,34758**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33495 = 5% * B)			€ 66,69909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,90467
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 504,95**
	Incidenza manodopera sul totale 1,09%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.010.097.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI CAM23_097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato CAM23_E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm			
	CAM23_MT.E.78.044 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	1,00000 mq	€ 523,30925	€ 523,30925
	MT			**€ 523,30925**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 528,81225**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49490 = 5% * B)			€ 89,89808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,87103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 680,58**
	Incidenza manodopera sul totale 0,81%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_E20.020.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm CAM23_A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.045 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 49,67430	€ 49,67430
	MT			**€ 49,67430**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 54,62700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46433 = 5% * B)			€ 9,28659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,39136
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,30**
	Incidenza manodopera sul totale 7,04%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.010.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm CAM23_B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm			
	CAM23_MT.E.78.046 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 51,79505	€ 51,79505
	MT			**€ 51,79505**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 56,74775**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48236 = 5% * B)			€ 9,64712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,03**
	Incidenza manodopera sul totale 6,78%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.010.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm CAM23_C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e			

	sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm				
	CAM23_MT.E.78.047	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 54,64989	€ 54,64989
		MT			**€ 54,64989**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
		RU			**€ 4,40240**
		Sommano euro (A)			**€ 59,05229**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50194 = 5% * B)			€ 10,03889
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,90912
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,00**
		Incidenza manodopera sul totale 5,79%			*€ 4,40240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.020.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm CAM23_A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm				
	CAM23_MT.E.78.048	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 50,09845	€ 50,09845
		MT			**€ 50,09845**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 58,35295**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49600 = 5% * B)			€ 9,92000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,82730
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 75,10**
		Incidenza manodopera sul totale 10,99%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.020.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm CAM23_B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm				
	CAM23_MT.E.78.049	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 55,04141	€ 55,04141
		MT			**€ 55,04141**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000	€ 25,09000	€ 2,25810

		h		
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
	RU			**€ 4,95270**
	Sommano euro (A)			**€ 59,99411**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50995 = 5% * B)			€ 10,19900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01931
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 77,21**
	Incidenza manodopera sul totale 6,41%			*€ 4,95270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.020.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm CAM23_C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm			
	CAM23_MT.E.78.050 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 57,29266	€ 57,29266
	MT			**€ 57,29266**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 61,69506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52441 = 5% * B)			€ 10,48816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,54%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.030.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm CAM23_A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)			
	CAM23_MT.E.78.051 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	1,00000 mq	€ 57,61893	€ 57,61893
	MT			**€ 57,61893**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,09000	€ 4,26530
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 9,35510**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 66,97403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56928 = 5% * B)			€ 11,38559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,83596
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 86,20**
	Incidenza manodopera sul totale 10,85%			*€ 9,35510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.030.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm CAM23_B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)			
	CAM23_MT.E.78.052 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	1,00000 mq	€ 66,02033	€ 66,02033
	MT			**€ 66,02033**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,09000	€ 2,75990
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,05330**
	Sommano euro (A)			**€ 72,07363**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61263 = 5% * B)			€ 12,25252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43262
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,76**
	Incidenza manodopera sul totale 6,53%			*€ 6,05330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.040.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm CAM23_A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)			
	CAM23_MT.E.78.053 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	1,00000 mq	€ 63,00235	€ 63,00235
	MT			**€ 63,00235**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,09000	€ 4,76710
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 29,94000	€ 5,68860
	RU			**€ 10,45570**
	Sommano euro (A)			**€ 73,45805**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62439 = 5% * B)			€ 12,48787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59459
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,54**
	Incidenza manodopera sul totale 11,06%			*€ 10,45570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.040.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm CAM23_B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)			
	CAM23_MT.E.78.054 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	1,00000 mq	€ 71,50163	€ 71,50163
	MT			**€ 71,50163**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 78,10523**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66389 = 5% * B)			€ 13,27789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,13831
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 100,52**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.050.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_050 - Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm CAM23_A - Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)			
	CAM23_MT.E.78.055 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	1,00000 mq	€ 65,51461	€ 65,51461
	MT			**€ 65,51461**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 76,52061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65043 = 5% * B)			€ 13,00850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,95291

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 98,48**
	Incidenza manodopera sul totale 11,18%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.060.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_060 - Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm CAM23_A - Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)			
	CAM23_MT.E.78.056 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4)	1,00000 mq	€ 111,66522	€ 111,66522
	MT			**€ 111,66522**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 29,94000	€ 10,47900
	RU			**€ 19,26050**
	Sommano euro (A)			**€ 130,92572**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11287 = 5% * B)			€ 22,25737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,31831
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 168,50**
	Incidenza manodopera sul totale 11,43%			*€ 19,26050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.070.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_070 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm CAM23_A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6)			
	CAM23_MT.E.78.057 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6)	1,00000 mq	€ 64,45424	€ 64,45424
	MT			**€ 64,45424**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,09000	€ 4,76710
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 29,94000	€ 5,68860
	RU			**€ 10,45570**
	Sommano euro (A)			**€ 74,90994**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63673 = 5% * B)			€ 12,73469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,76446
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 96,41**
	Incidenza manodopera sul totale 10,85%			*€ 10,45570*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.080.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_080 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm CAM23_A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)			
	CAM23_MT.E.78.058 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)	1,00000 mq	€ 69,34826	€ 69,34826
	MT			**€ 69,34826**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,09000	€ 5,26890
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 29,94000	€ 6,28740
	RU			**€ 11,55630**
	Sommano euro (A)			**€ 80,90456**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68769 = 5% * B)			€ 13,75378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,46583
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 104,12**
	Incidenza manodopera sul totale 11,1%			*€ 11,55630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.090.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante CAM23_A - Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia			
	CAM23_MT.E.78.079 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia	1,00000 mq	€ 18,65330	€ 18,65330
	MT			**€ 18,65330**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 2,75150**
	Sommano euro (A)			**€ 21,40480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18194 = 5% * B)			€ 3,63882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50436
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,55**
	Incidenza manodopera sul totale 9,99%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.090.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante CAM23_B - Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con			

	siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla			
	CAM23_MT.E.78.080 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla	1,00000 mq	€ 36,87886	€ 36,87886
	MT			**€ 36,87886**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07500 h	€ 25,09000	€ 1,88175
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07500 h	€ 29,94000	€ 2,24550
	RU			**€ 4,12725**
	Sommano euro (A)			**€ 41,00611**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34855 = 5% * B)			€ 6,97104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79772
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 52,77**
	Incidenza manodopera sul totale 7,82%			*€ 4,12725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.020.100.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI CAM23_100 - Riempimento dell'intercapedine con gas argon CAM23_A - Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera			
	CAM23_MT.E.78.081 - Vetri e cristalli - Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante	1,00000 mq	€ 5,58047	€ 5,58047
	MT			**€ 5,58047**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 0,59880**
	Sommano euro (A)			**€ 6,17927**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05252 = 5% * B)			€ 1,05048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72298
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,95**
	Incidenza manodopera sul totale 7,53%			*€ 0,59880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.025.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI CAM23_010 - Vetrata di sicurezza termoisolante CAM23_A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)			
	CAM23_MT.E.78.059 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5)	1,00000 mq	€ 66,24318	€ 66,24318
	MT			**€ 66,24318**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800

	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 77,24918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65662 = 5% * B)			€ 13,13236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03815
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,42**
	Incidenza manodopera sul totale 11,07%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.025.010.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI CAM23_010 - Vetrata di sicurezza termoisolante CAM23_B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)			
	CAM23_MT.E.78.060 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	1,00000 mq	€ 74,19981	€ 74,19981
	MT			**€ 74,19981**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 80,80341**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68683 = 5% * B)			€ 13,73658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 103,99**
	Incidenza manodopera sul totale 6,35%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.030.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI CAM23_010 - Cristallo riflettente CAM23_A - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.061 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 45,97116	€ 45,97116
	MT			**€ 45,97116**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 51,47416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43753 = 5% * B)			€ 8,75061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,02248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 66,25
	Incidenza manodopera sul totale 8,31%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.030.010.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI CAM23_010 - Cristallo riflettente CAM23_B - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.062 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 48,95651	€ 48,95651
	MT			**€ 48,95651**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 54,45951**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46291 = 5% * B)			€ 9,25812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,37176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 70,09**
	Incidenza manodopera sul totale 7,85%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.030.010.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI CAM23_010 - Cristallo riflettente CAM23_C - Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.063 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 55,44925	€ 55,44925
	MT			**€ 55,44925**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 60,95225**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51809 = 5% * B)			€ 10,36188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,45**
	Incidenza manodopera sul totale 7,02%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.040.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO CAM23_010 - Vetro antifuoco non retinato			

	CAM23_A - Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120				
	CAM23_MT.E.78.064	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 569,62699	€ 569,62699
		MT			**€ 569,62699**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,09000	€ 4,26530
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
		RU			**€ 9,35510**
		Sommano euro (A)			**€ 578,98209**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92135 = 5% * B)			€ 98,42696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,74091
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 745,15**
		Incidenza manodopera sul totale 1,26%			*€ 9,35510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,92135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.040.020.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO CAM23_020 - Cristallo retinato antifuoco CAM23_A - Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60				
	CAM23_MT.E.78.065	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 108,07474	€ 108,07474
		MT			**€ 108,07474**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 113,57774**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96541 = 5% * B)			€ 19,30822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,28860
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 146,17**
		Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.040.030.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO CAM23_030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre CAM23_A - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30				
	CAM23_MT.E.78.066	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30	1,00000 mq	€ 487,80914	€ 487,80914
		MT			**€ 487,80914**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,09000	€ 5,77070
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,23000	€ 29,94000	€ 6,88620

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 12,65690**
	Sommano euro (A)			**€ 500,46604**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25396 = 5% * B)			€ 85,07923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,55453
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 644,10**
	Incidenza manodopera sul totale 1,97%			*€ 12,65690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.040.030.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO CAM23_030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre CAM23_B - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60			
	CAM23_MT.E.78.067 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 731,02808	€ 731,02808
	MT			**€ 731,02808**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
	RU			**€ 9,90540**
	Sommano euro (A)			**€ 740,93348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,29793 = 5% * B)			€ 125,95869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,68922
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 953,58**
	Incidenza manodopera sul totale 1,04%			*€ 9,90540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,29793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.040.030.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO CAM23_030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre CAM23_C - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120			
	CAM23_MT.E.78.068 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 1.592,76497	€ 1.592,76497
	MT			**€ 1.592,76497**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,09000	€ 6,77430
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 29,94000	€ 8,08380
	RU			**€ 14,85810**
	Sommano euro (A)			**€ 1.607,62307**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66480 = 5% * B)			€ 273,29592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,09190
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.069,01**
	Incidenza manodopera sul totale 0,72%			*€ 14,85810*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,66480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.010.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA CAM23_A - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.78.069 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm	1,00000 mq	€ 43,06738	€ 43,06738
	MT			**€ 43,06738**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 48,57038**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41285 = 5% * B)			€ 8,25696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,51**
	Incidenza manodopera sul totale 8,8%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.010.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA CAM23_B - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.070 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 55,04141	€ 55,04141
	MT			**€ 55,04141**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 61,64501**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52398 = 5% * B)			€ 10,47965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,34**
	Incidenza manodopera sul totale 8,32%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.010.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA			

	CAM23_C - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.071 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 69,46246	€ 69,46246
	MT			**€ 69,46246**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,09000	€ 3,26170
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 7,15390**
	Sommano euro (A)			**€ 76,61636**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65124 = 5% * B)			€ 13,02478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,96411
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 98,61**
	Incidenza manodopera sul totale 7,26%			*€ 7,15390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.010.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA CAM23_D - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.072 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 84,20977	€ 84,20977
	MT			**€ 84,20977**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 92,46427**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78595 = 5% * B)			€ 15,71893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 119,00**
	Incidenza manodopera sul totale 6,94%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.010.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA CAM23_E - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.073 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in	1,00000	€ 119,16939	€ 119,16939

		materiale plastico sp. 8 mm	mq		
		MT			**€ 119,16939**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 8,25450**
		Sommano euro (A)			**€ 127,42389**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08310 = 5% * B)			€ 21,66206
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,90860
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 163,99**
		Incidenza manodopera sul totale 5,03%			*€ 8,25450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.030.A	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_030 - Lastra trasparente in policarbonato CAM23_A - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm			
	CAM23_MT.E.78.074 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm	1,00000 mq	€ 56,06916	€ 56,06916
	MT			**€ 56,06916**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,09000	€ 2,75990
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 6,05330**
	Sommano euro (A)			**€ 62,12246**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52804 = 5% * B)			€ 10,56082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,26833
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,95**
	Incidenza manodopera sul totale 7,57%			*€ 6,05330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.030.B	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_030 - Lastra trasparente in policarbonato CAM23_B - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
	CAM23_MT.E.78.075 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 74,38910	€ 74,38910
	MT			**€ 74,38910**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,09000	€ 3,51260
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 29,94000	€ 4,19160

	RU			**€ 7,70420**
	Sommano euro (A)			**€ 82,09330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69779 = 5% * B)			€ 13,95586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,60492
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 105,65**
	Incidenza manodopera sul totale 7,29%			*€ 7,70420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.030.C	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_030 - Lastra trasparente in policarbonato CAM23_C - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	CAM23_MT.E.78.076 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 91,63237	€ 91,63237
	MT			**€ 91,63237**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 100,43717**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85372 = 5% * B)			€ 17,07432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75115
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,26**
	Incidenza manodopera sul totale 6,81%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.030.D	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_030 - Lastra trasparente in policarbonato CAM23_D - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	CAM23_MT.E.78.077 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 117,86432	€ 117,86432
	MT			**€ 117,86432**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 8,80480**
	Sommano euro (A)			**€ 126,66912**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07669 = 5% * B)			€ 21,53375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,82029

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 163,02**
	Incidenza manodopera sul totale 5,4%			*€ 8,80480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E20.050.030.E	CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE CAM23_030 - Lastra trasparente in policarbonato CAM23_E - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm			
	CAM23_MT.E.78.078 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 142,02446	€ 142,02446
	MT			**€ 142,02446**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,09000	€ 4,76710
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 29,94000	€ 5,68860
	RU			**€ 10,45570**
	Sommano euro (A)			**€ 152,48016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29608 = 5% * B)			€ 25,92163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,84018
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 196,24**
	Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 10,45570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.010.005.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO CAM23_005 - Stuccatura e rasatura di intonaci CAM23_A - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato			
	CAM23_MT.E.80.009 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco emulsionato	1,20000 kg	€ 2,24657	€ 2,69588
	MT			**€ 2,69588**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 5,29300**
	Sommano euro (A)			**€ 7,98888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06791 = 5% * B)			€ 1,35811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93470
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,28**
	Incidenza manodopera sul totale 51,48%			*€ 5,29300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.010.005.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO			

	CAM23_005 - Stuccatura e rasatura di intonaci CAM23_B - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico				
	CAM23_MT.E.80.010	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico	1,20000 kg	€ 5,34038	€ 6,40846
		MT			**€ 6,40846**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
		RU			**€ 5,29300**
		Sommano euro (A)			**€ 11,70146**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09946 = 5% * B)			€ 1,98925
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36907
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,06**
		Incidenza manodopera sul totale 35,15%			*€ 5,29300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.010.010.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO CAM23_010 - Preparazione del fondo CAM23_A - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche				
	CAM23_MT.E.80.013	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di resine acriliche	0,14000 l	€ 4,55144	€ 0,63720
		MT			**€ 0,63720**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,20120**
		Sommano euro (A)			**€ 2,83840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02413 = 5% * B)			€ 0,48253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33209
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,65**
		Incidenza manodopera sul totale 60,26%			*€ 2,20120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.010.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_010 - Tinteggiatura a calce CAM23_A - Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello				
	CAM23_MT.E.82.001	- Pitture - Bianco tempera per tinteggiatura	0,10000 kg	€ 1,58517	€ 0,15852
		MT			**€ 0,15852**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
		RU			**€ 2,75150**

	Sommano euro (A)			**€ 2,91002**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02474 = 5% * B)			€ 0,49470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,75**
	Incidenza manodopera sul totale 73,47%			*€ 2,75150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.020.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_020 - Tinteggiatura a tempera CAM23_A - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio			
	CAM23_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524	€ 0,39275
	MT			**€ 0,39275**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 3,69455**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03140 = 5% * B)			€ 0,62807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43226
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,75**
	Incidenza manodopera sul totale 69,44%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.020.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_020 - Tinteggiatura a tempera CAM23_B - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia			
	CAM23_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524	€ 0,39275
	MT			**€ 0,39275**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,09000	€ 1,55558
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 29,94000	€ 1,85628
	RU			**€ 3,41186**
	Sommano euro (A)			**€ 3,80461**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03234 = 5% * B)			€ 0,64678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44514
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,90**
	Incidenza manodopera sul totale 69,68%			*€ 3,41186*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.030.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			

	CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_030 - Tinteggiatura con pittura lavabile CAM23_A - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche			
	CAM23_MT.E.82.003 - Pitture - Idropittura a base di resine viniliche	0,80000 kg	€ 2,38545	€ 1,90836
	MT			**€ 1,90836**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 3,70660**
	Sommano euro (A)			**€ 5,61496**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04773 = 5% * B)			€ 0,95454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65695
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,23**
	Incidenza manodopera sul totale 51,29%			*€ 3,70660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.030.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_030 - Tinteggiatura con pittura lavabile CAM23_B - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche			
	CAM23_MT.E.82.004 - Pitture - Idropittura a base di resine acriliche	0,80000 kg	€ 4,92480	€ 3,93984
	MT			**€ 3,93984**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 3,70660**
	Sommano euro (A)			**€ 7,64644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06499 = 5% * B)			€ 1,29989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89463
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,84**
	Incidenza manodopera sul totale 37,67%			*€ 3,70660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.040.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_040 - Tinteggiatura con smalti murali CAM23_A - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua			
	CAM23_MT.E.82.005 - Pitture - Smalto lucido all'acqua	0,80000 kg	€ 9,41868	€ 7,53494
	MT			**€ 7,53494**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			

				€ 3,30180
	Sommano euro (A)			**€ 10,83674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09211 = 5% * B)			€ 1,84225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26790
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,95**
	Incidenza manodopera sul totale 23,67%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.040.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_040 - Tinteggiatura con smalti murali CAM23_B - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da contegggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato			
	CAM23_MT.E.84.011 - Vernici e smalti - Idrosmalto satinato	0,80000 kg	€ 17,11014	€ 13,68811
	MT			**€ 13,68811**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 16,98991**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14441 = 5% * B)			€ 2,88828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98782
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,87**
	Incidenza manodopera sul totale 15,1%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.040.C (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_040 - Tinteggiatura con smalti murali CAM23_C - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco			
	CAM23_MT.E.84.012 - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco	0,80000 kg	€ 22,15434	€ 17,72347
	MT			**€ 17,72347**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 21,02527**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17872 = 5% * B)			€ 3,57430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45996
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,06**
	Incidenza manodopera sul totale 12,2%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_E21.020.040.D (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_040 - Tinteggiatura con smalti murali CAM23_D - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante			
	CAM23_MT.E.84.013 - Vernici e smalti - Smalto sintetico brillante	0,80000 kg	€ 22,86998	€ 18,29598
	MT			**€ 18,29598**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 21,59778**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18358 = 5% * B)			€ 3,67162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52694
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,80**
	Incidenza manodopera sul totale 11,88%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.050.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_050 - Tinteggiatura con pittura a base di silicati CAM23_A - Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura			
	CAM23_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,10000 l	€ 6,31329	€ 0,63133
	CAM23_MT.E.82.006 - Pitture - Pittura liscia ai silicati	0,85000 kg	€ 4,50927	€ 3,83288
	MT			**€ 4,46421**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 11,06781**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09408 = 5% * B)			€ 1,88153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29493
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,24**
	Incidenza manodopera sul totale 46,36%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_A - Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.018 - Pitture - Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,20000	€ 7,98000
	MT			

				€ 7,98000
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,38240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10525 = 5% * B)			€ 2,10501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44874
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,94**
	Incidenza manodopera sul totale 27,63%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_B - Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.019 - Pitture - Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,50000	€ 8,55000
	MT			**€ 8,55000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,95240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11010 = 5% * B)			€ 2,20191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,67**
	Incidenza manodopera sul totale 26,41%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.C (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_C - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.020 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 2,40000	€ 4,56000
	MT			**€ 4,56000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 8,96240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07618 = 5% * B)			€ 1,52361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04860
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,53**
	Incidenza manodopera sul totale 38,17%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.D (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_D - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.021 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 3,75000	€ 7,12500
	MT			**€ 7,12500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 11,52740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09798 = 5% * B)			€ 1,95966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,84**
	Incidenza manodopera sul totale 29,67%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.E (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_E - Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.022 - Pitture - Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 2,10000	€ 3,99000
	MT			**€ 3,99000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 8,39240**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07134 = 5% * B)			€ 1,42671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98191
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,80**
	Incidenza manodopera sul totale 40,76%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.F (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_F - Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.023 - Pitture - Pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 6,75000	€ 12,82500
	MT			**€ 12,82500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 17,22740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14643 = 5% * B)			€ 2,92866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01561
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,17**
	Incidenza manodopera sul totale 19,86%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.G (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_G - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.024 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 3,45000	€ 6,55500
	MT			**€ 6,55500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 10,95740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09314 = 5% * B)			€ 1,86276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28202
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,10**
	Incidenza manodopera sul totale 31,22%			*€ 4,40240*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.055.H (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_055 - Tinteggiature ecobiocompatibili CAM23_H - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	CAM23_MT.E.82.025 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 4,80000	€ 9,12000
	MT			**€ 9,12000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 4,40240**
	Sommano euro (A)			**€ 13,52240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11494 = 5% * B)			€ 2,29881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58212
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,40**
	Incidenza manodopera sul totale 25,3%			*€ 4,40240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.060.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_060 - Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) CAM23_A - Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani			
	CAM23_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476	€ 1,40295
	CAM23_MT.E.82.007 - Pitture - Pittura idrorepellente e traspirante ai sliossanica	0,30000 kg	€ 9,14166	€ 2,74250
	MT			**€ 4,14545**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 5,29300**
	Sommano euro (A)			**€ 9,43845**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08023 = 5% * B)			€ 1,60454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10430
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,15**
	Incidenza manodopera sul totale 43,57%			*€ 5,29300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.020.070.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			

	CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI CAM23_070 - Trattamenti antiscritta CAM23_A - Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.			
	CAM23_MT.E.84.007 - Vernici e smalti - Vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti	0,45000 kg	€ 14,11263	€ 6,35068
	MT			**€ 6,35068**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 12,95428**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11011 = 5% * B)			€ 2,20223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51565
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,67**
	Incidenza manodopera sul totale 39,61%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.010.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_010 - Rivestimento plastico murale al quarzo CAM23_A - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.009 - Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,00000 kg	€ 5,29416	€ 5,29416
	MT			**€ 5,97748**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 11,48048**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09758 = 5% * B)			€ 1,95168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34322
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,78**
	Incidenza manodopera sul totale 37,24%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.010.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_010 - Rivestimento plastico murale al quarzo CAM23_B - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,60000 kg	€ 5,29416	€ 8,47066
		MT			**€ 9,15398**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 14,65698**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12458 = 5% * B)			€ 2,49169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71487
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,86**
		Incidenza manodopera sul totale 29,17%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12458*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.010.C (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_010 - Rivestimento plastico murale al quarzo CAM23_C - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo				
	CAM23_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	2,20000 kg	€ 5,29416	€ 11,64715
		MT			**€ 12,33047**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 17,83347**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15158 = 5% * B)			€ 3,03169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08652
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,95**
		Incidenza manodopera sul totale 23,98%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_A - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm				
	CAM23_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,20000 kg	€ 5,98820	€ 13,17404
		MT			**€ 13,85736**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000	€ 25,09000	€ 3,01080

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 20,46096**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17392 = 5% * B)			€ 3,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39393
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,33**
		Incidenza manodopera sul totale 25,08%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_B - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm				
	CAM23_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,80000 kg	€ 5,98820	€ 16,76696
		MT			**€ 17,45028**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**
		Sommano euro (A)			**€ 24,05388**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20446 = 5% * B)			€ 4,08916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,81430
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 30,96**
		Incidenza manodopera sul totale 21,33%			*€ 6,60360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.C (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_C - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm				
	CAM23_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,75000 kg	€ 5,98820	€ 22,45575
		MT			**€ 23,13907**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 6,60360**

	Sommano euro (A)			**€ 29,74267**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25281 = 5% * B)			€ 5,05625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47989
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 38,28**
	Incidenza manodopera sul totale 17,25%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.D (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_D - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,00000 kg	€ 5,98820	€ 11,97640
	MT			**€ 12,65972**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 19,26332**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16374 = 5% * B)			€ 3,27476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25381
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,79**
	Incidenza manodopera sul totale 26,64%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.E (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_E - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,00000 kg	€ 5,98820	€ 17,96460
	MT			**€ 18,64792**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 25,25152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21464 = 5% * B)			€ 4,29276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95443

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,50**
	Incidenza manodopera sul totale 20,32%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.F (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_F - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820	€ 23,95280
	MT			**€ 24,63612**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 31,23972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26554 = 5% * B)			€ 5,31075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65505
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,21**
	Incidenza manodopera sul totale 16,42%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.G (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_G - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820	€ 23,95280
	MT			**€ 24,63612**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 31,23972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26554 = 5% * B)			€ 5,31075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65505
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,21**
	Incidenza manodopera sul totale 16,42%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.030.H (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_030 - Rivestimento plastico acrilico murale CAM23_H - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm			
	CAM23_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544	€ 0,68332
	CAM23_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,25000 kg	€ 5,98820	€ 25,44985
	MT			**€ 26,13317**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 6,60360**
	Sommano euro (A)			**€ 32,73677**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27826 = 5% * B)			€ 5,56525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,83020
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,13**
	Incidenza manodopera sul totale 15,67%			*€ 6,60360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.040.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_040 - Fornitura di rivestimento spatolato lucido CAM23_A - Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani			
	CAM23_MT.E.82.011 - Pitture - Spatolato lucido per interni	1,80000 kg	€ 8,34138	€ 15,01448
	CAM23_MT.E.84.008 - Vernici e smalti - Vernice trasparente per spatolati	0,15000 l	€ 11,71179	€ 1,75677
	MT			**€ 16,77125**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 27,77725**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23611 = 5% * B)			€ 4,72213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24994
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,75**
	Incidenza manodopera sul totale 30,79%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.050.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati			

	CAM23_A - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato				
	CAM23_MT.E.80.014	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329	€ 1,26266
	CAM23_MT.E.82.012	- Pitture - Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	1,80000 kg	€ 1,76985	€ 3,18573
		MT			**€ 4,44839**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 9,40109**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07991 = 5% * B)			€ 1,59819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09993
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,10**
		Incidenza manodopera sul totale 40,93%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.050.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati CAM23_B - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico				
	CAM23_MT.E.80.014	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329	€ 1,26266
	CAM23_MT.E.82.013	- Pitture - Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	2,80000 kg	€ 1,78524	€ 4,99867
		MT			**€ 6,26133**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 11,76433**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10000 = 5% * B)			€ 1,99994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37643
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,14**
		Incidenza manodopera sul totale 36,35%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.060.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_060 - Fornitura di rivestimento traspirante CAM23_A - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato				
	CAM23_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476	€ 1,40295
	CAM23_MT.E.82.014	- Pitture - Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	1,80000 kg	€ 3,53970	€ 6,37146
		MT			**€ 7,77441**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,09000	€ 2,25810
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 4,95270**
		Sommano euro (A)			**€ 12,72711**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10818 = 5% * B)			€ 2,16361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48907
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,38**
		Incidenza manodopera sul totale 30,24%			*€ 4,95270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.030.060.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI CAM23_060 - Fornitura di rivestimento traspirante CAM23_B - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico				
	CAM23_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476	€ 1,40295
	CAM23_MT.E.82.015	- Pitture - Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	2,80000 kg	€ 3,61665	€ 10,12662
		MT			**€ 11,52957**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 5,50300**
		Sommano euro (A)			**€ 17,03257**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14478 = 5% * B)			€ 2,89554
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99281
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,92**
		Incidenza manodopera sul totale 25,1%			*€ 5,50300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14478*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.010.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Preparazione di superfici in legno CAM23_A - Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.				
	CAM23_MT.E.84.009	- Vernici e smalti - Vernice isolante a base siliconica	0,03000 l	€ 6,44841	€ 0,19345
		MT			**€ 0,19345**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 2,20120**
		Sommano euro (A)			**€ 2,39465**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02035 = 5% * B)			€ 0,40709
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,08
	Incidenza manodopera sul totale 71,42%			*€ 2,20120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.010.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Preparazione di superfici in legno CAM23_B - Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo			
	CAM23_MT.E.84.018 - Vernici e smalti - Detergente antimuffa per superfici in legno	0,20000 l	€ 14,36250	€ 2,87250
	MT			**€ 2,87250**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 29,94000	€ 1,34730
	RU			**€ 1,34730**
	Sommano euro (A)			**€ 4,21980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03587 = 5% * B)			€ 0,71737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49372
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,43**
	Incidenza manodopera sul totale 24,81%			*€ 1,34730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.020.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_020 - Stuccatura e rasatura di superfici in legno CAM23_A - Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.			
	CAM23_MT.E.80.006 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Acqua ragia	0,05000 kg	€ 5,94911	€ 0,29746
	CAM23_MT.E.80.008 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,25000 kg	€ 1,04652	€ 0,26163
	CAM23_MT.E.80.012 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco a colla	0,05000 kg	€ 2,26756	€ 0,11338
	MT			**€ 0,67247**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 3,23080**
	Sommano euro (A)			**€ 3,90327**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03318 = 5% * B)			€ 0,66356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45668
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,02**
	Incidenza manodopera sul totale 64,31%			*€ 3,23080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.040.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_040 - Applicazione di uno strato di imprimitura CAM23_A - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto			

	CAM23_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,20000 kg	€ 4,52466	€ 0,90493
		MT			**€ 0,90493**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
		RU			**€ 4,34440**
		Sommano euro (A)			**€ 5,24933**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04462 = 5% * B)			€ 0,89239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61417
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,76**
		Incidenza manodopera sul totale 64,31%			*€ 4,34440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.040.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_040 - Applicazione di uno strato di imprimitura CAM23_B - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori				
	CAM23_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,20000 kg	€ 6,46500	€ 1,29300
		MT			**€ 1,29300**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
		RU			**€ 4,34440**
		Sommano euro (A)			**€ 5,63740**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04792 = 5% * B)			€ 0,95836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65958
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,26**
		Incidenza manodopera sul totale 59,88%			*€ 4,34440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04792*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.050.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_050 - Verniciatura di superfici in legno CAM23_A - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco				
	CAM23_MT.E.84.015	- Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767	€ 9,05107
		MT			**€ 9,05107**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
		RU			**€ 3,23080**
		Sommano euro (A)			**€ 12,28187**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10440 = 5% * B)			€ 2,08792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,81**
	Incidenza manodopera sul totale 20,44%			*€ 3,23080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.050.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_050 - Verniciatura di superfici in legno CAM23_B - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido			
	CAM23_MT.E.84.015 - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767	€ 9,05107
	MT			**€ 9,05107**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 3,23080**
	Sommano euro (A)			**€ 12,28187**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10440 = 5% * B)			€ 2,08792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,81**
	Incidenza manodopera sul totale 20,44%			*€ 3,23080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.040.060.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO CAM23_060 - Verniciatura a flatting CAM23_A - Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting			
	CAM23_MT.E.84.010 - Vernici e smalti - Vernice flatting	0,35000 kg	€ 10,31130	€ 3,60896
	MT			**€ 3,60896**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 3,23080**
	Sommano euro (A)			**€ 6,83976**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05814 = 5% * B)			€ 1,16276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80025
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,80**
	Incidenza manodopera sul totale 36,7%			*€ 3,23080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.005.A	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo CAM23_A - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate			
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,10000	€ 29,94000	€ 2,99400

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 2,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 2,99400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02545 = 5% * B)			€ 0,50898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35030
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,85**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.005.B	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo CAM23_B - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate			
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 29,94000	€ 3,23352
	RU			**€ 3,23352**
	Sommano euro (A)			**€ 3,23352**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02749 = 5% * B)			€ 0,54970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,16**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,23352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.005.C	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo CAM23_C - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine			
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11500 h	€ 29,94000	€ 3,44310
	RU			**€ 3,44310**
	Sommano euro (A)			**€ 3,44310**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02927 = 5% * B)			€ 0,58533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40284
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,43**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,44310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.005.D	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo CAM23_D - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili			
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13500 h	€ 29,94000	€ 4,04190
	RU			**€ 4,04190**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,04190
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03436 = 5% * B)			€ 0,68712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47290
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,20**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,04190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.005.E	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo CAM23_E - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente			
	CAM23_MT.E.84.019 - Vernici e smalti - Acquaragia per sintetici	0,20000 l	€ 5,94750	€ 1,18950
	MT			**€ 1,18950**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 29,94000	€ 2,39520
	RU			**€ 2,39520**
	Sommano euro (A)			**€ 3,58470**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03047 = 5% * B)			€ 0,60940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41941
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,61**
	Incidenza manodopera sul totale 51,92%			*€ 2,39520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.010.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_010 - Apllicazione di vernice antiruggine CAM23_A - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo			
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,25000 kg	€ 6,68849	€ 1,67212
	MT			**€ 1,67212**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 4,23440**
	Sommano euro (A)			**€ 5,90652**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05021 = 5% * B)			€ 1,00411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69106
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,60**
	Incidenza manodopera sul totale 55,7%			*€ 4,23440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.010.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_010 - Apllicazione di vernice antiruggine CAM23_B - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro			

	CAM23_MT.E.84.006	- Vernici e smalti - Antiruggine all'ossido di ferro	0,25000 kg	€ 3,47814	€ 0,86954
		MT			**€ 0,86954**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
		RU			**€ 4,23440**
		Sommano euro (A)			**€ 5,10394**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04338 = 5% * B)			€ 0,86767
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59716
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,57**
		Incidenza manodopera sul totale 64,46%			*€ 4,23440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04338*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.020.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche CAM23_A - Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.				
	CAM23_MT.E.80.008	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,50000 kg	€ 1,04652	€ 0,52326
	CAM23_MT.E.80.011	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico per opere metalliche	0,25000 kg	€ 6,46011	€ 1,61503
		MT			**€ 2,13829**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
		RU			**€ 4,23440**
		Sommano euro (A)			**€ 6,37269**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05417 = 5% * B)			€ 1,08336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74561
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,20**
		Incidenza manodopera sul totale 51,63%			*€ 4,23440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05417*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.020.B	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche CAM23_B - Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi				
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
		RU			**€ 2,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 2,64650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02250 = 5% * B)			€ 0,44991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30964
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,41**
		Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,64650*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.030.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_030 - Verniciatura con smalto oleosintetico CAM23_A - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	CAM23_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,00830 kg	€ 15,76719	€ 0,13087
	MT			**€ 0,13087**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,09000	€ 1,00360
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 27,84000	€ 1,11360
	RU			**€ 2,11720**
	Sommano euro (A)			**€ 2,24807**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01911 = 5% * B)			€ 0,38217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26302
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,89**
	Incidenza manodopera sul totale 73,18%			*€ 2,11720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.030.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_030 - Verniciatura con smalto oleosintetico CAM23_B - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	CAM23_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,01300 kg	€ 15,76719	€ 0,20497
	MT			**€ 0,20497**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,09000	€ 1,25450
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
	RU			**€ 2,64650**
	Sommano euro (A)			**€ 2,85147**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02424 = 5% * B)			€ 0,48475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33362
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,67**
	Incidenza manodopera sul totale 72,11%			*€ 2,64650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.030.C (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_030 - Verniciatura con smalto oleosintetico CAM23_C - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	CAM23_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,02600 kg	€ 15,76719	€ 0,40995
	MT			**€ 0,40995**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000	€ 25,09000	€ 1,25450

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
		RU			**€ 2,64650**
		Sommano euro (A)			**€ 3,05645**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02598 = 5% * B)			€ 0,51960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35761
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,93**
		Incidenza manodopera sul totale 67,28%			*€ 2,64650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.030.D (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_030 - Verniciatura con smalto oleosintetico CAM23_D - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale				
	CAM23_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,03900 kg	€ 15,76719	€ 0,61492
		MT			**€ 0,61492**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
		RU			**€ 4,23440**
		Sommano euro (A)			**€ 4,84932**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04122 = 5% * B)			€ 0,82438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56737
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,24**
		Incidenza manodopera sul totale 67,85%			*€ 4,23440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04122*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.040.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco CAM23_A - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco				
	CAM23_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,08300 kg	€ 15,76719	€ 1,30868
		MT			**€ 1,30868**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
		RU			**€ 8,07700**
		Sommano euro (A)			**€ 9,38568**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07978 = 5% * B)			€ 1,59557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09813
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,08**
		Incidenza manodopera sul totale 66,87%			*€ 8,07700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.040.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco CAM23_B - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante			
	CAM23_MT.E.84.017 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico brillante	0,08300 kg	€ 15,44400	€ 1,28185
	MT			**€ 1,28185**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 7,80200**
	Sommano euro (A)			**€ 9,08385**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07721 = 5% * B)			€ 1,54425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,69**
	Incidenza manodopera sul totale 66,74%			*€ 7,80200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.050.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_050 - Verniciatura di radiatori CAM23_A - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento			
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,10000 kg	€ 6,68849	€ 0,66885
	CAM23_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,20000 kg	€ 20,75009	€ 4,15002
	MT			**€ 4,81887**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	RU			**€ 4,23440**
	Sommano euro (A)			**€ 9,05327**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07695 = 5% * B)			€ 1,53906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,65**
	Incidenza manodopera sul totale 36,34%			*€ 4,23440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.050.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_050 - Verniciatura di radiatori CAM23_B - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento			
	CAM23_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,15000 kg	€ 6,68849	€ 1,00327
	CAM23_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,30000 kg	€ 20,75009	€ 6,22503
	MT			**€ 7,22830**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,09000	€ 2,50900

			h		
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
		RU			**€ 5,29300**
		Sommano euro (A)			**€ 12,52130**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10643 = 5% * B)			€ 2,12862
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,11**
		Incidenza manodopera sul totale 32,85%			*€ 5,29300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.060.A (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_060 - Verniciature ecobiocompatibili CAM23_A - Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici.				
	CAM23_MT.E.84.020	- Vernici e smalti - Antiruggine a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 15,00000	€ 4,50000
		MT			**€ 4,50000**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 7,48500**
		Sommano euro (A)			**€ 11,98500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10187 = 5% * B)			€ 2,03745
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40225
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,42**
		Incidenza manodopera sul totale 48,53%			*€ 7,48500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.050.060.B (CAM)	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI CAM23_060 - Verniciature ecobiocompatibili CAM23_B - Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).				
	CAM23_MT.E.84.021	- Vernici e smalti - Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 22,50000	€ 6,75000
		MT			**€ 6,75000**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 7,48500**
		Sommano euro (A)			**€ 14,23500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12100 = 5% * B)			€ 2,41995
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66550
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,32**
		Incidenza manodopera sul totale 40,86%			*€ 7,48500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.010.A	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli CAM23_A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.82.016 - Pitture - Carta bianca da fondo	1,02000 mq	€ 0,92340	€ 0,94187
	MT			**€ 1,09885**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 3,17580**
	Sommano euro (A)			**€ 4,27465**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03633 = 5% * B)			€ 0,72669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,50**
	Incidenza manodopera sul totale 57,73%			*€ 3,17580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.010.B	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli CAM23_B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.82.017 - Pitture - Carta parato lavabile	1,02000 mq	€ 5,05721	€ 5,15835
	MT			**€ 5,31533**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
	RU			**€ 6,35160**
	Sommano euro (A)			**€ 11,66693**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09917 = 5% * B)			€ 1,98338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,02**
	Incidenza manodopera sul totale 42,3%			*€ 6,35160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.010.C	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli CAM23_C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.001 - Parati - Carta parato la stampa	1,02000	€ 10,18818	€ 10,39194

			mq		
		MT			**€ 10,54892**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
		RU			**€ 6,35160**
		Sommano euro (A)			**€ 16,90052**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14365 = 5% * B)			€ 2,87309
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97736
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,75**
		Incidenza manodopera sul totale 29,2%			*€ 6,35160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.010.D	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli CAM23_D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.002	- Parati - Carta parato duplex	1,02000 mq	€ 5,80137	€ 5,91740
		MT			**€ 6,07438**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
		RU			**€ 6,35160**
		Sommano euro (A)			**€ 12,42598**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10562 = 5% * B)			€ 2,11242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45384
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,99**
		Incidenza manodopera sul totale 39,72%			*€ 6,35160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10562*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.010.E	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli CAM23_E - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.003	- Parati - Carta serigrafico espanso	1,02000 mq	€ 6,66387	€ 6,79715
		MT			**€ 6,95413**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
		RU			**€ 6,35160**
		Sommano euro (A)			**€ 13,30573**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11310 = 5% * B)			€ 2,26197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55677
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,12**
	Incidenza manodopera sul totale 37,09%			*€ 6,35160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.020.A	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico CAM23_A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.004 - Parati - Vinilico su cotone	1,02000 mq	€ 12,37244	€ 12,61989
	MT			**€ 12,77687**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,09000	€ 2,88535
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 27,84000	€ 3,20160
	RU			**€ 6,08695**
	Sommano euro (A)			**€ 18,86382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16034 = 5% * B)			€ 3,20685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20707
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,28**
	Incidenza manodopera sul totale 25,07%			*€ 6,08695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.020.B	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico CAM23_B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.005 - Parati - Vinilico su fibre	1,02000 mq	€ 11,56331	€ 11,79458
	MT			**€ 11,95156**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,09000	€ 2,88535
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 27,84000	€ 3,20160
	RU			**€ 6,08695**
	Sommano euro (A)			**€ 18,03851**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15333 = 5% * B)			€ 3,06655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11051
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,22**
	Incidenza manodopera sul totale 26,22%			*€ 6,08695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.020.C	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			

	CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico CAM23_C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.006	- Parati - Vinilico su carta	1,02000 mq	€ 8,00865	€ 8,16882
		MT			**€ 8,32580**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,09000	€ 2,88535
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 27,84000	€ 3,20160
		RU			**€ 6,08695**
		Sommano euro (A)			**€ 14,41275**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12251 = 5% * B)			€ 2,45017
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68629
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,55**
		Incidenza manodopera sul totale 32,82%			*€ 6,08695*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12251*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.060.020.D	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico CAM23_D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445	€ 0,15698
	CAM23_MT.E.85.007	- Parati - Vinilico su lamina di alluminio	1,02000 mq	€ 36,16293	€ 36,88619
		MT			**€ 37,04317**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,09000	€ 4,01440
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 27,84000	€ 4,45440
		RU			**€ 8,46880**
		Sommano euro (A)			**€ 45,51197**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38685 = 5% * B)			€ 7,73703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32490
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,57**
		Incidenza manodopera sul totale 14,46%			*€ 8,46880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.A	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_A - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.016	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	1,02000 mq	€ 6,22428	€ 6,34877
		MT			**€ 6,38801**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 9,68981**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08236 = 5% * B)			€ 1,64727
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13371
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,47**
		Incidenza manodopera sul totale 26,48%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.B	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_B - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.017	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	1,02000 mq	€ 5,49805	€ 5,60801
		MT			**€ 5,64725**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 8,94905**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07607 = 5% * B)			€ 1,52134
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04704
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,52**
		Incidenza manodopera sul totale 28,67%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.C	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_C - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.018	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	1,02000 mq	€ 6,29047	€ 6,41628
		MT			**€ 6,45552**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 9,75732**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08294 = 5% * B)			€ 1,65874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14161

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,56**
	Incidenza manodopera sul totale 26,29%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.D	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_D - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.019 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	1,02000 mq	€ 8,23184	€ 8,39648
	MT			**€ 8,43572**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 11,73752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09977 = 5% * B)			€ 1,99538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,11**
	Incidenza manodopera sul totale 21,86%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.E	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_E - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola			
	CAM23_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.020 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	1,02000 mq	€ 8,31341	€ 8,47968
	MT			**€ 8,51892**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 11,82072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10048 = 5% * B)			€ 2,00952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,21**
	Incidenza manodopera sul totale 21,7%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E21.070.010.F	CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			

	CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO CAM23_010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto CAM23_F - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale				
	CAM23_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445	€ 0,03924
	CAM23_MT.E.80.021	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	1,02000 mq	€ 8,37051	€ 8,53792
		MT			**€ 8,57716**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
		RU			**€ 3,30180**
		Sommano euro (A)			**€ 11,87896**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10097 = 5% * B)			€ 2,01942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38984
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,29**
		Incidenza manodopera sul totale 21,6%			*€ 3,30180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.A (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_A - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572	€ 8,81101
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,47908
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682	€ 0,03736
		MT			**€ 16,90058**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 29,00718**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24656 = 5% * B)			€ 4,93122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39384
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,33**
		Incidenza manodopera sul totale 32,43%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.B (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_B - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	4,20000 mq	€ 4,19572	€ 17,62202
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,69384
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682	€ 0,03736
	MT			**€ 25,92635**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 39,68385**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33731 = 5% * B)			€ 6,74625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,07**
	Incidenza manodopera sul totale 26,94%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.C	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_C - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm			
	CAM23_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940	€ 7,75887
	MT			**€ 7,75887**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 9,42927**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08015 = 5% * B)			€ 1,60298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,14**
	Incidenza manodopera sul totale 13,76%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.D	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_D - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s			
	CAM23_MT.E.50.028 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana legno mineralizzata per pareti	1,05000 mq	€ 27,63562	€ 29,01740
	MT			**€ 29,01740**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	RU			**€ 1,67040**
	Sommano euro (A)			**€ 30,68780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26085 = 5% * B)			€ 5,21693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 39,50**
	Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 1,67040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.E (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_E - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,47908
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682	€ 0,03736
	CAM23_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930	€ 13,96353
	MT			**€ 22,05310**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 34,15970**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29036 = 5% * B)			€ 5,80715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99669
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,96**
	Incidenza manodopera sul totale 27,54%			*€ 12,10660*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.F (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_F - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,69384
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 6,64930	€ 27,92706
	MT			**€ 36,32480**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)			**€ 50,08230**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42570 = 5% * B)			€ 8,51399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,46**
	Incidenza manodopera sul totale 21,34%			*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.G (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_G - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,47908
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682	€ 0,03736
	CAM23_MT.E.50.083 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,68680	€ 26,64228
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 34,73185
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
		RU			**€ 12,10660**
		Sommano euro (A)			**€ 46,83845**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39813 = 5% * B)			€ 7,96254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48010
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,28**
		Incidenza manodopera sul totale 20,08%			*€ 12,10660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39813*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.H (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_H - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235	€ 0,79388
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,69384
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077
	CAM23_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,68680	€ 53,28456
		MT			**€ 61,68230**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 75,43980**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64124 = 5% * B)			€ 12,82477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,82646
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 97,09**
		Incidenza manodopera sul totale 14,17%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.I (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_I - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con			

	nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572	€ 4,40551
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	14,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,23128
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,10000 m	€ 0,18682	€ 0,01868
		MT			**€ 11,83166**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 9,90540**
		Sommano euro (A)			**€ 21,73706**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18477 = 5% * B)			€ 3,69530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54324
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,98**
		Incidenza manodopera sul totale 35,41%			*€ 9,90540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.J (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_J - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	CAM23_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694
	CAM23_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572	€ 8,81101
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	21,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,34692
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,35000 m	€ 0,18682	€ 0,06539
		MT			**€ 16,39951**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 27,40551**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23295 = 5% * B)			€ 4,65894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20645
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,27**
	Incidenza manodopera sul totale 31,2%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.K (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_K - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000	€ 27,04800
	CAM23_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	30,00000 cad	€ 0,02415	€ 0,72450
	CAM23_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250	€ 0,66413
	CAM23_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450	€ 3,38503
	MT			**€ 38,60091**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680
	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 50,70751**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43101 = 5% * B)			€ 8,62028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93278
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,26**
	Incidenza manodopera sul totale 18,55%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.L (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_L - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
	CAM23_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,88000	€ 54,09600
	CAM23_MT.E.50.085 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	29,00000 cad	€ 0,03220	€ 0,93380
	CAM23_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	14,00000	€ 0,02415	€ 0,33810

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Viti speciali per gesso fibra 30 mm	cad		
	CAM23_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250	€ 0,66413
	CAM23_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450	€ 3,38503
		MT			**€ 66,19631**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 79,95381**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67961 = 5% * B)			€ 13,59215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,35460
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 102,90**
		Incidenza manodopera sul totale 13,37%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67961*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.M (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_M - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000	€ 13,52400
	CAM23_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415	€ 0,36225
	CAM23_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250	€ 0,33206
	CAM23_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450	€ 1,69251
		MT			**€ 22,69007**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 9,90540**
		Sommano euro (A)			**€ 32,59547**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27706 = 5% * B)			€ 5,54123
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81367
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,95**
		Incidenza manodopera sul totale 23,61%			*€ 9,90540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.N (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso			

	CAM23_N - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000	€ 27,04800
	CAM23_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220	€ 0,45080
	CAM23_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415	€ 0,16905
	CAM23_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250	€ 0,33206
	CAM23_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450	€ 1,69251
		MT			**€ 36,47167**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 47,47767**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40356 = 5% * B)			€ 8,07120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,55489
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,10**
		Incidenza manodopera sul totale 18,01%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.O (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_O - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000	€ 50,71500
	CAM23_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	30,00000 cad	€ 0,16100	€ 4,83000
	CAM23_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000	€ 2,25400
		MT			**€ 64,81975**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 29,94000	€ 6,58680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 12,10660**
	Sommano euro (A)			**€ 76,92635**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65387 = 5% * B)			€ 13,07748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00038
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,00**
	Incidenza manodopera sul totale 12,23%			*€ 12,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65387*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.P (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_P - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 24,15000	€ 101,43000
	CAM23_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	40,00000 cad	€ 0,16100	€ 6,44000
	CAM23_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000	€ 2,25400
	MT				**€ 117,14475**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU				**€ 13,75750**
	Sommano euro (A)				**€ 130,90225**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11267 = 5% * B)				€ 22,25338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,31556
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 168,47**
	Incidenza manodopera sul totale 8,17%				*€ 13,75750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,11267*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.Q (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_Q - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701

		mm			
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 24,15000	€ 25,35750
	CAM23_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100	€ 2,41500
	CAM23_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000	€ 1,12700
		MT			**€ 35,92025**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,09000	€ 4,51620
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 29,94000	€ 5,38920
		RU			**€ 9,90540**
		Sommano euro (A)			**€ 45,82565**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38952 = 5% * B)			€ 7,79036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,98**
		Incidenza manodopera sul totale 16,8%			*€ 9,90540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.010.010.R (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO CAM23_010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso CAM23_R - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.				
	CAM23_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046	€ 4,79701
	CAM23_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112	€ 1,98224
	CAM23_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000	€ 50,71500
	CAM23_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100	€ 3,22000
	CAM23_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200	€ 0,24150
	CAM23_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000	€ 1,12700
		MT			**€ 62,08275**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 73,08875**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62125 = 5% * B)			€ 12,42509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,55138

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 94,07**
	Incidenza manodopera sul totale 11,7%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.020.010.A (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO CAM23_010 - Parete divisoria antincendio REI 60 CAM23_A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm			
	CAM23_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580	€ 11,78738
	CAM23_MT.E.50.040 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm	2,20000 mq	€ 20,91255	€ 46,00761
	CAM23_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697	€ 1,31818
	CAM23_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527	€ 2,01527
	MT			**€ 61,12844**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 27,84000	€ 6,12480
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 14,93800**
	Sommano euro (A)			**€ 76,06644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64656 = 5% * B)			€ 12,93129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,89977
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 97,90**
	Incidenza manodopera sul totale 15,26%			*€ 14,93800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.020.020.A (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO CAM23_020 - Parete divisoria antincendio REI 180 CAM23_A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm			
	CAM23_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580	€ 11,78738
	CAM23_MT.E.50.041 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620	€ 54,11164
	CAM23_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697	€ 1,31818
	CAM23_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527	€ 2,01527
	MT			**€ 69,23247**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,09000	€ 5,51980
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 27,84000	€ 6,12480
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,11000	€ 29,94000	€ 3,29340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 14,93800**
	Sommano euro (A)			**€ 84,17047**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71545 = 5% * B)			€ 14,30898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,84795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 108,33**
	Incidenza manodopera sul totale 13,79%			*€ 14,93800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.020.030.A (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO CAM23_030 - Partizione antincendio REI 60-180 CAM23_A - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60			
	CAM23_MT.E.50.039 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288	€ 13,55517
	CAM23_MT.E.50.041 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620	€ 54,11164
	CAM23_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697	€ 1,31818
	CAM23_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527	€ 2,01527
	MT			**€ 71,00026**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,09000	€ 8,02880
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 27,84000	€ 8,90880
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 21,72800**
	Sommano euro (A)			**€ 92,72826**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78819 = 5% * B)			€ 15,76380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,84921
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 119,34**
	Incidenza manodopera sul totale 18,21%			*€ 21,72800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.020.030.B (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO CAM23_030 - Partizione antincendio REI 60-180 CAM23_B - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120			
	CAM23_MT.E.50.042 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	3,30000 mq	€ 27,85036	€ 91,90619
	CAM23_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697	€ 1,31818
	CAM23_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527	€ 2,01527
	MT			**€ 95,23964**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,09000	€ 8,02880
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 27,84000	€ 8,90880
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 21,72800**
		Sommano euro (A)			**€ 116,96764**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99423 = 5% * B)			€ 19,88450
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68521
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 150,54**
		Incidenza manodopera sul totale 14,43%			*€ 21,72800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E22.020.030.C (CAM)	CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO CAM23_030 - Partizione antincendio REI 60-180 CAM23_C - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
	CAM23_MT.E.50.042	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	4,40000 mq	€ 27,85036	€ 122,54158
	CAM23_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697	€ 1,31818
	CAM23_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527	€ 2,01527
		MT			**€ 125,87503**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 27,84000	€ 9,18720
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16500 h	€ 29,94000	€ 4,94010
		RU			**€ 22,40700**
		Sommano euro (A)			**€ 148,28203**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26040 = 5% * B)			€ 25,20795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,34900
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 190,84**
		Incidenza manodopera sul totale 11,74%			*€ 22,40700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26040*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.010.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)				
	CAM23_MT.E.90.001	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 84,40900	€ 84,40900
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

		espansione per giunti	cad		
		MT			**€ 97,09300**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 108,09900**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91884 = 5% * B)			€ 18,37683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,64758
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 139,12**
		Incidenza manodopera sul totale 7,91%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.010.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	CAM23_MT.E.90.002 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 87,27800	€ 87,27800
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 99,96200**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 110,96800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94323 = 5% * B)			€ 18,86456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98326
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 142,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,71%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.010.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	CAM23_MT.E.90.003 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 94,67700	€ 94,67700
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

		espansione per giunti	cad		
		MT			**€ 107,36100**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 118,36700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00612 = 5% * B)			€ 20,12239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,84894
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 152,34**
		Incidenza manodopera sul totale 7,22%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.010.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)			
	CAM23_MT.E.90.004 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	1,00000 m	€ 104,49200	€ 104,49200
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 117,17600**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 128,18200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08955 = 5% * B)			€ 21,79094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,99729
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 164,97**
	Incidenza manodopera sul totale 6,67%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)			
	CAM23_MT.E.90.005 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	1,00000 m	€ 50,13200	€ 50,13200
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

		espansione per giunti	cad		
		MT			**€ 62,81600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 73,82200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62749 = 5% * B)			€ 12,54974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63717
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 95,01**
		Incidenza manodopera sul totale 11,58%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)				
	CAM23_MT.E.90.006	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	1,00000 m	€ 54,05800	€ 54,05800
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 66,74200**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 77,74800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66086 = 5% * B)			€ 13,21716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,09652
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 100,06**
		Incidenza manodopera sul totale 11%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66086*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)				
	CAM23_MT.E.90.007	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa	1,00000 m	€ 60,24900	€ 60,24900
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

		espansione per giunti	cad		
		MT			**€ 72,93300**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 83,93900**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71348 = 5% * B)			€ 14,26963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,82086
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 108,03**
		Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)				
	CAM23_MT.E.90.008	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile	1,00000 m	€ 92,41200	€ 92,41200
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 105,09600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 118,85350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01026 = 5% * B)			€ 20,20510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,90586
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 152,96**
		Incidenza manodopera sul totale 8,99%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01026*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.E	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_E - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)				
	CAM23_MT.E.90.009	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile	1,00000 m	€ 96,48900	€ 96,48900
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

		espansione per giunti	cad		
		MT			**€ 109,17300**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 122,93050**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04491 = 5% * B)			€ 20,89819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,38287
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 158,21**
		Incidenza manodopera sul totale 8,7%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04491*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.020.F	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile CAM23_F - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)				
	CAM23_MT.E.90.010	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile	1,00000 m	€ 102,98200	€ 102,98200
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 115,66600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 129,42350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10010 = 5% * B)			€ 22,00200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,14255
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 166,57**
		Incidenza manodopera sul totale 8,26%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.030.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm				
	CAM23_MT.E.90.011	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 150,69800	€ 150,69800
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400

		MT			**€ 163,38200**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 179,89100**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52907 = 5% * B)			€ 30,58147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,04725
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 231,52**
		Incidenza manodopera sul totale 7,13%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52907*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.030.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
	CAM23_MT.E.90.012	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 161,11700	€ 161,11700
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 173,80100**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 190,31000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61764 = 5% * B)			€ 32,35270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,26627
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 244,93**
		Incidenza manodopera sul totale 6,74%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61764*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.030.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm				
	CAM23_MT.E.90.013	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 171,98900	€ 171,98900
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 184,67300**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000	€ 25,09000	€ 7,52700

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h		
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 201,18200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71005 = 5% * B)			€ 34,20094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,53829
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 258,92**
		Incidenza manodopera sul totale 6,38%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71005*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.030.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm				
	CAM23_MT.E.90.014	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm	1,00000 m	€ 201,43400	€ 201,43400
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 214,11800**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 230,62700**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96033 = 5% * B)			€ 39,20659
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,98336
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 296,82**
		Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.040.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm				
	CAM23_MT.E.90.015	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 158,85200	€ 158,85200
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 171,53600**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 29,94000	€ 8,98200

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 188,04500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59838 = 5% * B)			€ 31,96765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,00127
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 242,01**
	Incidenza manodopera sul totale 6,82%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.040.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm			
	CAM23_MT.E.90.016 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 170,32800	€ 170,32800
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 183,01200**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 199,52100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69593 = 5% * B)			€ 33,91857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,34396
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 256,78**
	Incidenza manodopera sul totale 6,43%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.040.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	CAM23_MT.E.90.017 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 190,86400	€ 190,86400
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 203,54800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 29,94000	€ 8,98200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 220,05700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87048 = 5% * B)			€ 37,40969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,74667
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 283,21**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.050.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm			
	CAM23_MT.E.90.018 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 191,16600	€ 191,16600
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 203,85000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 220,35900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87305 = 5% * B)			€ 37,46103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78200
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 283,60**
	Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.050.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm			
	CAM23_MT.E.90.019 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 201,13200	€ 201,13200
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 213,81600**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 29,94000	€ 8,98200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 230,32500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95776 = 5% * B)			€ 39,15525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,94803
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 296,43**
	Incidenza manodopera sul totale 5,57%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.050.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	CAM23_MT.E.90.020 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 221,51700	€ 221,51700
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 234,20100**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 16,50900**
	Sommano euro (A)			**€ 250,71000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13104 = 5% * B)			€ 42,62070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,33307
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 322,66**
	Incidenza manodopera sul totale 5,12%			*€ 16,50900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm			
	CAM23_MT.E.90.021 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 299,28200	€ 299,28200
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 311,96600**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 330,12590**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80607 = 5% * B)			€ 56,12140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,62473
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 424,87**
	Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm			
	CAM23_MT.E.90.022 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm	1,00000 m	€ 325,40500	€ 325,40500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 338,08900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 356,24890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02812 = 5% * B)			€ 60,56231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,68112
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 458,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,96%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm			
	CAM23_MT.E.90.023 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	1,00000 m	€ 336,12600	€ 336,12600
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 348,81000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 366,96990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11924 = 5% * B)			€ 62,38488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,93548
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 472,29**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm			
	CAM23_MT.E.90.024 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	1,00000 m	€ 348,43250	€ 348,43250
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 361,11650**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 379,27640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22385 = 5% * B)			€ 64,47699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,37534
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 488,13**
	Incidenza manodopera sul totale 3,72%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.E	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_E - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm			
	CAM23_MT.E.90.025 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm	1,00000 m	€ 360,58800	€ 360,58800
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 373,27200**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 391,43190**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32717 = 5% * B)			€ 66,54342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,79753
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 503,77**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.060.F	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa CAM23_F - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm			
	CAM23_MT.E.90.026 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm	1,00000 m	€ 372,21500	€ 372,21500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 384,89900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 403,05890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42600 = 5% * B)			€ 68,52001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,15789
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 518,74**
	Incidenza manodopera sul totale 3,5%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm			
	CAM23_MT.E.90.027 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm	1,00000 m	€ 44,39400	€ 44,39400
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 57,07800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 62,58100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53194 = 5% * B)			€ 10,63877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,32198

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 80,54**
	Incidenza manodopera sul totale 6,83%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm			
	CAM23_MT.E.90.028 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm	1,00000 m	€ 60,09800	€ 60,09800
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 72,78200**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 78,28500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66542 = 5% * B)			€ 13,30845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,15935
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 100,75**
	Incidenza manodopera sul totale 5,46%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm			
	CAM23_MT.E.90.029 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm	1,00000 m	€ 101,92500	€ 101,92500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 114,60900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 122,86350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04434 = 5% * B)			€ 20,88680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37503
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 158,13**
	Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 8,25450*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm			
	CAM23_MT.E.90.030 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm	1,00000 m	€ 110,98500	€ 110,98500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 123,66900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 131,92350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12135 = 5% * B)			€ 22,42700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,43505
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 169,79**
	Incidenza manodopera sul totale 4,86%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.E	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm			
	CAM23_MT.E.90.031 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm	1,00000 m	€ 128,95400	€ 128,95400
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 141,63800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 149,89250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27409 = 5% * B)			€ 25,48173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,53742
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 192,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,28%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27409*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.070.F	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista CAM23_F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm			
	CAM23_MT.E.90.032 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 142,69500	€ 142,69500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 155,37900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 8,25450**
	Sommano euro (A)			**€ 163,63350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39089 = 5% * B)			€ 27,81770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,14512
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 210,60**
	Incidenza manodopera sul totale 3,92%			*€ 8,25450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm			
	CAM23_MT.E.90.033 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm	1,00000 m	€ 208,38000	€ 208,38000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 221,06400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 232,07000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97260 = 5% * B)			€ 39,45190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,15219
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 298,67**
	Incidenza manodopera sul totale 3,68%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI			

	CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm			
	CAM23_MT.E.90.034 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm	1,00000 m	€ 244,62000	€ 244,62000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 257,30400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 268,31000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28064 = 5% * B)			€ 45,61270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,39227
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 345,31**
	Incidenza manodopera sul totale 3,19%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm			
	CAM23_MT.E.90.035 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	1,00000 m	€ 298,98000	€ 298,98000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 311,66400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 322,67000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74270 = 5% * B)			€ 54,85390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,75239
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 415,28**
	Incidenza manodopera sul totale 2,65%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in			

	alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm			
	CAM23_MT.E.90.036 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	1,00000 m	€ 311,06000	€ 311,06000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 323,74400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 334,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84538 = 5% * B)			€ 56,90750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,16575
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 430,82**
	Incidenza manodopera sul totale 2,55%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.E	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm			
	CAM23_MT.E.90.037 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	1,00000 m	€ 335,22000	€ 335,22000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 347,90400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 358,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05074 = 5% * B)			€ 61,01470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,99247
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 461,92**
	Incidenza manodopera sul totale 2,38%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.F	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile			

	CAM23_F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm			
	CAM23_MT.E.90.038 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	1,00000 m	€ 451,49000	€ 451,49000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 464,17400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 475,18000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03903 = 5% * B)			€ 80,78060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,59606
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 611,56**
	Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.G	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_G - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm			
	CAM23_MT.E.90.039 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm	1,00000 m	€ 490,75000	€ 490,75000
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 503,43400**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 514,44000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37274 = 5% * B)			€ 87,45480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,18948
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 662,08**
	Incidenza manodopera sul totale 1,66%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.H	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_H - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile			

	con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm				
	CAM23_MT.E.90.040	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 552,66000	€ 552,66000
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 565,34400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 576,35000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89898 = 5% * B)			€ 97,97950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,43295
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 741,76**
		Incidenza manodopera sul totale 1,48%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,89898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.010.080.I	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI CAM23_080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile CAM23_I - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm				
	CAM23_MT.E.90.041	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm	1,00000 m	€ 682,52000	€ 682,52000
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 695,20400**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 11,00600**
		Sommano euro (A)			**€ 706,21000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,00279 = 5% * B)			€ 120,05570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,62657
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 908,89**
		Incidenza manodopera sul totale 1,21%			*€ 11,00600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,00279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.010.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm CAM23_A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm			
	CAM23_MT.E.90.042 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 498,90400	€ 498,90400
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 511,58800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 539,10300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58238 = 5% * B)			€ 91,64751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,07505
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 693,83**
	Incidenza manodopera sul totale 3,97%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.010.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm CAM23_B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm			
	CAM23_MT.E.90.043 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 527,74500	€ 527,74500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 540,42900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 567,94400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82752 = 5% * B)			€ 96,55048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,44945
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 730,94**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.010.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm CAM23_C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm			
	CAM23_MT.E.90.044 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 542,99600	€ 542,99600
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 555,68000**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 583,19500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95716 = 5% * B)			€ 99,14315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,23382
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 750,57**
	Incidenza manodopera sul totale 3,67%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,95716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.010.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm CAM23_D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm			
	CAM23_MT.E.90.045 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm	1,00000 m	€ 565,49500	€ 565,49500
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	MT			**€ 578,17900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 605,69400**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14840 = 5% * B)			€ 102,96798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,86620
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 779,53**
		Incidenza manodopera sul totale 3,53%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,14840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.010.E	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm CAM23_E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm				
	CAM23_MT.E.90.046	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm	1,00000 m	€ 585,12500	€ 585,12500
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
		MT			**€ 597,80900**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 625,32400**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,31525 = 5% * B)			€ 106,30508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,16291
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 804,79**
		Incidenza manodopera sul totale 3,42%			*€ 27,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,31525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.020.A	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm CAM23_A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da			

	collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm				
	CAM23_MT.E.90.047	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 573,04500	€ 573,04500
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	CAM23_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677	€ 8,35677
		MT			**€ 594,08577**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 27,84000	€ 11,13600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 33,14800**
		Sommano euro (A)			**€ 627,23377**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33149 = 5% * B)			€ 106,62974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,38635
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 807,25**
		Incidenza manodopera sul totale 4,11%			*€ 33,14800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.020.B	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm CAM23_B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm				
	CAM23_MT.E.90.048	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 602,03700	€ 602,03700
	CAM23_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	CAM23_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677	€ 8,35677
		MT			**€ 623,07777**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 27,51500**
		Sommano euro (A)			**€ 650,59277**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53004 = 5% * B)			€ 110,60077

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,11935
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 837,31**
	Incidenza manodopera sul totale 3,29%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.020.C	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm CAM23_C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm			
	CAM23_MT.E.90.049 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 608,22800	€ 608,22800
	CAM23_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200	€ 12,68400
	CAM23_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677	€ 8,35677
	MT			**€ 629,26877**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 656,78377**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58266 = 5% * B)			€ 111,65324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,84370
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 845,28**
	Incidenza manodopera sul totale 3,26%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_E23.020.020.D	CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI CAM23_020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm CAM23_D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm			
	CAM23_MT.E.90.050 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile	1,00000	€ 642,35400	€ 642,35400