	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13519 = 5% * B)			€ 2,70388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,47**
	Incidenza manodopera sul totale 6,67%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_D - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/4			
	CAM23_MT.L06.010.036 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 22,48900	€ 22,48900
	MT			**€ 22,48900**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 23,85340**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20275 = 5% * B)			€ 4,05508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,70**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_E - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/2			
	CAM23_MT.L06.010.037 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 23,56609	€ 23,56609
	MT			**€ 23,56609**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 24,93049**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21191 = 5% * B)			€ 4,23818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,09**
	Incidenza manodopera sul totale 4,25%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			

	CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_F - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2''			
	CAM23_MT.L06.010.038 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 35,69269	€ 35,69269
	MT			**€ 35,69269**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 38,42149**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32658 = 5% * B)			€ 6,53165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,45**
	Incidenza manodopera sul totale 5,52%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_G - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2"1/2			
	CAM23_MT.L06.010.039 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,18678	€ 40,18678
	MT			**€ 40,18678**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 42,91558**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36478 = 5% * B)			€ 7,29565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,23**
	Incidenza manodopera sul totale 4,94%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_H - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3''			
	CAM23_MT.L06.010.040 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 53,13049	€ 53,13049
	MT			**€ 53,13049**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5,91240
	Sommano euro (A)			**€ 59,04289**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50186 = 5% * B)			€ 10,03729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,90802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,99**
	Incidenza manodopera sul totale 7,78%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_A - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 1/2''			
	CAM23_MT.L06.010.041 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 24,66176	€ 24,66176
	MT			**€ 24,66176**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,66176 %	€ 0,02000	€ 0,49324
	RU			**€ 3,22204**
	Sommano euro (A)			**€ 27,88380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23701 = 5% * B)			€ 4,74025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,89**
	Incidenza manodopera sul totale 8,98%			*€ 3,22204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_B - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1/2''			
	CAM23_MT.L06.010.042 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 27,03879	€ 27,03879
	MT			**€ 27,03879**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,03879 %	€ 0,02000	€ 0,54078
	RU			**€ 3,26958**
	Sommano euro (A)			**€ 30,30837**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25762 = 5% * B)			€ 5,15242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54608

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,01**
	Incidenza manodopera sul totale 8,38%			*€ 3,26958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_C - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 3/4''			
	CAM23_MT.L06.010.043 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 3/4"	1,00000 cad	€ 24,43891	€ 24,43891
	MT			**€ 24,43891**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,43891 %	€ 0,02000	€ 0,48878
	RU			**€ 3,21758**
	Sommano euro (A)			**€ 27,65649**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23508 = 5% * B)			€ 4,70160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,59**
	Incidenza manodopera sul totale 9,04%			*€ 3,21758*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_D - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 3/4''			
	CAM23_MT.L06.010.044 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	1,00000 cad	€ 26,61167	€ 26,61167
	MT			**€ 26,61167**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,61167 %	€ 0,02000	€ 0,53223
	RU			**€ 3,26103**
	Sommano euro (A)			**€ 29,87270**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25392 = 5% * B)			€ 5,07836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,45**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,26103*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L06.010.060.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_E - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1''			
	CAM23_MT.L06.010.045 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 27,63305	€ 27,63305
	MT			**€ 27,63305**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,63305 %	€ 0,02000	€ 0,55266
	RU			**€ 3,28146**
	Sommano euro (A)			**€ 30,91451**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26277 = 5% * B)			€ 5,25547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,79**
	Incidenza manodopera sul totale 8,25%			*€ 3,28146*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_F - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1''			
	CAM23_MT.L06.010.046 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 47,16932	€ 47,16932
	MT			**€ 47,16932**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,16932 %	€ 0,02000	€ 0,94339
	RU			**€ 3,67219**
	Sommano euro (A)			**€ 50,84151**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43215 = 5% * B)			€ 8,64306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,94846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,43**
	Incidenza manodopera sul totale 5,61%			*€ 3,67219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_G - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2			
	CAM23_MT.L06.010.047 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	1,00000 cad	€ 36,76979	€ 36,76979

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 36,76979**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,76979 %	€ 0,02000	€ 0,73540
		RU			**€ 3,46420**
		Sommano euro (A)			**€ 40,23399**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34199 = 5% * B)			€ 6,83978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,78**
		Incidenza manodopera sul totale 6,69%			*€ 3,46420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34199*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.060.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_060 - Scatola di derivazione tonda CAM23_H - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 2''				
	CAM23_MT.L06.010.048	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	1,00000 cad	€ 41,61671	€ 41,61671
		MT			**€ 41,61671**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61671 %	€ 0,02000	€ 0,83233
		RU			**€ 3,56113**
		Sommano euro (A)			**€ 45,17784**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38401 = 5% * B)			€ 7,68023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,14**
		Incidenza manodopera sul totale 6,12%			*€ 3,56113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38401*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_A - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm				
	CAM23_MT.L06.010.049	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	1,00000 cad	€ 47,37360	€ 47,37360
		MT			**€ 47,37360**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,37360 %	€ 0,02000	€ 0,94747

	RU			**€ 6,85987**
	Sommano euro (A)			**€ 54,23347**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46098 = 5% * B)			€ 9,21969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,80**
	Incidenza manodopera sul totale 9,83%			*€ 6,85987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_B - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm			
	CAM23_MT.L06.010.050 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 57,55029	€ 57,55029
	MT			**€ 57,55029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,55029 %	€ 0,02000	€ 1,15101
	RU			**€ 7,06341**
	Sommano euro (A)			**€ 64,61370**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54922 = 5% * B)			€ 10,98433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,16**
	Incidenza manodopera sul totale 8,49%			*€ 7,06341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_C - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm			
	CAM23_MT.L06.010.051 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	1,00000 cad	€ 70,64256	€ 70,64256
	MT			**€ 70,64256**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,64256 %	€ 0,02000	€ 1,41285
	RU			**€ 7,32525**
	Sommano euro (A)			**€ 77,96781**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66273 = 5% * B)			€ 13,25453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,12223

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,34**
	Incidenza manodopera sul totale 7,3%			*€ 7,32525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_D - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm			
	CAM23_MT.L06.010.052 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	1,00000 cad	€ 111,73930	€ 111,73930
	MT			**€ 111,73930**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,73930 %	€ 0,02000	€ 2,23479
	RU			**€ 8,14719**
	Sommano euro (A)			**€ 119,88649**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01904 = 5% * B)			€ 20,38070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,29**
	Incidenza manodopera sul totale 5,28%			*€ 8,14719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_E - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm			
	CAM23_MT.L06.010.053 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 189,23441	€ 189,23441
	MT			**€ 189,23441**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,23441 %	€ 0,02000	€ 3,78469
	RU			**€ 20,15749**
	Sommano euro (A)			**€ 209,39190**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77983 = 5% * B)			€ 35,59662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,49885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,49**
	Incidenza manodopera sul totale 7,48%			*€ 20,15749*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L06.010.070.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_F - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm				
	CAM23_MT.L06.010.054	-	Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 379,17451	€ 379,17451
			MT			**€ 379,17451**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,17451 %	€ 0,02000	€ 7,58349
			RU			**€ 23,95629**
			Sommano euro (A)			**€ 403,13080**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42661 = 5% * B)			€ 68,53224
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,16630
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 518,83**
			Incidenza manodopera sul totale 4,62%			*€ 23,95629*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42661*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_G - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm					
	CAM23_MT.L06.010.055	-	Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm	1,00000 cad	€ 436,09340	€ 436,09340
			MT			**€ 436,09340**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,09340 %	€ 0,02000	€ 8,72187
			RU			**€ 44,65107**
			Sommano euro (A)			**€ 480,74447**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08633 = 5% * B)			€ 81,72656
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,24710
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 618,72**
			Incidenza manodopera sul totale 7,22%			*€ 44,65107*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08633*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.070.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_070 - Cassetta di derivazione CAM23_H - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm					
	CAM23_MT.L06.010.056	-	Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm	1,00000 cad	€ 827,15309	€ 827,15309

		MT			**€ 827,15309**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	827,15309 %	€ 0,02000	€ 16,54306
		RU			**€ 52,47226**
		Sommano euro (A)			**€ 879,62535**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47682 = 5% * B)			€ 149,53631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,91617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.132,08**
		Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 52,47226*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.080.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido CAM23_A - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm				
	CAM23_MT.L06.010.057	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm	1,00000 cad	€ 89,48640	€ 89,48640
		MT			**€ 89,48640**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,48640 %	€ 0,02000	€ 1,78973
		RU			**€ 7,70213**
		Sommano euro (A)			**€ 97,18853**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82610 = 5% * B)			€ 16,52205
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,37106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 125,08**
		Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 7,70213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.080.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido CAM23_B - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm				
	CAM23_MT.L06.010.058	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm	1,00000 cad	€ 105,55920	€ 105,55920
		MT			**€ 105,55920**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,13000	€ 21,49000	€ 2,79370

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,55920 %	€ 0,02000	€ 2,11118
		RU			**€ 8,02358**
		Sommano euro (A)			**€ 113,58278**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96545 = 5% * B)			€ 19,30907
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,28919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 146,18**
		Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 8,02358*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.080.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido CAM23_C - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm				
	CAM23_MT.L06.010.059	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm	1,00000 cad	€ 114,53680	€ 114,53680
		MT			**€ 114,53680**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,53680 %	€ 0,02000	€ 2,29074
		RU			**€ 8,20314**
		Sommano euro (A)			**€ 122,73994**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04329 = 5% * B)			€ 20,86579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,36057
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,97**
		Incidenza manodopera sul totale 5,19%			*€ 8,20314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.080.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido CAM23_D - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm				
	CAM23_MT.L06.010.060	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm	1,00000 cad	€ 138,28400	€ 138,28400
		MT			**€ 138,28400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,28400 %	€ 0,02000	€ 2,76568
		RU			**€ 8,67808**
		Sommano euro (A)			**€ 146,96208**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24918 = 5% * B)			€ 24,98355
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,19456
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 189,14**
		Incidenza manodopera sul totale 4,59%			*€ 8,67808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.080.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido CAM23_E - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm				
	CAM23_MT.L06.010.061	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm	1,00000 cad	€ 188,24000	€ 188,24000
		MT			**€ 188,24000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,24000 %	€ 0,02000	€ 3,76480
		RU			**€ 9,67720**
		Sommano euro (A)			**€ 197,91720**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68230 = 5% * B)			€ 33,64592
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,15631
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 254,72**
		Incidenza manodopera sul totale 3,8%			*€ 9,67720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm				
	CAM23_MT.L06.010.062	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm	1,00000 cad	€ 65,44960	€ 65,44960
		MT			**€ 65,44960**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,44960 %	€ 0,02000	€ 1,30899
		RU			

				€ 7,22139
	Sommano euro (A)			**€ 72,67099**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61770 = 5% * B)			€ 12,35407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,50251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,53**
	Incidenza manodopera sul totale 7,72%			*€ 7,22139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm			
	CAM23_MT.L06.010.063 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm	1,00000 cad	€ 67,76640	€ 67,76640
	MT			**€ 67,76640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,76640 %	€ 0,02000	€ 1,35533
	RU			**€ 7,26773**
	Sommano euro (A)			**€ 75,03413**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63779 = 5% * B)			€ 12,75580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 96,57**
	Incidenza manodopera sul totale 7,53%			*€ 7,26773*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm			
	CAM23_MT.L06.010.064 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm	1,00000 cad	€ 77,03360	€ 77,03360
	MT			**€ 77,03360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,03360 %	€ 0,02000	€ 1,54067
	RU			**€ 7,45307**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 84,48667
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71814 = 5% * B)			€ 14,36273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,88494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,73**
	Incidenza manodopera sul totale 6,85%			*€ 7,45307*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100			
	CAM23_MT.L06.010.065 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	1,00000 cad	€ 86,15600	€ 86,15600
	MT			**€ 86,15600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,15600 %	€ 0,02000	€ 1,72312
	RU			**€ 7,63552**
	Sommano euro (A)			**€ 93,79152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79723 = 5% * B)			€ 15,94456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,97361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,71**
	Incidenza manodopera sul totale 6,33%			*€ 7,63552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm			
	CAM23_MT.L06.010.066 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	1,00000 cad	€ 94,98880	€ 94,98880
	MT			**€ 94,98880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,98880 %	€ 0,02000	€ 1,89978
	RU			**€ 7,81218**
	Sommano euro (A)			**€ 102,80098**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87381 = 5% * B)			€ 17,47617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,02772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,30**
	Incidenza manodopera sul totale 5,9%			*€ 7,81218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.090.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso CAM23_F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm			
	CAM23_MT.L06.010.067 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	1,00000 cad	€ 109,90320	€ 109,90320
	MT			**€ 109,90320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,90320 %	€ 0,02000	€ 2,19806
	RU			**€ 8,11046**
	Sommano euro (A)			**€ 118,01366**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00312 = 5% * B)			€ 20,06232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,80760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,88**
	Incidenza manodopera sul totale 5,34%			*€ 8,11046*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm			
	CAM23_MT.L06.010.068 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm	1,00000 cad	€ 66,89760	€ 66,89760
	MT			**€ 66,89760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,89760 %	€ 0,02000	€ 1,33795
	RU			**€ 7,25035**
	Sommano euro (A)			**€ 74,14795**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63026 = 5% * B)			€ 12,60515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,67531

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,43**
	Incidenza manodopera sul totale 7,6%			*€ 7,25035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm			
	CAM23_MT.L06.010.069 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm	1,00000 cad	€ 71,53120	€ 71,53120
	MT			**€ 71,53120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,53120 %	€ 0,02000	€ 1,43062
	RU			**€ 7,34302**
	Sommano euro (A)			**€ 78,87422**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67043 = 5% * B)			€ 13,40862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,22828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,51**
	Incidenza manodopera sul totale 7,23%			*€ 7,34302*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm			
	CAM23_MT.L06.010.070 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm	1,00000 cad	€ 80,65360	€ 80,65360
	MT			**€ 80,65360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,65360 %	€ 0,02000	€ 1,61307
	RU			**€ 7,52547**
	Sommano euro (A)			**€ 88,17907**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74952 = 5% * B)			€ 14,99044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,49**
	Incidenza manodopera sul totale 6,63%			*€ 7,52547*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125			
	CAM23_MT.L06.010.071 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	1,00000 cad	€ 89,05200	€ 89,05200
	MT			**€ 89,05200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,05200 %	€ 0,02000	€ 1,78104
	RU			**€ 7,69344**
	Sommano euro (A)			**€ 96,74544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82234 = 5% * B)			€ 16,44672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,31922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,51**
	Incidenza manodopera sul totale 6,18%			*€ 7,69344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm			
	CAM23_MT.L06.010.072 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm	1,00000 cad	€ 102,80800	€ 102,80800
	MT			**€ 102,80800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,80800 %	€ 0,02000	€ 2,05616
	RU			**€ 7,96856**
	Sommano euro (A)			**€ 110,77656**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94160 = 5% * B)			€ 18,83202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,96086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,57**
	Incidenza manodopera sul totale 5,59%			*€ 7,96856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.100.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto CAM23_F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm			
	CAM23_MT.L06.010.073 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm	1,00000 cad	€ 109,46880	€ 109,46880
	MT			**€ 109,46880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,46880 %	€ 0,02000	€ 2,18938
	RU			**€ 8,10178**
	Sommano euro (A)			**€ 117,57058**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99935 = 5% * B)			€ 19,98700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,75576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,31**
	Incidenza manodopera sul totale 5,35%			*€ 8,10178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.010.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio CAM23_A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
	CAM23_MT.L06.030.005 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	1,00000 cad	€ 171,33236	€ 171,33236
	MT			**€ 171,33236**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,33236 %	€ 0,02000	€ 3,42665
	RU			**€ 22,52825**
	Sommano euro (A)			**€ 193,86061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64782 = 5% * B)			€ 32,95630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,68169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,50**
	Incidenza manodopera sul totale 9,03%			*€ 22,52825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.010.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio			

	CAM23_B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W				
	CAM23_MT.L06.030.006	-	Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 216,14321	€ 216,14321
			MT			**€ 216,14321**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,14321 %	€ 0,02000	€ 4,32286
			RU			**€ 15,69286**
			Sommano euro (A)			**€ 231,83607**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97061 = 5% * B)			€ 39,41213
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,12482
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 298,37**
			Incidenza manodopera sul totale 5,26%			*€ 15,69286*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97061*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.010.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio CAM23_C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W					
	CAM23_MT.L06.030.007	-	Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	1,00000 cad	€ 295,45825	€ 295,45825
			MT			**€ 295,45825**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,45825 %	€ 0,02000	€ 5,90917
			RU			**€ 25,01077**
			Sommano euro (A)			**€ 320,46902**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72399 = 5% * B)			€ 54,47973
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,49488
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 412,44**
			Incidenza manodopera sul totale 6,06%			*€ 25,01077*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72399*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.020.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio CAM23_A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W					
	CAM23_MT.L06.030.008	-	Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W	1,00000 cad	€ 173,56083	€ 173,56083

	MT			**€ 173,56083**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,56083 %	€ 0,02000	€ 3,47122
	RU			**€ 26,21122**
	Sommano euro (A)			**€ 199,77205**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69806 = 5% * B)			€ 33,96125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,37333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 257,11**
	Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 26,21122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.020.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio CAM23_B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
CAM23_MT.L06.030.009	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 218,35311	€ 218,35311
	MT			**€ 218,35311**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,35311 %	€ 0,02000	€ 4,36706
	RU			**€ 27,10706**
	Sommano euro (A)			**€ 245,46017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08641 = 5% * B)			€ 41,72823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,71884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,91**
	Incidenza manodopera sul totale 8,58%			*€ 27,10706*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.020.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio CAM23_C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
CAM23_MT.L06.030.010	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 400 W	1,00000 cad	€ 294,32544	€ 294,32544
	MT			**€ 294,32544**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,32544 %	€ 0,02000	€ 5,88651
		RU			**€ 28,62651**
		Sommano euro (A)			**€ 322,95195**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74509 = 5% * B)			€ 54,90183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,78538
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 415,64**
		Incidenza manodopera sul totale 6,89%			*€ 28,62651*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74509*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_A - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W				
	CAM23_MT.L06.030.015	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	1,00000 cad	€ 104,86818	€ 104,86818
		MT			**€ 104,86818**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,86818 %	€ 0,02000	€ 2,09736
		RU			**€ 21,19896**
		Sommano euro (A)			**€ 126,06714**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07157 = 5% * B)			€ 21,43141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,74986
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 162,25**
		Incidenza manodopera sul totale 13,07%			*€ 21,19896*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_B - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W				
	CAM23_MT.L06.030.016	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	1,00000 cad	€ 118,03473	€ 118,03473
		MT			**€ 118,03473**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,03473 %	€ 0,02000	€ 2,36069
		RU			**€ 21,46229**
		Sommano euro (A)			**€ 139,49702**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18572 = 5% * B)			€ 23,71449

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,32115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 179,53**
	Incidenza manodopera sul totale 11,95%			*€ 21,46229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_C - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W			
	CAM23_MT.L06.030.017 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	1,00000 cad	€ 173,07799	€ 173,07799
	MT			**€ 173,07799**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,07799 %	€ 0,02000	€ 3,46156
	RU			**€ 22,56316**
	Sommano euro (A)			**€ 195,64115**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66295 = 5% * B)			€ 33,25900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,89002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 251,79**
	Incidenza manodopera sul totale 8,96%			*€ 22,56316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_D - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W			
	CAM23_MT.L06.030.018 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	1,00000 cad	€ 233,11674	€ 233,11674
	MT			**€ 233,11674**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,11674 %	€ 0,02000	€ 4,66233
	RU			**€ 23,76393**
	Sommano euro (A)			**€ 256,88067**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,18349 = 5% * B)			€ 43,66971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,05504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 330,61**
	Incidenza manodopera sul totale 7,19%			*€ 23,76393*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,18349*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_E - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W			
	CAM23_MT.L06.030.019 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	1,00000 cad	€ 251,87305	€ 251,87305
	MT			**€ 251,87305**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,87305 %	€ 0,02000	€ 5,03746
	RU			**€ 24,13906**
	Sommano euro (A)			**€ 276,01211**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34610 = 5% * B)			€ 46,92206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,29342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 355,23**
	Incidenza manodopera sul totale 6,8%			*€ 24,13906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_F - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W			
	CAM23_MT.L06.030.020 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	1,00000 cad	€ 362,62811	€ 362,62811
	MT			**€ 362,62811**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,62811 %	€ 0,02000	€ 7,25256
	RU			**€ 26,35416**
	Sommano euro (A)			**€ 388,98227**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30635 = 5% * B)			€ 66,12699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,51093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 500,62**
	Incidenza manodopera sul totale 5,26%			*€ 26,35416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_G - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W			

	CAM23_MT.L06.030.021	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	1,00000 cad	€ 348,71873	€ 348,71873
		MT			**€ 348,71873**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,71873 %	€ 0,02000	€ 6,97437
		RU			**€ 29,71437**
		Sommano euro (A)			**€ 378,43310**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21668 = 5% * B)			€ 64,33363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,27667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 487,04**
		Incidenza manodopera sul totale 6,1%			*€ 29,71437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21668*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_H - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W				
	CAM23_MT.L06.030.022	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	1,00000 cad	€ 371,98769	€ 371,98769
		MT			**€ 371,98769**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	371,98769 %	€ 0,02000	€ 7,43975
		RU			**€ 30,17975**
		Sommano euro (A)			**€ 402,16744**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41842 = 5% * B)			€ 68,36846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,05359
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 517,59**
		Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 30,17975*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_I - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W				
	CAM23_MT.L06.030.023	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	1,00000 cad	€ 529,94921	€ 529,94921
		MT			**€ 529,94921**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,94921 %	€ 0,02000	€ 10,59898
		RU			**€ 33,33898**
		Sommano euro (A)			**€ 563,28819**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78795 = 5% * B)			€ 95,75899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,90472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 724,95**
		Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 33,33898*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78795*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_J - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W				
	CAM23_MT.L06.030.024	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 100,39266	€ 100,39266
		MT			**€ 100,39266**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,39266 %	€ 0,02000	€ 2,00785
		RU			**€ 21,10945**
		Sommano euro (A)			**€ 121,50211**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03277 = 5% * B)			€ 20,65536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,21575
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 156,37**
		Incidenza manodopera sul totale 13,5%			*€ 21,10945*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_K - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W				
	CAM23_MT.L06.030.025	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 113,57779	€ 113,57779
		MT			**€ 113,57779**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,57779 %	€ 0,02000	€ 2,27156
		RU			**€ 21,37316**
		Sommano euro (A)			**€ 134,95095**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14708 = 5% * B)			€ 22,94166

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,78926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 173,68**
	Incidenza manodopera sul totale 12,31%			*€ 21,37316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.L	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_L - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W			
	CAM23_MT.L06.030.026 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 157,99866	€ 157,99866
	MT			**€ 157,99866**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,99866 %	€ 0,02000	€ 3,15997
	RU			**€ 22,26157**
	Sommano euro (A)			**€ 180,26023**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53221 = 5% * B)			€ 30,64424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,09045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,99**
	Incidenza manodopera sul totale 9,6%			*€ 22,26157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.M	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_M - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W			
	CAM23_MT.L06.030.027 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 224,20285	€ 224,20285
	MT			**€ 224,20285**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,20285 %	€ 0,02000	€ 4,48406
	RU			**€ 23,58566**
	Sommano euro (A)			**€ 247,78851**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10620 = 5% * B)			€ 42,12405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,99126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 318,90**
	Incidenza manodopera sul totale 7,4%			*€ 23,58566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.N	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_N - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W			
	CAM23_MT.L06.030.028 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 242,94059	€ 242,94059
	MT			**€ 242,94059**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,94059 %	€ 0,02000	€ 4,85881
	RU			**€ 23,96041**
	Sommano euro (A)			**€ 266,90100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26866 = 5% * B)			€ 45,37317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,22742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 343,50**
	Incidenza manodopera sul totale 6,98%			*€ 23,96041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.O	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_O - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W			
	CAM23_MT.L06.030.029 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 332,22803	€ 332,22803
	MT			**€ 332,22803**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	332,22803 %	€ 0,02000	€ 6,64456
	RU			**€ 25,74616**
	Sommano euro (A)			**€ 357,97419**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04278 = 5% * B)			€ 60,85561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,88298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 460,71**
	Incidenza manodopera sul totale 5,59%			*€ 25,74616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.P	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_P - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W			

	CAM23_MT.L06.030.030	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W	1,00000 cad	€ 335,31075	€ 335,31075
		MT			**€ 335,31075**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	335,31075 %	€ 0,02000	€ 6,70622
		RU			**€ 29,44622**
		Sommano euro (A)			**€ 364,75697**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10043 = 5% * B)			€ 62,00868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,67657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 469,44**
		Incidenza manodopera sul totale 6,27%			*€ 29,44622*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10043*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.Q	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_Q - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W				
	CAM23_MT.L06.030.031	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	1,00000 cad	€ 358,57972	€ 358,57972
		MT			**€ 358,57972**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,57972 %	€ 0,02000	€ 7,17159
		RU			**€ 29,91159**
		Sommano euro (A)			**€ 388,49131**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30218 = 5% * B)			€ 66,04352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,45348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 499,99**
		Incidenza manodopera sul totale 5,98%			*€ 29,91159*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.030.R	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti CAM23_R - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W				
	CAM23_MT.L06.030.032	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W	1,00000 cad	€ 484,69266	€ 484,69266
		MT			**€ 484,69266**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	484,69266 %	€ 0,02000	€ 9,69385
		RU			**€ 32,43385**
		Sommano euro (A)			**€ 517,12651**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,39558 = 5% * B)			€ 87,91151
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,50380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 665,54**
		Incidenza manodopera sul totale 4,87%			*€ 32,43385*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,39558*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.040.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici CAM23_A - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W				
	CAM23_MT.L06.030.033	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W	1,00000 cad	€ 212,74479	€ 212,74479
		MT			**€ 212,74479**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,74479 %	€ 0,02000	€ 4,25490
		RU			**€ 26,99490**
		Sommano euro (A)			**€ 239,73969**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03779 = 5% * B)			€ 40,75575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,04954
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 308,54**
		Incidenza manodopera sul totale 8,75%			*€ 26,99490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.020.040.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI CAM23_040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici CAM23_B - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W				
	CAM23_MT.L06.030.034	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W	1,00000 cad	€ 292,09697	€ 292,09697
		MT			**€ 292,09697**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	292,09697 %	€ 0,02000	€ 5,84194
		RU			**€ 28,58194**
		Sommano euro (A)			**€ 320,67891**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72577 = 5% * B)			€ 54,51541

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,51943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 412,71**
	Incidenza manodopera sul totale 6,93%			*€ 28,58194*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_A - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A			
	CAM23_MT.L06.040.001 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 175,99566	€ 175,99566
	MT			**€ 175,99566**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,99566 %	€ 0,02000	€ 3,51991
	RU			**€ 13,52551**
	Sommano euro (A)			**€ 189,52117**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61093 = 5% * B)			€ 32,21860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,17398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 243,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,55%			*€ 13,52551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_B - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A			
	CAM23_MT.L06.040.002 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 238,70958	€ 238,70958
	MT			**€ 238,70958**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,70958 %	€ 0,02000	€ 4,77419
	RU			**€ 14,77979**
	Sommano euro (A)			**€ 253,48937**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15466 = 5% * B)			€ 43,09319
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,65826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 326,24**
	Incidenza manodopera sul totale 4,53%			*€ 14,77979*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_C - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A			
	CAM23_MT.L06.040.003 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 283,95096	€ 283,95096
	MT			**€ 283,95096**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,95096 %	€ 0,02000	€ 5,67902
	RU			**€ 19,32302**
	Sommano euro (A)			**€ 303,27398**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57783 = 5% * B)			€ 51,55658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,48306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 390,31**
	Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 19,32302*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_D - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A			
	CAM23_MT.L06.040.004 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 317,71485	€ 317,71485
	MT			**€ 317,71485**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,71485 %	€ 0,02000	€ 6,35430
	RU			**€ 19,99830**
	Sommano euro (A)			**€ 337,71315**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87056 = 5% * B)			€ 57,41124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,51244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 434,64**
	Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 19,99830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_E - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio			

	inossidabille, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A			
	CAM23_MT.L06.040.005 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 181,42240	€ 181,42240
	MT			**€ 181,42240**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,42240 %	€ 0,02000	€ 3,62845
	RU			**€ 13,63405**
	Sommano euro (A)			**€ 195,05645**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65798 = 5% * B)			€ 33,15960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,82161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 251,04**
	Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 13,63405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_F - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A			
	CAM23_MT.L06.040.006 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 249,29561	€ 249,29561
	MT			**€ 249,29561**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,29561 %	€ 0,02000	€ 4,98591
	RU			**€ 14,99151**
	Sommano euro (A)			**€ 264,28712**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24644 = 5% * B)			€ 44,92881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,92159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 340,14**
	Incidenza manodopera sul totale 4,41%			*€ 14,99151*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_G - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A			
	CAM23_MT.L06.040.007 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 311,86467	€ 311,86467
	MT			**€ 311,86467**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	311,86467 %	€ 0,02000	€ 6,23729
		RU			**€ 19,88129**
		Sommano euro (A)			**€ 331,74596**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81984 = 5% * B)			€ 56,39681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,81428
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 426,96**
		Incidenza manodopera sul totale 4,66%			*€ 19,88129*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_H - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A				
	CAM23_MT.L06.040.008	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 334,49650	€ 334,49650
		MT			**€ 334,49650**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,49650 %	€ 0,02000	€ 6,68993
		RU			**€ 20,33393**
		Sommano euro (A)			**€ 354,83043**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01606 = 5% * B)			€ 60,32117
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,51516
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 456,67**
		Incidenza manodopera sul totale 4,45%			*€ 20,33393*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_I - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A				
	CAM23_MT.L06.040.009	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315	€ 187,47315
		MT			**€ 187,47315**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000	€ 3,74946

	RU			**€ 13,75506**
	Sommano euro (A)			**€ 201,22821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71044 = 5% * B)			€ 34,20880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,54370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,98**
	Incidenza manodopera sul totale 5,31%			*€ 13,75506*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_J - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A			
	CAM23_MT.L06.040.010 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315	€ 187,47315
	MT			**€ 187,47315**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000	€ 3,74946
	RU			**€ 13,75506**
	Sommano euro (A)			**€ 201,22821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71044 = 5% * B)			€ 34,20880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,54370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,98**
	Incidenza manodopera sul totale 5,31%			*€ 13,75506*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_K - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A			
	CAM23_MT.L06.040.011 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 317,62570	€ 317,62570
	MT			**€ 317,62570**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,62570 %	€ 0,02000	€ 6,35251
	RU			**€ 19,99651**
	Sommano euro (A)			**€ 337,62221**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86979 = 5% * B)			€ 57,39578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,50180

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 434,52**
	Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 19,99651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.L	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_L - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A			
	CAM23_MT.L06.040.012 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 385,75521	€ 385,75521
	MT			**€ 385,75521**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	385,75521 %	€ 0,02000	€ 7,71510
	RU			**€ 21,35910**
	Sommano euro (A)			**€ 407,11431**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46047 = 5% * B)			€ 69,20943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,63237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 523,96**
	Incidenza manodopera sul totale 4,08%			*€ 21,35910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.M	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_M - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A			
	CAM23_MT.L06.040.013 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 80 A	1,00000 cad	€ 193,50162	€ 193,50162
	MT			**€ 193,50162**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	193,50162 %	€ 0,02000	€ 3,87003
	RU			**€ 13,87563**
	Sommano euro (A)			**€ 207,37725**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76271 = 5% * B)			€ 35,25413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,26314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 266,89**
	Incidenza manodopera sul totale 5,2%			*€ 13,87563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76271*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.N	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_N - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A			
	CAM23_MT.L06.040.014 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 80 A	1,00000 cad	€ 317,97114	€ 317,97114
	MT			**€ 317,97114**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,97114 %	€ 0,02000	€ 6,35942
	RU			**€ 16,36502**
	Sommano euro (A)			**€ 334,33616**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84186 = 5% * B)			€ 56,83715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,11733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 430,29**
	Incidenza manodopera sul totale 3,8%			*€ 16,36502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.O	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_O - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A			
	CAM23_MT.L06.040.015 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 80 A	1,00000 cad	€ 397,19927	€ 397,19927
	MT			**€ 397,19927**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,19927 %	€ 0,02000	€ 7,94399
	RU			**€ 21,58799**
	Sommano euro (A)			**€ 418,78726**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55969 = 5% * B)			€ 71,19383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,99811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 538,98**
	Incidenza manodopera sul totale 4,01%			*€ 21,58799*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.030.010.P	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CAM23_010 - Interruttore automatico magnetotermico CAM23_P - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A			

	CAM23_MT.L06.040.016	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 80 A	1,00000 cad	€ 442,56323	€ 442,56323
		MT			**€ 442,56323**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	442,56323 %	€ 0,02000	€ 8,85126
		RU			**€ 22,49526**
		Sommano euro (A)			**€ 465,05849**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95300 = 5% * B)			€ 79,05994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,41184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 598,53**
		Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 22,49526*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,95300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.001	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180	€ 246,04180
		MT			**€ 246,04180**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000	€ 4,92084
		RU			**€ 14,92644**
		Sommano euro (A)			**€ 260,96824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21823 = 5% * B)			€ 44,36460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,53328
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,87**
		Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 14,92644*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.002	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A,	1,00000 cad	€ 287,04877	€ 287,04877

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tensione nominale 110 V, Poli 3P+T			
		MT			**€ 287,04877**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000	€ 5,74098
		RU			**€ 15,74658**
		Sommano euro (A)			**€ 302,79535**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57376 = 5% * B)			€ 51,47521
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,42706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 389,70**
		Incidenza manodopera sul totale 4,04%			*€ 15,74658*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.003	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624	€ 297,74624
		MT			**€ 297,74624**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000	€ 5,95492
		RU			**€ 15,96052**
		Sommano euro (A)			**€ 313,70676**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66651 = 5% * B)			€ 53,33015
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,70369
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 403,74**
		Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 15,96052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.004	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 214,84085	€ 214,84085

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 214,84085**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,84085 %	€ 0,02000	€ 4,29682
		RU			**€ 14,30242**
		Sommano euro (A)			**€ 229,14327**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94772 = 5% * B)			€ 38,95436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,80976
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 294,91**
		Incidenza manodopera sul totale 4,85%			*€ 14,30242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.005	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877	€ 287,04877
		MT			**€ 287,04877**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000	€ 5,74098
		RU			**€ 19,38498**
		Sommano euro (A)			**€ 306,43375**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60469 = 5% * B)			€ 52,09374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,85275
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 394,38**
		Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 19,38498*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.006	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624	€ 297,74624
		MT			**€ 297,74624**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000	€ 5,95492
		RU			**€ 19,59892**
		Sommano euro (A)			**€ 317,34516**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69743 = 5% * B)			€ 53,94868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 408,42**
		Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 19,59892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.007	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180	€ 246,04180
		MT			**€ 246,04180**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000	€ 4,92084
		RU			**€ 14,92644**
		Sommano euro (A)			**€ 260,96824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21823 = 5% * B)			€ 44,36460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,53328
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,87**
		Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 14,92644*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.008	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 250,49908	€ 250,49908
		MT			**€ 250,49908**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	250,49908 %	€ 0,02000	€ 5,00998
		RU			**€ 15,01558**
		Sommano euro (A)			**€ 265,51466**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25687 = 5% * B)			€ 45,13749
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,06522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 341,72**
		Incidenza manodopera sul totale 4,39%			*€ 15,01558*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.009	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 259,41364	€ 259,41364
		MT			**€ 259,41364**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,41364 %	€ 0,02000	€ 5,18827
		RU			**€ 15,19387**
		Sommano euro (A)			**€ 274,60751**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33416 = 5% * B)			€ 46,68328
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,12908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 353,42**
		Incidenza manodopera sul totale 4,3%			*€ 15,19387*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33416*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.010	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877	€ 287,04877
		MT			**€ 287,04877**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000	€ 5,74098
		RU			**€ 19,38498**
		Sommano euro (A)			**€ 306,43375**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60469 = 5% * B)			€ 52,09374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,85275
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 394,38**
		Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 19,38498*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.010.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.011	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624	€ 297,74624
		MT			**€ 297,74624**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000	€ 5,95492
		RU			**€ 19,59892**
		Sommano euro (A)			**€ 317,34516**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69743 = 5% * B)			€ 53,94868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 408,42**
		Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 19,59892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.012	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225	€ 307,55225
		MT			**€ 307,55225**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000	€ 6,15105

	RU			**€ 16,15665**
	Sommano euro (A)			**€ 323,70890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75153 = 5% * B)			€ 55,03051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,87394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 416,61**
	Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 16,15665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.013 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
	MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
	RU			**€ 16,97678**
	Sommano euro (A)			**€ 365,53600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10706 = 5% * B)			€ 62,14112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,76771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 470,44**
	Incidenza manodopera sul totale 3,61%			*€ 16,97678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.014 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017	€ 379,76017
	MT			**€ 379,76017**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000	€ 7,59520
	RU			**€ 17,60080**

	Sommano euro (A)			**€ 397,36097**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37757 = 5% * B)			€ 67,55136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,49123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 511,40**
	Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 17,60080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.015 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674	€ 267,43674
	MT			**€ 267,43674**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000	€ 5,34873
	RU			**€ 15,35433**
	Sommano euro (A)			**€ 282,79107**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40372 = 5% * B)			€ 48,07448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,08656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 363,95**
	Incidenza manodopera sul totale 4,22%			*€ 15,35433*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.016 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
	MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
	RU			**€ 20,61518**
	Sommano euro (A)			**€ 369,17440**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13798 = 5% * B)			€ 62,75965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,19341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 475,13**
	Incidenza manodopera sul totale 4,34%			*€ 20,61518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.017 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017	€ 379,76017
	MT			**€ 379,76017**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000	€ 7,59520
	RU			**€ 21,23920**
	Sommano euro (A)			**€ 400,99937**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40849 = 5% * B)			€ 68,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,91693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 516,09**
	Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 21,23920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.018 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225	€ 307,55225
	MT			**€ 307,55225**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000	€ 6,15105
	RU			**€ 16,15665**
	Sommano euro (A)			**€ 323,70890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75153 = 5% * B)			€ 55,03051

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,87394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 416,61**
	Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 16,15665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.019 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 303,09497	€ 303,09497
	MT			**€ 303,09497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,09497 %	€ 0,02000	€ 6,06190
	RU			**€ 16,06750**
	Sommano euro (A)			**€ 319,16247**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71288 = 5% * B)			€ 54,25762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,34201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 410,76**
	Incidenza manodopera sul totale 3,91%			*€ 16,06750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.020 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 330,73010	€ 330,73010
	MT			**€ 330,73010**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,73010 %	€ 0,02000	€ 6,61460
	RU			**€ 16,62020**
	Sommano euro (A)			**€ 347,35030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95248 = 5% * B)			€ 59,04955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,63999

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 447,04**
	Incidenza manodopera sul totale 3,72%			*€ 16,62020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.021 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
	MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
	RU			**€ 20,61518**
	Sommano euro (A)			**€ 369,17440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13798 = 5% * B)			€ 62,75965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,19341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 475,13**
	Incidenza manodopera sul totale 4,34%			*€ 20,61518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.020.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.022 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017	€ 379,76017
	MT			**€ 379,76017**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000	€ 7,59520
	RU			**€ 21,23920**
	Sommano euro (A)			**€ 400,99937**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40849 = 5% * B)			€ 68,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,91693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 516,09**

	Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 21,23920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.023 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005	€ 422,55005
	MT			**€ 422,55005**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000	€ 8,45100
	RU			**€ 18,45660**
	Sommano euro (A)			**€ 441,00665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74856 = 5% * B)			€ 74,97113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,59778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 567,58**
	Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 18,45660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.024 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398	€ 504,56398
	MT			**€ 504,56398**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000	€ 10,09128
	RU			**€ 20,09688**
	Sommano euro (A)			**€ 524,66086**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45962 = 5% * B)			€ 89,19235
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,38532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 675,24**
	Incidenza manodopera sul totale 2,98%			*€ 20,09688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45962*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.025 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848	€ 605,29848
	MT			**€ 605,29848**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000	€ 12,10597
	RU			**€ 22,11157**
	Sommano euro (A)			**€ 627,41005**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33299 = 5% * B)			€ 106,65971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,40698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 807,48**
	Incidenza manodopera sul totale 2,74%			*€ 22,11157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.026 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 368,17124	€ 368,17124
	MT			**€ 368,17124**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,17124 %	€ 0,02000	€ 7,36342
	RU			**€ 17,36902**
	Sommano euro (A)			**€ 385,54026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27709 = 5% * B)			€ 65,54184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,10821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 496,19**
	Incidenza manodopera sul totale 3,5%			*€ 17,36902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.027 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398	€ 504,56398
	MT			**€ 504,56398**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000	€ 10,09128
	RU			**€ 23,73528**
	Sommano euro (A)			**€ 528,29926**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49054 = 5% * B)			€ 89,81087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,81101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 679,92**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 23,73528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.028 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848	€ 605,29848
	MT			**€ 605,29848**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000	€ 12,10597
	RU			**€ 25,74997**
	Sommano euro (A)			**€ 631,04845**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36391 = 5% * B)			€ 107,27824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,83267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 812,16**
	Incidenza manodopera sul totale 3,17%			*€ 25,74997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L06.040.030.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.029	-	PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005	€ 422,55005
			MT			**€ 422,55005**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000	€ 8,45100
			RU			**€ 18,45660**
			Sommano euro (A)			**€ 441,00665**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74856 = 5% * B)			€ 74,97113
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,59778
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 567,58**
			Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 18,45660*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74856*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4					
	CAM23_MT.L06.050.030	-	PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 438,59625	€ 438,59625
			MT			**€ 438,59625**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,59625 %	€ 0,02000	€ 8,77193
			RU			**€ 18,77753**
			Sommano euro (A)			**€ 457,37378**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88768 = 5% * B)			€ 77,75354
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,51273
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 588,64**
			Incidenza manodopera sul totale 3,19%			*€ 18,77753*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			

	CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.031 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 525,95892	€ 525,95892
	MT			**€ 525,95892**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,95892 %	€ 0,02000	€ 10,51918
	RU			**€ 20,52478**
	Sommano euro (A)			**€ 546,48370**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64511 = 5% * B)			€ 92,90223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,93859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 703,32**
	Incidenza manodopera sul totale 2,92%			*€ 20,52478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,64511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.032 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398	€ 504,56398
	MT			**€ 504,56398**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000	€ 10,09128
	RU			**€ 23,73528**
	Sommano euro (A)			**€ 528,29926**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49054 = 5% * B)			€ 89,81087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,81101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 679,92**
	Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 23,73528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.030.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone			

	2-21-22 da 63 A CAM23_K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.033	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848	€ 605,29848
		MT			**€ 605,29848**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000	€ 12,10597
		RU			**€ 25,74997**
		Sommano euro (A)			**€ 631,04845**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36391 = 5% * B)			€ 107,27824
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,83267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 812,16**
		Incidenza manodopera sul totale 3,17%			*€ 25,74997*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.034	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230	€ 215,73230
		MT			**€ 215,73230**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000	€ 4,31465
		RU			**€ 14,32025**
		Sommano euro (A)			**€ 230,05255**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95545 = 5% * B)			€ 39,10893
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 296,08**
		Incidenza manodopera sul totale 4,84%			*€ 14,32025*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di			

	blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.035	-	PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433	€ 235,34433
			MT			**€ 235,34433**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000	€ 4,70689
			RU			**€ 14,71249**
			Sommano euro (A)			**€ 250,05682**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12548 = 5% * B)			€ 42,50966
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,25665
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 321,82**
			Incidenza manodopera sul totale 4,57%			*€ 14,71249*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12548*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4					
	CAM23_MT.L06.050.036	-	PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490	€ 254,06490
			MT			**€ 254,06490**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000	€ 5,08130
			RU			**€ 15,08690**
			Sommano euro (A)			**€ 269,15180**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28779 = 5% * B)			€ 45,75581
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,49076
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 346,40**
			Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 15,08690*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli			

	2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.037	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 180,07407	€ 180,07407
		MT			**€ 180,07407**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,07407 %	€ 0,02000	€ 3,60148
		RU			**€ 13,60708**
		Sommano euro (A)			**€ 193,68115**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64629 = 5% * B)			€ 32,92580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,66070
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,27**
		Incidenza manodopera sul totale 5,46%			*€ 13,60708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.038	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433	€ 235,34433
		MT			**€ 235,34433**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000	€ 4,70689
		RU			**€ 18,35089**
		Sommano euro (A)			**€ 253,69522**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15641 = 5% * B)			€ 43,12819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,68234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 326,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,62%			*€ 18,35089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2,			

	EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.039	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490	€ 254,06490
		MT			**€ 254,06490**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000	€ 5,08130
		RU			**€ 18,72530**
		Sommano euro (A)			**€ 272,79020**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31872 = 5% * B)			€ 46,37433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,91645
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 351,08**
		Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 18,72530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.040	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230	€ 215,73230
		MT			**€ 215,73230**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000	€ 4,31465
		RU			**€ 14,32025**
		Sommano euro (A)			**€ 230,05255**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95545 = 5% * B)			€ 39,10893
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 296,08**
		Incidenza manodopera sul totale 4,84%			*€ 14,32025*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.041	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in	1,00000	€ 198,79464	€ 198,79464

		termoindurente , corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad		
		MT			**€ 198,79464**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	198,79464 %	€ 0,02000	€ 3,97589
		RU			**€ 13,98149**
		Sommano euro (A)			**€ 212,77613**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80860 = 5% * B)			€ 36,17194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,89481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 273,84**
		Incidenza manodopera sul totale 5,11%			*€ 13,98149*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.042	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 213,05793	€ 213,05793
		MT			**€ 213,05793**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,05793 %	€ 0,02000	€ 4,26116
		RU			**€ 14,26676**
		Sommano euro (A)			**€ 227,32469**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93226 = 5% * B)			€ 38,64520
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,59699
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 292,57**
		Incidenza manodopera sul totale 4,88%			*€ 14,26676*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.043	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433	€ 235,34433

		MT			**€ 235,34433**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000	€ 4,70689
		RU			**€ 18,35089**
		Sommano euro (A)			**€ 253,69522**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15641 = 5% * B)			€ 43,12819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,68234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 326,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,62%			*€ 18,35089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15641*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.040.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A CAM23_K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.044	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490	€ 254,06490
		MT			**€ 254,06490**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000	€ 5,08130
		RU			**€ 18,72530**
		Sommano euro (A)			**€ 272,79020**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31872 = 5% * B)			€ 46,37433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,91645
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 351,08**
		Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 18,72530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.045	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225	€ 307,55225
		MT			**€ 307,55225**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000	€ 6,15105
		RU			**€ 16,15665**
		Sommano euro (A)			**€ 323,70890**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75153 = 5% * B)			€ 55,03051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,87394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 416,61**
		Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 16,15665*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75153*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.046	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
		MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
		RU			**€ 16,97678**
		Sommano euro (A)			**€ 365,53600**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10706 = 5% * B)			€ 62,14112
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,76771
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 470,44**
		Incidenza manodopera sul totale 3,61%			*€ 16,97678*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.047	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415	€ 369,95415
		MT			**€ 369,95415**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000	€ 7,39908
		RU			**€ 17,40468**
		Sommano euro (A)			**€ 387,35883**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29255 = 5% * B)			€ 65,85100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,32098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 498,53**
		Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 17,40468*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.048	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674	€ 267,43674
		MT			**€ 267,43674**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000	€ 5,34873
		RU			**€ 15,35433**
		Sommano euro (A)			**€ 282,79107**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40372 = 5% * B)			€ 48,07448
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,08656
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 363,95**
		Incidenza manodopera sul totale 4,22%			*€ 15,35433*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.049	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
		MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
		RU			**€ 20,61518**
		Sommano euro (A)			**€ 369,17440**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13798 = 5% * B)			€ 62,75965
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,19341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 475,13**
		Incidenza manodopera sul totale 4,34%			*€ 20,61518*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.050	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415	€ 369,95415
		MT			**€ 369,95415**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000	€ 7,39908
		RU			**€ 21,04308**
		Sommano euro (A)			**€ 390,99723**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32348 = 5% * B)			€ 66,46953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,74668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 503,21**
		Incidenza manodopera sul totale 4,18%			*€ 21,04308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	CAM23_MT.L06.050.051	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225	€ 307,55225
		MT			**€ 307,55225**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000	€ 6,15105

	RU			**€ 16,15665**
	Sommano euro (A)			**€ 323,70890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75153 = 5% * B)			€ 55,03051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,87394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 416,61**
	Incidenza manodopera sul totale 3,88%			*€ 16,15665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.052 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 297,74624	€ 297,74624
	MT			**€ 297,74624**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000	€ 5,95492
	RU			**€ 15,96052**
	Sommano euro (A)			**€ 313,70676**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66651 = 5% * B)			€ 53,33015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,70369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 403,74**
	Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 15,96052*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.053 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 314,68390	€ 314,68390
	MT			**€ 314,68390**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,68390 %	€ 0,02000	€ 6,29368
	RU			**€ 16,29928**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 330,98318**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81336 = 5% * B)			€ 56,26714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,72503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 425,98**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 16,29928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.054 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
	MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
	RU			**€ 20,61518**
	Sommano euro (A)			**€ 369,17440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13798 = 5% * B)			€ 62,75965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,19341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 475,13**
	Incidenza manodopera sul totale 4,34%			*€ 20,61518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.050.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A CAM23_K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.055 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415	€ 369,95415
	MT			**€ 369,95415**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000	€ 7,39908
	RU			**€ 21,04308**
	Sommano euro (A)			**€ 390,99723**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32348 = 5% * B)			€ 66,46953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,74668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 503,21**
	Incidenza manodopera sul totale 4,18%			*€ 21,04308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.056 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511	€ 401,15511
	MT			**€ 401,15511**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000	€ 8,02310
	RU			**€ 18,02870**
	Sommano euro (A)			**€ 419,18381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56306 = 5% * B)			€ 71,26125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,04451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 539,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,34%			*€ 18,02870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.057 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885	€ 476,92885
	MT			**€ 476,92885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000	€ 9,53858
	RU			**€ 19,54418**
	Sommano euro (A)			**€ 496,47303**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22002 = 5% * B)			€ 84,40042

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,08735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 638,96**
	Incidenza manodopera sul totale 3,06%			*€ 19,54418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.058 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765	€ 531,30765
	MT			**€ 531,30765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000	€ 10,62615
	RU			**€ 20,63175**
	Sommano euro (A)			**€ 551,93940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69149 = 5% * B)			€ 93,82970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,57691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 710,35**
	Incidenza manodopera sul totale 2,9%			*€ 20,63175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.059 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 348,55922	€ 348,55922
	MT			**€ 348,55922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000	€ 6,97118
	RU			**€ 16,97678**
	Sommano euro (A)			**€ 365,53600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10706 = 5% * B)			€ 62,14112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,76771

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 470,44**
	Incidenza manodopera sul totale 3,61%			*€ 16,97678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.060 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885	€ 476,92885
	MT			**€ 476,92885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000	€ 9,53858
	RU			**€ 23,18258**
	Sommano euro (A)			**€ 500,11143**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25095 = 5% * B)			€ 85,01894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,51304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 643,64**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 23,18258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.061 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765	€ 531,30765
	MT			**€ 531,30765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000	€ 10,62615
	RU			**€ 24,27015**
	Sommano euro (A)			**€ 555,57780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72241 = 5% * B)			€ 94,44823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,00260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 715,03**

	Incidenza manodopera sul totale 3,39%			*€ 24,27015*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,72241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.062 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511	€ 401,15511
	MT			**€ 401,15511**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000	€ 8,02310
	RU			**€ 18,02870**
	Sommano euro (A)			**€ 419,18381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56306 = 5% * B)			€ 71,26125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,04451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 539,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,34%			*€ 18,02870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.063 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 406,50384	€ 406,50384
	MT			**€ 406,50384**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,50384 %	€ 0,02000	€ 8,13008
	RU			**€ 18,13568**
	Sommano euro (A)			**€ 424,63952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60944 = 5% * B)			€ 72,18872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,68282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 546,51**
	Incidenza manodopera sul totale 3,32%			*€ 18,13568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.064 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 453,75100	€ 453,75100
	MT			**€ 453,75100**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,75100 %	€ 0,02000	€ 9,07502
	RU			**€ 19,08062**
	Sommano euro (A)			**€ 472,83162**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01907 = 5% * B)			€ 80,38138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,32130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 608,53**
	Incidenza manodopera sul totale 3,14%			*€ 19,08062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.J	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.065 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885	€ 476,92885
	MT			**€ 476,92885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000	€ 9,53858
	RU			**€ 23,18258**
	Sommano euro (A)			**€ 500,11143**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25095 = 5% * B)			€ 85,01894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,51304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 643,64**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 23,18258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25095*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.040.060.K	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.040 - PRESE ATEX CAM23_060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A CAM23_K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	CAM23_MT.L06.050.066 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765	€ 531,30765
	MT			**€ 531,30765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000	€ 10,62615
	RU			**€ 24,27015**
	Sommano euro (A)			**€ 555,57780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72241 = 5% * B)			€ 94,44823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,00260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 715,03**
	Incidenza manodopera sul totale 3,39%			*€ 24,27015*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,72241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio CAM23_A - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli			
	CAM23_MT.L07.010.001 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 10 moduli	1,00000 cad	€ 44,08534	€ 44,08534
	MT			**€ 44,08534**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 21,49000	€ 14,61320
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 23,99000	€ 16,31320
	RU			**€ 30,92640**
	Sommano euro (A)			**€ 75,01174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63760 = 5% * B)			€ 12,75200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 96,54**
	Incidenza manodopera sul totale 32,03%			*€ 30,92640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio CAM23_B - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli			
	CAM23_MT.L07.010.002 - Pulsantiere e apparecchi derivati -	1,00000	€ 53,73473	€ 53,73473

		Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 12 moduli	cad		
		MT			**€ 53,73473**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
		RU			**€ 36,38400**
		Sommano euro (A)			**€ 90,11873**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76601 = 5% * B)			€ 15,32018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,54389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,98**
		Incidenza manodopera sul totale 31,37%			*€ 36,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_020 - Gruppo fonico CAM23_A - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto				
	CAM23_MT.L07.010.003	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	1,00000 cad	€ 25,55258	€ 25,55258
		MT			**€ 25,55258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 21,49000	€ 14,61320
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 23,99000	€ 16,31320
		RU			**€ 30,92640**
		Sommano euro (A)			**€ 56,47898**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48007 = 5% * B)			€ 9,60143
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60804
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,69**
		Incidenza manodopera sul totale 42,55%			*€ 30,92640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.030.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio CAM23_A - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico				
	CAM23_MT.L07.010.004	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 7 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 71,75620	€ 71,75620
		MT			**€ 71,75620**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 21,49000	€ 14,39830
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 23,99000	€ 16,07330
		RU			**€ 30,47160**
		Sommano euro (A)			**€ 102,22780**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86894 = 5% * B)			€ 17,37873

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,96065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 131,57**
	Incidenza manodopera sul totale 23,16%			*€ 30,47160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.030.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio CAM23_B - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico			
	CAM23_MT.L07.010.005 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 10 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 84,87800	€ 84,87800
	MT			**€ 84,87800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 21,49000	€ 17,19200
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 23,99000	€ 19,19200
	RU			**€ 36,38400**
	Sommano euro (A)			**€ 121,26200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03073 = 5% * B)			€ 20,61454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,18765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 156,06**
	Incidenza manodopera sul totale 23,31%			*€ 36,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.010.040.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI CAM23_040 - Apparecchio derivato CAM23_A - Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile			
	CAM23_MT.L07.010.006 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Apparecchio derivato interno - microtelefono con cavo estensibile	1,00000 cad	€ 16,42911	€ 16,42911
	MT			**€ 16,42911**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	RU			**€ 23,19480**
	Sommano euro (A)			**€ 39,62391**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33680 = 5% * B)			€ 6,73606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,00**
	Incidenza manodopera sul totale 45,48%			*€ 23,19480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.020.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.020 - INTECOMUNICANTI CAM23_010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza CAM23_A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti			

	CAM23_MT.L07.020.001	- Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	1,00000 cad	€ 173,26319	€ 173,26319
		MT			**€ 173,26319**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
		RU			**€ 20,46600**
		Sommano euro (A)			**€ 193,72919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64670 = 5% * B)			€ 32,93396
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,66632
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,33**
		Incidenza manodopera sul totale 8,21%			*€ 20,46600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.020.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.020 - INTECOMUNICANTI CAM23_010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza CAM23_B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti				
	CAM23_MT.L07.020.002	- Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti	1,00000 cad	€ 39,75750	€ 39,75750
		MT			**€ 39,75750**
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 22,41000	€ 8,06760
		RU			**€ 8,06760**
		Sommano euro (A)			**€ 47,82510**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40651 = 5% * B)			€ 8,13027
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,55**
		Incidenza manodopera sul totale 13,11%			*€ 8,06760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.020.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.020 - INTECOMUNICANTI CAM23_020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete CAM23_A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione				
	CAM23_MT.L07.020.003	- Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 49,66507	€ 49,66507
		MT			**€ 49,66507**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
		RU			**€ 11,82480**
		Sommano euro (A)			**€ 61,48987**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52266 = 5% * B)			€ 10,45328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,14**
	Incidenza manodopera sul totale 14,94%			*€ 11,82480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.020.020.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.020 - INTECOMUNICANTI CAM23_020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete CAM23_B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione			
	CAM23_MT.L07.020.004 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 55,66050	€ 55,66050
	MT			**€ 55,66050**
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 22,41000	€ 5,82660
	RU			**€ 5,82660**
	Sommano euro (A)			**€ 61,48710**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52264 = 5% * B)			€ 10,45281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,13**
	Incidenza manodopera sul totale 7,36%			*€ 5,82660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.030.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.030 - ALIMENTATORI CAM23_010 - Alimentatore per impianti citofonici CAM23_A - Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea			
	CAM23_MT.L07.030.001 - Alimentatori - Principale ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	1,00000 cad	€ 81,48697	€ 81,48697
	MT			**€ 81,48697**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 21,49000	€ 8,59600
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,40000 h	€ 22,41000	€ 8,96400
	RU			**€ 17,56000**
	Sommano euro (A)			**€ 99,04697**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84190 = 5% * B)			€ 16,83798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,58850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,47**
	Incidenza manodopera sul totale 13,78%			*€ 17,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.030.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.030 - ALIMENTATORI CAM23_010 - Alimentatore per impianti citofonici CAM23_B - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico			

	CAM23_MT.L07.030.002	- Alimentatori - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	1,00000 cad	€ 93,00074	€ 93,00074
		MT			**€ 93,00074**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
		RU			**€ 18,64680**
		Sommano euro (A)			**€ 111,64754**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94900 = 5% * B)			€ 18,98008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06276
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,69**
		Incidenza manodopera sul totale 12,98%			*€ 18,64680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94900*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.030.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.030 - ALIMENTATORI CAM23_020 - Alimentatore per impianti intercomunicanti CAM23_A - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione				
	CAM23_MT.L07.030.003	- Alimentatori - Alimentatori per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	1,00000 cad	€ 68,16026	€ 68,16026
		MT			**€ 68,16026**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
		RU			**€ 17,73720**
		Sommano euro (A)			**€ 85,89746**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73013 = 5% * B)			€ 14,60257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,05000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,55**
		Incidenza manodopera sul totale 16,04%			*€ 17,73720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.040.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA CAM23_010 - Posto di ripresa TVCC CAM23_A - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm				
	CAM23_MT.L07.040.001	- Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa interni	1,00000 cad	€ 1.013,58840	€ 1.013,58840
		MT			

					€ 1.013,58840
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,68000 h	€ 21,49000	€ 36,10320
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,68000 h	€ 23,99000	€ 40,30320
		RU			**€ 76,40640**
		Sommano euro (A)			**€ 1.089,99480**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,26496 = 5% * B)			€ 185,29912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,52939
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.402,82**
		Incidenza manodopera sul totale 5,45%			*€ 76,40640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,26496*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.040.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA CAM23_010 - Posto di ripresa TVCC CAM23_B - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm				
	CAM23_MT.L07.040.002	- Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa esterni	1,00000 cad	€ 1.174,03200	€ 1.174,03200
		MT			**€ 1.174,03200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 21,49000	€ 36,53300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 23,99000	€ 40,78300
		RU			**€ 77,31600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.251,34800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63646 = 5% * B)			€ 212,72916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,40772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.610,48**
		Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 77,31600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.040.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA CAM23_020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso CAM23_A - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti				
	CAM23_MT.L07.040.003	- Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 3 pulsanti	1,00000 cad	€ 814,31312	€ 814,31312
		MT			**€ 814,31312**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,66000	€ 23,99000	€ 15,83340

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 30,01680**
	Sommano euro (A)			**€ 844,32992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17680 = 5% * B)			€ 143,53609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,78660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.086,65**
	Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 30,01680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.040.020.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA CAM23_020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso CAM23_B - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti			
	CAM23_MT.L07.040.004 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 8 pulsanti	1,00000 cad	€ 831,83822	€ 831,83822
	MT			**€ 831,83822**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 21,49000	€ 14,61320
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 23,99000	€ 16,31320
	RU			**€ 30,92640**
	Sommano euro (A)			**€ 862,76462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,33350 = 5% * B)			€ 146,66999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,94346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.110,38**
	Incidenza manodopera sul totale 2,79%			*€ 30,92640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,33350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.040.020.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA CAM23_020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso CAM23_C - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti			
	CAM23_MT.L07.040.005 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 12 pulsanti	1,00000 cad	€ 864,10541	€ 864,10541
	MT			**€ 864,10541**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 21,49000	€ 15,25790
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 23,99000	€ 17,03290
	RU			**€ 32,29080**
	Sommano euro (A)			**€ 896,39621**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61937 = 5% * B)			€ 152,38736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,87836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.153,66**
	Incidenza manodopera sul totale 2,8%			*€ 32,29080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,61937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.050.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI			

	CAM23_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI CAM23_010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo CAM23_A - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.			
	CAM23_MT.L07.050.001 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 7".	1,00000 cad	€ 637,18640	€ 637,18640
	MT			**€ 637,18640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 644,46320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47794 = 5% * B)			€ 109,55874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,40219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 829,42**
	Incidenza manodopera sul totale 0,88%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,47794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.050.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI CAM23_010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo CAM23_B - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.			
	CAM23_MT.L07.050.002 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 4,3".	1,00000 cad	€ 498,14520	€ 498,14520
	MT			**€ 498,14520**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 504,05760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28449 = 5% * B)			€ 85,68979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,97474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 648,72**
	Incidenza manodopera sul totale 0,91%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L07.050.010.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI CAM23_010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo CAM23_C - Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5' per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.			
	CAM23_MT.L07.050.003 - Apparecchi derivati - Il centralino di portineria in versione da tavolo con display a colori da 3,5".	1,00000 cad	€ 1.797,09480	€ 1.797,09480
	MT			**€ 1.797,09480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.808,46480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,37195 = 5% * B)			€ 307,43902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,59038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.327,49**
	Incidenza manodopera sul totale 0,49%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,37195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.060.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI CAM23_010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo CAM23_A - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).			
	CAM23_MT.L07.060.001 - Postazioni - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, portata di 40 metri (Smart IR).	1,00000 cad	€ 416,20600	€ 416,20600
	MT			**€ 416,20600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	RU			**€ 10,00560**
	Sommano euro (A)			**€ 426,21160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62280 = 5% * B)			€ 72,45597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,86676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 548,53**
	Incidenza manodopera sul totale 1,82%			*€ 10,00560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,62280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.060.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI CAM23_010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo CAM23_B - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17'' rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati			

	CAM23_MT.L07.060.002	- Postazioni - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo a colori da 17"'' rapporto di visualizzazione 5:4	1,00000 cad	€ 1.046,20040	€ 1.046,20040
		MT			**€ 1.046,20040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
		RU			**€ 5,91240**
		Sommano euro (A)			**€ 1.052,11280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94296 = 5% * B)			€ 178,85918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,09720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.354,07**
		Incidenza manodopera sul totale 0,44%			*€ 5,91240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94296*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_010 - Alimentatore da parete CAM23_A - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati				
	CAM23_MT.L07.070.001	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con massimo 4 derivati	1,00000 cad	€ 108,99916	€ 108,99916
		MT			**€ 108,99916**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 21,49000	€ 7,30660
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 23,99000	€ 8,15660
		RU			**€ 15,46320**
		Sommano euro (A)			**€ 124,46236**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05793 = 5% * B)			€ 21,15860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,56210
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 160,18**
		Incidenza manodopera sul totale 9,65%			*€ 15,46320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_010 - Alimentatore da parete CAM23_B - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria				
	CAM23_MT.L07.070.002	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con o senza centralino di portineria	1,00000 cad	€ 56,28072	€ 56,28072
		MT			**€ 56,28072**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
		RU			**€ 20,46600**
		Sommano euro (A)			**€ 76,74672**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65235 = 5% * B)			€ 13,04694

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,77**
	Incidenza manodopera sul totale 20,72%			*€ 20,46600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.010.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_010 - Alimentatore da parete CAM23_C - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati			
	CAM23_MT.L07.070.003 - Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con più di 10 derivati	1,00000 cad	€ 78,00422	€ 78,00422
	MT			**€ 78,00422**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,74422**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85633 = 5% * B)			€ 17,12652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,66**
	Incidenza manodopera sul totale 17,54%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_020 - Impianto per derivato citofonico CAM23_A - Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico			
	CAM23_MT.L07.070.004 - Alimentatori - Impianto per derivato citofonico	1,00000 cad	€ 28,95936	€ 28,95936
	MT			**€ 28,95936**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 21,49000	€ 15,25790
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,71000 h	€ 22,41000	€ 15,91110
	RU			**€ 31,16900**
	Sommano euro (A)			**€ 60,12836**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51109 = 5% * B)			€ 10,22182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,39**
	Incidenza manodopera sul totale 40,28%			*€ 31,16900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.030.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_030 - Posto pulsantiera CAM23_A - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti			
	CAM23_MT.L07.070.005 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6	1,00000	€ 64,69340	€ 64,69340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		utenti	cad		
		MT			**€ 64,69340**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,01000 h	€ 21,49000	€ 21,70490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,01000 h	€ 23,99000	€ 24,22990
		RU			**€ 45,93480**
		Sommano euro (A)			**€ 110,62820**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94034 = 5% * B)			€ 18,80679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,94350
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,38**
		Incidenza manodopera sul totale 32,26%			*€ 45,93480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94034*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.030.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_030 - Posto pulsantiera CAM23_B - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti				
	CAM23_MT.L07.070.006	- Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 10 utenti	1,00000 cad	€ 77,67025	€ 77,67025
		MT			**€ 77,67025**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 21,49000	€ 32,87970
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 23,99000	€ 36,70470
		RU			**€ 69,58440**
		Sommano euro (A)			**€ 147,25465**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25166 = 5% * B)			€ 25,03329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,22879
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 189,52**
		Incidenza manodopera sul totale 36,72%			*€ 69,58440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25166*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.030.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_030 - Posto pulsantiera CAM23_C - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti				
	CAM23_MT.L07.070.007	- Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 20 utenti	1,00000 cad	€ 177,74783	€ 177,74783
		MT			**€ 177,74783**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 21,49000	€ 48,99720
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 23,99000	€ 54,69720
		RU			**€ 103,69440**
		Sommano euro (A)			**€ 281,44223**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39226 = 5% * B)			€ 47,84518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,92874

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,22**
	Incidenza manodopera sul totale 28,63%			*€ 103,69440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.040.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_040 - Posto esterno per telecamera TVCC CAM23_A - Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC			
	CAM23_MT.L07.070.008 - Alimentatori - Posto esterno per telecamera TVCC	1,00000 cad	€ 51,01682	€ 51,01682
	MT			**€ 51,01682**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,54000 h	€ 21,49000	€ 54,58460
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,54000 h	€ 23,99000	€ 60,93460
	RU			**€ 115,51920**
	Sommano euro (A)			**€ 166,53602**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41556 = 5% * B)			€ 28,31112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,48471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,33**
	Incidenza manodopera sul totale 53,9%			*€ 115,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.070.050.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI CAM23_050 - Impianto per derivato videocitofonico interno CAM23_A - Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno			
	CAM23_MT.L07.070.009 - Alimentatori - Impianto per derivato videocitofonico interno	1,00000 cad	€ 47,04107	€ 47,04107
	MT			**€ 47,04107**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 21,49000	€ 21,91980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 23,99000	€ 24,46980
	RU			**€ 46,38960**
	Sommano euro (A)			**€ 93,43067**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79416 = 5% * B)			€ 15,88321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,93139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,25**
	Incidenza manodopera sul totale 38,58%			*€ 46,38960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_010 - Circuito CAM23_A - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico			
	CAM23_MT.L07.080.001 - Circuiti e cavi - Circuito fonico	1,00000 cad	€ 54,92691	€ 54,92691

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 54,92691**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 21,49000	€ 44,69920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 23,99000	€ 49,89920
			RU		**€ 94,59840**
			Sommano euro (A)		**€ 149,52531**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27097 = 5% * B)		€ 25,41930
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,49446
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 192,44**
			Incidenza manodopera sul totale 49,16%		*€ 94,59840*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,27097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_010 - Circuito CAM23_B - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico				
	CAM23_MT.L07.080.002	- Circuiti e cavi - Circuito videocitofonico	1,00000 cad	€ 98,81734	€ 98,81734
		MT			**€ 98,81734**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,19000 h	€ 21,49000	€ 47,06310
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,19000 h	€ 23,99000	€ 52,53810
		RU			**€ 99,60120**
		Sommano euro (A)			**€ 198,41854**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68656 = 5% * B)			€ 33,73115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,21497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,36**
		Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 99,60120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_A - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U				
	CAM23_MT.L07.080.003	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma coassiale RG59B/U	1,00000 m	€ 0,68126	€ 0,68126
		MT			**€ 0,68126**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 1,59086**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01352 = 5% * B)			€ 0,27045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18613
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,05**

	Incidenza manodopera sul totale 44,43%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_B - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)			
	CAM23_MT.L07.080.004 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma composito CX42 (2x0,5 mmq+2X0,25 mmq+RG59B/U) per impianto citofonico e videocitofonico	1,00000 m	€ 1,03893	€ 1,03893
	MT			**€ 1,03893**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 1,94853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01656 = 5% * B)			€ 0,33125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22798
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,51**
	Incidenza manodopera sul totale 36,27%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_C - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico a 1 coppia			
	CAM23_MT.L07.080.005 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico a 1 coppia	1,00000 m	€ 0,35766	€ 0,35766
	MT			**€ 0,35766**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,81246**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00691 = 5% * B)			€ 0,13812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09506
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,05**
	Incidenza manodopera sul totale 43,49%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.D	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_D - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 2 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.006 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 2 coppie	1,00000 m	€ 0,56204	€ 0,56204
	MT			**€ 0,56204**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,01684**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00864 = 5% * B)			€ 0,17286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11897
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,31**
		Incidenza manodopera sul totale 34,75%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00864*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.E	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_E - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 3 coppie				
	CAM23_MT.L07.080.007	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 3 coppie	1,00000 m	€ 0,64720	€ 0,64720
		MT			**€ 0,64720**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,10200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 5% * B)			€ 0,18734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12893
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,42**
		Incidenza manodopera sul totale 32,07%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.F	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_F - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie				
	CAM23_MT.L07.080.008	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 4 coppie	1,00000 m	€ 0,73236	€ 0,73236
		MT			**€ 0,73236**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,18716**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01009 = 5% * B)			€ 0,20182
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13890
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,53**
		Incidenza manodopera sul totale 29,77%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.G	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_G - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.009 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 5 coppie	1,00000 m	€ 0,76642	€ 0,76642
	MT			**€ 0,76642**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,22122**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01038 = 5% * B)			€ 0,20761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14288
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,57**
	Incidenza manodopera sul totale 28,94%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.H	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_H - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.010 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 6 coppie	1,00000 m	€ 0,93674	€ 0,93674
	MT			**€ 0,93674**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,39154**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01183 = 5% * B)			€ 0,23656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16281
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,79**
	Incidenza manodopera sul totale 25,39%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.I	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_I - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 8 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.011 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 8 coppie	1,00000 m	€ 1,07299	€ 1,07299
	MT			**€ 1,07299**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**

	Sommano euro (A)			**€ 1,52779**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01299 = 5% * B)			€ 0,25972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17875
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,97**
	Incidenza manodopera sul totale 23,13%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.J	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_J - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 11 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.012 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 11 coppie	1,00000 m	€ 1,43065	€ 1,43065
	MT			**€ 1,43065**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,88545**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01603 = 5% * B)			€ 0,32053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22060
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,43**
	Incidenza manodopera sul totale 18,74%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.K	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_K - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 16 coppie			
	CAM23_MT.L07.080.013 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 16 coppie	1,00000 m	€ 1,90754	€ 1,90754
	MT			**€ 1,90754**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 2,36234**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02008 = 5% * B)			€ 0,40160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27639
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,04**
	Incidenza manodopera sul totale 14,96%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.L	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie				
	CAM23_MT.L07.080.014	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 21 coppie	1,00000 m	€ 2,29927	€ 2,29927
		MT			**€ 2,29927**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 3,20887**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02728 = 5% * B)			€ 0,54551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37544
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,13**
		Incidenza manodopera sul totale 22,03%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02728*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.M	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_M - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 26 coppie				
	CAM23_MT.L07.080.015	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 26 coppie	1,00000 m	€ 2,72506	€ 2,72506
		MT			**€ 2,72506**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 3,63466**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03089 = 5% * B)			€ 0,61789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42526
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,68**
		Incidenza manodopera sul totale 19,44%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03089*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.080.020.N	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI CAM23_020 - Cavo antifiamma CAM23_N - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 30 coppie + 1				
	CAM23_MT.L07.080.016	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 30 coppie +1	1,00000 m	€ 3,35523	€ 3,35523
		MT			**€ 3,35523**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 4,71963**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04012 = 5% * B)			€ 0,80234

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55220
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,07**
	Incidenza manodopera sul totale 22,46%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_010 - Videocitofoni ip/bus CAM23_A - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluinati per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori			
	CAM23_MT.L07.090.001 - Videocitofoni IP/BUS - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori alimentazione PoE. Dimensioni 800x480, 16M colori	1,00000 cad	€ 676,25744	€ 676,25744
	MT			**€ 676,25744**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 685,35344**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82550 = 5% * B)			€ 116,51008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,18635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 882,05**
	Incidenza manodopera sul totale 1,03%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_010 - Videocitofoni ip/bus CAM23_B - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)			
	CAM23_MT.L07.090.003 - Videocitofoni IP/BUS - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3 " formato 16/9 compreso di suoneria, lampeggiante.	1,00000 cad	€ 403,71200	€ 403,71200
	MT			**€ 403,71200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 412,80800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50887 = 5% * B)			€ 70,17736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,29854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 531,28**
	Incidenza manodopera sul totale 1,71%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.010.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_010 - Videocitofoni ip/bus CAM23_C - Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm			
	CAM23_MT.L07.090.004 - Videocitofoni IP/BUS - Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 mm	1,00000 cad	€ 461,33392	€ 461,33392
	MT			**€ 461,33392**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 470,42992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99865 = 5% * B)			€ 79,97309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,04030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 605,44**
	Incidenza manodopera sul totale 1,5%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,99865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.010.D	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_010 - Videocitofoni ip/bus CAM23_D - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm			
	CAM23_MT.L07.090.002 - Videocitofoni IP/BUS - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	1,00000 cad	€ 199,06720	€ 199,06720
	MT			**€ 199,06720**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 208,16320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76939 = 5% * B)			€ 35,38774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,35509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 267,91**
	Incidenza manodopera sul totale 3,4%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.010.E	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_010 - Videocitofoni ip/bus CAM23_E - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm			
	CAM23_MT.L07.090.005 - Videocitofoni IP/BUS - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	1,00000 cad	€ 230,50096	€ 230,50096

	MT			**€ 230,50096**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 239,59696**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03657 = 5% * B)			€ 40,73148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,03284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 308,36**
	Incidenza manodopera sul totale 2,95%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.020.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_020 - Accessori CAM23_A - Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm			
CAM23_MT.L07.090.006	- Videocitofoni IP/BUS - Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	1,00000 cad	€ 1.451,91568	€ 1.451,91568
	MT			**€ 1.451,91568**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.474,65568**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53457 = 5% * B)			€ 250,69147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,53472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.897,88**
	Incidenza manodopera sul totale 1,2%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,53457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.020.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_020 - Accessori CAM23_B - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A			
CAM23_MT.L07.090.007	- Videocitofoni IP/BUS - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	1,00000 cad	€ 102,28256	€ 102,28256
	MT			**€ 102,28256**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 111,37856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94672 = 5% * B)			€ 18,93436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,03129

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,34**
	Incidenza manodopera sul totale 6,35%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.020.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_020 - Accessori CAM23_C - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm			
	CAM23_MT.L07.090.008 - Videocitofoni IP/BUS - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm	1,00000 cad	€ 265,60000	€ 265,60000
	MT			**€ 265,60000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 274,69600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33492 = 5% * B)			€ 46,69832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,13943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 353,53**
	Incidenza manodopera sul totale 2,57%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.020.D	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_020 - Accessori CAM23_D - Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate			
	CAM23_MT.L07.090.009 - Videocitofoni IP/BUS - Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	1,00000 cad	€ 2.106,35408	€ 2.106,35408
	MT			**€ 2.106,35408**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 2.115,45008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98133 = 5% * B)			€ 359,62651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,50766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.722,58**
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,98133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.030.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_030 - Alimentazione			

	CAM23_A - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c			
	CAM23_MT.L07.090.010 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	1,00000 cad	€ 213,46272	€ 213,46272
	MT			**€ 213,46272**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 236,20272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00772 = 5% * B)			€ 40,15446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,63572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 303,99**
	Incidenza manodopera sul totale 7,48%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.030.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_030 - Alimentazione CAM23_B - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibilli in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm			
	CAM23_MT.L07.090.011 - Videocitofoni IP/BUS - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm	1,00000 cad	€ 645,95248	€ 645,95248
	MT			**€ 645,95248**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 668,69248**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68389 = 5% * B)			€ 113,67772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,23702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 860,61**
	Incidenza manodopera sul totale 2,64%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.030.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_030 - Alimentazione CAM23_C - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm			
	CAM23_MT.L07.090.012 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 230 V 50 Hz, Dimensioni 180x75x97 mm	1,00000 cad	€ 488,71728	€ 488,71728
	MT			**€ 488,71728**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,50000	€ 21,49000	€ 10,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 511,45728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34739 = 5% * B)			€ 86,94774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,84050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 658,25**
	Incidenza manodopera sul totale 3,45%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,34739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.090.030.D	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS CAM23_030 - Alimentazione CAM23_D - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz			
	CAM23_MT.L07.090.013 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz	1,00000 cad	€ 385,12000	€ 385,12000
	MT			**€ 385,12000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 407,86000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46681 = 5% * B)			€ 69,33620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,71962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 524,92**
	Incidenza manodopera sul totale 4,33%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.100.010.A	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS CAM23_010 - Cavi e circuiti ip/bus CAM23_A - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.			
	CAM23_MT.L07.090.014 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	1,00000 cad	€ 2,79039	€ 2,79039
	MT			**€ 2,79039**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 25,53039**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21701 = 5% * B)			€ 4,34017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98706
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,86**
	Incidenza manodopera sul totale 69,21%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.100.010.B	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS CAM23_010 - Cavi e circuiti ip/bus CAM23_B - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca			
	CAM23_MT.L07.090.015 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 mmq, Isolamento 400 V.	1,00000 cad	€ 1,53547	€ 1,53547
	MT			**€ 1,53547**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 24,27547**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20634 = 5% * B)			€ 4,12683
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84023
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 31,24**
	Incidenza manodopera sul totale 72,79%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L07.100.010.C	CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI CAM23_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS CAM23_010 - Cavi e circuiti ip/bus CAM23_C - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti			
	CAM23_MT.L07.090.016 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti	1,00000 cad	€ 43,98170	€ 43,98170
	MT			**€ 43,98170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 66,72170**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56713 = 5% * B)			€ 11,34269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80644
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 85,87**
	Incidenza manodopera sul totale 26,48%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.010.010.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.010 - CAVI CAM23_010 - Cavo per impianti TV CAM23_A - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita			
	CAM23_MT.L08.010.001 - Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita	1,00000 m	€ 0,52798	€ 0,52798
	MT			**€ 0,52798**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 0,98278**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00835 = 5% * B)			€ 0,16707
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11499
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,26**
		Incidenza manodopera sul totale 35,96%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.010.010.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.010 - CAVI CAM23_010 - Cavo per impianti TV CAM23_B - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq				
	CAM23_MT.L08.010.002	- Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq	1,00000 m	€ 0,88564	€ 0,88564
		MT			**€ 0,88564**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,34044**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01139 = 5% * B)			€ 0,22787
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15683
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,73**
		Incidenza manodopera sul totale 26,36%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_A - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz				
	CAM23_MT.L08.020.001	- Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 84,86320	€ 84,86320
		MT			**€ 84,86320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,86320 %	€ 0,02000	€ 1,69726
		RU			**€ 13,97686**
		Sommano euro (A)			**€ 98,84006**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84014 = 5% * B)			€ 16,80281
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56429
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,21**
		Incidenza manodopera sul totale 10,99%			*€ 13,97686*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_B - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	CAM23_MT.L08.020.002 - Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 81,12200	€ 81,12200
	MT			**€ 81,12200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,12200 %	€ 0,02000	€ 1,62244
	RU			**€ 13,90204**
	Sommano euro (A)			**€ 95,02404**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80770 = 5% * B)			€ 16,15409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,11781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,30**
	Incidenza manodopera sul totale 11,37%			*€ 13,90204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_C - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	CAM23_MT.L08.020.004 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 107,72400	€ 107,72400
	MT			**€ 107,72400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,72400 %	€ 0,02000	€ 2,15448
	RU			**€ 14,43408**
	Sommano euro (A)			**€ 122,15808**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03834 = 5% * B)			€ 20,76687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,29250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,22**
	Incidenza manodopera sul totale 9,18%			*€ 14,43408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.D	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_D - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	CAM23_MT.L08.020.005 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 93,83080	€ 93,83080
	MT			**€ 93,83080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,83080 %	€ 0,02000	€ 1,87662
		RU			**€ 14,15622**
		Sommano euro (A)			**€ 107,98702**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91789 = 5% * B)			€ 18,35779
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,63448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,98**
		Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 14,15622*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.E	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_E - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz				
	CAM23_MT.L08.020.006	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	1,00000 cad	€ 81,79880	€ 81,79880
		MT			**€ 81,79880**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,79880 %	€ 0,02000	€ 1,63598
		RU			**€ 13,91558**
		Sommano euro (A)			**€ 95,71438**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81357 = 5% * B)			€ 16,27144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,19858
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 123,18**
		Incidenza manodopera sul totale 11,3%			*€ 13,91558*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.F	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_F - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz				
	CAM23_MT.L08.020.008	- Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 116,86080	€ 116,86080
		MT			**€ 116,86080**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,86080 %	€ 0,02000	€ 2,33722
		RU			**€ 14,61682**
		Sommano euro (A)			**€ 131,47762**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11756 = 5% * B)			€ 22,35120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,38288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 169,21
	Incidenza manodopera sul totale 8,64%			*€ 14,61682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.G	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_G - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
	CAM23_MT.L08.020.010 - Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 45,04480	€ 45,04480
	MT			**€ 45,04480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 22,41000	€ 6,05070
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,04480 %	€ 0,02000	€ 0,90090
	RU			**€ 12,75390**
	Sommano euro (A)			**€ 57,79870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49129 = 5% * B)			€ 9,82578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,39**
	Incidenza manodopera sul totale 17,15%			*€ 12,75390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.010.H	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_010 - Antenna TV-VHF CAM23_H - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
	CAM23_MT.L08.020.011 - Antenne - Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 58,59960	€ 58,59960
	MT			**€ 58,59960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,59960 %	€ 0,02000	€ 1,17199
	RU			**€ 13,45159**
	Sommano euro (A)			**€ 72,05119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61244 = 5% * B)			€ 12,24870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,73**
	Incidenza manodopera sul totale 14,51%			*€ 13,45159*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.020.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_020 - Antenna TV a larga banda CAM23_A - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi			
	CAM23_MT.L08.020.013 - Antenne - Antenna TV a banda larga a 4 elementi	1,00000 cad	€ 42,16840	€ 42,16840
	MT			**€ 42,16840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,16840 %	€ 0,02000	€ 0,84337
	RU			**€ 13,12297**
	Sommano euro (A)			**€ 55,29137**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46998 = 5% * B)			€ 9,39953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,46909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,16**
	Incidenza manodopera sul totale 18,44%			*€ 13,12297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.020.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_020 - Antenna TV a larga banda CAM23_B - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi			
	CAM23_MT.L08.020.014 - Antenne - Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi	1,00000 cad	€ 54,36960	€ 54,36960
	MT			**€ 54,36960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,36960 %	€ 0,02000	€ 1,08739
	RU			**€ 13,36699**
	Sommano euro (A)			**€ 67,73659**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57576 = 5% * B)			€ 11,51522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,92518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,18**
	Incidenza manodopera sul totale 15,33%			*€ 13,36699*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.030.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina CAM23_A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	CAM23_MT.L08.020.016 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 41,32240	€ 41,32240
	MT			**€ 41,32240**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,32240 %	€ 0,02000	€ 0,82645
		RU			**€ 13,10605**
		Sommano euro (A)			**€ 54,42845**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46264 = 5% * B)			€ 9,25284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,36813
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,05**
		Incidenza manodopera sul totale 18,71%			*€ 13,10605*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46264*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.030.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina CAM23_B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi				
	CAM23_MT.L08.020.017	- Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 54,53880	€ 54,53880
		MT			**€ 54,53880**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,53880 %	€ 0,02000	€ 1,09078
		RU			**€ 13,37038**
		Sommano euro (A)			**€ 67,90918**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57723 = 5% * B)			€ 11,54456
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94537
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,40**
		Incidenza manodopera sul totale 15,3%			*€ 13,37038*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.040.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro CAM23_A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi				
	CAM23_MT.L08.020.018	- Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 45,55240	€ 45,55240
		MT			**€ 45,55240**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,55240 %	€ 0,02000	€ 0,91105
		RU			**€ 13,19065**
		Sommano euro (A)			**€ 58,74305**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49932 = 5% * B)			€ 9,98632
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,87294
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 75,60
	Incidenza manodopera sul totale 17,45%			*€ 13,19065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.040.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro CAM23_B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	CAM23_MT.L08.020.019 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 71,81600	€ 71,81600
	MT			**€ 71,81600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,81600 %	€ 0,02000	€ 1,43632
	RU			**€ 13,71592**
	Sommano euro (A)			**€ 85,53192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72702 = 5% * B)			€ 14,54043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,00724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,08**
	Incidenza manodopera sul totale 12,46%			*€ 13,71592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.050.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_050 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello CAM23_A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello			
	CAM23_MT.L08.020.020 - Antenne - Antenna TV-UHFa larga banda,riflettore a pannello	1,00000 cad	€ 44,36800	€ 44,36800
	MT			**€ 44,36800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36800 %	€ 0,02000	€ 0,88736
	RU			**€ 13,16696**
	Sommano euro (A)			**€ 57,53496**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48905 = 5% * B)			€ 9,78094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,05**
	Incidenza manodopera sul totale 17,78%			*€ 13,16696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.020.060.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.020 - ANTENNE CAM23_060 - Antenna TV log periodica a larga banda			

	CAM23_A - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio			
	CAM23_MT.L08.020.022 - Antenne - Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio	1,00000 cad	€ 27,09080	€ 27,09080
	MT			**€ 27,09080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,09080 %	€ 0,02000	€ 0,54182
	RU			**€ 12,82142**
	Sommano euro (A)			**€ 39,91222**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33925 = 5% * B)			€ 6,78508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,37**
	Incidenza manodopera sul totale 24,96%			*€ 12,82142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.010.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_010 - Palo autoportante in acciaio zincato CAM23_A - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m			
	CAM23_MT.L08.030.001 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=1,5 m	1,00000 cad	€ 8,46000	€ 8,46000
	MT			**€ 8,46000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	RU			**€ 12,27960**
	Sommano euro (A)			**€ 20,73960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17629 = 5% * B)			€ 3,52573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,69**
	Incidenza manodopera sul totale 46,01%			*€ 12,27960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.010.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_010 - Palo autoportante in acciaio zincato CAM23_B - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m			
	CAM23_MT.L08.030.002 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 15,52880	€ 15,52880
	MT			**€ 15,52880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	RU			**€ 12,27960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 27,80840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23637 = 5% * B)			€ 4,72743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,79**
	Incidenza manodopera sul totale 34,31%			*€ 12,27960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.010.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_010 - Palo autoportante in acciaio zincato CAM23_C - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m			
	CAM23_MT.L08.030.003 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 36,07720	€ 36,07720
	MT			**€ 36,07720**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 22,41000	€ 6,05070
	RU			**€ 11,85300**
	Sommano euro (A)			**€ 47,93020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40741 = 5% * B)			€ 8,14813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,69**
	Incidenza manodopera sul totale 19,22%			*€ 11,85300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.020.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_020 - Palo telescopico in acciaio zincato CAM23_A - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m			
	CAM23_MT.L08.030.004 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h=3,8 m	1,00000 cad	€ 60,12240	€ 60,12240
	MT			**€ 60,12240**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 82,86240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70433 = 5% * B)			€ 14,08661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106,64**
	Incidenza manodopera sul totale 21,32%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.020.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_020 - Palo telescopico in acciaio zincato CAM23_B - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m			
	CAM23_MT.L08.030.005 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h=5,6 m	1,00000 cad	€ 120,58320	€ 120,58320
	MT			**€ 120,58320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 21,49000	€ 13,53870
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 23,99000	€ 15,11370
	RU			**€ 28,65240**
	Sommano euro (A)			**€ 149,23560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26850 = 5% * B)			€ 25,37005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,46057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 192,07**
	Incidenza manodopera sul totale 14,92%			*€ 28,65240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.030.020.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE CAM23_020 - Palo telescopico in acciaio zincato CAM23_C - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m			
	CAM23_MT.L08.030.006 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h=7,4 m	1,00000 cad	€ 171,23040	€ 171,23040
	MT			**€ 171,23040**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 21,49000	€ 16,33240
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 23,99000	€ 18,23240
	RU			**€ 34,56480**
	Sommano euro (A)			**€ 205,79520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74926 = 5% * B)			€ 34,98518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,07804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 264,86**
	Incidenza manodopera sul totale 13,05%			*€ 34,56480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.010.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accoppiatore di segnale CAM23_A - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi			
	CAM23_MT.L08.040.001 - Accessori - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	1,00000 cad	€ 17,44200	€ 17,44200
	MT			**€ 17,44200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880

	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 22,89960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19465 = 5% * B)			€ 3,89293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,47**
	Incidenza manodopera sul totale 18,52%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.020.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_020 - Miscelatore di segnale CAM23_A - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF			
	CAM23_MT.L08.040.002 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF	1,00000 cad	€ 21,89320	€ 21,89320
	MT			**€ 21,89320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 27,35080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23248 = 5% * B)			€ 4,64964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,20**
	Incidenza manodopera sul totale 15,5%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.020.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_020 - Miscelatore di segnale CAM23_B - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF			
	CAM23_MT.L08.040.003 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF	1,00000 cad	€ 38,44217	€ 38,44217
	MT			**€ 38,44217**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 43,89977**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37315 = 5% * B)			€ 7,46296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,50**
	Incidenza manodopera sul totale 9,66%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L08.040.020.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_020 - Miscelatore di segnale CAM23_C - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF			
	CAM23_MT.L08.040.004 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF	1,00000 cad	€ 18,34898	€ 18,34898
	MT			**€ 18,34898**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 23,80658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20236 = 5% * B)			€ 4,04712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,64**
	Incidenza manodopera sul totale 17,81%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.020.D	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_020 - Miscelatore di segnale CAM23_D - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF			
	CAM23_MT.L08.040.005 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso UHF con uno VHF	1,00000 cad	€ 18,39084	€ 18,39084
	MT			**€ 18,39084**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 23,84844**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20271 = 5% * B)			€ 4,05423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,69**
	Incidenza manodopera sul totale 17,78%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.020.E	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_020 - Miscelatore di segnale CAM23_E - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto			
	CAM23_MT.L08.040.006 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso	1,00000 cad	€ 32,91654	€ 32,91654
	MT			**€ 32,91654**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 38,37414**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32618 = 5% * B)			€ 6,52360
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,48977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,39**
		Incidenza manodopera sul totale 11,05%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32618*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.030.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_030 - Filtro antidisturbo CAM23_A - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale				
	CAM23_MT.L08.040.007	- Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanale	1,00000 cad	€ 23,60949	€ 23,60949
		MT			**€ 23,60949**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 29,06709**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24707 = 5% * B)			€ 4,94141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40085
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,41**
		Incidenza manodopera sul totale 14,59%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24707*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.030.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_030 - Filtro antidisturbo CAM23_B - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda				
	CAM23_MT.L08.040.008	- Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda	1,00000 cad	€ 19,21411	€ 19,21411
		MT			**€ 19,21411**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 24,67171**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20971 = 5% * B)			€ 4,19419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,75**
		Incidenza manodopera sul totale 17,19%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.040.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_040 - Cassetta di derivazione CAM23_A - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm			
	CAM23_MT.L08.040.009 - Accessori - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	1,00000 cad	€ 29,05140	€ 29,05140
	MT			**€ 29,05140**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 34,50900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29333 = 5% * B)			€ 5,86653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,41**
	Incidenza manodopera sul totale 12,29%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.050.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_050 - Preamplificatore CAM23_A - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db			
	CAM23_MT.L08.040.010 - Accessori - Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 dB	1,00000 cad	€ 37,03285	€ 37,03285
	MT			**€ 37,03285**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 42,49045**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36117 = 5% * B)			€ 7,22338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,69**
	Incidenza manodopera sul totale 9,98%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.060.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_060 - Amplificatore a larga banda CAM23_A - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata			
	CAM23_MT.L08.040.011 - Accessori - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	1,00000 cad	€ 48,47481	€ 48,47481
	MT			**€ 48,47481**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880

	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 53,93241**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45843 = 5% * B)			€ 9,16851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,41**
	Incidenza manodopera sul totale 7,86%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.070.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_070 - Alimentatore stabilizzato CAM23_A - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V			
	CAM23_MT.L08.040.012 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 5,46981	€ 5,46981
	MT			**€ 5,46981**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 16,83981**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14314 = 5% * B)			€ 2,86277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,67**
	Incidenza manodopera sul totale 52,46%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.070.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_070 - Alimentatore stabilizzato CAM23_B - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V			
	CAM23_MT.L08.040.013 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V	1,00000 cad	€ 15,47454	€ 15,47454
	MT			**€ 15,47454**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 26,84454**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22818 = 5% * B)			€ 4,56357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,55**
	Incidenza manodopera sul totale 32,91%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22818*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L08.040.070.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_070 - Alimentatore stabilizzato CAM23_C - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V			
	CAM23_MT.L08.040.014 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 12,01405	€ 12,01405
	MT			**€ 12,01405**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 23,38405**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19876 = 5% * B)			€ 3,97529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,10**
	Incidenza manodopera sul totale 37,78%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.070.D	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_070 - Alimentatore stabilizzato CAM23_D - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V			
	CAM23_MT.L08.040.015 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12	1,00000 cad	€ 14,98617	€ 14,98617
	MT			**€ 14,98617**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 26,35617**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22403 = 5% * B)			€ 4,48055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,92**
	Incidenza manodopera sul totale 33,52%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.040.080.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.040 - ACCESSORI CAM23_080 - Centralino multingressi CAM23_A - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato			
	CAM23_MT.L08.040.016 - Accessori - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	1,00000 cad	€ 142,45230	€ 142,45230
	MT			**€ 142,45230**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
		RU			**€ 45,48000**
		Sommano euro (A)			**€ 187,93230**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59742 = 5% * B)			€ 31,94849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,98808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 241,87**
		Incidenza manodopera sul totale 18,8%			*€ 45,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.010.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_010 - Antenna parabolica CAM23_A - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB				
	CAM23_MT.L08.050.001	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	1,00000 cad	€ 90,61600	€ 90,61600
		MT			**€ 90,61600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,61600 %	€ 0,02000	€ 1,81232
		RU			**€ 24,55232**
		Sommano euro (A)			**€ 115,16832**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97893 = 5% * B)			€ 19,57861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47469
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,22**
		Incidenza manodopera sul totale 16,56%			*€ 24,55232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.010.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_010 - Antenna parabolica CAM23_B - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB				
	CAM23_MT.L08.050.002	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	1,00000 cad	€ 186,30800	€ 186,30800
		MT			**€ 186,30800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,30800 %	€ 0,02000	€ 3,72616
		RU			**€ 26,46616**
		Sommano euro (A)			**€ 212,77416**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80858 = 5% * B)			€ 36,17161

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,89458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 273,84**
	Incidenza manodopera sul totale 9,66%			*€ 26,46616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.010.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_010 - Antenna parabolica CAM23_C - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB			
	CAM23_MT.L08.050.003 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB	1,00000 cad	€ 503,87760	€ 503,87760
	MT			**€ 503,87760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,87760 %	€ 0,02000	€ 10,07755
	RU			**€ 32,81755**
	Sommano euro (A)			**€ 536,69515**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56191 = 5% * B)			€ 91,23818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,79333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 690,73**
	Incidenza manodopera sul totale 4,75%			*€ 32,81755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.010.D	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_010 - Antenna parabolica CAM23_D - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB			
	CAM23_MT.L08.050.004 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	1,00000 cad	€ 918,83120	€ 918,83120
	MT			**€ 918,83120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	918,83120 %	€ 0,02000	€ 18,37662
	RU			**€ 41,11662**
	Sommano euro (A)			**€ 959,94782**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15956 = 5% * B)			€ 163,19113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,31390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.235,45**
	Incidenza manodopera sul totale 3,33%			*€ 41,11662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,15956*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.020.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_020 - Switch a piu' ingressi ed uscite CAM23_A - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	CAM23_MT.L08.050.005 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 210,01480	€ 210,01480
	MT			**€ 210,01480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 232,75480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97842 = 5% * B)			€ 39,56832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,23231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 299,56**
	Incidenza manodopera sul totale 7,59%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.020.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_020 - Switch a piu' ingressi ed uscite CAM23_B - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	CAM23_MT.L08.050.006 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 335,35440	€ 335,35440
	MT			**€ 335,35440**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 358,09440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04380 = 5% * B)			€ 60,87605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,89705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 460,87**
	Incidenza manodopera sul totale 4,93%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.020.C	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_020 - Switch a piu' ingressi ed uscite CAM23_C - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite			
	CAM23_MT.L08.050.007 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	1,00000 cad	€ 420,02960	€ 420,02960
	MT			**€ 420,02960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 442,76960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76354 = 5% * B)			€ 75,27083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,80404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 569,84**
	Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.020.D	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_020 - Switch a piu' ingressi ed uscite CAM23_D - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	CAM23_MT.L08.050.008 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 635,13920	€ 635,13920
	MT			**€ 635,13920**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 657,87920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59197 = 5% * B)			€ 111,83946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,97187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 846,69**
	Incidenza manodopera sul totale 2,69%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.020.E	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_020 - Switch a piu' ingressi ed uscite CAM23_E - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	CAM23_MT.L08.050.009 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 1.021,29120	€ 1.021,29120
	MT			**€ 1.021,29120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.044,03120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,87427 = 5% * B)			€ 177,48530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,15165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.343,67**
	Incidenza manodopera sul totale 1,69%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,87427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L08.050.030.A	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_030 - Presa demiscelante CAM23_A - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale			
	CAM23_MT.L08.050.010 - Paraboliche - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale	1,00000 cad	€ 21,67640	€ 21,67640
	MT			**€ 21,67640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 33,04640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28089 = 5% * B)			€ 5,61789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,53**
	Incidenza manodopera sul totale 26,73%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L08.050.030.B	CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI CAM23_L08.050 - PARABOLICHE CAM23_030 - Presa demiscelante CAM23_B - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata			
	CAM23_MT.L08.050.011 - Paraboliche - Presa demiscelante passante derivata	1,00000 cad	€ 21,67640	€ 21,67640
	MT			**€ 21,67640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 33,04640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28089 = 5% * B)			€ 5,61789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,53**
	Incidenza manodopera sul totale 26,73%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.010.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_010 - Punto presa telefonica CAM23_A - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea			
	CAM23_MT.L09.010.001 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea	1,00000 cad	€ 50,90273	€ 50,90273
	MT			**€ 50,90273**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,50000	€ 23,99000	€ 11,99500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 73,64273**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62596 = 5% * B)			€ 12,51926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,61620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,78**
	Incidenza manodopera sul totale 23,99%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.010.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_010 - Punto presa telefonica CAM23_B - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata			
	CAM23_MT.L09.010.002 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata	1,00000 cad	€ 28,04674	€ 28,04674
	MT			**€ 28,04674**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 39,41674**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33504 = 5% * B)			€ 6,70085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,73**
	Incidenza manodopera sul totale 22,41%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.020.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_020 - Presa telefonica modulare CAM23_A - Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12			
	CAM23_MT.L09.010.003 - Impianti individuali - Presa telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	1,00000 cad	€ 16,33632	€ 16,33632
	MT			**€ 16,33632**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,33632 %	€ 0,02000	€ 0,32673
	RU			**€ 11,69673**
	Sommano euro (A)			**€ 28,03305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23828 = 5% * B)			€ 4,76562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,27987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,08**

	Incidenza manodopera sul totale 32,42%			*€ 11,69673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.030.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_030 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione CAM23_A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume			
	CAM23_MT.L09.010.004 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	1,00000 cad	€ 26,88859	€ 26,88859
	MT			**€ 26,88859**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 29,61739**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25175 = 5% * B)			€ 5,03496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46524
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,12**
	Incidenza manodopera sul totale 7,16%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.040.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione CAM23_A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica			
	CAM23_MT.L09.010.005 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica	1,00000 cad	€ 74,77824	€ 74,77824
	MT			**€ 74,77824**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 77,50704**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65881 = 5% * B)			€ 13,17620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,06832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,75**
	Incidenza manodopera sul totale 2,74%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.040.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione CAM23_B - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti			
	CAM23_MT.L09.010.006 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti	1,00000 cad	€ 141,24416	€ 141,24416
	MT			**€ 141,24416**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 143,97296**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22377 = 5% * B)			€ 24,47540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,84484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 185,29**
	Incidenza manodopera sul totale 1,47%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.050.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_050 - Apparecchio telefonico tipo cordless CAM23_A - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz			
	CAM23_MT.L09.010.007 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	1,00000 cad	€ 183,11309	€ 183,11309
	MT			**€ 183,11309**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 188,57069**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60285 = 5% * B)			€ 32,05702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,06277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 242,69**
	Incidenza manodopera sul totale 2,25%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.010.050.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI CAM23_050 - Apparecchio telefonico tipo cordless CAM23_B - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati			
	CAM23_MT.L09.010.008 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni	1,00000 cad	€ 228,82509	€ 228,82509

		50 m, autonomia 6h, display a cristalli liquidi			
		MT			**€ 228,82509**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
		RU			**€ 6,82200**
		Sommano euro (A)			**€ 235,64709**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00300 = 5% * B)			€ 40,06001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,57071
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 303,28**
		Incidenza manodopera sul totale 2,25%			*€ 6,82200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.010.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_010 - Centralino telefonico CAM23_A - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni				
	CAM23_MT.L09.020.001	- Impianti a centralino - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	1,00000 cad	€ 565,92320	€ 565,92320
		MT			**€ 565,92320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 21,49000	€ 45,34390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 23,99000	€ 50,61890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	565,92320 %	€ 0,02000	€ 11,31846
		RU			**€ 107,28126**
		Sommano euro (A)			**€ 673,20446**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72224 = 5% * B)			€ 114,44476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,76492
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 866,41**
		Incidenza manodopera sul totale 12,38%			*€ 107,28126*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,72224*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.020.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_020 - Accessori per centralino telefonico CAM23_A - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni				
	CAM23_MT.L09.020.002	- Impianti a centralino - Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 97,35427	€ 97,35427
		MT			**€ 97,35427**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,41000	€ 23,99000	€ 9,83590

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 116,00107**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98601 = 5% * B)			€ 19,72018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,57213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 149,29**
	Incidenza manodopera sul totale 12,49%			*€ 18,64680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.020.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_020 - Accessori per centralino telefonico CAM23_B - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana			
	CAM23_MT.L09.020.003 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 204,86676	€ 204,86676
	MT			**€ 204,86676**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 223,51356**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89987 = 5% * B)			€ 37,99731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,15109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 287,66**
	Incidenza manodopera sul totale 6,48%			*€ 18,64680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.020.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_020 - Accessori per centralino telefonico CAM23_C - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN			
	CAM23_MT.L09.020.004 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 483,03177	€ 483,03177
	MT			**€ 483,03177**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 501,67857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26427 = 5% * B)			€ 85,28536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,69639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 645,66**
	Incidenza manodopera sul totale 2,89%			*€ 18,64680*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.020.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_020 - Accessori per centralino telefonico CAM23_D - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete			
	CAM23_MT.L09.020.005 - Impianti a centralino - Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete, per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 223,29946	€ 223,29946
	MT			**€ 223,29946**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 241,94626**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05654 = 5% * B)			€ 41,13086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,30771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 311,38**
	Incidenza manodopera sul totale 5,99%			*€ 18,64680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.030.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_030 - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni CAM23_A - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni			
	CAM23_MT.L09.020.006 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	1,00000 cad	€ 1.014,74765	€ 1.014,74765
	MT			**€ 1.014,74765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,23000 h	€ 21,49000	€ 90,90270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,23000 h	€ 23,99000	€ 101,47770
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.014,74765 %	€ 0,02000	€ 20,29495
	RU			**€ 212,67535**
	Sommano euro (A)			**€ 1.227,42300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,43310 = 5% * B)			€ 208,66191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,60849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.579,69**
	Incidenza manodopera sul totale 13,46%			*€ 212,67535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,43310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L09.020.040.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni CAM23_A - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni			
	CAM23_MT.L09.020.007 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 133,24293	€ 133,24293
	MT			**€ 133,24293**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 151,88973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29106 = 5% * B)			€ 25,82125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,77110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 195,48**
	Incidenza manodopera sul totale 9,54%			*€ 18,64680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.040.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni CAM23_B - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane			
	CAM23_MT.L09.020.008 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 270,85333	€ 270,85333
	MT			**€ 270,85333**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	RU			**€ 18,64680**
	Sommano euro (A)			**€ 289,50013**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46075 = 5% * B)			€ 49,21502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,87152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 372,59**
	Incidenza manodopera sul totale 5%			*€ 18,64680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.040.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni CAM23_C - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN			
	CAM23_MT.L09.020.009 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 685,63804	€ 685,63804
	MT			

					€ 685,63804
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
		RU			**€ 18,64680**
		Sommano euro (A)			**€ 704,28484**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98642 = 5% * B)			€ 119,72842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,40133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 906,41**
		Incidenza manodopera sul totale 2,06%			*€ 18,64680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.050.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_050 - Punto telefonico per impianti con centralino CAM23_A - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne				
	CAM23_MT.L09.020.010	- Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	1,00000 cad	€ 155,16403	€ 155,16403
		MT			**€ 155,16403**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,16403 %	€ 0,02000	€ 3,10328
		RU			**€ 21,75008**
		Sommano euro (A)			**€ 176,91411**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50377 = 5% * B)			€ 30,07540
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69895
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 227,69**
		Incidenza manodopera sul totale 9,55%			*€ 21,75008*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.050.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_050 - Punto telefonico per impianti con centralino CAM23_B - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi				
	CAM23_MT.L09.020.011	- Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 260,06720	€ 260,06720
		MT			**€ 260,06720**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	260,06720 %	€ 0,02000	€ 5,20134

	RU			**€ 23,84814**
	Sommano euro (A)			**€ 283,91534**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41328 = 5% * B)			€ 48,26561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,21810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 365,40**
	Incidenza manodopera sul totale 6,53%			*€ 23,84814*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.050.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_050 - Punto telefonico per impianti con centralino CAM23_C - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive			
	CAM23_MT.L09.020.012 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	1,00000 cad	€ 148,55003	€ 148,55003
	MT			**€ 148,55003**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,55003 %	€ 0,02000	€ 2,97100
	RU			**€ 21,61780**
	Sommano euro (A)			**€ 170,16783**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44643 = 5% * B)			€ 28,92853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,90964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 219,01**
	Incidenza manodopera sul totale 9,87%			*€ 21,61780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.050.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_050 - Punto telefonico per impianti con centralino CAM23_D - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led			
	CAM23_MT.L09.020.013 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	1,00000 cad	€ 221,19247	€ 221,19247
	MT			**€ 221,19247**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,19247 %	€ 0,02000	€ 4,42385
	RU			**€ 23,07065**
	Sommano euro (A)			**€ 244,26312**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07624 = 5% * B)			€ 41,52473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,57879

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 314,37**
	Incidenza manodopera sul totale 7,34%			*€ 23,07065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.020.050.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO CAM23_050 - Punto telefonico per impianti con centralino CAM23_E - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	CAM23_MT.L09.020.014 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 308,44433	€ 308,44433
	MT			**€ 308,44433**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,44433 %	€ 0,02000	€ 6,16889
	RU			**€ 24,81569**
	Sommano euro (A)			**€ 333,26002**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83271 = 5% * B)			€ 56,65420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,99142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 428,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,79%			*€ 24,81569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_A - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U			
	CAM23_MT.L09.030.001 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 329,86800	€ 329,86800
	MT			**€ 329,86800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	329,86800 %	€ 0,02000	€ 6,59736
	RU			**€ 21,60576**
	Sommano euro (A)			**€ 351,47376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98753 = 5% * B)			€ 59,75054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,12243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 452,35**
	Incidenza manodopera sul totale 4,78%			*€ 21,60576*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98753*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_B - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U			
	CAM23_MT.L09.030.002 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 376,99200	€ 376,99200
	MT			**€ 376,99200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,99200 %	€ 0,02000	€ 7,53984
	RU			**€ 22,54824**
	Sommano euro (A)			**€ 399,54024**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39609 = 5% * B)			€ 67,92184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,74621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 514,21**
	Incidenza manodopera sul totale 4,39%			*€ 22,54824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_C - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U			
	CAM23_MT.L09.030.003 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 345,10000	€ 345,10000
	MT			**€ 345,10000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 23,99000	€ 9,59600
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,10000 %	€ 0,02000	€ 6,90200
	RU			**€ 102,45800**
	Sommano euro (A)			**€ 447,55800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80424 = 5% * B)			€ 76,08486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,36429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 576,01**
	Incidenza manodopera sul totale 17,79%			*€ 102,45800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_D - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U			
	CAM23_MT.L09.030.004 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 386,51200	€ 386,51200

		MT			**€ 386,51200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 23,99000	€ 9,59600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,51200 %	€ 0,02000	€ 7,73024
		RU			**€ 103,28624**
		Sommano euro (A)			**€ 489,79824**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16329 = 5% * B)			€ 83,26570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,30639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 630,37**
		Incidenza manodopera sul totale 16,39%			*€ 103,28624*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,16329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_E - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U				
	CAM23_MT.L09.030.005	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 477,90400	€ 477,90400
		MT			**€ 477,90400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 21,49000	€ 85,96000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 23,99000	€ 9,59600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,90400 %	€ 0,02000	€ 9,55808
		RU			**€ 105,11408**
		Sommano euro (A)			**€ 583,01808**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95565 = 5% * B)			€ 99,11307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,21312
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 750,34**
		Incidenza manodopera sul totale 14,01%			*€ 105,11408*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,95565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_F - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U				
	CAM23_MT.L09.030.006	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 372,23200	€ 372,23200
		MT			**€ 372,23200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,23200 %	€ 0,02000	€ 7,44464
		RU			

				€ 30,18464
	Sommano euro (A)			**€ 402,41664**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42054 = 5% * B)			€ 68,41083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,08275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 517,91**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 30,18464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_G - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U			
	CAM23_MT.L09.030.007 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	1,00000 cad	€ 357,00000	€ 357,00000
	MT			**€ 357,00000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,00000 %	€ 0,02000	€ 7,14000
	RU			**€ 29,88000**
	Sommano euro (A)			**€ 386,88000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28848 = 5% * B)			€ 65,76960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,26496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 497,91**
	Incidenza manodopera sul totale 6%			*€ 29,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_H - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U			
	CAM23_MT.L09.030.008 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 412,21600	€ 412,21600
	MT			**€ 412,21600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,21600 %	€ 0,02000	€ 8,24432
	RU			**€ 30,98432**
	Sommano euro (A)			**€ 443,20032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76720 = 5% * B)			€ 75,34405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,85444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 570,40**

	Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 30,98432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_I - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U			
	CAM23_MT.L09.030.009 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 544,54400	€ 544,54400
	MT			**€ 544,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,54400 %	€ 0,02000	€ 10,89088
	RU			**€ 33,63088**
	Sommano euro (A)			**€ 578,17488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91449 = 5% * B)			€ 98,28973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,64646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 744,11**
	Incidenza manodopera sul totale 4,52%			*€ 33,63088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_J - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U			
	CAM23_MT.L09.030.010 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 503,60800	€ 503,60800
	MT			**€ 503,60800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,60800 %	€ 0,02000	€ 10,07216
	RU			**€ 37,36016**
	Sommano euro (A)			**€ 540,96816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,59823 = 5% * B)			€ 91,96459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,29328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 696,23**
	Incidenza manodopera sul totale 5,37%			*€ 37,36016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,59823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack			

	CAM23_K - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U			
	CAM23_MT.L09.030.011 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 447,91600	€ 447,91600
	MT			**€ 447,91600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,91600 %	€ 0,02000	€ 8,95832
	RU			**€ 36,24632**
	Sommano euro (A)			**€ 484,16232**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11538 = 5% * B)			€ 82,30759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,64699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 623,12**
	Incidenza manodopera sul totale 5,82%			*€ 36,24632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_L - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U			
	CAM23_MT.L09.030.012 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 595,95200	€ 595,95200
	MT			**€ 595,95200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	595,95200 %	€ 0,02000	€ 11,91904
	RU			**€ 39,20704**
	Sommano euro (A)			**€ 635,15904**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,39885 = 5% * B)			€ 107,97704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,31361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 817,45**
	Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 39,20704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,39885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_M - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U			
	CAM23_MT.L09.030.013 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 546,44800	€ 546,44800
	MT			**€ 546,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,60000	€ 23,99000	€ 14,39400

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	546,44800 %	€ 0,02000	€ 10,92896
		RU			**€ 38,21696**
		Sommano euro (A)			**€ 584,66496**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,96965 = 5% * B)			€ 99,39304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,40580
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 752,46**
		Incidenza manodopera sul totale 5,08%			*€ 38,21696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,96965*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_N - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U				
	CAM23_MT.L09.030.014	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 587,38400	€ 587,38400
		MT			**€ 587,38400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,38400 %	€ 0,02000	€ 11,74768
		RU			**€ 39,03568**
		Sommano euro (A)			**€ 626,41968**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32457 = 5% * B)			€ 106,49135
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,29110
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 806,20**
		Incidenza manodopera sul totale 4,84%			*€ 39,03568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_O - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U				
	CAM23_MT.L09.030.015	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 652,12000	€ 652,12000
		MT			**€ 652,12000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,12000 %	€ 0,02000	€ 13,04240
		RU			**€ 40,33040**
		Sommano euro (A)			**€ 692,45040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88583 = 5% * B)			€ 117,71657

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,01670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 891,18**
	Incidenza manodopera sul totale 4,53%			*€ 40,33040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.010.P	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_010 - Cassette rack CAM23_P - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U			
	CAM23_MT.L09.030.016 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 713,04800	€ 713,04800
	MT			**€ 713,04800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	713,04800 %	€ 0,02000	€ 14,26096
	RU			**€ 41,54896**
	Sommano euro (A)			**€ 754,59696**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,41407 = 5% * B)			€ 128,28148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,28784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 971,17**
	Incidenza manodopera sul totale 4,28%			*€ 41,54896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,41407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.017 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 973,89600	€ 973,89600
	MT			**€ 973,89600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	973,89600 %	€ 0,02000	€ 19,47792
	RU			**€ 69,50592**
	Sommano euro (A)			**€ 1.043,40192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,86892 = 5% * B)			€ 177,37833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,07803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.342,86**
	Incidenza manodopera sul totale 5,18%			*€ 69,50592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,86892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.020.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.018 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.146,20800	€ 1.146,20800
	MT			**€ 1.146,20800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.146,20800 %	€ 0,02000	€ 22,92416
	RU			**€ 72,95216**
	Sommano euro (A)			**€ 1.219,16016**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,36286 = 5% * B)			€ 207,25723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,64174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.569,06**
	Incidenza manodopera sul totale 4,65%			*€ 72,95216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,36286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.019 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.134,78400	€ 1.134,78400
	MT			**€ 1.134,78400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.134,78400 %	€ 0,02000	€ 22,69568
	RU			**€ 72,72368**
	Sommano euro (A)			**€ 1.207,50768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,26382 = 5% * B)			€ 205,27631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,27840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.554,06**
	Incidenza manodopera sul totale 4,68%			*€ 72,72368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,26382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.020 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore	1,00000 cad	€ 1.249,97600	€ 1.249,97600

		in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
		MT			**€ 1.249,97600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,97600 %	€ 0,02000	€ 24,99952
		RU			**€ 75,02752**
		Sommano euro (A)			**€ 1.325,00352**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,26253 = 5% * B)			€ 225,25060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,02541
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.705,28**
		Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 75,02752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,26253*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.021	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.269,96800	€ 1.269,96800
		MT			**€ 1.269,96800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,96800 %	€ 0,02000	€ 25,39936
		RU			**€ 75,42736**
		Sommano euro (A)			**€ 1.345,39536**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,43586 = 5% * B)			€ 228,71721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,41126
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.731,52**
		Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 75,42736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,43586*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.022	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.594,60000	€ 1.594,60000
		MT			**€ 1.594,60000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.594,60000 %	€ 0,02000	€ 31,89200
		RU			**€ 81,92000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.676,52000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25042 = 5% * B)			€ 285,00840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,15284
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.157,68**
		Incidenza manodopera sul totale 3,8%			*€ 81,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25042*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.023	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.207,13600	€ 1.207,13600
		MT			**€ 1.207,13600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.207,13600 %	€ 0,02000	€ 24,14272
		RU			**€ 74,17072**
		Sommano euro (A)			**€ 1.281,30672**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,89111 = 5% * B)			€ 217,82214
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,91289
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.649,04**
		Incidenza manodopera sul totale 4,5%			*€ 74,17072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,89111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.024	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.420,38400	€ 1.420,38400
		MT			**€ 1.420,38400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.420,38400 %	€ 0,02000	€ 28,40768
		RU			**€ 78,43568**
		Sommano euro (A)			**€ 1.498,81968**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,73997 = 5% * B)			€ 254,79935

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,36190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.928,98**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 78,43568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,73997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.025 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.150,96800	€ 1.150,96800
	MT			**€ 1.150,96800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,96800 %	€ 0,02000	€ 23,01936
	RU			**€ 73,04736**
	Sommano euro (A)			**€ 1.224,01536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,40413 = 5% * B)			€ 208,08261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,20980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.575,31**
	Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 73,04736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,40413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.026 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.353,74400	€ 1.353,74400
	MT			**€ 1.353,74400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.353,74400 %	€ 0,02000	€ 27,07488
	RU			**€ 77,10288**
	Sommano euro (A)			**€ 1.430,84688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,16220 = 5% * B)			€ 243,24397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.841,50**
	Incidenza manodopera sul totale 4,19%			*€ 77,10288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,16220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.027 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.341,36800	€ 1.341,36800
	MT			**€ 1.341,36800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.341,36800 %	€ 0,02000	€ 26,82736
	RU			**€ 76,85536**
	Sommano euro (A)			**€ 1.418,22336**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,05490 = 5% * B)			€ 241,09797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,93213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.825,25**
	Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 76,85536*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,05490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.020.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_020 - Armandi rack LAN - 24 U CAM23_L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.028 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.544,14400	€ 1.544,14400
	MT			**€ 1.544,14400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 21,49000	€ 23,63900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 23,99000	€ 26,38900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.544,14400 %	€ 0,02000	€ 30,88288
	RU			**€ 80,91088**
	Sommano euro (A)			**€ 1.625,05488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,81297 = 5% * B)			€ 276,25933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,13142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.091,45**
	Incidenza manodopera sul totale 3,87%			*€ 80,91088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,81297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.030.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_030 - Armandi rack LAN - 29 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U			
	CAM23_MT.L09.030.029 - Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.029,11200	€ 1.029,11200

		pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	cad		
		MT			**€ 1.029,11200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.029,11200 %	€ 0,02000	€ 20,58224
		RU			**€ 75,15824**
		Sommano euro (A)			**€ 1.104,27024**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38630 = 5% * B)			€ 187,72594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,19962
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.421,20**
		Incidenza manodopera sul totale 5,29%			*€ 75,15824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.030.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_030 - Armandi rack LAN - 29 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U				
	CAM23_MT.L09.030.030	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.148,11200	€ 1.148,11200
		MT			**€ 1.148,11200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.148,11200 %	€ 0,02000	€ 22,96224
		RU			**€ 77,53824**
		Sommano euro (A)			**€ 1.225,65024**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,41803 = 5% * B)			€ 208,36054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,40108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.577,41**
		Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 77,53824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,41803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.030.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_030 - Armandi rack LAN - 29 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U				
	CAM23_MT.L09.030.031	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.269,01600	€ 1.269,01600
		MT			**€ 1.269,01600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,20000	€ 23,99000	€ 28,78800

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,01600 %	€ 0,02000	€ 25,38032
		RU			**€ 79,95632**
		Sommano euro (A)			**€ 1.348,97232**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,46626 = 5% * B)			€ 229,32529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,82976
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.736,13**
		Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 79,95632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,46626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.030.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_030 - Armandi rack LAN - 29 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U				
	CAM23_MT.L09.030.032	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.310,90400	€ 1.310,90400
		MT			**€ 1.310,90400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.310,90400 %	€ 0,02000	€ 26,21808
		RU			**€ 80,79408**
		Sommano euro (A)			**€ 1.391,69808**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,82943 = 5% * B)			€ 236,58867
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,82868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.791,12**
		Incidenza manodopera sul totale 4,51%			*€ 80,79408*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,82943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.040.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_040 - Armandi rack LAN - 33 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U				
	CAM23_MT.L09.030.033	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.071,00000	€ 1.071,00000
		MT			**€ 1.071,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.071,00000 %	€ 0,02000	€ 21,42000
		RU			**€ 75,99600**
		Sommano euro (A)			**€ 1.146,99600**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,74947 = 5% * B)			€ 194,98932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,19853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.476,18**
	Incidenza manodopera sul totale 5,15%			*€ 75,99600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,74947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.040.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_040 - Armandi rack LAN - 33 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U			
	CAM23_MT.L09.030.034 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.234,74400	€ 1.234,74400
	MT			**€ 1.234,74400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.234,74400 %	€ 0,02000	€ 24,69488
	RU			**€ 79,27088**
	Sommano euro (A)			**€ 1.314,01488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,16913 = 5% * B)			€ 223,38253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,73974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.691,14**
	Incidenza manodopera sul totale 4,69%			*€ 79,27088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,16913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.040.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_040 - Armandi rack LAN - 33 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U			
	CAM23_MT.L09.030.035 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600	€ 1.245,21600
	MT			**€ 1.245,21600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000	€ 24,90432
	RU			**€ 79,48032**
	Sommano euro (A)			**€ 1.324,69632**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,25992 = 5% * B)			€ 225,19837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,98947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.704,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,66%			*€ 79,48032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,25992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.040.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_040 - Armandi rack LAN - 33 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U			
	CAM23_MT.L09.030.036 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.430,85600	€ 1.430,85600
	MT			**€ 1.430,85600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 21,49000	€ 25,78800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.430,85600 %	€ 0,02000	€ 28,61712
	RU			**€ 83,19312**
	Sommano euro (A)			**€ 1.514,04912**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,86942 = 5% * B)			€ 257,38835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,14375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.948,58**
	Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 83,19312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,86942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U			
	CAM23_MT.L09.030.037 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 985,32000	€ 985,32000
	MT			**€ 985,32000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	985,32000 %	€ 0,02000	€ 19,70640
	RU			**€ 81,10440**
	Sommano euro (A)			**€ 1.066,42440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,06461 = 5% * B)			€ 181,29215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,77166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.372,49**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 81,10440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,06461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U			
	CAM23_MT.L09.030.038 - Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.331,84800	€ 1.331,84800

		pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	cad		
		MT			**€ 1.331,84800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.331,84800 %	€ 0,02000	€ 26,63696
		RU			**€ 88,03496**
		Sommano euro (A)			**€ 1.419,88296**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,06901 = 5% * B)			€ 241,38010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,12631
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.827,39**
		Incidenza manodopera sul totale 4,82%			*€ 88,03496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,06901*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
	CAM23_MT.L09.030.039	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.119,55200	€ 1.119,55200
		MT			**€ 1.119,55200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.119,55200 %	€ 0,02000	€ 22,39104
		RU			**€ 83,78904**
		Sommano euro (A)			**€ 1.203,34104**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,22840 = 5% * B)			€ 204,56798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,79090
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.548,70**
		Incidenza manodopera sul totale 5,41%			*€ 83,78904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,22840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
	CAM23_MT.L09.030.040	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.747,87200	€ 1.747,87200
		MT			**€ 1.747,87200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,35000	€ 23,99000	€ 32,38650

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.747,87200 %	€ 0,02000	€ 34,95744
		RU			**€ 96,35544**
		Sommano euro (A)			**€ 1.844,22744**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,67593 = 5% * B)			€ 313,51866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 215,77461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.373,52**
		Incidenza manodopera sul totale 4,06%			*€ 96,35544*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,67593*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U				
	CAM23_MT.L09.030.041	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.159,53600	€ 1.159,53600
		MT			**€ 1.159,53600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.159,53600 %	€ 0,02000	€ 23,19072
		RU			**€ 84,58872**
		Sommano euro (A)			**€ 1.244,12472**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,57506 = 5% * B)			€ 211,50120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,56259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.601,19**
		Incidenza manodopera sul totale 5,28%			*€ 84,58872*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,57506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U				
	CAM23_MT.L09.030.042	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.642,20000	€ 1.642,20000
		MT			**€ 1.642,20000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.642,20000 %	€ 0,02000	€ 32,84400
		RU			**€ 94,24200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.736,44200**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,75976 = 5% * B)			€ 295,19514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,16371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.234,80**
	Incidenza manodopera sul totale 4,22%			*€ 94,24200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,75976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	CAM23_MT.L09.030.043 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.258,54400	€ 1.258,54400
	MT			**€ 1.258,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.258,54400 %	€ 0,02000	€ 25,17088
	RU			**€ 86,56888**
	Sommano euro (A)			**€ 1.345,11288**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,43346 = 5% * B)			€ 228,66919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,37821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.731,16**
	Incidenza manodopera sul totale 5%			*€ 86,56888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,43346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.050.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_050 - Armandi rack LAN - 38 U CAM23_H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	CAM23_MT.L09.030.044 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.844,97600	€ 1.844,97600
	MT			**€ 1.844,97600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.844,97600 %	€ 0,02000	€ 36,89952
	RU			**€ 98,29752**
	Sommano euro (A)			**€ 1.943,27352**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,51783 = 5% * B)			€ 330,35650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,36300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.500,99**
	Incidenza manodopera sul totale 3,93%			*€ 98,29752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,51783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.045 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.040,53600	€ 1.040,53600
	MT			**€ 1.040,53600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.040,53600 %	€ 0,02000	€ 20,81072
	RU			**€ 82,20872**
	Sommano euro (A)			**€ 1.122,74472**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,54333 = 5% * B)			€ 190,86660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,36113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.444,97**
	Incidenza manodopera sul totale 5,69%			*€ 82,20872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,54333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.046 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.409,91200	€ 1.409,91200
	MT			**€ 1.409,91200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.409,91200 %	€ 0,02000	€ 28,19824
	RU			**€ 89,59624**
	Sommano euro (A)			**€ 1.499,50824**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,74582 = 5% * B)			€ 254,91640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,44246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.929,87**
	Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 89,59624*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,74582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.047 - Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.245,21600	€ 1.245,21600

		pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	cad		
		MT			**€ 1.245,21600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000	€ 24,90432
		RU			**€ 86,30232**
		Sommano euro (A)			**€ 1.331,51832**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,31791 = 5% * B)			€ 226,35811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,78764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.713,66**
		Incidenza manodopera sul totale 5,04%			*€ 86,30232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,31791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U				
	CAM23_MT.L09.030.048	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600	€ 1.944,93600
		MT			**€ 1.944,93600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000	€ 38,89872
		RU			**€ 100,29672**
		Sommano euro (A)			**€ 2.045,23272**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,38448 = 5% * B)			€ 347,68956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,29223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.632,21**
		Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 100,29672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,38448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U				
	CAM23_MT.L09.030.049	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600	€ 1.245,21600
		MT			**€ 1.245,21600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,35000	€ 23,99000	€ 32,38650

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000	€ 24,90432
		RU			**€ 86,30232**
		Sommano euro (A)			**€ 1.331,51832**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,31791 = 5% * B)			€ 226,35811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,78764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.713,66**
		Incidenza manodopera sul totale 5,04%			*€ 86,30232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,31791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U				
	CAM23_MT.L09.030.050	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600	€ 1.944,93600
		MT			**€ 1.944,93600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000	€ 38,89872
		RU			**€ 100,29672**
		Sommano euro (A)			**€ 2.045,23272**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,38448 = 5% * B)			€ 347,68956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,29223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.632,21**
		Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 100,29672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,38448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U				
	CAM23_MT.L09.030.051	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.406,10400	€ 1.406,10400
		MT			**€ 1.406,10400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.406,10400 %	€ 0,02000	€ 28,12208
		RU			**€ 89,52008**
		Sommano euro (A)			**€ 1.495,62408**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,71280 = 5% * B)			€ 254,25609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,98802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.924,87**
	Incidenza manodopera sul totale 4,65%			*€ 89,52008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,71280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.052 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.056,32000	€ 2.056,32000
	MT			**€ 2.056,32000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.056,32000 %	€ 0,02000	€ 41,12640
	RU			**€ 102,52440**
	Sommano euro (A)			**€ 2.158,84440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,35018 = 5% * B)			€ 367,00355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,58480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.778,43**
	Incidenza manodopera sul totale 3,69%			*€ 102,52440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,35018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.053 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.754,53600	€ 1.754,53600
	MT			**€ 1.754,53600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,53600 %	€ 0,02000	€ 35,09072
	RU			**€ 96,48872**
	Sommano euro (A)			**€ 1.851,02472**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,73371 = 5% * B)			€ 314,67420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 216,56989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.382,27**
	Incidenza manodopera sul totale 4,05%			*€ 96,48872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,73371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.054 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.205,78400	€ 2.205,78400
	MT			**€ 2.205,78400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.205,78400 %	€ 0,02000	€ 44,11568
	RU			**€ 105,51368**
	Sommano euro (A)			**€ 2.311,29768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,64603 = 5% * B)			€ 392,92061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,42183
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.974,64**
	Incidenza manodopera sul totale 3,55%			*€ 105,51368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,64603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.055 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.964,92800	€ 1.964,92800
	MT			**€ 1.964,92800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.964,92800 %	€ 0,02000	€ 39,29856
	RU			**€ 100,69656**
	Sommano euro (A)			**€ 2.065,62456**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,55781 = 5% * B)			€ 351,15618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 241,67807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.658,46**
	Incidenza manodopera sul totale 3,79%			*€ 100,69656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,55781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.060.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_060 - Armandi rack LAN - 42 U CAM23_L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.056 - Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 2.082,02400	€ 2.082,02400

		pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad		
		MT			**€ 2.082,02400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 21,49000	€ 29,01150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 23,99000	€ 32,38650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.082,02400 %	€ 0,02000	€ 41,64048
		RU			**€ 103,03848**
		Sommano euro (A)			**€ 2.185,06248**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,57303 = 5% * B)			€ 371,46062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,65231
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.812,18**
		Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 103,03848*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,57303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U				
	CAM23_MT.L09.030.057	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.260,44800	€ 1.260,44800
		MT			**€ 1.260,44800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.260,44800 %	€ 0,02000	€ 25,20896
		RU			**€ 93,42896**
		Sommano euro (A)			**€ 1.353,87696**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50795 = 5% * B)			€ 230,15908
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,40360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.742,44**
		Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 93,42896*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50795*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U				
	CAM23_MT.L09.030.058	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.484,16800	€ 1.484,16800
		MT			**€ 1.484,16800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,50000	€ 23,99000	€ 35,98500

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.484,16800 %	€ 0,02000	€ 29,68336
		RU			**€ 97,90336**
		Sommano euro (A)			**€ 1.582,07136**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,44761 = 5% * B)			€ 268,95213
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,10235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.036,13**
		Incidenza manodopera sul totale 4,81%			*€ 97,90336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,44761*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U				
	CAM23_MT.L09.030.059	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.722,16800	€ 1.722,16800
		MT			**€ 1.722,16800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.722,16800 %	€ 0,02000	€ 34,44336
		RU			**€ 102,66336**
		Sommano euro (A)			**€ 1.824,83136**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,51107 = 5% * B)			€ 310,22133
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,50527
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.348,56**
		Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 102,66336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,51107*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U				
	CAM23_MT.L09.030.060	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.163,89600	€ 2.163,89600
		MT			**€ 2.163,89600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.163,89600 %	€ 0,02000	€ 43,27792
		RU			**€ 111,49792**
		Sommano euro (A)			**€ 2.275,39392**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,34085 = 5% * B)			€ 386,81697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 266,22109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.928,43**
	Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 111,49792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,34085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	CAM23_MT.L09.030.061 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.845,92800	€ 1.845,92800
	MT			**€ 1.845,92800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.845,92800 %	€ 0,02000	€ 36,91856
	RU			**€ 105,13856**
	Sommano euro (A)			**€ 1.951,06656**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,58407 = 5% * B)			€ 331,68132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 228,27479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.511,02**
	Incidenza manodopera sul totale 4,19%			*€ 105,13856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,58407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	CAM23_MT.L09.030.062 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.033,47200	€ 2.033,47200
	MT			**€ 2.033,47200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.033,47200 %	€ 0,02000	€ 40,66944
	RU			**€ 108,88944**
	Sommano euro (A)			**€ 2.142,36144**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,21007 = 5% * B)			€ 364,20144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,65629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.757,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 108,88944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,21007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	CAM23_MT.L09.030.063 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.884,00800	€ 1.884,00800
	MT			**€ 1.884,00800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.884,00800 %	€ 0,02000	€ 37,68016
	RU			**€ 105,90016**
	Sommano euro (A)			**€ 1.989,90816**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,91422 = 5% * B)			€ 338,28439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,81926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.561,01**
	Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 105,90016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,91422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.070.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_070 - Armandi rack LAN - 47 U CAM23_H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	CAM23_MT.L09.030.064 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.365,72000	€ 2.365,72000
	MT			**€ 2.365,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.365,72000 %	€ 0,02000	€ 47,31440
	RU			**€ 115,53440**
	Sommano euro (A)			**€ 2.481,25440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,09066 = 5% * B)			€ 421,81325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 290,30677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.193,37**
	Incidenza manodopera sul totale 3,62%			*€ 115,53440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,09066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.080.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_080 - Armandi rack Server - 24 U CAM23_A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	CAM23_MT.L09.030.065 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a	1,00000	€ 1.370,88000	€ 1.370,88000

		pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad		
		MT			**€ 1.370,88000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,88000 %	€ 0,02000	€ 27,41760
		RU			**€ 95,63760**
		Sommano euro (A)			**€ 1.466,51760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,46540 = 5% * B)			€ 249,30799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 171,58256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.887,41**
		Incidenza manodopera sul totale 5,07%			*€ 95,63760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,46540*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.080.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_080 - Armandi rack Server - 24 U CAM23_B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.066	- Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.641,24800	€ 1.641,24800
		MT			**€ 1.641,24800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.641,24800 %	€ 0,02000	€ 32,82496
		RU			**€ 101,04496**
		Sommano euro (A)			**€ 1.742,29296**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,80949 = 5% * B)			€ 296,18980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,84828
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.242,33**
		Incidenza manodopera sul totale 4,51%			*€ 101,04496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,80949*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.080.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_080 - Armandi rack Server - 24 U CAM23_C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.067	- Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.586,98400	€ 1.586,98400
		MT			**€ 1.586,98400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,50000	€ 23,99000	€ 35,98500

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.586,98400 %	€ 0,02000	€ 31,73968
		RU			**€ 99,95968**
		Sommano euro (A)			**€ 1.686,94368**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,33902 = 5% * B)			€ 286,78043
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,37241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.171,10**
		Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 99,95968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,33902*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.080.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_080 - Armandi rack Server - 24 U CAM23_D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U				
	CAM23_MT.L09.030.068	- Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.814,51200	€ 1.814,51200
		MT			**€ 1.814,51200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.814,51200 %	€ 0,02000	€ 36,29024
		RU			**€ 104,51024**
		Sommano euro (A)			**€ 1.919,02224**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31169 = 5% * B)			€ 326,23378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,52560
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.469,78**
		Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 104,51024*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,31169*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.090.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_090 - Armandi rack Server - 42 U CAM23_A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U				
	CAM23_MT.L09.030.069	- Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.922,08800	€ 1.922,08800
		MT			**€ 1.922,08800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.922,08800 %	€ 0,02000	€ 38,44176
		RU			**€ 106,66176**
		Sommano euro (A)			**€ 2.028,74976**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,24437 = 5% * B)			€ 344,88746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,36372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.611,00**
	Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 106,66176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,24437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.090.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_090 - Armandi rack Server - 42 U CAM23_B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.070 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.266,71200	€ 2.266,71200
	MT			**€ 2.266,71200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.266,71200 %	€ 0,02000	€ 45,33424
	RU			**€ 113,55424**
	Sommano euro (A)			**€ 2.380,26624**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,23226 = 5% * B)			€ 404,64526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,49115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.063,40**
	Incidenza manodopera sul totale 3,71%			*€ 113,55424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,23226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.090.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_090 - Armandi rack Server - 42 U CAM23_C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.071 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.996,34400	€ 1.996,34400
	MT			**€ 1.996,34400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.996,34400 %	€ 0,02000	€ 39,92688
	RU			**€ 108,14688**
	Sommano euro (A)			**€ 2.104,49088**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,88817 = 5% * B)			€ 357,76345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,22543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.708,48**
	Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 108,14688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,88817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.090.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_090 - Armandi rack Server - 42 U CAM23_D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	CAM23_MT.L09.030.072 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.418,08000	€ 2.418,08000
	MT			**€ 2.418,08000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.418,08000 %	€ 0,02000	€ 48,36160
	RU			**€ 116,58160**
	Sommano euro (A)			**€ 2.534,66160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,54462 = 5% * B)			€ 430,89247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,55541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.262,11**
	Incidenza manodopera sul totale 3,57%			*€ 116,58160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,54462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_A - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm			
	CAM23_MT.L09.030.073 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 304,16400	€ 304,16400
	MT			**€ 304,16400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,16400 %	€ 0,02000	€ 6,08328
	RU			**€ 13,81488**
	Sommano euro (A)			**€ 317,97888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70282 = 5% * B)			€ 54,05641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,20353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 409,24**
	Incidenza manodopera sul totale 3,38%			*€ 13,81488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_B - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm			
	CAM23_MT.L09.030.074 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 251,32800	€ 251,32800
	MT			**€ 251,32800**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,32800 %	€ 0,02000	€ 5,02656
		RU			**€ 12,75816**
		Sommano euro (A)			**€ 264,08616**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24473 = 5% * B)			€ 44,89465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,89808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 339,88**
		Incidenza manodopera sul totale 3,75%			*€ 12,75816*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_C - Base per pavimento 600x800 mm				
	CAM23_MT.L09.030.075	- Armadi rack - Base per pavimento 600x800 mm	1,00000 cad	€ 300,35600	€ 300,35600
		MT			**€ 300,35600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,35600 %	€ 0,02000	€ 6,00712
		RU			**€ 9,64552**
		Sommano euro (A)			**€ 310,00152**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63501 = 5% * B)			€ 52,70026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,27018
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 398,97**
		Incidenza manodopera sul totale 2,42%			*€ 9,64552*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_D - Base per pavimento 600x1000 mm				
	CAM23_MT.L09.030.076	- Armadi rack - Base per pavimento 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 316,06400	€ 316,06400
		MT			**€ 316,06400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,06400 %	€ 0,02000	€ 6,32128
		RU			**€ 9,95968**
		Sommano euro (A)			**€ 326,02368**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77120 = 5% * B)			€ 55,42403

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,14477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 419,59**
	Incidenza manodopera sul totale 2,37%			*€ 9,95968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_E - Zoccolo per armadio 600x400 mm			
	CAM23_MT.L09.030.077 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x400 mm	1,00000 cad	€ 92,34400	€ 92,34400
	MT			**€ 92,34400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,34400 %	€ 0,02000	€ 1,84688
	RU			**€ 5,48528**
	Sommano euro (A)			**€ 97,82928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83155 = 5% * B)			€ 16,63098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,44603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 125,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 5,48528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_F - Zoccolo per armadio 600x500 mm			
	CAM23_MT.L09.030.078 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x500 mm	1,00000 cad	€ 97,58000	€ 97,58000
	MT			**€ 97,58000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,58000 %	€ 0,02000	€ 1,95160
	RU			**€ 5,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 103,17000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87695 = 5% * B)			€ 17,53890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,07089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,78**
	Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 5,59000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_G - Zoccolo per armadio 600x600 mm			
	CAM23_MT.L09.030.079 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x600 mm	1,00000 cad	€ 124,23600	€ 124,23600
	MT			**€ 124,23600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,23600 %	€ 0,02000	€ 2,48472
	RU			**€ 6,12312**
	Sommano euro (A)			**€ 130,35912**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10805 = 5% * B)			€ 22,16105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,25202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,77**
	Incidenza manodopera sul totale 3,65%			*€ 6,12312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_H - Zoccolo per armadio 600x1000 mm			
	CAM23_MT.L09.030.080 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 131,85200	€ 131,85200
	MT			**€ 131,85200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,85200 %	€ 0,02000	€ 2,63704
	RU			**€ 6,27544**
	Sommano euro (A)			**€ 138,12744**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17408 = 5% * B)			€ 23,48166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,16091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,77**
	Incidenza manodopera sul totale 3,53%			*€ 6,27544*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_I - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm			
	CAM23_MT.L09.030.081 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 68,54400	€ 68,54400
	MT			**€ 68,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,54400 %	€ 0,02000	€ 1,37088

	RU			**€ 5,00928**
	Sommano euro (A)			**€ 73,55328**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62520 = 5% * B)			€ 12,50406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,60573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,66**
	Incidenza manodopera sul totale 5,29%			*€ 5,00928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_J - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm			
	CAM23_MT.L09.030.082 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 80,92000	€ 80,92000
	MT			**€ 80,92000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,92000 %	€ 0,02000	€ 1,61840
	RU			**€ 5,25680**
	Sommano euro (A)			**€ 86,17680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73250 = 5% * B)			€ 14,65006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,08269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,74%			*€ 5,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_K - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm			
	CAM23_MT.L09.030.083 - Armadi rack - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 99,96000	€ 99,96000
	MT			**€ 99,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,96000 %	€ 0,02000	€ 1,99920
	RU			**€ 5,63760**
	Sommano euro (A)			**€ 105,59760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89758 = 5% * B)			€ 17,95159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,35492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,90**
	Incidenza manodopera sul totale 4,15%			*€ 5,63760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_L - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm			
	CAM23_MT.L09.030.084 - Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 274,17600	€ 274,17600
	MT			**€ 274,17600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,17600 %	€ 0,02000	€ 5,48352
	RU			**€ 9,12192**
	Sommano euro (A)			**€ 283,29792**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40803 = 5% * B)			€ 48,16065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,14586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 364,60**
	Incidenza manodopera sul totale 2,5%			*€ 9,12192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_M - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm			
	CAM23_MT.L09.030.085 - Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 204,20400	€ 204,20400
	MT			**€ 204,20400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,20400 %	€ 0,02000	€ 4,08408
	RU			**€ 7,72248**
	Sommano euro (A)			**€ 211,92648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80138 = 5% * B)			€ 36,02750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,79540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,75**
	Incidenza manodopera sul totale 2,83%			*€ 7,72248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_N - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm			
	CAM23_MT.L09.030.086 - Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 223,24400	€ 223,24400
	MT			**€ 223,24400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,24400 %	€ 0,02000	€ 4,46488
		RU			**€ 8,10328**
		Sommano euro (A)			**€ 231,34728**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96645 = 5% * B)			€ 39,32904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,06763
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 297,74**
		Incidenza manodopera sul totale 2,72%			*€ 8,10328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96645*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_O - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm				
	CAM23_MT.L09.030.087	- Armadi rack - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	1,00000 cad	€ 144,22800	€ 144,22800
		MT			**€ 144,22800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000	€ 2,88456
		RU			**€ 6,52296**
		Sommano euro (A)			**€ 150,75096**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28138 = 5% * B)			€ 25,62766
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,63786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 194,02**
		Incidenza manodopera sul totale 3,36%			*€ 6,52296*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28138*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.P	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_P - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola				
	CAM23_MT.L09.030.088	- Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	1,00000 cad	€ 167,55200	€ 167,55200
		MT			**€ 167,55200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,55200 %	€ 0,02000	€ 3,35104
		RU			**€ 11,08264**
		Sommano euro (A)			**€ 178,63464**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51839 = 5% * B)			€ 30,36789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,90025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 229,90
	Incidenza manodopera sul totale 4,82%			*€ 11,08264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.Q	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_Q - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole			
	CAM23_MT.L09.030.089 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	1,00000 cad	€ 207,06000	€ 207,06000
	MT			**€ 207,06000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,06000 %	€ 0,02000	€ 4,14120
	RU			**€ 11,87280**
	Sommano euro (A)			**€ 218,93280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86093 = 5% * B)			€ 37,21858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,61514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 281,77**
	Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 11,87280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.R	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_R - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione			
	CAM23_MT.L09.030.090 - Armadi rack - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	1,00000 cad	€ 116,14400	€ 116,14400
	MT			**€ 116,14400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,14400 %	€ 0,02000	€ 2,32288
	RU			**€ 7,78048**
	Sommano euro (A)			**€ 123,92448**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05336 = 5% * B)			€ 21,06716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,49916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,49**
	Incidenza manodopera sul totale 4,88%			*€ 7,78048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.S	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack			

	CAM23_S - Piastra tetto areata con 2 ventole			
	CAM23_MT.L09.030.091 - Armadi rack - Piastra tetto areata con 2 ventole	1,00000 cad	€ 144,22800	€ 144,22800
	MT			**€ 144,22800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000	€ 2,88456
	RU			**€ 10,61616**
	Sommano euro (A)			**€ 154,84416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31618 = 5% * B)			€ 26,32351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,11677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 199,28**
	Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 10,61616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.100.T	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_100 - Accessori per armadi rack CAM23_T - Supporto cavi posteriore			
	CAM23_MT.L09.030.092 - Armadi rack - Supporto cavi posteriore	1,00000 cad	€ 128,04400	€ 128,04400
	MT			**€ 128,04400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,04400 %	€ 0,02000	€ 2,56088
	RU			**€ 10,29248**
	Sommano euro (A)			**€ 138,33648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17586 = 5% * B)			€ 23,51720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,04**
	Incidenza manodopera sul totale 5,78%			*€ 10,29248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.110.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_110 - Cavi rame cat. 5e CAM23_A - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.001 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 0,94080	€ 0,94080
	MT			**€ 0,94080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,85040
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01573 = 5% * B)			€ 0,31457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21650
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,38**
	Incidenza manodopera sul totale 38,19%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.110.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_110 - Cavi rame cat. 5e CAM23_B - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.002 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 0,85120	€ 0,85120
	MT			**€ 0,85120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 1,76080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01497 = 5% * B)			€ 0,29934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20601
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,27**
	Incidenza manodopera sul totale 40,14%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.110.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_110 - Cavi rame cat. 5e CAM23_C - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.003 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,27680	€ 1,27680
	MT			**€ 1,27680**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,18640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01858 = 5% * B)			€ 0,37169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25581
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,81**
	Incidenza manodopera sul totale 32,33%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.110.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_110 - Cavi rame cat. 5e CAM23_D - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.004 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,24320	€ 1,24320
	MT			**€ 1,24320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,15280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01830 = 5% * B)			€ 0,36598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25188
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,77**
	Incidenza manodopera sul totale 32,83%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.120.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_120 - Cavi rame cat. 6 CAM23_A - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.005 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,28800	€ 1,28800
	MT			**€ 1,28800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,19760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01868 = 5% * B)			€ 0,37359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25712
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,83**
	Incidenza manodopera sul totale 32,16%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.120.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_120 - Cavi rame cat. 6 CAM23_B - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E			
	CAM23_MT.L09.060.006 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,45600	€ 1,45600
	MT			**€ 1,45600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,36560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02011 = 5% * B)			€ 0,40215

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27678
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,04**
	Incidenza manodopera sul totale 29,88%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.130.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_130 - Cavi rame cat. 6a CAM23_A - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	CAM23_MT.L09.060.007 - Cavi e connettori - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,39680	€ 2,39680
	MT			**€ 2,39680**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 3,30640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02810 = 5% * B)			€ 0,56209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38685
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,26**
	Incidenza manodopera sul totale 21,38%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.130.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_130 - Cavi rame cat. 6a CAM23_B - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1			
	CAM23_MT.L09.060.008 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	1,00000 m	€ 2,11680	€ 2,11680
	MT			**€ 2,11680**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 3,02640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02572 = 5% * B)			€ 0,51449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35409
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,89**
	Incidenza manodopera sul totale 23,35%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.130.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_130 - Cavi rame cat. 6a CAM23_C - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	CAM23_MT.L09.060.009 - Cavi e connettori - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,49760	€ 2,49760

	MT			**€ 2,49760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 3,40720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02896 = 5% * B)			€ 0,57922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39864
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,39**
	Incidenza manodopera sul totale 20,74%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.140.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_140 - Cavi rame cat. 7a CAM23_A - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1			
	CAM23_MT.L09.060.010 - Cavi e connettori - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,73280	€ 2,73280
	MT			**€ 2,73280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 11,82880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10055 = 5% * B)			€ 2,01090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38397
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,22**
	Incidenza manodopera sul totale 59,75%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_A - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	CAM23_MT.L09.060.011 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 4,71520	€ 4,71520
	MT			**€ 4,71520**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 5,39740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04588 = 5% * B)			€ 0,91756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,95**
	Incidenza manodopera sul totale 9,82%			*€ 0,68220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_B - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.012 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 4,96160	€ 4,96160
	MT			**€ 4,96160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 5,64380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)			€ 0,95945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,26**
	Incidenza manodopera sul totale 9,39%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_C - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.013 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 6,60800	€ 6,60800
	MT			**€ 6,60800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 7,29020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06197 = 5% * B)			€ 1,23933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,38**
	Incidenza manodopera sul totale 7,27%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_D - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.014 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 7,44800	€ 7,44800
	MT			**€ 7,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01500	€ 23,99000	€ 0,35985

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 8,13020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06911 = 5% * B)			€ 1,38213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,46**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_E - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.015 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 10,19200	€ 10,19200
	MT			**€ 10,19200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 11,32900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09630 = 5% * B)			€ 1,92593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,58**
	Incidenza manodopera sul totale 7,8%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_F - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m			
	CAM23_MT.L09.060.016 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 22,51200	€ 22,51200
	MT			**€ 22,51200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 23,64900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20102 = 5% * B)			€ 4,02033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,76693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,44**
	Incidenza manodopera sul totale 3,74%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.150.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_G - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	CAM23_MT.L09.060.017 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 8,96000	€ 8,96000
	MT			**€ 8,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 9,64220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08196 = 5% * B)			€ 1,63917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,41**
	Incidenza manodopera sul totale 5,5%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_H - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.018 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,19200	€ 10,19200
	MT			**€ 10,19200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 10,87420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09243 = 5% * B)			€ 1,84861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,00**
	Incidenza manodopera sul totale 4,87%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_I - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.019 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,04000	€ 12,04000
	MT			**€ 12,04000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**

	Sommano euro (A)			**€ 12,72220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10814 = 5% * B)			€ 2,16277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,17%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_J - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.020 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 13,66400	€ 13,66400
	MT			**€ 13,66400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 14,34620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12194 = 5% * B)			€ 2,43885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,46**
	Incidenza manodopera sul totale 3,69%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_K - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.021 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 18,03200	€ 18,03200
	MT			**€ 18,03200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 19,16900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16294 = 5% * B)			€ 3,25873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,67**
	Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.150.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_150 - Patch cord rame cat. 5e CAM23_L - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m			
	CAM23_MT.L09.060.022 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 36,62400	€ 36,62400
	MT			**€ 36,62400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 37,76100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32097 = 5% * B)			€ 6,41937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,60**
	Incidenza manodopera sul totale 2,34%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_A - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	CAM23_MT.L09.060.023 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 10,24800	€ 10,24800
	MT			**€ 10,24800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 10,93020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09291 = 5% * B)			€ 1,85813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,07**
	Incidenza manodopera sul totale 4,85%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_B - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.024 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,80800	€ 10,80800
	MT			**€ 10,80800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 11,49020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09767 = 5% * B)			€ 1,95333

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,79**
	Incidenza manodopera sul totale 4,61%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_C - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.025 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,43200	€ 12,43200
	MT			**€ 12,43200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 13,11420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11147 = 5% * B)			€ 2,22941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,04%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_D - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.026 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 14,05600	€ 14,05600
	MT			**€ 14,05600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 14,96560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12721 = 5% * B)			€ 2,54415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,26**
	Incidenza manodopera sul totale 4,72%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_E - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.027 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 17,97600	€ 17,97600

	MT			**€ 17,97600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 19,11300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16246 = 5% * B)			€ 3,24921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,60**
	Incidenza manodopera sul totale 4,62%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_F - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	CAM23_MT.L09.060.028 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 38,64000	€ 38,64000
	MT			**€ 38,64000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 39,77700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33810 = 5% * B)			€ 6,76209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,19**
	Incidenza manodopera sul totale 2,22%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_G - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	CAM23_MT.L09.060.029 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 16,80000	€ 16,80000
	MT			**€ 16,80000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 17,48220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14860 = 5% * B)			€ 2,97197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,50**
	Incidenza manodopera sul totale 3,03%			*€ 0,68220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_H - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.030 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 17,97600	€ 17,97600
	MT			**€ 17,97600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 18,65820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15859 = 5% * B)			€ 3,17189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,01**
	Incidenza manodopera sul totale 2,84%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_I - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.031 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,28000	€ 21,28000
	MT			**€ 21,28000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 21,96220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18668 = 5% * B)			€ 3,73357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,27**
	Incidenza manodopera sul totale 2,41%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_J - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.032 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,57600	€ 23,57600
	MT			**€ 23,57600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,02000	€ 23,99000	€ 0,47980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 24,48560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20813 = 5% * B)			€ 4,16255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,86482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,51**
	Incidenza manodopera sul totale 2,89%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_K - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.033 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,91200	€ 30,91200
	MT			**€ 30,91200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 32,04900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27242 = 5% * B)			€ 5,44833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,74973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,25**
	Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.160.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_160 - Patch cord rame cat. 6 CAM23_L - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	CAM23_MT.L09.060.034 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 48,32800	€ 48,32800
	MT			**€ 48,32800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 49,46500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42045 = 5% * B)			€ 8,40905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,66**
	Incidenza manodopera sul totale 1,79%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.170.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_A - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.035 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 13,94400	€ 13,94400
	MT			**€ 13,94400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 14,62620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12432 = 5% * B)			€ 2,48645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,82**
	Incidenza manodopera sul totale 3,62%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_B - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.036 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 18,42400	€ 18,42400
	MT			**€ 18,42400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 19,10620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16240 = 5% * B)			€ 3,24805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,59**
	Incidenza manodopera sul totale 2,77%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_C - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.037 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,01600	€ 23,01600
	MT			**€ 23,01600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**

	Sommano euro (A)			**€ 23,92560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20337 = 5% * B)			€ 4,06735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,79**
	Incidenza manodopera sul totale 2,95%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_D - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.038 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,20800	€ 33,20800
	MT			**€ 33,20800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 34,34500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29193 = 5% * B)			€ 5,83865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,20**
	Incidenza manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_E - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.039 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 18,14400	€ 18,14400
	MT			**€ 18,14400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 18,82620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16002 = 5% * B)			€ 3,20045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,23**
	Incidenza manodopera sul totale 2,82%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_F - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.040 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,39200	€ 21,39200
	MT			**€ 21,39200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 22,07420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18763 = 5% * B)			€ 3,75261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,41**
	Incidenza manodopera sul totale 2,4%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_G - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.041 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,32800	€ 27,32800
	MT			**€ 27,32800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 28,23760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24002 = 5% * B)			€ 4,80039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,34**
	Incidenza manodopera sul totale 2,5%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_H - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.042 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 35,61600	€ 35,61600
	MT			**€ 35,61600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 36,75300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31240 = 5% * B)			€ 6,24801

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,30**
	Incidenza manodopera sul totale 2,4%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.170.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_170 - Patch cord rame cat. 6a CAM23_I - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m			
	CAM23_MT.L09.060.043 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 49,16800	€ 49,16800
	MT			**€ 49,16800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 50,30500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42759 = 5% * B)			€ 8,55185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,74**
	Incidenza manodopera sul totale 1,76%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_A - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.044 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,69067	€ 0,69067
	MT			**€ 0,69067**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 8,42227**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07159 = 5% * B)			€ 1,43179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,84**
	Incidenza manodopera sul totale 71,33%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_B - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.045 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione	1,00000 cad	€ 1,26933	€ 1,26933

fonte: http://burc.regione.campania.it

		cavo			
		MT			**€ 1,26933**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
		RU			**€ 7,73160**
		Sommano euro (A)			**€ 9,00093**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07651 = 5% * B)			€ 1,53016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05311
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,58**
		Incidenza manodopera sul totale 66,74%			*€ 7,73160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_C - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.046 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,98933	€ 0,98933
	MT			**€ 0,98933**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 8,72093**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07413 = 5% * B)			€ 1,48256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,22**
	Incidenza manodopera sul totale 68,89%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_D - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.047 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,89000	€ 1,89000
	MT			**€ 1,89000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 9,62160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08178 = 5% * B)			€ 1,63567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12573

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,38**
	Incidenza manodopera sul totale 62,44%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_E - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.048 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,48400	€ 1,48400
	MT			**€ 1,48400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 9,21560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07833 = 5% * B)			€ 1,56665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,86**
	Incidenza manodopera sul totale 65,19%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.180.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_180 - Connettori RJ45 CAM23_F - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo			
	CAM23_MT.L09.060.049 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,90400	€ 1,90400
	MT			**€ 1,90400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 9,63560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08190 = 5% * B)			€ 1,63805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,40**
	Incidenza manodopera sul totale 62,35%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.190.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_190 - Accessori patch cord dati CAM23_A - Pannello cieco 19" - 1U			
	CAM23_MT.L09.080.008 - Patch panel dati - Pannello cieco 19" - 1U	1,00000 cad	€ 23,18400	€ 23,18400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 23,18400**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 28,64160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24345 = 5% * B)			€ 4,86907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,86**
	Incidenza manodopera sul totale 14,81%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.190.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_190 - Accessori patch cord dati CAM23_B - Passacavi orizzontale 19" - 1U			
CAM23_MT.L09.080.009	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 1U	1,00000 cad	€ 47,26400	€ 47,26400
	MT			**€ 47,26400**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	RU			**€ 6,82200**
	Sommano euro (A)			**€ 54,08600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45973 = 5% * B)			€ 9,19462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,32806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,61**
	Incidenza manodopera sul totale 9,8%			*€ 6,82200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.190.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_190 - Accessori patch cord dati CAM23_C - Passacavi orizzontale 19" - 2U			
CAM23_MT.L09.080.010	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 2U	1,00000 cad	€ 83,44000	€ 83,44000
	MT			**€ 83,44000**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	RU			**€ 6,82200**
	Sommano euro (A)			**€ 90,26200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76723 = 5% * B)			€ 15,34454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,56065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,17**

	Incidenza manodopera sul totale 5,87%			*€ 6,82200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.190.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_190 - Accessori patch cord dati CAM23_D - Pannello con spazzola 19" - 1U			
	CAM23_MT.L09.080.011 - Patch panel dati - Pannello con spazzola 19" - 1U	1,00000 cad	€ 55,55200	€ 55,55200
	MT			**€ 55,55200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 61,00960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51858 = 5% * B)			€ 10,37163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,52**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.190.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_190 - Accessori patch cord dati CAM23_E - Otturatore presa RJ45			
	CAM23_MT.L09.080.012 - Patch panel dati - Otturatore presa RJ45	1,00000 cad	€ 0,16893	€ 0,16893
	MT			**€ 0,16893**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,62373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00530 = 5% * B)			€ 0,10603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,80**
	Incidenza manodopera sul totale 56,66%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_A - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.050 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,10560	€ 2,10560
	MT			**€ 2,10560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 4,37960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03723 = 5% * B)			€ 0,74453
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51241
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,64**
		Incidenza manodopera sul totale 40,34%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_B - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca				
	CAM23_MT.L09.060.051	- Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,36320	€ 2,36320
		MT			**€ 2,36320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 4,63720**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03942 = 5% * B)			€ 0,78832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54255
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,97**
		Incidenza manodopera sul totale 38,1%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_C - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca				
	CAM23_MT.L09.060.052	- Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,77760	€ 2,77760
		MT			**€ 2,77760**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			**€ 5,96120**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05067 = 5% * B)			€ 1,01340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69746
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,67**
		Incidenza manodopera sul totale 41,5%			*€ 3,18360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05067*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_D - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.053 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880	€ 5,02880
	MT			**€ 5,02880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 9,57680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08140 = 5% * B)			€ 1,62806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12049
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,33**
	Incidenza manodopera sul totale 36,9%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_E - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.054 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,57280	€ 3,57280
	MT			**€ 3,57280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 12,66880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10769 = 5% * B)			€ 2,15370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48225
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,30**
	Incidenza manodopera sul totale 55,79%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_F - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.055 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,85280	€ 3,85280
	MT			**€ 3,85280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 6,12680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05208 = 5% * B)			€ 1,04156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71684
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,89**
	Incidenza manodopera sul totale 28,84%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_G - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.056 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,17760	€ 4,17760
	MT			**€ 4,17760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 6,45160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05484 = 5% * B)			€ 1,09677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75484
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,30**
	Incidenza manodopera sul totale 27,39%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_H - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.057 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,78240	€ 4,78240
	MT			**€ 4,78240**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 7,96600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06771 = 5% * B)			€ 1,35422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93202
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,25**
	Incidenza manodopera sul totale 31,05%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L09.030.200.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_I - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.058 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 6,86560	€ 6,86560
	MT			**€ 6,86560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 11,41360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09702 = 5% * B)			€ 1,94031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33539
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,69**
	Incidenza manodopera sul totale 30,96%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.200.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_200 - Cavi fibra ottica OM2 CAM23_J - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.059 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,43840	€ 3,43840
	MT			**€ 3,43840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 12,53440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10654 = 5% * B)			€ 2,13085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46653
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,13**
	Incidenza manodopera sul totale 56,39%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.210.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_210 - Cavi fibra ottica OM3 CAM23_A - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.060 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,35360	€ 5,35360
	MT			**€ 5,35360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,62760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06483 = 5% * B)			€ 1,29669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89243
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,82**
	Incidenza manodopera sul totale 23,16%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.210.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_210 - Cavi fibra ottica OM3 CAM23_B - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.061 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880	€ 5,02880
	MT			**€ 5,02880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 9,57680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08140 = 5% * B)			€ 1,62806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12049
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,33**
	Incidenza manodopera sul totale 36,9%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.210.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_210 - Cavi fibra ottica OM3 CAM23_C - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.062 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 7,12320	€ 7,12320
	MT			**€ 7,12320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 9,39720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07988 = 5% * B)			€ 1,59752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09947
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,09**
	Incidenza manodopera sul totale 18,8%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.210.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_210 - Cavi fibra ottica OM3 CAM23_D - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.063 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 5,57760	€ 5,57760
	MT			**€ 5,57760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 10,12560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08607 = 5% * B)			€ 1,72135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18470
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,03**
	Incidenza manodopera sul totale 34,9%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.220.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_220 - Cavi fibra ottica OM4 CAM23_A - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.064 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,56640	€ 5,56640
	MT			**€ 5,56640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,84040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06664 = 5% * B)			€ 1,33287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91733
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,09**
	Incidenza manodopera sul totale 22,54%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.220.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_220 - Cavi fibra ottica OM4 CAM23_B - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.065 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 9,76640	€ 9,76640
	MT			**€ 9,76640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,54800
	Sommano euro (A)			**€ 14,31440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12167 = 5% * B)			€ 2,43345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67479
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,42**
	Incidenza manodopera sul totale 24,69%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_A - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.066 - Cavi e connettori - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,68000	€ 1,68000
	MT			**€ 1,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 3,95400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03361 = 5% * B)			€ 0,67218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46262
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,09**
	Incidenza manodopera sul totale 44,69%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_B - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.067 - Cavi e connettori - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,79200	€ 1,79200
	MT			**€ 1,79200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 4,06600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 5% * B)			€ 0,69122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47572
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,23**
	Incidenza manodopera sul totale 43,46%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L09.030.230.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_C - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.068 - Cavi e connettori - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,90400	€ 1,90400
	MT			**€ 1,90400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 5,08760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04324 = 5% * B)			€ 0,86489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59525
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,55**
	Incidenza manodopera sul totale 48,62%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_D - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.069 - Cavi e connettori - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,13920	€ 2,13920
	MT			**€ 2,13920**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 6,68720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05684 = 5% * B)			€ 1,13682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78240
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,61**
	Incidenza manodopera sul totale 52,84%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_E - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.070 - Cavi e connettori - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,41600	€ 3,41600
	MT			**€ 3,41600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 12,51200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10635 = 5% * B)			€ 2,12704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46390
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,10**
	Incidenza manodopera sul totale 56,49%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_F - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.071 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,73600	€ 1,73600
	MT			**€ 1,73600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 4,01000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03409 = 5% * B)			€ 0,68170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46917
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,16**
	Incidenza manodopera sul totale 44,06%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_G - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	CAM23_MT.L09.060.072 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,11680	€ 2,11680
	MT			**€ 2,11680**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 5,30040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04505 = 5% * B)			€ 0,90107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62015
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,82**
	Incidenza manodopera sul totale 46,67%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_H - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			

	CAM23_MT.L09.060.073	- Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,45280	€ 2,45280
		MT			**€ 2,45280**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
		RU			**€ 4,54800**
		Sommano euro (A)			**€ 7,00080**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05951 = 5% * B)			€ 1,19014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81909
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,01**
		Incidenza manodopera sul totale 50,48%			*€ 4,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05951*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_I - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca				
	CAM23_MT.L09.060.074	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 4,09920	€ 4,09920
		MT			**€ 4,09920**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 13,19520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11216 = 5% * B)			€ 2,24318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54384
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,98**
		Incidenza manodopera sul totale 53,56%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_J - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca				
	CAM23_MT.L09.060.075	- Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,00160	€ 3,00160
		MT			**€ 3,00160**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 5,27560**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04484 = 5% * B)			€ 0,89685

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61725
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,79**
	Incidenza manodopera sul totale 33,49%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_K - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.076 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,13600	€ 3,13600
	MT			**€ 3,13600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 5,41000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04599 = 5% * B)			€ 0,91970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63297
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,96**
	Incidenza manodopera sul totale 32,66%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_L - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.077 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,19200	€ 3,19200
	MT			**€ 3,19200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 6,37560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05419 = 5% * B)			€ 1,08385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74595
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,21**
	Incidenza manodopera sul totale 38,8%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_M - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	EuroClass Fca				
	CAM23_MT.L09.060.078	- Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,38240	€ 3,38240
		MT			**€ 3,38240**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
		RU			**€ 4,54800**
		Sommano euro (A)			**€ 7,93040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06741 = 5% * B)			€ 1,34817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92786
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,21**
		Incidenza manodopera sul totale 44,56%			*€ 4,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_N - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca				
	CAM23_MT.L09.060.079	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,33440	€ 4,33440
		MT			**€ 4,33440**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 13,43040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11416 = 5% * B)			€ 2,28317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57136
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,28**
		Incidenza manodopera sul totale 52,62%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11416*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_O - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca				
	CAM23_MT.L09.060.080	- Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,59040	€ 1,59040
		MT			**€ 1,59040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 3,86440**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03285 = 5% * B)			€ 0,65695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45214
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,97**
	Incidenza manodopera sul totale 45,72%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.P	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_P - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.081 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,92640	€ 1,92640
	MT			**€ 1,92640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 5,11000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04344 = 5% * B)			€ 0,86870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59787
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,58**
	Incidenza manodopera sul totale 48,41%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.Q	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_Q - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	CAM23_MT.L09.060.082 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 2,31840	€ 2,31840
	MT			**€ 2,31840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 6,86640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05836 = 5% * B)			€ 1,16729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80337
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,84**
	Incidenza manodopera sul totale 51,47%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.230.R	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_230 - Cavi fibra ottica OS2 CAM23_R - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L09.060.083	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,89760	€ 3,89760
		MT			**€ 3,89760**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 12,99360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11045 = 5% * B)			€ 2,20891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52025
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,72**
		Incidenza manodopera sul totale 54,39%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11045*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_A - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m				
	CAM23_MT.L09.060.084	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,58400	€ 24,58400
		MT			**€ 24,58400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
		RU			**€ 0,68220**
		Sommano euro (A)			**€ 25,26620**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21476 = 5% * B)			€ 4,29525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,52**
		Incidenza manodopera sul totale 2,1%			*€ 0,68220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AA	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AA - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m				
	CAM23_MT.L09.060.110	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 26,65600	€ 26,65600
		MT			**€ 26,65600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 27,56560**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23431 = 5% * B)			€ 4,68615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 35,48
	Incidenza manodopera sul totale 2,56%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AB	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AB - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.111 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 28,44800	€ 28,44800
	MT			**€ 28,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 29,58500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25147 = 5% * B)			€ 5,02945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,08**
	Incidenza manodopera sul totale 2,99%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AC	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AC - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.112 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 27,88800	€ 27,88800
	MT			**€ 27,88800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 28,57020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24285 = 5% * B)			€ 4,85693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,77**
	Incidenza manodopera sul totale 1,86%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AD	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AD - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.113 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,72800	€ 28,72800
	MT			**€ 28,72800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
		RU			**€ 0,68220**
		Sommano euro (A)			**€ 29,41020**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24999 = 5% * B)			€ 4,99973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,85**
		Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 0,68220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AE	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AE - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m				
	CAM23_MT.L09.060.114	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,68000	€ 29,68000
		MT			**€ 29,68000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 30,58960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26001 = 5% * B)			€ 5,20023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,37**
		Incidenza manodopera sul totale 2,31%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26001*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AF	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AF - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m				
	CAM23_MT.L09.060.115	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 31,52800	€ 31,52800
		MT			**€ 31,52800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
		RU			**€ 1,13700**
		Sommano euro (A)			**€ 32,66500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,04**
		Incidenza manodopera sul totale 2,7%			*€ 1,13700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AG	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AG - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.116 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 28,72800	€ 28,72800
	MT			**€ 28,72800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 29,41020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24999 = 5% * B)			€ 4,99973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,85**
	Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AH	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AH - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.117 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000	€ 29,68000
	MT			**€ 29,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 30,36220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25808 = 5% * B)			€ 5,16157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,08**
	Incidenza manodopera sul totale 1,75%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AI	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AI - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.118 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600	€ 30,57600
	MT			**€ 30,57600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**

	Sommano euro (A)			**€ 31,48560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26763 = 5% * B)			€ 5,35255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,52**
	Incidenza manodopera sul totale 2,24%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AJ	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AJ - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.119 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 32,36800	€ 32,36800
	MT			**€ 32,36800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 33,50500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28479 = 5% * B)			€ 5,69585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,12**
	Incidenza manodopera sul totale 2,64%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AK	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AK - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.120 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,75360	€ 6,75360
	MT			**€ 6,75360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 7,43580**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06320 = 5% * B)			€ 1,26409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,57**
	Incidenza manodopera sul totale 7,13%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AL	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AL - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.121 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m	1,00000 cad	€ 7,78400	€ 7,78400
	MT			**€ 7,78400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 8,46620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07196 = 5% * B)			€ 1,43925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,90**
	Incidenza manodopera sul totale 6,26%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.AM	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_AM - Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.122 - Cavi e connettori - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,55200	€ 6,55200
	MT			**€ 6,55200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 7,23420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06149 = 5% * B)			€ 1,22981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,31**
	Incidenza manodopera sul totale 7,33%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_B - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.085 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 26,20800	€ 26,20800
	MT			**€ 26,20800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 26,89020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22857 = 5% * B)			€ 4,57133

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,61**
	Incidenza manodopera sul totale 1,97%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_C - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.086 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,16000	€ 27,16000
	MT			**€ 27,16000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 28,06960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23859 = 5% * B)			€ 4,77183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,13**
	Incidenza manodopera sul totale 2,52%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_D - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.087 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,18400	€ 30,18400
	MT			**€ 30,18400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 31,32100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26623 = 5% * B)			€ 5,32457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,31**
	Incidenza manodopera sul totale 2,82%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_E - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.088 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200	€ 26,99200

	MT			**€ 26,99200**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 27,67420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23523 = 5% * B)			€ 4,70461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,62**
	Incidenza manodopera sul totale 1,92%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_F - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
CAM23_MT.L09.060.089	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800	€ 28,44800
	MT			**€ 28,44800**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 29,13020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24761 = 5% * B)			€ 4,95213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,49**
	Incidenza manodopera sul totale 1,82%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_G - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
CAM23_MT.L09.060.090	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000	€ 29,96000
	MT			**€ 29,96000**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 30,86960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26239 = 5% * B)			€ 5,24783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,73**
	Incidenza manodopera sul totale 2,29%			*€ 0,90960*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_H - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.091 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000	€ 33,04000
	MT			**€ 33,04000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 34,17700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29050 = 5% * B)			€ 5,81009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,99**
	Incidenza manodopera sul totale 2,58%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_I - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.092 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200	€ 26,99200
	MT			**€ 26,99200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 27,67420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23523 = 5% * B)			€ 4,70461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,62**
	Incidenza manodopera sul totale 1,92%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_J - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.093 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800	€ 28,44800
	MT			**€ 28,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,01500	€ 23,99000	€ 0,35985

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 29,13020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24761 = 5% * B)			€ 4,95213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,49**
	Incidenza manodopera sul totale 1,82%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_K - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.094 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000	€ 29,96000
	MT			**€ 29,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 30,86960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26239 = 5% * B)			€ 5,24783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,73**
	Incidenza manodopera sul totale 2,29%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_L - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.095 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000	€ 33,04000
	MT			**€ 33,04000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 34,17700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29050 = 5% * B)			€ 5,81009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,99**
	Incidenza manodopera sul totale 2,58%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.240.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_M - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.096 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800	€ 25,64800
	MT			**€ 25,64800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 26,33020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22381 = 5% * B)			€ 4,47613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,89**
	Incidenza manodopera sul totale 2,01%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_N - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.097 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 27,88800	€ 27,88800
	MT			**€ 27,88800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 28,57020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24285 = 5% * B)			€ 4,85693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,77**
	Incidenza manodopera sul totale 1,86%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_O - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.098 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600	€ 30,57600
	MT			**€ 30,57600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 31,48560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26763 = 5% * B)			€ 5,35255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,52**
	Incidenza manodopera sul totale 2,24%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.P	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_P - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.099 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400	€ 36,06400
	MT			**€ 36,06400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 37,20100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31621 = 5% * B)			€ 6,32417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2,37%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.Q	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_Q - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.100 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800	€ 25,64800
	MT			**€ 25,64800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 26,33020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22381 = 5% * B)			€ 4,47613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,89**
	Incidenza manodopera sul totale 2,01%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.R	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_R - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.101 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800	€ 28,44800
	MT			**€ 28,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 29,13020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24761 = 5% * B)			€ 4,95213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,49**
	Incidenza manodopera sul totale 1,82%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.S	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_S - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.102 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600	€ 30,57600
	MT			**€ 30,57600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 31,48560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26763 = 5% * B)			€ 5,35255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,52**
	Incidenza manodopera sul totale 2,24%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.T	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_T - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	CAM23_MT.L09.060.103 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400	€ 36,06400
	MT			**€ 36,06400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 37,20100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31621 = 5% * B)			€ 6,32417

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,88**
	Incidenza manodopera sul totale 2,37%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.U	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_U - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	CAM23_MT.L09.060.104 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,37600	€ 26,37600
	MT			**€ 26,37600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 27,05820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22999 = 5% * B)			€ 4,59989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,82**
	Incidenza manodopera sul totale 1,96%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.V	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_V - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.105 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000	€ 29,68000
	MT			**€ 29,68000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 30,36220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25808 = 5% * B)			€ 5,16157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,08**
	Incidenza manodopera sul totale 1,75%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.W	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_W - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	CAM23_MT.L09.060.106 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 32,42400	€ 32,42400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 32,42400**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 33,33360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28334 = 5% * B)			€ 5,66671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,90**
	Incidenza manodopera sul totale 2,12%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.X	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_X - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
CAM23_MT.L09.060.107	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 37,24000	€ 37,24000
	MT			**€ 37,24000**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 21,49000	€ 0,53725
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 23,99000	€ 0,59975
	RU			**€ 1,13700**
	Sommano euro (A)			**€ 38,37700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32620 = 5% * B)			€ 6,52409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,39**
	Incidenza manodopera sul totale 2,3%			*€ 1,13700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.Y	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_Y - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
CAM23_MT.L09.060.108	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,80800	€ 24,80800
	MT			**€ 24,80800**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 25,49020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21667 = 5% * B)			€ 4,33333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,81**
	Incidenza manodopera sul totale 2,08%			*€ 0,68220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.240.Z	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_240 - Patch cord fibra ottica CAM23_Z - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	CAM23_MT.L09.060.109 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 25,81600	€ 25,81600
	MT			**€ 25,81600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 21,49000	€ 0,32235
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 23,99000	€ 0,35985
	RU			**€ 0,68220**
	Sommano euro (A)			**€ 26,49820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22523 = 5% * B)			€ 4,50469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,10**
	Incidenza manodopera sul totale 2%			*€ 0,68220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_A - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.123 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 40,48800	€ 40,48800
	MT			**€ 40,48800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 44,12640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37507 = 5% * B)			€ 7,50149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,79**
	Incidenza manodopera sul totale 6,41%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_B - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.124 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 42,44800	€ 42,44800
	MT			**€ 42,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,08000	€ 23,99000	€ 1,91920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 46,08640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39173 = 5% * B)			€ 7,83469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,31**
	Incidenza manodopera sul totale 6,13%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_C - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.125 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,44800	€ 49,44800
	MT			**€ 49,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 53,08640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45123 = 5% * B)			€ 9,02469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,32**
	Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_D - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.126 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 42,50400	€ 42,50400
	MT			**€ 42,50400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 46,14240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39221 = 5% * B)			€ 7,84421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,39**
	Incidenza manodopera sul totale 6,13%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.250.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_E - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.127 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 40,26400	€ 40,26400
	MT			**€ 40,26400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 43,90240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37317 = 5% * B)			€ 7,46341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,50**
	Incidenza manodopera sul totale 6,44%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_F - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.128 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,56000	€ 49,56000
	MT			**€ 49,56000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 53,19840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45219 = 5% * B)			€ 9,04373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,22421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,47**
	Incidenza manodopera sul totale 5,31%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_G - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.129 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 45,64000	€ 45,64000
	MT			**€ 45,64000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**

	Sommano euro (A)			**€ 49,27840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41887 = 5% * B)			€ 8,37733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,42**
	Incidenza manodopera sul totale 5,74%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_H - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.130 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 52,69600	€ 52,69600
	MT			**€ 52,69600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 56,33440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47884 = 5% * B)			€ 9,57685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,50**
	Incidenza manodopera sul totale 5,02%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_I - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.131 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 63,84000	€ 63,84000
	MT			**€ 63,84000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 67,47840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57357 = 5% * B)			€ 11,47133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,84**
	Incidenza manodopera sul totale 4,19%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_J - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato			
	CAM23_MT.L09.060.132 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 64,96000	€ 64,96000
	MT			**€ 64,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 68,59840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58309 = 5% * B)			€ 11,66173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,29**
	Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_K - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale			
	CAM23_MT.L09.060.133 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	1,00000 cad	€ 3,09120	€ 3,09120
	MT			**€ 3,09120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 7,63920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06493 = 5% * B)			€ 1,29866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,83**
	Incidenza manodopera sul totale 46,26%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_L - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale			
	CAM23_MT.L09.060.134 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	1,00000 cad	€ 8,96000	€ 8,96000
	MT			**€ 8,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 13,50800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11482 = 5% * B)			€ 2,29636

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,38**
	Incidenza manodopera sul totale 26,16%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_M - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale			
	CAM23_MT.L09.060.135 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	1,00000 cad	€ 11,87200	€ 11,87200
	MT			**€ 11,87200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 16,42000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13957 = 5% * B)			€ 2,79140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,13**
	Incidenza manodopera sul totale 21,52%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_N - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale			
	CAM23_MT.L09.060.136 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	1,00000 cad	€ 13,94400	€ 13,94400
	MT			**€ 13,94400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 18,49200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15718 = 5% * B)			€ 3,14364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,80**
	Incidenza manodopera sul totale 19,11%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.250.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_250 - Connettori fibra CAM23_O - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale			
	CAM23_MT.L09.060.137 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	1,00000 cad	€ 20,32800	€ 20,32800

	MT			**€ 20,32800**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 24,87600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21145 = 5% * B)			€ 4,22892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,02**
	Incidenza manodopera sul totale 14,21%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_A - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
CAM23_MT.L09.080.001	- Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP	1,00000 cad	€ 379,12000	€ 379,12000
	MT			**€ 379,12000**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 384,57760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26891 = 5% * B)			€ 65,37819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,99558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 494,95**
	Incidenza manodopera sul totale 1,1%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_B - Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
CAM23_MT.L09.080.002	- Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP	1,00000 cad	€ 263,76000	€ 263,76000
	MT			**€ 263,76000**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 269,21760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28835 = 5% * B)			€ 45,76699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,49846

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 346,48**
	Incidenza manodopera sul totale 1,58%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_C - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm			
	CAM23_MT.L09.080.003 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP	1,00000 cad	€ 105,84000	€ 105,84000
	MT			**€ 105,84000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 111,29760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94603 = 5% * B)			€ 18,92059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,02182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,24**
	Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_D - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150			
	CAM23_MT.L09.080.004 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP	1,00000 cad	€ 94,64000	€ 94,64000
	MT			**€ 94,64000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 100,09760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85083 = 5% * B)			€ 17,01659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,71142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,83**
	Incidenza manodopera sul totale 4,24%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_E - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			

	CAM23_MT.L09.080.005	- Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP	1,00000 cad	€ 425,60000	€ 425,60000
		MT			**€ 425,60000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 431,05760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66399 = 5% * B)			€ 73,27979
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,43374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 554,77**
		Incidenza manodopera sul totale 0,98%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_F - Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150				
	CAM23_MT.L09.080.006	- Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP	1,00000 cad	€ 571,20000	€ 571,20000
		MT			**€ 571,20000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 576,65760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90159 = 5% * B)			€ 98,03179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,46894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 742,16**
		Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.260.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_260 - Patch panel dati CAM23_G - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimiensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150				
	CAM23_MT.L09.080.007	- Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP	1,00000 cad	€ 348,88000	€ 348,88000
		MT			**€ 348,88000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 354,33760**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01187 = 5% * B)			€ 60,23739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,45750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 456,03**
	Incidenza manodopera sul totale 1,2%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.270.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_270 - Patch panel fibra ottica CAM23_A - Patch panel ottico 19"			
	CAM23_MT.L09.081.001 - Patch panel fibra ottica - Patch panel ottico 19"	1,00000 cad	€ 187,04000	€ 187,04000
	MT			**€ 187,04000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 198,41000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68649 = 5% * B)			€ 33,72970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,21397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,35**
	Incidenza manodopera sul totale 4,45%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.270.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_270 - Patch panel fibra ottica CAM23_B - Piastra cieca per pannello ottico 19"			
	CAM23_MT.L09.081.002 - Patch panel fibra ottica - Piastra cieca per pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480	€ 5,08480
	MT			**€ 5,08480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 9,63280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08188 = 5% * B)			€ 1,63758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,40**
	Incidenza manodopera sul totale 36,69%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.270.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_270 - Patch panel fibra ottica CAM23_C - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"			

	CAM23_MT.L09.081.003	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480	€ 5,08480
		MT			**€ 5,08480**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
		RU			**€ 4,54800**
		Sommano euro (A)			**€ 9,63280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08188 = 5% * B)			€ 1,63758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,40**
		Incidenza manodopera sul totale 36,69%			*€ 4,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.270.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_270 - Patch panel fibra ottica CAM23_D - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"				
	CAM23_MT.L09.081.004	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480	€ 5,08480
		MT			**€ 5,08480**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
		RU			**€ 4,54800**
		Sommano euro (A)			**€ 9,63280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08188 = 5% * B)			€ 1,63758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,40**
		Incidenza manodopera sul totale 36,69%			*€ 4,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.270.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_270 - Patch panel fibra ottica CAM23_E - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"				
	CAM23_MT.L09.081.005	- Patch panel fibra ottica - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 6,23840	€ 6,23840
		MT			**€ 6,23840**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
		RU			**€ 4,54800**
		Sommano euro (A)			**€ 10,78640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09168 = 5% * B)			€ 1,83369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,88
	Incidenza manodopera sul totale 32,76%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_A - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.001 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.563,94776	€ 1.563,94776
	MT			**€ 1.563,94776**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 1.573,59856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,37559 = 5% * B)			€ 267,51176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,11103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.025,22**
	Incidenza manodopera sul totale 0,48%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,37559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_B - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.002 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.271,43883	€ 1.271,43883
	MT			**€ 1.271,43883**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 1.281,08963**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,88926 = 5% * B)			€ 217,78524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,88749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.648,76**
	Incidenza manodopera sul totale 0,59%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,88926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_C - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			

	CAM23_MT.L09.082.003	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090	€ 1.666,91090
		MT			**€ 1.666,91090**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 1.676,56170**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25077 = 5% * B)			€ 285,01549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,15772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.157,73**
		Incidenza manodopera sul totale 0,45%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25077*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_D - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP				
	CAM23_MT.L09.082.004	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.354,12135	€ 1.354,12135
		MT			**€ 1.354,12135**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 1.363,77215**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,59206 = 5% * B)			€ 231,84127
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,56134
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.755,17**
		Incidenza manodopera sul totale 0,55%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,59206*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_E - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP				
	CAM23_MT.L09.082.005	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.145,06550	€ 2.145,06550
		MT			**€ 2.145,06550**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 2.154,71630**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,31509 = 5% * B)			€ 366,30177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,10181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.773,12**
	Incidenza manodopera sul totale 0,35%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,31509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_F - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.006 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996	€ 2.290,92996
	MT			**€ 2.290,92996**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 2.300,58076**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55494 = 5% * B)			€ 391,09873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,16795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.960,85**
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,55494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_G - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.007 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.187,96681	€ 2.187,96681
	MT			**€ 2.187,96681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 2.197,61761**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,67975 = 5% * B)			€ 373,59499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,12126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.828,33**
	Incidenza manodopera sul totale 0,34%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,67975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO			

	CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_H - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.008 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090	€ 1.666,91090
	MT			**€ 1.666,91090**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 1.676,56170**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25077 = 5% * B)			€ 285,01549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,15772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.157,73**
	Incidenza manodopera sul totale 0,45%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_I - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.009 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996	€ 2.290,92996
	MT			**€ 2.290,92996**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 2.300,58076**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55494 = 5% * B)			€ 391,09873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,16795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.960,85**
	Incidenza manodopera sul totale 0,33%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,55494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_J - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.010 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409	€ 1.771,43409
	MT			**€ 1.771,43409**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			

				€ 9,65080
	Sommano euro (A)			**€ 1.781,08489**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,13922 = 5% * B)			€ 302,78443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,38693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.292,26**
	Incidenza manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,13922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_K - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.011 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 3.020,25223	€ 3.020,25223
	MT			**€ 3.020,25223**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 3.029,90303**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,75418 = 5% * B)			€ 515,08352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 354,49866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.899,49**
	Incidenza manodopera sul totale 0,25%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,75418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_L - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.012 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 3.123,99540	€ 3.123,99540
	MT			**€ 3.123,99540**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 3.133,64620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,63599 = 5% * B)			€ 532,71985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,63661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.033,00**
	Incidenza manodopera sul totale 0,24%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,63599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.280.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_M - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.013 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.499,98581	€ 1.499,98581
	MT			**€ 1.499,98581**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 1.509,63661**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,83191 = 5% * B)			€ 256,63822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,62748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.942,90**
	Incidenza manodopera sul totale 0,5%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,83191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_N - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.014 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.626,34966	€ 1.626,34966
	MT			**€ 1.626,34966**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 1.636,00046**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,90600 = 5% * B)			€ 278,12008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,41205
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.105,53**
	Incidenza manodopera sul totale 0,46%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,90600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_O - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.015 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090	€ 1.666,91090
	MT			**€ 1.666,91090**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 1.676,56170**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25077 = 5% * B)			€ 285,01549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,15772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.157,73**
		Incidenza manodopera sul totale 0,45%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25077*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.P	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_P - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP				
	CAM23_MT.L09.082.016	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409	€ 1.771,43409
		MT			**€ 1.771,43409**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 1.781,08489**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,13922 = 5% * B)			€ 302,78443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,38693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.292,26**
		Incidenza manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,13922*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.Q	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_Q - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP				
	CAM23_MT.L09.082.017	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.499,19632	€ 2.499,19632
		MT			**€ 2.499,19632**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 2.508,84712**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32520 = 5% * B)			€ 426,50401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,53511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.228,89**
		Incidenza manodopera sul totale 0,3%			*€ 9,65080*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.280.R	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati CAM23_R - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	CAM23_MT.L09.082.018 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.707,46268	€ 2.707,46268
	MT			**€ 2.707,46268**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 2.717,11348**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,09546 = 5% * B)			€ 461,90929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,90228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.496,93**
	Incidenza manodopera sul totale 0,28%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,09546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_A - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.019 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 407,17243	€ 407,17243
	MT			**€ 407,17243**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 416,82323**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54300 = 5% * B)			€ 70,85995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,76832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 536,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_B - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.020 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto;	1,00000 cad	€ 428,23308	€ 428,23308

fonte: http://burc.regione.campania.it

		fibra OM3, 6 SC duplex - 1x12 MTP			
		MT			**€ 428,23308**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 437,88388**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72201 = 5% * B)			€ 74,44026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,23241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 563,56**
		Incidenza manodopera sul totale 1,71%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72201*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_C - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP				
	CAM23_MT.L09.082.021	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 375,97148	€ 375,97148
		MT			**€ 375,97148**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 385,62228**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27779 = 5% * B)			€ 65,55579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,11781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 496,30**
		Incidenza manodopera sul totale 1,94%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_D - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP				
	CAM23_MT.L09.082.022	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 730,88232	€ 730,88232
		MT			**€ 730,88232**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 740,53312**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,29453 = 5% * B)			€ 125,89063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,64238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 953,07**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,29453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.E	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_E - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.023 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 626,35913	€ 626,35913
	MT			**€ 626,35913**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 636,00993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,40608 = 5% * B)			€ 108,12169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,41316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 818,54**
	Incidenza manodopera sul totale 1,18%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,40608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.F	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_F - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.024 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 522,61596	€ 522,61596
	MT			**€ 522,61596**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 532,26676**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52427 = 5% * B)			€ 90,48535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,27521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 685,03**
	Incidenza manodopera sul totale 1,41%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,52427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L09.030.290.G	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_G - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.025 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 804,53885	€ 804,53885
	MT			**€ 804,53885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 814,18965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92061 = 5% * B)			€ 138,41224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,26019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.047,86**
	Incidenza manodopera sul totale 0,92%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,92061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.H	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_H - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.026 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 491,41501	€ 491,41501
	MT			**€ 491,41501**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 501,06581**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25906 = 5% * B)			€ 85,18119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,62470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 644,87**
	Incidenza manodopera sul totale 1,5%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.I	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_I - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.027 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 938,36866	€ 938,36866
	MT			**€ 938,36866**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,17000	€ 21,49000	€ 3,65330

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 948,01946**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,05817 = 5% * B)			€ 161,16331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,91828
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.220,10**
		Incidenza manodopera sul totale 0,79%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,05817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.J	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_J - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP				
	CAM23_MT.L09.082.028	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 886,88708	€ 886,88708
		MT			**€ 886,88708**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 896,53788**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62057 = 5% * B)			€ 152,41144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,89493
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.153,84**
		Incidenza manodopera sul totale 0,84%			*€ 9,65080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,62057*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.K	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_K - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP				
	CAM23_MT.L09.082.029	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 450,07374	€ 450,07374
		MT			**€ 450,07374**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 9,65080**
		Sommano euro (A)			**€ 459,72454**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90766 = 5% * B)			€ 78,15317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,78777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 591,67
	Incidenza manodopera sul totale 1,63%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.L	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_L - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.030 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 458,65401	€ 458,65401
	MT			**€ 458,65401**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 468,30481**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98059 = 5% * B)			€ 79,61182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,79166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 602,71**
	Incidenza manodopera sul totale 1,6%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.M	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_M - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.031 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 418,09277	€ 418,09277
	MT			**€ 418,09277**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 427,74357**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63582 = 5% * B)			€ 72,71641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,04600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 550,51**
	Incidenza manodopera sul totale 1,75%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.N	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate			

	CAM23_N - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.032 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 792,50420	€ 792,50420
	MT			**€ 792,50420**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 802,15500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,81832 = 5% * B)			€ 136,36635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,85214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.032,37**
	Incidenza manodopera sul totale 0,93%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,81832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.290.O	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate CAM23_O - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	CAM23_MT.L09.082.033 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 687,98101	€ 687,98101
	MT			**€ 687,98101**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 9,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 697,63181**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,92987 = 5% * B)			€ 118,59741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,62292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 897,85**
	Incidenza manodopera sul totale 1,07%			*€ 9,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,92987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.300.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_300 - Pannelli di alimentazione per rack CAM23_A - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko			
	CAM23_MT.L09.085.001 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	1,00000 cad	€ 133,38407	€ 133,38407
	MT			**€ 133,38407**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**

	Sommano euro (A)			**€ 142,48007**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21108 = 5% * B)			€ 24,22161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,67017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.300.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_300 - Pannelli di alimentazione per rack CAM23_B - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso			
	CAM23_MT.L09.085.002 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	1,00000 cad	€ 136,89418	€ 136,89418
	MT			**€ 136,89418**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 145,99018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24092 = 5% * B)			€ 24,81833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,08085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,89**
	Incidenza manodopera sul totale 4,84%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.300.C	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_300 - Pannelli di alimentazione per rack CAM23_C - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale			
	CAM23_MT.L09.085.003 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	1,00000 cad	€ 260,52796	€ 260,52796
	MT			**€ 260,52796**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 269,62396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29180 = 5% * B)			€ 45,83607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,54600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 347,01**
	Incidenza manodopera sul totale 2,62%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L09.030.300.D	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_300 - Pannelli di alimentazione per rack CAM23_D - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti			
	CAM23_MT.L09.085.004 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	1,00000 cad	€ 178,23544	€ 178,23544
	MT			**€ 178,23544**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 187,33144**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59232 = 5% * B)			€ 31,84634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,91778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 241,10**
	Incidenza manodopera sul totale 3,77%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.310.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_310 - Pannelli telefonici per rack CAM23_A - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese			
	CAM23_MT.L09.090.001 - Pannelli fonia per rack - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	1,00000 cad	€ 194,22593	€ 194,22593
	MT			**€ 194,22593**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 203,32193**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72824 = 5% * B)			€ 34,56473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,78867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 261,68**
	Incidenza manodopera sul totale 3,48%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.320.A	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato CAM23_A - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.			
	CAM23_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,02000 ora	€ 75,00000	€ 1,50000
	CAM23_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,02000 ora	€ 37,00000	€ 0,74000
	RU			**€ 2,24000**

	Sommano euro (A)			**€ 2,24000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01904 = 5% * B)			€ 0,38080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,88**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L09.030.320.B	CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO CAM23_320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato CAM23_B - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.			
	CAM23_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,03500 ora	€ 75,00000	€ 2,62500
	CAM23_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,03500 ora	€ 37,00000	€ 1,29500
	RU			**€ 3,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,92000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03332 = 5% * B)			€ 0,66640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,05**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.010.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_010 - Telecamera CCD bianco e nero CAM23_A - Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero			
	CAM23_MT.L12.030.001 - Impianti tv cc - Telecamera CCD B/N	1,00000 cad	€ 453,31280	€ 453,31280
	MT			**€ 453,31280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,31280 %	€ 0,02000	€ 9,06626
	RU			**€ 20,43626**
	Sommano euro (A)			**€ 473,74906**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02687 = 5% * B)			€ 80,53734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,42864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 609,72**
	Incidenza manodopera sul totale 3,35%			*€ 20,43626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L10.010.020.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_A - Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori			
	CAM23_MT.L12.030.002 - Impianti tv cc - Telecamera CCD a colori	1,00000 cad	€ 831,09560	€ 831,09560
	MT			**€ 831,09560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	831,09560 %	€ 0,02000	€ 16,62191
	RU			**€ 27,99191**
	Sommano euro (A)			**€ 859,08751**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30224 = 5% * B)			€ 146,04488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,51324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.105,65**
	Incidenza manodopera sul totale 2,53%			*€ 27,99191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,30224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_B - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.			
	CAM23_MT.L12.030.003 - Impianti tv cc - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	1,00000 cad	€ 325,42640	€ 325,42640
	MT			**€ 325,42640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,42640 %	€ 0,02000	€ 6,50853
	RU			**€ 17,87853**
	Sommano euro (A)			**€ 343,30493**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91809 = 5% * B)			€ 58,36184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,16668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 441,83**
	Incidenza manodopera sul totale 4,05%			*€ 17,87853*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,91809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_C - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V			
	CAM23_MT.L12.030.004 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 539,10160	€ 539,10160

	MT			**€ 539,10160**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,10160 %	€ 0,02000	€ 10,78203
	RU			**€ 22,15203**
	Sommano euro (A)			**€ 561,25363**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77066 = 5% * B)			€ 95,41312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,66668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 722,33**
	Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 22,15203*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,77066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.D	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_D - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V			
CAM23_MT.L12.030.005	- Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 356,79376	€ 356,79376
	MT			**€ 356,79376**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,79376 %	€ 0,02000	€ 7,13588
	RU			**€ 18,50588**
	Sommano euro (A)			**€ 375,29964**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19005 = 5% * B)			€ 63,80094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,91006
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 483,01**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 18,50588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.E	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_E - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
CAM23_MT.L12.030.006	- Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 226,62320	€ 226,62320
	MT			**€ 226,62320**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	226,62320	€ 0,02000	€ 4,53246

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 15,90246**
	Sommano euro (A)			**€ 242,52566**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06147 = 5% * B)			€ 41,22936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,37550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 312,13**
	Incidenza manodopera sul totale 5,09%			*€ 15,90246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.F	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_F - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	CAM23_MT.L12.030.007 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 (4MP), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 422,30400	€ 422,30400
	MT			**€ 422,30400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,30400 %	€ 0,02000	€ 8,44608
	RU			**€ 19,81608**
	Sommano euro (A)			**€ 442,12008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75802 = 5% * B)			€ 75,16041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,72805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 569,01**
	Incidenza manodopera sul totale 3,48%			*€ 19,81608*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.020.G	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_020 - Telecamera CCD a colori CAM23_G - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	CAM23_MT.L12.030.008 - Impianti tv cc - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 378,36048	€ 378,36048
	MT			**€ 378,36048**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	378,36048 %	€ 0,02000	€ 7,56721
	RU			**€ 18,93721**
	Sommano euro (A)			**€ 397,29769**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37703 = 5% * B)			€ 67,54061

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,48383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 511,32**
	Incidenza manodopera sul totale 3,7%			*€ 18,93721*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.030.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_030 - Custodia da esterno per telecamera CAM23_A - Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera			
	CAM23_MT.L12.030.009 - Impianti tv cc - Custodia da esterno per telecamera	1,00000 cad	€ 357,38140	€ 357,38140
	MT			**€ 357,38140**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,38140 %	€ 0,02000	€ 7,14763
	RU			**€ 18,51763**
	Sommano euro (A)			**€ 375,89903**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19514 = 5% * B)			€ 63,90284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,98019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 483,78**
	Incidenza manodopera sul totale 3,83%			*€ 18,51763*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.040.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato CAM23_A - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.010 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz	1,00000 cad	€ 784,99740	€ 784,99740
	MT			**€ 784,99740**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 796,36740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,76912 = 5% * B)			€ 135,38246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,17499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.024,92**
	Incidenza manodopera sul totale 1,11%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,76912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.040.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC			

	CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato CAM23_B - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete			
	CAM23_MT.L12.030.011 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete	1,00000 cad	€ 2.355,00880	€ 2.355,00880
	MT			**€ 2.355,00880**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.366,37880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,11422 = 5% * B)			€ 402,28440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,86632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.045,53**
	Incidenza manodopera sul totale 0,37%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,11422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.040.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato CAM23_C - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo			
	CAM23_MT.L12.030.012 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo	1,00000 cad	€ 2.302,68560	€ 2.302,68560
	MT			**€ 2.302,68560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.314,05560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,66947 = 5% * B)			€ 393,38945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,74451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.978,19**
	Incidenza manodopera sul totale 0,38%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,66947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.050.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_050 - Comando singolo per brandeggio CAM23_A - Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.013 - Impianti tv cc - Comando singolo per brandeggio,alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	1,00000 cad	€ 508,23556	€ 508,23556
	MT			**€ 508,23556**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 519,60556**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41665 = 5% * B)			€ 88,33295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,79385
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 668,73**
		Incidenza manodopera sul totale 1,7%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,41665*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.060.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_060 - Trasformatore monofase CAM23_A - Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase				
	CAM23_MT.L12.030.014	- Impianti tv cc - Trasformatore monofase in scatola isolante stagna	1,00000 cad	€ 97,60800	€ 97,60800
		MT			**€ 97,60800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 108,97800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92631 = 5% * B)			€ 18,52626
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,75043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,25**
		Incidenza manodopera sul totale 8,11%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92631*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_A - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)				
	CAM23_MT.L12.030.021	- Impianti tv cc - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 315,62576	€ 315,62576
		MT			**€ 315,62576**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,62576 %	€ 0,02000	€ 6,31252
		RU			**€ 17,68252**
		Sommano euro (A)			**€ 333,30828**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83312 = 5% * B)			€ 56,66241
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,99707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 428,97**

	Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 17,68252*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_B - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	CAM23_MT.L12.030.022 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 459,64736	€ 459,64736
	MT			**€ 459,64736**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,64736 %	€ 0,02000	€ 9,19295
	RU			**€ 20,56295**
	Sommano euro (A)			**€ 480,21031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08179 = 5% * B)			€ 81,63575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,18461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 618,03**
	Incidenza manodopera sul totale 3,33%			*€ 20,56295*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_C - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)			
	CAM23_MT.L12.030.023 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 581,67728	€ 581,67728
	MT			**€ 581,67728**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	581,67728 %	€ 0,02000	€ 11,63355
	RU			**€ 23,00355**
	Sommano euro (A)			**€ 604,68083**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13979 = 5% * B)			€ 102,79574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,74766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 778,22**
	Incidenza manodopera sul totale 2,96%			*€ 23,00355*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.D	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_D - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI)				
	CAM23_MT.L12.030.024	- Impianti tv cc - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 570,46896	€ 570,46896
		MT			**€ 570,46896**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	570,46896 %	€ 0,02000	€ 11,40938
		RU			**€ 22,77938**
		Sommano euro (A)			**€ 593,24834**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04261 = 5% * B)			€ 100,85222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,41006
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 763,51**
		Incidenza manodopera sul totale 2,98%			*€ 22,77938*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.E	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_E - TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A .- dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz				
	CAM23_MT.L12.030.038	- Impianti tv cc - TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 737,4x438,0x74,1 mm	1,00000 cad	€ 490,03200	€ 490,03200
		MT			**€ 490,03200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,03200 %	€ 0,02000	€ 9,80064
		RU			**€ 41,63664**
		Sommano euro (A)			**€ 531,66864**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51918 = 5% * B)			€ 90,38367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,20523
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 684,26**
		Incidenza manodopera sul totale 6,08%			*€ 41,63664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,51918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.F	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_F - TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz				
	CAM23_MT.L12.030.039	- Impianti tv cc - TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1094,8x632,9x62,8 mm	1,00000 cad	€ 1.725,07200	€ 1.725,07200

		MT			**€ 1.725,07200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.725,07200 %	€ 0,02000	€ 34,50144
		RU			**€ 66,33744**
		Sommano euro (A)			**€ 1.791,40944**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,22698 = 5% * B)			€ 304,53960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,59490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.305,54**
		Incidenza manodopera sul totale 2,88%			*€ 66,33744*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,22698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.070.G	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz CAM23_G - TV Qled 4K 55", Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz				
	CAM23_MT.L12.030.040	- Impianti tv cc - TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1230,6x708,1x61,9 mm	1,00000 cad	€ 3.185,87200	€ 3.185,87200
		MT			**€ 3.185,87200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.185,87200 %	€ 0,02000	€ 63,71744
		RU			**€ 95,55344**
		Sommano euro (A)			**€ 3.281,42544**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,89212 = 5% * B)			€ 557,84232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 383,92678
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.223,19**
		Incidenza manodopera sul totale 2,26%			*€ 95,55344*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,89212*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.080.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_080 - Selettore ciclico CAM23_A - Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz				
	CAM23_MT.L12.030.025	- Impianti tv cc - Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 395,24600	€ 395,24600
		MT			**€ 395,24600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**

	Sommano euro (A)			**€ 406,61600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45624 = 5% * B)			€ 69,12472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,57407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 523,31**
	Incidenza manodopera sul totale 2,17%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.080.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_080 - Selettore ciclico CAM23_B - Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.026 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 454,75700	€ 454,75700
	MT			**€ 454,75700**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 466,12700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96208 = 5% * B)			€ 79,24159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,53686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 599,91**
	Incidenza manodopera sul totale 1,9%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,96208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.080.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_080 - Selettore ciclico CAM23_C - Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.027 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 899,13900	€ 899,13900
	MT			**€ 899,13900**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 910,50900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73933 = 5% * B)			€ 154,78653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,52955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.171,83**
	Incidenza manodopera sul totale 0,97%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,73933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L10.010.090.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_090 - Distributore video CAM23_A - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.			
	CAM23_MT.L12.030.028 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	1,00000 cad	€ 191,08260	€ 191,08260
	MT			**€ 191,08260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 202,45260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72085 = 5% * B)			€ 34,41694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,56**
	Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.090.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_090 - Distributore video CAM23_B - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.029 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 646,40400	€ 646,40400
	MT			**€ 646,40400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 657,77400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59108 = 5% * B)			€ 111,82158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,95956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 846,56**
	Incidenza manodopera sul totale 1,34%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.090.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_090 - Distributore video CAM23_C - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz			
	CAM23_MT.L12.030.030 - Impianti tv cc - Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 1.186,23600	€ 1.186,23600
	MT			**€ 1.186,23600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**

	Sommano euro (A)			**€ 1.197,60600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,17965 = 5% * B)			€ 203,59302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,11990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.541,32**
	Incidenza manodopera sul totale 0,74%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,17965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.100.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_100 - Amplificatore-equalizzatore CAM23_A - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite			
	CAM23_MT.L12.030.031 - Impianti tv cc - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite	1,00000 cad	€ 358,14500	€ 358,14500
	MT			**€ 358,14500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 369,51500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14088 = 5% * B)			€ 62,81755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,23326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 475,57**
	Incidenza manodopera sul totale 2,39%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.110.A	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS CAM23_A - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale			
	CAM23_MT.L12.030.034 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale	1,00000 cad	€ 3.872,79660	€ 3.872,79660
	MT			**€ 3.872,79660**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.884,16660**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,01542 = 5% * B)			€ 660,30832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,44749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.998,92**
	Incidenza manodopera sul totale 0,23%			*€ 11,37000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,01542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.110.B	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS CAM23_B - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee			
	CAM23_MT.L12.030.035 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee	1,00000 cad	€ 5.374,16700	€ 5.374,16700
	MT			**€ 5.374,16700**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 5.385,53700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,77706 = 5% * B)			€ 915,54129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 630,10783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.931,19**
	Incidenza manodopera sul totale 0,16%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,77706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.110.C	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS CAM23_C - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB			
	CAM23_MT.L12.030.036 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	1,00000 cad	€ 79,04920	€ 79,04920
	MT			**€ 79,04920**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 90,41920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76856 = 5% * B)			€ 15,37126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,57905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,37**
	Incidenza manodopera sul totale 9,77%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L10.010.110.D	CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC CAM23_110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS CAM23_D - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L12.030.037	- Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	1,00000 cad	€ 166,64740	€ 166,64740
		MT			**€ 166,64740**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 178,01740**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51315 = 5% * B)			€ 30,26296
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,82804
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,11**
		Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.				
	CAM23_MT.L11.010.001	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 324,54842	€ 324,54842
		MT			**€ 324,54842**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,39000 h	€ 21,49000	€ 29,87110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,39000 h	€ 23,99000	€ 33,34610
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	324,54842 %	€ 0,02000	€ 6,49097
		RU			**€ 69,70817**
		Sommano euro (A)			**€ 394,25659**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35118 = 5% * B)			€ 67,02362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,12802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 507,41**
		Incidenza manodopera sul totale 13,74%			*€ 69,70817*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,35118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m CAM23_B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.				
	CAM23_MT.L11.010.002	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 384,64586	€ 384,64586
		MT			**€ 384,64586**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 21,49000	€ 31,80520
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 23,99000	€ 35,50520
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,64586 %	€ 0,02000	€ 7,69292
		RU			**€ 75,00332**
		Sommano euro (A)			**€ 459,64918**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90702 = 5% * B)			€ 78,14036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,77895
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 591,57**
		Incidenza manodopera sul totale 12,68%			*€ 75,00332*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90702*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.				
	CAM23_MT.L11.010.003	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 377,99841	€ 377,99841
		MT			**€ 377,99841**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 21,49000	€ 31,80520
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 23,99000	€ 35,50520
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	377,99841 %	€ 0,02000	€ 7,55997
		RU			**€ 74,87037**
		Sommano euro (A)			**€ 452,86878**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84938 = 5% * B)			€ 76,98769
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,98565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 582,84**
		Incidenza manodopera sul totale 12,85%			*€ 74,87037*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.020.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m CAM23_B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.				
	CAM23_MT.L11.010.004	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 403,55453	€ 403,55453
		MT			**€ 403,55453**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 21,49000	€ 31,80520
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 23,99000	€ 35,50520

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	403,55453 %	€ 0,02000	€ 8,07109
		RU			**€ 75,38149**
		Sommano euro (A)			**€ 478,93602**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07096 = 5% * B)			€ 81,41912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,03551
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 616,39**
		Incidenza manodopera sul totale 12,23%			*€ 75,38149*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07096*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.030.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_030 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m				
	CAM23_MT.L11.010.005	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile	1,00000 cad	€ 461,17110	€ 461,17110
		MT			**€ 461,17110**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,62000 h	€ 21,49000	€ 34,81380
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,62000 h	€ 23,99000	€ 38,86380
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	461,17110 %	€ 0,02000	€ 9,22342
		RU			**€ 82,90102**
		Sommano euro (A)			**€ 544,07212**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62461 = 5% * B)			€ 92,49226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,65644
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 700,22**
		Incidenza manodopera sul totale 11,84%			*€ 82,90102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.040.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_040 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m				
	CAM23_MT.L11.010.006	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante	1,00000 cad	€ 469,87004	€ 469,87004
		MT			**€ 469,87004**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 21,49000	€ 35,24360
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 23,99000	€ 39,34360
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	469,87004 %	€ 0,02000	€ 9,39740
		RU			**€ 83,98460**

	Sommano euro (A)			**€ 553,85464**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70776 = 5% * B)			€ 94,15529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,80099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 712,81**
	Incidenza manodopera sul totale 11,78%			*€ 83,98460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.050.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_050 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m			
	CAM23_MT.L11.010.007 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante	1,00000 cad	€ 588,04523	€ 588,04523
	MT			**€ 588,04523**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,81000 h	€ 21,49000	€ 38,89690
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,81000 h	€ 23,99000	€ 43,42190
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	588,04523 %	€ 0,02000	€ 11,76090
	RU			**€ 94,07970**
	Sommano euro (A)			**€ 682,12493**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79806 = 5% * B)			€ 115,96124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,80862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 877,89**
	Incidenza manodopera sul totale 10,72%			*€ 94,07970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,79806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.060.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato CAM23_A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	CAM23_MT.L11.010.008 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato	1,00000 cad	€ 662,63030	€ 662,63030
	MT			**€ 662,63030**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,74000 h	€ 21,49000	€ 37,39260
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,74000 h	€ 23,99000	€ 41,74260
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,63030 %	€ 0,02000	€ 13,25261
	RU			**€ 92,38781**
	Sommano euro (A)			**€ 755,01811**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,41765 = 5% * B)			€ 128,35308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,33712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 971,71**
	Incidenza manodopera sul totale 9,51%			*€ 92,38781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,41765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.060.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato CAM23_B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
	CAM23_MT.L11.010.009 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato autobloccante	1,00000 cad	€ 682,60447	€ 682,60447
	MT			**€ 682,60447**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 21,49000	€ 37,82240
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 23,99000	€ 42,22240
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	682,60447 %	€ 0,02000	€ 13,65209
	RU			**€ 93,69689**
	Sommano euro (A)			**€ 776,30136**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,59856 = 5% * B)			€ 131,97123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,82726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 999,10**
	Incidenza manodopera sul totale 9,38%			*€ 93,69689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,59856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.070.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli CAM23_A - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase			
	CAM23_MT.L11.010.010 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400 kg	1,00000 cad	€ 367,48652	€ 367,48652
	MT			**€ 367,48652**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,58000 h	€ 21,49000	€ 33,95420
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,58000 h	€ 23,99000	€ 37,90420
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	367,48652 %	€ 0,02000	€ 7,34973
	RU			**€ 79,20813**
	Sommano euro (A)			**€ 446,69465**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79690 = 5% * B)			€ 75,93809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,26327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 574,90**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 13,78%			*€ 79,20813*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.070.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli CAM23_B - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase			
	CAM23_MT.L11.010.011 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg	1,00000 cad	€ 717,51155	€ 717,51155
	MT			**€ 717,51155**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 21,49000	€ 37,82240
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 23,99000	€ 42,22240
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	717,51155 %	€ 0,02000	€ 14,35023
	RU			**€ 94,39503**
	Sommano euro (A)			**€ 811,90658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,90121 = 5% * B)			€ 138,02412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,99307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.044,92**
	Incidenza manodopera sul totale 9,03%			*€ 94,39503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,90121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.070.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli CAM23_C - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase			
	CAM23_MT.L11.010.012 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg	1,00000 cad	€ 758,01650	€ 758,01650
	MT			**€ 758,01650**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 21,49000	€ 36,96280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 23,99000	€ 41,26280
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	758,01650 %	€ 0,02000	€ 15,16033
	RU			**€ 93,38593**
	Sommano euro (A)			**€ 851,40243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,23692 = 5% * B)			€ 144,73841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,61408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.095,75**
	Incidenza manodopera sul totale 8,52%			*€ 93,38593*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,23692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L11.010.070.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli CAM23_D - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W			
	CAM23_MT.L11.010.013 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg	1,00000 cad	€ 2.480,34320	€ 2.480,34320
	MT			**€ 2.480,34320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 21,49000	€ 45,34390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 23,99000	€ 50,61890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.480,34320 %	€ 0,02000	€ 49,60686
	RU			**€ 145,56966**
	Sommano euro (A)			**€ 2.625,91286**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,32026 = 5% * B)			€ 446,40519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,23181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.379,55**
	Incidenza manodopera sul totale 4,31%			*€ 145,56966*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,32026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.080.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_080 - Cremagliere in acciaio per cancelli CAM23_A - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m			
	CAM23_MT.L11.010.014 - Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 m	1,00000 m	€ 19,40166	€ 19,40166
	MT			**€ 19,40166**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,40166 %	€ 0,02000	€ 0,38803
	RU			**€ 3,11683**
	Sommano euro (A)			**€ 22,51849**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19141 = 5% * B)			€ 3,82814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63466
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,98**
	Incidenza manodopera sul totale 10,75%			*€ 3,11683*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.080.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_080 - Cremagliere in acciaio per cancelli CAM23_B - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m			
	CAM23_MT.L11.010.015 - Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 m	1,00000 m	€ 45,33945	€ 45,33945
	MT			**€ 45,33945**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,33945 %	€ 0,02000	€ 0,90679
		RU			**€ 3,63559**
		Sommano euro (A)			**€ 48,97504**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41629 = 5% * B)			€ 8,32576
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73008
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,03**
		Incidenza manodopera sul totale 5,77%			*€ 3,63559*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.090.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti CAM23_A - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
	CAM23_MT.L11.010.016	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m	1,00000 cad	€ 338,84522	€ 338,84522
		MT			**€ 338,84522**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 21,49000	€ 30,94560
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 23,99000	€ 34,54560
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	338,84522 %	€ 0,02000	€ 6,77690
		RU			**€ 72,26810**
		Sommano euro (A)			**€ 411,11332**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49446 = 5% * B)			€ 69,88926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,10026
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 529,10**
		Incidenza manodopera sul totale 13,66%			*€ 72,26810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.090.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti CAM23_B - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
	CAM23_MT.L11.010.017	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m	1,00000 cad	€ 650,11464	€ 650,11464
		MT			**€ 650,11464**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,41000 h	€ 21,49000	€ 30,30090
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,41000 h	€ 23,99000	€ 33,82590
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	650,11464 %	€ 0,02000	€ 13,00229
		RU			**€ 77,12909**

	Sommano euro (A)			**€ 727,24373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,18157 = 5% * B)			€ 123,63143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,08752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 935,96**
	Incidenza manodopera sul totale 8,24%			*€ 77,12909*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,18157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.010.090.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI CAM23_090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti CAM23_C - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			
	CAM23_MT.L11.010.018 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m	1,00000 cad	€ 678,07211	€ 678,07211
	MT			**€ 678,07211**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,37000 h	€ 21,49000	€ 29,44130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,37000 h	€ 23,99000	€ 32,86630
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	678,07211 %	€ 0,02000	€ 13,56144
	RU			**€ 75,86904**
	Sommano euro (A)			**€ 753,94115**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40850 = 5% * B)			€ 128,17000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,21112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 970,32**
	Incidenza manodopera sul totale 7,82%			*€ 75,86904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,40850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.020.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE CAM23_010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche CAM23_A - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m			
	CAM23_MT.L11.020.001 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	1,00000 cad	€ 1.266,56263	€ 1.266,56263
	MT			**€ 1.266,56263**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,91000 h	€ 21,49000	€ 105,51590
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,91000 h	€ 23,99000	€ 117,79090
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.266,56263 %	€ 0,02000	€ 25,33125
	RU			**€ 248,63805**
	Sommano euro (A)			**€ 1.515,20068**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,87921 = 5% * B)			€ 257,58412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,27848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 1.950,06
	Incidenza manodopera sul totale 12,75%			*€ 248,63805*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,87921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.020.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE CAM23_010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche CAM23_B - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m			
	CAM23_MT.L11.020.002 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	1,00000 cad	€ 1.433,14655	€ 1.433,14655
	MT			**€ 1.433,14655**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 21,49000	€ 107,45000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 23,99000	€ 119,95000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.433,14655 %	€ 0,02000	€ 28,66293
	RU			**€ 256,06293**
	Sommano euro (A)			**€ 1.689,20948**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,35828 = 5% * B)			€ 287,16561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,63751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.174,01**
	Incidenza manodopera sul totale 11,78%			*€ 256,06293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,35828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.020.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE CAM23_010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche CAM23_C - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m			
	CAM23_MT.L11.020.003 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6 m	1,00000 cad	€ 2.671,83122	€ 2.671,83122
	MT			**€ 2.671,83122**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	4,49000 h	€ 21,49000	€ 96,49010
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	4,49000 h	€ 23,99000	€ 107,71510
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.671,83122 %	€ 0,02000	€ 53,43662
	RU			**€ 257,64182**
	Sommano euro (A)			**€ 2.929,47304**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,90052 = 5% * B)			€ 498,01042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 342,74835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.770,23**
	Incidenza manodopera sul totale 6,83%			*€ 257,64182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,90052*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.030.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI CAM23_010 - Sstema automatico per apertura porte basculanti CAM23_A - Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema automatico per apertura di porte basculanti			
	CAM23_MT.L11.030.001 - Sistemi automatici per apertura porte basculanti - Sistema automatico per apertura porte basculanti	1,00000 cad	€ 751,28953	€ 751,28953
	MT			**€ 751,28953**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,91000 h	€ 21,49000	€ 62,53590
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,91000 h	€ 23,99000	€ 69,81090
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	751,28953 %	€ 0,02000	€ 15,02579
	RU			**€ 147,37259**
	Sommano euro (A)			**€ 898,66212**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63863 = 5% * B)			€ 152,77256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,14347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.156,58**
	Incidenza manodopera sul totale 12,74%			*€ 147,37259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,63863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_010 - Motori per apertura serrande CAM23_A - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg			
	CAM23_MT.L11.040.001 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg	1,00000 cad	€ 472,87571	€ 472,87571
	MT			**€ 472,87571**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 21,49000	€ 44,26940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 23,99000	€ 49,41940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	472,87571 %	€ 0,02000	€ 9,45751
	RU			**€ 103,14631**
	Sommano euro (A)			**€ 576,02202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89619 = 5% * B)			€ 97,92374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,39458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 741,34**
	Incidenza manodopera sul totale 13,91%			*€ 103,14631*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,89619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_010 - Motori per apertura serrande CAM23_B - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg			

	CAM23_MT.L11.040.002	- Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	1,00000 cad	€ 490,00324	€ 490,00324
		MT			**€ 490,00324**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 21,49000	€ 44,91410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 23,99000	€ 50,13910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,00324 %	€ 0,02000	€ 9,80006
		RU			**€ 104,85326**
		Sommano euro (A)			**€ 594,85650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05628 = 5% * B)			€ 101,12561
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,59821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 765,58**
		Incidenza manodopera sul totale 13,7%			*€ 104,85326*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,05628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_010 - Motori per apertura serrande CAM23_C - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg				
	CAM23_MT.L11.040.003	- Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	1,00000 cad	€ 516,60896	€ 516,60896
		MT			**€ 516,60896**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,60896 %	€ 0,02000	€ 10,33218
		RU			**€ 101,29218**
		Sommano euro (A)			**€ 617,90114**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25216 = 5% * B)			€ 105,04319
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,29443
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 795,24**
		Incidenza manodopera sul totale 12,74%			*€ 101,29218*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_020 - Motori per apertura tapparelle CAM23_A - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm				
	CAM23_MT.L11.040.004	- Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 256,24504	€ 256,24504
		MT			**€ 256,24504**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 21,49000	€ 15,68770

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 23,99000	€ 17,51270
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,24504 %	€ 0,02000	€ 5,12490
		RU			**€ 38,32530**
		Sommano euro (A)			**€ 294,57034**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50385 = 5% * B)			€ 50,07696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,46473
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 379,11**
		Incidenza manodopera sul totale 10,11%			*€ 38,32530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.020.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_020 - Motori per apertura tapparelle CAM23_B - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm				
	CAM23_MT.L11.040.005	- Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 277,68228	€ 277,68228
		MT			**€ 277,68228**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 21,49000	€ 16,76220
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 23,99000	€ 18,71220
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	277,68228 %	€ 0,02000	€ 5,55365
		RU			**€ 41,02805**
		Sommano euro (A)			**€ 318,71033**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70904 = 5% * B)			€ 54,18076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,28911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 410,18**
		Incidenza manodopera sul totale 10%			*€ 41,02805*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.040.020.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE CAM23_020 - Motori per apertura tapparelle CAM23_C - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm				
	CAM23_MT.L11.040.006	- Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 mm	1,00000 cad	€ 321,41553	€ 321,41553
		MT			**€ 321,41553**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,89000 h	€ 21,49000	€ 19,12610
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,89000 h	€ 23,99000	€ 21,35110
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,41553 %	€ 0,02000	€ 6,42831
		RU			**€ 46,90551**

	Sommano euro (A)			**€ 368,32104**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13073 = 5% * B)			€ 62,61458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,09356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 474,03**
	Incidenza manodopera sul totale 9,9%			*€ 46,90551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_A - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti			
	CAM23_MT.L11.050.001 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori monofase,	1,00000 cad	€ 253,52563	€ 253,52563
	MT			**€ 253,52563**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 21,49000	€ 15,04300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 23,99000	€ 16,79300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	253,52563 %	€ 0,02000	€ 5,07051
	RU			**€ 36,90651**
	Sommano euro (A)			**€ 290,43214**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46867 = 5% * B)			€ 49,37346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,98056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 373,79**
	Incidenza manodopera sul totale 9,87%			*€ 36,90651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_B - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230			
	CAM23_MT.L11.050.002 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle	1,00000 cad	€ 89,74063	€ 89,74063
	MT			**€ 89,74063**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,74063 %	€ 0,02000	€ 1,79481
	RU			**€ 31,81161**
	Sommano euro (A)			**€ 121,55224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03319 = 5% * B)			€ 20,66388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 156,44
	Incidenza manodopera sul totale 20,33%			*€ 31,81161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_C - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	CAM23_MT.L11.050.003 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 157,74186	€ 157,74186
	MT			**€ 157,74186**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 21,49000	€ 15,90260
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 23,99000	€ 17,75260
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,74186 %	€ 0,02000	€ 3,15484
	RU			**€ 36,81004**
	Sommano euro (A)			**€ 194,55190**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65369 = 5% * B)			€ 33,07382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,76257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 250,39**
	Incidenza manodopera sul totale 14,7%			*€ 36,81004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_D - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	CAM23_MT.L11.050.004 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 192,82388	€ 192,82388
	MT			**€ 192,82388**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 21,49000	€ 15,90260
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 23,99000	€ 17,75260
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,82388 %	€ 0,02000	€ 3,85648
	RU			**€ 37,51168**
	Sommano euro (A)			**€ 230,33556**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95785 = 5% * B)			€ 39,15705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,94926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 296,44**
	Incidenza manodopera sul totale 12,65%			*€ 37,51168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_E - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc			
	CAM23_MT.L11.050.005 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 213,84764	€ 213,84764
	MT			**€ 213,84764**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,84764 %	€ 0,02000	€ 4,27695
	RU			**€ 31,56495**
	Sommano euro (A)			**€ 245,41259**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08601 = 5% * B)			€ 41,72014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,71327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,85**
	Incidenza manodopera sul totale 9,99%			*€ 31,56495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_F - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc			
	CAM23_MT.L11.050.006 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 295,31871	€ 295,31871
	MT			**€ 295,31871**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,31871 %	€ 0,02000	€ 5,90637
	RU			**€ 35,92317**
	Sommano euro (A)			**€ 331,24188**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81556 = 5% * B)			€ 56,31112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,75530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 426,31**
	Incidenza manodopera sul totale 8,43%			*€ 35,92317*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_G - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa			

	meccanici e frizione meccanica			
	CAM23_MT.L11.050.007 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine corsa e frizione meccanica	1,00000 cad	€ 227,65145	€ 227,65145
	MT			**€ 227,65145**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 21,49000	€ 13,53870
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 23,99000	€ 15,11370
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,65145 %	€ 0,02000	€ 4,55303
	RU			**€ 33,20543**
	Sommano euro (A)			**€ 260,85688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21728 = 5% * B)			€ 44,34567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,52026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,72**
	Incidenza manodopera sul totale 9,89%			*€ 33,20543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.010.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti CAM23_H - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz			
	CAM23_MT.L11.050.008 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli scorrevoli	1,00000 cad	€ 513,74642	€ 513,74642
	MT			**€ 513,74642**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 21,49000	€ 20,63040
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 23,99000	€ 23,03040
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,74642 %	€ 0,02000	€ 10,27493
	RU			**€ 53,93573**
	Sommano euro (A)			**€ 567,68215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82530 = 5% * B)			€ 96,50597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,41881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 730,61**
	Incidenza manodopera sul totale 7,38%			*€ 53,93573*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.050.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI CAM23_020 - Centrali per automazione serrande e tapparelle CAM23_A - Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle			
	CAM23_MT.L11.050.009 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione di serrande e tapparelle	1,00000 cad	€ 106,13662	€ 106,13662
	MT			**€ 106,13662**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,13662 %	€ 0,02000	€ 2,12273
		RU			**€ 7,12553**
		Sommano euro (A)			**€ 113,26215**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96273 = 5% * B)			€ 19,25457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,25167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 145,77**
		Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 7,12553*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96273*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_010 - Chiavi elettriche da esterno per serrande CAM23_A - Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande				
	CAM23_MT.L11.060.001	- Accessori elettrici - Chiave elettrica da esterno per serrande	1,00000 cad	€ 108,06089	€ 108,06089
		MT			**€ 108,06089**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,06089 %	€ 0,02000	€ 2,16122
		RU			**€ 18,98882**
		Sommano euro (A)			**€ 127,04971**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07992 = 5% * B)			€ 21,59845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,86482
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 163,51**
		Incidenza manodopera sul totale 11,61%			*€ 18,98882*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07992*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_020 - Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso CAM23_A - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno				
	CAM23_MT.L11.060.002	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	1,00000 cad	€ 26,87607	€ 26,87607
		MT			**€ 26,87607**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000	€ 0,53752
		RU			**€ 2,81152**
		Sommano euro (A)			**€ 29,68759**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25234 = 5% * B)			€ 5,04689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,21**
	Incidenza manodopera sul totale 7,36%			*€ 2,81152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.020.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_020 - ChiavI elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso CAM23_B - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 da incasso			
	CAM23_MT.L11.060.003 - Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso	1,00000 cad	€ 38,85103	€ 38,85103
	MT			**€ 38,85103**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,85103 %	€ 0,02000	€ 0,77702
	RU			**€ 3,50582**
	Sommano euro (A)			**€ 42,35685**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36003 = 5% * B)			€ 7,20066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,51**
	Incidenza manodopera sul totale 6,43%			*€ 3,50582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.030.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_030 - Tastiere digitali in custodia da esterno CAM23_A - Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione			
	CAM23_MT.L11.060.004 - Accessori elettrici - Tastiera digitale a combinazione	1,00000 cad	€ 161,49497	€ 161,49497
	MT			**€ 161,49497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,49497 %	€ 0,02000	€ 3,22990
	RU			**€ 12,32590**
	Sommano euro (A)			**€ 173,82087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47748 = 5% * B)			€ 29,54955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,33704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 223,71**
	Incidenza manodopera sul totale 5,51%			*€ 12,32590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.040.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_040 - Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno CAM23_A - Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica			
	CAM23_MT.L11.060.005 - Accessori elettrici - Lettore per chiave magnetica	1,00000 cad	€ 37,86504	€ 37,86504
	MT			**€ 37,86504**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,86504 %	€ 0,02000	€ 0,75730
	RU			**€ 3,48610**
	Sommano euro (A)			**€ 41,35114**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35148 = 5% * B)			€ 7,02969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,22**
	Incidenza manodopera sul totale 6,55%			*€ 3,48610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.050.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_050 - Pulsantiere da incasso in custodia IP CAM23_A - Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso			
	CAM23_MT.L11.060.006 - Accessori elettrici - Pulsantiera da incasso	1,00000 cad	€ 40,25049	€ 40,25049
	MT			**€ 40,25049**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,25049 %	€ 0,02000	€ 0,80501
	RU			**€ 3,53381**
	Sommano euro (A)			**€ 43,78430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37217 = 5% * B)			€ 7,44333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,35**
	Incidenza manodopera sul totale 6,27%			*€ 3,53381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.060.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_060 - Interruttori da parete CAM23_A - Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere			
	CAM23_MT.L11.060.007 - Accessori elettrici - Interruttore da parete,tipo a bilanciere	1,00000 cad	€ 16,69815	€ 16,69815
	MT			**€ 16,69815**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,69815 %	€ 0,02000	€ 0,33396
		RU			**€ 1,24356**
		Sommano euro (A)			**€ 17,94171**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15250 = 5% * B)			€ 3,05009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09918
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,09**
		Incidenza manodopera sul totale 5,39%			*€ 1,24356*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15250*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.070.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula CAM23_A - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm				
	CAM23_MT.L11.060.008	- Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm	1,00000 cad	€ 59,17506	€ 59,17506
		MT			**€ 59,17506**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,17506 %	€ 0,02000	€ 1,18350
		RU			**€ 10,73430**
		Sommano euro (A)			**€ 69,90936**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59423 = 5% * B)			€ 11,88459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,17940
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 89,97**
		Incidenza manodopera sul totale 11,93%			*€ 10,73430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.070.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula CAM23_B - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm				
	CAM23_MT.L11.060.009	- Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm	1,00000 cad	€ 65,28182	€ 65,28182
		MT			**€ 65,28182**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,28182 %	€ 0,02000	€ 1,30564
		RU			**€ 10,85644**
		Sommano euro (A)			**€ 76,13826**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64718 = 5% * B)			€ 12,94350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 97,99**
	Incidenza manodopera sul totale 11,08%			*€ 10,85644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.060.080.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI CAM23_080 - Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente CAM23_A - Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente			
	CAM23_MT.L11.060.010 - Accessori elettrici - Elettroserratura da pavimento per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 78,49721	€ 78,49721
	MT			**€ 78,49721**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,49721 %	€ 0,02000	€ 1,56994
	RU			**€ 9,75634**
	Sommano euro (A)			**€ 88,25355**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75016 = 5% * B)			€ 15,00310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,32567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,58**
	Incidenza manodopera sul totale 8,59%			*€ 9,75634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.070.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.070 - FOTOCELLULE CAM23_010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata CAM23_A - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete			
	CAM23_MT.L11.070.001 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daparete	1,00000 cad	€ 75,49154	€ 75,49154
	MT			**€ 75,49154**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,49154 %	€ 0,02000	€ 1,50983
	RU			**€ 9,69623**
	Sommano euro (A)			**€ 85,18777**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72410 = 5% * B)			€ 14,48192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,64**
	Incidenza manodopera sul totale 8,84%			*€ 9,69623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72410*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.070.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.070 - FOTOCELLULE CAM23_010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata CAM23_B - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso			
	CAM23_MT.L11.070.002 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daincasso	1,00000 cad	€ 86,32148	€ 86,32148
	MT			**€ 86,32148**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,32148 %	€ 0,02000	€ 1,72643
	RU			**€ 10,36763**
	Sommano euro (A)			**€ 96,68911**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82186 = 5% * B)			€ 16,43715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,31263
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,44**
	Incidenza manodopera sul totale 8,33%			*€ 10,36763*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.070.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.070 - FOTOCELLULE CAM23_010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata CAM23_C - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete			
	CAM23_MT.L11.070.003 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	1,00000 cad	€ 97,16733	€ 97,16733
	MT			**€ 97,16733**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,16733 %	€ 0,02000	€ 1,94335
	RU			**€ 11,49415**
	Sommano euro (A)			**€ 108,66148**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92362 = 5% * B)			€ 18,47245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 139,85**
	Incidenza manodopera sul totale 8,22%			*€ 11,49415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento CAM23_A - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca			
	CAM23_MT.L11.080.001 - Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in	1,00000	€ 32,71247	€ 32,71247

fonte: http://burc.regione.campania.it

		movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	cad		
		MT			**€ 32,71247**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000	€ 0,65425
		RU			**€ 3,38305**
		Sommano euro (A)			**€ 36,09552**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30681 = 5% * B)			€ 6,13624
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22318
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,45**
		Incidenza manodopera sul totale 7,28%			*€ 3,38305*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento CAM23_B - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente				
	CAM23_MT.L11.080.002	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente	1,00000 cad	€ 57,37802	€ 57,37802
		MT			**€ 57,37802**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,37802 %	€ 0,02000	€ 1,14756
		RU			**€ 4,33116**
		Sommano euro (A)			**€ 61,70918**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52453 = 5% * B)			€ 10,49056
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21997
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,42**
		Incidenza manodopera sul totale 5,45%			*€ 4,33116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52453*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento CAM23_C - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca				
	CAM23_MT.L11.080.003	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 34,23916	€ 34,23916
		MT			**€ 34,23916**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,23916 %	€ 0,02000	€ 0,68478

	RU			**€ 2,95878**
	Sommano euro (A)			**€ 37,19794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31618 = 5% * B)			€ 6,32365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,87**
	Incidenza manodopera sul totale 6,18%			*€ 2,95878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.010.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento CAM23_D - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc			
	CAM23_MT.L11.080.004 - Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	1,00000 cad	€ 35,87717	€ 35,87717
	MT			**€ 35,87717**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,87717 %	€ 0,02000	€ 0,71754
	RU			**€ 2,99154**
	Sommano euro (A)			**€ 38,86871**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33038 = 5% * B)			€ 6,60768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,02**
	Incidenza manodopera sul totale 5,98%			*€ 2,99154*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_020 - Minitrasmettitore quarzato omologato CAM23_A - Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato			
	CAM23_MT.L11.080.005 - Avvisatori - Minitrasmettitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 40,37772	€ 40,37772
	MT			**€ 40,37772**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37772 %	€ 0,02000	€ 0,80755
	RU			**€ 3,53635**
	Sommano euro (A)			**€ 43,91407**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37327 = 5% * B)			€ 7,46539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,52**
	Incidenza manodopera sul totale 6,26%			*€ 3,53635*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.080.030.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.080 - AVVISATORI CAM23_030 - Ricevitore quarzato omologato CAM23_A - Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato			
	CAM23_MT.L11.080.006 - Avvisatori - Ricevitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 84,81070	€ 84,81070
	MT			**€ 84,81070**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,81070 %	€ 0,02000	€ 1,69621
	RU			**€ 4,42501**
	Sommano euro (A)			**€ 89,23571**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75850 = 5% * B)			€ 15,17007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,44058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,85**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 4,42501*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_010 - Costa sensibile per barriere automatiche CAM23_A - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica			
	CAM23_MT.L11.090.001 - Coste sensibili - Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 31,98093	€ 31,98093
	MT			**€ 31,98093**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,98093 %	€ 0,02000	€ 0,63962
	RU			**€ 4,73282**
	Sommano euro (A)			**€ 36,71375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31207 = 5% * B)			€ 6,24134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,25**
	Incidenza manodopera sul totale 10,02%			*€ 4,73282*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_010 - Costa sensibile per barriere automatiche CAM23_B - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m			
	CAM23_MT.L11.090.002 - Coste sensibili - Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 157,04213	€ 157,04213

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 157,04213**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,04213 %	€ 0,02000	€ 3,14084
			RU		**€ 9,96284**
			Sommano euro (A)		**€ 167,00497**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41954 = 5% * B)		€ 28,39084
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,53958
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 214,94**
			Incidenza manodopera sul totale 4,64%		*€ 9,96284*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,41954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_010 - Costa sensibile per barriere automatiche CAM23_C - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica				
	CAM23_MT.L11.090.003	- Coste sensibili - Costa sensibile meccanica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 58,06185	€ 58,06185
			MT		**€ 58,06185**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,06185 %	€ 0,02000	€ 1,16124
			RU		**€ 6,16404**
			Sommano euro (A)		**€ 64,22589**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54592 = 5% * B)		€ 10,91840
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,51443
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 82,66**
			Incidenza manodopera sul totale 7,46%		*€ 6,16404*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,54592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_020 - Accessori per coste sensibili CAM23_A - Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55				
	CAM23_MT.L11.090.004	- Coste sensibili - Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 40,45723	€ 40,45723
			MT		**€ 40,45723**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,45723 %	€ 0,02000	€ 0,80914
			RU		**€ 4,90234**
			Sommano euro (A)		

				€ 45,35957
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38556 = 5% * B)			€ 7,71113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,38**
	Incidenza manodopera sul totale 8,4%			*€ 4,90234*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.020.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_020 - Accessori per coste sensibili CAM23_B - Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa			
	CAM23_MT.L11.090.005 - Coste sensibili - Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 76,93871	€ 76,93871
	MT			**€ 76,93871**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,93871 %	€ 0,02000	€ 1,53877
	RU			**€ 5,17717**
	Sommano euro (A)			**€ 82,11588**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69799 = 5% * B)			€ 13,95970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,60756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,68**
	Incidenza manodopera sul totale 4,9%			*€ 5,17717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.090.020.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI CAM23_020 - Accessori per coste sensibili CAM23_C - Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica			
	CAM23_MT.L11.090.006 - Coste sensibili - Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	1,00000 cad	€ 6,12266	€ 6,12266
	MT			**€ 6,12266**
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,12266 %	€ 0,02000	€ 0,12245
	RU			**€ 0,12245**
	Sommano euro (A)			**€ 6,24511**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05308 = 5% * B)			€ 1,06167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,04**
	Incidenza manodopera sul totale 1,52%			*€ 0,12245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L11.100.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.100 - RILEVATORI DI VEICOLI CAM23_010 - Rilevatore magnetico di veicoli CAM23_A - Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli			
	CAM23_MT.L11.095.001 - Rilevatori di veicoli - Rilevatore magnetico di veicoli	1,00000 cad	€ 259,64828	€ 259,64828
	MT			**€ 259,64828**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 21,49000	€ 6,87680
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 23,99000	€ 7,67680
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,64828 %	€ 0,02000	€ 5,19297
	RU			**€ 19,74657**
	Sommano euro (A)			**€ 279,39485**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37486 = 5% * B)			€ 47,49712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,68920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 359,58**
	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 19,74657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_A - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010A - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.326,80000	€ 1.326,80000
	MT			**€ 1.326,80000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.326,80000 %	€ 0,02000	€ 26,53600
	RU			**€ 56,55280**
	Sommano euro (A)			**€ 1.383,35280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,75850 = 5% * B)			€ 235,16998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,85228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.780,38**
	Incidenza manodopera sul totale 3,18%			*€ 56,55280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,75850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_B - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010B - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.551,24000	€ 1.551,24000
	MT			**€ 1.551,24000**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.551,24000 %	€ 0,02000	€ 31,02480
		RU			**€ 61,04160**
		Sommano euro (A)			**€ 1.612,28160**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,70439 = 5% * B)			€ 274,08787
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,63695
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.075,01**
		Incidenza manodopera sul totale 2,94%			*€ 61,04160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,70439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_C - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010C	- Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.540,08000	€ 1.540,08000
		MT			**€ 1.540,08000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.540,08000 %	€ 0,02000	€ 30,80160
		RU			**€ 60,81840**
		Sommano euro (A)			**€ 1.600,89840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,60764 = 5% * B)			€ 272,15273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,30511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.060,36**
		Incidenza manodopera sul totale 2,95%			*€ 60,81840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,60764*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_D - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010D	- Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.752,12000	€ 1.752,12000
		MT			**€ 1.752,12000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.752,12000 %	€ 0,02000	€ 35,04240
		RU			**€ 65,05920**
		Sommano euro (A)			

				€ 1.817,17920
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,44602 = 5% * B)			€ 308,92046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,60997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.338,71**
	Incidenza manodopera sul totale 2,78%			*€ 65,05920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,44602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_E - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010E - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.563,08000	€ 2.563,08000
	MT			**€ 2.563,08000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.563,08000 %	€ 0,02000	€ 51,26160
	RU			**€ 81,27840**
	Sommano euro (A)			**€ 2.644,35840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,47705 = 5% * B)			€ 449,54093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,38993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.403,29**
	Incidenza manodopera sul totale 2,39%			*€ 81,27840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,47705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_F - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010F - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.775,12000	€ 2.775,12000
	MT			**€ 2.775,12000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.775,12000 %	€ 0,02000	€ 55,50240
	RU			**€ 85,51920**
	Sommano euro (A)			**€ 2.860,63920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,31543 = 5% * B)			€ 486,30866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 334,69479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.681,64**

	Incidenza manodopera sul totale 2,32%			*€ 85,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,31543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_G - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010G - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.754,60000	€ 1.754,60000
	MT			**€ 1.754,60000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,60000 %	€ 0,02000	€ 35,09200
	RU			**€ 69,20200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.823,80200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,50232 = 5% * B)			€ 310,04634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,38483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.347,23**
	Incidenza manodopera sul totale 2,95%			*€ 69,20200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,50232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_H - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	CAM23_MT.L11.100.010H - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 1.948,04000	€ 1.948,04000
	MT			**€ 1.948,04000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.948,04000 %	€ 0,02000	€ 38,96080
	RU			**€ 73,07080**
	Sommano euro (A)			**€ 2.021,11080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,17944 = 5% * B)			€ 343,58884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 236,46996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.601,17**
	Incidenza manodopera sul totale 2,81%			*€ 73,07080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,17944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.I	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI			

	CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_I - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010I	- Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.542,00000	€ 2.542,00000
		MT			**€ 2.542,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.542,00000 %	€ 0,02000	€ 50,84000
		RU			**€ 80,85680**
		Sommano euro (A)			**€ 2.622,85680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,29428 = 5% * B)			€ 445,88566
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,87425
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.375,62**
		Incidenza manodopera sul totale 2,4%			*€ 80,85680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,29428*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.J	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_J - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010J	- Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.759,00000	€ 2.759,00000
		MT			**€ 2.759,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.759,00000 %	€ 0,02000	€ 55,18000
		RU			**€ 85,19680**
		Sommano euro (A)			**€ 2.844,19680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,17567 = 5% * B)			€ 483,51346
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 332,77103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.660,48**
		Incidenza manodopera sul totale 2,33%			*€ 85,19680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,17567*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.K	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_K - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010K	- Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola telesc. max 110+110 kg 240 V vano 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.757,76000	€ 2.757,76000
		MT			

					€ 2.757,76000
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.757,76000 %	€ 0,02000	€ 55,15520
		RU			**€ 89,26520**
		Sommano euro (A)			**€ 2.847,02520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,19971 = 5% * B)			€ 483,99428
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,10195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.664,12**
		Incidenza manodopera sul totale 2,44%			*€ 89,26520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,19971*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.010.L	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_010 - Automazione degli infissi CAM23_L - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm				
	CAM23_MT.L11.100.010L	- Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 2.974,76000	€ 2.974,76000
		MT			**€ 2.974,76000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.974,76000 %	€ 0,02000	€ 59,49520
		RU			**€ 93,60520**
		Sommano euro (A)			**€ 3.068,36520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,08110 = 5% * B)			€ 521,62208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 358,99873
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.948,99**
		Incidenza manodopera sul totale 2,37%			*€ 93,60520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,08110*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_A - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole				
	CAM23_MT.L11.101.015A	- Accessori per automazione infissi - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	1,00000 cad	€ 182,28000	€ 182,28000
		MT			**€ 182,28000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,28000 %	€ 0,02000	€ 3,64560
		RU			

				€ 15,01560
	Sommano euro (A)			**€ 197,29560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67701 = 5% * B)			€ 33,54025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,08359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 253,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 15,01560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_B - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta			
	CAM23_MT.L11.101.015B - Accessori per automazione infissi - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	1,00000 cad	€ 35,96000	€ 35,96000
	MT			**€ 35,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,96000 %	€ 0,02000	€ 0,71920
	RU			**€ 9,81520**
	Sommano euro (A)			**€ 45,77520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38909 = 5% * B)			€ 7,78178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,91**
	Incidenza manodopera sul totale 16,66%			*€ 9,81520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_C - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole			
	CAM23_MT.L11.101.015C - Accessori per automazione infissi - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	1,00000 cad	€ 223,20000	€ 223,20000
	MT			**€ 223,20000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 226,83840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92813 = 5% * B)			€ 38,56253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,54009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 291,94**
	Incidenza manodopera sul totale 1,25%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_D - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1			
	CAM23_MT.L11.101.015D - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	1,00000 cad	€ 279,00000	€ 279,00000
	MT			**€ 279,00000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,00000 %	€ 0,02000	€ 5,58000
	RU			**€ 24,68160**
	Sommano euro (A)			**€ 303,68160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58129 = 5% * B)			€ 51,62587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,53075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 390,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,32%			*€ 24,68160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_E - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1			
	CAM23_MT.L11.101.015E - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	1,00000 cad	€ 390,60000	€ 390,60000
	MT			**€ 390,60000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,60000 %	€ 0,02000	€ 7,81200
	RU			**€ 26,91360**
	Sommano euro (A)			**€ 417,51360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54887 = 5% * B)			€ 70,97731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,84909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 537,34**
	Incidenza manodopera sul totale 5,01%			*€ 26,91360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_F - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	CAM23_MT.L11.101.015F - Accessori per automazione infissi - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 265,36000	€ 265,36000
	MT			**€ 265,36000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	265,36000 %	€ 0,02000	€ 5,30720
		RU			**€ 16,67720**
		Sommano euro (A)			**€ 282,03720**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39732 = 5% * B)			€ 47,94632
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,99835
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,98**
		Incidenza manodopera sul totale 4,59%			*€ 16,67720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_G - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli				
	CAM23_MT.L11.101.015G	- Accessori per automazione infissi - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 150,04000	€ 150,04000
		MT			**€ 150,04000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,04000 %	€ 0,02000	€ 3,00080
		RU			**€ 14,37080**
		Sommano euro (A)			**€ 164,41080**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39749 = 5% * B)			€ 27,94984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,23606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 211,60**
		Incidenza manodopera sul totale 6,79%			*€ 14,37080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.020.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_020 - Accessori per automazione infissi CAM23_H - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli				
	CAM23_MT.L11.101.015H	- Accessori per automazione infissi - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 174,84000	€ 174,84000
		MT			**€ 174,84000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,84000 %	€ 0,02000	€ 3,49680
		RU			**€ 14,86680**
		Sommano euro (A)			**€ 189,70680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61251 = 5% * B)			€ 32,25016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,19570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 244,15
	Incidenza manodopera sul totale 6,09%			*€ 14,86680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_A - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc			
	CAM23_MT.L11.102.020A - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 347,20000	€ 347,20000
	MT			**€ 347,20000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 21,49000	€ 26,86250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 23,99000	€ 29,98750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000	€ 4,48000
	RU			**€ 61,33000**
	Sommano euro (A)			**€ 408,53000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47251 = 5% * B)			€ 69,45010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,79801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 525,78**
	Incidenza manodopera sul totale 11,66%			*€ 61,33000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_B - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.			
	CAM23_MT.L11.102.020B - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 347,20000	€ 347,20000
	MT			**€ 347,20000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 21,49000	€ 26,86250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 23,99000	€ 29,98750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000	€ 4,48000
	RU			**€ 61,33000**
	Sommano euro (A)			**€ 408,53000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47251 = 5% * B)			€ 69,45010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,79801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 525,78**

	Incidenza manodopera sul totale 11,66%			*€ 61,33000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_C - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.			
	CAM23_MT.L11.102.020C - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 372,00000	€ 372,00000
	MT			**€ 372,00000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 21,49000	€ 26,86250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 23,99000	€ 29,98750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	240,00000 %	€ 0,02000	€ 4,80000
	RU			**€ 61,65000**
	Sommano euro (A)			**€ 433,65000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68603 = 5% * B)			€ 73,72050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,73705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 558,11**
	Incidenza manodopera sul totale 11,05%			*€ 61,65000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_D - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.			
	CAM23_MT.L11.102.020D - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 292,64000	€ 292,64000
	MT			**€ 292,64000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 21,49000	€ 28,58170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 23,99000	€ 31,90670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,80000 %	€ 0,02000	€ 3,77600
	RU			**€ 64,26440**
	Sommano euro (A)			**€ 356,90440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03369 = 5% * B)			€ 60,67375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,75782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 459,34**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 13,99%			*€ 64,26440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_E - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	CAM23_MT.L11.102.020E - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia.	1,00000 cad	€ 481,12000	€ 481,12000
	MT			**€ 481,12000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000	€ 6,20800
	RU			**€ 40,31800**
	Sommano euro (A)			**€ 521,43800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43222 = 5% * B)			€ 88,64446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 671,09**
	Incidenza manodopera sul totale 6,01%			*€ 40,31800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_F - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	CAM23_MT.L11.102.020F - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Con quadro maniglia.	1,00000 cad	€ 567,92000	€ 567,92000
	MT			**€ 567,92000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	366,40000 %	€ 0,02000	€ 7,32800
	RU			**€ 41,43800**
	Sommano euro (A)			**€ 609,35800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17954 = 5% * B)			€ 103,59086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,29489

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 784,24**
	Incidenza manodopera sul totale 5,28%			*€ 41,43800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,17954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_G - Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/ chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie			
	CAM23_MT.L11.102.020G - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 465,00000	€ 465,00000
	MT			**€ 465,00000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 21,49000	€ 26,86250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 23,99000	€ 29,98750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,00000 %	€ 0,02000	€ 6,00000
	RU			**€ 62,85000**
	Sommano euro (A)			**€ 527,85000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48673 = 5% * B)			€ 89,73450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,75845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 679,34**
	Incidenza manodopera sul totale 9,25%			*€ 62,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_H - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio			
	CAM23_MT.L11.102.020H - Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 799,80000	€ 799,80000
	MT			**€ 799,80000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,00000 %	€ 0,02000	€ 10,32000
		RU			**€ 40,33680**
		Sommano euro (A)			**€ 840,13680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,14116 = 5% * B)			€ 142,82326
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,29601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.081,26**
		Incidenza manodopera sul totale 3,73%			*€ 40,33680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,14116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.030.I	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_030 - Elettroserrature per porte CAM23_I - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio				
	CAM23_MT.L11.102.020I	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 834,52000	€ 834,52000
		MT			**€ 834,52000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	538,40000 %	€ 0,02000	€ 10,76800
		RU			**€ 40,78480**
		Sommano euro (A)			**€ 875,30480**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,44009 = 5% * B)			€ 148,80182
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,41066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.126,52**
		Incidenza manodopera sul totale 3,62%			*€ 40,78480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,44009*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_A - Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28				
	CAM23_MT.L11.103.025A	- Accessori elettroserrature per porte - Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. Entrata: mm 28	1,00000 cad	€ 81,84000	€ 81,84000
		MT			**€ 81,84000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,80000 %	€ 0,02000	€ 1,05600

	RU			**€ 8,33280**
	Sommano euro (A)			**€ 90,17280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76647 = 5% * B)			€ 15,32938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,55022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,05**
	Incidenza manodopera sul totale 7,18%			*€ 8,33280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_B - Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.			
	CAM23_MT.L11.103.025B - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 251,72000	€ 251,72000
	MT			**€ 251,72000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 21,49000	€ 37,60750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 23,99000	€ 41,98250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,40000 %	€ 0,02000	€ 3,24800
	RU			**€ 82,83800**
	Sommano euro (A)			**€ 334,55800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84374 = 5% * B)			€ 56,87486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,14329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 430,58**
	Incidenza manodopera sul totale 19,24%			*€ 82,83800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_C - Centralina elettronica per la gestione di due porte Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 80 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare) Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.			
	CAM23_MT.L11.103.025C - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di due porte scorrevoli. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 505,92000	€ 505,92000

		MT			**€ 505,92000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 21,49000	€ 37,60750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 23,99000	€ 41,98250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	326,40000 %	€ 0,02000	€ 6,52800
		RU			**€ 86,11800**
		Sommano euro (A)			**€ 592,03800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,03232 = 5% * B)			€ 100,64646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,26845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 761,95**
		Incidenza manodopera sul totale 11,3%			*€ 86,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,03232*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_D - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature				
	CAM23_MT.L11.103.025D	- Accessori elettroserrature per porte - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	1,00000 cad	€ 31,00000	€ 31,00000
		MT			**€ 31,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,00000 %	€ 0,02000	€ 0,40000
		RU			**€ 4,03840**
		Sommano euro (A)			**€ 35,03840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29783 = 5% * B)			€ 5,95653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09949
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,09**
		Incidenza manodopera sul totale 8,96%			*€ 4,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29783*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_E - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito				
	CAM23_MT.L11.103.025E	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura a catenaccio basculante. Alim. 10/12 Vac o 12 Vdc	1,00000 cad	€ 353,40000	€ 353,40000

		MT			**€ 353,40000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 21,49000	€ 37,60750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 23,99000	€ 41,98250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000	€ 6,20800
		RU			**€ 85,79800**
		Sommano euro (A)			**€ 439,19800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73318 = 5% * B)			€ 74,66366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,38617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 565,25**
		Incidenza manodopera sul totale 15,18%			*€ 85,79800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73318*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_F - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito				
	CAM23_MT.L11.103.025F	- Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura a catenaccio basculante. Alim. 230 Vac	1,00000 cad	€ 839,48000	€ 839,48000
		MT			**€ 839,48000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 21,49000	€ 37,60750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 23,99000	€ 41,98250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,60000 %	€ 0,02000	€ 10,83200
		RU			**€ 90,42200**
		Sommano euro (A)			**€ 929,90200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,90417 = 5% * B)			€ 158,08334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,79853
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.196,78**
		Incidenza manodopera sul totale 7,56%			*€ 90,42200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,90417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_G - Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc			

	CAM23_MT.L11.103.025G	- Accessori elettroserrature per porte - Pulsante per apertura porta, frontale in alluminio anodizzato Dim. mm 105x40x5, alim. 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	1,00000 cad	€ 90,52000	€ 90,52000
		MT			**€ 90,52000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,40000 %	€ 0,02000	€ 1,16800
		RU			**€ 8,44480**
		Sommano euro (A)			**€ 98,96480**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84120 = 5% * B)			€ 16,82402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,57888
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,37**
		Incidenza manodopera sul totale 6,63%			*€ 8,44480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84120*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_H - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s				
	CAM23_MT.L11.103.025H	- Accessori elettroserrature per porte - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc. Uscita: da relè C./N.A./N.C.	1,00000 cad	€ 93,00000	€ 93,00000
		MT			**€ 93,00000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00000 %	€ 0,02000	€ 1,20000
		RU			**€ 23,94000**
		Sommano euro (A)			**€ 116,94000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99399 = 5% * B)			€ 19,87980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68198
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 150,50**
		Incidenza manodopera sul totale 15,91%			*€ 23,94000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.040.I	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_040 - Accessori elettroserrature per porte CAM23_I - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V				
	CAM23_MT.L11.103.025I	- Accessori elettroserrature per porte - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Sfera in acciaio temprato. Uscita C./N.A./N.C. Portata 15 A - 250 V	1,00000 cad	€ 43,40000	€ 43,40000
		MT			

					€ 43,40000
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,00000 %	€ 0,02000	€ 0,56000
		RU			**€ 15,56840**
		Sommano euro (A)			**€ 58,96840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50123 = 5% * B)			€ 10,02463
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89930
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,89**
		Incidenza manodopera sul totale 20,51%			*€ 15,56840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50123*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_A - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A				
	CAM23_MT.L11.104.030A	- Alimentatori elettronici - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 309,57840	€ 309,57840
		MT			**€ 309,57840**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 320,94840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72806 = 5% * B)			€ 54,56123
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,55096
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 413,06**
		Incidenza manodopera sul totale 2,75%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_B - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A				
	CAM23_MT.L11.104.030B	- Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A	1,00000 cad	€ 169,26000	€ 169,26000
		MT			**€ 169,26000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 180,63000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53536 = 5% * B)			€ 30,70710

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,13371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 232,47**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_C - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A			
	CAM23_MT.L11.104.030C - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 263,07840	€ 263,07840
	MT			**€ 263,07840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 274,44840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33281 = 5% * B)			€ 46,65623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,11046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 353,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,22%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_D - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A			
	CAM23_MT.L11.104.030D - Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	1,00000 cad	€ 191,08400	€ 191,08400
	MT			**€ 191,08400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 198,36080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68607 = 5% * B)			€ 33,72134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,20821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,29**
	Incidenza manodopera sul totale 2,85%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_E - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A			

	CAM23_MT.L11.104.030E	- Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	1,00000 cad	€ 191,08400	€ 191,08400
		MT			**€ 191,08400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
		RU			**€ 7,27680**
		Sommano euro (A)			**€ 198,36080**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68607 = 5% * B)			€ 33,72134
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,20821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,29**
		Incidenza manodopera sul totale 2,85%			*€ 7,27680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.050.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_050 - Alimentatori elettronici CAM23_F - Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W				
	CAM23_MT.L11.104.030F	- Alimentatori elettronici - Convertitore DC/DC switching con ampio range per montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	1,00000 cad	€ 187,83520	€ 187,83520
		MT			**€ 187,83520**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
		RU			**€ 7,27680**
		Sommano euro (A)			**€ 195,11200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65845 = 5% * B)			€ 33,16904
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,82810
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 251,11**
		Incidenza manodopera sul totale 2,9%			*€ 7,27680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65845*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.060.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_060 - Interfacce di comunicazione GSM CAM23_A - Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale				
	CAM23_MT.L11.105.040A	- Interfacce di comunicazione GSM - Router industriale LTE 4G, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ing. dgt, 1 usc. Dgt	1,00000 cad	€ 1.255,94640	€ 1.255,94640
		MT			**€ 1.255,94640**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 1.267,31640**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,77219 = 5% * B)			€ 215,44379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,27602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.631,04**
	Incidenza manodopera sul totale 0,7%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,77219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.060.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_060 - Interfacce di comunicazione GSM CAM23_B - Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	CAM23_MT.L11.105.040B - Interfacce di comunicazione GSM - Router 3G industriale, 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 1 x SMA-F, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	1,00000 cad	€ 948,40160	€ 948,40160
	MT			**€ 948,40160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 959,77160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15806 = 5% * B)			€ 163,16117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,29328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.235,23**
	Incidenza manodopera sul totale 0,92%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,15806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.060.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_060 - Interfacce di comunicazione GSM CAM23_C - Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	CAM23_MT.L11.105.040C - Interfacce di comunicazione GSM - Router LTE 4G industriale, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ingr. dgt, 1 usc dgt	1,00000 cad	€ 1.122,39840	€ 1.122,39840
	MT			**€ 1.122,39840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.133,76840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63703 = 5% * B)			€ 192,74063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,65090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.459,16**
	Incidenza manodopera sul totale 0,78%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63703*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.060.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_060 - Interfacce di comunicazione GSM CAM23_D - Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC			
	CAM23_MT.L11.105.040D - Interfacce di comunicazione GSM - Modem GPRS/GSM industriale guida EN. GSM e GPRS 850+900+1800+1900 MHz. Interf. RS-232 seriale, Stack TCP/IP, 24 Vdc	1,00000 cad	€ 766,69200	€ 766,69200
	MT			**€ 766,69200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 778,06200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,61353 = 5% * B)			€ 132,27054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,03325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.001,37**
	Incidenza manodopera sul totale 1,14%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,61353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_A - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.			
	CAM23_MT.L11.106.050A - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione. Integrati 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Ampliabili.	1,00000 cad	€ 1.241,43840	€ 1.241,43840
	MT			**€ 1.241,43840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	800,92800 %	€ 0,02000	€ 16,01856
	RU			**€ 31,02696**
	Sommano euro (A)			**€ 1.272,46536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,81596 = 5% * B)			€ 216,31911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,87845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.637,66**
	Incidenza manodopera sul totale 1,89%			*€ 31,02696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,81596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_B - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura			
	CAM23_MT.L11.106.050B - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità	1,00000 cad	€ 652,02920	€ 652,02920

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di programmazione in base a IEC 61131-3.			
		MT			**€ 652,02920**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,66400 %	€ 0,02000	€ 8,41328
		RU			**€ 23,42168**
		Sommano euro (A)			**€ 675,45088**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74133 = 5% * B)			€ 114,82665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,02775
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 869,31**
		Incidenza manodopera sul totale 2,69%			*€ 23,42168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,74133*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_C - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)				
	CAM23_MT.L11.106.050C	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	1,00000 cad	€ 899,90520	€ 899,90520
		MT			**€ 899,90520**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	580,58400 %	€ 0,02000	€ 11,61168
		RU			**€ 22,98168**
		Sommano euro (A)			**€ 922,88688**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,84454 = 5% * B)			€ 156,89077
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,97777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.187,76**
		Incidenza manodopera sul totale 1,93%			*€ 22,98168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,84454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_D - Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore				
	CAM23_MT.L11.106.050D	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, EtherNet/IP, conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 682,68200	€ 682,68200
		MT			**€ 682,68200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	440,44000	€ 0,02000	€ 8,80880

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 20,17880**
	Sommano euro (A)			**€ 702,86080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,97432 = 5% * B)			€ 119,48634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,23471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 904,58**
	Incidenza manodopera sul totale 2,23%			*€ 20,17880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,97432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_E - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore			
	CAM23_MT.L11.106.050E - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 532,09640	€ 532,09640
	MT			**€ 532,09640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,28800 %	€ 0,02000	€ 6,86576
	RU			**€ 18,23576**
	Sommano euro (A)			**€ 550,33216**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67782 = 5% * B)			€ 93,55647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,38886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 708,28**
	Incidenza manodopera sul totale 2,57%			*€ 18,23576*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_F - Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	CAM23_MT.L11.106.050F - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo 8 ingressi digitali 48 Vdc/60 Vdc, connessione: 2 conduttori, IEC 61850-3, velocità 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 552,35800	€ 552,35800
	MT			**€ 552,35800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,36000 %	€ 0,02000	€ 7,12720
	RU			**€ 14,40400**
	Sommano euro (A)			**€ 566,76200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81748 = 5% * B)			€ 96,34954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,31115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 729,42**
	Incidenza manodopera sul totale 1,97%			*€ 14,40400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_G - Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	CAM23_MT.L11.106.050G - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo ingresso/uscita digitale, 16 ingr. 24 Vdc, 1 cond., 16 Uscite 24 Vdc, 500 mA, 1 cond., velocità 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 303,26680	€ 303,26680
	MT			**€ 303,26680**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,65600 %	€ 0,02000	€ 3,91312
	RU			**€ 11,18992**
	Sommano euro (A)			**€ 314,45672**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67288 = 5% * B)			€ 53,45764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,79144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 404,71**
	Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 11,18992*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_H - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)			
	CAM23_MT.L11.106.050H - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232	1,00000 cad	€ 437,74480	€ 437,74480
	MT			**€ 437,74480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,41600 %	€ 0,02000	€ 5,64832
	RU			**€ 12,92512**
	Sommano euro (A)			**€ 450,66992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83069 = 5% * B)			€ 76,61389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,72838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 580,01**

	Incidenza manodopera sul totale 2,23%			*€ 12,92512*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.I	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_I - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
	CAM23_MT.L11.106.050I - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	1,00000 cad	€ 8.739,76800	€ 8.739,76800
	MT			**€ 8.739,76800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.638,56000 %	€ 0,02000	€ 112,77120
	RU			**€ 120,04800**
	Sommano euro (A)			**€ 8.859,81600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,30844 = 5% * B)			€ 1.506,16872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.036,59847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11.402,58**
	Incidenza manodopera sul totale 1,05%			*€ 120,04800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,30844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.J	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_J - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
	CAM23_MT.L11.106.050L - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, IP20	1,00000 cad	€ 5.830,72800	€ 5.830,72800
	MT			**€ 5.830,72800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.761,76000 %	€ 0,02000	€ 75,23520
	RU			**€ 82,51200**
	Sommano euro (A)			**€ 5.913,24000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,26254 = 5% * B)			€ 1.005,25080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 691,84908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.610,34**
	Incidenza manodopera sul totale 1,08%			*€ 82,51200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,26254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L11.110.070.K	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_K - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	CAM23_MT.L11.106.050M - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, colore grigio	1,00000 cad	€ 1,20280	€ 1,20280
	MT			**€ 1,20280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 3,47680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02955 = 5% * B)			€ 0,59106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,47**
	Incidenza manodopera sul totale 50,82%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.L	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_L - Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	CAM23_MT.L11.106.050N - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto di terra Push-in, connessione a vite, sezione 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, giallo-verde	1,00000 cad	€ 3,62080	€ 3,62080
	MT			**€ 3,62080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 5,89480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05011 = 5% * B)			€ 1,00212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,59**
	Incidenza manodopera sul totale 29,97%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.M	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_M - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15. 2 posizioni			
	CAM23_MT.L11.106.050O - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio, 2 posizioni	1,00000 cad	€ 1,48800	€ 1,48800
	MT			

					€ 1,48800
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 3,76200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03198 = 5% * B)			€ 0,63954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44015
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,84**
		Incidenza manodopera sul totale 46,97%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.N	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_N - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni				
	CAM23_MT.L11.106.050P	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 3,88120	€ 3,88120
		MT			**€ 3,88120**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 6,15520**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05232 = 5% * B)			€ 1,04638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,92**
		Incidenza manodopera sul totale 28,71%			*€ 2,27400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05232*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.O	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_O - Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15				
	CAM23_MT.L11.106.050Q	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio	1,00000 cad	€ 4,00520	€ 4,00520
		MT			**€ 4,00520**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
		RU			**€ 2,27400**
		Sommano euro (A)			**€ 6,27920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05337 = 5% * B)			€ 1,06746

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,08**
	Incidenza manodopera sul totale 28,14%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.P	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_P - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni			
	CAM23_MT.L11.106.050R - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 4,94760	€ 4,94760
	MT			**€ 4,94760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,22160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06138 = 5% * B)			€ 1,22767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,29**
	Incidenza manodopera sul totale 24,47%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.070.Q	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti CAM23_Q - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	CAM23_MT.L11.106.050S - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,5 mmq - 10 mmq, AWG 20 - 10, larghezza 8,2 mm, colore: grigio	1,00000 cad	€ 5,00960	€ 5,00960
	MT			**€ 5,00960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,28360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06191 = 5% * B)			€ 1,23821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,37**
	Incidenza manodopera sul totale 24,26%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_A - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC			
	CAM23_MT.L11.107.060A - Lettori di badge - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento chiave elettronica. Fino a 20000 chiavi	1,00000 cad	€ 231,66920	€ 231,66920
	MT			**€ 231,66920**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,46400 %	€ 0,02000	€ 2,98928
	RU			**€ 17,99768**
	Sommano euro (A)			**€ 249,66688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12217 = 5% * B)			€ 42,44337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,21103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 321,32**
	Incidenza manodopera sul totale 5,6%			*€ 17,99768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_B - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.			
	CAM23_MT.L11.107.060B - Lettori di badge - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	1,00000 cad	€ 220,21160	€ 220,21160
	MT			**€ 220,21160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,07200 %	€ 0,02000	€ 2,84144
	RU			**€ 17,84984**
	Sommano euro (A)			**€ 238,06144**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02352 = 5% * B)			€ 40,47044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,85319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 306,39**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 17,84984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_C - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per			

	apertura porta o serratura elettromagnetica.				
	CAM23_MT.L11.107.060C	- Lettori di badge - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Fino a 500 badge	1,00000 cad	€ 342,77320	€ 342,77320
		MT			**€ 342,77320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,14400 %	€ 0,02000	€ 4,42288
		RU			**€ 19,43128**
		Sommano euro (A)			**€ 362,20448**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07874 = 5% * B)			€ 61,57476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,37792
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 466,16**
		Incidenza manodopera sul totale 4,17%			*€ 19,43128*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07874*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_D - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.				
	CAM23_MT.L11.107.060D	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete per apertura porta o serratura elettromagnetica.	1,00000 cad	€ 257,23180	€ 257,23180
		MT			**€ 257,23180**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,95600 %	€ 0,02000	€ 3,31912
		RU			**€ 18,32752**
		Sommano euro (A)			**€ 275,55932**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34225 = 5% * B)			€ 46,84508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,24044
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 354,64**
		Incidenza manodopera sul totale 5,17%			*€ 18,32752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_E - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..				
	CAM23_MT.L11.107.060E	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata, per apertura porta o serratura elettromagnetica	1,00000 cad	€ 271,11980	€ 271,11980
		MT			**€ 271,11980**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,33000	€ 21,49000	€ 7,09170

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91600 %	€ 0,02000	€ 3,49832
		RU			**€ 18,50672**
		Sommano euro (A)			**€ 289,62652**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46183 = 5% * B)			€ 49,23651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,88630
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 372,75**
		Incidenza manodopera sul totale 4,96%			*€ 18,50672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46183*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.080.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_080 - Lettori di badge CAM23_F - Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.				
	CAM23_MT.L11.107.060F	- Lettori di badge - Badge portachiavi portatile - non necessita di pile per alimentazione.	1,00000 cad	€ 19,50830	€ 19,50830
		MT			**€ 19,50830**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 34,51670**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29339 = 5% * B)			€ 5,86784
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,42**
		Incidenza manodopera sul totale 33,79%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_A - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco				
	CAM23_MT.L11.108.070A	- Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	1,00000 cad	€ 33,55440	€ 33,55440
		MT			**€ 33,55440**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,64800 %	€ 0,02000	€ 0,43296
		RU			**€ 15,44136**
		Sommano euro (A)			**€ 48,99576**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41646 = 5% * B)			€ 8,32928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73250

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,06**
	Incidenza manodopera sul totale 24,49%			*€ 15,44136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_B - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco			
	CAM23_MT.L11.108.070B - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	1,00000 cad	€ 41,66400	€ 41,66400
	MT			**€ 41,66400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,88000 %	€ 0,02000	€ 0,53760
	RU			**€ 15,54600**
	Sommano euro (A)			**€ 57,21000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48629 = 5% * B)			€ 9,72570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,63**
	Incidenza manodopera sul totale 21,11%			*€ 15,54600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_C - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54			
	CAM23_MT.L11.108.070C - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	1,00000 cad	€ 49,87280	€ 49,87280
	MT			**€ 49,87280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,17600 %	€ 0,02000	€ 0,64352
	RU			**€ 15,65192**
	Sommano euro (A)			**€ 65,52472**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55696 = 5% * B)			€ 11,13920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,33**
	Incidenza manodopera sul totale 18,56%			*€ 15,65192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.D (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_D - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20			
	CAM23_MT.L11.108.070D - Sensori di presenza - Sensore di presenza	1,00000	€ 67,54280	€ 67,54280

		a raggi infrarossi da soffitto IP20	cad		
		MT			**€ 67,54280**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,57600 %	€ 0,02000	€ 0,87152
		RU			**€ 15,87992**
		Sommano euro (A)			**€ 83,42272**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70909 = 5% * B)			€ 14,18186
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,76046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,37**
		Incidenza manodopera sul totale 14,79%			*€ 15,87992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70909*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.E (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_E - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20				
	CAM23_MT.L11.108.070E	- Sensori di presenza - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	1,00000 cad	€ 64,51720	€ 64,51720
		MT			**€ 64,51720**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,62400 %	€ 0,02000	€ 0,83248
		RU			**€ 15,84088**
		Sommano euro (A)			**€ 80,35808**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68304 = 5% * B)			€ 13,66087
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,40190
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,42**
		Incidenza manodopera sul totale 15,32%			*€ 15,84088*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68304*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.090.F (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_090 - Sensori di presenza CAM23_F - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20				
	CAM23_MT.L11.108.070F	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	1,00000 cad	€ 62,63240	€ 62,63240
		MT			**€ 62,63240**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,40800 %	€ 0,02000	€ 0,80816
		RU			**€ 15,81656**

	Sommano euro (A)			**€ 78,44896**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66682 = 5% * B)			€ 13,33632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,96**
	Incidenza manodopera sul totale 15,67%			*€ 15,81656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.100.A (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_100 - Sensori di luminosità CAM23_A - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m			
	CAM23_MT.L11.109.080A - Sensori di luminosità - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	1,00000 cad	€ 187,24000	€ 187,24000
	MT			**€ 187,24000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,80000 %	€ 0,02000	€ 2,41600
	RU			**€ 13,78600**
	Sommano euro (A)			**€ 201,02600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70872 = 5% * B)			€ 34,17442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,72**
	Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 13,78600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.100.B (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_100 - Sensori di luminosità CAM23_B - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m			
	CAM23_MT.L11.109.080B - Sensori di luminosità - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Altezza di installazione 3,5 m	1,00000 cad	€ 146,32000	€ 146,32000
	MT			**€ 146,32000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,40000 %	€ 0,02000	€ 1,88800
	RU			**€ 13,25800**
	Sommano euro (A)			**€ 159,57800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35641 = 5% * B)			€ 27,12826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,67063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,38**

	Incidenza manodopera sul totale 6,46%			*€ 13,25800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.A (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_A - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC			
	CAM23_MT.L11.110.090A - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	1,00000 cad	€ 269,08000	€ 269,08000
	MT			**€ 269,08000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,60000 %	€ 0,02000	€ 3,47200
	RU			**€ 12,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 281,64800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39401 = 5% * B)			€ 47,88016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,95282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 362,48**
	Incidenza manodopera sul totale 3,47%			*€ 12,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.B (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_B - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display			
	CAM23_MT.L11.110.090B - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	1,00000 cad	€ 328,75500	€ 328,75500
	MT			**€ 328,75500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,10000 %	€ 0,02000	€ 4,24200
	RU			**€ 13,33800**
	Sommano euro (A)			**€ 342,09300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90779 = 5% * B)			€ 58,15581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,02488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 440,27**
	Incidenza manodopera sul totale 3,03%			*€ 13,33800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.C (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_C - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)			
	CAM23_MT.L11.110.090C - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda	1,00000	€ 282,10000	€ 282,10000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	cad		
		MT			**€ 282,10000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,00000 %	€ 0,02000	€ 3,64000
		RU			**€ 12,73600**
		Sommano euro (A)			**€ 294,83600**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50611 = 5% * B)			€ 50,12212
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,49581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 379,45**
		Incidenza manodopera sul totale 3,36%			*€ 12,73600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.D (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_D - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione				
	CAM23_MT.L11.110.090D	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	1,00000 cad	€ 349,37000	€ 349,37000
		MT			**€ 349,37000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,40000 %	€ 0,02000	€ 4,50800
		RU			**€ 19,51640**
		Sommano euro (A)			**€ 368,88640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13553 = 5% * B)			€ 62,71069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,15971
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 474,76**
		Incidenza manodopera sul totale 4,11%			*€ 19,51640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.E (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_E - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione				
	CAM23_MT.L11.110.090E	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	1,00000 cad	€ 368,90000	€ 368,90000
		MT			**€ 368,90000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,00000 %	€ 0,02000	€ 4,76000
		RU			**€ 19,76840**

	Sommano euro (A)			**€ 388,66840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30368 = 5% * B)			€ 66,07363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,47420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 500,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 19,76840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.F (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_F - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display			
	CAM23_MT.L11.110.090F - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	1,00000 cad	€ 431,83000	€ 431,83000
	MT			**€ 431,83000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	278,60000 %	€ 0,02000	€ 5,57200
	RU			**€ 20,58040**
	Sommano euro (A)			**€ 452,41040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84549 = 5% * B)			€ 76,90977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,93202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 582,25**
	Incidenza manodopera sul totale 3,53%			*€ 20,58040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_G - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione			
	CAM23_MT.L11.110.090G - Sensori di temperatura ed umidità - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	1,00000 cad	€ 376,49500	€ 376,49500
	MT			**€ 376,49500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
	RU			**€ 7,29680**
	Sommano euro (A)			**€ 383,79180**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26223 = 5% * B)			€ 65,24461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,90364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 493,94**
	Incidenza manodopera sul totale 1,48%			*€ 7,29680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L11.110.110.H	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_H - Filtro di ricambio per sonda di precisione			
	CAM23_MT.L11.110.090H - Sensori di temperatura ed umidità - Filtro di ricambio per sonda di precisione	1,00000 cad	€ 67,27000	€ 67,27000
	MT			**€ 67,27000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 69,08920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58726 = 5% * B)			€ 11,74516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,08344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,92**
	Incidenza manodopera sul totale 2,05%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.110.I	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_110 - Sensori di temperatura ed umidità CAM23_I - Sensore intercambiabile			
	CAM23_MT.L11.110.090I - Sensori di temperatura ed umidità - Sensore intercambiabile	1,00000 cad	€ 235,44500	€ 235,44500
	MT			**€ 235,44500**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 237,26420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01675 = 5% * B)			€ 40,33491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,75991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,36**
	Incidenza manodopera sul totale 0,6%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.A (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_A - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 5,7".			
	CAM23_MT.L11.111.100A - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo: 5,7".	1,00000 cad	€ 2.348,56000	€ 2.348,56000
	MT			**€ 2.348,56000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,33000	€ 21,49000	€ 28,58170

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 23,99000	€ 31,90670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 60,50840**
		Sommano euro (A)			**€ 2.409,06840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,47708 = 5% * B)			€ 409,54163
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,86100
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.100,47**
		Incidenza manodopera sul totale 1,95%			*€ 60,50840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,47708*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.B (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_B - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7".				
	CAM23_MT.L11.111.100B	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo 7".	1,00000 cad	€ 2.710,64000	€ 2.710,64000
		MT			**€ 2.710,64000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 21,49000	€ 28,58170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 23,99000	€ 31,90670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 60,50840**
		Sommano euro (A)			**€ 2.771,14840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,55476 = 5% * B)			€ 471,09523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 324,22436
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.566,47**
		Incidenza manodopera sul totale 1,7%			*€ 60,50840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,55476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.C (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_C - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7"				
	CAM23_MT.L11.111.100C	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, in metallo, diagonale 5,7"	1,00000 cad	€ 3.062,80000	€ 3.062,80000

		MT			**€ 3.062,80000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 68,24000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.131,04000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,61384 = 5% * B)			€ 532,27680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,33168
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.029,65**
		Incidenza manodopera sul totale 1,69%			*€ 68,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,61384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.D (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_D - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"				
	CAM23_MT.L11.111.100D	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori in metallo per montaggio frontale interno, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 5.777,16000	€ 5.777,16000
		MT			**€ 5.777,16000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 68,24000**
		Sommano euro (A)			**€ 5.845,40000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,68590 = 5% * B)			€ 993,71800
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 683,91180
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7.523,03**
		Incidenza manodopera sul totale 0,91%			*€ 68,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,68590*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.E (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_E - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"				
	CAM23_MT.L11.111.100E	- Unità touch screen di comando e controllo	1,00000	€ 8.358,84000	€ 8.358,84000

		- Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 10,4"	cad		
		MT			**€ 8.358,84000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 21,49000	€ 35,67340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 23,99000	€ 39,82340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 75,51680**
		Sommano euro (A)			**€ 8.434,35680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,69203 = 5% * B)			€ 1.433,84066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 986,81975
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10.855,02**
		Incidenza manodopera sul totale 0,7%			*€ 75,51680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,69203*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.120.F (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_120 - Unità touch screen di comando e controllo CAM23_F - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"				
	CAM23_MT.L11.111.100F	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 15"	1,00000 cad	€ 8.445,64000	€ 8.445,64000
		MT			**€ 8.445,64000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 21,49000	€ 35,67340
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 23,99000	€ 39,82340
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 75,51680**
		Sommano euro (A)			**€ 8.521,15680**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,42983 = 5% * B)			€ 1.448,59666
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 996,97535
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10.966,73**
		Incidenza manodopera sul totale 0,69%			*€ 75,51680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,42983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.A	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_A - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20				
	CAM23_MT.L11.112.110A	- Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	1,00000 cad	€ 68,34880	€ 68,34880
		MT			

				€ 68,34880
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 71,98720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61189 = 5% * B)			€ 12,23782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,65**
	Incidenza manodopera sul totale 3,93%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.B	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_B - Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione			
	CAM23_MT.L11.112.110B - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, connettore f RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, su guida DIN, IP20,	1,00000 cad	€ 75,86320	€ 75,86320
	MT			**€ 75,86320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 79,50160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67576 = 5% * B)			€ 13,51527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,30169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,32**
	Incidenza manodopera sul totale 3,56%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.C	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_C - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m			
	CAM23_MT.L11.112.110C - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, MJ12 M diritto, RJ45 M dritto, bloccaggio a clip, lunghezza: 5 m	1,00000 cad	€ 103,25480	€ 103,25480
	MT			**€ 103,25480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 104,61920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88926 = 5% * B)			€ 17,78526

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,24045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,64**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.D	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_D - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m			
	CAM23_MT.L11.112.110D - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto, su RJ45 M dritto, lunghezza cavo: 2 m	1,00000 cad	€ 89,61480	€ 89,61480
	MT			**€ 89,61480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 90,97920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77332 = 5% * B)			€ 15,46646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,64457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,09**
	Incidenza manodopera sul totale 1,17%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.E	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_E - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m			
	CAM23_MT.L11.112.110E - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto IP65, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	1,00000 cad	€ 70,87840	€ 70,87840
	MT			**€ 70,87840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 72,24280**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61406 = 5% * B)			€ 12,28128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,98**
	Incidenza manodopera sul totale 1,47%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.F	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione			

	CAM23_F - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m			
	CAM23_MT.L11.112.110F - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link, 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 72,40360	€ 72,40360
	MT			**€ 72,40360**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 73,76800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62703 = 5% * B)			€ 12,54056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,94**
	Incidenza manodopera sul totale 1,44%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.130.G	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_130 - Pannelli di permutazione CAM23_G - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m			
	CAM23_MT.L11.112.110G - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link , 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP67, lungh. cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 92,81400	€ 92,81400
	MT			**€ 92,81400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 94,17840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80052 = 5% * B)			€ 16,01033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,01887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 121,21**
	Incidenza manodopera sul totale 1,13%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.140.A (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche CAM23_A - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola			
	CAM23_MT.L11.113.120A - Software di gestione e controllo tipo BMS e pagine grafiche - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza	1,00000 cad	€ 3.270,90920	€ 3.270,90920
	MT			**€ 3.270,90920**
	Sommano euro (A)			**€ 3.270,90920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80273 = 5% * B)			€ 556,05456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,69638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.209,66**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,80273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L11.110.140.B (CAM)	CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI CAM23_140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche CAM23_B - Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto			
	CAM23_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,17000 ora	€ 75,00000	€ 12,75000
	CAM23_RU.P.001.002 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,17000 ora	€ 50,00000	€ 8,50000
	RU			**€ 21,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 21,25000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18063 = 5% * B)			€ 3,61250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,35**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 21,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato CAM23_A - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	CAM23_MT.L12.010.001 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 91,56947	€ 91,56947
	MT			**€ 91,56947**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 102,93947**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87499 = 5% * B)			€ 17,49971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,48**
	Incidenza manodopera sul totale 8,58%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato CAM23_B - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale			
	CAM23_MT.L12.010.002 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore	1,00000	€ 93,58916	€ 93,58916

		infrarossi portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	cad		
		MT			**€ 93,58916**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 104,95916**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89215 = 5% * B)			€ 17,84306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28022
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,08**
		Incidenza manodopera sul totale 8,42%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato CAM23_C - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio				
	CAM23_MT.L12.010.003	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 97,83526	€ 97,83526
		MT			**€ 97,83526**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 109,20526**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92824 = 5% * B)			€ 18,56489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77702
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,55**
		Incidenza manodopera sul totale 8,09%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.020.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi				
	CAM23_MT.L12.010.004	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 103,78298	€ 103,78298
		MT			**€ 103,78298**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**

	Sommano euro (A)			**€ 115,15298**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97880 = 5% * B)			€ 19,57601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,20**
	Incidenza manodopera sul totale 7,67%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.020.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale			
	CAM23_MT.L12.010.005 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 105,73905	€ 105,73905
	MT			**€ 105,73905**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 117,10905**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99543 = 5% * B)			€ 19,90854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,70176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 150,72**
	Incidenza manodopera sul totale 7,54%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.020.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	CAM23_MT.L12.010.006 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 105,96169	€ 105,96169
	MT			**€ 105,96169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 117,33169**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99732 = 5% * B)			€ 19,94639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,72781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,01**
	Incidenza manodopera sul totale 7,53%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.030.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde CAM23_A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°			
	CAM23_MT.L12.010.007 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	1,00000 cad	€ 169,31924	€ 169,31924
	MT			**€ 169,31924**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 180,68924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53586 = 5% * B)			€ 30,71717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,14064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 232,55**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.030.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde CAM23_B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°			
	CAM23_MT.L12.010.008 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	1,00000 cad	€ 200,33009	€ 200,33009
	MT			**€ 200,33009**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 211,70009**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79945 = 5% * B)			€ 35,98902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,76891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,46**
	Incidenza manodopera sul totale 4,17%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.040.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia CAM23_A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m			
	CAM23_MT.L12.010.009 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 12 m	1,00000 cad	€ 138,19707	€ 138,19707

	MT			**€ 138,19707**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 149,56707**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27132 = 5% * B)			€ 25,42640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,49935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 192,49**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.040.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia CAM23_B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m			
CAM23_MT.L12.010.010	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 25 m	1,00000 cad	€ 168,66722	€ 168,66722
	MT			**€ 168,66722**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 180,03722**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53032 = 5% * B)			€ 30,60633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,06436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,71**
	Incidenza manodopera sul totale 4,91%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.050.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_050 - Rivelatore di rottura vetro CAM23_A - Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale			
CAM23_MT.L12.010.011	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro, microfono tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	1,00000 cad	€ 107,91776	€ 107,91776
	MT			**€ 107,91776**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 112,46576**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95596 = 5% * B)			€ 19,11918

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,15849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,74**
	Incidenza manodopera sul totale 3,14%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.050.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_050 - Rivelatore di rottura vetro CAM23_B - Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista			
	CAM23_MT.L12.010.012 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 31,75829	€ 31,75829
	MT			**€ 31,75829**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 36,30629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30860 = 5% * B)			€ 6,17207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,73**
	Incidenza manodopera sul totale 9,73%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.050.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_050 - Rivelatore di rottura vetro CAM23_C - Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista			
	CAM23_MT.L12.010.013 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 26,68523	€ 26,68523
	MT			**€ 26,68523**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 31,23323**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26548 = 5% * B)			€ 5,30965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,20**
	Incidenza manodopera sul totale 11,31%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.060.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_060 - Rivelatore a contatto magnetico CAM23_A - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori			
	CAM23_MT.L12.010.014 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio a vista, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 30,77231	€ 30,77231

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 30,77231**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 35,32031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30022 = 5% * B)			€ 6,00445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,46**
	Incidenza manodopera sul totale 10,01%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.060.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_060 - Rivelatore a contatto magnetico CAM23_B - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori			
	CAM23_MT.L12.010.015 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio da incasso, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 31,29710	€ 31,29710
	MT			**€ 31,29710**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 35,84510**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30468 = 5% * B)			€ 6,09367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,13**
	Incidenza manodopera sul totale 9,86%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.060.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_060 - Rivelatore a contatto magnetico CAM23_C - Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista			
	CAM23_MT.L12.010.016 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	1,00000 cad	€ 42,82678	€ 42,82678
	MT			**€ 42,82678**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 47,37478**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40269 = 5% * B)			€ 8,05371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 60,97
	Incidenza manodopera sul totale 7,46%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.070.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_070 - Rivelatore a fune per tapparelle CAM23_A - Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile			
	CAM23_MT.L12.010.017 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile	1,00000 cad	€ 39,29631	€ 39,29631
	MT			**€ 39,29631**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 43,84431**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37268 = 5% * B)			€ 7,45353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,43**
	Incidenza manodopera sul totale 8,06%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.010.080.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO CAM23_080 - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche CAM23_A - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche			
	CAM23_MT.L12.010.018 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore meccanico ad asta per saracinesche	1,00000 cad	€ 30,47015	€ 30,47015
	MT			**€ 30,47015**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 35,01815**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29765 = 5% * B)			€ 5,95309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,07**
	Incidenza manodopera sul totale 10,09%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°			
	CAM23_MT.L12.020.001 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi	1,00000	€ 167,17234	€ 167,17234

fonte: http://burc.regione.campania.it

		passivo, copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	cad		
		MT			**€ 167,17234**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 178,54234**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51761 = 5% * B)			€ 30,35220
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,88945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,78**
		Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51761*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°				
	CAM23_MT.L12.020.002	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 197,65839	€ 197,65839
		MT			**€ 197,65839**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 209,02839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77674 = 5% * B)			€ 35,53483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,45632
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,02**
		Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6ø, portata 12 m				
	CAM23_MT.L12.020.003	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo dilettura 60°, portata 12 m	1,00000 cad	€ 167,17234	€ 167,17234
		MT			**€ 167,17234**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 178,54234**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51761 = 5% * B)			€ 30,35220
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,88945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,78**
		Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51761*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.D	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_D - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m				
	CAM23_MT.L12.020.004	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	1,00000 cad	€ 197,65839	€ 197,65839
		MT			**€ 197,65839**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 209,02839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77674 = 5% * B)			€ 35,53483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,45632
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,02**
		Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.E	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_E - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m				
	CAM23_MT.L12.020.005	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	1,00000 cad	€ 167,17234	€ 167,17234
		MT			**€ 167,17234**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 178,54234**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51761 = 5% * B)			€ 30,35220

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,88945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,78**
	Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.020.010.F	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico CAM23_F - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	CAM23_MT.L12.020.006 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	1,00000 cad	€ 197,65839	€ 197,65839
	MT			**€ 197,65839**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 209,02839**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77674 = 5% * B)			€ 35,53483
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,45632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,02**
	Incidenza manodopera sul totale 4,23%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_A - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm			
	CAM23_MT.L12.035.013 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm	1,00000 m	€ 0,30013	€ 0,30013
	MT			**€ 0,30013**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,75493**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00642 = 5% * B)			€ 0,12834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08833
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,97**
	Incidenza manodopera sul totale 46,81%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE			

	CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_B - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm			
	CAM23_MT.L12.035.014 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	1,00000 m	€ 0,44355	€ 0,44355
	MT			**€ 0,44355**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,89835**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00764 = 5% * B)			€ 0,15272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10511
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,16**
	Incidenza manodopera sul totale 39,34%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_C - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	CAM23_MT.L12.035.015 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,63611	€ 0,63611
	MT			**€ 0,63611**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,09091**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00927 = 5% * B)			€ 0,18545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12764
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,40**
	Incidenza manodopera sul totale 32,39%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.D	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_D - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm			
	CAM23_MT.L12.035.016 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	1,00000 m	€ 0,77290	€ 0,77290
	MT			**€ 0,77290**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,22770**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01044 = 5% * B)			€ 0,20871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14364
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,58**
		Incidenza manodopera sul totale 28,78%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01044*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.E	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_E - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm				
	CAM23_MT.L12.035.017	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 0,93093	€ 0,93093
		MT			**€ 0,93093**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,38573**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 5% * B)			€ 0,23557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16213
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,78**
		Incidenza manodopera sul totale 25,5%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.F	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_F - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm				
	CAM23_MT.L12.035.018	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	1,00000 m	€ 1,08630	€ 1,08630
		MT			**€ 1,08630**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,54110**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01310 = 5% * B)			€ 0,26199
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18031
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,98**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 22,93%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.G	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_G - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	CAM23_MT.L12.035.019 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,25629	€ 1,25629
	MT			**€ 1,25629**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,71109**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01454 = 5% * B)			€ 0,29089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20020
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,20**
	Incidenza manodopera sul totale 20,65%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.H	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_H - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm			
	CAM23_MT.L12.035.020 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	1,00000 m	€ 1,71976	€ 1,71976
	MT			**€ 1,71976**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 2,17456**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01848 = 5% * B)			€ 0,36968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25442
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,80**
	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.I	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_I - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			

	CAM23_MT.L12.035.021	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,66666	€ 0,66666
		MT			**€ 0,66666**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,12146**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00953 = 5% * B)			€ 0,19065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13121
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,44**
		Incidenza manodopera sul totale 31,51%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.J	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_J - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm				
	CAM23_MT.L12.035.022	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm	1,00000 m	€ 0,78086	€ 0,78086
		MT			**€ 0,78086**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,23566**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 5% * B)			€ 0,21006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14457
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,59**
		Incidenza manodopera sul totale 28,6%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01050*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.K	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_K - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm				
	CAM23_MT.L12.035.023	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	1,00000 m	€ 0,98670	€ 0,98670
		MT			**€ 0,98670**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990

	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,44150**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 5% * B)			€ 0,24506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16866
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,86**
	Incidenza manodopera sul totale 24,51%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.L	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_L - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	CAM23_MT.L12.035.024 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,15270	€ 1,15270
	MT			**€ 1,15270**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,60750**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 5% * B)			€ 0,27328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18808
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,07**
	Incidenza manodopera sul totale 21,98%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.M	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_M - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm			
	CAM23_MT.L12.035.025 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	1,00000 m	€ 1,30542	€ 1,30542
	MT			**€ 1,30542**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,76022**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01496 = 5% * B)			€ 0,29924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20595
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,27**
	Incidenza manodopera sul totale 20,08%			*€ 0,45480*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.N	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_N - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	CAM23_MT.L12.035.026 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,46877	€ 1,46877
	MT			**€ 1,46877**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,92357**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01635 = 5% * B)			€ 0,32701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22506
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,48**
	Incidenza manodopera sul totale 18,37%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.O	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_O - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm			
	CAM23_MT.L12.035.027 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	1,00000 m	€ 1,59094	€ 1,59094
	MT			**€ 1,59094**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 2,04574**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01739 = 5% * B)			€ 0,34778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23935
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,63**
	Incidenza manodopera sul totale 17,27%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.P	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_P - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L12.035.028	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	1,00000 m	€ 2,05574	€ 2,05574
		MT			**€ 2,05574**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 2,51054**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02134 = 5% * B)			€ 0,42679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29373
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,23**
		Incidenza manodopera sul totale 14,08%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.Q	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_Q - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm				
	CAM23_MT.L12.035.029	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	1,00000 m	€ 0,86187	€ 0,86187
		MT			**€ 0,86187**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
		RU			**€ 0,45480**
		Sommano euro (A)			**€ 1,31667**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01119 = 5% * B)			€ 0,22383
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15405
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,69**
		Incidenza manodopera sul totale 26,84%			*€ 0,45480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.R	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_R - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm				
	CAM23_MT.L12.035.030	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm	1,00000 m	€ 0,96280	€ 0,96280
		MT			**€ 0,96280**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990

	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,41760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01205 = 5% * B)			€ 0,24099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16586
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 1,82**
	Incidenza manodopera sul totale 24,93%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.S	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_S - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm			
	CAM23_MT.L12.035.031 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 1,16864	€ 1,16864
	MT			**€ 1,16864**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,62344**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01380 = 5% * B)			€ 0,27598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18994
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,09**
	Incidenza manodopera sul totale 21,77%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.T	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_T - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	CAM23_MT.L12.035.032 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,32534	€ 1,32534
	MT			**€ 1,32534**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,78014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01513 = 5% * B)			€ 0,30262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20828
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,29**
	Incidenza manodopera sul totale 19,85%			*€ 0,45480*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.030.010.U	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.030 - CAVI CAM23_010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc CAM23_U - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm			
	CAM23_MT.L12.035.033 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm	1,00000 m	€ 1,48205	€ 1,48205
	MT			**€ 1,48205**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	RU			**€ 0,45480**
	Sommano euro (A)			**€ 1,93685**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01646 = 5% * B)			€ 0,32926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22661
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,49**
	Incidenza manodopera sul totale 18,25%			*€ 0,45480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo CAM23_A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m			
	CAM23_MT.L12.040.001 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 18 m	1,00000 cad	€ 233,76120	€ 233,76120
	MT			**€ 233,76120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 245,13120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08362 = 5% * B)			€ 41,67230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,48**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo CAM23_B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
	CAM23_MT.L12.040.002 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 12 m circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900	€ 108,14900

	MT			**€ 108,14900**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 119,51900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01591 = 5% * B)			€ 20,31823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,98372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,39%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo CAM23_C - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento			
CAM23_MT.L12.040.003	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 168,34060	€ 168,34060
	MT			**€ 168,34060**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 179,71060**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52754 = 5% * B)			€ 30,55080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,29**
	Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.010.D	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo CAM23_D - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m			
CAM23_MT.L12.040.004	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 40 m	1,00000 cad	€ 233,76120	€ 233,76120
	MT			**€ 233,76120**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 245,13120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08362 = 5% * B)			€ 41,67230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68035

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 315,48**
	Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.010.E	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_010 - Rivelatore infrarosso passivo CAM23_E - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
	CAM23_MT.L12.040.005 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900	€ 108,14900
	MT			**€ 108,14900**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 119,51900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01591 = 5% * B)			€ 20,31823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,98372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,82**
	Incidenza manodopera sul totale 7,39%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.020.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde CAM23_A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m			
	CAM23_MT.L12.040.006 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	1,00000 cad	€ 335,81800	€ 335,81800
	MT			**€ 335,81800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 347,18800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95110 = 5% * B)			€ 59,02196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,62100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 446,83**
	Incidenza manodopera sul totale 2,54%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.020.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde CAM23_B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m			

	CAM23_MT.L12.040.007	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	1,00000 cad	€ 349,76200	€ 349,76200
		MT			**€ 349,76200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 361,13200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06962 = 5% * B)			€ 61,39244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,25244
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 464,78**
		Incidenza manodopera sul totale 2,45%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.030.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia CAM23_A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m				
	CAM23_MT.L12.040.008	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: circuito di supervisione microonde, portata 15 m	1,00000 cad	€ 189,27320	€ 189,27320
		MT			**€ 189,27320**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 200,64320**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70547 = 5% * B)			€ 34,10934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,47525
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,23**
		Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70547*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.030.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia CAM23_B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m				
	CAM23_MT.L12.040.009	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: infrarossi con ottica a specchio, portata 27 m	1,00000 cad	€ 375,06040	€ 375,06040
		MT			**€ 375,06040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**

	Sommano euro (A)			**€ 386,43040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28466 = 5% * B)			€ 65,69317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,21236
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 497,34**
	Incidenza manodopera sul totale 2,29%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.040.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_040 - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti CAM23_A - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti			
	CAM23_MT.L12.040.010 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore microfonico selettivo da muro per casseforti	1,00000 cad	€ 671,61940	€ 671,61940
	MT			**€ 671,61940**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 682,98940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,80541 = 5% * B)			€ 116,10820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,90976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 879,01**
	Incidenza manodopera sul totale 1,29%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,80541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.050.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo CAM23_A - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento			
	CAM23_MT.L12.040.011 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 168,34060	€ 168,34060
	MT			**€ 168,34060**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 179,71060**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52754 = 5% * B)			€ 30,55080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,29**
	Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.050.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo CAM23_B - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati			
	CAM23_MT.L12.040.012 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi interni a flussimagnetici concatenati	1,00000 cad	€ 191,01620	€ 191,01620
	MT			**€ 191,01620**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 202,38620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72028 = 5% * B)			€ 34,40565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,67919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,47**
	Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.050.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo CAM23_C - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento			
	CAM23_MT.L12.040.013 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi esterni a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 212,82860	€ 212,82860
	MT			**€ 212,82860**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 224,19860**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90569 = 5% * B)			€ 38,11376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,23124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 288,54**
	Incidenza manodopera sul totale 3,94%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.060.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme CAM23_A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo			
	CAM23_MT.L12.040.014 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	1,00000 cad	€ 126,64140	€ 126,64140
	MT			**€ 126,64140**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,25000	€ 23,99000	€ 5,99750

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 138,01140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17310 = 5% * B)			€ 23,46194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,14733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,62**
	Incidenza manodopera sul totale 6,4%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.040.060.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI CAM23_060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme CAM23_B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio			
	CAM23_MT.L12.040.015 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	1,00000 cad	€ 252,62972	€ 252,62972
	MT			**€ 252,62972**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 263,99972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24400 = 5% * B)			€ 44,87995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,88797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 339,77**
	Incidenza manodopera sul totale 3,35%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_A - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m			
	CAM23_MT.L12.050.001 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	1,00000 cad	€ 1.158,23180	€ 1.158,23180
	MT			**€ 1.158,23180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 1.252,37540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,64519 = 5% * B)			€ 212,90382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,52792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.611,81**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 5,84%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,64519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_B - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m			
	CAM23_MT.L12.050.002 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	1,00000 cad	€ 1.986,62160	€ 1.986,62160
	MT			**€ 1.986,62160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 2.080,76520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,68650 = 5% * B)			€ 353,73008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 243,44953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.677,94**
	Incidenza manodopera sul totale 3,52%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,68650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_C - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m			
	CAM23_MT.L12.050.003 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15-100 m, ampiezza del fascio 6 m	1,00000 cad	€ 2.442,24180	€ 2.442,24180
	MT			**€ 2.442,24180**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 2.536,38540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,55928 = 5% * B)			€ 431,18552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,75709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.264,33**
	Incidenza manodopera sul totale 2,88%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,55928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.D	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	antisabotaggio CAM23_D - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile			
	CAM23_MT.L12.050.004 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 3.750,57080	€ 3.750,57080
	MT			**€ 3.750,57080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 3.844,71440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,68007 = 5% * B)			€ 653,60145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 449,83159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.948,15**
	Incidenza manodopera sul totale 1,9%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,68007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.E	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_E - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile			
	CAM23_MT.L12.050.005 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.012,25320	€ 4.012,25320
	MT			**€ 4.012,25320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 4.106,39680**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,90437 = 5% * B)			€ 698,08746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 480,44843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.284,93**
	Incidenza manodopera sul totale 1,78%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,90437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.F	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_F - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile			
	CAM23_MT.L12.050.006 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità	1,00000 cad	€ 4.448,36840	€ 4.448,36840

		regolabile			
		MT			**€ 4.448,36840**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
		RU			**€ 94,14360**
		Sommano euro (A)			**€ 4.542,51200**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,61135 = 5% * B)			€ 772,22704
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 531,47390
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.846,21**
		Incidenza manodopera sul totale 1,61%			*€ 94,14360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,61135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.050.010.G	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI CAM23_010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio CAM23_G - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile				
	CAM23_MT.L12.050.007	- Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.710,03420	€ 4.710,03420
		MT			**€ 4.710,03420**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
		RU			**€ 94,14360**
		Sommano euro (A)			**€ 4.804,17780**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,83551 = 5% * B)			€ 816,71023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 562,08880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6.182,98**
		Incidenza manodopera sul totale 1,52%			*€ 94,14360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,83551*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_010 - Centrale a 2 zone di cui una ritardata CAM23_A - Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata				
	CAM23_MT.L12.060.001	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 2 zone di cui una ritardata	1,00000 cad	€ 332,19920	€ 332,19920
		MT			**€ 332,19920**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 377,67920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21027 = 5% * B)			€ 64,20546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,18847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 486,07**
	Incidenza manodopera sul totale 9,36%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.020.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso CAM23_A - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah			
	CAM23_MT.L12.060.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V, 6,5 Ah	1,00000 cad	€ 547,89960	€ 547,89960
	MT			**€ 547,89960**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 593,37960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04373 = 5% * B)			€ 100,87453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,42541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 763,68**
	Incidenza manodopera sul totale 5,96%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.020.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso CAM23_B - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah			
	CAM23_MT.L12.060.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V, 24 Ah	1,00000 cad	€ 613,80160	€ 613,80160
	MT			**€ 613,80160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			

				€ 94,14360
	Sommano euro (A)			**€ 707,94520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,01753 = 5% * B)			€ 120,35068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,82959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 911,13**
	Incidenza manodopera sul totale 10,33%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,01753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.030.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme CAM23_A - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A			
	CAM23_MT.L12.060.004 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 2,5 A	1,00000 cad	€ 190,66760	€ 190,66760
	MT			**€ 190,66760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 202,03760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71732 = 5% * B)			€ 34,34639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,63840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,02**
	Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.030.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme CAM23_B - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A			
	CAM23_MT.L12.060.005 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 3,5 A	1,00000 cad	€ 225,92600	€ 225,92600
	MT			**€ 225,92600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 237,29600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01702 = 5% * B)			€ 40,34032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,76363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,40**
	Incidenza manodopera sul totale 3,72%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L12.060.040.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_040 - Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici CAM23_A - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto			
	CAM23_MT.L12.060.007 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, conforme CEI 79-2	1,00000 cad	€ 337,71040	€ 337,71040
	MT			**€ 337,71040**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 349,08040**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96718 = 5% * B)			€ 59,34367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,84241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 449,27**
	Incidenza manodopera sul totale 2,53%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.050.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_050 - Accessori per centraline CAM23_A - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello			
	CAM23_MT.L12.060.008 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello	1,00000 cad	€ 109,74260	€ 109,74260
	MT			**€ 109,74260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 121,11260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02946 = 5% * B)			€ 20,58914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,17017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,87**
	Incidenza manodopera sul totale 7,29%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.050.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_050 - Accessori per centraline CAM23_B - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello			
	CAM23_MT.L12.060.009 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	1,00000 cad	€ 146,12980	€ 146,12980
	MT			

					€ 146,12980
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 157,49980**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33875 = 5% * B)			€ 26,77497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,42748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 202,70**
		Incidenza manodopera sul totale 5,61%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.050.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_050 - Accessori per centraline CAM23_C - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario				
	CAM23_MT.L12.060.010	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	1,00000 cad	€ 97,42540	€ 97,42540
		MT			**€ 97,42540**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 108,79540**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92476 = 5% * B)			€ 18,49522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,72906
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,02**
		Incidenza manodopera sul totale 8,12%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.050.D	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_050 - Accessori per centraline CAM23_D - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza				
	CAM23_MT.L12.060.011	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	1,00000 cad	€ 730,64900	€ 730,64900
		MT			**€ 730,64900**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 742,01900**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30716 = 5% * B)			€ 126,14323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,81622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 954,98**
	Incidenza manodopera sul totale 1,19%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.060.050.E	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO CAM23_050 - Accessori per centraline CAM23_E - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale			
	CAM23_MT.L12.060.012 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	1,00000 cad	€ 438,38940	€ 438,38940
	MT			**€ 438,38940**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 449,75940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82296 = 5% * B)			€ 76,45910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,62185
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 578,84**
	Incidenza manodopera sul totale 1,96%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,82296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.070.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE CAM23_010 - Centrale a zone via etere CAM23_A - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili			
	CAM23_MT.L12.070.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 710,81383	€ 710,81383
	MT			**€ 710,81383**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 722,18383**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13856 = 5% * B)			€ 122,77125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,49551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 929,45**
	Incidenza manodopera sul totale 1,22%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,13856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.070.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE CAM23_010 - Centrale a zone via etere CAM23_B - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili			
	CAM23_MT.L12.070.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 864,06416	€ 864,06416
	MT			**€ 864,06416**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 875,43416**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,44119 = 5% * B)			€ 148,82381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,42580
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.126,68**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,44119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.070.010.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE CAM23_010 - Centrale a zone via etere CAM23_C - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili			
	CAM23_MT.L12.070.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 1.014,04443	€ 1.014,04443
	MT			**€ 1.014,04443**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.025,41443**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,71602 = 5% * B)			€ 174,32045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,97349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.319,71**
	Incidenza manodopera sul totale 0,86%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,71602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L12.080.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.080 - INSERTORI CAM23_010 - Tastiera di comando a microprocessore CAM23_A - Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore			
	CAM23_MT.L12.080.001 - Insertori - Tastiera di comando a microprocessore	1,00000 cad	€ 259,69784	€ 259,69784
	MT			**€ 259,69784**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 271,06784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30408 = 5% * B)			€ 46,08153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,71494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 348,86**
	Incidenza manodopera sul totale 3,26%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.080.020.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.080 - INSERTORI CAM23_020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore CAM23_A - Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale			
	CAM23_MT.L12.080.002 - Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali	1,00000 cad	€ 143,20169	€ 143,20169
	MT			**€ 143,20169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 154,57169**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31386 = 5% * B)			€ 26,27719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,08489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 198,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,72%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.080.020.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.080 - INSERTORI CAM23_020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore CAM23_B - Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile			
	CAM23_MT.L12.080.003 - Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali	1,00000 cad	€ 167,25031	€ 167,25031
	MT			**€ 167,25031**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 178,62031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51827 = 5% * B)			€ 30,36545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,89858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.010.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_010 - Sirena elettronica da interno CAM23_A - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico			
	CAM23_MT.L12.090.001 - Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 62,08018	€ 62,08018
	MT			**€ 62,08018**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 73,45018**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62433 = 5% * B)			€ 12,48653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,53**
	Incidenza manodopera sul totale 12,03%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.010.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_010 - Sirena elettronica da interno CAM23_B - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione			
	CAM23_MT.L12.090.002 - Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore metallico antimanomissione	1,00000 cad	€ 75,31374	€ 75,31374
	MT			**€ 75,31374**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 86,68374**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73681 = 5% * B)			€ 14,73624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,14200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,56**
	Incidenza manodopera sul totale 10,19%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.020.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta			

	CAM23_A - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico			
	CAM23_MT.L12.090.003 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, in involucro metallico	1,00000 cad	€ 164,71260	€ 164,71260
	MT			**€ 164,71260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 176,08260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49670 = 5% * B)			€ 29,93404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,60166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 226,62**
	Incidenza manodopera sul totale 5,02%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.020.B	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta CAM23_B - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox			
	CAM23_MT.L12.090.004 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	1,00000 cad	€ 212,06045	€ 212,06045
	MT			**€ 212,06045**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 223,43045**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89916 = 5% * B)			€ 37,98318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,14136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 287,55**
	Incidenza manodopera sul totale 3,95%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.020.C	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta CAM23_C - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma			
	CAM23_MT.L12.090.005 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	1,00000 cad	€ 218,22589	€ 218,22589
	MT			**€ 218,22589**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**

	Sommano euro (A)			**€ 229,59589**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95157 = 5% * B)			€ 39,03130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,86272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 295,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,85%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L12.090.030.A	CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE CAM23_L12.090 - AVVISATORI CAM23_030 - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio CAM23_A - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno			
	CAM23_MT.L12.090.006 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con collegamento alla centrale via radio	1,00000 cad	€ 408,06010	€ 408,06010
	MT			**€ 408,06010**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 419,43010**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56516 = 5% * B)			€ 71,30312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,07332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 539,81**
	Incidenza manodopera sul totale 2,11%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.010.010.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.010 - OROLOGI SEGNALATORI CAM23_010 - Orologio segnalatore CAM23_A - Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore			
	CAM23_MT.L13.010.001 - Orologi segnalatori - Orologio segnalatore per impianti di segnalazione	1,00000 cad	€ 1.090,28800	€ 1.090,28800
	MT			**€ 1.090,28800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 21,49000	€ 44,48430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 23,99000	€ 49,65930
	RU			**€ 94,14360**
	Sommano euro (A)			**€ 1.184,43160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,06767 = 5% * B)			€ 201,35337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,57850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.524,36**
	Incidenza manodopera sul totale 6,18%			*€ 94,14360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,06767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.010.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete CAM23_A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm			
	CAM23_MT.L13.020.001 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 129,51320	€ 129,51320
	MT			**€ 129,51320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 152,25320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29415 = 5% * B)			€ 25,88304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,81362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 195,95**
	Incidenza manodopera sul totale 11,61%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.010.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete CAM23_B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm			
	CAM23_MT.L13.020.002 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 140,07080	€ 140,07080
	MT			**€ 140,07080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 162,81080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38389 = 5% * B)			€ 27,67784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,04886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,54**
	Incidenza manodopera sul totale 10,85%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.010.C	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete CAM23_C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm			
	CAM23_MT.L13.020.003 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete,	1,00000 cad	€ 163,11160	€ 163,11160

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro 400 mm			
		MT			**€ 163,11160**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
		RU			**€ 22,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 185,85160**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57974 = 5% * B)			€ 31,59477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,74464
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 239,19**
		Incidenza manodopera sul totale 9,51%			*€ 22,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.020.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges CAM23_A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm			
	CAM23_MT.L13.020.004 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 276,50620	€ 276,50620
	MT			**€ 276,50620**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 299,24620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54359 = 5% * B)			€ 50,87185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,01181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 385,13**
	Incidenza manodopera sul totale 5,9%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.020.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges CAM23_B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm			
	CAM23_MT.L13.020.005 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 297,60480	€ 297,60480
	MT			**€ 297,60480**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			

				€ 22,74000
	Sommano euro (A)			**€ 320,34480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72293 = 5% * B)			€ 54,45862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,48034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 412,28**
	Incidenza manodopera sul totale 5,52%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.020.020.C	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI CAM23_020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges CAM23_C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm			
	CAM23_MT.L13.020.006 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 343,65320	€ 343,65320
	MT			**€ 343,65320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	RU			**€ 22,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 366,39320**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11434 = 5% * B)			€ 62,28684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,86800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 471,55**
	Incidenza manodopera sul totale 4,82%			*€ 22,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.010.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni CAM23_A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria			
	CAM23_MT.L13.030.001 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	1,00000 cad	€ 1.003,07160	€ 1.003,07160
	MT			**€ 1.003,07160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.048,55160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91269 = 5% * B)			€ 178,25377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,68054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.349,49**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,91269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.010.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni CAM23_B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	CAM23_MT.L13.030.002 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.046,67980	€ 1.046,67980
	MT			**€ 1.046,67980**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.092,15980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,28336 = 5% * B)			€ 185,66717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,78270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.405,61**
	Incidenza manodopera sul totale 3,24%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,28336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.010.C	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni CAM23_C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario			
	CAM23_MT.L13.030.003 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, modulo per accoppiamento con calendario	1,00000 cad	€ 1.003,07160	€ 1.003,07160
	MT			**€ 1.003,07160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.048,55160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91269 = 5% * B)			€ 178,25377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,68054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.349,49**
	Incidenza manodopera sul totale 3,37%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,91269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.020.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni CAM23_A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione			

	interna Funzionamento indipendente a quarzo			
	CAM23_MT.L13.030.004 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento indipendente a quarzo	1,00000 cad	€ 2.180,55940	€ 2.180,55940
	MT			**€ 2.180,55940**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.226,03940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,92134 = 5% * B)			€ 378,42670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,44661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.864,91**
	Incidenza manodopera sul totale 1,59%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,92134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.020.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni CAM23_B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	CAM23_MT.L13.030.005 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.962,51840	€ 1.962,51840
	MT			**€ 1.962,51840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.007,99840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,06799 = 5% * B)			€ 341,35973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,93581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.584,29**
	Incidenza manodopera sul totale 1,76%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,06799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.030.020.C	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI CAM23_020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni CAM23_C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno			
	CAM23_MT.L13.030.006 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, modulo per gruppo di riscaldamento interno	1,00000 cad	€ 130,84120	€ 130,84120
	MT			**€ 130,84120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900

	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 135,38920**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15081 = 5% * B)			€ 23,01616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,84054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,25**
	Incidenza manodopera sul totale 2,61%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.040.010.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI CAM23_010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico CAM23_A - Orologio controllo presenze tipo elettrico. con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile			
	CAM23_MT.L13.040.001 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo automatico per regime di orario flessibile	1,00000 cad	€ 2.302,68560	€ 2.302,68560
	MT			**€ 2.302,68560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.348,16560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,95941 = 5% * B)			€ 399,18815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 274,73538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.022,09**
	Incidenza manodopera sul totale 1,5%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,95941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.040.010.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI CAM23_010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico CAM23_B - Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente			
	CAM23_MT.L13.040.002 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente	1,00000 cad	€ 1.870,93620	€ 1.870,93620
	MT			**€ 1.870,93620**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.916,41620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,28954 = 5% * B)			€ 325,79075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,22070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.466,43**
	Incidenza manodopera sul totale 1,84%			*€ 45,48000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,28954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.040.020.A	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI CAM23_020 - Orologio marca tempo CAM23_A - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia			
	CAM23_MT.L13.040.003 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento indipendente 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	1,00000 cad	€ 2.136,96780	€ 2.136,96780
	MT			**€ 2.136,96780**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.182,44780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,55081 = 5% * B)			€ 371,01613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,34639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.808,81**
	Incidenza manodopera sul totale 1,62%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,55081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L13.040.020.B	CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI CAM23_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI CAM23_020 - Orologio marca tempo CAM23_B - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	CAM23_MT.L13.040.004 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 2.267,79240	€ 2.267,79240
	MT			**€ 2.267,79240**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.313,27240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,66282 = 5% * B)			€ 393,25631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,65287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.977,18**
	Incidenza manodopera sul totale 1,53%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,66282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.010.010.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.010 - MICROFONI CAM23_010 - Microfono ad alta sensibilità CAM23_A - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.			
	CAM23_MT.L14.010.001 - Microfoni - Microfono per voce, dinamico,	1,00000	€ 140,76800	€ 140,76800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		cardioide con interruttore, Risposta: 50-15,000 Hz.	cad		
		MT			**€ 140,76800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 155,77640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32410 = 5% * B)			€ 26,48199
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,22584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 200,48**
		Incidenza manodopera sul totale 7,49%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.010.010.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.010 - MICROFONI CAM23_010 - Microfono ad alta sensibilità CAM23_B - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna				
	CAM23_MT.L14.010.002	- Microfoni - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali, Risposta: 80-20,000 Hz.	1,00000 cad	€ 245,68000	€ 245,68000
		MT			**€ 245,68000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 260,68840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21585 = 5% * B)			€ 44,31703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,50054
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,51**
		Incidenza manodopera sul totale 4,47%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.010.010.C	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.010 - MICROFONI CAM23_010 - Microfono ad alta sensibilità CAM23_C - Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.				
	CAM23_MT.L14.010.003	- Microfoni - Microfono a condensatore per voce con figura polare, Risposta: 50-20000 Hz.	1,00000 cad	€ 670,64000	€ 670,64000
		MT			**€ 670,64000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 685,64840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82801 = 5% * B)			€ 116,56023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,22086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 882,43**
		Incidenza manodopera sul totale 1,7%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.010.010.D	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.010 - MICROFONI CAM23_010 - Microfono ad alta sensibilità CAM23_D - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16				
	CAM23_MT.L14.010.005	- Microfoni - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza.	1,00000 cad	€ 178,54960	€ 178,54960
		MT			**€ 178,54960**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 193,55800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64524 = 5% * B)			€ 32,90486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,64629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,11**
		Incidenza manodopera sul totale 6,02%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64524*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.010.010.E	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.010 - MICROFONI CAM23_010 - Microfono ad alta sensibilità CAM23_E - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.				
	CAM23_MT.L14.010.006	- Microfoni - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza per messaggi di avacuazione/allerta. Certificazione secondo EN 5416.	1,00000 cad	€ 3.464,34032	€ 3.464,34032
		MT			**€ 3.464,34032**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 3.479,34872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,57446 = 5% * B)			€ 591,48928

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 407,08380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.477,92**
	Incidenza manodopera sul totale 0,34%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,57446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.020.010.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione CAM23_A - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	CAM23_MT.L14.020.004 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone.	1,00000 cad	€ 7.095,99536	€ 7.095,99536
	MT			**€ 7.095,99536**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 7.125,55736**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,56724 = 5% * B)			€ 1.211,34475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 833,69021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9.170,59**
	Incidenza manodopera sul totale 0,32%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,56724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.020.010.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione CAM23_B - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	CAM23_MT.L14.020.005 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone.	1,00000 cad	€ 8.869,99088	€ 8.869,99088
	MT			**€ 8.869,99088**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 8.899,55288**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,64620 = 5% * B)			€ 1.512,92399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.041,24769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11.453,72**
	Incidenza manodopera sul totale 0,26%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,64620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.020.010.C	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione CAM23_C - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	CAM23_MT.L14.020.006 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone.	1,00000 cad	€ 10.643,98640	€ 10.643,98640
	MT			**€ 10.643,98640**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 10.673,54840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,72516 = 5% * B)			€ 1.814,50323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.248,80516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13.736,86**
	Incidenza manodopera sul totale 0,22%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,72516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.020.020.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE CAM23_020 - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione CAM23_A - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm			
	CAM23_MT.L14.020.003 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione dotato di impedenza di uscita 4-8- 16 ohm	1,00000 cad	€ 2.012,69230	€ 2.012,69230
	MT			**€ 2.012,69230**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	RU			**€ 29,56200**
	Sommano euro (A)			**€ 2.042,25430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,35916 = 5% * B)			€ 347,18323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 238,94375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.628,38**
	Incidenza manodopera sul totale 1,12%			*€ 29,56200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,35916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.010.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_A - I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.			
	CAM23_MT.L14.030.019 - Diffusori - Diffusore ovale da parete/soffitto. Tensione costante (6.3 o 1.5 W). Con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W)	1,00000 cad	€ 134,35376	€ 134,35376
	MT			**€ 134,35376**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,35376 %	€ 0,02000	€ 2,68708
	RU			**€ 17,69548**
	Sommano euro (A)			**€ 152,04924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29242 = 5% * B)			€ 25,84837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,78976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 195,69**
	Incidenza manodopera sul totale 9,04%			*€ 17,69548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.010.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_B - I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.			
	CAM23_MT.L14.030.020 - Diffusori - Diffusore quadrato da parete/soffitto sono progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 169,10752	€ 169,10752
	MT			**€ 169,10752**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,10752 %	€ 0,02000	€ 3,38215
	RU			**€ 18,39055**
	Sommano euro (A)			**€ 187,49807**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59373 = 5% * B)			€ 31,87467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,93727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 241,31**
	Incidenza manodopera sul totale 7,62%			*€ 18,39055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.010.C	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_C - Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.			
	CAM23_MT.L14.030.021 - Diffusori - Proiettore bidirezionale progettati per impiantoEVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 235,52080	€ 235,52080
	MT			**€ 235,52080**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,52080 %	€ 0,02000	€ 4,71042
	RU			**€ 19,71882**
	Sommano euro (A)			**€ 255,23962**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16954 = 5% * B)			€ 43,39074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,86304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 328,49**
	Incidenza manodopera sul totale 6%			*€ 19,71882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.010.D	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_D - Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).			
	CAM23_MT.L14.030.022 - Diffusori - Plafoniera per controsoffitto, Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92 dB (1 W-1 m), max pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).	1,00000 cad	€ 144,95120	€ 144,95120
	MT			**€ 144,95120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,95120 %	€ 0,02000	€ 2,89902
	RU			**€ 17,90742**
	Sommano euro (A)			**€ 162,85862**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38430 = 5% * B)			€ 27,68597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,05446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,60**
	Incidenza manodopera sul totale 8,54%			*€ 17,90742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L14.030.010.E	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_E - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424.			
	CAM23_MT.L14.030.023 - Diffusori - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio, fissaggio a parete. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 301,86768	€ 301,86768
	MT			**€ 301,86768**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,86768 %	€ 0,02000	€ 6,03735
	RU			**€ 21,04575**
	Sommano euro (A)			**€ 322,91343**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74476 = 5% * B)			€ 54,89528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,78087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 415,59**
	Incidenza manodopera sul totale 5,06%			*€ 21,04575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.010.F	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC CAM23_F - I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424.			
	CAM23_MT.L14.030.024 - Diffusori - Diffusore sonoro a tromba progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 217,49984	€ 217,49984
	MT			**€ 217,49984**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,49984 %	€ 0,02000	€ 4,35000
	RU			**€ 19,35840**
	Sommano euro (A)			**€ 236,85824**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01330 = 5% * B)			€ 40,26590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,71241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 304,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,35%			*€ 19,35840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.020.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_020 - Colonnine sonore CAM23_A - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.(20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	CAM23_MT.L14.030.027 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.4 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 144,75200	€ 144,75200
	MT			**€ 144,75200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,75200 %	€ 0,02000	€ 2,89504
	RU			**€ 17,90344**
	Sommano euro (A)			**€ 162,65544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38257 = 5% * B)			€ 27,65142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,03069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,34**
	Incidenza manodopera sul totale 8,55%			*€ 17,90344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.020.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_020 - Colonnine sonore CAM23_B - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.(30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	CAM23_MT.L14.030.028 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.8 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 258,96000	€ 258,96000
	MT			**€ 258,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	258,96000 %	€ 0,02000	€ 5,17920
	RU			**€ 20,18760**
	Sommano euro (A)			**€ 279,14760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37275 = 5% * B)			€ 47,45509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,66027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 359,26**
	Incidenza manodopera sul totale 5,62%			*€ 20,18760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.030.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_030 - Diffusori a tromba da esterno CAM23_A - Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. (25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile (max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test			

	compressione; cavo uscita lungo 1mt.				
	CAM23_MT.L14.030.025	- Diffusori - Diffusore a Tromba in Alluminio. Drivera a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 142,09600	€ 142,09600
		MT			**€ 142,09600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,09600 %	€ 0,02000	€ 2,84192
		RU			**€ 17,85032**
		Sommano euro (A)			**€ 159,94632**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35954 = 5% * B)			€ 27,19087
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,71372
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,85**
		Incidenza manodopera sul totale 8,67%			*€ 17,85032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.030.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_030 - Diffusori a tromba da esterno CAM23_B - Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms (con filtro passaalto); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. (20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W\1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035				
	CAM23_MT.L14.030.026	- Diffusori - Diffusore a Tromba in ABS. Driver a compressione da 30 W 8 ohms; Potenza 20 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 82,33600	€ 82,33600
		MT			**€ 82,33600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,33600 %	€ 0,02000	€ 1,64672
		RU			**€ 16,65512**
		Sommano euro (A)			**€ 98,99112**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84142 = 5% * B)			€ 16,82849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,58196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,40**
		Incidenza manodopera sul totale 13,07%			*€ 16,65512*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.040.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_040 - Diffusori ad incasso CAM23_A - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm				
	CAM23_MT.L14.030.013	- Diffusori - Diffusore a soffitto, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 379,57892	€ 379,57892
		MT			**€ 379,57892**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,57892 %	€ 0,02000	€ 7,59158
		RU			**€ 22,59998**
		Sommano euro (A)			**€ 402,17890**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41852 = 5% * B)			€ 68,37041
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,05493
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 517,60**
		Incidenza manodopera sul totale 4,37%			*€ 22,59998*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.040.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_040 - Diffusori ad incasso CAM23_B - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 203 mm				
	CAM23_MT.L14.030.014	- Diffusori - Diffusore a soffitto, 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 203 mm	1,00000 cad	€ 510,46660	€ 510,46660
		MT			**€ 510,46660**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	510,46660 %	€ 0,02000	€ 10,20933
		RU			**€ 25,21773**
		Sommano euro (A)			**€ 535,68433**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,55332 = 5% * B)			€ 91,06634
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,67507
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 689,43**
		Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 25,21773*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,55332*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.050.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_050 - Diffusori a perete CAM23_A - Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di pontenza, dimensione 165 mm				
	CAM23_MT.L14.030.015	- Diffusori - Diffusore a parete, 60 Hz - 20 kHz. Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	1,00000 cad	€ 294,50890	€ 294,50890
		MT			**€ 294,50890**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,50890 %	€ 0,02000	€ 5,89018
		RU			**€ 20,89858**
		Sommano euro (A)			

				€ 315,40748
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68096 = 5% * B)			€ 53,61927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,90268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 405,93**
	Incidenza manodopera sul totale 5,15%			*€ 20,89858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.050.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_050 - Diffusori a perete CAM23_B - Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	CAM23_MT.L14.030.016 - Diffusori - Diffusore a parete, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 445,01114	€ 445,01114
	MT			**€ 445,01114**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	445,01114 %	€ 0,02000	€ 8,90022
	RU			**€ 23,90862**
	Sommano euro (A)			**€ 468,91976**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98582 = 5% * B)			€ 79,71636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,86361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 603,50**
	Incidenza manodopera sul totale 3,96%			*€ 23,90862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.060.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_060 - Diffusori a tromba CAM23_A - Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro100 mm			
	CAM23_MT.L14.030.017 - Diffusori - Diffusore a tromba dimensioni ridotte. Elevato rendimento acustico, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W, Ø 100 mm	1,00000 cad	€ 113,87600	€ 113,87600
	MT			**€ 113,87600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,87600 %	€ 0,02000	€ 2,27752
	RU			**€ 17,28592**
	Sommano euro (A)			**€ 131,16192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11488 = 5% * B)			€ 22,29753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,34595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 168,81**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 10,24%			*€ 17,28592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.030.060.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.030 - DIFFUSORI CAM23_060 - Diffusori a tromba CAM23_B - diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm			
	CAM23_MT.L14.030.018 - Diffusori - Diffusore a tromba compatto a tenuta stagna a bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, potenza 100 W, dim. 170x315x322 mm	1,00000 cad	€ 141,76400	€ 141,76400
	MT			**€ 141,76400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,76400 %	€ 0,02000	€ 2,83528
	RU			**€ 17,84368**
	Sommano euro (A)			**€ 159,60768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35667 = 5% * B)			€ 27,13331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,67410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,42**
	Incidenza manodopera sul totale 8,69%			*€ 17,84368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_A - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono			
	CAM23_MT.L14.040.001 - Accessori - Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	1,00000 cad	€ 208,72226	€ 208,72226
	MT			**€ 208,72226**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 211,45106**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79733 = 5% * B)			€ 35,94668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,73977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,14**
	Incidenza manodopera sul totale 1%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_B - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono			
	CAM23_MT.L14.040.002 - Accessori - Base da pavimento con asta	1,00000	€ 207,98990	€ 207,98990

fonte: http://burc.regione.campania.it

		telescopica per microfono	cad		
		MT			**€ 207,98990**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			**€ 211,17350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79498 = 5% * B)			€ 35,89950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,70730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 271,78**
		Incidenza manodopera sul totale 1,17%			*€ 3,18360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.C	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_C - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono			
	CAM23_MT.L14.040.003 - Accessori - Giraffa provvista di contrappeso per microfono	1,00000 cad	€ 116,73459	€ 116,73459
	MT			**€ 116,73459**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 119,91819**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01930 = 5% * B)			€ 20,38609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,03043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,33**
	Incidenza manodopera sul totale 2,06%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.D	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_D - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m			
	CAM23_MT.L14.040.004 - Accessori - Cavo schermato a 2 conduttori,lunghezza 10 m	1,00000 cad	€ 129,16765	€ 129,16765
	MT			**€ 129,16765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 132,35125**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12499 = 5% * B)			€ 22,49971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,48510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,34**

	Incidenza manodopera sul totale 1,87%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.E	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_E - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne			
	CAM23_MT.L14.040.005 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	1,00000 cad	€ 77,01690	€ 77,01690
	MT			**€ 77,01690**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 80,20050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68170 = 5% * B)			€ 13,63409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,38346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,08%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.F	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_F - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile			
	CAM23_MT.L14.040.006 - Accessori - Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	1,00000 cad	€ 237,88036	€ 237,88036
	MT			**€ 237,88036**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 241,06396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04904 = 5% * B)			€ 40,98087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,20448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 310,25**
	Incidenza manodopera sul totale 1,03%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.G	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_G - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe			
	CAM23_MT.L14.040.007 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	1,00000 cad	€ 46,05345	€ 46,05345
	MT			**€ 46,05345**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
		RU			**€ 3,18360**
		Sommano euro (A)			**€ 49,23705**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41852 = 5% * B)			€ 8,37030
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76074
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,37**
		Incidenza manodopera sul totale 5,02%			*€ 3,18360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.H	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_H - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm				
	CAM23_MT.L14.040.008	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	1,00000 cad	€ 316,54932	€ 316,54932
		MT			**€ 316,54932**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 331,55772**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81824 = 5% * B)			€ 56,36481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,79225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 426,71**
		Incidenza manodopera sul totale 3,52%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.I	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_I - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm				
	CAM23_MT.L14.040.009	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	1,00000 cad	€ 426,04547	€ 426,04547
		MT			**€ 426,04547**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 441,05387**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74896 = 5% * B)			€ 74,97916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,60330
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 567,64**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 2,64%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.040.010.J	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.040 - ACCESSORI CAM23_010 - Accessori vari per impianti sonori CAM23_J - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm			
	CAM23_MT.L14.040.010 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	1,00000 cad	€ 466,92131	€ 466,92131
	MT			**€ 466,92131**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	RU			**€ 15,00840**
	Sommano euro (A)			**€ 481,92971**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09640 = 5% * B)			€ 81,92805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,38578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 620,24**
	Incidenza manodopera sul totale 2,42%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,09640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.050.010.A	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Controller, booster e amplificatori CAM23_A - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli			
	CAM23_MT.L14.040.001A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	1,00000 cad	€ 267,99206	€ 267,99206
	MT			**€ 267,99206**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	RU			**€ 15,00840**
	Sommano euro (A)			**€ 283,00046**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40550 = 5% * B)			€ 48,11008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,11105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 364,22**
	Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.050.010.B	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Controller, booster e amplificatori CAM23_B - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli			
	CAM23_MT.L14.040.002A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20	1,00000 cad	€ 201,68834	€ 201,68834

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Hz - 20 kHz -2 moduli			
		MT			**€ 201,68834**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
		RU			**€ 15,00840**
		Sommano euro (A)			**€ 216,69674**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84192 = 5% * B)			€ 36,83845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,35352
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 278,89**
		Incidenza manodopera sul totale 5,38%			*€ 15,00840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.050.010.C	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Controller, booster e amplificatori CAM23_C - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm			
	CAM23_MT.L14.040.003A - Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	1,00000 cad	€ 575,20660	€ 575,20660
	MT			**€ 575,20660**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	RU			**€ 15,00840**
	Sommano euro (A)			**€ 590,21500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01683 = 5% * B)			€ 100,33655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,05516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 759,61**
	Incidenza manodopera sul totale 1,98%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L14.050.010.D	CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAM23_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE CAM23_010 - Controller, booster e amplificatori CAM23_D - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm			
	CAM23_MT.L14.040.004A - Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	1,00000 cad	€ 2.925,79980	€ 2.925,79980
	MT			**€ 2.925,79980**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	RU			**€ 15,00840**
	Sommano euro (A)			**€ 2.940,80820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,99687 = 5% * B)			€ 499,93739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,07456

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.784,82**
	Incidenza manodopera sul totale 0,4%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,99687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.A	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.001A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 73,96391	€ 73,96391
	MT			**€ 73,96391**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,91200 %	€ 0,02000	€ 1,39824
	RU			**€ 9,12984**
	Sommano euro (A)			**€ 83,09375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70630 = 5% * B)			€ 14,12594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,72197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106,94**
	Incidenza manodopera sul totale 8,54%			*€ 9,12984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.B	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.002A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 90,30723	€ 90,30723
	MT			**€ 90,30723**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,36000 %	€ 0,02000	€ 1,70720
	RU			**€ 9,43880**
	Sommano euro (A)			**€ 99,74603**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84784 = 5% * B)			€ 16,95683
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,67029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,37**
	Incidenza manodopera sul totale 7,35%			*€ 9,43880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.C	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.003A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 98,22922	€ 98,22922
	MT			**€ 98,22922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,84800 %	€ 0,02000	€ 1,85696
	RU			**€ 9,58856**
	Sommano euro (A)			**€ 107,81778**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91645 = 5% * B)			€ 18,32902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,61468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,76**
	Incidenza manodopera sul totale 6,91%			*€ 9,58856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.D	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.004A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 120,06545	€ 120,06545
	MT			**€ 120,06545**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,48800 %	€ 0,02000	€ 2,26976
	RU			**€ 10,00136**
	Sommano euro (A)			**€ 130,06681**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10557 = 5% * B)			€ 22,11136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,21782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,97%			*€ 10,00136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.E	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in			

	policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.005A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 103,11275	€ 103,11275
		MT			**€ 103,11275**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,46400 %	€ 0,02000	€ 1,94928
		RU			**€ 9,68088**
		Sommano euro (A)			**€ 112,79363**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95875 = 5% * B)			€ 19,17492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,19686
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 145,17**
		Incidenza manodopera sul totale 6,67%			*€ 9,68088*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.F	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.006A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 128,60528	€ 128,60528
		MT			**€ 128,60528**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	121,56000 %	€ 0,02000	€ 2,43120
		RU			**€ 10,16280**
		Sommano euro (A)			**€ 138,76808**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17953 = 5% * B)			€ 23,59057
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,23587
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,59**
		Incidenza manodopera sul totale 5,69%			*€ 10,16280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.G	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.007A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 161,36810	€ 161,36810

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 161,36810**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	152,52800 %	€ 0,02000	€ 3,05056
		RU			**€ 10,78216**
		Sommano euro (A)			**€ 172,15026**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46328 = 5% * B)			€ 29,26554
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,14158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 221,56**
		Incidenza manodopera sul totale 4,87%			*€ 10,78216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.010.H	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.008A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 201,43506	€ 201,43506
		MT			**€ 201,43506**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,40000 %	€ 0,02000	€ 3,80800
		RU			**€ 11,53960**
		Sommano euro (A)			**€ 212,97466**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81028 = 5% * B)			€ 36,20569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,91804
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 274,10**
		Incidenza manodopera sul totale 4,21%			*€ 11,53960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81028*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.A	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.009A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 88,64835	€ 88,64835
		MT			**€ 88,64835**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,79200 %	€ 0,02000	€ 1,67584
		RU			**€ 9,40744**
		Sommano euro (A)			**€ 98,05579**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83347 = 5% * B)			€ 16,66948
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,47253
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 126,20**
		Incidenza manodopera sul totale 7,45%			*€ 9,40744*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.B	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.010A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 110,56077	€ 110,56077
		MT			**€ 110,56077**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,50400 %	€ 0,02000	€ 2,09008
		RU			**€ 9,82168**
		Sommano euro (A)			**€ 120,38245**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02325 = 5% * B)			€ 20,46502
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,08475
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,93**
		Incidenza manodopera sul totale 6,34%			*€ 9,82168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.C	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	CAM23_MT.L15.010.011A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 134,35211	€ 134,35211
		MT			**€ 134,35211**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,99200 %	€ 0,02000	€ 2,53984
		RU			**€ 10,27144**
		Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 144,62355
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22930 = 5% * B)			€ 24,58600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,92096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 186,13**
	Incidenza manodopera sul totale 5,52%			*€ 10,27144*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.D	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.012A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 167,66507	€ 167,66507
	MT			**€ 167,66507**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,48000 %	€ 0,02000	€ 3,16960
	RU			**€ 10,90120**
	Sommano euro (A)			**€ 178,56627**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51781 = 5% * B)			€ 30,35627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,89225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,81**
	Incidenza manodopera sul totale 4,74%			*€ 10,90120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.E	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.013A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,83987	€ 143,83987
	MT			**€ 143,83987**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,96000 %	€ 0,02000	€ 2,71920
	RU			**€ 10,45080**
	Sommano euro (A)			**€ 154,29067**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31147 = 5% * B)			€ 26,22941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,05201

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 198,57**
	Incidenza manodopera sul totale 5,26%			*€ 10,45080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.F	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.014A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 179,53958	€ 179,53958
	MT			**€ 179,53958**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,70400 %	€ 0,02000	€ 3,39408
	RU			**€ 11,12568**
	Sommano euro (A)			**€ 190,66526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62065 = 5% * B)			€ 32,41309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 245,39**
	Incidenza manodopera sul totale 4,53%			*€ 11,12568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L15.010.020.G	CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 CAM23_G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	CAM23_MT.L15.010.015A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,20414	€ 216,20414
	MT			**€ 216,20414**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,36000 %	€ 0,02000	€ 4,08720
	RU			**€ 11,81880**
	Sommano euro (A)			**€ 228,02294**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93820 = 5% * B)			€ 38,76390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,67868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 293,47**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 11,81880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo